S4511
第0-0001号代価表

土砂掘削（礫質土）

ｍ３　当り　435　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
バックホウ運転；（機－１８） クローラ型　山積0.45m3 排ガス対策型（第３次基準）	※ 0.91	日	47,829	43,524	01　S4941　第0-0002号代価表
＊＊＊合計＊＊＊	100	ｍ３		43,524	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		435	
A　作業種別 B　制限の有無 C　山地治山工区分	=1 =1 =2	地山の掘削・積込 制限あり　バックホウ山積0.45m3 B			
D　工種区分 E　土質区分 F　障害の有無	=1 =1 =1	渓間工 砂、砂質土、粘性土、礫質土 障害なし			

S4941
第0-0002号代価表

バックホウ運転；（機－１８）　クローラ型，山積0.45m3
排ガス対策型（第３次基準）
日　当り　47,829　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
運転手（特殊）	※ 1.00	人	22,365	22,365	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4ｋL積載車）	※ 62.00	L	92	5,704	02 TSX24
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次；山積０．４５ｍ３	※ 1.52	供用日	13,000	19,760	03 M4800
＊＊単位当り＊＊	1	日		47,829	
A 規格 B 機種 C 特殊運転手（人／日）	=2 =3 =1	クローラ型　山積0.45m3 排ガス対策型（第３次基準） 特殊運転手（人／日）			
D 軽油（Ｌ／日） E バックホウ（供用日／日）	=62 =1.52	軽油（Ｌ／日） バックホウ（供用日／日）			
【機－１８　指定事項】 運転労務数量=1.00 燃料消費量　=62.00 機械損料数量=1.52					

V9008
第0-0003号代価表

埋戻し（C）　　礫質土　C（1≦W1≦4m）

m3　当り　2,601　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
普通作業員	※ 4.00	人	19,950	79,800	01 RA010
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）１次補正なし	※ 6.86	時間	7,034	48,253	02 S4900 第0-0004号代価表 （機－１）
タンパ締固め ６０～８０ｋｇ	100	ｍ３	1,321	132,100	03 S4011 第0-0005号代価表
＊＊＊合計＊＊＊	100	m3		260,153	
＊＊単位当り＊＊	1	m3		2,601	

S4900
第0-0004号代価表

バックホウ運転　　クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3） １次
補正なし
時間　当り　7,034　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
運転手（特殊）	※ 0.16	人	22,365	3,578	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4ｋL積載車）	※ 9.20	L	92	846	02 TSX24
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス１次山積０．４５ｍ３	※ 1.00	時間	2,610	2,610	03 MA192
＊＊単位当り＊＊	1	時間		7,034	
A バックホウ規格 B 岩石補正	=2 =1	クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3） １次 補正なし			
【機－１ 数量算定】 日当たり運転時間=690/110=6.3 運転歩掛=1/6.3=0.16					
燃料消費量=60.000*0.153=9.20					

S4011
第0-0005号代価表

タンパ締固め　　６０～８０ｋｇ

ｍ３　当り　1,321　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
普通作業員	※ 3.00	人	19,950	59,850	01 RA010 補助労務
タンパ運転 質量６０～８０ｋｇ	※ 3.00	日	24,094	72,282	02 S4905 第0-0006号代価表 60～80kg
＊＊＊合計＊＊＊	100	ｍ３		132,132	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		1,321	

S4905
第0-0006号代価表

タンパ運転　　質量６０～８０ｋｇ

日　当り　24,094　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
特殊作業員	※ 1.00	人	22,575	22,575	01 RA005
ガソリン レギュラー　スタンド渡し	※ 4.50	L	121	544	02 TSX32
タンパ（ランマ）賃料 質量６０～８０ｋｇ	※ 1.38	供用日	707	975	03 KQ632
＊＊単位当り＊＊	1	日		24,094	
A　工種区分	=1	埋戻工（タンパ締め）			
【機－３１　指定事項】 運転労務数量=1.00 燃料消費量　=4.50					
機械賃料数量=1.38 運転時間　　=5.0h					

S4511
第0-0007号代価表

上流側埋戻し　　クローラ型山積0.45m3　障害なし
粘性土・礫質土　ルーズな状態

ｍ３　当り　396　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
バックホウ運転；（機－１８） クローラ型　山積0.45m3 排ガス対策型（第３次基準）	※ 0.83	日	47,829	39,698	01　S4941　第0-0002号代価表
＊＊＊合計＊＊＊	100	ｍ３		39,698	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		396	
A　作業種別 B　制限の有無 C　山地治山工区分	=2 =1 =2	ルーズな状態の積込 制限あり　バックホウ山積0.45m3 B			
D　工種区分 E　土質区分 F　障害の有無	=1 =3 =1	渓間工 砂、砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（Ｉ）Ａ 障害なし			

S4511
第0-0008号代価表

掘削台盛土

ｍ３　当り　396　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
バックホウ運転；（機－１８） クローラ型　山積0.45m3 排ガス対策型（第３次基準）	※ 0.83	日	47,829	39,698	01　S4941　第0-0002号代価表
＊＊＊合計＊＊＊	100	ｍ３		39,698	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		396	
A　作業種別	=2	ルーズな状態の積込			
B　制限の有無	=1	制限あり　バックホウ山積0.45m3			
C　山地治山工区分	=2	B			
D　工種区分	=1	渓間工			
E　土質区分	=3	砂、砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（Ｉ）Ａ			
F　障害の有無	=1	障害なし			

S4508
第0-0009号代価表

土砂掘削面整形　　粘性土・礫質土

ｍ２　当り　557　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
土木一般世話役	※ 0.40	人	24,675	9,870	01 RA125
普通作業員	※ 2.30	人	19,950	45,885	02 RA010
＊＊＊合計＊＊＊	100	ｍ２		55,755	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ２		557	
A 土質区分	=2	粘性土・礫質土			

V1001
第0-0010号代価表

間詰栗石工　　割栗石50～150mm

m3　当り　8,800　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
土木一般世話役	※ 0.23	人	24,675	5,675	01 RA125 1
特殊作業員	※ 0.42	人	22,575	9,481	02 RA005 1
普通作業員	※ 1.06	人	19,950	21,147	03 RA010 1
割栗石 50-150mm	11.4	m3	2,800	31,920	04 T0005
バックホウ運転；（機－２８） クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3） 排出ガス対策型（２次）	※ 0.55	日	35,568	19,562	05 S4949 第0-0011号代価表
諸経費	※ 0.6	%	36,303	217	06 #01
＊＊＊合計＊＊＊	10	m3		88,002	
＊＊単位当り＊＊	1	m3		8,800	

S4949
第0-0011号代価表

バックホウ運転；（機－２８）　クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）
排出ガス対策型（２次）
日　当り　35,568　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
運転手（特殊）	※ 0.90	人	22,365	20,128	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4ｋL積載車）	※ 65.00	L	92	5,980	02 TSX24
バックホウ［クローラ型］賃料 排ガス２次山積０．４５ｍ３	※ 1.00	供用日	9,460	9,460	03 KQ016
＊＊単位当り＊＊	1	日		35,568	
A 特殊運転手（人／日） B 軽油（L／日） C バックホウ（供用日／日）	=0.9 =65 =1	特殊運転手（人／日） 軽油（L／日） バックホウ（供用日／日）			
【機－２８ 指定事項】 運転労務数量=0.90 燃料消費量 =65.00 機械賃料数量=1.00					

V3001
第0-0012号代価表

鋼製枠組立　　バックホウ（山積0.45m3）

t　当り　44,829　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
土木一般世話役	※ 0.15	人	24,675	3,701	01 RA125
普通作業員	※ 1.18	人	19,950	23,541	02 RA010
バックホウ（クレーン機能付）運転 クローラ型・クレーン付山積０．４５ｍ３ 排出ガス対策型２次基準	※ 2.35	時間	7,484	17,587	03 V3003 第0-0013号代価表 バックホウ運転；（機－１）
＊＊単位当り＊＊	1	t		44,829	

V3003
第0-0013号代価表

バックホウ（クレーン機能付）運転　　クローラ型・クレーン付山積０．４５ｍ３
排出ガス対策型２次基準
時間　当り　7,484　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ クレーン付・排ガス２次山積０．４５ｍ３	※ 1.00	時間	3,060	3,060	01　MA228
運転手（特殊）	※ 0.16	人	22,365	3,578	02　RA070
軽油 小型ローリー渡し（4ｋL積載車）	※ 9.2	L	92	846	03　TSX24
＊＊単位当り＊＊	1	時間		7,484	

V3005
第0-0014号代価表

エキスパンドメタル取付

m2　当り　399　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
普通作業員	※ 0.20	人	19,950	3,990	01 RA010
＊＊＊合計＊＊＊	10	m2		3,990	
＊＊単位当り＊＊	1	m2		399	

V3004
第0-0015号代価表

詰石（鋼製枠）　割栗石50～150mm

m3　当り　6,965　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
普通作業員	※ 0.10	人	19,950	1,995	01 RA010
割栗石 50-150mm	1.00	m3	2,800	2,800	02 T0005
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3） 2次補正なし	※ 0.30	時間	7,234	2,170	03 S4900 第0-0016号代価表 1 （機－1）
＊＊単位当り＊＊	1	m3		6,965	

S4900
第0-0016号代価表

バックホウ運転　　クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3） ２次
補正なし
時間　当り　7,234　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
運転手（特殊）	※ 0.16	人	22,365	3,578	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4ｋL積載車）	※ 9.20	L	92	846	02 TSX24
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次山積０．４５ｍ３	※ 1.00	時間	2,810	2,810	03 MA182
＊＊単位当り＊＊	1	時間		7,234	
A バックホウ規格 B 岩石補正	=6 =1	クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3） ２次 補正なし			
【機－１　数量算定】 日当たり運転時間=690/110=6.3 運転歩掛=1/6.3=0.16					
燃料消費量=60.000*0.153=9.20					

V3006
第0-0017号代価表

吸出防止材設置　　t＝10.0mm　合繊不織布

ｍ２　当り　569　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
普通作業員	※ 0.06	人	19,950	1,197	01 RA010
吸出防止材	10.7	ｍ２	420	4,494	02 W00001
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ２		5,691	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ２		569	

V9011
第0-0018号代価表

かご枠工　　幅８０ｃｍ長さ２００ｃｍ
詰石５０－１５０㎜　吸出防止材設置
ｍ　当り　10,065　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
土木一般世話役	※ 0.17	人	24,675	4,194	01 RA125 1
特殊作業員	※ 0.19	人	22,575	4,289	02 RA005 1
普通作業員	※ 0.64	人	19,950	12,768	03 RA010 1
かご枠 幅８０ｃｍ　長さ２００ｃｍ	5.00	m2	11,600	58,000	04 T1002
割栗石 50-150mm	3.80	m3	2,800	10,640	05 T0005
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3） １次 補正なし	※ 1.41	時間	7,034	9,917	06 S4900 第0-0004号代価表 （機－１）
諸雑費	※ 4.00	%	21,251	850	07 #01
＊＊＊合計＊＊＊	10	m		100,658	
＊＊単位当り＊＊	1	m		10,065	

V9012
第0-0019号代価表

かご枠工　　幅８０ｃｍ長さ１００ｃｍ
詰石５０－１５０mm　吸出防止材設置
ｍ　当り　11,665　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
土木一般世話役	※ 0.17	人	24,675	4,194	01 RA125 1
特殊作業員	※ 0.19	人	22,575	4,289	02 RA005 1
普通作業員	※ 0.64	人	19,950	12,768	03 RA010 1
かご枠 幅８０ｃｍ　長さ１００ｃｍ	5.00	m2	14,800	74,000	04 T1004
割栗石 50-150mm	3.80	m3	2,800	10,640	05 T0005
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）１次 補正なし	※ 1.41	時間	7,034	9,917	06 S4900 第0-0004号代価表 （機－１）
諸雑費	※ 4.00	%	21,251	850	07 #01
＊＊＊合計＊＊＊	10	m		116,658	
＊＊単位当り＊＊	1	m		11,665	

V9013
第0-0020号代価表

ふとん篭設置工　　(スロープ式)
線径３．２ 網目１３　高５０ 幅１２０
ｍ　当り　9,714　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
ふとん篭 パネルタイプ ＧＳ-３　３．２×１３×５０×１２０	10.00	m	2,690	26,900	01　W0002
割栗石 150－200mm	5.70	m３	3,125	17,812	02　T0003
土木一般世話役	※ 0.27	人	24,675	6,662	03　RA125
特殊作業員	※ 0.29	人	22,575	6,546	04　RA005
普通作業員	※ 1.00	人	19,950	19,950	05　RA010
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3） １次 補正なし	※ 2.74	時間	7,034	19,273	06　S4900　第0-0004号代価表 （機－１）
＊＊＊合計＊＊＊	10	m		97,143	
＊＊単位当り＊＊	1	m		9,714	

SF316
第0-0021号代価表

法面工　人力施工による植生工　　植生ネット工　肥料袋無（標準品）

ｍ２　当り　793　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
法面工　人力施工による植生工 植生シート工　肥料袋無し　標準品	1.000	ｍ２	793	793	01　RF156 690*1.15
諸雑費	1.000	式	793	0	02　#99
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ２		793	
A　工種 B　施工規模（Ａ＝１～３時選択）	=2 =3	植生シート工　肥料袋無（標準品） 施工規模　５００ｍ２未満			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1=(1+0.15)*1.00=1.150					

S4511
第0-0022号代価表

(治) バックホウ積込

ｍ３　当り　396　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
バックホウ運転；(機－１８) クローラ型　山積0.45m3 排ガス対策型（第３次基準）	※ 0.83	日	47,829	39,698	01　S4941　第0-0002号代価表
＊＊＊合計＊＊＊	100	ｍ３		39,698	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		396	
A　作業種別	=2	ルーズな状態の積込			
B　制限の有無	=1	制限あり　バックホウ山積0.45m3			
C　山地治山工区分	=2	B			
D　工種区分	=1	渓間工			
E　土質区分	=3	砂、砂質土、粘性土、礫質土、軟岩(Ｉ)Ａ			
F　障害の有無	=1	障害なし			

V0082
第0-0023号代価表

不整地運搬車運搬(4t)　　土砂
運搬距離 L=0.07km
m3　当り　289　円.

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
不整地運搬車運転；（機－１８） クローラ型・ダンプ式４．０ｔ積	※ 0.14	日	43,795	6,131	01　V0090　第0-0024号代価表
＊＊＊合計＊＊＊	21.18	m3		6,131	
＊＊単位当り＊＊	1	m3		289	

V0090
第0-0024号代価表

不整地運搬車運転；（機－１８）　　クローラ型・ダンプ式４．０ｔ積

日　　当り　　43,795　円

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価(円)	金　額(円)	備　考
運転手（特殊）	※ 1.00	人	22,365	22,365	01　RA070
軽油 小型ローリー渡し（4ｋL積載車）	※ 78.59	L	92	7,230	02　TSX24
不整地運搬車（クローラ型油圧ダンプ）賃料 ４．０ｔ積	※ 1.00	日	14,200	14,200	03　K9W01
＊＊単位当り＊＊	1	日		43,795	

S4511
第0-0025号代価表

積込（栗石）　　ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3（平積0.35m3）障害なし
岩塊・玉石　ルーズな状態の土砂掘削

ｍ３　当り　492　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
バックホウ運転；（機－１８） クローラ型　山積0.45m3 排ガス対策型（第３次基準）	※ 1.03	日	47,829	49,263	01　S4941　第0-0002号代価表
＊＊＊合計＊＊＊	100	ｍ３		49,263	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		492	
A　作業種別 B　制限の有無 C　山地治山工区分	=2 =1 =2	ルーズな状態の積込 制限あり　バックホウ山積0.45m3 B			
D　工種区分 E　土質区分 F　障害の有無	=1 =4 =1	渓間工 岩塊・玉石 障害なし			

S4075
第0-0026号代価表

ダンプトラック運搬　　ダンプトラック４ｔ車
バックホウ　クローラ型山積0.45m3　1次
ｍ３　当り　767　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル４ｔ車 運搬路面状況 普通　補正なし	※ 1.00	時間	5,324	5,324	01　S4915　第0-0027号代価表
m3当たり単価		ｍ３	5,324	767	02　+00 5324/6.94
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		767	
A　ダンプトラック規格 B　積込機種 C　土質区分	=2 =2 =2	ダンプトラック４ｔ車 バックホウ　クローラ型山積0.45m3　1次 軟岩			
D　運搬状況による係数（β） E　片道運搬距離（ｋｍ） F　タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	=3 =0.3 =2	上記以外の運搬 片道運搬距離（ｋｍ） 運搬路面状況　普通			
***** 1時間当たり運搬土量［m3/時間］ *****					
運搬状況による係数（β） 片道運搬距離（km）（L） その他作業時間係数（α）	β ＝ 4.8 L ＝ 0 α ＝ 13				
サイクルタイム(Ｃｍ)＝β×Ｌ＋α 積載土量 作業効率	Ｃｍ ＝ 14 ｑ ＝ 1.8 Ｅ ＝ 0.9				
***１時間当たり運搬土量（Ｖ）＝ 60×ｑ×Ｅ／Ｃｍ ＝ 6.94					

S4915
第0-0027号代価表

ダンプトラック運転　　普通・ディーゼル４ｔ車
運搬路面状況 普通　補正なし
時間　当り　5,324　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
運転手（一般）	※ 0.17	人	18,795	3,195	01 RA075
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）	※ 5.80	L	92	533	02 TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック ４ｔ　普通	※ 1.00	時間	86	86	03 T4031
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ４ｔ積級	※ 1.00	時間	1,510	1,510	04 MA402
＊＊単位当り＊＊	1	時間		5,324	
A 規格 B タイヤ損耗費区分（運搬路面状況） C 岩石補正	=2 =2 =1	普通・ディーゼル４ｔ車 運搬路面状況 普通 補正なし			
【数量算定】 燃料消費量=135.000*0.043=5.80 日当たり運転時間=830/140=5.9					
運転歩掛=1/5.9=0.17					

V0083
第0-0028号代価表

不整地運搬車運搬(4t)　　割栗石
運搬距離 L=0.73km
m3　当り　915　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
不整地運搬車運転；（機－１８） クローラ型・ダンプ式４．０ｔ積	※ 0.14	日	43,795	6,131	01　V0090　第0-0024号代価表
＊＊＊合計＊＊＊	6.7	m3		6,131	
＊＊単位当り＊＊	1	m3		915	

S4941
第0-0030号代価表

バックホウ運転；（機－１８）　　クローラ型　山積0.45m3
排ガス対策型（第３次基準）
日　　当り　　49,021　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
運転手（特殊）	※ 1.00	人	22,365	22,365	01　RA070
軽油 小型ローリー渡し（4ｋL積載車）	※ 58.00	L	92	5,336	02　TSX24
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次；山積０．４５ｍ３	※ 1.64	供用日	13,000	21,320	03　M4800
＊＊単位当り＊＊	1	日		49,021	
A　規格 B　機種 C　特殊運転手（人／日）	=2 =3 =1	クローラ型　山積0.45m3 排ガス対策型（第３次基準） 特殊運転手（人／日）			
D　軽油（Ｌ／日） E　バックホウ（供用日／日）	=58 =1.64	軽油（Ｌ／日） バックホウ（供用日／日）			
【機－１８　指定事項】 運転労務数量=1.00 燃料消費量　=58.00 機械損料数量=1.64					

V1011
第0-0029号代価表

積込（鋼材）　　ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3（平積0.35m3）

t　当り　279　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
バックホウ運転；（機－１８） クローラ型　山積0.45m3 排ガス対策型（第３次基準）	※ 0.57	日	49,021 46,889	27,941 26726	01　S4941　第0-0030号代価表
＊＊＊合計＊＊＊	100	t		27,941	
＊＊単位当り＊＊	1	t		279 267	

SA001
第0-0031号代価表

貨物自動車運搬費（鋼材・かご枠）　；運搬車種４ｔ車　賃料・損料計上あり
運搬距離０．３ｋｍ
台　当り　9,200　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
貨物自動車運賃	1.000	回	9,200	9,200	01　E0001 9200*1
諸雑費	1.000	式	9,200	0	02　#99
＊＊単位当り＊＊	1	台		9,200	
A　運搬車種（標記ｔ数） B　片道運搬距離（ｋｍ） C　運搬区分	=4 =0.3 =1	運搬車種（標記ｔ数） 片道運搬距離（ｋｍ） 片道運搬			
D　貨物の発地 E　貨物の着地 F　特大品割増	=3 =1 =1	発地　人口５０万人未満の都市 着地　発地と同一 特大品割増なし			
G　悪路割増区間片道距離（ｋｍ） H　冬期割増区間片道距離（ｋｍ） I　深夜早朝割増の有無	=0 =0 =1	悪路割増区間片道距離（ｋｍ） 冬期割増区間片道距離（ｋｍ） 深夜早朝割増なし			
J　有料道路利用料計上の有無 K　その他諸料金計上の有無 N　被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	=2 =2 =1	有料道路利用料計上なし その他諸料金計上なし 被運搬建設機械の運搬中賃料			
O　被運搬機械賃料（円／供用日）※要週休補正	=1	被運搬機械賃料（円／供用日）※要週休補正			
基本運賃料金　A1=9,160円 全区間割増　特大品割増C1+深夜早朝割増C4=0+0=0割 貨物自動車運賃　A1*(1+全区間割増)+悪路割増額+冬期割増額=9,160*(1+0/10)+0+0=9,160円　端数処理　9,200円					
運搬に要する日数　片道運搬距離/(輸送速度*8)=0.300/(30*8)=0.0日　小数1位止め					

V1010
第0-0032号代価表

積込・積卸し（鋼材）　ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3（平積0.35m3）

t　当り　558　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
積込（鋼材） ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3（平積0.35m3）	1	t	279	279	01　V1011　第0-0029号代価表
積卸し（鋼材） ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3（平積0.35m3）	1	t	279	279	02　V1012　第0-0033号代価表
＊＊単位当り＊＊	1	t		558	

V1012
第0-0033号代価表

積卸し（鋼材）　　ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3（平積0.35m3）

t　当り　279　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
バックホウ運転；（機－１８） クローラ型　山積0.45m3 排ガス対策型（第３次基準）	※ 0.57	日	49,021	27,941	01　S4941　第0-0030号代価表
＊＊＊合計＊＊＊	100	t		27,941	
＊＊単位当り＊＊	1	t		279	

V0084
第0-0034号代価表

不整地運搬車運搬(4t)　　鋼材・かご枠
運搬距離 L=0.73km
t　当り　572　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
不整地運搬車運転；（機－１８） クローラ型・ダンプ式４．０ｔ積	※ 0.14	日	43,795	6,131	01　V0090　第0-0024号代価表
＊＊＊合計＊＊＊	10.7	t		6,131	
＊＊単位当り＊＊	1	t		572	

V0085
第0-0035号代価表

不整地運搬車運搬(4t)　　割栗石
運搬距離 L=0.80km
m3　当り　985　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
不整地運搬車運転；（機－１８） クローラ型・ダンプ式４．０ｔ積	※ 0.14	日	43,795	6,131	01　V0090　第0-0024号代価表
＊＊＊合計＊＊＊	6.22	m3		6,131	
＊＊単位当り＊＊	1	m3		985	

V0086
第0-0036号代価表

不整地運搬車運搬(4t)　　鋼材・かご枠
運搬距離 L=0.80km
t　当り　616　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
不整地運搬車運転；（機－１８） クローラ型・ダンプ式４．０ｔ積	※ 0.14	日	43,795	6,131	01　V0090　第0-0024号代価表
＊＊＊合計＊＊＊	9.94	t		6,131	
＊＊単位当り＊＊	1	t		616	

V0087
第0-0037号代価表

不整地運搬車運搬(4t)　　割栗石
運搬距離 L=1.00km
m3　当り　1,185　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
不整地運搬車運転；（機－１８） クローラ型・ダンプ式４．０ｔ積	※ 0.14	日	43,795	6,131	01　V0090　第0-0024号代価表
＊＊＊合計＊＊＊	5.17	m3		6,131	
＊＊単位当り＊＊	1	m3		1,185	

V0088
第0-0038号代価表

不整地運搬車運搬(4t)　　鋼材・かご枠
運搬距離 L=1.00km
t　当り　742　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
不整地運搬車運転；（機－１８） クローラ型・ダンプ式４．０ｔ積	※ 0.14	日	43,795	6,131	01　V0090　第0-0024号代価表
＊＊＊合計＊＊＊	8.26	t		6,131	
＊＊単位当り＊＊	1	t		742	

S4426
第0-0039号代価表

ポンプ据付・撤去（小口径）　　ポンプ口径　５０ｍｍ

箇所　　当り　　17,377　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
土木一般世話役	※ 0.30	人	24,675	7,402	01　RA125
普通作業員	※ 0.50	人	19,950	9,975	02　RA010
＊＊単位当り＊＊	1	箇所		17,377	
A　排水量（ｍ３／ｈ）０	=1	０以上６未満			

S4425
第0-0040号代価表

ポンプ運転（小口径）　　作業時排水
排水量０以上６未満（ｍ３／ｈ）
日　当り　5,503　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
特殊作業員	※ 0.14	人	22,575	3,160	01 RA005 1
発動発電機運転　（ポンプ運転適用） ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動　2kVA普通型 作業時排水	※ 1.00	日	1,843	1,843	02 S4932 第0-0041号代価表 1
諸雑費	※ 10.00	%	5,003	500	03 #01 配管材料の損料及び水中ポンプの賃料等
＊＊単位当り＊＊	1	日		5,503	
A　排水方法 B　排水量（ｍ３／ｈ）１	=1 =1	作業時排水 ０以上６未満			

S4932
第0-0041号代価表

発動発電機運転　（ポンプ運転適用）　ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動　2kVA普通型
作業時排水
日　当り　1,843　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
ガソリン レギュラー　スタンド渡し	※ 9.00	L	121	1,089	01　TSX32
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料 ２ｋＶＡ	※ 1.10	供用日	686	754	02　KQC05
＊＊単位当り＊＊	1	日		1,843	
A　発動発電機規格 B　排出ガス対策区分 C　排水方法	=5 =2 =1	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動　2kVA 普通型 作業時排水			
【機－１６　指定事項】　水替工適用 燃料消費量　=9.00 機械賃料数量=1.10					

SZA589
第0-0042号代価表

暗渠排水管　　据付・撤去
波状管及び網状管
m　当り　1,919　円

施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
頁0-0058

機械構成比 K：0.00%　労務構成比 R：9.28%　材料構成比 Z：90.72%　市場単価構成比 S：0.00%　標準単価 P：3,915.9

代表機労材規格（積算地区）	構成比	単価（積算地区）	代表機労材規格（東京地区）	単価（東京地区）	備考
積算単価		1,919	標準単価	3,915.9	P' EP001
【補正式】 1,918.02488 = 3,915.90000 * { 《労務補正》					
+ ([6.460/100*19,950/21,100] + [2.820/100*24,675/24,600]) * [9.280/(6.460+2.820)] 《材料補正》 + ([90.720/100*1,386/3,140]) * [90.720/90.720]					
《全体補正》 + [100-9.280-90.720]/100 }					
【入力条件】					
A 作業区分	=3	据付・撤去			
B 管種別	=2	波状管及び網状管			
C 呼び径	=2	200～400mm			
D 継手材料費	=1	継手材料費要			
E 費用の内訳	=1	全ての費用			

＊構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

機械構成比 K： 0.00%　労務構成比 R： 9.28%　材料構成比 Z： 90.72%　市場単価構成比 S： 0.00%　標準単価 P： 3,915.9

代表機労材規格（積算地区）	構成比	単価（積算地区）	代表機労材規格（東京地区）	単価（東京地区）	備考
普通作業員	6.46%	19,950	普通作業員	21,100	R1 RA010 TZRA010
土木一般世話役	2.82%	24,675	土木一般世話役	24,600	R2 RA125 TZRA125
暗渠排水管	90.72%	1,386	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管（シングル）φ３００	3,140	Z1 TKJ01 TZTKJ13

＊構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

V10011
第0-0043号代価表

敷鉄板敷設工

ｍ２　当り　201　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
土木一般世話役	※ 0.15	人	24,675	3,701	01 RA125 1
とび工	※ 0.15	人	26,040	3,906	02 RA030 1
普通作業員	※ 0.15	人	19,950	2,992	03 RA010 1
バックホウ運転；（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．４５ｍ３ 排出ガス対策型２次基準	※ 0.24	日	39,340	9,441	04 SX060 第0-0044号代価表
諸雑費率	※ 1	%	10,599	105	05 #01
＊＊＊合計＊＊＊	100	ｍ２		20,145	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ２		201	

SX060
第0-0044号代価表

バックホウ運転；（機－２８）　クローラ型・クレーン付山積０．４５ｍ３
排出ガス対策型２次基準
日　当り　39,340　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 排ガス２次山積０．４５ｍ３	※ 1.060	供用日	10,400	11,024	01 KQ030
運転手（特殊）	※ 1.000	人	22,365	22,365	02 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4ｋL積載車）	※ 64.600	L	92	5,943	03 TSX24
諸雑費	1.000	式	39,332	8	04 #99
＊＊単位当り＊＊	1	日		39,340	
A 規格	=6	クローラ型・クレーン付山積０．４５ｍ３			
B 排出ガス対策型区分	=3	排出ガス対策型２次基準			
C バックホウ（供用日／日）	=1.06	バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E 軽油（Ｌ／日）	=64.6	軽油（Ｌ／日）			

V10012
第0-0045号代価表

敷鉄板撤去工

ｍ２　当り　191　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
土木一般世話役	※ 0.14	人	24,675	3,454	01 RA125 1
とび工	※ 0.14	人	26,040	3,645	02 RA030 1
普通作業員	※ 0.14	人	19,950	2,793	03 RA010 1
バックホウ運転；（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．４５ｍ３ 排出ガス対策型２次基準	※ 0.23	日	39,340	9,048	04 SX060 第0-0044号代価表 1
諸雑費率	※ 1	%	18,940	189	05 #01 吊金具およびワイヤーロープの費用
＊＊＊合計＊＊＊	100	ｍ２		19,129	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ２		191	

SB765
第0-0046号代価表

敷鉄板賃料　　鋼板　２２×１５２４×３０４８
供用日数１８０日
枚　当り　5,973　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
敷鉄板賃料	1.000	枚	5,973	5,973	01　E0001
諸雑費	1.000	式	5,973	0	02　#99
＊＊単位当り＊＊	1	枚		5,973	
A　敷鉄板規格 B　不足分弁償金（ｔ／枚） C　供用日数（日）	=3 =0 =180	鋼板　２２×１５２４×３０４８ 不足分弁償金（ｔ／枚） 供用日数（日）			
D　継続工事の有無 F　整備費の有無	=1 =2	継続工事なし 整備費計上なし			
基準賃料　38*180=6,840円　整数止め 減額補正　33*181=5,973円　整数止め [比較1]賃料+整備費=5,973+700=6,673円					
[比較2]賃料計上限度額=65,764*0.9=59,187円 [比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない					

S4002
第0-0047号代価表

チェンソー伐開　　鋸長５００ｍｍ

ｍ２　当り　106　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
土木一般世話役	※ 0.01	人	24,675	246	01 RA125
普通作業員	※ 0.40	人	19,950	7,980	02 RA010
特殊作業員	※ 0.10	人	22,575	2,257	03 RA005
チェンソー［ガソリンエンジン］ 鋸長５００ｍｍ	※ 0.10	日	981	98	04 MD321 鋸長 500ｍｍ
混合油 混合比 １：２５	※ 0.36	L	180	64	05 T4023
チェーンオイル オールシーズンタイプ	※ 0.01	L	305	3	06 T4000
＊＊＊合計＊＊＊	100	ｍ２		10,648	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ２		106	