

| | | | | |
|------------------|---------------------------|---|------------|---|
| 設 計 大 要 | 治山ダム工 2基 流路工 一式 | | | |
| | 設計金額 | 金 | 67,642,300 | 円 |
| | 消費税抜き金額 | 金 | 61,493,000 | 円 |
| | 取引に係る消費税 及び地方消費税の 額 | 金 | 6,149,300 | 円 |

総括情報表

| | | | |
|-------------|---------------------|-------|--|
| 事務所コード | 87 | | |
| 事務所名 | 環境農林水産部 | | |
| 設計書名 | 実施設計書 | 当初 | |
| 設計書番号 | 03-628702-30001-4-0 | | |
| 変更回数 | 0 | | |
| 事業コード | | | |
| 事業名 | | | |
| 単価区分 | 1 実施単価 | | |
| 単価地区 | 01 能勢町 | | |
| 単価適用年月日 | 0-03.04.01(0) | | |
| 諸経費体系 | N 治山・林道工事 | | |
| | 当 世 代 | 前 世 代 | |
| 前払区分 | 01 前払40%以下 | | |
| 一般管理費区分 | 01 減しない | | |
| 工種区分 | 03 治山・地すべり | | |
| 契約保証区分 | 01 金銭的保証 | | |
| 施工地域・工事場所区分 | 99 補正なし | | |
| 週休2日工事区分 | 03 4週8休以上 | | |
| | | | |

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

| 費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---|-----|-----|------------|------------|-----------|
| 本工事費 | | | | | X1000 |
| 1 治山ダム工 | | | | | Y1900 |
| | 1 | 式 | 21,894,060 | 21,894,000 | 第0001号内訳書 |
| 1 流路工 L=22.8m | | | | | Y1900 |
| | 1 | 式 | 9,825,736 | 9,825,000 | 第0002号内訳書 |
| 1 斜面復旧工 | | | | | Y1900 |
| | 1 | 式 | 3,251,614 | 3,251,000 | 第0003号内訳書 |
| 1 仮設工 | | | | | Y1900 |
| | 1 | 式 | 623,491 | 623,000 | 第0004号内訳書 |
| 直接工事費計 | | | | | |
| | | | | 35,593,000 | |
| 共通仮設費 (率分) 35593000*(0.0994*1.0)*1.04 対象額……………35,593,000 率……………0.0994 | | | | | |
| | | | | 3,680,000 | |
| 1 運搬費 (積上分) | | | | | Z0001 |
| | | | | 46,000 | |
| 6 運搬費 (鉄板等) 50kmまで 製品長12m以内 | | | | | W2001 |
| | 3.2 | t | 11,500 | 36,800 | |

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0004

| 費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---|------------|----------------|---------------|------------|------------------------|
| 6 敷鉄板等の積込、取卸し 基地、現場、基地 | 3.2 | t | 3,000 | 9,600 | W2002 |
| 1 準備費（積上分） | | | | 21,000 | Z0002 |
| 6 チェンソー伐開 鋸長500mm | 200 | m ² | 106 | 21,200 | S4002 0 第0-0093号代価表 |
| 共通仮設費計 | | | | 3,747,000 | |
| 純工事費計 | | | | 39,340,000 | |
| 現場管理費 39340000*(0.3153*1.0)*1.06 対象額……………39,340,000 率……………0.3153 | | | | 13,147,000 | |
| 工事原価計 | | | | 52,487,000 | |
| 一般管理費等 52487000*(0.1712*1.00+0.0004) 対象額……………52,487,000 率……………0.1712 当初原価 | 52,487,000 | | 前払補正係数 1.0000 | 9,006,000 | |
| 1 業務委託料等（スクラップ等を含む） | | | | 0 | Z0041 |

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

| 費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-----|-----|--------|------------|-----|
| 工事価格 | | | | | |
| | | | | 61,493,000 | |
| 消費税等相当額 61493000*0.10 対象額……………61,493,000 率……………0.1000 | | | | | |
| | | | | 6,149,300 | |
| 請負工事費 | | | | | |
| | | | | 67,642,300 | |
| 工事価格計 | | | | | |
| | | | | 61,493,000 | |
| 消費税等相当額計 | | | | | |
| | | | | 6,149,300 | |
| 請負工事費計 | | | | | |
| | | | | 67,642,300 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y1900
第0001号内訳書

治山ダム工

式 当り 21,894,060円

頁0-0006

| 工 種 ・ 施 工 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---|-----|-----|------------|------------|--------------------|
| 2 3号床固工 (鋼製) L=10.0m, H=5.0m, W=9.7t | 1 | 式 | 5,536,422 | 5,536,422 | Y2900 第0005号内訳書 |
| 2 4号床固工 (コンクリート) L=29.5m, H=7.0m, V=368.07m ³ | 1 | 式 | 16,357,638 | 16,357,638 | Y2900 第0006号内訳書 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 21,894,060 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y1900
第0002号内訳書

流路工

L=22.8m

式 当り 9,825,736円

頁0-0007

| 工 種 ・ 施 工 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---|-----|-----|-----------|-----------|-----------|
| 2 流路工土工 | | | | | Y2900 |
| | 1 | 式 | 2,125,783 | 2,125,783 | 第0007号内訳書 |
| 2 5号床固工 L=11.10m, H=3.00m, V=55.36m ³ | | | | | Y2900 |
| | 1 | 式 | 2,742,320 | 2,742,320 | 第0008号内訳書 |
| 2 1号帯工 L=5.40m, H=2.00m, V=3.65m ³ | | | | | Y2900 |
| | 1 | 式 | 404,576 | 404,576 | 第0009号内訳書 |
| 2 1号護岸工 L=8.30m, V=47.18m ³ | | | | | Y2900 |
| | 1 | 式 | 3,336,334 | 3,336,334 | 第0010号内訳書 |
| 2 2号護岸工 L=10.04m, V=11.22m ³ | | | | | Y2900 |
| | 1 | 式 | 1,216,723 | 1,216,723 | 第0011号内訳書 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 9,825,736 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y1900
第0003号内訳書

斜面復旧工

式 当り 3,251,614円

頁0-0008

| 工 種 ・ 施 工 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|
| 2 斜面基礎工 | | | | | Y2900 |
| | 1 | 式 | 2,144,707 | 2,144,707 | 第0012号内訳書 |
| 2 斜面緑化工 | | | | | Y2900 |
| | 1 | 式 | 1,106,907 | 1,106,907 | 第0013号内訳書 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 3,251,614 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y1900
第0004号内訳書

仮設工

式 当り 623,491円

頁0-0009

| 工 種 ・ 施 工 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---------------|-----|-----|---------|---------|-----------|
| 2 構造物撤去工 | | | | | Y2900 |
| | 1 | 式 | 255,840 | 255,840 | 第0014号内訳書 |
| 2 水替工 | | | | | Y2900 |
| | 1 | 式 | 338,446 | 338,446 | 第0015号内訳書 |
| 2 その他 | | | | | Y2900 |
| | 1 | 式 | 29,205 | 29,205 | 第0016号内訳書 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 623,491 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0005号内訳書

3号床固工 (鋼製)

L=10.0m, H=5.0m, W=9.7t

式 当り 5,536,422円

頁0-0010

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|--|------|----------------|---------|-----------|-------------------------|
| 6 土砂掘削 クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対策型(第3次基準) | 60 | m ³ | 444 | 26,640 | S4511 0 第0-0001号代価表 |
| 6 岩掘削 (軟岩1B) ブレーカ600~800kg級 | 69 | m ³ | 2,187 | 150,903 | V0001 0 第0-0003号代価表 |
| 6 埋め戻し クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次) | 7 | m ³ | 2,616 | 18,312 | V1001 0 第0-0007号代価表 |
| 6 岩掘削 跳ね上げ クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | 34 | m ³ | 405 | 13,770 | S4511 0 第0-0011号代価表 |
| 6 土砂掘削 跳ね上げ クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対策型(第2次基準) | 26 | m ³ | 405 | 10,530 | S4511 0 第0-0012号代価表 |
| 6 岩盤掘削面整形 | 31.6 | m ² | 1,932 | 61,051 | S4509 0 第0-0013号代価表 |
| 6 鋼製枠 塗装 | 9.70 | t | 363,000 | 3,521,100 | T0001 0 |
| 6 鋼製枠組立 | 9.70 | t | 44,174 | 428,487 | V00003 0 第0-0014号代価表 |
| 6 中詰栗石工 (堤体) 150~200mm | 80.6 | m ³ | 7,762 | 625,617 | V00004 0 第0-0015号代価表 |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|------|----------------|--------|---------|---------------------------|
| 6 間詰カゴ枠 (2.00×0.50×0.80) 吸出防止剤設置 | 40.0 | m | 10,232 | 409,280 | V3001 0 第0-0016号代価表 |
| 6 カゴ枠吸出防止材 厚10mm 合成不織布 | 31.0 | m ² | 420 | 13,020 | T0008 0 |
| 6 端部枠 500*800 | 16 | 枚 | 1,650 | 26,400 | T0011 0 |
| 6 水叩フトン籠 (スロープ式) 線径3.2 網目13 高50 幅120 | 3.0 | m | 10,072 | 30,216 | V3002 0 第0-0018号代価表 |
| 6 埋戻転石工 | 2.0 | m ³ | 503 | 1,006 | V4002 0 第0-0019号代価表 |
| 6 間詰転石工 | 0.6 | m ³ | 503 | 301 | V4002 0 第0-0021号代価表 |
| 6 植生シート工 肥料袋無 (標準品) | 13.1 | m ² | 805 | 10,545 | SF316 0 第0-0022号代価表 |
| 6 吸出防止材設置 厚10mm 合成不織布 | 3.6 | m ² | 569 | 2,048 | V0930 0 第0-0023号代価表 |
| 6 鋼製堤名板 (B型) 400×550×12mm | 1 | 枚 | 48,000 | 48,000 | T4017 0 |

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---------------------------------|-------|----------------|-------|-----------|------------------------|
| 6 小型不整地運搬車運搬 鋼材 運搬距離 100m | 10.1 | t | 526 | 5,312 | S4073 0 第0-0024号代価表 |
| 6 鋼材積込荷卸手間 | 20.2 | t | 285 | 5,757 | V6015 0 第0-0026号代価表 |
| 6 小型不整地運搬車運搬 栗石 運搬距離 100m | 100.1 | m ³ | 803 | 80,380 | S4073 0 第0-0028号代価表 |
| 6 割栗石積込手間 | 100.1 | m ³ | 477 | 47,747 | V6016 0 第0-0029号代価表 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 5,536,422 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0006号内訳書

4号床固工 (コンクリート)

L=29.5m, H=7.0m, V=368.07m³

式 当り 16,357,638円

頁0-0013

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|--|-------|----------------|--------|-----------|------------------------|
| 6 土砂掘削 クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対策型(第3次基準) | 265 | m ³ | 444 | 117,660 | S4511 0 第0-0001号代価表 |
| 6 岩掘削 (軟岩1B) ブレーカ600~800kg級 | 246 | m ³ | 2,187 | 538,002 | V0001 0 第0-0003号代価表 |
| 6 埋め戻し クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対策型 (第1次) | 71 | m ³ | 2,616 | 185,736 | V1001 0 第0-0007号代価表 |
| 6 岩掘削 跳ね上げ クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | 123 | m ³ | 405 | 49,815 | S4511 0 第0-0011号代価表 |
| 6 土砂掘削 跳ね上げ クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対策型(第2次基準) | 97 | m ³ | 405 | 39,285 | S4511 0 第0-0012号代価表 |
| 6 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土 | 4.6 | m ² | 558 | 2,566 | S4508 0 第0-0031号代価表 |
| 6 岩盤清掃 | 94.4 | m ² | 1,245 | 117,528 | S4510 0 第0-0032号代価表 |
| 6 堤体コンクリート (ポンプ車投入打設) 無筋構造物 設計日打設量 60m ³ 以上100m ³ 未満 | 368.1 | m ³ | 25,649 | 9,441,396 | S4560 0 第0-0033号代価表 |
| 6 打継面清掃 高圧洗浄機 発動発電機等 | 368.1 | m ³ | 279 | 102,699 | S4565 0 第0-0036号代価表 |

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|-------------------------------------|-------|----------------|--------|-----------|---------------------------|
| 6 圧送管組立・撤去 延長150m未満 | 77.0 | m | 1,795 | 138,215 | S4561 0 第0-0037号代価表 |
| 6 残置型枠（材工共）（堤体） 大阪府内産材 4週8休以上 | 121.9 | m ² | 18,473 | 2,251,858 | T4009 0 |
| 6 普通型枠 設置・撤去 | 217.8 | m ² | 10,763 | 2,344,181 | S4563 0 第0-0038号代価表 |
| 6 伸縮継目型枠 設置・撤去 | 24.6 | m ² | 10,763 | 264,769 | S4563 0 第0-0039号代価表 |
| 6 伸縮継目目地材 樹脂発泡体（倍率6） | 24.6 | m ² | 2,181 | 53,652 | S4280 0 第0-0040号代価表 |
| 6 止水板設置（塩化ビニール樹脂止水板） UC 300×7 | 8.3 | m | 4,921 | 40,844 | V7001 0 第0-0041号代価表 |
| 6 水抜きパイプ（堤体） VU=300 | 2.8 | m | 3,300 | 9,240 | T2001 0 |
| 6 足場工 キャットウォーク | 163.9 | m | 2,380 | 390,082 | S4428 0 第0-0042号代価表 |
| 6 水平打継面処理工（挿筋） D型 延長1.64m | 350 | 本 | 492 | 172,200 | S4567 0 第0-0043号代価表 |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|------------------------------|------|----------------|--------|------------|---------------------------|
| 6 植生シート工 肥料袋無 (標準品) | 62.0 | m ² | 805 | 49,910 | SF316 0 第0-0022号代価表 |
| 6 鋼製堤名板 (B型) 400×550×12mm | 1 | 枚 | 48,000 | 48,000 | T4017 0 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 16,357,638 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0007号内訳書

流路工土工

式 当り 2,125,783円

頁0-0016

| 工 種 ・ 施 工 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-------|----------------|--------|---------|------------------------|
| 6 土砂掘削 クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対策型(第3次基準) | 313 | m ³ | 444 | 138,972 | S4511 0 第0-0001号代価表 |
| 6 岩掘削 (軟岩1B) ブレーカ600~800kg級 | 202 | m ³ | 2,187 | 441,774 | V0001 0 第0-0003号代価表 |
| 6 埋め戻し クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対策型 (第1次) | 96 | m ³ | 2,616 | 251,136 | V1001 0 第0-0007号代価表 |
| 6 岩掘削 跳ね上げ クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | 37 | m ³ | 405 | 14,985 | S4511 0 第0-0011号代価表 |
| 6 土砂掘削 跳ね上げ クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対策型(第2次基準) | 31 | m ³ | 405 | 12,555 | S4511 0 第0-0012号代価表 |
| 6 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土 | 4.2 | m ² | 558 | 2,343 | S4508 0 第0-0031号代価表 |
| 6 岩盤清掃 | 110.9 | m ² | 1,245 | 138,070 | S4510 0 第0-0032号代価表 |
| 6 盛土 クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対策型 (第1次) | 342 | m ³ | 2,616 | 894,672 | V1001 0 第0-0046号代価表 |
| 6 植生シート工 肥料袋無 (標準品) | 287.3 | m ² | 805 | 231,276 | SF316 0 第0-0022号代価表 |

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|----------|----|----|-------|-----------|----|
| **単位当り** | 1 | 式 | | 2,125,783 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0008号内訳書

5号床固工

L=11.10m, H=3.00m, V=55.36m³

式 当り 2,742,320円

頁0-0018

| 工 種 ・ 施 工 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|------|----------------|--------|-----------|------------------------|
| 6 堤体コンクリート (ポンプ車投入打設) 無筋構造物 設計日打設量 30m ³ 未満 | 55.4 | m ³ | 28,709 | 1,590,478 | S4560 0 第0-0047号代価表 |
| 6 圧送管組立・撤去 延長150m未満 | 55.4 | m | 1,795 | 99,443 | S4561 0 第0-0037号代価表 |
| 6 打継面清掃 高压洗浄機 発動発電機等 | 55.4 | m ³ | 279 | 15,456 | S4565 0 第0-0036号代価表 |
| 6 水平打継面処理工 (挿筋) D型 延長1.64m | 53 | 本 | 492 | 26,076 | S4567 0 第0-0043号代価表 |
| 6 普通型枠 設置・撤去 | 51.1 | m ² | 10,763 | 549,989 | S4563 0 第0-0038号代価表 |
| 6 残置型枠 (材工共) 大阪府内産材 4週8休以上 | 17.6 | m ² | 18,473 | 325,124 | T4009 0 |
| 6 水抜きパイプ (堤体) VU=300 | 2.0 | m | 3,300 | 6,600 | T2001 0 |
| 6 植生シート工 肥料袋無 (標準品) | 13.3 | m ² | 805 | 10,706 | SF316 0 第0-0022号代価表 |
| 6 足場工 キャットウォーク | 29.6 | m | 2,380 | 70,448 | S4428 0 第0-0042号代価表 |

Y2900
第0009号内訳書

1号帯工

L=5.40m, H=2.00m, V=3.65m³

式 当り 404,576円

頁0-0020

| 工 種 ・ 施 工 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|------|----------------|--------|---------|------------------------|
| 6 堤体コンクリート (ポンプ車投入打設) 無筋構造物 設計日打設量 30m ³ 未満 | 3.7 | m ³ | 28,739 | 106,334 | S4560 0 第0-0049号代価表 |
| 6 圧送管組立・撤去 延長150m未満 | 70.0 | m | 1,795 | 125,650 | S4561 0 第0-0037号代価表 |
| 6 打継面清掃 高压洗浄機 発動発電機等 | 3.7 | m ³ | 279 | 1,032 | S4565 0 第0-0036号代価表 |
| 6 水平打継面処理工 (挿筋) D型 延長1.64m | 4 | 本 | 492 | 1,968 | S4567 0 第0-0043号代価表 |
| 6 普通型枠 設置・撤去 | 15.6 | m ² | 10,763 | 167,902 | S4563 0 第0-0038号代価表 |
| 6 植生シート工 肥料袋無 (標準品) | 2.1 | m ² | 805 | 1,690 | SF316 0 第0-0022号代価表 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 404,576 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0010号内訳書

1号護岸工

L=8.30m, V=47.18m³

式 当り 3,336,334円

頁0-0021

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---|------|----------------|--------|-----------|------------------------|
| 6 堤体コンクリート (ポンプ車投入打設) 無筋構造物 設計日打設量 30m ³ 未満 | 47.2 | m ³ | 28,748 | 1,356,905 | S4560 0 第0-0051号代価表 |
| 6 圧送管組立・撤去 延長150m未満 | 74.7 | m | 1,795 | 134,086 | S4561 0 第0-0037号代価表 |
| 6 普通型枠 設置・撤去 | 96.7 | m ² | 10,763 | 1,040,782 | S4563 0 第0-0038号代価表 |
| 6 水抜きパイプ Vu=50 | 14.8 | m | 144 | 2,131 | T2002 0 |
| 6 吸出防止材設置 厚10mm 合成不織布 | 36.0 | m ² | 569 | 20,484 | V0930 0 第0-0023号代価表 |
| 6 底張りコンクリート (ポンプ車投入打設) 無筋構造物 設計日打設量 30m ³ 未満 | 22.8 | m ³ | 28,748 | 655,454 | S4560 0 第0-0053号代価表 |
| 6 伸縮継目目地材 樹脂発泡体 (倍率6) | 17.4 | m ² | 2,181 | 37,949 | S4280 0 第0-0040号代価表 |
| 6 植生シート工 肥料袋無 (標準品) | 68.6 | m ² | 805 | 55,223 | SF316 0 第0-0022号代価表 |
| 6 足場工 キャットウォーク | 14.0 | m | 2,380 | 33,320 | S4428 0 第0-0042号代価表 |

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|----------|----|----|-------|-----------|----|
| **単位当り** | 1 | 式 | | 3,336,334 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0011号内訳書

2号護岸工

L=10.04m, V=11.22m³

式 当り 1,216,723円

頁0-0023

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---|------|----------------|--------|-----------|------------------------|
| 6 堤体コンクリート (ポンプ車投入打設) 無筋構造物 設計日打設量 30m ³ 未満 | 11.2 | m ³ | 28,721 | 321,675 | S4560 0 第0-0054号代価表 |
| 6 圧送管組立・撤去 延長150m未満 | 61.2 | m | 1,795 | 109,854 | S4561 0 第0-0037号代価表 |
| 6 普通型枠 設置・撤去 | 53.5 | m ² | 10,763 | 575,820 | S4563 0 第0-0038号代価表 |
| 6 水抜きパイプ Vu=50 | 3.2 | m | 144 | 460 | T2002 0 |
| 6 吸出防止材設置 厚10mm 合成不織布 | 20.2 | m ² | 569 | 11,493 | V0930 0 第0-0023号代価表 |
| 6 底張りコンクリート (ポンプ車投入打設) 無筋構造物 設計日打設量 30m ³ 未満 | 5.8 | m ³ | 28,721 | 166,581 | S4560 0 第0-0056号代価表 |
| 6 伸縮継目目地材 樹脂発泡体 (倍率6) | 3.4 | m ² | 2,181 | 7,415 | S4280 0 第0-0040号代価表 |
| 6 植生シート工 肥料袋無 (標準品) | 29.1 | m ² | 805 | 23,425 | SF316 0 第0-0022号代価表 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 1,216,723 | |

Y2900
第0012号内訳書

斜面基礎工

式 当り 2,144,707円

頁0-0024

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---|------|----------------|-------|-----------|---------------------------|
| 6 盛土 クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次) | 669 | m ³ | 2,880 | 1,926,720 | V1001 0 第0-0057号代価表 |
| 6 植生土のう水路工 | 28.8 | m | 7,569 | 217,987 | V0931 0 第0-0061号代価表 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 2,144,707 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0013号内訳書

斜面緑化工

式 当り 1,106,907円

頁0-0025

| 工 種 ・ 施 工 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---|-------|----------------|---------|-----------|---------------------------|
| 6 植生シート工 肥料袋無 (標準品) | 547.2 | m ² | 805 | 440,496 | SF316 0 第0-0064号代価表 |
| 6 植栽工 クヌギふるい苗 ハイトシェルター設置 | 53 | 本 | 1,560 | 82,680 | V0811 0 第0-0065号代価表 |
| 6 小型不整地運搬車運搬 植生シート、ハイトシェルター 運搬距離 120m | 0.2 | t | 555 | 111 | S4073 0 第0-0069号代価表 |
| 6 緑化資材積込荷卸手間 植生シート、ハイトシェルター | 0.4 | t | 285 | 114 | V6015 0 第0-0071号代価表 |
| 3 丸太筋工 H=0.30 | 1 | 式 | 583,506 | 583,506 | Y3900 第0017号内訳書 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 1,106,907 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0014号内訳書

構造物撤去工

式 当り 255,840円

頁0-0026

| 工 種 ・ 施 工 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---------------|-----|-----|---------|---------|-----------|
| 3 コンクリート殻撤去 | | | | | Y3900 |
| | 1 | 式 | 207,342 | 207,342 | 第0018号内訳書 |
| 3 波状管撤去 | | | | | Y3900 |
| | 1 | 式 | 23,308 | 23,308 | 第0019号内訳書 |
| 3 大型土のう撤去 | | | | | Y3900 |
| | 1 | 式 | 25,190 | 25,190 | 第0020号内訳書 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 255,840 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0015号内訳書

水替工

式 当り 338,446円

頁0-0027

| 工 種 ・ 施 工 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---|---------|-----|--------|---------|----------------------------|
| 6 ポンプ運転 (小口径) 作業時排水 排水量0以上6未満 (m ³ /h) | ※ 42 | 日 | 5,569 | 233,898 | S4425 0 第0-0084号代価表 |
| 6 ポンプ据付・撤去 (小口径) ポンプ口径 50mm | 3 | 箇所 | 17,440 | 52,320 | S4426 0 第0-0086号代価表 |
| 6 暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管 | 22.0 | m | 2,374 | 52,228 | SZA589 0 第0-0087号代価表 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 338,446 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0016号内訳書

その他

式 当り 29,205円

頁0-0028

| 工 種 ・ 施 工 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---------------------------------------|------|----------------|--------|--------|-------------|
| 6 敷鉄板設置・撤去 | | | | | V0923 0 |
| | 18.4 | m ² | 397 | 7,304 | 第0-0088号代価表 |
| 6 敷鉄板賃料 鋼板 22×914×1829 供用日数180日 | | | | | SB765 0 |
| | 11 | 枚 | 1,991 | 21,901 | 第0-0092号代価表 |
| **単位当り** | | | | | |
| | 1 | 式 | | 29,205 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y3900
第0017号内訳書

丸太筋工 H=0.30

式 当り 583,506円

頁0-0029

| 工 種 ・ 施 工 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---------------------------------|-------|----------------|--------|---------|------------------------|
| 6 丸太筋工 (山腹) 3本筋工 | 105.2 | m | 5,508 | 579,441 | V0913 0 第0-0073号代価表 |
| 6 小型不整地運搬車運搬 木材 運搬距離 120m | 3.4 | m ³ | 743 | 2,526 | S4073 0 第0-0074号代価表 |
| 6 木材積込荷卸し手間 | 5.4 | t | 285 | 1,539 | V6015 0 第0-0075号代価表 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 583,506 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y3900
第0018号内訳書

コンクリート殻撤去

式 当り 207,342円

頁0-0030

| 工 種 ・ 施 工 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---|------|----------------|--------|---------|---------------------------|
| 6 コンクリートブレーカによる取りこわし 無筋コンクリート撤去 | 31.1 | m ³ | 656 | 20,401 | V8001 0 第0-0076号代価表 |
| 6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック6t車 バックホウ クローラ型山積0.45m ³ 1次 | 31.1 | m ³ | 2,956 | 91,931 | S4075 0 第0-0078号代価表 |
| 6 処分費 (コンクリート殻) | 31.1 | m ³ | 3,055 | 95,010 | W0005 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 207,342 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y3900
第0019号内訳書

波状管撤去

式 当り 23,308円

頁0-0031

| 工 種 ・ 施 工 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-------|-----|--------|--------|----------------------------|
| 6 波状管撤去 φ400 波状管及び網状管 | 15.0 | m | 117.2 | 1,758 | SZA589 0 第0-0080号代価表 |
| 6 貨物自動車運搬費 ; 運搬車種 2 t 車 賃料・損料計上あり 運搬距離 36.1 km | 1 | 台 | 14,500 | 14,500 | SA001 0 第0-0081号代価表 |
| 6 処分費 (波状管) 産業廃棄物 (株)アイデックス | 352.5 | K g | 20 | 7,050 | W0004 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 23,308 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y3900
第0020号内訳書

大型土のう撤去

式 当り 25,190円

頁0-0032

| 工 種 ・ 施 工 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|-------------------------------------|-----|-----|--------|--------|-------------|
| 6 大型土のう撤去 | | | | | V6007 0 |
| | 35 | 袋 | 614 | 21,490 | 第0-0082号代価表 |
| 6 処分費（大型土のう袋） 産業廃棄物 （株）アイデックス | | | | | W0004 |
| | 74 | K g | 50 | 3,700 | |
| **単位当り** | | | | | |
| | 1 | 式 | | 25,190 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |