

事業名 ため池防災事業 上杉池地区
業務名 上杉池測量 (3) 業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単-1号 ***					歩A
S61004	4級基準点測量 4級基準点測量 計上しない、耕地、丘陵地、-0.10		点	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	35,000 点 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)伐採の有無 2)地域 3)地形 4)地形個別補正	計上しない 耕地 丘陵地 -0.10				
R04022	測量主任技師 内業	1.000	人	45,700	45,700	
R04023	測量技師 内業	2.500	人	40,000	100,000	
R04023	測量技師 外業	5.500	人	40,000	220,000	
R04024	測量技師補 内業	2.500	人	30,700	76,750	
R04024	測量技師補 外業	5.500	人	30,700	168,850	
R04025	測量助手 内業	1.000	人	29,600	29,600	
R04025	測量助手 外業	7.000	人	29,600	207,200	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		848,100	25,443	
Y00004	通信運搬費等 3.0%	0.030		848,100	25,443	
Y00004	材料費 2.5%	0.025		848,100	21,203	
	合 計				920,189	算出数量 35,000 点
	単 価		点		23,662	
Y70001	精度管理費	0.090		873,543	78,619	
	*** S単-2号 ***					歩A
S61014	路線測量 作業計画 路線測量 作業計画 1)作業条件補正值	1.00	業務	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	1,000 業務 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
R04022	測量主任技師 内業	0.600	人	45,700	27,420	
R04023	測量技師 内業	0.800	人	40,000	32,000	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	30,700	12,280	
	合 計				71,700	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		143,400	
	*** S単-3号 ***					歩A
S61015	路線測量 現地踏査 (堤体) 路線測量 現地踏査 丘陵地、耕地、0.10、1,000台未満/12時間、0.00		km	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	1,000 km 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)地形区分 2)地物区分 3)特殊地形の補正值 4)現場条件 5)特殊交通条件による補正值	丘陵地 耕地 0.10 1,000台未満/12時間 0.00				
R04023	測量技師 外業	0.800	人	40,000	32,000	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	30,700	24,560	
Y00004	機械経費 2.0%	0.020		56,560	1,131	
Y00004	材料費 13.0%	0.130		56,560	7,353	
	合 計				65,044	算出数量 1,000 km
	単 価		km		71,548	
	*** S単-4号 ***					

事業名	ため池防災事業 上杉池地区
業務名	上杉池測量 (3) 業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S61016	路線測量 線形決定 (堤体)		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 線形決定			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	丘陵地,耕地,0.10			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	1)地形区分	丘陵地		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)地物区分	耕地				
	3)特殊地形の補正值	0.10				
R04022	測量主任技師					
	内業	0.200	人	45,700	9,140	
R04023	測量技師					
	内業	1.400	人	40,000	56,000	
R04024	測量技師補					
	内業	1.400	人	30,700	42,980	
Y00004	機械経費					
	1.0%	0.010		108,120	1,081	
Y00004	材料費					
	4.0%	0.040		108,120	4,325	
	合 計				113,526	算出数量 1.000 km
	単 価		km		124,879	
Y70001	精度管理費					
		0.100		109,201	10,920	
	*** S単-5号 ***					
S61017	路線測量 IP設置測量 (堤体)		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 IP設置測量			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	計上する 丘陵地,耕地,0.10,1,000台未満/12時間,0.00,2			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	1)IP設置計算の有無	計上する		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)地形区分	丘陵地				
	3)地物区分	耕地				
	4)特殊地形の補正值	0.10				
	5)現場条件	1,000台未満/12時間				
	6)特殊交通条件による補正值	0.00				
	7)単曲線数区分	2				
R04023	測量技師					
	内業	0.600	人	40,000	24,000	
R04023	測量技師					
	外業	0.800	人	40,000	32,000	
R04024	測量技師補					
	内業	0.500	人	30,700	15,350	
R04024	測量技師補					
	外業	0.800	人	30,700	24,560	
R04025	測量助手					
	外業	0.800	人	29,600	23,680	
Y00004	機械経費					
	2.5%	0.025		119,590	2,990	
Y00004	材料費					
	5.5%	0.055		119,590	6,577	
	合 計				129,157	算出数量 1.000 km
	単 価		km		142,073	
Y70001	精度管理費					
		0.100		122,580	12,258	
	*** S単-6号 ***					
S61018	路線測量 中心線測量 (堤体)		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 中心線測量			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	丘陵地,耕地,0.10,20m,1,000台未満/12時間,0.00,2			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	1)地形区分	丘陵地		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)地物区分	耕地				
	3)特殊地形の補正值	0.10				
	4)測点間隔	20m				
	5)現場条件	1,000台未満/12時間				
	6)特殊交通条件による補正值	0.00				
	7)単曲線数区分	2				
R04023	測量技師					
	外業	2.200	人	40,000	88,000	
R04023	測量技師					
	内業	0.600	人	40,000	24,000	
R04024	測量技師補					
	外業	2.400	人	30,700	73,680	
R04024	測量技師補					
	内業	0.900	人	30,700	27,630	
R04025	測量助手					
	外業	2.100	人	29,600	62,160	

事業名 ため池防災事業 上杉池地区						
業務名 上杉池測量 (3) 業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00004	機械経費 3.5%	0.035		275,470	9,641	
Y00004	材料費 8.0%	0.080		275,470	22,038	
	合 計				307,149	算出数量 1.000 km
	単 価		km		337,864	
Y70001	精度管理費	0.100		285,111	28,511	
	*** S単-7号 ***					
S61019	路線測量 縦断測量 (堤体)		km			1.000 km 歩A 当たり算出
	路線測量 縦断測量 丘陵地、耕地、0.10、1,000台未満/12時間、0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 地形区分	丘陵地				
	2) 地物区分	耕地				
	3) 特殊地形の補正值	0.10				
	4) 現場条件	1,000台未満/12時間				
	5) 特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.400	人	40,000	56,000	
R04023	測量技師 内業	0.700	人	40,000	28,000	
R04024	測量技師補 外業	1.500	人	30,700	46,050	
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	30,700	21,490	
R04025	測量助手 外業	1.500	人	29,600	44,400	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	29,600	11,840	
Y00004	機械経費 2.0%	0.020		207,780	4,156	
Y00004	材料費 4.0%	0.040		207,780	8,311	
	合 計				220,247	算出数量 1.000 km
	単 価		km		242,272	
Y70001	精度管理費	0.100		211,936	21,194	
	*** S単-8号 ***					
S61020	路線測量 横断測量 (堤体)		km			1.000 km 歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 丘陵地、耕地、0.10、45m未満、20m、1,000台未満/12時間、0.00、2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 地形区分	丘陵地				
	2) 地物区分	耕地				
	3) 特殊地形の補正值	0.10				
	4) 幅区分	45m未満				
	5) 間隔区分	20m				
	6) 現場条件	1,000台未満/12時間				
	7) 特殊交通条件による補正值	0.00				
	8) 単曲線区分	2				
R04023	測量技師 外業	5.600	人	40,000	224,000	
R04023	測量技師 内業	2.200	人	40,000	88,000	
R04024	測量技師補 外業	6.300	人	30,700	193,410	
R04024	測量技師補 内業	3.100	人	30,700	95,170	
R04025	測量助手 外業	6.000	人	29,600	177,600	
R04025	測量助手 内業	1.700	人	29,600	50,320	
Y00004	機械経費 2.0%	0.020		828,500	16,570	
Y00004	材料費 3.5%	0.035		828,500	28,998	
	合 計				874,068	算出数量 1.000 km
	単 価		km		874,068	
Y70001	精度管理費	0.100		845,070	84,507	

事業名	ため池防災事業 上杉池地区
業務名	上杉池測量 (3) 業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 9号 ***					
S61027	現地測量(Ⅰ)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	現地測量(Ⅰ) 1/250, 丘陵地, 耕地, 0.30, 0.005			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)縮尺区分	1/250				
	2)地形区分	丘陵地				
	3)地域区分	耕地				
	4)特殊地形の補正值	0.30				
	5)明細計上面積	0.005				
R04022	測量主任技師					
	内業	0.300	人	45,700	13,710	
R04023	測量技師					
	外業	6.100	人	40,000	244,000	
R04023	測量技師					
	内業	3.100	人	40,000	124,000	
R04024	測量技師補					
	外業	9.400	人	30,700	288,580	
R04024	測量技師補					
	内業	8.000	人	30,700	245,600	
R04025	測量助手					
	外業	8.200	人	29,600	242,720	
Y00004	機械経費					
	6.5%	0.065		1,158,610	75,310	
Y00004	通信運搬費等					
	1.0%	0.010		1,158,610	11,586	
Y00004	材料費					
	2.0%	0.020		1,158,610	23,172	
Y00009	小計				1,268,678	
Y00009	小計					
	(10)補正後				527,770	
	合 計				527,770	算出数量 1,000 式
	単 価		式		527,770	
Y70001	精度管理費					
		0.050		1,233,920	61,696	
	*** S単- 10号 ***					
S61028	現地測量(Ⅱ)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	現地測量(Ⅱ) 1/250, 丘陵地, 耕地, 0.30			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)縮尺区分	1/250				
	2)地形区分	丘陵地				
	3)地域区分	耕地				
	4)特殊地形の補正值	0.30				
R04022	測量主任技師					
	作業計画 (内業)	0.200	人	45,700	9,140	
R04023	測量技師					
	作業計画 (内業)	0.300	人	40,000	12,000	
R04024	測量技師補					
	作業計画 (内業)	0.300	人	30,700	9,210	
Y00009	小計				30,350	
Y00009	小計					
	(4)補正後				39,455	
	合 計				39,455	算出数量 1,000 式
	単 価		式		39,455	
	*** S単- 11号 ***					
S63002	測量業務基準日額		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	測量業務基準日額 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0日			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)測量主任技師人数	1.00人				
	2)測量技師人数	1.00人				
	3)測量技師補人数	0.00人				
	4)測量助手人数	0.00人				
	5)測量補助員	0.00人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04022	測量主任技師					
		0.500	人	45,700	22,850	
R04023	測量技師					
		0.500	人	40,000	20,000	

事業名	ため池防災事業 上杉池地区
業務名	上杉池測量 (3) 業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				42,850	算出数量 1.000 式
	単 価		式		42,850	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63002	測量業務基準日額 測量業務基準日額 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0日 1) 測量主任技師人数 2) 測量技師人数 3) 測量技師補人数 4) 測量助手人数 5) 測量補助員 6) 打合せ日数 7) 往復移動日数	0.00人 1.00人 1.00人 0.00人 0.00人 0.500日 0.000日	式	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	1,000 式 超勤時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	歩A 当たり算出
R04023	測量技師	0.500	人	40,000	20,000	
R04024	測量技師補	0.500	人	30,700	15,350	
	合 計				35,350	算出数量 1.000 式
	単 価		式		35,350	
	*** S 単 - 13号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 2, A-4, 100, 5cm, 0 1) 報告書部数 (部) 2) 規格区分 3) 枚数区分 (枚) 4) 厚さ区分 5) CD-R枚数 (枚)	2.000 A-4 100 5cm 0.000	式	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	1,000 式 超勤時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	歩A 当たり算出
P43414	報告書焼付代 (コピー) A-4 以下 100 枚	2.000	部	1,500	3,000	
P43542	簡易加除式ファイル A 4 縦型幅 5cm (チューブ・パイプファイル)	2.000	冊	512	1,024	
P43602	CD-R CD-R (記録面色素フタロシアニン) 700MB	0.000	枚	36	0	
	合 計				4,024	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,024	

[illegible]