

設 計 書

大阪府環境農林水産部			
年 度	R3	中部農と緑の総合事務所	単独
契 約 番 号		2 0 2 1 - 1 0 - 0 0 3 0 2 6	
工 事 名 称		拾六個地区水路改修（3-2）工事	
工 事 場 所		東大阪市三島2丁目他	
工 期		契約日と同日 ～ 令和4年1月11日	
所 要 日 数		*****	
工 事 種 別		土木一式	
建設リサイクル法		その他の工作物に関する工事（土木工事等）	
備 考			

設 計 大 要	水路工 $L = 80 \text{ m}$ 地盤改良工 $A = 2,392 \text{ m}^2$	
設 計 金 額	金 39,089,600 円	
消費税抜き金額	金 35,536,000 円	
取引に係る消費税及び 地方消費税の額	金 3,553,600 円	

令和3年度

拾六個地区

拾六個地区水路改修（3-2）工事

積 算 書

（当初）

[illegible]

[illegible]

工事名	拾六個地区水路改修 (3-2) 工事
-----	--------------------

項 目 名	內 容
-------	-----

[illegible]

事業名	拾六個地区			
工事名	拾六個地区水路改修(3-2) 工事			
工事別工事名:拾六個地区水路改修(3-2) 工事				
項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			35,536,000	
2 ・工事原価			30,065,000	
3 純工事費			22,962,000	
4 ・・直接工事費			20,387,000	
5 ・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	16,828,000	
6 ・・・直接工事費(仮設工)	1.000	式	3,559,000	
7 ・・間接工事費			9,678,000	
8 ・・・共通仮設費			2,575,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+22+23+28+31-33-34-35) × ((標準値*補正值+補正值)*補正值*補正值)				
19,760,000 × ((10.190*1.200+0.000)*1.000*1.040)	12.720	%	2,513,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	0	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	41,000	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	21,000	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			0	
18 ・・・・・現場環境改善費(率計上)				
(4+22+29-30) × (標準値)				
19,149,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 ・・・・・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
20 ・・現場管理費				
(4+8+22+23+24+27-33-35) × ((標準値*補正值)*補正值*補正值+補正值+補正值-補正值)				
22,335,000 × ((27.270*1.100)*1.000*1.060+0.000+0.000-0.000)	31.800	%	7,103,000	
21 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
22 ・・官貸額(直工)	1.000	式	0	
23 ・・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
24 ・・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
25 ・一般管理費等				
(4+7-33-35) × (標準値*補正值+保証費率)				
29,438,000 × (18.500*1.000+0.04)	18.540	%	5,457,000	
26 ・一括計上価格	1.000	式	14,000	
27 支給品費			0	
28 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
29 支給品費(直工)			0	
30 処分費等(直接工事費の内数)			1,238,000	
31 処分費(準備費の内数)			0	
32 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	

工事別工事名: 拾六個地区水路改修 (3-2) 工事

[illegible]

事業名	拾六個地区				
工事名	拾六個地区水路改修 (3-2) 工事				
工事別工事名:拾六個地区水路改修 (3-2) 工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				16,828,000	
・水路設備工事	1.000	式		16,828,000	
・ ・土工	1.000	式		8,917,000	
土工	1.000	式	8,917,473	8,917,473	1 式当たり B単 1号
地盤改良工 (床堀工) バックホウ山積0.2m3	1,136.000	m ²	2,718	3,087,648	歩A・単A T単 1号
地盤改良工 (仮設道路基礎) バックホウ山積0.2m3	1,256.000	m ²	2,718	3,413,808	歩A・単A T単 2号
機械小運搬 (二次製品、管類、セメント類) セメント類,100m未満	119.600	ton	2,404	287,518	歩A・単A S単 4号
SP 床掘り 土砂,上記以外 (小規模),-, 埋戻工 (小規模土工)	19.000	m3	1,866	35,454	歩A・単A S単 35号
	10.000	m3	3,989	39,890	歩A・単A T単 3号
整形工 (人力荒仕上げ) 土砂	77.000	m ²	239	18,403	歩A・単A S単 2号
河床土砂撤去工 土砂,標準,無し,無し	223.000	m3	268	59,764	歩A・単A S単 36号
機械小運搬 (土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m	232.000	m3	640	148,480	歩A・単A S単 3号
土砂積込 土砂,土量50,000m3未満	232.000	m3	188.5	43,732	歩A・単A S単 33号
残土運搬 (処分費含)	232.000	m3	5,993	1,390,376	歩A・単A T単 4号
ガードレール撤去・復旧工	60.000	m	3,140	188,400	歩A・単A T単 5号
ラフテレンス[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・排対型 (1次・2次・3次)] ラフテレンス (油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型),25ton吊り	4.000	日	51,000	204,000	歩A・単A S単 22号
			計	8,917,473	
合 計				8,917,473	
・ ・残存 (埋設) 型枠工	1.000	式		7,911,000	
残存 (埋設) 型枠工	1.000	式	7,911,402	7,911,402	1 式当たり B単 2号
SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,なし,再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｪﾝ RC-40 40～0mm	60.000	m ²	994.1	59,646	歩A・単A S単 39号
均しコンクリート (18-8-25 (20) BB) 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾞﾎﾝﾌﾞ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,各種	3.000	m3	26,150	78,450	歩A・単A S単 40号
SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	8.000	m ²	4,432	35,456	歩A・単A S単 42号
養生 一般養生,無筋構造物,なし	3.000	m3	693	2,079	歩A・単A S単 18号
被覆コンクリート 18-12-25 (20) BB 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾞﾎﾝﾌﾞ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,各種	119.000	m3	26,150	3,111,850	歩A・単A S単 41号
養生 一般養生,無筋構造物,なし	119.000	m3	693	82,467	歩A・単A S単 18号
残存 (埋設) 型枠工	347.000	m ²	9,757	3,385,679	歩A・単A T単 6号
SP 目地板 計上する,目地板 (ゴム発泡体) t=10mm	16.000	m ²	1,812	28,992	歩A・単A S単 43号
下地処理工 高圧洗浄工,14.7Mpa	536.000	m ²	1,253	671,608	歩A・単A S単 21号
素地調整 3種ケレンA 昼 制限なし	136.000	m ²	1,807	245,752	歩A・単A
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	0.250	本	1,210	303	歩A・単A
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	0.375	本	3,300	1,238	歩A・単A
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	0.412	本	5,460	2,250	歩A・単A
アングル 4×50×50	2,448.000	kg	84	205,632	歩A・単A
			計	7,911,402	
合 計				7,911,402	

事業名	拾六個地区				
工事名	拾六個地区水路改修 (3-2) 工事				
工事別工事名:拾六個地区水路改修 (3-2) 工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				3,559,000	
・ 仮設工	1.000	式		3,559,000	
・ ・ 土嚢締切工	1.000	式		1,773,000	
土嚢締切工 (夜間)	1.000	式	1,108,408	1,108,408	1 式当たり B単 3号
大型土のう工 製作, 購入土, 1m3, 大型土のう袋, なし, なし	70.000	袋	3,877	271,390	歩A・単A S単 23号
大型土嚢積込積卸 (夜間)	70.000	m3	1,007	70,490	歩A・単A
大型土嚢運搬 (夜間) L=1.0km以下	70.000	m3	848	59,360	歩A・単A
大型土嚢設置 (夜間) ラフテレクレーン 吊上能力25t	70.000	m3	1,769	123,830	歩A・単A T単 7号
大型土嚢撤去 (夜間) ラフテレクレーン 吊上能力25t	70.000	m3	883	61,810	歩A・単A T単 8号
大型土嚢運搬 (夜間) L=1.0km以下	70.000	m3	848	59,360	歩A・単A
大型土嚢積込積卸 (夜間)	70.000	m3	1,007	70,490	歩A・単A
大型土嚢残土積込 土砂, 小規模 (標準)	70.000	m3	926.4	64,848	歩A・単A S単 34号
SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 有り , 6.0km以下	70.000	m3	1,069	74,830	歩A・単A S単 38号
残土処分費	70.000	m3	3,600	252,000	歩A・単A S単 17号
			計	1,108,408	
土嚢締切工 (夜間) 合流部	1.000	式	665,045	665,045	1 式当たり B単 4号
大型土のう工 製作, 購入土, 1m3, 大型土のう袋, なし, なし	42.000	袋	3,877	162,834	歩A・単A S単 23号
大型土嚢積込積卸 (夜間)	42.000	m3	1,007	42,294	歩A・単A
大型土嚢運搬 (夜間) L=1.0km以下	42.000	m3	848	35,616	歩A・単A
大型土嚢設置 (夜間) ラフテレクレーン 吊上能力25t	42.000	m3	1,769	74,298	歩A・単A T単 7号
大型土嚢撤去 (夜間) ラフテレクレーン 吊上能力25t	42.000	m3	883	37,086	歩A・単A T単 8号
大型土嚢運搬 (夜間) L=1.0km以下	42.000	m3	848	35,616	歩A・単A
大型土嚢積込積卸 (夜間)	42.000	m3	1,007	42,294	歩A・単A
大型土嚢残土積込 土砂, 小規模 (標準)	42.000	m3	926.4	38,909	歩A・単A S単 34号
SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 有り , 6.0km以下	42.000	m3	1,069	44,898	歩A・単A S単 38号
残土処分費	42.000	m3	3,600	151,200	歩A・単A S単 17号
			計	665,045	
合 計				1,773,453	
・ ・ 水替工	1.000	式		1,053,000	
水替工	1.000	式	1,053,223	1,053,223	1 式当たり B単 5号
排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	2.000	箇所	6,804	13,608	歩A・単A S単 26号
排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	2.000	箇所	8,354	16,708	歩A・単A S単 27号
排水ポンプ据付撤去 (小口径) 口径 100mm, あり	2.000	箇所	47,495	94,990	歩A・単A S単 29号
排水ポンプ運転 (小口径) 69, 作業時排水, 0以上～6未満, 商用電源, あり	2.000	箇所	192,485	384,970	歩A・単A S単 28号
低圧引込設備 設置～損料～撤去, 69日	2.000	箇所	154,855	309,710	歩A・単A S単 30号
低圧移動電線 三相, 14, 設置～損料～撤去, 69日	50.000	m	1,160	58,000	歩A・単A S単 31号
排水ポンプ据付撤去 1～5台, なし	2.000	箇所	78,701	157,402	歩A・単A S単 25号
排水ポンプ運転 1, 常時排水, 0以上～40未満, 商用電源, なし	5.000	箇所	3,567	17,835	歩A・単A S単 24号
			計	1,053,223	
合 計				1,053,223	

工事名	拾六個地区水路改修 (3-2) 工事
-----	--------------------

名 称 (規 格)	数 量	單 位	單 價	金 額	備 考
-----------	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

工事名	拾六個地区水路改修 (3-2) 工事
-----	--------------------

名 称 (規 格)	数 量	單 位	單 價	金 額	備 考
-----------	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

工事名	拾六個地区水路改修 (3-2) 工事
-----	--------------------

名 称 (規 格)	数 量	單 位	單 價	金 額	備 考
-----------	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

工事名	拾六個地区水路改修 (3-2) 工事
-----	--------------------

名 称 (規 格)	数 量	單 位	單 價	金 額	備 考
-----------	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]