

設 計 書

大阪府環境農林水産部			
年度	R3	中部農と緑の総合事務所	単独
契 約 番 号	2 0 2 1 - 1 0 - 0 0 3 0 1 8		
工 事 名 称	拾六個地区水路改修（3）工事		
工 事 場 所	東大阪市稲田三島町他		
工 期	契約日と同日 ～ 令和4年2月16日		
所 要 日 数	*****		
工 事 種 別	土木一式		
建設リサイクル法	その他の工作物に関する工事（土木工事等）		
備 考			

設 計 大 要	水路工 L = 2 2 9 m	
設 計 金 額	金 6 0 , 9 0 3 , 7 0 0 円	
消費税抜き金額	金 5 5 , 3 6 7 , 0 0 0 円	
取引に係る消費税及び 地方消費税の額	金 5 , 5 3 6 , 7 0 0 円	

令和3年度

拾六個地区

拾六個地区水路改修（3）工事

積 算 書

（当初）

[illegible]

[illegible]

事業名	拾六個地区			
工事名	拾六個地区水路改修（３）工事			
工事別工事名:拾六個地区水路改修（３）工事				
項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			55,367,000	
2 ・工事原価			47,236,000	
3 純工事費			36,329,000	
4 ・・直接工事費			32,460,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	27,520,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	4,940,000	
7 ・・間接工事費			14,776,000	
8 ・・・共通仮設費			3,869,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+22+23+28+31-33-34-35)×((標準値*補正值+補正值)*補正值*補正值)				
31,809,000×((9.540*1.200+0.000)*1.000*1.040)	11.910	%	3,788,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	0	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	71,000	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	10,000	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			0	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+22+29-30)×(標準値)				
30,836,000×(0.000)	0.000	%	0	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・・現場管理費				
(4+8+22+23+24+27-33-35)×((標準値*補正值)*補正值*補正值+補正值+補正值-補正值)				
35,678,000×((26.220*1.100)*1.000*1.060+0.000+0.000-0.000)	30.570	%	10,907,000	
21 ・・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
22 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
23 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
24 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
25 ・一般管理費等				
(4+7-33-35)×(標準値*補正值+保証費率)				
46,585,000×(17.400*1.000+0.04)	17.440	%	8,124,000	
26 ・一括計上価格	1.000	式	7,000	
27 支給品費			0	
28 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
29 支給品費（直工）			0	
30 処分費等（直接工事費の内数）			1,624,000	
31 処分費（準備費の内数）			0	
32 処分費（事業損失防止施設費内数）			0	

工事別工事名:拾六個地区水路改修(3)工事

[illegible]

事業名	拾六個地区				
工事名	拾六個地区水路改修（3）工事				
工事別工事名:拾六個地区水路改修（3）工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				27,520,000	
・水路設備工事	1.000	式		27,520,000	
・ ・土工	1.000	式		3,835,000	
土工	1.000	式	3,834,932	3,834,932	1 式当たり B単 1号
地盤改良工（床堀部） 100kg, なし, 0.50m	86.000	m ²	1,902	163,572	歩A・単A S単 34号
地盤改良工（仮設道路部） 100kg, なし, 0.50m	58.000	m ²	1,902	110,316	歩A・単A S単 35号
床堀工 土砂, 上記以外(小規模), ㄢ, ㄣ	177.000	m ³	1,866	330,282	歩A・単A S単 43号
埋戻工(小規模土工)	111.000	m ³	3,989	442,779	歩A・単A T単 1号
整形工(人力荒仕上げ) 土砂	219.000	m ²	239	52,341	歩A・単A S単 2号
河床土砂撤去工 土砂, 標準, 無し, 無し	245.000	m ³	268	65,660	歩A・単A S単 44号
機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 100m未満	311.000	m ³	699	217,389	歩A・単A S単 7号
土砂積込 土砂, 土量50,000m ³ 未満	311.000	m ³	188.5	58,624	歩A・単A S単 39号
残土運搬(処分費含)	311.000	m ³	5,993	1,863,823	歩A・単A T単 2号
ガードレール撤去・復旧工	38.900	m	3,140	122,146	歩A・単A T単 3号
ラフレッシング[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾟ型・排対型(1次・2次・3次)] ラフレッシング(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾟ型), 25ton吊り	8.000	日	51,000	408,000	歩A・単A S単 24号
			計	3,834,932	
合 計				3,834,932	
・ ・残存（埋設）型枠工	1.000	式		23,685,000	
残存（埋設）型枠工	1.000	式	23,685,103	23,685,103	1 式当たり B単 2号
SP 基礎砕石 7.5cm以下, 計上する, なし, 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40 40～0mm	174.000	m ²	994.1	172,973	歩A・単A S単 48号
均しコンクリート（18－8－25(20)BB） 無筋・鉄筋構造物, ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 延長無し, ㄢ, ㄣ, 各種	10.000	m ³	26,150	261,500	歩A・単A S単 49号
SP 型枠 一般型枠, 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	23.000	m ²	4,432	101,936	歩A・単A S単 51号
養生 一般養生, 無筋構造物, なし	10.000	m ³	693	6,930	歩A・単A S単 20号
被覆コンクリート 18－12－25(20)BB 無筋・鉄筋構造物, ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 延長無し, ㄢ, ㄣ, 各種	353.000	m ³	26,150	9,230,950	歩A・単A S単 50号
養生 一般養生, 無筋構造物, なし	353.000	m ³	693	244,629	歩A・単A S単 20号
残存（埋設）型枠工	1,044.000	m ²	9,757	10,186,308	歩A・単A T単 4号
SP 目地板 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	57.000	m ²	1,812	103,284	歩A・単A S単 52号
下地処理工 高圧洗浄工, 14.7Mpa	1,613.000	m ²	1,253	2,021,089	歩A・単A S単 23号
素地調整 3種ケレンA 昼 制限なし	390.000	m ²	1,807	704,730	歩A・単A
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m	0.160	本	8,180	1,309	歩A・単A
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	0.375	本	13,200	4,950	歩A・単A
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径600 長4.0m	0.125	本	56,700	7,088	歩A・単A
アングル 4×50×50	7,022.700	kg	84	589,907	歩A・単A
足掛金具 幅300 Φ19	24.000	個	1,980	47,520	歩A・単A
			計	23,685,103	
合 計				23,685,103	

事業名	拾六個地区				
工事名	拾六個地区水路改修（3）工事				
工事別工事名:拾六個地区水路改修（3）工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				4,940,000	
・仮設工	1.000	式		4,940,000	
・・ヤード敷地工	1.000	式		50,000	
ヤード入口部フェンス撤去復旧工	1.000	式	49,594	49,594	1 式当たり B単 3号
ネットフェンス撤去工（本体） A-IV型,1.5m,アンカーボルト,再利用	8.000	m	2,296	18,368	歩A・単A S単 5号
ネットフェンス工(本体) 1.5m,A-IV型,ネット着色塗装製,2.0m,構造物設置	8.000	m	1,583	12,664	歩A・単A S単 3号
ネットフェンス撤去工（扉） 格子式両開,再利用	1.000	組	8,025	8,025	歩A・単A S単 6号
ネットフェンス工(扉) 1.5m,格子式両開,-	1.000	組	10,537	10,537	歩A・単A S単 4号
			計	49,594	
合 計				49,594	
・・土嚢締切工	1.000	式		2,165,000	
土嚢締切工（昼間） 1カ所	1.000	式	1,056,104	1,056,104	1 式当たり B単 4号
大型土のう工 製作,-,購入土,1m3,大型土のう袋,なし,なし	70.000	袋	3,877	271,390	歩A・単A S単 25号
大型土嚢積込積卸 土砂,小規模(標準)	70.000	m3	926.4	64,848	歩A・単A S単 40号
大型土嚢運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り,1.0km以下	70.000	m3	772.5	54,075	歩A・単A S単 46号
大型土のう工 設置,ラフレックス,-,1m3,大型土のう袋,あり,なし	70.000	袋	1,481	103,670	歩A・単A S単 26号
大型土のう工 撤去,ラフレックス,-,1m3,大型土のう袋,あり,なし	70.000	袋	736	51,520	歩A・単A S単 27号
大型土嚢運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り,1.0km以下	70.000	m3	772.5	54,075	歩A・単A S単 46号
大型土嚢積卸 土砂,小規模(標準)	70.000	m3	926.4	64,848	歩A・単A S単 41号
大型土嚢残土積込 土砂,小規模(標準)	70.000	m3	926.4	64,848	歩A・単A S単 42号
SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り ,6.0km以下	70.000	m3	1,069	74,830	歩A・単A S単 47号
残土処分費	70.000	m3	3,600	252,000	歩A・単A S単 19号
			計	1,056,104	
土嚢締切工（夜間）	1.000	式	1,108,408	1,108,408	1 式当たり B単 5号
大型土のう工 製作,-,購入土,1m3,大型土のう袋,なし,なし	70.000	袋	3,877	271,390	歩A・単A S単 25号
大型土嚢積込積卸（夜間）	70.000	m3	1,007	70,490	歩A・単A
大型土嚢運搬（夜間） L=1.0km以下	70.000	m3	848	59,360	歩A・単A
大型土嚢設置（夜間） ラフテクレーン 吊上能力25t	70.000	m3	1,769	123,830	歩A・単A T単 5号
大型土嚢撤去（夜間） ラフテクレーン 吊上能力25t	70.000	m3	883	61,810	歩A・単A T単 6号
大型土嚢運搬（夜間） L=1.0km以下	70.000	m3	848	59,360	歩A・単A
大型土嚢積込積卸（夜間）	70.000	m3	1,007	70,490	歩A・単A
大型土嚢残土積込 土砂,小規模(標準)	70.000	m3	926.4	64,848	歩A・単A S単 42号
SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り ,6.0km以下	70.000	m3	1,069	74,830	歩A・単A S単 47号
残土処分費	70.000	m3	3,600	252,000	歩A・単A S単 19号
			計	1,108,408	
合 計				2,164,512	
・・水替工	1.000	式		1,316,000	

[illegible]

工事名	拾六個地区水路改修(3)工事
-----	----------------

名 称 (規 格)	数 量	單 位	單 價	金 額	備 考
-----------	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

工事名	拾六個地区水路改修(3)工事
-----	----------------

名稱 (規格)	數量	單位	單價	金額	備考
---------	----	----	----	----	----

[illegible]

工事名	拾六個地区水路改修(3)工事
-----	----------------

名 称 (規 格)	数 量	單 位	單 價	金 額	備 考
-----------	-----	-----	-----	-----	-----

一括計上価格				7,000	
・一括計上費	1,000	式		7,000	
・ ・一括計上費	1,000	式		7,000	
一括計上費	1,000	式	7,100	7,100	1 式当たり B 単 10号
六価クロム試験	1,000	検体	7,100	7,100	歩A・単A
			計	7,100	
合 計				7,100	