V0001
第0-0001号代価表

土砂掘削　　地山の掘削 制限有 渓間工 礫質土 障害なし
バックホウ山積0.28m3 標準型・排ガス3次

ｍ３　当り　640　円

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価(円)	金　額(円)	備　考
バックホウ運転 バックホウ運転(機-18) バックホウ山積0.28m3 標準型・排ガス３次	※ 1.54	日	41,611	64,080	01　V0002　第0-0002号代価表
＊＊＊合計＊＊＊	100	ｍ３		64,080	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		640	

V0002
第0-0002号代価表

バックホウ運転

バックホウ運転(機-18)
バックホウ山積0.28m3 標準型・排ガス３次

日　当り　41,611　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
運転手（特殊）	※ 1.00	人	22,890	22,890	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4ｋL積載車）	※ 40	L	103	4,120	02 TSX24
バックホウ(クローラ型) ［標準型］ 排ガス3次山積0.28m3	※ 1.57	供用日	9,300	14,601	03 W0001
＊＊単位当り＊＊	1	日		41,611	

V0003
第0-0003号代価表

岩掘削　　ブレーカ油圧式(BH山積0.28m3級対応)
軟岩(I)B
ｍ３　当り　2,142　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
ブレーカ運転 ブレーカ油圧式(BH山積0.28m3級対応) 排ガス対策型3次	※ 2.44	時間	8,361	20,400	01 V0004 第0-0004号代価表 1
諸雑費率	※ 5	%	20,400	1,020	02 #01
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ３		21,420	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		2,142	

V0004
第0-0004号代価表

ブレーカ運転　　ブレーカ油圧式(BH山積0.28m3級対応)
排ガス対策型3次

時間　当り　8,361　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
運転手（特殊）	※ 0.16	人	22,890	3,662	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4ｋL積載車）	※ 6.27	L	103	645	02 TSX24
バックホウ損料 排出ガス対策型3次山積0.28m3級 岩石掘削補正 +0.10	※ 1.00	時間	2,673	2,673	03 W0001
ブレーカ賃料 油圧式(BH山積0.28m3級対応)	※ 0.16	日	8,632	1,381	04 W0002
＊＊単位当り＊＊	1	時間		8,361	

V0005
第0-0005号代価表

埋戻工　　バックホウ山積0.28m3 標準型・排ガス2次

ｍ３　当り　2,047　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
普通作業員	※ 4.0	人	19,950	79,800	01 RA010
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）２次 補正なし	※ 11.8	時間	6,380	75,284	02 S4900 第0-0006号代価表 （機－１）
振動ローラ運転 ハンドガイド式 0.8～1.1ｔ	※ 1.35	日	26,959	36,394	03 S4902 第0-0007号代価表 （機－３１）
タンパ締固め ６０～８０ｋｇ	10	ｍ３	1,325	13,250	04 S4011 第0-0008号代価表
＊＊＊合計＊＊＊	100	ｍ３		204,728	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		2,047	

S4900
第0-0006号代価表

バックホウ運転　　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）２次
補正なし
時間　当り　6,380　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
運転手（特殊）	※ 0.16	人	22,890	3,662	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4ｋL積載車）	※ 6.30	L	103	648	02 TSX24
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次山積０．２８ｍ３	※ 1.00	時間	2,070	2,070	03 MA181
＊＊単位当り＊＊	1	時間		6,380	
A バックホウ規格 B 岩石補正	=5 =1	クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）２次 補正なし			
【機－１　数量算定】 日当たり運転時間=690/110=6.3 運転歩掛=1/6.3=0.16 燃料消費量=41.000*0.153=6.30					

S4902
第0-0007号代価表

振動ローラ運転　　ハンドガイド式　0.8～1.1ｔ

日　　当り　　26,959　円

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価(円)	金　額(円)	備　考
特殊作業員	※ 1.00	人	22,680	22,680	01　RA005
軽油 小型ローリー渡し（4ｋL積載車）	※ 5.20	L	103	535	02　TSX24
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料 質量０．８～１．１ｔ	※ 1.44	供用日	2,600	3,744	03　KQ810 ハンドガイド式　0.8～1.1ｔ
＊＊単位当り＊＊	1	日		26,959	
【機－３１　指定事項】　埋戻工適用 運転労務数量=1.0 燃料消費量　=5.2 機械賃料数量=1.44					

S4011
第0-0008号代価表

タンパ締固め　　６０～８０ｋｇ

ｍ３　当り　1,325　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
普通作業員	※ 3.00	人	19,950	59,850	01 RA010 補助労務
タンパ運転 質量６０～８０ｋｇ	※ 3.00	日	24,231	72,693	02 S4905 第0-0009号代価表 60～80kg
＊＊＊合計＊＊＊	100	ｍ３		132,543	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		1,325	

S4905
第0-0009号代価表

タンパ運転　　質量６０～８０ｋｇ

日　当り　24,231　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
特殊作業員	※ 1.00	人	22,680	22,680	01 RA005
ガソリン レギュラー　スタンド渡し	※ 4.50	L	128	576	02 TSX32
タンパ（ランマ）賃料 質量６０～８０ｋｇ	※ 1.38	供用日	707	975	03 KQ632
＊＊単位当り＊＊	1	日		24,231	
A 工種区分	=1	埋戻工（タンパ締め）			
【機－３１　指定事項】 運転労務数量=1.00 燃料消費量 =4.50 機械賃料数量=1.38 運転時間 =5.0h					

V0006
第0-0010号代価表

掘削土砂上流部敷均し　　ルーズ 制限有 渓間工 礫質土 障害なし
バックホウ山積0.28m3 標準型・排ガス3次

ｍ３　当り　586　円

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価(円)	金　額(円)	備　考
バックホウ運転 バックホウ運転(機-18) バックホウ山積0.28m3 標準型・排ガス３次	※ 1.41	日	41,611	58,671	01　V0002　第0-0002号代価表
＊＊＊合計＊＊＊	100	ｍ３		58,671	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		586	

V0006
第0-0011号代価表

掘削岩上流部敷均し　　ルーズ 制限有 渓間工 礫質土 障害なし
バックホウ山積0.28m3 標準型・排ガス3次
ｍ３　当り　586　円

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価(円)	金　額(円)	備　考
バックホウ運転 バックホウ運転(機-18) バックホウ山積0.28m3 標準型・排ガス３次	※ 1.41	日	41,611	58,671	01　V0002　第0-0002号代価表
＊＊＊合計＊＊＊	100	ｍ３		58,671	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		586	

V0005
第0-0012号代価表

破砕片埋戻工　　バックホウ山積0.28m3 標準型・排ガス2次

ｍ３　当り　2,047　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
普通作業員	※ 4.0	人	19,950	79,800	01 RA010
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）２次 補正なし	※ 11.8	時間	6,380	75,284	02 S4900 第0-0006号代価表 （機－１）
振動ローラ運転 ハンドガイド式 0.8～1.1ｔ	※ 1.35	日	26,959	36,394	03 S4902 第0-0007号代価表 （機－３１）
タンパ締固め ６０～８０ｋｇ	10	ｍ３	1,325	13,250	04 S4011 第0-0008号代価表
＊＊＊合計＊＊＊	100	ｍ３		204,728	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		2,047	

S4509
第0-0013号代価表

岩盤掘削面整形

ｍ２　当り　1,932　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
土木一般世話役	※ 0.15	人	24,885	3,732	01 RA125 1
普通作業員	※ 0.30	人	19,950	5,985	02 RA010 1
特殊作業員	※ 0.30	人	22,680	6,804	03 RA005 1
諸雑費	※ 17.00	%	16,521	2,808	04 #01 空気圧縮機、ピックハンマ等の費用
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ２		19,329	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ２		1,932	

V0007
第0-0014号代価表

鋼製枠組立工　　バックホウ(クレーン機能付)山積0.28m3
排ガス対策型
t　当り　52,529　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
土木一般世話役	※ 0.15	人	24,885	3,732	01 RA125
普通作業員	※ 1.18	人	19,950	23,541	02 RA010
バックホウ運転(クレーン仕様) バックホウ(クレーン機能付)山積0.28m3 排ガス対策型	※ 4.03	時間	6,267	25,256	03 V0008 第0-0015号代価表
＊＊単位当り＊＊	1	t		52,529	

V0008
第0-0015号代価表

バックホウ運転(クレーン仕様)　　バックホウ(クレーン機能付)山積0.28m3
排ガス対策型
時間　当り　6,267　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
運転手（特殊）	※ 0.16	人	22,890	3,662	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4ｋL積載車）	※ 6.27	L	103	645	02 TSX24
バックホウ（クローラ型）［標準型］ クレーン付・排ガス１次山積０．２８ｍ３	※ 1	時間	1,960	1,960	03 MA223
＊＊単位当り＊＊	1	時間		6,267	

V0009
第0-0016号代価表

詰石工　　バックホウ山積0.28m3標準型・排ガス対策型

ｍ３　当り　9,126　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
割栗石 ５０－１５０ｍｍ	1.00	ｍ３	4,000	4,000	01　TCE12
普通作業員	※ 0.10	人	19,950	1,995	02　RA010
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）１次 補正なし	※ 0.51	時間	6,140	3,131	03　S4900　第0-0017号代価表 （機－１）
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		9,126	

S4900
第0-0017号代価表

バックホウ運転　　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）１次
補正なし
時間　当り　6,140　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
運転手（特殊）	※ 0.16	人	22,890	3,662	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4ｋL積載車）	※ 6.30	L	103	648	02 TSX24
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス１次山積０．２８ｍ３	※ 1.00	時間	1,830	1,830	03 MA191
＊＊単位当り＊＊	1	時間		6,140	
A バックホウ規格	=1	クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）１次			
B 岩石補正	=1	補正なし			
【機－１　数量算定】 日当たり運転時間=690/110=6.3 運転歩掛=1/6.3=0.16 燃料消費量=41.000*0.153=6.30					

V0011
第0-0018号代価表

吸出防止材設置工

ｍ２　当り　569　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
普通作業員	※ 0.06	人	19,950	1,197	01 RA010
吸出防止材(ステラシートSS 同等品以上) t=10mm	10.7	ｍ２	420	4,494	02 W0001
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ２		5,691	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ２		569	

V0010
第0-0019号代価表

中詰材流出防止材取付工

ｍ２　当り　399　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
普通作業員	※ 0.20	人	19,950	3,990	01 RA010
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ２		3,990	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ２		399	

V0012
第0-0020号代価表

かご枠工(間詰部)　　幅80cm 詰石 (吸出防止材は別途)
バックホウ山積0.28m3 標準型・排ガス1次
m　当り　10,885　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
土木一般世話役	※ 0.17	人	24,885	4,230	01 RA125 1
特殊作業員	※ 0.19	人	22,680	4,309	02 RA005 1
普通作業員	※ 0.58	人	19,950	11,571	03 RA010 1
割栗石 ５０－１５０mm	3.80	m３	4,000	15,200	04 TCE12
かご枠 500×2000×800	10	m	5,800	58,000	05 W0001
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）１次 補正なし	※ 2.40	時間	6,140	14,736	06 S4900 第0-0017号代価表 (機－１)
諸雑費	※ 4	%	20,110	804	07 #01
＊＊＊合計＊＊＊	10	m		108,850	
＊＊単位当り＊＊	1	m		10,885	

V0013
第0-0021号代価表

かご枠工(洗掘防止部)　　幅120cm 詰石 (吸出防止材は別途)
バックホウ山積0.28m3 標準型・排ガス1次
m　当り　13,727　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
土木一般世話役	※ 0.24	人	24,885	5,972	01 RA125 1
特殊作業員	※ 0.26	人	22,680	5,896	02 RA005 1
普通作業員	※ 0.82	人	19,950	16,359	03 RA010 1
割栗石 ５０－１５０mm	5.70	m３	4,000	22,800	04 TCE12
かご枠 500×2000×1200	10	m	6,600	66,000	05 W0001
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）１次 補正なし	※ 3.16	時間	6,140	19,402	06 S4900 第0-0017号代価表 （機－１）
諸雑費	※ 3	%	28,227	846	07 #01
＊＊＊合計＊＊＊	10	m		137,275	
＊＊単位当り＊＊	1	m		13,727	

SF316
第0-0022号代価表

法面工　人力施工による植生工　　植生シート工　肥料袋無（標準品）

ｍ２　当り　805　円

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価(円)	金　額(円)	備　考
法面工　人力施工による植生工 植生シート工　肥料袋無し　標準品	1.000	ｍ２	805	805	01　RF156 700*1.15
諸雑費	1.000	式	805	0	02　#99
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ２		805	
A　工種 =2　植生シート工　肥料袋無（標準品） B　施工規模（Ａ＝１～３時選択） =3　施工規模　５００ｍ２未満					
市場単価　補正係数　(1+S)*K1=(1+0.15)*1.00=1.150					

V0014
第0-0023号代価表

鋼材積込　　バックホウ(クレーン機能付)山積0.80m3
２ｔダンプトラックへの積込み
ｔ　当り　257　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
バックホウ運転(クレーン仕様) バックホウ(クレーン機能付)山積0.80m3 標準型・超低騒音型 排ガス対策型3次	※ 6.27	時間	11,995	75,208	01　V0015　第0-0024号代価表
＊＊＊合計＊＊＊	291.6	ｔ		75,208	
＊＊単位当り＊＊	1	ｔ		257	

V0015
第0-0024号代価表

バックホウ運転(クレーン仕様)　　バックホウ(クレーン機能付)山積0.80m3
標準型・超低騒音型 排ガス対策型3次

時間　当り　11,995　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
運転手（特殊）	※ 0.16	人	22,890	3,662	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4ｋL積載車）	※ 17.90	L	103	1,843	02 TSX24
バックホウ（クローラ型）［標準型］損料 クレーン付 超低騒音・排ガス３次山積0.8m3	※ 1	時間	6,490	6,490	03 W0001
＊＊単位当り＊＊	1	時間		11,995	

V0016
第0-0025号代価表

ダンプトラック運搬　　2tダンプトラック　運搬距離11.0km　β=4.8
バックホウ(クレーン機能付)山積0.80m3
t　当り　2,702　円

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価(円)	金　額(円)	備　考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル２ｔ車 運搬路面状況 良好　補正なし	※ 1	時間	4,730	4,730	01　S4915　第0-0026号代価表
＊＊＊合計＊＊＊	1.75	t		4,730	
＊＊単位当り＊＊	1	t		2,702	

S4915
第0-0026号代価表

ダンプトラック運転　　普通・ディーゼル２ｔ車
運搬路面状況 良好　補正なし
時間　当り　4,730　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
運転手（一般）	※ 0.17	人	19,425	3,302	01 RA075
軽油 小型ローリー渡し（4ｋL積載車）	※ 3.80	L	103	391	02 TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック ２ｔ　良好	※ 1.00	時間	37	37	03 T4025
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	※ 1.00	時間	1,000	1,000	04 MA401
＊＊単位当り＊＊	1	時間		4,730	
A 規格	=1	普通・ディーゼル２ｔ車			
B タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	=1	運搬路面状況 良好			
C 岩石補正	=1	補正なし			
【数量算定】 燃料消費量=88.000*0.043=3.80 日当たり運転時間=830/140=5.9					
運転歩掛=1/5.9=0.17					

V0017
第0-0027号代価表

鋼材積込　　バックホウ(クレーン機能付)山積0.28m3
小型不整地運搬車への積込み
t　当り　355　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
バックホウ運転(クレーン仕様) バックホウ(クレーン機能付)山積0.28m3 標準型 排ガス対策型2次	※ 6.27	時間	6,527	40,924	01 V0018 第0-0028号代価表
＊＊＊合計＊＊＊	115.2	t		40,924	
＊＊単位当り＊＊	1	t		355	

V0018
第0-0028号代価表

バックホウ運転(クレーン仕様)　　バックホウ(クレーン機能付)山積0.28m3
標準型 排ガス対策型2次

時間　当り　6,527　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
運転手（特殊）	※ 0.16	人	22,890	3,662	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4ｋL積載車）	※ 6.27	L	103	645	02 TSX24
バックホウ（クローラ型）［標準型］ クレーン付・排ガス２次山積０．２８ｍ３	※ 1	時間	2,220	2,220	03 MA227
＊＊単位当り＊＊	1	時間		6,527	

S4073
第0-0029号代価表

小型不整地運搬車運搬　　鋼材
運搬距離 700m
t　当り　1,411　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
不整地運搬車運転 クローラ型　油圧ダンプ式 ２．０ｔ積	※ 0.14	日	30,864	4,320	01　S4906　第0-0030号代価表
ｔ当たり単価		t	4,320	1,411	02　+00 4320/3.06
＊＊単位当り＊＊	1	t		1,411	

A　運搬資材	=8	セメント、鋼材等
B　運搬距離　７００（m）	=700	運搬距離　７００（m）
C　積込区分	=2	機械積込
D　機械積込の積込み時間（分）	=6.3	機械積込の積込み時間（分）
E　荷卸し区分	=1	ダンプ式荷卸し
F　積載量の修正	=0	積載量の修正

***** １時間当たり運搬量［t/時間］ *****

１サイクル当たり運搬量(ｔ)	q ＝ 2.00
作業効率	E ＝ 0.95
運搬距離(m)	L ＝ 700
走行速度(m/分)	V ＝ 50
積込み時間	ｔ１ ＝ 6.3
運搬時間	ｔ２ ＝ 2 × L ／ V ＝ 28.00
待合せ時間	ｔ３ ＝ 2
荷卸し時間	ｔ４ ＝ 1.0
サイクルタイム	Cm ＝ ｔ１＋ｔ２＋ｔ３＋ｔ４ ＝ 37.30

*** １時間当たり運搬量　Q ＝ 60 × q × E ／ Cm
＝ 60 × 2.00 × 0.95 ／ 37.30
＝ 3.06

S4906
第0-0030号代価表

不整地運搬車運転　　クローラ型　油圧ダンプ式
２．０ｔ積
日　当り　30,864　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
運転手（特殊）	※ 1.00	人	22,890	22,890	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4ｋL積載車）	※ 15.87	L	103	1,634	02 TSX24
不整地運搬車［クローラ型油圧ダンプ］賃料 ２．０ｔ積	※ 1.00	供用日	6,340	6,340	03 KQF05
＊＊単位当り＊＊	1	日		30,864	
【数量算定】 燃料消費量=17.000*0.134=2.30					

S4033
第0-0031号代価表

割栗石積込み

m3　当り　391　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
バックホウ運転；（機－１８） クローラ型　山積0.80m3 排ガス対策型（第３次基準）	※ 0.62	日	63,082	39,110	01　S4941　第0-0032号代価表
＊＊＊合計＊＊＊	100	m3		39,110	
＊＊単位当り＊＊	1	m3		391	
A　作業種別	=3	ルーズな状態の積込			
B　施工土量	=1	10000m3未満			
C　制限の有無	=2	制限なし バックホウ山積0.80m3			
D　土質区分	=4	岩塊・玉石、破砕岩			
E　障害の有無	=1	障害なし			

S4941
第0-0032号代価表

バックホウ運転；（機－１８）　クローラ型　山積0.80m3
排ガス対策型（第３次基準）
日　当り　63,082　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
運転手（特殊）	※ 1.00	人	22,890	22,890	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4ｋL積載車）	※ 100.00	L	103	10,300	02 TSX24
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３	※ 1.41	供用日	21,200	29,892	03 MA234
＊＊単位当り＊＊	1	日		63,082	
A 規格	=4	クローラ型　山積0.80m3			
B 機種	=3	排ガス対策型（第３次基準）			
C 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
D 軽油（Ｌ／日）	=100	軽油（Ｌ／日）			
E バックホウ（供用日／日）	=1.41	バックホウ（供用日／日）			
【機－１８　指定事項】 運転労務数量=1.00 燃料消費量　=100.00 機械損料数量=1.41					

S4075
第0-0033号代価表

ダンプトラック運搬　　ダンプトラック２ｔ車
バックホウ　クローラ型山積0.8m3　2次
ｍ３　当り　4,927　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル２ｔ車 運搬路面状況 良好　補正なし	※ 1.00	時間	4,730	4,730	01　S4915　第0-0026号代価表
m3当たり単価		ｍ３	4,730	4,927	02　+00 4730/0.96
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		4,927	
A　ダンプトラック規格	=1	ダンプトラック２ｔ車			
B　積込機種	=1	バックホウ　クローラ型山積0.8m3　2次			
C　土質区分	=1	粘性土・砂・砂質土・礫質土			
D　運搬状況による係数（β）	=3	上記以外の運搬			
E　片道運搬距離（ｋｍ）	=11	片道運搬距離（ｋｍ）			
F　タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	=1	運搬路面状況　良好			
***** 1時間当たり運搬土量［m3/時間］ *****					
運搬状況による係数（β）	β ＝ 4.8				
片道運搬距離（km）（L）	L ＝ 11				
その他作業時間係数（α）	α ＝ 9				
サイクルタイム(Ｃｍ)＝β×Ｌ＋α	Ｃｍ ＝ 62				
積載土量	ｑ ＝ 1.1				
作業効率	Ｅ ＝ 0.9				
***１時間当たり運搬土量（Ｖ）＝ 60×ｑ×Ｅ／Ｃｍ ＝ 0.96					

V0019
第0-0034号代価表

割栗石積込　　バックホウ山積0.28m3 標準型・排ガス３次
小型不整地運搬車への積込み
ｍ３　当り　757　円

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価(円)	金　額(円)	備　考
バックホウ運転 バックホウ運転(機-18) バックホウ山積0.28m3 標準型・排ガス３次	※ 1.82	日	41,611	75,732	01　V0002　第0-0002号代価表
＊＊＊合計＊＊＊	100	ｍ３		75,732	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		757	

S4073
第0-0035号代価表

小型不整地運搬車運搬　　割栗石
運搬距離　700m
ｍ３　当り　2,918　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
不整地運搬車運転 クローラ型　油圧ダンプ式 ２．０ｔ積	※ 0.14	日	30,864	4,320	01　S4906　第0-0030号代価表
m3当たり単価		ｍ３	4,320	2,918	02　+00 4320/1.48
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		2,918	

A　運搬資材	=5	砂利、栗石、玉石
B　運搬距離　７００（m）	=700	運搬距離　７００（m）
C　積込区分	=2	機械積込
D　機械積込の積込み時間（分）	=6.4	機械積込の積込み時間（分）
E　荷卸し区分	=1	ダンプ式荷卸し

***** １時間当たり運搬量［m3/時間］ *****

１サイクル当たり運搬量(ｍ３)	q	＝ 0.97
作業効率	E	＝ 0.95
運搬距離(m)	L	＝ 700
走行速度(m/分)	V	＝ 50
積込み時間	ｔ１	＝ 6.4
運搬時間	ｔ２	＝ 2 × L ／ V ＝ 28.00
待合せ時間	ｔ３	＝ 2
荷卸し時間	ｔ４	＝ 1.0
サイクルタイム	Cm	＝ ｔ１＋ｔ２＋ｔ３＋ｔ４ ＝ 37.40

*** １時間当たり運搬量　Q ＝ 60 × q × E ／ Cm
＝ 60 × 0.97 × 0.95 ／ 37.40
＝ 1.48

V0036
第0-0036号代価表

かご枠撤去工　　幅80cm 詰石
バックホウ山積0.28m3 標準型・排ガス1次
m　当り　1,029　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
土木一般世話役	※ 0.09	人	24,885	2,239	01 RA125 1
特殊作業員	※ 0.10	人	22,680	2,268	02 RA005 1
普通作業員	※ 0.29	人	19,950	5,785	03 RA010 1
＊＊＊合計＊＊＊	10	m		10,292	
＊＊単位当り＊＊	1	m		1,029	

V0012
第0-0037号代価表

かご枠工　　幅80cm 詰石 (吸出防止材は別途)
バックホウ山積0.28m3 標準型・排ガス1次
m　当り　10,885　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
土木一般世話役	※ 0.17	人	24,885	4,230	01 RA125 1
特殊作業員	※ 0.19	人	22,680	4,309	02 RA005 1
普通作業員	※ 0.58	人	19,950	11,571	03 RA010 1
割栗石 ５０－１５０mm	3.80	m３	4,000	15,200	04 TCE12
かご枠 500×2000×800	10	m	5,800	58,000	05 W0001
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）１次 補正なし	※ 2.40	時間	6,140	14,736	06 S4900 第0-0017号代価表 （機－１）
諸雑費	※ 4	%	20,110	804	07 #01
＊＊＊合計＊＊＊	10	m		108,850	
＊＊単位当り＊＊	1	m		10,885	

S4073
第0-0038号代価表

小型不整地運搬車運搬　　鋼材
運搬距離 300m
t　当り　807　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
不整地運搬車運転 クローラ型　油圧ダンプ式 ２．０ｔ積	※ 0.14	日	30,864	4,320	01　S4906　第0-0030号代価表
ｔ当たり単価		t	4,320	807	02　+00 4320/5.35
＊＊単位当り＊＊	1	t		807	

A　運搬資材	=8	セメント、鋼材等
B　運搬距離　３００（m）	=300	運搬距離　３００（m）
C　積込区分	=2	機械積込
D　機械積込の積込み時間（分）	=6.3	機械積込の積込み時間（分）
E　荷卸し区分	=1	ダンプ式荷卸し
F　積載量の修正	=0	積載量の修正

***** １時間当たり運搬量［t/時間］ *****

１サイクル当たり運搬量(ｔ)	q ＝ 2.00
作業効率	E ＝ 0.95
運搬距離(m)	L ＝ 300
走行速度(m/分)	V ＝ 50
積込み時間	ｔ１ ＝ 6.3
運搬時間	ｔ２ ＝ 2 × L ／ V ＝ 12.00
待合せ時間	ｔ３ ＝ 2
荷卸し時間	ｔ４ ＝ 1.0
サイクルタイム	Cm ＝ ｔ１＋ｔ２＋ｔ３＋ｔ４ ＝ 21.30

*** １時間当たり運搬量　Q ＝ 60 × q × E ／ Cm
＝ 60 × 2.00 × 0.95 ／ 21.30
＝ 5.35

S4073
第0-0039号代価表

小型不整地運搬車運搬　　割栗石
運搬距離 300m
ｍ３　当り　1,674　円

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価(円)	金　額(円)	備　考
不整地運搬車運転 クローラ型　油圧ダンプ式 ２．０ｔ積	※ 0.14	日	30,864	4,320	01　S4906　第0-0030号代価表
m3当たり単価		ｍ３	4,320	1,674	02　+00 4320/2.58
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		1,674	
A　運搬資材	=5	砂利、栗石、玉石			
B　運搬距離　３００（m）	=300	運搬距離　３００（m）			
C　積込区分	=2	機械積込			
D　機械積込の積込み時間（分）	=6.4	機械積込の積込み時間（分）			
E　荷卸し区分	=1	ダンプ式荷卸し			
***** １時間当たり運搬量［m3/時間］ *****					
１サイクル当たり運搬量(ｍ３)　ｑ ＝ 0.97					
作業効率　Ｅ ＝ 0.95					
運搬距離(m)　Ｌ ＝ 300					
走行速度(m/分)　Ｖ ＝ 50					
積込み時間　ｔ１ ＝ 6.4					
運搬時間　ｔ２ ＝ 2 × Ｌ ／ Ｖ ＝ 12.00					
待合せ時間　ｔ３ ＝ 2					
荷卸し時間　ｔ４ ＝ 1.0					
サイクルタイム　Ｃｍ ＝ ｔ１＋ｔ２＋ｔ３＋ｔ４ ＝ 21.40					
*** １時間当たり運搬量　Ｑ ＝ 60 × ｑ × Ｅ ／ Ｃｍ					
＝ 60 × 0.97 × 0.95 ／ 21.40					
＝ 2.58					

V0026
第0-0040号代価表

危険木除去工　　1,300本/ha　被害率60%
0.10m3/本(D=16cm H=10m)
ha　当り　1,876,840　円

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価(円)	金　額(円)	備　考
伐倒処理 胸高直径16cm　樹高10m	70	m３	17,236	1,206,520	01　V0027　第0-0041号代価表
搬出 50m以下	70	m３	8,379	586,530	02　V0028　第0-0042号代価表
集積整理 枝条等含む	70	m３	1,197	83,790	03　V0029　第0-0043号代価表
＊＊単位当り＊＊	1	ha		1,876,840	

V0027
第0-0041号代価表

伐倒処理　　胸高直径16cm　樹高10m

ｍ３　当り　17,236　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
特殊作業員	※ 0.76	人	22,680	17,236	01 RA005
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		17,236	

V0028
第0-0042号代価表

搬出　　50m以下

ｍ３　当り　8,379　円

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価(円)	金　額(円)	備　考
普通作業員	※ 0.42	人	19,950	8,379	01　RA010
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		8,379	

V0029
第0-0043号代価表

集積整理　　枝条等含む

ｍ３　当り　1,197　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
普通作業員	※ 0.06	人	19,950	1,197	01 RA010
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		1,197	

S4425
第0-0044号代価表

ポンプ運転（小口径）　　作業時排水
排水量０以上６未満（ｍ３／ｈ）
日　　当り　　5,589　円

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価(円)	金　額(円)	備　考
特殊作業員	※ 0.14	人	22,680	3,175	01　RA005　1
発動発電機運転　（ポンプ運転適用） ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動　2kVA普通型 作業時排水	※ 1.00	日	1,906	1,906	02　S4932　第0-0045号代価表　1
諸雑費	※ 10.00	%	5,081	508	03　#01 配管材料の損料及び水中ポンプの賃料等
＊＊単位当り＊＊	1	日		5,589	
A　排水方法 B　排水量（ｍ３／ｈ）１	=1 =1	作業時排水 ０以上６未満			

S4932
第0-0045号代価表

発動発電機運転　（ポンプ運転適用）　ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動　2kVA普通型
作業時排水
日　当り　1,906　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
ガソリン レギュラー　スタンド渡し	※ 9.00	L	128	1,152	01　TSX32
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料 ２ｋＶＡ	※ 1.10	供用日	686	754	02　KQC05
＊＊単位当り＊＊	1	日		1,906	
A　発動発電機規格 B　排出ガス対策区分 C　排水方法	=5 =2 =1	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動　2kVA 普通型 作業時排水			
【機－１６　指定事項】　水替工適用 燃料消費量　=9.00 機械賃料数量=1.10					

S4426
第0-0046号代価表

ポンプ据付・撤去（小口径）　　ポンプ口径　５０ｍｍ

箇所　　当り　　17,440　円

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価(円)	金　額(円)	備　考
土木一般世話役	※ 0.30	人	24,885	7,465	01　RA125
普通作業員	※ 0.50	人	19,950	9,975	02　RA010
＊＊単位当り＊＊	1	箇所		17,440	
A　排水量（ｍ３／ｈ）０	=1	０以上６未満			

S4420
第0-0047号代価表

土のう締切工

ｍ２　当り　12,242　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
土砂	5.00	ｍ３	0	0	01 現場採取
土のう	170.00	袋	16	2,720	02 62×48cmの小口並べ
普通作業員	※ 6.00	人	19,950	119,700	03　RA010 土のう拵え積み立て取除き一式
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ２		122,420	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ２		12,242	
A　土砂単価（円／ｍ３） B　土のう単価（円／袋）	=0 =16	土砂単価（円／ｍ３） 土のう単価（円／袋）			

V0020
第0-0048号代価表

波状管設置・撤去工　　呼び径300mm シングル構造
使用期間：３か月未満
m　当り　1,919　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
土木一般世話役	※ 0.45	人	24,885	11,198	01 RA125
普通作業員	※ 1.20	人	19,950	23,940	02 RA010
暗渠排水管 シングル φ300 損料率45%	101.00	m	1,386	139,986	03 W0001 2
継手材料費	※ 12.00	%	139,986	16,798	04 #02 2
＊＊＊合計＊＊＊	100	m		191,922	
＊＊単位当り＊＊	1	m		1,919	

V0024
第0-0049号代価表

敷鉄板設置工　　バックホウ(クレーン機能付)山積0.28m3
標準型 排ガス対策型2次

ｍ２　当り　440　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
土木一般世話役	※ 0.39	人	24,885	9,705	01 RA125 1
とび工	※ 0.39	人	26,040	10,155	02 RA030 1
普通作業員	※ 0.39	人	19,950	7,780	03 RA010 1
バックホウ運転(クレーン仕様) バックホウ(クレーン機能付)山積0.28m3 標準型 排ガス対策型2次	※ 2.45	時間	6,527	15,991	04 V0018 第0-0028号代価表 1
諸雑費	※ 1	%	43,631	436	05 #01
＊＊＊合計＊＊＊	100	ｍ２		44,067	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ２		440	

SB765
第0-0050号代価表

敷鉄板賃料　　鋼板　２２×１２１９×２４３８
供用日数１２０日
枚　当り　2,760　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
敷鉄板賃料	1.000	枚	2,760	2,760	01　E0001
諸雑費	1.000	式	2,760	0	02　#99
＊＊単位当り＊＊	1	枚		2,760	
A　敷鉄板規格	=2	鋼板　２２×１２１９×２４３８			
B　不足分弁償金（ｔ／枚）	=0	不足分弁償金（ｔ／枚）			
C　供用日数（日）	=120	供用日数（日）			
D　継続工事の有無	=1	継続工事なし			
F　整備費の有無	=2	整備費計上なし			
基準賃料　23*120=2,760円　整数止め					
[比較1]賃料+整備費=2,760+400=3,160円					
[比較2]賃料計上限度額=47,709*0.9=42,938円					
[比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない					

V0025
第0-0051号代価表

敷鉄板撤去工　　バックホウ(クレーン機能付)山積0.28m3
標準型 排ガス対策型2次

ｍ２　当り　406　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
土木一般世話役	※ 0.36	人	24,885	8,958	01 RA125 1
とび工	※ 0.36	人	26,040	9,374	02 RA030 1
普通作業員	※ 0.36	人	19,950	7,182	03 RA010 1
バックホウ運転(クレーン仕様) バックホウ(クレーン機能付)山積0.28m3 標準型 排ガス対策型2次	※ 2.26	時間	6,527	14,751	04 V0018 第0-0028号代価表 1
諸雑費	※ 1	%	40,265	402	05 #01
＊＊＊合計＊＊＊	100	ｍ２		40,667	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ２		406	

V0001
第0-0052号代価表

埋戻用土砂掘削積込　　地山の掘削 制限有 渓間工 礫質土 障害なし
バックホウ山積0.28m3 標準型・排ガス3次

ｍ３　当り　640　円

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価(円)	金　額(円)	備　考
バックホウ運転 バックホウ運転(機-18) バックホウ山積0.28m3 標準型・排ガス３次	※ 1.54	日	41,611	64,080	01　V0002　第0-0002号代価表
＊＊＊合計＊＊＊	100	ｍ３		64,080	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		640	

S4073
第0-0053号代価表

埋戻用土砂 運搬　　礫質土
運搬距離 １６０ｍ
ｍ３　当り　1,281　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
不整地運搬車運転 クローラ型　油圧ダンプ式 ２．０ｔ積	※ 0.14	日	30,864	4,320	01　S4906　第0-0030号代価表
m3当たり単価		ｍ３	4,320	1,281	02　+00 4320/3.37
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		1,281	
A　運搬資材	=3	礫質土			
B　運搬距離 １６０（m）	=160	運搬距離 １６０（m）			
C　積込区分	=2	機械積込			
D　機械積込の積込み時間（分）	=4.3	機械積込の積込み時間（分）			
E　荷卸し区分	=1	ダンプ式荷卸し			
***** １時間当たり運搬量［m3/時間］ *****					
１サイクル当たり運搬量(ｍ３)　ｑ ＝ 0.81					
作業効率　Ｅ ＝ 0.95					
運搬距離(m)　Ｌ ＝ 160					
走行速度(m/分)　Ｖ ＝ 50					
積込み時間　ｔ１ ＝ 4.3					
運搬時間　ｔ２ ＝ 2 × Ｌ ／ Ｖ ＝ 6.40					
待合せ時間　ｔ３ ＝ 2					
荷卸し時間　ｔ４ ＝ 1.0					
サイクルタイム　Ｃｍ ＝ ｔ１＋ｔ２＋ｔ３＋ｔ４ ＝ 13.70					
*** １時間当たり運搬量　Ｑ ＝ 60 × ｑ × Ｅ ／ Ｃｍ					
＝ 60 × 0.81 × 0.95 ／ 13.70					
＝ 3.37					

V0022
第0-0054号代価表

大型土のう制作・設置工　　バックホウ(クレーン機能付)山積0.28m3
標準型 排ガス対策型2次

袋　当り　10,128　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
土木一般世話役	※ 0.83	人	24,885	20,654	01 RA125 1
特殊作業員	※ 0.83	人	22,680	18,824	02 RA005 1
普通作業員	※ 0.83	人	19,950	16,558	03 RA010 1
大型土のう	10	袋	900	9,000	04 W0001
土砂 現地採取	10	m３	0	0	05 W0002
バックホウ運転(クレーン仕様) バックホウ(クレーン機能付)山積0.28m3 標準型 排ガス対策型2次	※ 5.21	時間	6,527	34,005	06 V0018 第0-0028号代価表
諸雑費	※ 4	%	56,036	2,241	07 #01
＊＊＊合計＊＊＊	10	袋		101,282	
＊＊単位当り＊＊	1	袋		10,128	

V0023
第0-0055号代価表

大型土のう撤去工　　バックホウ(クレーン機能付)山積0.28m3
標準型 排ガス対策型2次

袋　当り　1,593　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
土木一般世話役	※ 0.18	人	24,885	4,479	01 RA125 1
特殊作業員	※ 0.18	人	22,680	4,082	02 RA005 1
バックホウ運転(クレーン仕様) バックホウ(クレーン機能付)山積0.28m3 標準型 排ガス対策型2次	※ 1.13	時間	6,527	7,375	03 V0018 第0-0028号代価表
＊＊＊合計＊＊＊	10	袋		15,936	
＊＊単位当り＊＊	1	袋		1,593	

V0021
第0-0056号代価表

波状管設置・撤去工　　呼び径600mm ダブル構造
使用期間：６か月未満

m　当り　9,719　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
土木一般世話役	※ 0.75	人	24,885	18,663	01 RA125
普通作業員	※ 2.25	人	19,950	44,887	02 RA010
暗渠排水管 ダブル φ600 損料率55%	101.00	m	8,030	811,030	03 W0001 2
継手材料費	※ 12.00	%	811,030	97,323	04 #02 2
＊＊＊合計＊＊＊	100	m		971,903	
＊＊単位当り＊＊	1	m		9,719	

V0034
第0-0057号代価表

既設アスファルト舗装切断工

m　当り　510　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
普通作業員	※ 0.42	人	19,950	8,379	01 RA010 1
コンクリートカッタ運転 バキューム式 切削断深20cm級 (機－２３)	※ 0.42	日	30,828	12,947	02 V0035 第0-0058号代価表 1
ブレード消耗費	0.21	枚	84,500	17,745	03 W0001
諸雑費	※ 56	%	21,326	11,942	04 #01
＊＊＊合計＊＊＊	100	m		51,013	
＊＊単位当り＊＊	1	m		510	

V0035
第0-0058号代価表

コンクリートカッタ運転　　バキューム式　切削断深20cm級
(機－２３)
日　　当り　　30,828　円

名　称　・　規　格	数　　量	単　　位	単　価(円)	金　額(円)	備　　考
特殊作業員	※ 1.00	人	22,680	22,680	01　RA005
ガソリン 　レギュラー　スタンド渡し	※ 21	L	128	2,688	02　TSX32
コンクリートカッタ 　バキューム式切削断深20cm級	※ 1	供用日	5,460	5,460	03　W0001
＊＊単位当り＊＊	1	日		30,828	

V0001
第0-0059号代価表

舗装版破砕工　　地山の掘削 制限有 渓間工 礫質土 障害なし
バックホウ山積0.28m3 標準型・排ガス3次

ｍ３　当り　640　円

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価(円)	金　額(円)	備　考
バックホウ運転 バックホウ運転(機-18) バックホウ山積0.28m3 標準型・排ガス３次	※ 1.54	日	41,611	64,080	01　V0002　第0-0002号代価表
＊＊＊合計＊＊＊	100	ｍ３		64,080	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		640	

V0030
第0-0060号代価表

路肩保護工　　ﾃﾗｾﾙTW-150M 3ｾﾙﾀｲﾌﾟ　同等品以上
150×2650×800
ｍ２　当り　24,248　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
テラセル	10.0	ｍ２	16,000	160,000	01 W0001
再生粒度調整砕石 RM-25	8.0	ｍ３	2,000	16,000	02 W0001
土木一般世話役	※ 0.11	人	24,885	2,737	03 RA125 1
普通作業員	※ 1.22	人	19,950	24,339	04 RA010 1
バックホウ運転 バックホウ運転(機-18) バックホウ山積0.28m3 標準型・排ガス３次	※ 0.49	日	41,611	20,389	05 V0002 第0-0002号代価表 1
タンパ運転 ６０～８０ｋｇ	※ 0.54	日	24,028	12,975	06 S4903 第0-0061号代価表 1 （機－８）
諸雑費	※ 10	%	60,440	6,044	07 #01
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ２		242,484	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ２		24,248	

S4903
第0-0061号代価表

タンパ運転　　６０～８０ｋｇ

日　　当り　　24,028　円

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価(円)	金　額(円)	備　考
特殊作業員	※ 1.00	人	22,680	22,680	01　RA005
ガソリン レギュラー　スタンド渡し	※ 5.00	L	128	640	02　TSX32
タンパ及びランマ［ランマ］ 質量６０～８０ｋｇ	※ 1.00	日	708	708	03　MC271 ６０～８０ｋｇ
＊＊単位当り＊＊	1	日		24,028	
【機－８　指定事項】 運転時間=5.0h 燃料消費量=3.000*0.346=1.00					

V0031
第0-0062号代価表

アスファルト舗装工　　t=30 再生粗粒As(20)

ｍ２　当り　1,738　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
土木一般世話役	※ 0.40	人	24,885	9,954	01 RA125 1
特殊作業員	※ 0.80	人	22,680	18,144	02 RA005 1
普通作業員	※ 1.60	人	19,950	31,920	03 RA010 1
再生粗粒アスファルト(20)	7.54	t	8,800	66,352	04 W0001
プライムコート	126	L	88	11,088	05 W0002
振動ローラ運転 (機－２３) ハンドガイド式0.5～0.6t	※ 0.4	日	24,718	9,887	06 V0032 第0-0063号代価表 1
振動コンパクタ (機－２３) 40～60kg	※ 0.8	日	26,366	21,092	07 V0033 第0-0064号代価表 1
諸雑費	※ 6	%	90,997	5,459	08 #01
＊＊＊合計＊＊＊	100	ｍ２		173,896	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ２		1,738	

V0032
第0-0063号代価表

振動ローラ運転　(機－２３)
ハンドガイド式0.5～0.6t
日　当り　24,718　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
特殊作業員	※ 1.00	人	22,680	22,680	01 RA005
軽油 小型ローリー渡し（4ｋL積載車）	※ 2.00	L	103	206	02 TSX24
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	※ 1.23	供用日	1,490	1,832	03 W0001
＊＊単位当り＊＊	1	日		24,718	

V0033
第0-0064号代価表

振動コンパクタ　(機－２３)
40～60kg
日　当り　26,366　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
特殊作業員	※ 1.00	人	22,680	22,680	01 RA005
ガソリン レギュラー　スタンド渡し	※ 3.00	L	128	384	02 TSX32
振動コンパクタ［前進型］	※ 1.40	供用日	2,359	3,302	03 W0001
＊＊単位当り＊＊	1	日		26,366	

V0037
第0-0065号代価表

植生土のう積立工

ｍ２　当り　14,350　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
土砂 現地採取	5.0	m3	0	0	01 W0001
植生土のう（標準品） 幅４０（４１）× 長６０ｃｍ	170	枚	140	23,800	02 T4001
普通作業員	※ 6	人	19,950	119,700	03 RA010
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ２		143,500	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ２		14,350	

S4075
第0-0066号代価表

ダンプトラック運搬　　ダンプトラック２ｔ車
バックホウ　クローラ型山積0.28m3　2次
ｍ３　当り　2,413　円

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価(円)	金　額(円)	備　考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル２ｔ車 運搬路面状況 良好　補正なし	※ 1.00	時間	4,730	4,730	01　S4915　第0-0026号代価表
m3当たり単価		ｍ３	4,730	2,413	02　+00 4730/1.96
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		2,413	
A　ダンプトラック規格	=1	ダンプトラック２ｔ車			
B　積込機種	=3	バックホウ　クローラ型山積0.28m3　2次			
C　土質区分	=3	アスファルト・コンクリート塊			
D　運搬状況による係数（β）	=3	上記以外の運搬			
E　片道運搬距離（ｋｍ）	=2.1	片道運搬距離（ｋｍ）			
F　タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	=1	運搬路面状況　良好			
***** 1時間当たり運搬土量［m3/時間］ *****					
運搬状況による係数（β）	β ＝ 4.8				
片道運搬距離（km）（L）	L ＝ 2				
その他作業時間係数（α）	α ＝ 12				
サイクルタイム(Ｃｍ)＝β×Ｌ＋α	Ｃｍ ＝ 22				
積載土量	ｑ ＝ 0.8				
作業効率	Ｅ ＝ 0.9				
***１時間当たり運搬土量（Ｖ）＝ 60×ｑ×Ｅ／Ｃｍ ＝ 1.96					

V0001
第0-0067号代価表

復旧土工　　地山の掘削 制限有 渓間工 礫質土 障害なし
バックホウ山積0.28m3 標準型・排ガス3次
ｍ３　当り　640　円

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価(円)	金　額(円)	備　考
バックホウ運転 バックホウ運転(機-18) バックホウ山積0.28m3 標準型・排ガス３次	※ 1.54	日	41,611	64,080	01　V0002　第0-0002号代価表
＊＊＊合計＊＊＊	100	ｍ３		64,080	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		640	

S4002
第0-0068号代価表

チェンソー伐開　　鋸長５００mm

ｍ２　当り　106　円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
土木一般世話役	※ 0.01	人	24,885	248	01 RA125
普通作業員	※ 0.40	人	19,950	7,980	02 RA010
特殊作業員	※ 0.10	人	22,680	2,268	03 RA005
チェンソー［ガソリンエンジン］ 鋸長５００mm	※ 0.10	日	981	98	04 MD321 鋸長 500mm
混合油 混合比 １：２５	※ 0.36	L	180	64	05 T4023
チェーンオイル オールシーズンタイプ	※ 0.01	L	305	3	06 T4000
＊＊＊合計＊＊＊	100	ｍ２		10,661	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ２		106	