

S4006
第0-0001号代価表

人力掘削（床掘）
砂・砂質土・粘性土・礫質土
m³ 当り 8,379 円

頁0-0026

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 4.20	人	19,950	83,790	01 RA010
合計	10	m ³		83,790	
単位当り	1	m ³		8,379	
A 土質区分	=1	砂・砂質土・粘性土・礫質土			

S4378
第0-0002号代価表

木製校倉式治山ダム工（組立手間） 人力組立
m 3 当り 4,536 円

頁0-0027

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.03	人	24,885	746	01 RA125
普通作業員	※ 0.19	人	19,950	3,790	02 RA010
体積 1 m 3 当り		m 3	4,536	4,536	03 +00 4536/ 1
※※単位当り※※	1	m 3		4,536	
A 作業種別	=1	人力組立			

V0001
第0-0003号代価表



詰石（人力）
m3 当り 5,985 円

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 0.30	人	19,950	5,985	01 RA010
※※単位当り※※	1	m3		5,985	

SZA181 第0-0004号代価表	埋戻し m 3 当り 6,115 円	人力 土砂	施工パッケージ 頁0-0029
-----------------------	-----------------------	----------	--------------------

機械構成比 K： 0.30%		労務構成比 R： 99.40%		材料構成比 Z： 0.30%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P： 6,462	
代 表 機 労 材 規 格（積算地区）		構成比	単価（積算地区）		代 表 機 労 材 規 格（東京地区）		単価（東京地区）		備 考
積算単価			6,115		標準単価		6,462		P' EP001
【補正式】 6,114.55992 = 6,462.00000 * { 《機械補正》									
([0.300/100*707/471]) * [0.300/0.300] 《労務補正》									
+ ([88.170/100*19,950/21,100] + [11.230/100*22,680/24,200]) * [99.400/ (88.170+11.230)] 《材料補正》									
+ ([0.300/100*123/130]) * [0.300/0.300] 《全体補正》									
+ [100-0.300-99.400-0.300] / 100 }									
【入力条件】									
A 施工方法		=6	現場制約あり						
B 土質		=1	土砂						
C 締固めの有無		=1	締固めあり						
D 豪雪割増		=2	豪雪割増なし						

＊構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。



施工パッケージ

頁0-0030

機械構成比 K: 0.30% 労務構成比 R: 99.40% 材料構成比 Z: 0.30% 市場単価構成比 S: 0.00% 標準単価 P: 6,462

代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)	構成比	単価 (積算地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g	0.30%	707	タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g	471	K1 KQ632 TZKQ632
普通作業員	88.17%	19,950	普通作業員	21,100	R1 RA010 TZRA010
特殊作業員	11.23%	22,680	特殊作業員	24,200	R2 RA005 TZRA005
ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.30%	123	ガソリン レギュラー スタンド	130	Z1 TSX32 TZTSX32

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

S4263
第0-0005号代価表

吸出防止材設置工
合繊不織布 厚10mm 117t/5cm
m² 当り 590 円

頁0-0031

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 0.06	人	19,950	1,197	01 RA010
吸出防止材	11.20	m ²	420	4,704	02
合計	10	m ²		5,901	
単位当り	1	m ²		590	
A 吸出防止材単価 (円／m ²)	=420	吸出防止材単価 (円／m ²)			
B 吸出防止材の設計数量	=10	吸出防止材の設計数量			

V0011
第0-0006号代価表

木製枠工
m 当り 11,775 円



頁0-0032

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
木製枠 L=1.50m、H=50cm、E=75cm	6.67	基	11,500	76,705	01 T0012
吸出防止材設置工 合繊不織布 厚10mm 117t/5cm	11.1	m ²	590	6,549	02 S4263 第0-0005号代価表
割栗石 50mm～150mm	2.7	m ³	3,600	9,720	03 T0001
土木一般世話役	※ 0.09	人	24,885	2,239	04 RA125
普通作業員	※ 0.32	人	19,950	6,384	05 RA010
詰石（人力）	2.7	m ³	5,985	16,159	06 V0001 第0-0003号代価表
合計	10	m		117,756	
単位当り	1	m		11,775	

SZAI81 第0-0007号代価表	埋戻し m 3 当り 6,115 円	現場制約あり 土砂	施工パッケージ 頁0-0033
-----------------------	--	--------------	------------------------

機械構成比 K： 0.30%		労務構成比 R： 99.40%		材料構成比 Z： 0.30%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P：	6,462
代 表 機 労 材 規 格（積算地区）		構成比	単価（積算地区）	代 表 機 労 材 規 格（東京地区）		単価（東京地区）		備 考	
積算単価			6,115	標準単価		6,462		P' EP001	
【補正式】									
6,114.55992 = 6,462.00000 * {									
《機械補正》									
([0.300/100*707/471]) * [0.300/0.300]									
《労務補正》									
+ ([88.170/100*19,950/21,100] + [11.230/100*22,680/24,200]) * [99.400/(88.170+11.230)]									
《材料補正》									
+ ([0.300/100*123/130]) * [0.300/0.300]									
《全体補正》									
+ [100-0.300-99.400-0.300] / 100 }									
【入力条件】									
A 施工方法		=6	現場制約あり						
B 土質		=1	土砂						
C 締固めの有無		=1	締固めあり						
D 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ（豪雪割増なし）						

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。



施工パッケージ

頁0-0034

機械構成比 K: 0.30% 労務構成比 R: 99.40% 材料構成比 Z: 0.30% 市場単価構成比 S: 0.00% 標準単価 P: 6,462

代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)	構成比	単価 (積算地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g	0.30%	707	タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g	471	K1 KQ632 TZKQ632
普通作業員	88.17%	19,950	普通作業員	21,100	R1 RA010 TZRA010
特殊作業員	11.23%	22,680	特殊作業員	24,200	R2 RA005 TZRA005
ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.30%	123	ガソリン レギュラー スタンド	130	Z1 TSX32 TZTSX32

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

V0003
第0-0008号代価表

植生水路工
A型 745×914mm
m 当り 4,965 円

頁0-0035

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
緑化水路盤 A型 745×914mm	10.94	枚	3,390	37,086	01 T0005
植生シート	9.25	m3	280	2,590	02 T0013
普通作業員	※ 0.50	人	19,950	9,975	03 RA010
合計	10	m		49,651	
単位当り	1	m		4,965	

V0004
第0-0009号代価表

植生水路受け口工
箇所 当り 11,295 円



頁0-0036

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
緑化水路盤A型呑口 XS-81	1.00	枚	7,230	7,230	01 T0007
特殊クリップアンカー Φ13mm L= 400mm	8.00	本	320	2,560	02 T0006
植生シート	1.10	m3	280	308	03 T0013
普通作業員	※ 0.06	人	19,950	1,197	04 RA010
※※単位当り※※	1	箇所		11,295	

SZA885 第0-0010号代価表	水路止工（ふとんかご） m 当たり 10,790 円	設置 階段式	施工パッケージ 頁0-0037
-----------------------	--	-----------	------------------------

機械構成比 K： 6.55% 労務構成比 R： 34.31% 材料構成比 Z： 59.14% 市場単価構成比 S： 0.00% 標準単価 P： 13,205					
代 表 機 労 材 規 格（積算地区）	構成比	単価（積算地区）	代 表 機 労 材 規 格（東京地区）	単価（東京地区）	備 考
積算単価		10,790	標準単価	13,205	P' EP001
【補正式】 10,781.54632 = 13,205.00000 * { 《機械補正》 ([6.550/100*18,400/18,500]) * [6.550/6.550] 《労務補正》 + ([19.170/100*19,950/21,100] + [5.860/100*22,680/24,200] + [5.190/100*22,890/23,800] + [4.090/100*24,885/24,600]) * [34.310/(19.170+5.860+5.190+4.090)] 《材料補正》 + ([25.940/100*3,600/6,000] + [24.530/100*2,690/3,240] + [2.550/100*95/117]) * [59.140/(25.940+24.530+2.550)] 《全体補正》 + [100-6.550-34.310-59.140] / 100 }					
【入力条件】 A 作業区分 B ふとんかご種別 C ふとんかご規格 D 線形・網目 E 豪雪割増	=1 =2 =2 =2 =2	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm 線径3.2 網目13 豪雪割増なし			

＊構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。



施工パッケージ

頁0-0038

機械構成比 K: 6.55% 労務構成比 R: 34.31% 材料構成比 Z: 59.14% 市場単価構成比 S: 0.00% 標準単価 P: 13,205

代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)	構成比	単価 (積算地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次山積0.8m ³	6.55%	18,400	バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次山積0.8m ³	18,500	K1 MA185 TZMA185
普通作業員	19.17%	19,950	普通作業員	21,100	R1 RA010 TZRA010
特殊作業員	5.86%	22,680	特殊作業員	24,200	R2 RA005 TZRA005
運転手 (特殊)	5.19%	22,890	運転手 (特殊)	23,800	R3 RA070 TZRA070
土木一般世話役	4.09%	24,885	土木一般世話役	24,600	R4 RA125 TZRA125
詰石	25.94%	3,600	割栗石 150-200mm	6,000	Z1 TCE02 TZTCE16
ふとんかご (パネルタイプ) GS-3 3.2×1.3×高50×幅120	24.53%	2,690	ふとんかご (パネルタイプ) GS-3 4.0×1.3×高50×幅120	3,240	Z2 TJP60 TZTJP78
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)	2.55%	95	軽油 1.2号 パトロール給油	117	Z3 TSX24 TZTSX24
その他(材料)	6.12%	579.21	その他(材料)	-	Z9 EZ009

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

V0006
第0-0011号代価表

人力杭打
Φ10cm、杭長1.5m、礫質土
本 当り 910 円

頁0-0039

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.07	人	24,885	1,741	01 RA125 1
普通作業員	※ 0.36	人	19,950	7,182	02 RA010 1
諸雑費	2	%	8,923	178	03 #01
合計	10	本		9,101	
単位当り	1	本		910	

V0005
第0-0012号代価表

丸太柵工
H=0.5m
m 当り 8,056 円

頁0-0040

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
杭木 Φ10cm、L=1.5m	13	本	1,080	14,040	01 T0009
横木 Φ10cm、L=2.0m	25	本	1,300	32,500	02 T0011
人力杭打 Φ10cm、杭長1.5m、礫質土	13	本	910	11,830	03 V0006 第0-0011号代価表
人力横木組立 Φ10cm、長さ2m	25	本	360	9,000	04 V0007 第0-0013号代価表
人力鉄線緊結 #10	65	箇所	203	13,195	05 V0008 第0-0014号代価表
合計	10	m		80,565	
単位当り	1	m		8,056	

V0007
第0-0013号代価表

人力横木組立
Φ10cm、長さ2m
本 当り 360 円

頁0-0041

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.03	人	24,885	746	01 RA125 1
普通作業員	※ 0.14	人	19,950	2,793	02 RA010 1
諸雑費	※ 2	%	3,539	70	03 #01
合計	10	本		3,609	
単位当り	1	本		360	

V0008
第0-0014号代価表

人力鉄線緊結 #10
箇所 当り 203 円

頁0-0042

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.16	人	24,885	3,981	01 RA125 1
普通作業員	※ 0.77	人	19,950	15,361	02 RA010 1
諸雑費	※ 5	%	19,342	967	03 #01
合計	100	箇所		20,309	
単位当り	1	箇所		203	

V0010
第0-0015号代価表

丸太筋工
H=0.3m
m 当り 5,875 円

頁0-0043

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
杭木 Φ10cm、L=0.8m	15	本	750	11,250	01 T0010
横木 Φ10cm、L=2.0m	15	本	1,300	19,500	02 T0011
人力杭打 Φ10cm、杭長0.8m、礫質土	15	本	910	13,650	03 V0006 第0-0016号代価表
人力横木組立 Φ10cm、長さ2m	15	本	360	5,400	04 V0007 第0-0013号代価表
人力鉄線緊結 #12	45	箇所	199	8,955	05 V0009 第0-0017号代価表
合計	10	m		58,755	
単位当り	1	m		5,875	

V0006
第0-0016号代価表

人力杭打
Φ10cm、杭長0.8m、礫質土
本 当り 910 円

頁0-0044

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.07	人	24,885	1,741	01 RA125 1
普通作業員	※ 0.36	人	19,950	7,182	02 RA010 1
諸雑費	2	%	8,923	178	03 #01
合計	10	本		9,101	
単位当り	1	本		910	

V0009
第0-0017号代価表

人力鉄線緊結 #12
箇所 当り 199 円

頁0-0045

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.16	人	24,885	3,981	01 RA125 1
普通作業員	※ 0.77	人	19,950	15,361	02 RA010 1
諸雑費	※ 3	%	19,342	580	03 #01
合計	100	箇所		19,922	
単位当り	1	箇所		199	

SF316
第0-0019号代価表

法面工 人力施工による植生工
植生シート工 肥料袋なし
m 2 当り 724 円

頁0-0047

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
法面工 人力施工による植生工 植生シート工 肥料袋無し 標準品	1.000	m 2	724	724	01 RF156 690*1.05
諸雑費	1.000	式	724	0	02 #99
＊＊単位当り＊＊	1	m 2		724	
A 工種 B 施工規模（A＝1～3時選択）	=2 =2	植生シート工 肥料袋無（標準品） 施工規模 500～1000m2未満			
市場単価 補正係数（1+S）*K1=(1+0.05)*1.00=1.050					

S4632
第0-0020号代価表

斜面整地
礫質土
m 2 当り 718 円



頁0-0048

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 0.36	人	19,950	7,182	01 RA010
合計	10	m 2		7,182	
単位当り	1	m 2		718	
A 土質	=2	礫質土			

SZA885 第0-0021号代価表	水叩き工（ふとんかご） m 当り 10,790 円	設置 階段式	施工パッケージ 頁0-0049
-----------------------	---	-----------	------------------------

機械構成比 K： 6.55%		労務構成比 R： 34.31%		材料構成比 Z： 59.14%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P：		13,205	
代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)		構成比		単価 (積算地区)		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)		備 考	
積算単価				10,790		標準単価		13,205		P' EP001	
【補正式】 10,781.54632 = 13,205.00000 * { 《機械補正》 ([6.550/100*18,400/18,500]) * [6.550/6.550] 《労務補正》 + ([19.170/100*19,950/21,100] + [5.860/100*22,680/24,200] + [5.190/100*22,890/23,800] + [4.090/100*24,885/24,600]) * [34.310/(19.170+5.860+5.190+4.090)] 《材料補正》 + ([25.940/100*3,600/6,000] + [24.530/100*2,690/3,240] + [2.550/100*95/117]) * [59.140/(25.940+24.530+2.550)] 《全体補正》 + [100-6.550-34.310-59.140]/100 }											
【入力条件】 A 作業区分 B ふとんかご種別 C ふとんかご規格 D 線形・網目 E 豪雪割増		=1 =2 =2 =2 =2		設置 階段式 高さ50cm×幅120cm 線径3.2 網目13 豪雪割増なし							

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。



施工パッケージ

頁0-0050

機械構成比 K: 6.55% 労務構成比 R: 34.31% 材料構成比 Z: 59.14% 市場単価構成比 S: 0.00% 標準単価 P: 13,205

代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)	構成比	単価 (積算地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次山積0.8m ³	6.55%	18,400	バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次山積0.8m ³	18,500	K1 MA185 TZMA185
普通作業員	19.17%	19,950	普通作業員	21,100	R1 RA010 TZRA010
特殊作業員	5.86%	22,680	特殊作業員	24,200	R2 RA005 TZRA005
運転手 (特殊)	5.19%	22,890	運転手 (特殊)	23,800	R3 RA070 TZRA070
土木一般世話役	4.09%	24,885	土木一般世話役	24,600	R4 RA125 TZRA125
詰石	25.94%	3,600	割栗石 150-200mm	6,000	Z1 TCE02 TZTCE16
ふとんかご (パネルタイプ) GS-3 3.2×1.3×高50×幅120	24.53%	2,690	ふとんかご (パネルタイプ) GS-3 4.0×1.3×高50×幅120	3,240	Z2 TJP60 TZTJP78
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)	2.55%	95	軽油 1.2号 パトロール給油	117	Z3 TSX24 TZTSX24
その他(材料)	6.12%	579.21	その他(材料)	-	Z9 EZ009

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

V0012
第0-0022号代価表

立木処理
径24cm
本 当り 620 円

頁0-0051

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
伐木処理 伐倒 作業の難易度 中 (0%) 直径22cm以上28cm未満	1	本	234	234	01 S4683 第0-0023号代価表
伐木処理 枝払 作業の難易度 中 (0%) 直径22cm以上28cm未満	1	本	142	142	02 S4683 第0-0024号代価表
伐木処理 玉切 作業の難易度 中 (0%) 直径22cm以上28cm未満	1	本	120	120	03 S4683 第0-0025号代価表
伐木処理 片付 作業の難易度 中 (0%) 直径22cm以上28cm未満	1	本	124	124	04 S4683 第0-0026号代価表
単位当り	1	本		620	

S4683 第0-0023号代価表	伐木処理 本 当り 234 円	伐倒 作業の難易度 中（0％） 直径22cm以上28cm未満	頁0-0052
----------------------	-----------------------	-----------------------------------	---------

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.52	人	22,680	11,793	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.52	人	19,950	10,374	02 RA010 1
諸雑費率	※ 6.00	%	22,167	1,330	03 #01
合計	100	本		23,497	
単位当り	1	本		234	
A 施工種類	=2	伐倒			
B 平均胸高直径	=4	直径22cm以上28cm未満			
C 携帯手動ウィンチ使用有無	=2	携帯手動ウィンチ使用しない			
D 作業の難易度による補正	=2	作業の難易度 中（0％）			
諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウィンチの損料等の費用である					

S4683 第0-0024号代価表	伐木処理 本 当り 142 円	枝払 作業の難易度 中（0％） 直径22cm以上28cm未満	頁0-0053
----------------------	-----------------------	-----------------------------------	---------

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.31	人	22,680	7,030	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.31	人	19,950	6,184	02 RA010 1
諸雑費率	※ 8.00	%	13,214	1,057	03 #01
合計	100	本		14,271	
単位当り	1	本		142	
A 施工種類	=3	枝払			
B 平均胸高直径	=4	直径22cm以上28cm未満			
C 携帯手動ウィンチ使用有無	=2	携帯手動ウィンチ使用しない			
D 作業の難易度による補正	=2	作業の難易度 中（0％）			
諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウィンチの損料等の費用である					

S4683 第0-0025号代価表	伐木処理 本 当り 120 円	玉切 作業の難易度 中（0％） 直径22cm以上28cm未満	頁0-0054
----------------------	--------------------	-----------------------------------	---------

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.26	人	22,680	5,896	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.26	人	19,950	5,187	02 RA010 1
諸雑費率	※ 9.00	%	11,083	997	03 #01
合計	100	本		12,080	
単位当り	1	本		120	
A 施工種類 B 平均胸高直径 D 作業の難易度による補正	=4 =4 =2	玉切 直径22cm以上28cm未満 作業の難易度 中（0％）			
諸雑費はチェーンソーの損料及び燃料費等の費用である					

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 0.62	人	19,950	12,369	01 RA010 1
諸雑費率	※ 1.00	%	12,369	123	02 #01
合計	100	本		12,492	
単位当り	1	本		124	
A 施工種類	=5	片付			
B 平均胸高直径	=4	直径22cm以上28cm未満			
D 作業の難易度による補正	=2	作業の難易度 中（0％）			
諸雑費は木回し(フェリングレバー)等の損料である					

V0013
第0-0027号代価表

倒木処理
径24cm
本 当り 386 円

頁0-0056

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
伐木処理 枝払 作業の難易度 中 (0%) 直径22cm以上28cm未満	1	本	142	142	01 S4683 第0-0024号代価表
伐木処理 玉切 作業の難易度 中 (0%) 直径22cm以上28cm未満	1	本	120	120	02 S4683 第0-0025号代価表
伐木処理 片付 作業の難易度 中 (0%) 直径22cm以上28cm未満	1	本	124	124	03 S4683 第0-0026号代価表
単位当り	1	本		386	

V0020
第0-0028号代価表

モノレール運搬（割栗石）
割栗石
m3 当り 2,348 円

頁0-0057

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
モノレール運転	※ 1	日	40,859	40,859	01 V0019 第0-0029号代価表
合計	17.4	m3		40,859	
単位当り	1	m3		2,348	

V0019
第0-0029号代価表

モノレール運転
日 当り 40,859 円

頁0-0058

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド渡し	※ 7.8	L	123	959	01 TSX32
普通作業員	※ 2.0	人	19,950	39,900	02 RA010
※※単位当り※※	1	日		40,859	

V0021
第0-0030号代価表

モノレール運搬（鋼材）
鋼材
t 1,589 円

頁0-0059

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
モノレール運転	※ 1	日	40,859	40,859	01 V0019 第0-0029号代価表
合計	25.7	t		40,859	
単位当り	1	t		1,589	

V0028
第0-0031号代価表

人肩運搬（木材）
距離40m
m3 当り 1,661 円

頁0-0060

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 0.07	人	23,730	1,661	01 RA155
※※単位当り※※	1	m3		1,661	

V0002
第0-0032号代価表

土砂掘削
地山の掘削積込、砂質土
m3 当り 888 円
クローラ型、標準型、山積0.28m3

頁0-0061

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
バックホウ運転；（機－18） クローラ型 山積0.28m3 排ガス対策型（第2次基準）	※ 2.27	日	39,140	88,847	01 S4941 第0-0033号代価表
合計	100	m3		88,847	
単位当り	1	m3		888	

S4941 第0-0033号代価表	バックホウ運転；（機－18） クローラ型 山積0.28m ³ 排ガス対策型（第2次基準） 日 当り 39,140 円	頁0-0062
----------------------	--	---------

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手（特殊）	※ 1.00	人	22,890	22,890	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）	※ 40.00	L	95	3,800	02 TSX24
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次山積0.28m ³	※ 1.57	供用日	7,930	12,450	03 MA181
＊＊単位当り＊＊	1	日		39,140	
A 規格	=1	クローラ型 山積0.28m ³			
B 機種	=2	排ガス対策型（第2次基準）			
C 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
D 軽油（L／日）	=40	軽油（L／日）			
E バックホウ（供用日／日）	=1.57	バックホウ（供用日／日）			
【機－18 指定事項】 運転労務数量=1.00 燃料消費量 =40.00 機械損料数量=1.57					

S4377 第0-0034号代価表	木製校倉式土留工（組立手間・中詰土砂） m 3 当り 8,369 円	頁0-0063
---	---	--------------------

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.43	人	24,885	10,700	01 RA125
普通作業員	※ 2.68	人	19,950	53,466	02 RA010
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m³（平積0.35m³）1次 補正なし	※ 1.96	時間	7,146	14,006	03 S4900 第0-0035号代価表
タンバ運転 60～80kg	※ 0.23	日	24,003	5,520	04 S4903 第0-0036号代価表
中詰材（土砂）	8.00	m 3	0	0	05
体積10m³当り		m 3	83,692	8,369	06 +00 83692/10
※※単位当り※※	1	m 3		8,369	
A 作業区分 B 現地採取	=2 =1	土砂中詰 あり			

S4900 第0-0035号代価表	バックホウ運転 時間 当り 7,146 円	クローラ型 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 1次 補正なし	頁0-0064
----------------------	--------------------------	---	---------

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手（特殊）	※ 0.16	人	22,890	3,662	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4 k L積載車）	※ 9.20	L	95	874	02 TSX24
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス1次山積0.45m ³	※ 1.00	時間	2,610	2,610	03 MA192
＊＊単位当り＊＊	1	時間		7,146	
A バックホウ規格 B 岩石補正	=2 =1	クローラ型 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 1次 補正なし			
【機－1 数量算定】 日当たり運転時間=690/110=6.3 運転歩掛=1/6.3=0.16 燃料消費量=60.000*0.153=9.20					

S4903
第0-0036号代価表

タンバ運転
6 0 ～ 8 0 k g
日 当り 24,003 円

頁0-0065

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 1.00	人	22,680	22,680	01 RA005
ガソリン レギュラー スタンド渡し	※ 5.00	L	123	615	02 TSX32
タンバ及びランマ [ランマ] 質量6 0 ～ 8 0 k g	※ 1.00	日	708	708	03 MC271 6 0 ～ 8 0 k g
※※単位当り※※	1	日		24,003	
【機－8 指定事項】 運転時間=5.0h 燃料消費量=3.000*0.346=1.00					

SF316
第0-0037号代価表

法面工 人力施工による植生工
植生マット工 肥料袋付
m 2 当り 2,208 円

頁0-0066

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
法面工 人力施工による植生工 植生マット工 肥料袋付き	1.000	m 2	2,208	2,208	01 RF164 1920*1.15
諸雑費	1.000	式	2,208	0	02 #99
※※単位当り※※	1	m 2		2,208	
A 工種 B 施工規模 (A = 1 ~ 3 時選択)	=1 =3	植生マット工 肥料袋付 施工規模 5 0 0 m 2 未満			
市場単価 補正係数 (1+S) * K1=(1+0.15) * 1.00=1.150					

V0027
第0-0038号代価表

撤去工（植生マット）
m2 当り 301 円

頁0-0067

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.25	人	24,885	6,221	01 RA125
法面工	※ 0.65	人	26,145	16,994	02 RA025
普通作業員	※ 0.35	人	19,950	6,982	03 RA010
合計	100	m2		30,197	
単位当り	1	m2		301	

V0022
第0-0039号代価表

バックホウ積込（残土）
m3 当り 798 円

頁0-0068

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
バックホウ運転；（機－18） クローラ型 山積0.28m ³ 排ガス対策型（第2次基準）	※ 2.04	日	39,140	79,845	01 S4941 第0-0033号代価表
合計	100	m3		79,845	
単位当り	1	m3		798	

V0023
第0-0040号代価表

ダンプトラック運搬（残土）
m3 当り 2,343 円

頁0-0069

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル4 t 車 運搬路面状況 普通 補正なし	※ 0.43	時間	5,449	2,343	01 S4915 第0-0041号代価表
※※単位当り※※	1	m3		2,343	

S4915 第0-0041号代価表	ダンプトラック運転 普通・ディーゼル4 t 車 運搬路面状況 普通 補正なし 時間 当り 5,449 円	頁0-0070
----------------------	--	---------

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手（一般）	※ 0.17	人	19,425	3,302	01 RA075
軽油 小型ローリー渡し（4 k L積載車）	※ 5.80	L	95	551	02 TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 普通	※ 1.00	時間	86	86	03 T4031
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	※ 1.00	時間	1,510	1,510	04 MA402
※※単位当り※※	1	時間		5,449	
A 規格	=2	普通・ディーゼル4 t 車			
B タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	=2	運搬路面状況 普通			
C 岩石補正	=1	補正なし			
【数量算定】 燃料消費量=135.000*0.043=5.80 日当たり運転時間=830/140=5.9 運転歩掛=1/5.9=0.17					

V0031
第0-0042号代価表

資材積込（木材）
バックホウ山積0.45m³
小型不整地運搬車2t
m3 当り 214 円

頁0-0071

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）1次 補正なし	※ 0.03	時間	7,146	214	01 S4900 第0-0035号代価表 (機－1)
※※単位当り※※	1	m3		214	

V0029
第0-0043号代価表

小型不整地運搬車運搬（木材）
2.0t 積み
m³ 当り 922 円

頁0-0072

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
不整地運搬車運転 クローラ型 油圧ダンプ式 2.0 t 積	※ 0.03	日	30,737	922	01 S4906 第0-0044号代価表
※※単位当り※※	1	m ³		922	

S4906
第0-0044号代価表

不整地運搬車運転
クローラ型 油圧ダンプ式
2.0 t 積
日 当り 30,737 円

頁0-0073

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手（特殊）	※ 1.00	人	22,890	22,890	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4 k L積載車）	※ 15.87	L	95	1,507	02 TSX24
不整地運搬車〔クローラ型油圧ダンプ〕賃料 2.0 t 積	※ 1.00	供用日	6,340	6,340	03 KQF05
※※単位当り※※	1	日		30,737	
【数量算定】 燃料消費量=17.000*0.134=2.30					

V0031
第0-0045号代価表

資材荷卸（木材）
バックホウ山積0.45m³
小型不整地運搬車2t
m3 当り 214 円

頁0-0074

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）1次 補正なし	※ 0.03	時間	7,146	214	01 S4900 第0-0035号代価表 (機－1)
※※単位当り※※	1	m3		214	

S4670
第0-0046号代価表

植栽（A）
植穴掘付 砂・砂質土・粘性土
階段上に植栽する場合
本 当り 131 円

頁0-0075

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 0.66	人	19,950	13,167	01 RA010
合計	100	本		13,167	
単位当り	1	本		131	
A 植栽の種類	=1	植穴掘付			
B 植栽条件	=1	階段上に植栽する場合			
C 土質	=1	砂・砂質土・粘性土			

S4679
第0-0047号代価表

苗木運搬 (No. 1山腹工)	ヒノキ、コナラ 運搬距離 3 9 m
本 当り	9 円

ヒノキ、コナラ
運搬距離 39 m

本 当 り 9 円

頁0- 0076

[illegible]

S4679
第0-0048号代価表

苗木運搬（No. 2山腹工）
本 当 り 9 円
ヒノキ、コナラ
運搬距離 1 1 m

頁0-0077

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 0.50	人	19,950	9,975	01 RA010 (普通作業員)
1000本当たり		千本	9,975	9,975	02 +00 9975/ 1
1本当たり		本	9,975	9	03 +00 9975/ 1000
※※単位当り※※	1	本		9	
A 樹種区分 B 運搬距離 (m)	=1 =11	スギ ヒノキ マツ 運搬距離 (m)			

S4679
第0-0049号代価表

本	当り
---	----

9 円

苗木運搬 (No. 3山腹工)	ヒノキ、コナラ 運搬距離 3 2 m
本 当り	9 円

[illegible]

S4679
第0-0050号代価表

苗木運搬 (No. 4山腹工)	ヒノキ、コナラ 運搬距離 25 m
本 当り	9 円

ヒノキ、コナラ

運搬距離 2.5 m

本 当 り 9 円

頁0- 0079

[illegible]

S4679
第0-0051号代価表

苗木運搬 (No. 5山腹工)	ヒノキ、コナラ 運搬距離 1 4 m
本 当り	9 円

ヒノキ、コナラ
運搬距離 14 m

本 当 り 9 円



頁0- 0080

[illegible]

SZD031 第0-0052号代価表	アスカーブ 280cm ² 以上300cm ² 未満 再生 細粒度（1 3） m 当り 1,189 円	施工パッケージ 頁0-0081
-----------------------	--	--------------------

機械構成比 K： 3.45%		労務構成比 R： 44.86%		材料構成比 Z： 51.69%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P： 1,198			
代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)		構成比		単価 (積算地区)		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)		備 考	
積算単価				1,189		標準単価		1,198		P' EP001	
KI 損料+交代損耗費=4,620+171=4,791円 【補正式】 1,188.92180 = 1,198.00000 * {											
《機械補正》 ([1.980/100*4,791/4,798] + [1.280/100*2,390/2,390]) * [3.450/(1.980+1.280)]											
《労務補正》											
+ ([20.320/100*19,950/21,100] + [7.900/100*24,885/24,600] + [7.770/100*22,680/24,200] + [6.330/100*19,425/19,700]) * [44.860/(20.320+7.900+7.770+6.330)]											
《材料補正》											
+ ([50.480/100*9,300/9,100] + [0.860/100*95/117] + [0.290/100*123/130]) * [51.690/(50.480+0.860+0.290)]											
《全体補正》 + [100-3.450-44.860-51.690]/100 }											
【入力条件】											
A 断面積		=9	280cm ² 以上300cm ² 未満								
C 材料		=21	再生 細粒度 (1 3)								
D アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし								
F アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし								
G 豪雪割増		=2	豪雪割増なし								
H 費用の内訳		=1	全ての費用								

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。



施工パッケージ

頁0-0082

機械構成比 K: 3.45% 労務構成比 R: 44.86% 材料構成比 Z: 51.69% 市場単価構成比 S: 0.00% 標準単価 P: 1,198

代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)	構成比	単価 (積算地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1.98%	4,791	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 タイヤ損耗費 (良好) 含む	4,798	K1 MA401 TZMA401
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン] 4.0～4.5 m 3 / h	1.28%	2,390	アスファルトカーバ [ガソリンエンジン] 4.0～4.5 m 3 / h	2,390	K2 MC466 TZMC466
その他(機械)	0.19%	2.27	その他(機械)	-	K9 EK009
普通作業員	20.32%	19,950	普通作業員	21,100	R1 RA010 TZRA010
土木一般世話役	7.90%	24,885	土木一般世話役	24,600	R2 RA125 TZRA125
特殊作業員	7.77%	22,680	特殊作業員	24,200	R3 RA005 TZRA005
運転手 (一般)	6.33%	19,425	運転手 (一般)	19,700	R4 RA075 TZRA075
その他(労務)	2.54%	29.28	その他(労務)	-	R9 ER009
再生アスファルト混合物 細粒度 (13)	50.48%	9,300	再生アスファルト混合物 細粒度 (13)	9,100	Z1 TG148 TZTG148
軽油 小型ローリー渡し (4 k L 積載車)	0.86%	95	軽油 1.2号 パトロール給油	117	Z2 TSX24 TZTSX24
ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.29%	123	ガソリン レギュラー スタンド	130	Z3 TSX32 TZTSX32

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。



施工パッケージ

頁0-0083

機械構成比 K: 3.45% 労務構成比 R: 44.86% 材料構成比 Z: 51.69% 市場単価構成比 S: 0.00% 標準単価 P: 1,198



代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)	構成比	単価 (積算地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他(材料)	0.06%	0.73	その他(材料)	-	Z9 EZ009

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

SZD559 第0-0053号代価表	側溝清掃（人力清掃工） m 当り 433.7 円	無蓋	施工パッケージ 頁0-0084
-----------------------	---	----	------------------------

機械構成比 K: 0.00%		労務構成比 R: 100.00%		材料構成比 Z: 0.00%		市場単価構成比 S: 0.00%		標準単価 P:	450.76
代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)		構成比	単価 (積算地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)		備 考	
積算単価			433.7	標準単価		450.76		P' EP001	
【補正式】									
433.66972 = 450.76000 * {									
《労務補正》									
+ ([74.900/ 100*19,950/ 21,100] + [25.100/ 100*24,885/ 24,600]) * [100.000/ (74.900+25.100)]									
《全体補正》									
+ [100- 100.000]/ 100 }									
【入力条件】									
A 側溝蓋規格		=1	無蓋						

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。



施工パッケージ

頁0-0085

機械構成比 K: 0.00% 労務構成比 R: 100.00% 材料構成比 Z: 0.00% 市場単価構成比 S: 0.00% 標準単価 P: 450.76

代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)	構成比	単価 (積算地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員	74.90%	19,950	普通作業員	21,100	R1 RA010 TZRA010
土木一般世話役	25.10%	24,885	土木一般世話役	24,600	R2 RA125 TZRA125

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

SZD551 第0-0054号代価表	路面清掃（路肩部・人力） k m 当り 129,000 円	多い	施工パッケージ 頁0-0086
-----------------------	----------------------------------	----	--------------------

機械構成比 K： 0.00% 労務構成比 R： 100.00% 材料構成比 Z： 0.00% 市場単価構成比 S： 0.00% 標準単価 P： 136,390					
代 表 機 労 材 規 格（積算地区）	構成比	単価（積算地区）	代 表 機 労 材 規 格（東京地区）	単価（東京地区）	備 考
積算単価		129,000	標準単価	136,390	P' EP001
【補正式】 128,956.42180 = 136,390.00000 * { 《労務補正》					
+ ([99.010/ 100*19,950/ 21,100]) * [100.000/ 99.010] 《全体補正》 + [100- 100.000]/ 100 }					
【入力条件】 A 塵埃量	=3	多い			

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

施工パッケージ

頁0-0087

機械構成比 K： 0.00% 労務構成比 R： 100.00% 材料構成比 Z： 0.00% 市場単価構成比 S： 0.00% 標準単価 P： 136,390

代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)	構成比	単価 (積算地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員	99.01%	19,950	普通作業員	21,100	R1 RA010 TZRA010
その他(労務)	0.99%	1,276.66	その他(労務)	-	R9 ER009

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

V0015
第0-0055号代価表

路線選定
傾斜30度以上
m 当り 214 円

頁0-0088

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.45	人	24,885	11,198	01 RA125
特殊作業員	※ 0.45	人	22,680	10,206	02 RA005
合計	100	m		21,404	
単位当り	1	m		214	

V0016
第0-0056号代価表

架設
傾斜30度以上
m 当り 2,577 円

頁0-0089

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 2.40	人	24,885	59,724	01 RA125
特殊作業員	※ 2.40	人	22,680	54,432	02 RA005
普通作業員	※ 7.20	人	19,950	143,640	03 RA010
合計	100	m		257,796	
単位当り	1	m		2,577	

V0017
第0-0057号代価表

撤去
傾斜30度以上
m 当り 1,288 円

頁0-0090

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 1.20	人	24,885	29,862	01 RA125
特殊作業員	※ 1.20	人	22,680	27,216	02 RA005
普通作業員	※ 3.60	人	19,950	71,820	03 RA010
合計	100	m		128,898	
単位当り	1	m		1,288	

V0032
第0-0058号代価表

資材積込（大型土のう）
バックホウ山積0.45m³
小型不整地運搬車2t
袋 当り 7 円

頁0-0091

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）1次 補正なし	※ 0.16	時間	7,146	1,143	01 S4900 第0-0035号代価表 (機－1)
合計	150	袋		1,143	
単位当り	1	袋		7	

V0030
第0-0059号代価表

小型不整地運搬車運搬（大型土のう） 2.0t 積み
袋 当り 32 円

頁0-0092

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
不整地運搬車運転 クローラ型 油圧ダンプ式 2.0 t 積	※ 0.16	日	30,737	4,917	01 S4906 第0-0044号代価表
合計	150	袋		4,917	
単位当り	1	袋		32	

S4431 第0-0060号代価表	大型土のう工製作・設置	袋 当り 4,405 円	頁0-0093
----------------------	-------------	--------------	---------

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.28	人	24,885	6,967	01 RA125 1
特殊作業員	※ 0.28	人	22,680	6,350	02 RA005 1
普通作業員	※ 0.28	人	19,950	5,586	03 RA010 1
大型土のう	10.00	袋	900	9,000	04 容量 1 m 3
土砂	10.00	m 3	0	0	05
バックホウ運転（クレーン仕様） クローラ型 山積0.8 m 3 2.9 t 吊 超低騒音型・排出ガス対策型（3次）	※ 0.28	日	54,996	15,398	06 S4940 第0-0061号代価表
諸雑費	※ 4.00	%	18,903	756	07 #01
合計	10	袋		44,057	
単位当り	1	袋		4,405	
A 作業半径 B 大型土のう単価（円／袋） C 土砂単価（円／m 3）	=1 =900 =0	6 m以下 大型土のう単価（円／袋） 土砂単価（円／m 3）			
日当り施工量 D=36袋/日 土木一般世話役 1*10/ D=1*10/ 36=0.277人 特殊作業員 1*10/ D=1*10/ 36=0.277人 普通作業員 1*10/ D=1*10/ 36=0.277人 バックホ運転 10/ D=10/ 36=0.277日					

S4940
第0-0061号代価表

バックホウ運転（クレーン仕様）
クローラ型 山積0.8m3 2.9t吊
超低騒音型・排出ガス対策型（3次）
日 当り 54,996 円

頁0-0094

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手（特殊）	※ 1.00	人	22,890	22,890	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）	※ 98.00	L	95	9,310	02 TSX24
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス3次；山積0.8m3	※ 1.39	日	16,400	22,796	03 KQ0L6
※※単位当り※※	1	日		54,996	
A 適用工種 B 機種	=1 =6	製作・据付（バックホウ） 超低騒音型・排出ガス対策型（3次）			
【機－28 指定事項】 運転労務数量=1.00 燃料消費量 =98.00 賃料数量 =1.39					

S4432
第0-0062号代価表

大型土のう工撤去
袋 当り 686 円

頁0-0095

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.07	人	24,885	1,741	01 RA125 1
特殊作業員	※ 0.07	人	22,680	1,587	02 RA005 1
バックホウ運転（クレーン仕様） クローラ型 山積0.8m ³ 2.9t吊 超低騒音型・排出ガス対策型（3次）	※ 0.07	日	50,584	3,540	03 S4940 第0-0063号代価表
諸雑費	1.00	式	0	0	04
合計	10	袋		6,868	
単位当り	1	袋		686	
A 適用工種 B 作業半径	=3 =1	撤去 6m以下			
日当り施工量 D=144袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/144=0.069人 特殊作業員 1*10/D=1*10/144=0.069人 バックホウ運転 10/D=10/144=0.069日					

S4940 第0-0063号代価表	バックホウ運転（クレーン仕様） 日 当り 50,584 円	クローラ型 山積0.8m3 2.9t吊 超低騒音型・排出ガス対策型（3次）	頁0-0096
----------------------	----------------------------------	--	---------

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手（特殊）	※ 1.00	人	22,890	22,890	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）	※ 74.00	L	95	7,030	02 TSX24
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス3次；山積0.8m3	※ 1.26	日	16,400	20,664	03 KQ0L6
＊＊単位当り＊＊	1	日		50,584	
A 適用工種 B 機種	=5 =6	撤去 超低騒音型・排出ガス対策型（3次）			
【機－28 指定事項】 運転労務数量=1.00 燃料消費量 =74.00 賃料数量 =1.26					

V0033
第0-0064号代価表

ダンプトラック運搬（大型土のう）
袋 当り 54 円

頁0-0097

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル4 t車 運搬路面状況 普通 補正なし	※ 0.01	時間	5,449	54	01 S4915 第0-0041号代価表
※※単位当り※※	1	袋		54	