

S4683
第0-0001号代価表

伐木処理
本 当り 234 円
伐倒 作業の難易度 中 (0%)
直径22cm以上28cm未満

頁0-0013

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※	人	22,680	11,793	01 RA005 1
普通作業員	※	人	19,950	10,374	02 RA010 1
諸雑費率	※	%	22,167	1,330	03 #01
合計	100	本		23,497	
単位当り	1	本		234	
A 施工種類	=2	伐倒			
B 平均胸高直径	=4	直径22cm以上28cm未満			
C 携帯手動ウイレンチ使用有無	=2	携帯手動ウイレンチ使用しない			
D 作業の難易度による補正	=2	作業の難易度 中 (0%)			
諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウイレンチの損料等の費用である					

S4683
第0-0003号代価表

伐木処理
本 当り 120 円
玉切 作業の難易度 中 (0%)
直径22cm以上28cm未満

頁0-0015

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
特殊作業員	※	人	22,680	5,896	01 RA005 1
普通作業員	※	人	19,950	5,187	02 RA010 1
諸雑費率	※	%	11,083	997	03 #01
合計	100	本		12,080	
単位当り	1	本		120	
A 施工種類 B 平均胸高直径 D 作業の難易度による補正 諸雑費はチェーンソーの損料及び燃料費等の費用である	=4 =4 =2	玉切 直径22cm以上28cm未満 作業の難易度 中 (0%)			

03-628704-70002-4-0

大 阪 府

[illegible]

S4073
第0-0006号代価表

小型不整地運搬車運搬
m3 当り 1,177 円 木材 運搬距離 4 4 m

頁0-0018

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
不整地運搬車運搬 クローラ型 油圧ダンプ式 2.0 t 積 m3 当り 単価	※ 0.14	日	30,864	4,320	01 S4906 第0-0007号代価表
		m3	4,320	1,177	02 +00 4320/3.67
単位当り	1	m3		1,177	
A 運搬資材	=7	木材			
B 運搬距離 4 4 (m)	=44	運搬距離 4 4 (m)			
C 積込区分	=2	機械積込			
D 機械積込の積込み時間 (分)	=14.2	機械積込の積込み時間 (分)			
E 荷卸し区分	=1	ダンプ式荷卸し			
F 積載量の修正	=0	積載量の修正			
**** 1 時間当たり運搬量 [m3/時間] ****					
1 サイクル当たり運搬量 (m3)	q = 1.22				
作業効率	E = 0.95				
運搬距離 (m)	L = 44				
走行速度 (m/分)	V = 50				
積込み時間	t1 = 14.2				
運搬時間	t2 = 2 × L / V = 1.76				
待合せ時間	t3 = 2				
荷卸し時間	t4 = 1.0				
サイクルタイム	Cm = t1 + t2 + t3 + t4 = 18.96				
*** 1 時間当たり運搬量 Q	Q = 60 × q × E / Cm = 60 × 1.22 × 0.95 / 18.96 = 3.67				

大 阪 府

03-628704-70002-4-0

不整地運搬車運轉

クローラ型 油圧タンプ式
2.0 t 積

30,864 ¥

頁0-0019

[illegible]

大阪府

03-628704-70002-4-0

S4915
第0-0009号代価表

ダンブトラック運転
普通・ディーゼル2t車
運搬路面状況 普通 補正なし
時間 当り 4,754 円

頁0-0021

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
運転手 (一般)	※ 0.17	人	19,425	3,302	01 RA075
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)	※ 3.80	L	103	391	02 TSX24
タイヤ損耗費 ダンブトラック 2t 普通	※ 1.00	時間	61	61	03 T4030
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級	※ 1.00	時間	1,000	1,000	04 MA401
単位当り	1	時間		4,754	
A 規格	=1	普通・ディーゼル2t車			
B タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)	=2	運搬路面状況 普通			
C 岩石補正	=1	補正なし			
【数量算定】					
燃料消費量=88.000*0.043=3.80					
日当たり運転時間=830/140=5.9					
運転歩掛=1/5.9=0.17					

V0001
第0-0010号代価表

土砂掘削
m3 当り 1,079 円
クローラ平積0.10m3、超低騒音型
排対2次、礫質土、地山の掘削積込み

頁0-0022

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
※ 小型バックホウ運転：(機-18) クローラ型 山積0.13m3 排ガス対策型(第2次基準)	3.23	日	33,427	107,969	01 S4948 第0-0011号代価表
合計	100	m3		107,969	
単位当り	1	m3		1,079	

S4948
第0-0011号代価表

小型バックホウ運転；（機－18）
クローラ型 山積0.13m3
排ガス対策型（第2次基準）
日 当り 33,427 円

頁0-0023

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手 (特殊)	※	人	22,890	22,890	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)	※	L	103	2,472	02 TSX24
小型バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次山積0.13m3	※	供用日	6,110	8,065	03 MA125
※※単位当り※※	1	日		33,427	
A 規格	=2	クローラ型 山積0.13m3			
B 機種	=2	排ガス対策型 (第2次基準)			
C 特殊運転手 (人/日)	=1	特殊運転手 (人/日)			
D 軽油 (L/日)	=24	軽油 (L/日)			
E バックホウ (供用日/日)	=1.32	バックホウ (供用日/日)			
【機－18 指定事項】					
運転労務数量=1.00					
燃料消費量 =24.00					
機械損料数量=1.32					

V0002
第0-0012号代価表

岩掘削 (軟岩 1 B)
m3 当り 2,715 円 油圧ブレーカ600～800kg(バックホウ0.10m3)

頁0-0024

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
油圧ブレーカ運転 大型ブレーカ 600～800kg 軟岩1B 岩補正(+0.1)有 諸雑費	※ 4.34	時間	5,959	25,862	第0-0013号代価表 1
	※ 5	%	25,862	1,293	02 #01
合計	10	m3		27,155	
単位当り	1	m3		2,715	

埋戻し(溪間工)

ダンパ 60~80kg

2,721 ₪

頁0-0026

[illegible]

大阪府

03-628704-70002-4-0

S4011
第0-0015号代価表

タンバ縮固め
m3 当り 1,325 円 60～80kg

頁0-0027.

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
普通作業員	※	人	19,950	59,850	01 RA010 補助労務
タンバ運転 質量60～80kg	※	日	24,231	72,693	02 S4905 第0-0016号代価表 60～80kg
合計	100	m3		132,543	
単位当り	1	m3		1,325	

破碎片除去	1m3
-------	-----

982. 円

[illegible]

03-628704-70002-4-0

S4941 第0-0019号代価表	バックホウ運転：(機-18) クローラ型 山積0.28m3 排ガス対策型 (第2次基準)
日 当り	37,477 円

頁0-0031

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
運転手 (特殊)	※	人	22,890	22,890	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)	※	L	103	4,120	02 TSX24
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次山積0.28m3	※	供用日	7,930	10,467	03 MA181
単位当り	1	日		37,477	
A 規格	=1	クローラ型 山積0.28m3			
B 機種	=2	排ガス対策型 (第2次基準)			
C 特殊運転手 (人/日)	=1	特殊運転手 (人/日)			
D 軽油 (L/日)	=40	軽油 (L/日)			
E バックホウ (供用日/日)	=1.32	バックホウ (供用日/日)			
【機-18 指定事項】					
運転労務数量=1.00					
燃料消費量 =40.00					
機械損料数量=1.32					

V0019
第0-0020号代価表

掘削岩跳ね上げ
m3 当り 1,101 円
軟岩1B、バックホウ(クローラ型)、排対2次
標準型、平積0.10m3

頁0-0032

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
バックホウ運転；(機-18) クローラ型 山積0.28m3 排ガス対策型(第2次基準)	※ 2.94	日	37,477	110,182	第0-0019号代価表
合計	100	m3		110,182	
単位当り	1	m3		1,101	

S4560
第0-0022号代価表

堤体コンクリート
m3 当り 32,927 円
無筋構造物
設計日打設量
30m3未満

頁0-0034

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C ≤ 6.0 W ≤ 165	10.70	m ³	20,000	214,000	01 TC534
生コンクリート小型車割増額	10.70	m ³	4,000	42,800	02 TC908
コンクリートポンプ車運転 ブーム式 90~110m ³ /h 30mを超える延長作業範囲30mを超えた部 養生工	※ 1.00	時間	13,912	13,912	03 S4907 第0-0023号代価表 1
無筋構造物 一般養生	10.00	m ³	692	6,920	04 S4135 第0-0024号代価表
土木一般世話役	※ 0.30	人	24,885	7,465	05 RA125 1
特殊作業員	※ 0.60	人	22,680	13,608	06 RA005 1
普通作業員	※ 1.50	人	19,950	29,925	07 RA010 1
諸雑費	※ 1.00	%	64,910	649	08 #01 パワール、高周波発動発電機損料等の費用
合計	10	m ³		329,279	
単位当り	1	m ³		32,927	
A 打設区分	=1	無筋構造物			
B 設計日打設量	=1	設計日打設量			
C 標準時間当たり打設量の増減 (±20%以内)	=0	標準時間当たり打設量の増減 (±20%以内)			
D セメント種類	=2	高炉			
E 生コンクリート規格	=3	18-8-40			
G 小型車割増の有無	=2	小型車割増あり			

03-628704-70002-4-0

大 阪 府

[illegible]

S4907
第0-0023号代価表

コンクリートポンプ車運転
時間 当り 13,912 円

ブーム式 90～110m³/h
30mを超える延長作業範囲30mを超えた部

頁0-0036

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
運転手 (特殊)	※ 0.14	人	22,890	3,204	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)	※ 16.00	L	103	1,648	02 TSX24
コンクリートポンプ車 [トラックス架装] ブーム式圧送能力90～110m ³ /h	※ 1.00	時間	8,610	8,610	03 MC316
コンクリート圧送管 (径125mm) 損料	45.00	m	10	450	04
単位当り	1	時間		13,912	
A 作業範囲30mを超えた部分の圧送管延長 (m)=45 B 圧送管の損料 (円/時間)					
【機-3 数量算定】 日当たり運転時間=960/140=6.9 運転歩掛=1/6.9=0.14 燃料消費量=199.000*0.078=16.00					

S4135
第0-0024号代価表

養生工
m3 当り 692 円
無筋構造物
一般養生

頁0-0037

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
普通作業員	※	人	19,950	6,184	01 RA010 1
諸雑費	※	%	6,184	742	02 #01 電力経費、シート・養生マット・角材 等
合計	10	m3		6,926	
単位当り	1	m3		692	
A 構造物区分 B 養生区分	=1 =1	無筋構造物 一般養生			

S4565
第0-0026号代価表

打継面消掃
m3 当り 279 円

頁0-0039

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.02	人	24,885	497	01 RA125 1
普通作業員	※ 0.10	人	19,950	1,995	02 RA010 1
諸雑費	※ 12.00	%	2,492	299	03 #01 高圧洗浄機, 発動発電器等の費用
合計	10	m3		2,791	
単位当り	1	m3		279	

S4563
第0-0027号代価表

治山ダム型枠
m2 当り 10,763 円 設置・撤去

頁0-0040

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.29	人	24,885	7,216	01 RA125 1
型わく工	※ 1.57	人	27,090	42,531	02 RA165 1
普通作業員	※ 1.36	人	19,950	27,132	03 RA010 1
諸雑費	※ 40.00	%	76,879	30,751	04 #01 型枠材、剥離材等及び電力の機械運転経費
合計	10	m2		107,630	
単位当り	1	m2		10,763	
A 作業区分	=1	設置・撤去			
B 作業機使用有無	=2	使用しない			

袖かくし及び間詰擁壁・基礎コンクリート 設計日打設量 30m3未満			30m3未満			第0-0041		
m3 当り 28,647 円								
名 称 ・ 規 格			数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考	
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60 W≤165			10.70	m3	20,000	214,000	01 TC534	
コンクリートポンプ車運転 ブーム式 90～110m3/h 3.0mを超える延長作業範囲30mを超えた部			※ 1.00	時間	13,912	13,912	02 S4907 第0-0023号代価表 1	
養生工 無筋構造物 一般養生			10.00	m3	692	6,920	03 S4135 第0-0024号代価表	
土木一般世話役			※ 0.30	人	24,885	7,465	04 RA125 1	
特殊作業員			※ 0.60	人	22,680	13,608	05 RA005 1	
普通作業員			※ 1.50	人	19,950	29,925	06 RA010 1	
諸雑費			※ 1.00	%	64,910	649	07 #01 パイプ、高周波発動発電機損料等の費用	
合計			10	m3		286,479		
単位当り			1	m3		28,647		
A 打設区分			=1	無筋構造物				
B 設計日打設量			=1	設計日打設量	30m3未満			
C 標準時間当たり打設量の増減 (±20%以内)			=0	標準時間当たり打設量の増減 (±20%以内)				
D セメント種類			=2	高炉				
E 生コンクリート規格			=3	18-8-40				
G 小型車割増の有無			=1	小型車割増なし				
H 圧送管延長 (30m超部分:組立・撤去費別途計上)			=45	圧送管延長 (30m超部分:組立・撤去費別途計上)				
I 養生工の計上区分			=2	一般養生				
J 圧送管の損料 (円/時間)			=10	圧送管の損料 (円/時間)				

大阪府
03-628704-70002-4-0

[illegible]

V0006
第0-0029号代価表

吸出防止材設置工
m2 当り 569 円

袖かくし擁壁

頁0-0043

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
普通作業員	※	人	19,950	1,197	01 RA010
吸出防止材	10.7	m2	420	4,494	02 T0003
合計	10	m2		5,691	
単位当り	1	m2		569	

S4567
第0-0030号代価表

水平打継面処理工（鉄筋建込み）
D型
延長1.64m
492 円
本 当り

頁0-0044

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
異形棒鋼 SD345 D16 延長1.64m 土木一般世話役	100.00	本	304	30,400	01 S4569 第0-0031号代価表
※	0.18	人	24,885	4,479	02 RA125
普通作業員	※	人	19,950	14,364	03 RA010
100本当たり		100本	49,243	49,243	04 +00 49243/1
1本当たり		本	49,243	492	05 +00 49243/100
※※単位当り※※	1	本		492	
A 鉄筋規格 B 延長 (m)	≒2 ≒1.64	D型 延長 (m)			

大 阪 府

03-628704-70002-4-0

S4589
第0-0031号代価表

異形棒鋼
SD345 D16
延長1.64m
本 当り 304 円

頁0-0045

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
異形棒鋼 SD345 D16	1.00	t	79,000	79,000	01 TA206
鉄筋加工 異形棒鋼(SD345) 径16mm	1.00	t	39,841	39,841	02 S4140 第0-0032号代価表
t 当たり計	1.00	t	118,841	118,841	03 E0001
1本当たり	1.00	本	304	304	04 E0002
単位当り	1	本		304	
A 延長 (m)	=1.64 延長 (m)				
1本当たり 延長1.640m*1.56kg/m=2.560kg/本 118,841*2.560/1000=304					

S4140
第0-0032号代価表

鉄筋加工
t 当り 39,841 円
異形棒鋼(SD345) 径16mm

頁0-0046

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世役	※ 0.20	人	24,885	4,977	01 RA125 1
鉄筋工	※ 0.90	人	24,570	22,113	02 RA050 1
普通作業員	※ 0.60	人	19,950	11,970	03 RA010 1
諸雑費	※ 2.00	%	39,060	781	04 #01 鉄筋加工機、クレーン付トラック運転等
単位当り	1	t		39,841	
A 作業種別	=1	鉄筋加工			
B 鉄筋規格	=2	異形棒鋼(SD345)			
C 鉄筋径16(mm)	=16	鉄筋径16(mm)			
D 鉄筋単価(円/t)	=0	鉄筋単価(円/t)			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.10	人	24,885	2,488	01 RA125 1
とび工	※ 0.40	人	26,040	10,416	02 RA030 1
普通作業員	※ 0.40	人	19,950	7,980	03 RA010 1
諸雑費	※ 14.00	%	20,884	2,923	04 #01 キャットウォーク、丸パイプ等の費用
合計	10	m		23,807	
単位当り	1	m		2,380	


SZA589
第0-0036号代価表

暗渠排水管
m 当り 1,752 円
据付・撤去
波状管及び網状管 300mm

施工パッケージ
頁0-0050

機械構成比 K : 0.00%		労務構成比 R : 10.29%		材料構成比 Z : 89.71%		市場単価構成比 S : 0.00%		標準単価 P : 3,535.3	
代 表 機 材 規 格 (積算地区)	構成比	単 価 (積算地区)	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考				
積算単価			標準単価		P'				
			1,752	3,535.3	EP001				
【補正式】									
1,751.18022 = 3,535.30000 * {									
《労務補正》									
+ ([7.160/100*19,950/21,100] + [3.130/100*24,885/24,600]) * [10.290/(7.160+3.130)]									
《材料補正》									
+ ([89.710/100*1,386/3,140]) * [89.710/89.710]									
《全体補正》									
+ [100-10.290-89.710]/100 }									
【入力条件】									
A 作業区分	=3	据付・撤去							
B 管種別	=2	波状管及び網状管							
C 呼び径	=2	200～400mm							
D 継手材料費	=2	継手材料費不要							
E 費用の内訳	=1	全ての費用							

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機材構成比を表示しています。



機械構成比 K： 0.00%		労務構成比 R： 10.29%		材料構成比 Z： 89.71%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P： 3,535.3	
代 表 機 器 規 格 (積算地区)	構成比	単価 (積算地区)	代 表 機 器 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考				
普通作業員	7.16%	19,950	普通作業員		R1				
土木一般世話役	3.13%	24,885	土木一般世話役		RA010 TZRA010	21,100			
暗渠排水管	89.71%	1,386	暗渠排水管 波状管 高密度ポリエチレン管 (シングル) φ 300		R2 RA125 TZRA125	24,600			
					Z1 TKJ01 TZTKJ13	3,140			
	</								

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機材構成比を表示しています。

S4425
第0-0037号代価表

ポンプ運転 (小口径)
作業時排水
排水量 0 以上 6 未満 (m³/h)
日 当り 5,589 円

頁0-0052

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
特殊作業員	※ 0.14	人	22,680	3,175	01 RA005 1
発動発電機運転 (ポンプ運転適用) ガソリンエンジン駆動 2kVA普通型 作業時排水 諸雑費	※ 1.00	日	1,906	1,906	02 S4932 第0-0038号代価表 1
	※ 10.00	%	5,081	508	03 #01 配管材料の損料及び水中ポンプの賃料等
単位当り	1	日		5,589	
A 排水方法 B 排水量 (m ³ /h) 1	=1 =1	作業時排水 0 以上 6 未満			

S4932
第0-0038号代価表

発動発電機運転 (ポンプ運転適用) ガソリンエンジン駆動 2kVA普通型
作業時排水
日 当り 1,906 円

頁0-0053

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド渡し	※ 9.00	L	128	1,152	01 TSX32
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料 2 k V A	※ 1.10	供用日	686	754	02 KQC05
単位当り	1	日		1,906	
A 発動発電機規格 B 排出ガス対策区分 C 排水方法 【機-16 指定事項】 水替工適用 燃料消費量 =9.00 機械賃料数量=1.10	=5 =2 =1	ガソリンエンジン駆動 2kVA 普通型 作業時排水			

V0014
第0-0040号代価表

大型土のう工
袋 当り 10,199 円 製作・設置 1t土のう

頁0-0055

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.83	人	24,885	20,654	01 RA125 1
特殊作業員	※ 0.83	人	22,680	18,824	02 RA005 1
普通作業員	※ 0.83	人	19,950	16,558	03 RA010 1
大型土のう	10	袋	900	9,000	04 T0011 1
バックホウ運転 (クレーン付) バックホウ平積0.20m3 吊能力1.7t 大型土のう製作・設置 諸雑費	※ 0.83	日	39,798	33,032	05 V0011 第0-0041号代価表 1
	※ 4	%	98,068	3,922	06 #01
合計	10	袋		101,990	
単位当り	1	袋		10,199	

V0009
第0-0044号代価表

敷き鉄板設置
m2 当り 419 円

頁0-0059

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
土木一般世話役	※	人	24,885	9,705	01 RA125
とび工	※	人	26,040	10,155	02 RA030
普通作業員	※	人	19,950	7,780	03 RA010
バックホウ運転 (クレーン付) バックホウ平積0.20m3 吊能力1.7t 敷き鉄板設置・撤去	※	日	36,762	14,337	04 V0017 第0-0045号代価表
合計	100	m2		41,977	
単位当り	1	m2		419	

V0017
第0-0045号代価表

バックホウ運転 (クレーン付)
目 当り 36,762 円

バックホウ平積0.20m3 吊能力1.7t
敷き鉄板設置・撤去

頁0-0060

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
運転手 (特殊)	※ 1.00	人	22,890	22,890	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)	※ 40	L	103	4,120	02 TSX24
バックホウ賃料 バックホウ平積0.20m3 吊能力1.7t	※ 1.06	供用日	9,200	9,752	03 T0007
単位当り	1	日		36,762	

V0010
第0-0046号代価表

敷き鉄板撤去
m2 当り 387 円

頁0-0061

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.36	人	24,885	8,958	01 RA125
とび工	※ 0.36	人	26,040	9,374	02 RA030
普通作業員	※ 0.36	人	19,950	7,182	03 RA010
バックホウ運転 (クレーン付) バックホウ平積0.20m3 吊能力1.7t 敷き鉄板設置・撤去	※ 0.36	日	36,762	13,234	04 V0017 第0-0045号代価表
合計	100	m2		38,748	
単位当り	1	m2		387	

V0002
第0-0048号代価表

岩掘削 (軟岩1B)
m3 当り 2,715 円

油圧ブレーカ600～800kg(バックホウ0.20m3)
進入路入口

頁0-0063

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
油圧ブレーカ運転 大型ブレーカ 600～800kg 軟岩1B 岩補正 (+0.1) 有 諸雑費	※ 4.34	時間	5,959	25,862	第0-0013号代価表 1
	※ 5	%	25,862	1,293	02 #01
合計	10	m3		27,155	
単位当り	1	m3		2,715	

V0008
第0-0049号代価表

バックホウ積込

クローラ平積0.20m³、超低騒音型、排気2次
 礫質土、ルーズな状態の積込み、進入路入口

頁0-0064

[illegible]

大阪府

03-628704-70002-4-0

S4941
第0-0050号代価表

バックホウ運転；(機-18)
クロ-ラ型 山積0.28m3
排ガス対策型 (第2次基準)
日 当り 31,026 円

頁0-0065

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
運転手(特殊)	※	人	22,890	22,890	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し(4kL積載車)	※	L	103	206	02 TSX24
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次山積0.28m3	※	供用日	7,930	7,930	03 MA181
※※単位当り※※	1	日		31,026	
A 規格	=1	クローラ型 山積0.28m3			
B 機種	=2	排ガス対策型 (第2次基準)			
C 特殊運転手(人/日)	=1	特殊運転手(人/日)			
D 軽油(L/日)	=2	軽油(L/日)			
E バックホウ(供用日/日)	=1	バックホウ(供用日/日)			
【機-18 指定事項】					
運転労務数量=1.00					
燃料消費量 =2.00					
機械損料数量=1.00					

