

S4075
第0-0001号代価表

ダンプトラック運搬
ダンプトラック4 t車
バックホウ クローラ型山積0.28m3 2次
m3 当り 8,337 円

頁0-0008

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
ダンプトラック運搬 普通・ディーゼル4 t車 運搬路面状況 良好 補正なし m3当り単価	※ 1.00	時間 m3	5,503 5,503	5,503 8,337	01 S4915 第0-0002号代価表 02 +00 5503/0.66
単位当り	1	m3		8,337	
A ダンプトラック規格	=2	ダンプトラック4 t車			
B 積込機種	=3	バックホウ クローラ型山積0.28m3 2次			
C 土質区分	=1	粘性土・砂・砂質土・礫質土			
D 運搬状況による係数 (β)	=3	上記以外の運搬			
E 片道運搬距離 (km)	=33.8	片道運搬距離 (km)			
F タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)	=1	運搬路面状況 良好			
**** 1時間当たり運搬土量 [m3/時間] ****					
運搬状況による係数 (β)	β = 4.8				
片道運搬距離 (km) (L)	L = 33				
その他作業時間係数 (α)	α = 17				
サイクルタイム (Cm) = β × L + α	Cm = 179				
積載土量	q = 2.2				
作業効率	E = 0.9				
*** 1時間当たり運搬土量 (V) = 60 × q × E / Cm = 0.66					

大 阪 府

03-628705-60401-4-0

S4915
第0-0002号代価表

ダンプトラック運搬
普通・ディーゼル4 t車
運搬路面状況 良好 補正なし
時間 当り 5,503 円

頁0-0009

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
運転手 (一般)	※ 0.17	人	19,425	3,302	01 RA075
軽油 小型ローリー渡し (4 kL積載車)	※ 5.80	L	110	638	02 TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好	※ 1.00	時間	53	53	03 T4026
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	※ 1.00	時間	1,510	1,510	04 MA402
単位当り	1	時間		5,503	
A 規格	=2	普通・ディーゼル4 t車			
B タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)	=1	運搬路面状況 良好			
C 岩石補正	=1	補正なし			
【数量算定】 燃料消費量=135.000*0.043=5.80 日当たり運転時間=830/140=5.9 運転歩掛=1/5.9=0.17					

大 阪 府

03-628705-60401-4-0

VK001
第0-0003号代価表

木製転落防止柵設置

H=1.1m、横木2段
府内産木材、防腐剤加圧注入処理

m 当り 10.352 円

頁0-0010

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
杭丸太 φ100×2000 先付、穴あけ加工 (2箇所) スギ、防腐剤加圧注入処理	10	本	3,100	31,000	01 W0001
横木丸太 φ100×1700 穴あけ加工 (2箇所) スギ、防腐剤加圧注入処理	20	本	3,000	60,000	02 W0002
ステンレスボルト M12×210 ナット・ワッシャー含む	40	本	500	20,000	03 W0003
現地削孔費 ボルトM12用、杭木	20	本	400	8,000	04 W0004
普通作業員	※ 1.80	人	19,950	25,935	05 RA010
合計	14	m		144,935	
単位当り	1	m		10,352	

大 阪 府

03-628705-60401-4-0

VK002
第0-0004号代価表

既設木製柵撤去

H=0.8m
連結金具分別

m 当り 997 円

頁0-0011

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
普通作業員	※ 0.70	人	19,950	13,965	01 RA010
合計	14	m		13,965	
単位当り	1	m		997	

大 阪 府

03-628705-60401-4-0

施工パッケージ
頁0-0012

機械構成比 K: 23.01% 勞務構成比 R: 69.05% 材料構成比 Z: 7.94% 市場單価構成比 S: 0.00% 標準單価 P: 2,337.8

機械補正率 R : 23.01%	労務補正率 K : 69.05%	材料補正率 L : 1.94%	市物単価補正率 J : 6.66%		
代表機材規格 (積算地区)	構成分	単価 (積算地区)	代表機材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	P'備考
積算単価		2.241	標準単価	2.337.8	EP001
【補正式】 2.240.81589 = 2.337.80000 * { 《機械補正》 ([23.010/100+6.110/6.110]) * [23.010/23.010] 《労務補正》 + ([69.050/100+22.890/24.200]) * [69.050/69.050] 《材料補正》 + ([7.940/100+110/116]) * [7.940/7.940] 《全体補正》 + [100-23.010-69.050-7.940]/100 }					
【入力条件】					
A 土質	=1	土砂			
B 施工方法	=5	上記以外 (小規模)			
F 施工数量	=8	小規模 (標準以外)			
J 豪雪割増	=2	豪雪割増なし			

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

大阪府

03-628705-60401-4-0

施工パッケージ
頁0-0013

機械構成比 K: 23.01% 勞務構成比 R: 69.05% 材料構成比 Z: 7.94% 市場單価構成比 S: 0.00% 標準單価 P: 2,337.8

[illegible]

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

大阪府

03-628705-60401-4-0

S4010
第0-0006号代価表

埋戻工 D (W1<1m)
m3 当り 2.722 円

頁0-0014

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
普通作業員	※ 7.00	人	19,950	139,650	01 RA010
タンバ締固め 60～80kg	100.00	m3	1,326	132,600	敷均し補助作業 02 S4011 第0-0007号代価表 60～80kg
合計	100	m3		272,250	
単位当り	1	m3		2,722	
A 埋戻種別 (W: 基準埋戻幅)	=1	D (W1<1m)			

大 阪 府

03-628705-60401-4-0

S4011
第0-0007号代価表

タンバ締固め 60～80kg
m3 当り 1.326 円

頁0-0015

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
普通作業員	※ 3.00	人	19,950	59,850	01 RA010
タンバ運転 質量60～80kg	※ 3.00	日	24,258	72,774	補助労務 02 S4905 第0-0008号代価表 60～80kg
合計	100	m3		132,624	
単位当り	1	m3		1,326	

大 阪 府

03-628705-60401-4-0

S4905
第0-0008号代価表

タンバ運転
質量60～80kg
日 当り 24,258 円

頁0-0016

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
特殊作業員	※ 1.00	人	22,680	22,680	01 RA005
ガソリン レギュラー スタンド渡し	※ 4.50	L	134	603	02 TSX32
タンバ (ランマ) 賃料 質量60～80kg	※ 1.38	供用日	707	975	03 KQ632
***単位当り**	1	日		24,258	
A 工種区分	=1	埋戻工 (タンバ締め)			
【機-31 指定事項】 運転労務数量=1.00 燃料消費量 =4.50 機械賃料数量=1.38 運転時間 =5.0h					

大 阪 府

03-628705-60401-4-0

SZA589
第0-0009号代価表

暗渠排水管
据付
波状管及び網状管
m 当り 1,345 円

施工パッケージ

頁0-0017

機械構成比 K: 0.00%		労務構成比 R: 22.31%		材料構成比 Z: 77.69%		市場単価構成比 S: 0.00%		標準単価 P: 702.91	
代表機 機 材 規 格 (積算地区)		構成比	単価 (積算地区)	代表機 機 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)		備 考	
積算単価			1,345	標準単価		702.91		P EP001	
【補正式】 1,344.65816 = 702.91000 * { 《労務補正》 + [(15,290/100*19,950/21,500) + [7,020/100*24,885/24,700]] * [22.310/(15,290+7,020)] 《材料補正》 + [(77,690/100*1,160/530)] * [77.690/77.690] 《全体補正》 + [100-22.310-77.690]/100 }									
【入力条件】 A 作業区分 B 管種別 C 呼び径 D 継手材料費 E 費用の内訳		=1 =2 =1 =1 =1	据付 波状管及び網状管 50～150mm 継手材料費要 全ての費用						

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機材構成比を表示しています。

大 阪 府

03-628705-60401-4-0



施工パッケージ



頁0-0018

機械構成比 K: 0.00% 労務構成比 R: 22.31% 材料構成比 Z: 77.69% 市場単価構成比 S: 0.00% 標準単価 P: 702.91					
代表機 労 材 規 格 (積算地区)	構成比	単価 (積算地区)	代表機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員	15.29%	19,950	普通作業員	21,500	R1 RA010 TZRA010
土木一般世話役	7.02%	24,885	土木一般世話役	24,700	R2 RA125 TZRA125
暗渠排水管	77.69%	1,160	暗渠排水管 波状管 高密度ポリエチレン管 (シングル) φ75	530	Z1 TKJ01 TZTKJ11

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

大 阪 府

03-628705-60401-4-0



施工パッケージ

頁0-0019

機械構成比 K: 23.01% 労務構成比 R: 69.05% 材料構成比 Z: 7.94% 市場単価構成比 S: 0.00% 標準単価 P: 2,337.8					
代表機 労 材 規 格 (積算地区)	構成比	単価 (積算地区)	代表機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価		2,241	標準単価	2,337.8	P' EP001
【補正式】 2,240.81589 = 2,337.80000 * { 《機械補正》 ([23.010/100*6,110/6,110]) * [23.010/23.010] 《労務補正》 + ([69.050/100*22,890/24,200]) * [69.050/69.050] 《材料補正》 + ([7.940/100*110/116]) * [7.940/7.940] 《全体補正》 + [100-23.010-69.050-7.940]/100 }					
【入力条件】 A 土質 B 施工方法 F 施工数量 J 豪雪割増	=1 =5 =8 =2	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外) 豪雪割増なし			

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

大 阪 府

03-628705-60401-4-0

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

03-628705-60401-4-0

03-628705-60401-4-0

V0021S
第0-0012号代価表

小型バックホウ運転（機-18）
BH 山積0.13m3 (平積0.10m3)、3次
日 当り 39,579 円

頁0-0022

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
運転手 (特殊)	※ 1.00	人	22,890	22,890	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)	※ 62.00	L	110	6,820	02 TSX24
小型バックホウ (クローラ型) 山積0.13m3、標準型、超低騒音、3次	※ 1.46	日	6,760	9,869	03 W0001
***単位当り**	1	日		39,579	

大 阪 府

03-628705-60401-4-0

SZA105
第0-0013号代価表

土砂等運搬
小規模
バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)
m3 当り 1,241 円

施工パッケージ
頁0-0023

機械構成比 K: 19.75%		労務構成比 R: 70.85%		材料構成比 Z: 9.40%		市場単価構成比 S: 0.00%		標準単価 P: 1,276.8	
代表機 労 材 規 格 (積算地区)		構成比	単価 (積算地区)	代表機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)		備 考	
積算単価			1,241	標準単価		1,276.8		P' EP001	
KI 損料+代損耗費=4,620+171=4,791円 【補正式】 1,240.21332 = 1,276.80000 * { 《機械補正》 ([19.750/100*4,791/4,791]) * [19.750/19.750] 《労務補正》 + ([70.850/100*19,425/20,100]) * [70.850/70.850] 《材料補正》 + ([9.400/100*110/116]) * [9.400/9.400] 《全体補正》 + [100-19.750-70.850-9.400]/100 }									
【入力条件】 A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増		=2 =6 =1 =1 =2 =2	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) DID区間なし 0.3km以下 豪雪割増なし						

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

大 阪 府

03-628705-60401-4-0

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。