

事業名	第二前島地区
工事名	第二前島排水機場整備 (4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02115	据付工 据付工		人		1,000	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R03002	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 据付工			R03002 基(B)		
		1.000	人	25,620	25,620	
	合計				25,620	算出数量 1.000 人
	単価				25,620	
*** S単-2号 ***						
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01003	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 普通作業員			R01003 基(B)		
		1.000	人	19,950	19,950	
	合計				19,950	算出数量 1.000 人
	単価				19,950	
*** S単-3号 ***						
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 土木一般世話役			R01001 基(B)		
		1.000	人	24,885	24,885	
	合計				24,885	算出数量 1.000 人
	単価				24,885	
*** S単-4号 ***						
S02115	とび工 とび工		人		1,000	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01012	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 とび工			R01012 基(B)		
		1.000	人	26,040	26,040	
	合計				26,040	算出数量 1.000 人
	単価				26,040	
*** S単-5号 ***						
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P52001	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力 建設廃材 無筋コンクリート廃材			P52001 無筋コンクリート廃材 2,820円		
		1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
*** S単-6号 ***						
S02123	スクラップ処分費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	第二前島地区
工事名	第二前島排水機場整備(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	スクラップ処分費 H1			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96009 H1 -36,500円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P96009	スクラップ処分費 H1	1.000	ton	-36,500	-36,500	
	合計				-36,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				-36,500	
	*** S単-7号 ***					
S16002	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ジブ型] 16t吊, 交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード<単位が日のみ> 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M04087 運転1日当たり算出 8.0 1.40 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
M04087	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ジブ型] 16t吊	1.400	供用日	21,800	30,520	
P34003	軽油 JIS1.2号 ローリー	44.000	L	109	4,796	
	合計				35,316	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		35,316	
Y00001	単位					
	*** S単-8号 ***					
S16002	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流200A, 交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード<単位が日のみ> 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料消費量(入力の場合) 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M27382 運転1日当たり算出 5.0 1.63 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
M27382	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流200A	1.630	供用日	114	186	
	合計				186	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		186	
Y00001	単位					
	*** S単-9号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 16ton吊り		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16ton吊り 0.0 0.00 なし		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
F01084	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力16t吊	1.000	日	44,700	44,700	
	合計				44,700	算出数量 1.000 日
	単価		日		44,700	

事業名	第二前島地区
工事名	第二前島排水機場整備(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-10号 ***						
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 45. 作業時排水. 40以上~120未満, 発動発電機. あり		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	1) 運転日数 2) 排水方法 3) 排水量 (m3/h) 4) 動力区分 5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	45 作業時排水 40以上~120未満 発動発電機 あり				基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 時間的制約: なし 制約作業時間: 0.0 夜間制約作業時間: 0.0
F05052	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	54.000	日	527	28,458	
F02056	発動発電機 [D駆動・排対型 (1次・2次)] 35kVA	54.000	日	1,830	98,820	
P34003	軽油 JIS1. 2号 ローリー	1,710.000	L	109	186,390	
R01002	特殊作業員	6.300	人	22,680	142,884	
Y00004	諸雑費	0.030		456,552	13,697	
合 計					470,249	算出数量 1.000 箇所
単 価					470,249	
*** S単-11号 ***						
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台, あり		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	1) ポンプ台数区分 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	1~5台 あり				基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 時間的制約: なし 制約作業時間: 0.0 夜間制約作業時間: 0.0
F08063	バックホ [クロー型・クレーン機能付・排対型 (1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.580	日	10,700	6,206	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	24,885	12,443	
R01002	特殊作業員	0.100	人	22,680	2,268	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,950	39,900	
P34003	軽油 JIS1. 2号 ローリー	35.000	L	109	3,815	
R01021	運転手 (特殊)	0.500	人	22,890	11,445	
合 計					76,077	算出数量 1.000 箇所
単 価					76,077	
*** S単-12号 ***						
S19003	スクラップ運搬 (自動除塵機) 輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上する (敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金 (円/ton) 3) 製品長 4) 運搬距離 (片道) 5) 計上方法 6) 積卸し計上区分 8) 積卸し区分 (敷鉄板以外) 9) 冬期割増率 (実数) 10) 深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃 (自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 片道計上 計上する (敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0				基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 時間的制約: なし 制約作業時間: 0.0 夜間制約作業時間: 0.0
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,350	4,350	
P46402	積卸し費 積み込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
合 計					5,850	算出数量 1.000 ton
単 価					5,850	
*** S単-13号 ***						
S19003	スクラップ運搬 (1. 洗搬出機)		ton		1,000	歩A 当たり算出

事業名	第二前島地区
工事名	第二前島排水機場整備(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,350	4,350	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				5,850	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		5,850	
	*** S単-14号 ***					
S40006	自動除塵機製作費 自動除塵機製作費 背面降下前面かき揚げ式		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎ゲージコート 2)規格	K96003 背面降下前面かき揚げ式		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96003	自動除塵機製作費 背面降下前面かき揚げ式	1.000	台	46,110,000	46,110,000	
	合計				46,110,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				46,110,000	
	*** S単-15号 ***					
S40006	し渣搬出機製作費 し渣搬出機製作費 トラフ形ベルトコンベア		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎ゲージコート 2)規格	K96004 トラフ形ベルトコンベア		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96004	し渣搬出機製作費 トラフ形ベルトコンベア	1.000	台	11,386,000	11,386,000	
	合計				11,386,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,386,000	
	*** S単-16号 ***					
S41002	輸送費(自動除塵機2基,し渣搬出機1基) 輸送費 除塵設備,,		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)対象要素(X)の数量 3)想定輸送距離(D)の数量	除塵設備 32.400[各単位] 309.000km		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
K79213	輸送費	1.000	式	750,000	750,000	
	合計				750,000	算出数量 1.000 式
	単価				750,000	
	*** S単-17号 ***					
S41011	自動除塵機据付工 除塵設備据付工 レーキ形定置回転式,2基,		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	1)区分 2)形式 3)対象要素(X)の数値の適用範囲 4)レーキ形定置回転式 X(m <sup>2</sup> ) 5)セパレートネット形 X(m <sup>2</sup> ) 6)エンドレスネット形 X(m <sup>2</sup> )	除塵機本体 レーキ形定置回転式 スクリーン面積(5m <sup>2</sup> 以上40m <sup>2</sup> 以下) 16.8m <sup>2</sup> 0.0m <sup>2</sup> 0.0m <sup>2</sup>		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	第二前島地区
工事名	第二前島排水機場整備(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)水平ベルトコンベヤ X(m <sup>2</sup> )	0.0m <sup>2</sup>				
	8)傾斜ベルトコンベヤ X(m <sup>2</sup> )	0.0m <sup>2</sup>				
	9)チェーンフライントコンベヤ X(m <sup>2</sup> )	0.0m <sup>2</sup>				
	10)電動カットゲート X(m <sup>3</sup> )	0.0m <sup>3</sup>				
	11)その他 据付工 (人/基)	0.0人				
	12)その他 普通作業員 (人/基)	0.0人				
	13)本体引上装置区分	なし				
	14)補正対象据付台数	2基				
	15)据付数による補正係数(修正)	0.95				
	16)除塵設備名称及び規格					
R03002	据付工	64.300	人	25,620	1,647,366	
R01003	普通作業員	16.100	人	19,950	321,195	
	合計				1,968,561	算出数量 1.000 基
	単価		基		1,968,561	
	*** S単-18号 ***					
S41011	シ送搬出機据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	除塵設備据付工 水平ベルトコンベヤ,1基,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)区分	搬送設備				
	2)形式	水平ベルトコンベヤ				
	3)対象要素(X)の数値の適用範囲	コンベヤ面積(4m <sup>2</sup> 以上25m <sup>2</sup> 以下)				
	4)レーキ形定置回転式 X(m <sup>2</sup> )	0.0m <sup>2</sup>				
	5)セパレートネット形 X(m <sup>2</sup> )	0.0m <sup>2</sup>				
	6)エンドレスネット形 X(m <sup>2</sup> )	0.0m <sup>2</sup>				
	7)水平ベルトコンベヤ X(m <sup>2</sup> )	6.0m <sup>2</sup>				
	8)傾斜ベルトコンベヤ X(m <sup>2</sup> )	0.0m <sup>2</sup>				
	9)チェーンフライントコンベヤ X(m <sup>2</sup> )	0.0m <sup>2</sup>				
	10)電動カットゲート X(m <sup>3</sup> )	0.0m <sup>3</sup>				
	11)その他 据付工 (人/基)	0.0人				
	12)その他 普通作業員 (人/基)	0.0人				
	14)補正対象据付台数	1基				
	15)据付数による補正係数(修正)	1.00				
	16)除塵設備名称及び規格					
R03002	据付工	17.800	人	25,620	456,036	
R01003	普通作業員	4.500	人	19,950	89,775	
	合計				545,811	算出数量 1.000 基
	単価		基		545,811	
	*** S単-19号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,23.2km以下,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	有り				
	4)運搬距離	23.2km以下				
	単価		m <sup>3</sup>		2,954	

事業名	第二前島地区
工事名	第二前島排水機場整備(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** X単-1号 ***						
X41002	補助材料費(自動除塵機)		式		1,000	式 歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 除塵設備			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 工種区分	除塵設備				
	2) 補助材料費率(Y)(%)	2.000%				
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	1,968,561.000円				
K79391	据付補助材料費	0.020	式	1,968,561	39,371	
	合計				39,371	算出数量 1.000 式
	単価		式		39,371	
*** X単-2号 ***						
X41002	補助材料費(し渣搬出機)		式		1,000	式 歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 除塵設備			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 工種区分	除塵設備				
	2) 補助材料費率(Y)(%)	2.000%				
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	545,811.000円				
K79391	据付補助材料費	0.020	式	545,811	10,916	
	合計				10,916	算出数量 1.000 式
	単価		式		10,916	
*** X単-3号 ***						
X41003	据付材料費(自動除塵機)		式		1,000	式 歩A 当たり算出
	据付材料費 除塵設備			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 工種区分	除塵設備				
	6) 原動機出力	1.500kW				
	7) 形式区分	V-キ回動形・ネット形、搬送・貯留設備				
	8) 据付材料費率(X)(%)	8.000%				
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計(円)	1,968,561.000円				
K79371	据付材料費	0.080	式	1,968,561	157,485	
	合計				157,485	算出数量 1.000 式
	単価		式		157,485	
*** X単-4号 ***						
X41003	据付材料費(し渣搬出機)		式		1,000	式 歩A 当たり算出
	据付材料費 除塵設備			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 工種区分	除塵設備				
	6) 原動機出力	1.500kW				
	7) 形式区分	V-キ回動形・ネット形、搬送・貯留設備				
	8) 据付材料費率(X)(%)	8.000%				
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計(円)	545,811.000円				
K79371	据付材料費	0.080	式	545,811	43,665	
	合計				43,665	算出数量 1.000 式
	単価		式		43,665	
*** X単-5号 ***						
X41006	据付間接費(自動除塵機)		式		1,000	式 歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 工種区分	除塵設備				
	2) 据付間接費(Y)(%)	110.000%				
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	3,294,732.000				

事業名	第二前島地区
工事名	第二前島排水機場整備(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K79251	据付間接費	1.100	式	3,294,732	3,624,205	
	合計				3,624,205	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,624,205	
	*** X単-6号 ***					
X41006	据付間接費(し液搬出機)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	除塵設備			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)工種区分	除塵設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)据付間接費(Y)(%)	110.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	456,036.000				
K79251	据付間接費	1.100	式	456,036	501,640	
	合計				501,640	算出数量 1.000 式
	単価		式		501,640	



事業名	第二前島地区
工事名	第二前島排水機場整備(4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単-1号 ***						
T00003	自動除塵機撤去工		基		1,000	歩A 基当たり算出
S02115	据付工	25.720	人	25,620	658,946	S単 1号
S02115	普通作業員	6.440	人	19,950	128,478	S単 2号
	合計				787,424	算出数量 1.000 基
	単価		基		787,424	
*** T単-2号 ***						
T00004	し渣搬出機撤去工		基		1,000	歩A 基当たり算出
S02115	据付工	7.120	人	25,620	182,414	S単 1号
S02115	普通作業員	1.800	人	19,950	35,910	S単 2号
	合計				218,324	算出数量 1.000 基
	単価		基		218,324	
*** T単-3号 ***						
T00005	トラッククレーン		日		1,000	歩A 日当たり算出
S16002	16t吊り トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ゾブ型] 16t吊.交替制補正対象外	1.000	日	35,316	35,316	S単 7号 [1]
Y10004	雑品 集計対象明細: ([1])	0.020		35,316	706	
	合計				36,022	算出数量 1.000 日
	単価		日		36,022	
*** T単-4号 ***						
T00006	電気溶接機(交流アーク式)		日		1,000	歩A 日当たり算出
S16002	200A 電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流200A,交替制補正対象外	1.000	日	186	186	S単 8号 [1]
Y10004	雑品 集計対象明細: ([1])	0.020		186	4	
	合計				190	算出数量 1.000 日
	単価		日		190	
*** T単-5号 ***						
T00007	足場工		掛㎡		100,000	歩A 掛㎡当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.400	人	24,885	34,839	S単 3号 [1]
S02115	とび工	6.300	人	26,040	164,052	S単 4号 [2]
S02115	普通作業員	1.200	人	19,950	23,940	S単 2号 [3]
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ゾブ型・排対型(1次・2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ゾブ型),16ton吊り	1.400	日	44,700	62,580	S単 9号 [4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3]+[4])	0.340		285,411	97,040	
	合計				382,451	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		3,825	

