

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備(4-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
	1)運搬距離	180m以下				
M27975	不整地運搬車[加圧型・油圧ポンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	161,000	L	122	19,642	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	23,940	23,940	
	合 計				76,481	算出数量 182,000 m3
	単 価		m3		420	△
*** S単-2号 ***						
S01034	筆外運土工		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
	1)運搬距離	80m以下				
M27975	不整地運搬車[加圧型・油圧ポンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	161,000	L	122	19,642	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	23,940	23,940	
	合 計				76,481	算出数量 242,000 m3
	単 価		m3		316	△
*** S単-3号 ***						
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(1)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンパ(1)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,625	8,033	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,580	13,994	
700004	諸雑費 10%	0.100		8,033	803	
	合 計				22,830	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,283	△
*** S単-4号 ***						
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンパ(1)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンパ(1)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,625	8,033	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,580	13,994	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,033	803	
	合 計				22,830	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,283	△
*** S単-5号 ***						

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(1)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コンパクタ(1)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,625	4,725	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,580	13,994	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,725	473	
	合計				19,192	算出数量 10,000 m ³
	単価		m ³		1,919	
	*** S単-6号 ***					
S02024	張ブロック工(空張)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用しない場合,厚さ12cm,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)材料区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	目地モルタルを使用しない場合 厚さ12cm あり				
P15004	張ブロック 厚12cm(500×500以下)	10,000	m ²	3,600	36,000	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	25,620	3,843	
R01007	ブロック工	0.300	人	26,775	8,033	
R01003	普通作業員	0.430	人	20,580	8,849	
F08061	バックホ[クロー型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	0.410	日	6,760	2,772	
R01021	運転手(特殊)	0.300	人	23,940	7,182	
P34002	軽油 JIS1, 2号 小型ローリー	16,000	L	122	1,952	
	合計				68,631	算出数量 10,000 m ²
	単価		m ²		6,863	
	*** S単-7号 ***					
S02029	裏込工(ブロック積・ブロック張)		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出
	裏込工(ブロック積・ブロック張) 再生クラッシュラン(RC-40),ブロック張り,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)裏込材区分 2)施工区分 3)単価0円(裏込材)	再生クラッシュラン(RC-40) ブロック張り なし				
R01001	土木一般世話役	0.400	人	25,620	10,248	
R01003	普通作業員	0.800	人	20,580	16,464	
Y00004	諸雑費	0.160		26,712	4,274	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11,100	m ³	1,200	13,320	
	合計				44,306	算出数量 10,000 m ³
	単価		m ³		4,431	
	*** S単-8号 ***					
S02052	石積類とりこわし		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)種別区分 3)形状区分 4)長期割引単価区分	機械 空積 控 20cm以上60cm未満 あり				
R01002	特殊作業員	0.210	人	23,625	4,961	

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08063	バケット[カラ型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.220	日	10,700	2,354	
R01021	運転手(特殊) 取壊〜集積用	0.160	人	23,940	3,830	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	15.000	L	122	1,830	
	合計				12,975	算出数量 10.000 m ³
	単価				1,298	
	*** S単-9号 ***					
S02112	ラフレックレーン[油圧伸縮シブ型・排対型(1次・2次・3次)] ラフレックレーン[油圧伸縮シブ型・排対型(1次・2次・3次)] 吊上能力25t吊		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	F01086 吊上能力25t吊 40,800円		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
F01086	ラフレックレーン[油圧伸縮シブ型・排対型(1次・2次・3次)] 吊上能力25t吊	1.000	日	40,800	40,800	
	合計				40,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				40,800	
	*** S単-10号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(D3)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	
	合計				25,620	算出数量 1.000 人
	単価				25,620	
	*** S単-11号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(D3)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,625	23,625	
	合計				23,625	算出数量 1.000 人
	単価				23,625	
	*** S単-12号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(D3)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,580	20,580	
	合計				20,580	算出数量 1.000 人
	単価				20,580	
	*** S単-13号 ***					
S02115	交通誘導警備員A 交通誘導警備員A		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01031 基(D3)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01031	交通誘導警備員A	1.000	人	14,385	14,385	
	合計				14,385	算出数量 1.000 人
	単価				14,385	/
	*** S単-14号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(D3)				
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	12,705	12,705	
	合計				12,705	算出数量 1.000 人
	単価				12,705	/
	*** S単-15号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材 処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 処分費 3,055円				
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材 処分費	1.000	m3	3,055	3,055	
	合計				3,055	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,055	/
	*** S単-16号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 3,055円				
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 処分費	1.000	m3	3,055	3,055	
	合計				3,055	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,055	/
	*** S単-17号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 制約状況 3) 施工区分 I 4) 施工区分 II 5) 低騒音・低振動対策	無筋 制約無 機械 昼間施工 する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	9,397	9,397	
	合計				9,397	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		9,397	/
	*** S単-18号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備(4-1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	9)週休2日方式の対象工事区分	現場閉所による週休2日方式				
P18209	異形棒鋼 SD295A D13	1.030	ton	102,000	105,060	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	54,600	62,790	
	合計				167,850	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		167,850	
	*** S単-19号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D19				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	9)週休2日方式の対象工事区分	現場閉所による週休2日方式				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	95,000	97,850	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	54,600	62,790	
	合計				160,640	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		160,640	
	*** S単-20号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	9)週休2日方式の対象工事区分	現場閉所による週休2日方式				
P18210	異形棒鋼 SD295A D16	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	54,600	62,790	
	合計				165,790	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		165,790	
	*** S単-21号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 250,パッカホ(クレーン機能付) クー型,受台無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)製品規格	250				
	2)据付機械	パッカホ(クレーン機能付) クー型				

事業名 農村総合整備事業 牧
 工事名 牧地区ほ場整備(4-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)受台の有無 4)長期割引単価区分(賃料機械)					受台無し あり
P13003	鉄筋コンクリートフレーム 250 260×240×4	13.300	個	6,750	89,775	
P13029	鉄筋コンクリートフレーム接合部品 フレームタイト 250	13.300	枚	290	3,857	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,625	23,625	
R01003	普通作業員	3.000	人	20,580	61,740	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	1.430	日	6,760	9,667	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	
P34002	軽油 JIS1. 2号 小型ローリー	59.000	L	122	7,198	
	合計				245,422	算出数量 53.000 m
	単価		m		4,631	
	*** S単- 22号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, 〃, 〃, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)L=5000を使用 9)法面小段面 10)法面縦排水	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない L=5000を使用しない - -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎碎石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無し L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,918	2,918	
	合計				2,918	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		2,918	
	*** S単- 23号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, 〃, 〃, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)L=5000を使用 9)法面小段面 10)法面縦排水	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない L=5000を使用しない - -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎碎石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無し L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,355	3,355	
	合計				3,355	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,355	
	*** S単- 24号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 2000kgを超え2900kg/個以下, なし, 〃, 〃,		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行わない					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) L=5000を使用 9) 法面小段面 10) 法面縦排水 11) 再利用撤去の有無 12) 基礎碎石の施工有無					U型側溝 昼間施工 L=2000 2000kgを超え2900kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない L=5000を使用しない - 再利用撤去を行わない 基礎碎石の施工有り
A71105	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,836	6,836	
	合計				6,836	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		6,836	
	*** S単- 25号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, -, -, 基礎 碎石の施工無し, 再利用撤去を行わない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
						基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 9) 法面小段面 10) 法面縦排水 11) 再利用撤去の有無 12) 基礎碎石の施工有無					U型側溝 昼間施工 L=600 60kgを超え300kg/個以下 なし - 再利用撤去を行わない 基礎碎石の施工無し
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,798	4,798	
	合計				4,798	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,798	
	*** S単- 26号 ***					
S05801	【排水構造物工】 1000kg/個以下 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施 工有り, 再利用撤去を行わない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
						基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) L=5000を使用 9) 法面小段面 10) 法面縦排水 11) 再利用撤去の有無 12) 基礎碎石の施工有無					U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない L=5000を使用しない - 再利用撤去を行わない 基礎碎石の施工有り
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,355	3,355	
	合計				3,355	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,355	
	*** S単- 27号 ***					
S05801	【排水構造物工】 1000kgを超え2000kg/個以下 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, -, -, 基礎 碎石の施工有り, 再利用撤去を行わない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
						基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II					U型側溝 昼間施工

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=600 60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	10)法面縦排水 11)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	12)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,516	5,516	
	合計				5,516	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,516	
	*** S単-28号 ***					
S05801	【排水構造物工】1000kgを超え2000kg/個以下 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-, 基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工				
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎碎石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り				
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,356	6,356	
	合計				6,356	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		6,356	
	*** S単-29号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 150mm				
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管				
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	3,400	8,296	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		8,296	166	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	25,620	2,306	
R01002	特殊作業員	0.130	人	23,625	3,071	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,580	3,910	
	合計				17,749	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,775	
	*** S単-30号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 200mm				
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管				
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	5,620	13,713	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		13,713	274	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	25,620	2,562	

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備(4-1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.160	人	23,625	3,780	
R01003	普通作業員	0.220	人	20,580	4,528	
	合計				24,857	算出数量 10,000 m
	単価		m		2,486	
	*** S単-31号 ***					
S07031	コルゲートパイプ 機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	コルゲートパイプ 機械布設 円形1形,1000mm,1.6mm,パッキング無し,なし,なし,あり					基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)形式区分					超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	2)管径区分(mm)					
	3)板厚区分(mm)					
	4)接合区分					
	5)単価0円区分(コルゲートパイプ)					
	6)単価0円区分(コルゲートパッキング)					
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
P04018	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1000 厚1.6mm (めっき)	10.000	m	20,100	201,000	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	25,620	5,893	
R01002	特殊作業員	0.110	人	23,625	2,599	
R01003	普通作業員	1.540	人	20,580	31,693	
Y00004	諸雑費 0.5%	0.005		40,185	201	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.630	日	10,700	6,741	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	19.000	L	122	2,318	
R01021	運転手(特殊)	0.360	人	23,940	8,618	
	合計				259,063	算出数量 10,000 m
	単価		m		25,906	
	*** S単-32号 ***					
S08006	路体(狭幅2.5m未満)		m3		100,000 m3	歩A 当たり算出
	路体(狭幅2.5m未満) 1.0m以上2.5m未満,SR3-4t,砂質土,BH山0.45(平0.35),なし					基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)施工幅員					超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	2)締固め機械					
	3)土質区分					
	4)投入機械					
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
R01003	普通作業員 敷均し・補助労務	6.800	人	20,580	139,944	
F04061	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・排対型(1次・2次)] 質量3.0~4.0t	1.860	日	5,510	10,249	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	17.000	L	122	2,074	
R01021	運転手(特殊)	1.160	人	23,940	27,770	
M02032	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] BH山0.45(平0.35)	0.970	供用日	9,990	9,690	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	34.000	L	122	4,148	
R01021	運転手(特殊)	0.700	人	23,940	16,758	
	合計				210,633	算出数量 100,000 m3
	単価		m3		2,106	
	*** S単-33号 ***					
S08041	砂利舗装工(人力)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(人力) 再生クラッシュヤン,RC-40,12cm,不要,なし,必要					基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)舗設材の種類別					超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	2)規格					

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ 4)基盤面不陸整正作業の必要性	12cm 不要				
	5)単価0円区分(舗設材) 6)舗装面仕上げ作業の必要性	なし 必要				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	14.200	m3	1,200	17,040	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,580	20,580	
M14181	振動ロー(舗装用)[ハット付]式 質量0.5~0.6t	0.520	供用日	1,490	775	
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	0.900	L	122	110	
R01002	特殊作業員	0.300	人	23,625	7,088	
	合計				45,593	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		456	
	*** S単一 34号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワッシャー, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, あり, なし		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)舗設材の種別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クワッシャー RC-40 10cm 2.5m以上 敷均し 必要 あり なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.600	m3	1,200	13,920	
R01001	土木一般世話役	0.350	人	25,620	8,967	
R01003	普通作業員	0.690	人	20,580	14,200	
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.900	時間	2,070	3,933	
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	12.000	L	122	1,464	
R01021	運転手(特殊)	0.300	人	23,940	7,182	
F04061	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・排対型(1次・2次)] 質量3.0~4.0t	0.250	日	3,580	895	
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	2.600	L	122	317	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	23,940	4,788	
	合計				55,666	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		557	
	*** S単一 35号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品B-2B, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, する		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除 9)週休2日方式の対象工事区分	コンクリート建込 塗装品B-2B 21m未満 - 無し 直線部 直支柱 する 現場閉所による週休2日方式				
A03041	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色) B-2B	1.500	m	9,221	13,832	
P22019	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-B -2B	1.000	m	9,503	9,503	
	合計				4,329	算出数量 1.000 m
	単価		m		4,329	
	*** S単一 36号 ***					

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 コンクリート建込用, B・C-2B, (IBB・C-2BS), 受けない, 無し		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格 3)時間的制約 4)夜間作業 5)週休2日方式の対象工事区分	コンクリート建込用 B・C-2B, (IBB・C-2BS) 受けない 無し 現場閉所による週休2日方式		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
A03082	ガードレール撤去(コンクリート) A・B・C 2B	1.000	m	1,239	1,239	
	合計				1,239	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,239	
	*** S単- 37号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地), 0.15ha, 0.059, 15cm, あり		ha		1,000	歩A 当たり算出
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 0.15ha 0.059 15cm あり		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
F09013	ブルドーザ[湿地・排対型(1次・2次・3次)] 7t級 7~9t	35.430	日	6,420	227,461	
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	759.000	L	122	92,598	
R01021	運転手(特殊)	14.890	人	23,940	356,467	
R01001	土木一般世話役	2.200	人	25,620	56,364	
R01003	普通作業員	5.600	人	20,580	115,248	
F08012	バックホ[クレー型・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	31.840	日	6,150	195,816	
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	912.000	L	122	111,264	
R01021	運転手(特殊)	14.470	人	23,940	346,412	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		1,501,630	3,003	
	合計				1,504,633	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		1,504,633	
	*** S単- 38号 ***					
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.15ha, 0.059, 砂・砂質土, 多, い, あり		ha		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)土質区分 5)障害物状況 6)長期割引単価区分(賃料機械)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.15ha 0.059 砂・砂質土 多 あり		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
F09013	ブルドーザ[湿地・排対型(1次・2次・3次)] 7t級 7~9t	31.450	日	6,420	201,909	
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	674.000	L	122	82,228	
R01021	運転手(特殊)	13.210	人	23,940	316,247	
R01001	土木一般世話役	3.600	人	25,620	92,232	
R01003	普通作業員	7.500	人	20,580	154,350	
F08012	バックホ[クレー型・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	75.960	日	6,150	467,154	
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	2,175.000	L	122	265,350	
R01021	運転手(特殊)	34.530	人	23,940	826,648	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		2,406,118	4,812	

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,410,930	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		2,410,930	
	*** S単- 39号 ***					
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上	
	1)掘削深(m)	0.5m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
M02041	バケット[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,930	11,895	
P34002	軽油 JIS1. 2号 小型ローリー	36.000	L	122	4,392	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	
	合計				40,227	算出数量 503.000 m
	単価		m		80	
	*** S単- 40号 ***					
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.6m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上	
	1)掘削深(m)	0.6m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
M02041	バケット[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,930	11,895	
P34002	軽油 JIS1. 2号 小型ローリー	36.000	L	122	4,392	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	
	合計				40,227	算出数量 471.000 m
	単価		m		85	
	*** S単- 41号 ***					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管),50~75mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上	
	1)排水管の種類 2)口径区分(mm)	暗渠排水管(定尺管) 50~75mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	25,620	7,686	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,625	11,813	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,580	20,580	
	合計				40,079	算出数量 206.000 m
	単価		m		195	
	*** S単- 42号 ***					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管),100mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上	
	1)排水管の種類 2)口径区分(mm)	暗渠排水管(定尺管) 100mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	25,620	7,686	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,625	11,813	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,580	20,580	
	合計				40,079	算出数量 146.000 m
	単価		m		275	

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備(4-1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 43号 ***						
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)被覆材区分 2)被覆材の断面積(㎡)	砕石 0.114㎡		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
M02041	バケツ約[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準バケツ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,930	11,895	
P34002	軽油 J I S 1 . 2号 小型ローリー	36.000	L	122	4,392	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	
R01003	普通作業員 補助労務	7.000	人	20,580	144,060	
	合 計				184,287	算出数量 877.192 m
	単 価		m		210	
*** S単- 44号 ***						
S10016	現場採取石投入		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)被覆材区分 2)被覆材の断面積(㎡)	砕石 0.292㎡		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
M02041	バケツ約[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準バケツ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,930	11,895	
P34002	軽油 J I S 1 . 2号 小型ローリー	36.000	L	122	4,392	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	
R01003	普通作業員 補助労務	7.000	人	20,580	144,060	
	合 計				184,287	算出数量 342.465 m
	単 価		m		538	
*** S単- 45号 ***						
S10017	暗渠排水工(埋戻)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(埋戻) 0.058㎡			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)埋戻の断面積(㎡)	0.058㎡		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
M02041	バケツ約[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準バケツ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,930	11,895	
P34002	軽油 J I S 1 . 2号 小型ローリー	36.000	L	122	4,392	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	
	合 計				40,227	算出数量 534.482 m
	単 価		m		75	
*** S単- 46号 ***						
S10017	暗渠排水工(埋戻)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(埋戻) 0.192㎡			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)埋戻の断面積(㎡)	0.192㎡		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
M02041	バケツ約[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準バケツ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,930	11,895	
P34002	軽油 J I S 1 . 2号 小型ローリー	36.000	L	122	4,392	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	
	合 計				40,227	算出数量 161.458 m
	単 価		m		249	
*** S単- 47号 ***						

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備(4-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石、不整地運搬車カー型 油圧ダンプ 3.0t, 50m以下					基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)材料区分	砕石				
	2)機械区分	不整地運搬車カー型 油圧ダンプ 3.0t				
	3)運搬距離区分	50m以下				
M27963	不整地運搬車[カー型・油圧ダンプ式] 3.0t積	1.550	供用日	3,860	5,983	
P34002	軽油	23.000	L	122	2,806	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	
	合計				32,729	算出数量 38,500 m3
	単価		m3		850	
	*** S単一 48号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり					基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)運転日数	1				
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上~6未満				
	4)動力区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	1.100	日	446	491	
P34001	ガソリン	9.000	L	150	1,350	
R01002	特殊作業員	0.140	人	23,625	3,308	
Y00004	諸雑費	0.100		5,149	515	
	合計				5,664	算出数量 1,000 箇所
	単価				5,664	
	*** S単一 49号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 1.常時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり					基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)運転日数	1				
	2)排水方法	常時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上~6未満				
	4)動力区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	1.100	日	446	491	
P34001	ガソリン	28.000	L	150	4,200	
R01002	特殊作業員	0.170	人	23,625	4,016	
Y00004	諸雑費	0.080		8,707	697	
	合計				9,404	算出数量 1,000 箇所
	単価				9,404	
	*** S単一 50号 ***					
S18007	排水ポンプ据付撤去(小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ据付撤去(小口径) 口径 50mm,あり					基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)ポンプ規格	口径 50mm				
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.300	人	25,620	7,686	
R01003	普通作業員	0.500	人	20,580	10,290	
	合計				17,976	算出数量 1,000 箇所

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所		17,976	
	*** S単- 51号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,1,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去				
	2) 供用日数	60				
	3) 使用回数	1				
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	491	491,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	108	108,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	23,625	68,513	
R01003	普通作業員	2,900	人	20,580	59,682	
F08073	バックホ[クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3,310	日	10,700	35,417	
P34002	軽油 JIS1, 2号 小型ローリー	365,000	L	122	44,530	
R01021	運転手 (特殊)	2,900	人	23,940	69,426	
	合 計				876,568	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		877	
	*** S単- 52号 ***					
S18062	吸出防止マット敷設 ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分	敷設				
	2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	440				
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104,000	m ²	440	45,760	
R01003	普通作業員	0,160	人	20,580	3,293	
	合 計				49,053	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		491	
	*** S単- 53号 ***					
S18062	吸出防止マット敷設 ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分	敷設				
	2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	440				
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104,000	m ²	440	45,760	
R01003	普通作業員	0,160	人	20,580	3,293	
	合 計				49,053	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		491	
	*** S単- 54号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 30kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 使用単価区分	基本運賃(自動入力)				
	2) 運賃料金(円/ton)	0円				
	3) 製品長	12m以内				
	4) 運搬距離(片道)	30kmまで				
	5) 計上方法	往復計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9) 冬期割増率(実数)	0.0				

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,000	10,000	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				13,000	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		13,000	
	*** S単- 55号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		202	
	*** S単- 56号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		240.7	
	*** S単- 57号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,590	
	*** S単- 58号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		223.2	
	*** S単- 59号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,958	

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 60号 ***					
SA0103	仮排水路掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		223.2	
	*** S単- 61号 ***					
SA0105	SP 押土 (ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 押土 (ルーズ) 土砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	単 価		m3		157.6	
	*** S単- 62号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		200.8	
	*** S単- 63号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		739.1	
	*** S単- 64号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		411.6	
	*** S単- 65号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,液質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備(4-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		392.8	
	*** S単- 66号 ***					
SA0201	土砂流出防止工 ジャかご(現地採取石利用)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ジャかご 設置、径60cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ジャかご径	設置 径60cm				
	単 価		m		6.105	
	*** S単- 67号 ***					
SA0221	SP 葦運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 葦運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし、機械積込、無し、14.4km以下、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)葦発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m ³		1.924	
	*** S単- 68号 ***					
SA0221	SP 葦運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 葦運搬 舗装版破砕、機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要)、無し、13.5km以下、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)葦発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要) 無し 13.5km以下				
	単 価		m ³		2.646	
	*** S単- 69号 ***					
SA0221	SP 葦運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 葦運搬 舗装版破砕、機械積込(舗装版厚15cm以下)、無し、22.0km以下、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)葦発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m ³		4.387	
	*** S単- 70号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版、無し、必要、15cm以下、-, 有り、あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下				

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)Co+As(かべ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	- 有り あり				
	単 価		m ²		769.8	
	*** S単-71号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 7ｽﾌﾟﾙ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚	ｱｽﾌﾟﾙ舗装版 無し 必要 15cm以下				
	5)Co+As(かべ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	- 有り あり				
	単 価		m ²		541.6	
	*** S単-72号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1.161	
	*** S単-73号 ***					
SA0311	生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-40(高炉)W/C≤60% W≤165kg/m3 SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
JQ2079	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) 18N/mm ² 8cm 40mm(W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		33,400	
	*** S単-74号 ***					
SA0311	生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)(高炉)W/C≤60% W≤175kg/m3 SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
JQ2041	生コンクリート(高炉) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		33,400	
	*** S単- 75号 ***					
SA0311	生コンクリート21-12-25(20)(高炉)W/C≤55% W≤175kg/m ³ SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリ ト各種		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	コンクリト各種				
JQ2082	生コンクリート(高炉) 24N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		28,540	
	*** S単- 76号 ***					
SA0311	生コンクリート18-8-25(20)(高炉)W/C≤60% W≤175kg/m ³ SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリ ト各種		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	コンクリト各種				
JQ2041	生コンクリート(高炉) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		28,540	
	*** S単- 77号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		7,865	
	*** S単- 78号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,740	
	*** S単- 79号 ***					
SA0521	(B)1400×(H)1300 L=2m T=25		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し あり				
P96022	ボックスカルバート (B)1400×(H)1300 L=2m		個			材変
	単 価		m		113,700	
	*** S単- 80号 ***					
SA0521	(B)1200×(H)1000 L=2m T=25		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し あり				
P96021	ボックスカルバート (B)1200×(H)1000 L=2m		個			材変
	単 価		m		81,110	
	*** S単- 81号 ***					
SA0521	(B)2400×(H)1300 L=1.5m T=25		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 1.5m/個, 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品長	据付 1.5m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し あり				
P96023	ボックスカルバート (B)2400×(H)1300 L=1.5m		個			材変
	単 価		m		204,200	
	*** S単- 82号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 200kgを超え400kg以下				
	3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	有り あり				
	単 価		基		5,290	
	*** S単- 83号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 800kgを超え1200kg以下				
	3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	有り あり				
	単 価		基		9,922	

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 84号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付, 600kgを超え800kg以下, 有り, あり		基		1.000 基	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 600kgを超え800kg以下 有り あり				
	単 価		基		7.874	
	*** S単- 85号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B型) ,, 外圧管 1種		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 5)管種区分	据付 300mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B型) 外圧管 1種				
	単 価		m		9.055	
	*** S単- 86号 ***					
SA0706	B形 外圧1種 径150 長さ2.00m SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 200mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B型) ,, 外圧管 1種		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 5)管種区分	据付 200mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B型) 外圧管 1種				
P01001	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径150 長さ2.00m		本			材変
	単 価		m		7.264	
	*** S単- 87号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 350mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B型) ,, 外圧管 1種		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 5)管種区分	据付 350mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B型) 外圧管 1種				
	単 価		m		9.996	
	*** S単- 88号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 500mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B型) ,, 外圧管 1種		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 5)管種区分	据付 500mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B型) 外圧管 1種				
	単 価		m		16.510	
	*** S単- 89号 ***					

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 600mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B型) ,, 外圧管 1 種			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 5)管種区分	据付 600mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B型) 外圧管 1 種				
	単 価		m		20,700	
	*** S単- 90号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 700mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B型) ,, 外圧管 1 種			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 5)管種区分	据付 700mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B型) 外圧管 1 種				
	単 価		m		27,850	

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備(4-1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00003	搬入土場内運搬		m3		10,000	歩A 当たり算出
SA0102	パック積込+特装運搬車 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	10,000	m3	202	2,020	S単 55号
S01034	不整地運搬 180m以下	10,000	m3	420	4,200	S単 1号 算出数量 10,000 m3
	合計				6,220	
	単価		m3		622	
	*** T単-2号 ***					
T00004	進入路工Aタイプ		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0152	W=3.0m H=0.30~0.99m SP 法面整形 盛土部,無し,無し,粘性土,砂及び砂質土,粘性土,あり	12,000	m ²	392.8	4,714	S単 65号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	61,700	m3	739.1	45,602	S単 63号 算出数量 10,000 箇所
	合計				50,316	
	単価		箇所		5,032	
	*** T単-3号 ***					
T00005	進入路工Bタイプ		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0152	W=3.0m H=1.0~1.69m SP 法面整形 盛土部,無し,無し,粘性土,砂及び砂質土,粘性土,あり	51,500	m ²	392.8	20,229	S単 65号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	128,100	m3	739.1	94,679	S単 63号 算出数量 10,000 箇所
	合計				114,908	
	単価		箇所		11,491	
	*** T単-4号 ***					
T00007	UF250布設		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	11,300	m3	223.2	2,522	S単 58号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	30,000	m ²	411.6	12,348	S単 64号
C00009	埋戻(機械投入+カクパ埋戻) 平積0.6m3	4,300	m3	2,485	10,686	C単 3号
C00014	盛土(機械投入+カクパ盛土) 平積0.6m3	6,800	m3	2,485	16,898	C単 6号
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 250,パック積込(クレーン機能付) クレーン型,受台無し,あり	100,000	m	4,631	463,100	S単 21号 算出数量 100,000 m
	合計				505,554	
	単価		m		5,056	
	*** T単-5号 ***					
T00013	既製品樹600型		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,有り,あり	10,000	基	5,290	52,900	S単 82号
PQ5360	分水ます 600型	10,000	個	15,300	153,000	
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	9,600	m3	223.2	2,143	S単 58号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	6,700	m ²	411.6	2,758	S単 64号
C00009	埋戻(機械投入+カクパ埋戻) 平積0.6m3	5,900	m3	2,485	14,662	C単 3号

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-1) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				225,463	算出数量 10,000箇所
	単価		箇所		22,546	
	*** T単-6号 ***					
T00015	各筆取水工Aタイプ		m		10,000	歩A 当たり算出
	VUφ150mm					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	10,000	m	1,775	17,750	S単 29号
SA0103	SP床掘り	1,600	m ³	1,958	3,133	S単 59号
C00002	埋戻(機械投入+コンパ)埋戻)	1,400	m ³	3,509	4,913	C単 2号
SA0151	SP基面整正	3,000	m ²	411.6	1,235	S単 64号
	基面整正					算出数量 10,000m
	合計				27,031	
	単価		m		2,703	
	*** T単-7号 ***					
T00016	ベンチリュウム布設 BF250		m		100,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】	100,000	m	2,918	291,800	S単 22号
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない					
SA0103	SP床掘り	21,000	m ³	223.2	4,687	S単 58号
	土砂,標準,無し,無し,あり					
SA0151	SP基面整正	28,500	m ²	411.6	11,731	S単 64号
	基面整正					
C00009	埋戻(機械投入+コンパ)埋戻)	15,000	m ³	2,485	37,275	C単 3号
	平積0.6m ³					
PQ4021	ベンチリュウム	50,000	本	4,540	227,000	
	250型 長2,000m					
PQ4157	フリユームタイト	50,000	本	120	6,000	
	B F 250型					
	合計				578,493	算出数量 100,000m
	単価		m		5,785	
	*** T単-8号 ***					
T00018	ベンチリュウム布設 BF350		m		100,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】	100,000	m	2,918	291,800	S単 22号
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない					
SA0103	SP床掘り	32,000	m ³	223.2	7,142	S単 58号
	土砂,標準,無し,無し,あり					
SA0151	SP基面整正	39,000	m ²	411.6	16,052	S単 64号
	基面整正					
C00009	埋戻(機械投入+コンパ)埋戻)	20,000	m ³	2,485	49,700	C単 3号
	平積0.6m ³					
PQ4023	ベンチリュウム	50,000	本	6,920	346,000	
	350型 長2,000m					
PQ4150	フリユームタイト	50,000	本	180	9,000	
	B F 350型					
	合計				719,694	算出数量 100,000m
	単価		m		7,197	
	*** T単-9号 ***					
T00022	ベンチリュウム布設 BF550		m		100,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】	100,000	m	2,918	291,800	S単 22号
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない					

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備(4-1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	用撤去を行なわない					
SA0103	SP 床掘り 土砂 標準,無し,無し,あり	58.000	m ³	223.2	12,946	S単 58号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	59.500	m ²	411.6	24,490	S単 64号
C00009	埋戻(機械投入+コンパ 埋戻) 平積0.6m ³	33.000	m ³	2,485	82,005	C単 3号
PQ4027	ベンチフリューム 550型 長2.000m	50.000	本	13,200	660,000	
PQ4154	フリュームタイト BF550型	50.000	本	260	13,000	
	合 計				1,084,241	算出数量 100.000 m
	単 価		m		10,842	
	*** T単- 10号 ***					
T00023	ベンチフリューム布設 BF600		m		100,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利 用撤去を行なわない	100.000	m	2,918	291,800	S単 22号
SA0103	SP 床掘り 土砂 標準,無し,無し,あり	64.000	m ³	223.2	14,285	S単 58号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	64.000	m ²	411.6	26,342	S単 64号
C00009	埋戻(機械投入+コンパ 埋戻) 平積0.6m ³	35.000	m ³	2,485	86,975	C単 3号
PQ4028	ベンチフリューム 600型 長2.000m	50.000	本	14,300	715,000	
PQ4155	フリュームタイト BF600型	50.000	本	270	13,500	
	合 計				1,147,902	算出数量 100.000 m
	単 価		m		11,479	
	*** T単- 11号 ***					
T00024	(B)2400×(H)1200 フリューム布設		m		100,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	100.000	m	6,836	683,600	S単 24号
SA0103	SP 床掘り 土砂 標準,無し,無し,あり	623.000	m ³	223.2	139,054	S単 58号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	264.000	m ²	411.6	108,662	S単 64号
C00010	埋戻(機械投入+コンパ 埋戻) 平積0.6m ³	287.000	m ³	2,121	608,727	C単 4号
P96002	(B)2400×(H)1200 フリューム L=2000	50.000	個	94,460	4,723,000	
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	31.700	m ³	1,200	38,040	
	合 計				6,301,083	算出数量 100.000 m
	単 価		m		63,011	
	*** T単- 12号 ***					
T00025	(B)2300×(H)1200 フリューム布設		m		100,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	100.000	m	6,836	683,600	S単 24号
SA0103	SP 床掘り 土砂 標準,無し,無し,あり	609.000	m ³	223.2	135,929	S単 58号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	254.000	m ²	411.6	104,546	S単 64号
C00010	埋戻(機械投入+コンパ 埋戻) 平積0.6m ³	286.000	m ³	2,121	606,606	C単 4号

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-1) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96004	(B)2300×(H)1200 フォーム L=2000	50.000	個	92.350	4,617,500	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	30.500	m ³	1,200	36,600	
	合計				6,184,781	算出数量 100.000 m
	単価		m		61,848	
	*** T単-13号 ***					
T00026	(B)1300×(H)600 フォーム布設		m		100,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	100.000	m	3,355	335,500	S単 23号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	196.000	m ³	223.2	43,747	S単 58号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	150.000	m ²	411.6	61,740	S単 64号
C00010	埋戻(機械投入+コンバク) 平積0.6m ³	101.000	m ³	2,121	214,221	C単 4号
P96005	(B)1300×(H)600 フォーム L=2000	50.000	個	31.100	1,555,000	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	18.000	m ³	1,200	21,600	
	合計				2,231,808	算出数量 100.000 m
	単価		m		22,318	
	*** T単-14号 ***					
T00027	(B)1400×(H)600 フォーム布設		m		100,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	100.000	m	3,355	335,500	S単 23号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	204.000	m ³	223.2	45,533	S単 58号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	160.000	m ²	411.6	65,856	S単 64号
C00010	埋戻(機械投入+コンバク) 平積0.6m ³	103.000	m ³	2,121	218,463	C単 4号
P96006	(B)1400×(H)600 フォーム L=2000	50.000	個	32.250	1,612,500	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	19.200	m ³	1,200	23,040	
	合計				2,300,892	算出数量 100.000 m
	単価		m		23,009	
	*** T単-15号 ***					
T00028	既製品柵1050型		箇所		10,000	歩A 箇所当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり	10.000	基	9,922	99,220	S単 83号
PQ5362	分水ます 1050型	10.000	個	59,400	594,000	
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	31.400	m ³	223.2	7,008	S単 58号
C00010	埋戻(機械投入+コンバク) 平積0.6m ³	20.600	m ³	2,121	43,693	C単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	17.200	m ²	411.6	7,080	S単 64号
	合計				751,001	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		75,100	
	*** T単-16号 ***					

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-1) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00029	現場打樹 600型		箇所		10,000	歩A 箇所当たり算出
	600×600×600					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	15.800	m3	223.2	3,527	S単 58号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.210	m ²	411.6	498	S単 64号
C00009	埋戻(機械投入+カマ)埋戻) 平積0.6m3	7.900	m3	2,485	19,632	C単 3号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	12.100	m ²	1,161	14,048	S単 72号
SA0311	生コンクリート18-8-25(20)(高炉)W/C≤60% W≤175kg/m3 小型構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,無し,一,コンクリート各種	3.920	m3	33,400	130,928	S単 74号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	41.400	m ²	7,865	325,611	S単 77号
	合計				494,244	算出数量 10,000 箇所
	単価		箇所		49,424	
	*** T単- 17号 ***					
T00030	現場打樹 1000型		箇所		10,000	歩A 箇所当たり算出
	1000×1000×800					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	35.000	m3	223.2	7,812	S単 58号
C00010	埋戻(機械投入+コンパ)埋戻) 平積0.6m3	15.600	m3	2,121	33,088	C単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	22.500	m ²	411.6	9,261	S単 64号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	22.500	m ²	1,161	26,123	S単 72号
SA0311	生コンクリート18-8-25(20)(高炉)W/C≤60% W≤175kg/m3 小型構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,無し,一,コンクリート各種	6.320	m3	33,400	211,088	S単 74号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	81.400	m ²	7,865	640,211	S単 77号
	合計				927,583	算出数量 10,000 箇所
	単価		箇所		92,758	
	*** T単- 18号 ***					
T00031	ベンチフレーム布設 BF250 落差工		個		10,000	歩A 個当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,一,基礎砕石の施工 無し,再利用撤去を行わない	6.000	m	4,798	28,788	S単 25号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	2.300	m3	223.2	513	S単 58号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.400	m ²	411.6	988	S単 64号
C00009	埋戻(機械投入+カマ)埋戻) 平積0.6m3	1.500	m3	2,485	3,728	C単 3号
P96007	ベンチフレーム 250 落差工 L=600	10.000	個	5,620	56,200	
	合計				90,217	算出数量 10,000 個
	単価		個		9,022	
	*** T単- 19号 ***					
T00032	ベンチフレーム布設 BF350 落差工		個		10,000	歩A 個当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,一,基礎砕石の施工 無し,再利用撤去を行わない	6.000	m	4,798	28,788	S単 25号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	3.200	m3	223.2	714	S単 58号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.200	m ²	411.6	1,317	S単 64号
C00009	埋戻(機械投入+カマ)埋戻) 平積0.6m3	1.900	m3	2,485	4,722	C単 3号

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-1) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96008	ベンチフレーム 350 落差工 L=600	10.000	個	7,870	78,700	
	合計				114,241	算出数量 10.000 個
	単価		個		11,424	
	*** T単-20号 ***					
T00033	ベンチフレーム布設 BF550 落差工		個		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工 無し, 再利用撤去を行なわない	6.000	m	4,798	28,788	S単 25号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	5.200	m ³	223.2	1,161	S単 58号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.500	m ²	411.6	1,852	S単 64号
C00009	埋戻(機械投入+コンパ)埋戻) 平積0.6m ³	2.800	m ³	2,485	6,958	C単 3号
P96009	ベンチフレーム 550 落差工 L=600	10.000	個	11,830	118,300	
	合計				157,059	算出数量 10.000 個
	単価		個		15,706	
	*** T単-21号 ***					
T00034	(B)2400×(H)1200 フレーム 落差工		個		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】1000kgを超え2000kg/個以下 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工 有り, 再利用撤去を行なわない	7.500	m	6,356	47,670	S単 28号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	50.100	m ³	223.2	11,182	S単 58号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	18.800	m ²	411.6	7,738	S単 64号
C00010	埋戻(機械投入+コンパ)埋戻) 平積0.6m ³	21.800	m ³	2,121	46,238	C単 4号
P96013	(B)2400×(H)1200 フレーム 落差工 L=750	10.000	個	64,510	645,100	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	3.400	m ³	1,200	4,080	
	合計				762,008	算出数量 10.000 個
	単価		個		76,201	
	*** T単-22号 ***					
T00035	(B)2300×(H)1200 フレーム 落差工		個		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】1000kgを超え2000kg/個以下 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工 有り, 再利用撤去を行なわない	7.500	m	5,516	41,370	S単 27号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	48.900	m ³	223.2	10,914	S単 58号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	18.100	m ²	411.6	7,450	S単 64号
C00010	埋戻(機械投入+コンパ)埋戻) 平積0.6m ³	21.800	m ³	2,121	46,238	C単 4号
P96012	(B)2300×(H)1200 フレーム 落差工 L=750	10.000	個	63,340	633,400	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	3.300	m ³	1,200	3,960	
	合計				743,332	算出数量 10.000 個
	単価		個		74,333	
	*** T単-23号 ***					

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-1) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00036	(B)1300×(H)600 フューム 落差工		個		10,000	歩A 個当たり算出
S05801	【排水構造物工】1000kg/個以下 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,--,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	15.000	m	3,355	50,325	S単 26号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	44.300	m ³	223.2	9,888	S単 58号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	21.200	m ²	411.6	8,726	S単 64号
C00010	埋戻(機械投入+コンパクタ) 平積0.6m ³	25.100	m ³	2,121	53,237	C単 4号
P96010	(B)1300×(H)600 フューム 落差工 L=1500	10.000	個	52,570	525,700	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	3.800	m ³	1,200	4,560	
	合計				652,436	算出数量 10,000 個
	単価		個		65,244	
	*** T単- 24号 ***					
T00037	(B)1400×(H)600 フューム 落差工		個		10,000	歩A 個当たり算出
S05801	【排水構造物工】1000kg/個以下 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,--,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	15.000	m	3,355	50,325	S単 26号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	45.800	m ³	223.2	10,223	S単 58号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	22.700	m ²	411.6	9,343	S単 64号
C00010	埋戻(機械投入+コンパクタ) 平積0.6m ³	25.100	m ³	2,121	53,237	C単 4号
P96011	(B)1400×(H)600 フューム 落差工 L=1500	10.000	個	54,710	547,100	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	4.100	m ³	1,200	4,920	
	合計				675,148	算出数量 10,000 個
	単価		個		67,515	
	*** T単- 25号 ***					
T00040	ヒューム管φ350布設		m		10,000	歩A 個当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B型),,外圧管1種	10.000	m	9,996	99,960	S単 87号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	9.700	m ³	223.2	2,165	S単 58号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.500	m ²	411.6	1,441	S単 64号
C00009	埋戻(機械投入+コンパクタ) 平積0.6m ³	8.300	m ³	2,485	20,626	C単 3号
	合計				124,192	算出数量 10,000 m
	単価		m		12,419	
	*** T単- 26号 ***					
T00041	ヒューム管φ500布設		m		10,000	歩A 個当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B型),,外圧管1種	10.000	m	16,510	165,100	S単 88号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	16.300	m ³	223.2	3,638	S単 58号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.000	m ²	411.6	2,058	S単 64号
C00010	埋戻(機械投入+コンパクタ) 平積0.6m ³	13.600	m ³	2,121	28,846	C単 4号
	合計				199,642	算出数量 10,000 m

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備(4-1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		19,964	
	*** T単-27号 ***					
T00042	ヒューム管φ600布設		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B型),外圧管1種	10.000	m	20,700	207,000	S単 89号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	20.000	m ³	223.2	4,464	S単 58号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	6.000	m ²	411.6	2,470	S単 64号
C00010	埋戻(機械投入+コンパクタ) 平積0.6m ³	16.200	m ³	2,121	34,360	C単 4号
	合 計				248,294	算出数量 10.000 m
	単 価		m		24,829	
	*** T単-28号 ***					
T00043	ヒューム管φ700布設		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B型),外圧管1種	10.000	m	27,850	278,500	S単 90号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	24.100	m ³	223.2	5,379	S単 58号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	7.000	m ²	411.6	2,881	S単 64号
C00010	埋戻(機械投入+コンパクタ) 平積0.6m ³	18.900	m ³	2,121	40,087	C単 4号
	合 計				326,847	算出数量 10.000 m
	単 価		m		32,685	
	*** T単-29号 ***					
T00049	ボックスカルバート取合工 715-A2400×1200-ボックスカルバート2400×1300		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	7.600	m ³	223.2	1,696	S単 58号
C00010	埋戻(機械投入+コンパクタ) 平積0.6m ³	3.000	m ³	2,121	6,363	C単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.900	m ²	411.6	1,194	S単 64号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	2.900	m ²	1,161	3,367	S単 72号
SA0311	生コンクリート21-12-25(20)(高炉)W/C≤55% W≤175kg/m ³ 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,無し,一,コンクリート各種	1.200	m ³	28,540	34,248	S単 75号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	5.500	m ²	8,740	48,070	S単 78号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.083	ton	167,850	13,932	S単 18号
	合 計				108,870	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		108,870	
	*** T単-30号 ***					
T00050	合流部水路工 715-A1300×600-HP350		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	3.000	m ³	223.2	670	S単 58号
C00010	埋戻(機械投入+コンパクタ) 平積0.6m ³	1.400	m ³	2,121	2,969	C単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.800	m ²	411.6	1,152	S単 64号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	2.800	m ²	1,161	3,251	S単 72号
SA0311	生コンクリート18-8-40(高炉)W/C≤60% W≤165kg/m ³ 小型構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,無し,一,コンクリート各種	0.600	m ³	33,400	20,040	S単 73号

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備(4-1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	2.600	m ²	7,865	20,449	S単 77号 算出数量
	合計				48,531	1.000 箇所
	単価		箇所		48,531	
	*** T単- 31号 ***					
T00051	ボックスカルバート取合工 フューム1300×600-ボックスカルバート1600×1200		箇所		1,000	箇所 歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	5.200	m ³	223.2	1,161	S単 58号
C00010	埋戻(機械投入+コンパクタ) 平積0.6m ³	2.400	m ³	2,121	5,090	C単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.300	m ²	411.6	947	S単 64号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	2.300	m ²	1,161	2,670	S単 72号
SA0311	生コンクリート21-12-25(20)(高炉)W/C≤55% W≤175kg/m ³ 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種	0.800	m ³	28,540	22,832	S単 75号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	3.800	m ²	8,740	33,212	S単 78号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	0.049	ton	165,790	8,124	S単 20号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	0.011	ton	167,850	1,846	S単 18号 算出数量
	合計				75,882	1.000 箇所
	単価		箇所		75,882	
	*** T単- 32号 ***					
T00052	ボックスカルバート取合工 フューム1400×600-ボックスカルバート1400×1300		箇所		1,000	箇所 歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	4.500	m ³	223.2	1,004	S単 58号
C00010	埋戻(機械投入+コンパクタ) 平積0.6m ³	2.100	m ³	2,121	4,454	C単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.900	m ²	411.6	782	S単 64号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.900	m ²	1,161	2,206	S単 72号
SA0311	生コンクリート21-12-25(20)(高炉)W/C≤55% W≤175kg/m ³ 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種	0.700	m ³	28,540	19,978	S単 75号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	4.200	m ²	8,740	36,708	S単 78号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	0.044	ton	165,790	7,295	S単 20号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	0.009	ton	167,850	1,511	S単 18号 算出数量
	合計				73,938	1.000 箇所
	単価		箇所		73,938	
	*** T単- 33号 ***					
T00053	取合水路 BF550-フューム4500×600		箇所		1,000	箇所 歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.100	m ³	223.2	246	S単 58号
C00010	埋戻(機械投入+コンパクタ) 平積0.6m ³	0.600	m ³	2,121	1,273	C単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.800	m ²	411.6	329	S単 64号
SA0311	生コンクリート18-8-40(高炉)W/C≤60% W≤165kg/m ³ 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種	0.400	m ³	33,400	13,360	S単 73号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	4.000	m ²	7,865	31,460	S単 77号 算出数量
	合計				46,668	1.000 箇所
	単価		箇所		46,668	

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備(4-1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単- 34号 ***						
T00054	張ブロック工		m		10,000	歩A 当たり算出
	ステップ幅300mm					
S02024	張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用しない場合、厚さ12cm、あり	5.000	m ²	6,863	34,315	S単 6号
S02029	裏込工(ブロック積・ブロック張) 再生ガラッシュン(RC-40)、ブロック張り、なし	0.500	m ³	4,431	2,216	S単 7号
SA0311	生コンクリート18-8-25(20)(高炉)W/C≤60% W≤175kg/m ³ 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、一、一般養生、一、無し、一、コンクリート各種	0.310	m ³	28,540	8,847	S単 76号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	0.200	m ²	8,740	1,748	S単 78号
	合計				47,126	算出数量 10,000 m
	単価		m		4,713	
*** T単- 35号 ***						
T00055	張ブロック工		m		10,000	歩A 当たり算出
	ステップ幅500mm					
S02024	張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用しない場合、厚さ12cm、あり	5.000	m ²	6,863	34,315	S単 6号
S02029	裏込工(ブロック積・ブロック張) 再生ガラッシュン(RC-40)、ブロック張り、なし	0.500	m ³	4,431	2,216	S単 7号
SA0311	生コンクリート18-8-25(20)(高炉)W/C≤60% W≤175kg/m ³ 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、一、一般養生、一、無し、一、コンクリート各種	0.430	m ³	28,540	12,272	S単 76号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	0.200	m ²	8,740	1,748	S単 78号
	合計				50,551	算出数量 10,000 m
	単価		m		5,055	
*** T単- 36号 ***						
T00056	ボックスカルバート布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	(B)1200×(H)1000 L=2m					
SA0521	(B)1200×(H)1000 L=2m T-25 据付、2.0m/個、0<B≤1.25 0<H≤1.25、基礎碎石+均しコンクリート、無し、あり	10.000	m	81,110	811,100	S単 80号
SA0103	SP 床掘り 土砂、標準、無し、無し、あり	68.800	m ³	223.2	15,356	S単 58号
C00010	埋戻(機械投入+コンバクタ) 平積0.6m ³	46.900	m ³	2,121	99,475	C単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	15.600	m ²	411.6	6,421	S単 64号
	合計				932,352	算出数量 10,000 m
	単価		m		93,235	
*** T単- 37号 ***						
T00057	ボックスカルバート布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	(B)1400×(H)1300 L=2m					
SA0521	(B)1400×(H)1300 L=2m T-25 据付、2.0m/個、1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5、基礎碎石+均しコンクリート、無し、あり	10.000	m	113,700	1,137,000	S単 79号
SA0103	SP 床掘り 土砂、標準、無し、無し、あり	89.100	m ³	223.2	19,887	S単 58号
C00010	埋戻(機械投入+コンバクタ) 平積0.6m ³	58.600	m ³	2,121	124,291	C単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	17.600	m ²	411.6	7,244	S単 64号
	合計				1,288,422	算出数量 10,000 m
	単価		m		128,842	
*** T単- 38号 ***						
T00058	ボックスカルバート布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	(B)2400×(H)1300 L=1.5m					

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-1) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0521	(B)2400×(H)1300 L=1.5m T-25 据付, 1.5m/個, 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, あり	10.000	m	204,200	2,042,000	S単 81号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	122.600	m3	223.2	27,364	S単 58号
CO0010	埋戻(機械投入+コンパクタ) 平積0.6m3	68.200	m3	2,121	144,652	C単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	28.800	m ²	411.6	11,854	S単 64号
	合 計				2,225,870	算出数量 10.000 m
	単 価		m		222,587	
	*** T単- 39号 ***					
T00059	湧水処理工(吸水渠)		m		100,000	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製コルゲート管φ65有孔管					
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5m	100.000	m	80	8,000	S単 39号
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	100.000	m	195	19,500	S単 41号
P96024	高密度ポリエチレン管(ダブル) φ65mm有孔管	100.000	m	430	43,000	
S10016	暗渠排水工(被覆材投入) 碎石	100.000	m	210	21,000	S単 43号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石, 不整地運搬車カーラ型 油圧クッパ 3.0t, 50m以下,	12.000	m3	850	10,200	S単 47号
J03102	単粒度碎石 4号 30~20mm	12.000	m3	3,550	42,600	
S10017	暗渠排水工(埋戻) 0.058m ²	100.000	m	75	7,500	S単 45号
S18062	吸出防止マット敷設 ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm 敷設	37.000	m ²	491	18,167	S単 52号
	合 計				169,967	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,700	
	*** T単- 40号 ***					
T00060	湧水処理工(排水渠)		m		100,000	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製コルゲート管φ65無孔管					
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.6m	100.000	m	85	8,500	S単 40号
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	100.000	m	195	19,500	S単 41号
P96025	高密度ポリエチレン管(ダブル) φ65mm無孔管	100.000	m	430	43,000	
S10017	暗渠排水工(埋戻) 0.192m ²	100.000	m	249	24,900	S単 46号
	合 計				95,900	算出数量 100.000 m
	単 価		m		959	
	*** T単- 41号 ***					
T00061	無筋コンクリート塊取壊し運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	積ブロック					
S02052	石積頼とりこわし 機械, 空積, 控 20cm以上60cm未満, あり	3.000	m ²	1,298	3,894	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	1.000	m3	240.7	241	S単 56号
SA0221	SP 搬運 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下,	1.000	m3	1,924	1,924	S単 67号
	合 計				6,059	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		6,059	
	*** T単- 42号 ***					
T00062	アスファルト取壊し運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備(4-1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	20.000	m ²	541.6	10,832	S単 71号
SA0221	SP 般運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m ³	4,387	4,387	S単 69号
	合計				15,219	算出数量 1.000 m ³
	単価		m ³		15,219	
	*** T単-43号 ***					
T00063	現場打取水榦 6-13型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	2.500	m ³	223.2	558	S単 58号
C00010	埋戻(機械投入+コンパクタ) 平積0.6m ³	1.000	m ³	2,121	2,121	C単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.500	m ²	411.6	1,029	S単 64号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	2.500	m ²	1,161	2,903	S単 72号
SA0311	生コンクリート18-8-40(高炉)W/C≤60% W≤165kg/m ³ 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.950	m ³	33,400	31,730	S単 73号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.200	m ²	7,865	48,763	S単 77号
	合計				87,104	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		87,104	
	*** T単-44号 ***					
T00064	現場打取水榦 6-14型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	2.600	m ³	223.2	580	S単 58号
C00010	埋戻(機械投入+コンパクタ) 平積0.6m ³	1.000	m ³	2,121	2,121	C単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.600	m ²	411.6	1,070	S単 64号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	2.600	m ²	1,161	3,019	S単 72号
SA0311	生コンクリート18-8-40(高炉)W/C≤60% W≤165kg/m ³ 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.980	m ³	33,400	32,732	S単 73号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.300	m ²	7,865	49,550	S単 77号
	合計				89,072	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		89,072	
	*** T単-45号 ***					
T00065	現場打取水榦 12-24型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	8.900	m ³	223.2	1,986	S単 58号
C00010	埋戻(機械投入+コンパクタ) 平積0.6m ³	3.100	m ³	2,121	6,575	C単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.000	m ²	411.6	2,058	S単 64号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	5.000	m ²	1,161	5,805	S単 72号
SA0311	生コンクリート21-12-25(20)(高炉)W/C≤55% W≤175kg/m ³ 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	1.860	m ³	28,540	53,084	S単 75号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	11.000	m ²	7,865	86,515	S単 77号
	合計				156,023	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		156,023	
	*** T単-46号 ***					
T00066	現場打榦 12-25型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	農村総合整備事業 牧		
工事名	牧地区ほ場整備 (4-1) 工事		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	35.100	m3	223.2	7,834	S単 58号
C00010	埋戻(機械投入+コンパック) 平積0.6m3	12.300	m3	2,121	26,088	C単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	13.700	m ²	411.6	5,639	S単 64号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	13.700	m ²	1,161	15,906	S単 72号
SA0311	生コンクリート12-12-25(20)(高炉)W/C≤55% W≤175kg/m3 無筋,鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	4.650	m3	28,540	132,711	S単 75号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	26.300	m ²	8,740	229,862	S単 78号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.061	ton	167,850	10,239	S単 18号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.394	ton	160,640	63,292	S単 19号
	合計				491,571	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		491,571	
	*** T単- 47号 ***					
T00067	床板進入路工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	L=4m W=3m					
C00011	床板布設工 B=4m	3.000	個	103,416	310,248	C単 5号
C00001	埋戻(機械投入+コンパック)埋戻 小規模土工	1.000	m3	3,873	3,873	C単 1号
SA0311	生コンクリート18-8-40(高炉)W/C≤60% W≤165kg/m3 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.970	m3	33,400	32,398	S単 73号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.300	m ²	7,865	49,550	S単 77号 算出数量 1.000 箇所
	合計				396,069	
	単価		箇所		396,069	
	*** T単- 48号 ***					
T00068	(B)500×(H)600 フリューム布設		m		100,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	100.000	m	3,355	335,500	S単 23号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	131.000	m3	223.2	29,239	S単 58号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	70.000	m ²	411.6	28,812	S単 64号
C00010	埋戻(機械投入+コンパック) 平積0.6m3	90.000	m3	2,121	190,890	C単 4号
P96026	(B)500×(H)600 フリューム	50.000	個	19,940	997,000	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	8.400	m3	1,200	10,080	
	合計				1,591,521	算出数量 100.000 m
	単価		m		15,915	
	*** T単- 49号 ***					
T00069	(B)600×(H)900 フリューム布設		m		100,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	100.000	m	3,355	335,500	S単 23号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	219.000	m3	223.2	48,881	S単 58号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	84.000	m ²	411.6	34,574	S単 64号
C00010	埋戻(機械投入+コンパック) 平積0.6m3	143.000	m3	2,121	303,303	C単 4号

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-1) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96027	(B)600×(H)900 フリュム	50.000	個	36,200	1,810,000	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	10.100	m ³	1,200	12,120	
	合計				2,544,378	算出数量 100.000 m
	単価		m		25,444	
	*** T単-50号 ***					
T00070	取合水路		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	BF550-HPφ600					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	7.700	m ³	223.2	1,719	S単 58号
C00010	埋戻(機械投入+コンパクタ) 平積0.6m ³	3.000	m ³	2,121	6,363	C単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	9.300	m ²	411.6	3,828	S単 64号
SA0311	生コンクリート18-8-25(20)(高炉)W/C≤60% W≤175kg/m ³ 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	3.150	m ³	33,400	105,210	S単 74号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	26.800	m ²	7,865	210,782	S単 77号
	合計				327,902	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		32,790	
	*** T単-51号 ***					
T00071	取合水路		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	BF350-HPφ700					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	5.700	m ³	223.2	1,272	S単 58号
C00010	埋戻(機械投入+コンパクタ) 平積0.6m ³	2.300	m ³	2,121	4,878	C単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	8.800	m ²	411.6	3,622	S単 64号
SA0311	生コンクリート18-8-25(20)(高炉)W/C≤60% W≤175kg/m ³ 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	2.800	m ³	33,400	93,520	S単 74号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	20.300	m ²	7,865	159,660	S単 77号
	合計				262,952	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		26,295	
	*** T単-52号 ***					
T00072	取合水路		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	BF250-HPφ500					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	4.300	m ³	223.2	960	S単 58号
C00010	埋戻(機械投入+コンパクタ) 平積0.6m ³	2.000	m ³	2,121	4,242	C単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	7.200	m ²	411.6	2,964	S単 64号
SA0311	生コンクリート18-8-25(20)(高炉)W/C≤60% W≤175kg/m ³ 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	2.240	m ³	33,400	74,816	S単 74号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	16.400	m ²	7,865	128,986	S単 77号
	合計				211,968	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		21,197	
	*** T単-53号 ***					
T00073	取合取水水路		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	BF550-HPφ600					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	10.000	m ³	223.2	2,232	S単 58号
C00010	埋戻(機械投入+コンパクタ) 平積0.6m ³	3.900	m ³	2,121	8,272	C単 4号

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備(4-1) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	9.300	m ²	411.6	3,828	S単 64号
SA0311	生コンクリート18-8-25(20)(高炉)W/C≤60% W≤175kg/m ³ 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	5.010	m ³	33,400	167,334	S単 74号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	33.700	m ²	7,865	265,051	S単 77号
	合計				446,717	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		44,672	
	*** T単- 54号 ***					
T00074	取合取水水路		箇所		10,000	歩A 箇所当たり算出
	BF350-HP φ700					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	7.900	m ³	223.2	1,763	S単 58号
C00010	埋戻(機械投入+コンパク) 平積0.6m ³	3.200	m ³	2,121	6,787	C単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	8.800	m ²	411.6	3,622	S単 64号
SA0311	生コンクリート18-8-25(20)(高炉)W/C≤60% W≤175kg/m ³ 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	4.590	m ³	33,400	153,306	S単 74号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	27.000	m ²	7,865	212,355	S単 77号
	合計				377,833	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		37,783	
	*** T単- 55号 ***					
T00078	各筆排水工		m		10,000	歩A m当たり算出
	VU φ200mm					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管	10.000	m	2,486	24,860	S単 30号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,	5.000	m ³	1,958	9,790	S単 59号
C00002	埋戻(機械投入+コンパク埋戻) 小規模土工	5.000	m ³	3,509	17,545	C単 2号
	合計				52,195	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,220	
	*** T単- 56号 ***					
T00079	ブレード敷均し+締固め		m ³		1,000	歩A m ³ 当たり算出
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	1.000	m ³	157.6	158	S単 61号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m ³ 未満,無し,あり	1.000	m ³	200.8	201	S単 62号
	合計				359	算出数量 1.000 m ³
	単価		m ³		359	
	*** T単- 57号 ***					
T00080	湧水処理工(旧水路用 吸水渠)		m		100,000	歩A m当たり算出
	ポリエチレン製コルゲート管(ダブル管) φ100有孔管					
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管),100mm	100.000	m	275	27,500	S単 42号
PQ7511	暗きょ排水管 ダブル管直管 CRDC-100 内径100 L=5000mm	20.000	本	3,150	63,000	
S10016	現場採取石投入 砕石	100.000	m	538	53,800	S単 44号
S18062	吸出防止マット敷設 ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm 敷設	100.000	m ²	491	49,100	S単 53号
	合計				193,400	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,934	

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備(4-1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-58号 ***					
T00081	湧水処理工(旧水路用 排水渠)		m		100,000	歩A 当たり算出
S10013	ポリエチレン製コルゲート管(ダブル管) φ100無孔管 暗渠排水工(排水管布設)					
	暗渠排水管(定尺管), 100mm	100,000	m	275	27,500	S単 42号
PQ7511	暗きょ排水管 ダブル管直管 CRDC-100 内径100 L=5000mm	20,000	本	3,150	63,000	
	合計				90,500	算出数量 100,000 m
	単価		m		905	
	*** T単-59号 ***					
T00082	現場打掛 6-14型		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	12,100	m ³	223.2	2,701	S単 58号
C00010	埋戻(機械投入+コンパクタ) 平積0.6m ³	4,700	m ³	2,121	9,969	C単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	6,800	m ²	411.6	2,799	S単 64号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	6,800	m ²	1,161	7,895	S単 72号
SA0311	生コンクリート18-8-40(高炉)W/C≤60% W≤165kg/m ³ 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種	2,240	m ³	33,400	74,816	S単 73号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	13,500	m ²	7,865	106,178	S単 77号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	0.093	ton	167,850	15,610	S単 18号
	合計				219,968	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		219,968	
	*** T単-60号 ***					
T00083	取水柵 600型		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
	既製品柵 600型					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, あり	1,000	基	5,290	5,290	S単 82号
PQ5360	分水ます 600型	1,000	個	15,300	15,300	
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1,400	m ³	223.2	312	S単 58号
C00009	埋戻(機械投入+コンパクタ) 平積0.6m ³	0,700	m ³	2,485	1,740	C単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0,800	m ²	411.6	329	S単 64号
SA0311	生コンクリート18-8-25(20)(高炉)W/C≤60% W≤175kg/m ³ 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種	0,040	m ³	33,400	1,336	S単 74号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0,500	m ²	7,865	3,933	S単 77号
	合計				28,240	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		28,240	
	*** T単-61号 ***					
T00084	取水柵 900型		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
	既製品柵 900型					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 600kgを超え800kg以下, 有り, あり	1,000	基	7,874	7,874	S単 84号
PQ5361	分水ます 900型	1,000	個	36,900	36,900	
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	2,600	m ³	223.2	580	S単 58号
C00010	埋戻(機械投入+コンパクタ) 平積0.6m ³	1,200	m ³	2,121	2,545	C単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,400	m ²	411.6	576	S単 64号

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備(4-1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	生コンクリート18-8-25(20)(高炉)W/C≤60% W≤175kg/m3 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.060	m3	33,400	2,004	S単 74号
SA0312	SP型枠 一般型枠,小型構造物	0.600	m ²	7,865	4,719	S単 77号
	合計				55,198	算出数量 1.000箇所
	単価		箇所		55,198	
	*** T単-62号 ***					
T00085	取水樹 1050型		箇所		1,000	歩A 1.000箇所 当たり算出
	既製品樹 1050型					
SA0551	SPコンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり	1.000	基	9,922	9,922	S単 83号
PQ5362	分水ます 1050型	1.000	個	59,400	59,400	
SA0103	SP床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	3.700	m3	223.2	826	S単 58号
C00010	埋戻(機械投入+コンパクタ) 平積0.6m3	1.700	m3	2,121	3,606	C単 4号
SA0151	SP基面整正 基面整正	1.900	m ²	411.6	782	S単 64号
SA0311	生コンクリート18-8-25(20)(高炉)W/C≤60% W≤175kg/m3 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.070	m3	33,400	2,338	S単 74号
SA0312	SP型枠 一般型枠,小型構造物	0.700	m ²	7,865	5,506	S単 77号
	合計				82,380	算出数量 1.000箇所
	単価		箇所		82,380	
	*** T単-63号 ***					
T00086	取合水路		箇所		1,000	歩A 1.000箇所 当たり算出
	HPφ600-600×900					
SA0103	SP床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	3.000	m3	223.2	670	S単 58号
C00010	埋戻(機械投入+コンパクタ) 平積0.6m3	1.900	m3	2,121	4,030	C単 4号
SA0151	SP基面整正 基面整正	1.400	m ²	411.6	576	S単 64号
SA0301	SP基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.400	m ²	1,161	1,625	S単 72号
SA0311	生コンクリート18-8-25(20)(高炉)W/C≤60% W≤175kg/m3 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.530	m3	33,400	17,702	S単 74号
SA0312	SP型枠 一般型枠,小型構造物	5.300	m ²	7,865	41,685	S単 77号
	合計				66,288	算出数量 1.000箇所
	単価		箇所		66,288	
	*** T単-64号 ***					
T00087	ヒューム管φ300布設		m		10,000	歩A 10.000m 当たり算出
SA0706	SP遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B型),,外圧管1種	10.000	m	9,055	90,550	S単 85号
SA0103	SP床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	8.500	m3	223.2	1,897	S単 58号
SA0151	SP基面整正 基面整正	3.000	m ²	411.6	1,235	S単 64号
C00009	埋戻(機械投入+コンパクタ 埋戻) 平積0.6m3	7.400	m3	2,485	18,389	C単 3号
	合計				112,071	算出数量 10.000m
	単価		m		11,207	
	*** T単-65号 ***					
T00088	ヒューム管φ150布設		m		10,000	歩A 10.000m 当たり算出
	B型 外圧1種 径150 長さ2.00m					

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-1) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0706	B形 外圧1種 径150 長さ2.00m 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B型) ,,外圧管1種	10.000	m	7,264	72,640	S単 86号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	3.800	m3	223.2	848	S単 58号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.500	m ²	411.6	617	S単 64号
C00009	埋戻(機械投入+クッパ埋戻) 平積0.6m3	3.500	m3	2,485	8,698	C単 3号
	合計				82,803	算出数量 10.000 m
	単 価		m		8,280	
	*** 丁単-66号 ***					
T00089	無筋コンクリート塊取壊し運搬 構造物		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	9,397	9,397	S単 17号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	1,924	1,924	S単 67号
	合計				11,321	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		11,321	
	*** 丁単-67号 ***					
T00090	舗装版取壊し運搬 コンクリート舗装版		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	10.000	m ²	769.8	7,698	S単 70号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,13.5km以下,	1.000	m3	2,646	2,646	S単 68号
	合計				10,344	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		10,344	

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備(4-1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単-1号 ***					
C00001	埋戻(機械投入+タンバ埋戻)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	小規模土工					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂, 小規模(標準以外)	1.000	m3	1,590	1,590	S単 57号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンバ(1)	1.000	m3	2,283	2,283	S単 3号
	合計				3,873	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		3,873	
	*** C単-2号 ***					
C00002	埋戻(機械投入+タンバ埋戻)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	小規模土工					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂, 小規模(標準以外)	1.000	m3	1,590	1,590	S単 57号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンバ(1)	1.000	m3	1,919	1,919	S単 5号
	合計				3,509	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		3,509	
	*** C単-3号 ***					
C00009	埋戻(機械投入+タンバ埋戻)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	平積0.6m3					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	202	202	S単 55号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンバ(1)	1.000	m3	2,283	2,283	S単 3号
	合計				2,485	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		2,485	
	*** C単-4号 ***					
C00010	埋戻(機械投入+コンバ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	平積0.6m3					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	202	202	S単 55号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンバ(1)	1.000	m3	1,919	1,919	S単 5号
	合計				2,121	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		2,121	
	*** C単-5号 ***					
C00011	床板布設工		個		10,000	歩A 当たり算出
	B=4m					
P96018	コンクリート床板 T-6 L=4.0m (W)1000 (t)200	10.000	個	97,500	975,000	
S02115	土木一般世話役	0.190	人	25,620	4,868	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.370	人	23,625	8,741	S単 11号
S02115	普通作業員	1.480	人	20,580	30,458	S単 12号
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮シブ型・排対型(1次・2次・3次)] 吊上能力25t吊	0.370	日	40,800	15,096	S単 9号
	合計				1,034,163	算出数量 10,000 個
	単価		個		103,416	

