

V10030  
第0-0001号代価表

踏査選点

難易度：中、溪流延長：0.5 km未満

km 当り 80,130 円

頁0-0005

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
測量技師 外業	※ 0.6	人	42,200	25,320	01 RA730 12
測量技師補 外業	※ 0.6	人	32,400	19,440	02 RA735 12
測量補助員 外業	※ 1.2	人	25,400	30,480	03 RA744 12
機械経費	※ 1.5	%	75,240	1,128	04 #01 ;(直接人件費)*率
材料費	※ 5.0	%	75,240	3,762	05 #02 ;(直接人件費)*率
**単位当り**	1	km		80,130	

V10031  
第0-0002号代価表

簡易中心線測量

難易度：中、溪流延長：0.5 km未滿

km 当り 324,104 円

頁0-0006

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価(円)	金 額(円)	備 考
測量技師 外業	※ 1.18	人	42,200	49,796	01 RA730 12
測量技師 内業	※ 0.59	人	42,200	24,898	02 RA732 12
測量技師補 外業	※ 1.43	人	32,400	46,332	03 RA735 12
測量技師補 内業	※ 0.67	人	32,400	21,708	04 RA737 12
測量助手 外業	※ 2.86	人	31,100	88,946	05 RA740 12
測量補助員 外業	※ 2.86	人	25,400	72,644	06 RA744 12
機械経費	※ 1.5	%	304,324	4,564	07 #01 ;(直接人件費)*率
材料費	※ 5.0	%	304,324	15,216	08 #02 ;(直接人件費)*率
** 単位当り **	1	km		324,104	

V10032  
第0-0003号代価表

簡易縦断測量

難易度：中、溪流延長：0.5 km未満

km 当り 156,657 円

頁0-0007

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
測量技師 内業	※ 0.34	人	42,200	14,348	01 RA732 12
測量技師補 外業	※ 0.61	人	32,400	19,764	02 RA735 12
測量技師補 内業	※ 0.50	人	32,400	16,200	03 RA737 12
測量助手 外業	※ 1.22	人	31,100	37,942	04 RA740 12
測量助手 内業	※ 1.01	人	31,100	31,411	05 RA742 12
測量補助員 外業	※ 1.08	人	25,400	27,432	06 RA744 12
機械経費	※ 1.5	%	147,097	2,206	07 #01 ;(直接人件費)*率
材料費	※ 5.0	%	147,097	7,354	08 #02 ;(直接人件費)*率
**単位当り**	1	km		156,657	

V10028  
第0-0004号代価表

構造物計画位置横断測量

難易度：中、横断延長：30m未満

横断 当り 65,040 円

頁0-0008

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
測量技師 外業	※ 0.23	人	42,200	9,706	01 RA730 123
測量技師 内業	※ 0.05	人	42,200	2,110	02 RA732 123
測量技師補 外業	※ 0.23	人	32,400	7,452	03 RA735 123
測量技師補 内業	※ 0.19	人	32,400	6,156	04 RA737 123
測量助手 外業	※ 0.23	人	31,100	7,153	05 RA740 123
測量助手 内業	※ 0.19	人	31,100	5,909	06 RA742 123
測量補助員 外業	※ 0.68	人	25,400	17,272	07 RA744 123
機械経費	※ 1.5	%	55,758	836	08 #01 ;(直接人件費)*率 3
材料費	※ 5.0	%	55,758	2,787	09 #02 ;(直接人件費)*率
精度管理費	※ 10.0	%	56,594	5,659	10 #03 ;(直接人件費+機械経費)*率
**単位当り**	1	横断		65,040	

V10033  
第0-0005号代価表

平面図作成B

難易度：中、等高線間隔：5m  
溪流延長：0.5km未満

業務 当り 34,753 円

頁0-0009

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
測量技師 内業	※ 0.32	人	42,200	13,504	01 RA732 2
測量技師補 内業	※ 0.64	人	32,400	20,736	02 RA737 2
材料費	※ 1.5	%	34,240	513	03 #02 ;(直接人件費)*率
**単位当り**	1	業務		34,753	

V90002  
第0-0001号代価表

設計計画

治山ダム(透水型・遮水型)実施設計準用  
1 溪流に複数基の治山ダムを設置する

基 当り 60,576 円

頁0-0005

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
主任技師	※ 0.16	人	58,600	9,376	01 RA620
技師(A)	※ 0.48	人	51,200	24,576	02 RA625
技師(B)	※ 0.64	人	41,600	26,624	03 RA630
**単位当り**	1	基		60,576	

V10035  
第0-0002号代価表

現地踏査

治山ダム（透水型・遮水型）実施設計準用

件 当り 140,560 円

頁0-0006

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
主任技師	※ 0.40	人	58,600	23,440	01 RA620
技師 (A)	※ 0.80	人	51,200	40,960	02 RA625
技師 (B)	※ 1.20	人	41,600	49,920	03 RA630
技師 (C)	※ 0.80	人	32,800	26,240	04 RA635
** 単位当り **	1	件		140,560	

V10036  
第0-0003号代価表

基本事項検討

治山ダム(透水型・遮水型)実施設計準用  
1 溪流に複数基の治山ダムを設置する

基 当り 88,784 円

頁0-0007

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
主任技師	※ 0.16	人	58,600	9,376	01 RA620
技師(A)	※ 0.56	人	51,200	28,672	02 RA625
技師(B)	※ 0.80	人	41,600	33,280	03 RA630
技師(C)	※ 0.32	人	32,800	10,496	04 RA635
技術員	※ 0.24	人	29,000	6,960	05 RA640
**単位当り**	1	基		88,784	

V10037  
第0-0004号代価表

施設設計

治山ダム（透水型・遮水型）実施設計準用  
1 溪流に複数基の治山ダムを設置する

基 当り 198,480 円

頁0-0008

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
技師 (A)	※ 0.72	人	51,200	36,864	01 RA625
技師 (B)	※ 1.04	人	41,600	43,264	02 RA630
技師 (C)	※ 1.84	人	32,800	60,352	03 RA635
技術員	※ 2.00	人	29,000	58,000	04 RA640
** 単位当り **	1	基		198,480	



V10039  
第0-0006号代価表

照査

治山ダム（透水型・遮水型）実施設計準用  
1 溪流に複数基の治山ダムを設置する

基 当り 60,416 円

頁0-0010

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
主任技師	※ 0.32	人	58,600	18,752	01 RA620
技師（A）	※ 0.40	人	51,200	20,480	02 RA625
技師（B）	※ 0.32	人	41,600	13,312	03 RA630
技師（C）	※ 0.24	人	32,800	7,872	04 RA635
**単位当り**	1	基		60,416	

V10040  
第0-0007号代価表

設計説明書作成

治山ダム（透水型・遮水型）実施設計準用

件 当り 200,200 円

頁0-0011

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
主任技師	※ 0.30	人	58,600	17,580	01 RA620
技師（A）	※ 0.70	人	51,200	35,840	02 RA625
技師（B）	※ 1.30	人	41,600	54,080	03 RA630
技師（C）	※ 1.50	人	32,800	49,200	04 RA635
技術員	※ 1.50	人	29,000	43,500	05 RA640
**単位当り**	1	件		200,200	

