

V0030  
第0-0001号代価表

斜面整理工  
20m程度の現場内小運搬含む  
m2 当り 870 円

頁0-0017

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
土木一般世話役	※ 0.5	人	25,620	12,810	01 RA125 1
法面工	※ 2.7	人	26,565	71,725	02 RA025 1
諸雑費	※ 3	%	84,535	2,536	03 #01
***合計***	100	m2		87,071	
**単位当り**	1	m2		870	

V0032  
第0-0002号代価表

ロープ設置工 3×7 12φ  
m 当り 1,460 円

頁0-0018

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
土木一般世話役	※ 0.05	人	25,620	1,281	01 RA125 1
法面工	※ 0.46	人	26,565	12,219	02 RA025 1
山林砂防工	※ 0.03	人	24,255	727	03 RA155 1
諸雑費	※ 3	%	14,227	426	04 #01
***合計***	10	m		14,653	
**単位当り**	1	m		1,460	

V0031  
第0-0003号代価表

岩部用セメントアンカー設置工

岩用 D22 (M20) ×1000  
削孔、アンカー設置、充填材注入等含

本 当り 11,960 円

頁0-0019

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.04	人	25,620	1,024	01 RA125 1
法面工	※ 0.36	人	26,565	9,563	02 RA025 1
諸雑費	※ 13	%	10,587	1,376	03 #01
**単位当り**	1	本		11,960	

V0004  
第0-0004号代価表

岩部用セメントアンカー設置工

岩用 D22 (M20) × 1500  
削孔、アンカー設置、充填材注入等含

本 当り 25,050 円

頁0-0020

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 1.43	人	25,620	36,636	01 RA125 1
法面工	※ 7.37	人	26,565	195,784	02 RA025 1
コンプレッサー運転 7.6m3/min60KW・82ps	※ 1.3	日	13,068	16,988	03 V0008 第0-0005号代価表 ; 見積価格
削岩機 20kg級	※ 1.3	日	863	1,121	04 MC042
***合計***	10	本		250,529	
**単位当り**	1	本		25,050	









V0017  
第0-0009号代価表

落石防護ネット設置工

高さ20m以下、傾斜40度以上  
資材は貸与品とし、現地で受け渡し

m 当り 6,601 円

頁0-0025

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
土木一般世話役	※ 1.05	人	25,620	26,901	01 RA125
特殊作業員	※ 1.05	人	23,625	24,806	02 RA005
法面工	※ 2.10	人	26,565	55,786	03 RA025
山林砂防工	※ 2.10	人	24,255	50,935	04 RA155
***合計***	24	m		158,428	
***単位当り***	1	m		6,601	

V0018  
第0-0010号代価表

落石防護ネット撤去工

高さ20m以下、傾斜40度以上  
資材は貸与品とし、現地で受け渡し

m 当り 3,394 円

頁0-0026

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
土木一般世話役	※ 0.54	人	25,620	13,834	01 RA125
特殊作業員	※ 0.54	人	23,625	12,757	02 RA005
法面工	※ 1.08	人	26,565	28,690	03 RA025
山林砂防工	※ 1.08	人	24,255	26,195	04 RA155 1
***合計***	24	m		81,476	
**単位当り**	1	m		3,394	