

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	盛土 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクト(1)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 振動コンパクト(1)				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,625	4,725	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,580	13,994	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,725	473	
	合 計				19,192	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,919	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(1)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コンパクト(1)				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,625	4,725	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,580	13,994	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,725	473	
	合 計				19,192	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,919	
*** S単-3号 ***						
S02052	石積類とりこわし 石積類とりこわし 人力,練積,控 35cm以上45cm未満,あり		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)種別区分 3)形状区分 4)長期割引単価区分	人力 練積 控 35cm以上45cm未満 あり				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0
R01002	特殊作業員	6.000	人	23,625	141,750	
	合 計				141,750	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		14,175	
*** S単-4号 ***						
S02112	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] 吊上能力25t吊		H		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01086 吊上能力25t吊 51,000円				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] 吊上能力25t吊	1.000	H	51,000	51,000	
	合 計				51,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,000	
*** S単-5号 ***						
S02112	ﾊﾞｯｸﾍｯﾄ[ｸﾏﾗ型・ｸﾚﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] ﾊﾞｯｸﾍｯﾄ[ｸﾏﾗ型・ｸﾚﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾍｯﾄ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t		H		1,000	歩A 各単位 当たり算出
						基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の人力	F08073 標準バケット容量 山積0.8m3 (平・・ 16,400円)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
F08073	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日	16,400	16,400	
	合 計				16,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,400	
	*** S単-6号 ***					
S02112	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の人力	F08016 標準バケット容量 山積0.28m3 (平・・ 6,220円)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
F08016	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	1.000	日	6,220	6,220	
	合 計				6,220	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,220	
	*** S単-7号 ***					
S02112	振動ロータリ[搭乗式・コンバインド型・〜低騒音・排対型(〜3次)] 振動ロータリ[搭乗式・コンバインド型・〜低騒音・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の人力	F04062 質量3.0〜4.0t 3,580円)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
F04062	振動ロータリ[搭乗式・コンバインド型・〜低騒音・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t	1.000	日	3,580	3,580	
	合 計				3,580	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,580	
	*** S単-8号 ***					
S02112	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・排対(〜2011)・〜低騒音] ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・排対(〜2011)・〜低騒音] 吊上能力25t吊		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の人力	F01086 吊上能力25t吊 40,800円)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・排対(〜2011)・〜低騒音] 吊上能力25t吊	1.000	日	40,800	40,800	
	合 計				40,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,800	
	*** S単-9号 ***					
S02112	小型バックホウ[クローラ型・超小旋回型・排対型(1次・2次)] 小型バックホウ[クローラ型・超小旋回型・排対型(1次・2次)] 標準バケット容量 山積0.22m3 (平積0.16m3)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の人力	F08035 標準バケット容量 山積0.22m3 (平・・ 8,740円)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
F08035	小型バックホウ[クローラ型・超小旋回型・排対型(1次・2次)] 標準バケット容量 山積0.22m3 (平積0.16m3)	1.000	日	8,740	8,740	
	合 計				8,740	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,740	
	*** S単-10号 ***					

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力4.9t吊 1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
						基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
F01082	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	35,000	35,000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				35,000	
	単 価				35,000	
	*** S単-11号 ***					
S02114	覆工板 覆工板 鋼製(補強型) [賃料] 1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力		m ² 供用月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
						基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
G03011	覆工板 鋼製(補強型) [賃料]	1.000	m ² 供用月	930	930	算出数量 1.000 各単位
	合 計				930	
	単 価				930	
	*** S単-12号 ***					
S02114	覆工板 覆工板 鋼製(補強型) [整備費] 1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
						基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
G15064	覆工板 鋼製(補強型) [整備費]	1.000	m ²	950	950	算出数量 1.000 各単位
	合 計				950	
	単 価				950	
	*** S単-13号 ***					
S02114	H形鋼(杭使用) H形鋼(杭使用) 主桁 H-300(t・日) 1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力		t 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
						基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
G02003	H形鋼(杭使用) 主桁 H-300(t・日)	1.000	t 供用日	75	75	算出数量 1.000 各単位
	合 計				75	
	単 価				75	
	*** S単-14号 ***					
S02114	H型鋼(杭使用) H型鋼(杭使用) 300型 [整備費] 1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
						基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
G15023	H型鋼(杭使用) 300型 [整備費]	1.000	ton	3,500	3,500	算出数量 1.000 各単位
	合 計				3,500	
	単 価				3,500	

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-15号 ***						
S02114	H形鋼 (杭使用)		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 (杭使用) 受桁 H-300(t・H)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の人力	G02003 受桁 H-300(t・H) 75円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
G02003	H形鋼 (杭使用) 受桁 H-300(t・H)	1.000	t 供用日	75	75	
	合 計				75	算出数量 1.000 各単位
	単 価				75	
*** S単-16号 ***						
S02114	H形鋼 (杭使用)		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 (杭使用) 敷桁 H-300(t・H)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の人力	G02003 敷桁 H-300(t・H) 75円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
G02003	H形鋼 (杭使用) 敷桁 H-300(t・H)	1.000	t 供用日	75	75	
	合 計				75	算出数量 1.000 各単位
	単 価				75	
*** S単-17号 ***						
S02114	敷鉄板		枚 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1219*2438 [賃料]			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の人力	G96002 22*1219*2438 [賃料] 23円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
G96002	敷鉄板 22*1219*2438 [賃料]	1.000	枚 供用日	23	23	
	合 計				23	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23	
*** S単-18号 ***						
S02114	敷鉄板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1219*2438 [整備費]			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の人力	G96005 22*1219*2438 [整備費] 400円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
G96005	敷鉄板 22*1219*2438 [整備費]	1.000	枚	400	400	
	合 計				400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				400	
*** S単-19号 ***						
S02114	角パイプ		m 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角パイプ 厚3.2mm 角100mm (賃料)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の人力	G06035 厚3.2mm 角100mm (賃料) 9円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
G06035	角パイプ 厚3.2mm 角100mm (賃料)	1.000	m 供用日	9	9	

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				9	算出数量 1.000 各単位
	単価				9	
	*** S単-20号 ***					
S02114	角パイプ 角パイプ 厚3.2mm 角100mm (基本料)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 仮設賃料コード	G06036		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
	2) 仮設材規格	厚3.2mm 角100mm (基本料)				
	3) 単価の人力	180円				
G06036	角パイプ 厚3.2mm 角100mm (基本料)	1.000	m	180	180	
	合計				180	算出数量 1.000 各単位
	単価				180	
	*** S単-21号 ***					
S02114	敷鉄板		枚供用口		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*914*1829 [賃料]			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
	1) 仮設賃料コード	G96001				
	2) 仮設材規格	22*914*1829 [賃料]				
	3) 単価の人力	13円				
G96001	敷鉄板 22*914*1829 [賃料]	1.000	枚供用口	13	13	
	合計				13	算出数量 1.000 各単位
	単価				13	
	*** S単-22号 ***					
S02114	敷鉄板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*914*1829 [整備費]			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
	1) 仮設賃料コード	G96004				
	2) 仮設材規格	22*914*1829 [整備費]				
	3) 単価の人力	350円				
G96004	敷鉄板 22*914*1829 [整備費]	1.000	枚	350	350	
	合計				350	算出数量 1.000 各単位
	単価				350	
	*** S単-23号 ***					
S02114	敷鉄板		枚供用口		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
	1) 仮設賃料コード	G96003				
	2) 仮設材規格	22*1524*3048 [賃料]				
	3) 単価の人力	38円				
G96003	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]	1.000	枚供用口	38	38	
	合計				38	算出数量 1.000 各単位
	単価				38	
	*** S単-24号 ***					
S02114	敷鉄板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
	1) 仮設賃料コード	G96006				
	2) 仮設材規格	22*1524*3048 [整備費]				

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	700円				
G96006	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]	1.000	枚	700	700	算出数量 1.000 各単位
	合計				700	
	単価				700	
	*** S単-25号 ***					
S02114	H形鋼(杭使用)		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼(杭使用) 300型 [賃料]					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8体以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G02003 300型 [賃料] 75円				
G02003	H形鋼(杭使用) 300型 [賃料]	1.000	t 供用日	75	75	算出数量 1.000 各単位
	合計				75	
	単価				75	
	*** S単-26号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8体以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)				
R01003	普通作業員	1.000	人	20,580	20,580	算出数量 1.000 人
	合計				20,580	
	単価				20,580	
	*** S単-27号 ***					
S02115	土木一般世話役(深夜割増)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役(深夜割増)					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8体以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96009 基(B)				
R96009	土木一般世話役(深夜割増)	1.000	日	29,463	29,463	算出数量 1.000 人
	合計				29,463	
	単価				29,463	
	*** S単-28号 ***					
S02115	特殊作業員(深夜割増)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員(深夜割増)					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8体以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96010 基(B)				
R96010	特殊作業員(深夜割増)	1.000	人	27,169	27,169	算出数量 1.000 人
	合計				27,169	
	単価				27,169	
	*** S単-29号 ***					
S02115	普通作業員(深夜割増)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員(深夜割増)					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8体以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96011 基(B)				
R96011	普通作業員(深夜割増)	1.000	人	23,914	23,914	

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考	
	合計				23,914	算出数量 1.000人	
	単価				23,914		
	*** S単-30号 ***						
S02115	橋りょう世話役(深夜割増)		人		1,000人	歩A 当たり算出	
	橋りょう世話役(深夜割増)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上		
R96006	1)労務コード 2)労務単価算定区分 橋りょう世話役(深夜割増)	R96006 基(B)	1.000	人	43,484	43,484	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	合計				43,484	算出数量 1.000人	
	単価				43,484		
	*** S単-31号 ***						
S02115	橋りょう特殊工(深夜割増)		人		1,000人	歩A 当たり算出	
	橋りょう特殊工(深夜割増)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上		
R96007	1)労務コード 2)労務単価算定区分 橋りょう特殊工(深夜割増)	R96007 基(B)	1.000	人	34,895	34,895	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	合計				34,895	算出数量 1.000人	
	単価				34,895		
	*** S単-32号 ***						
S02115	溶接工(深夜割増)		人		1,000人	歩A 当たり算出	
	溶接工(深夜割増)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上		
R96008	1)労務コード 2)労務単価算定区分 溶接工(深夜割増)	R96008 基(B)	1.000	人	31,923	31,923	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	合計				31,923	算出数量 1.000人	
	単価				31,923		
	*** S単-33号 ***						
S02115	とび工(深夜割増)		人		1,000人	歩A 当たり算出	
	とび工(深夜割増)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上		
R96002	1)労務コード 2)労務単価算定区分 とび工(深夜割増)	R96002 基(B)	1.000	日	30,381	30,381	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	合計				30,381	算出数量 1.000人	
	単価				30,381		
	*** S単-34号 ***						
S02115	運転手(特殊)(深夜割増)		人		1,000人	歩A 当たり算出	
	運転手(特殊)(深夜割増)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上		
R96014	1)労務コード 2)労務単価算定区分 運転手(特殊)(深夜割増)	R96014 基(B)	1.000	人	27,531	27,531	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	合計				27,531	算出数量 1.000人	
	単価				27,531		

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 35号 ***						
S02115	型わく工(深夜割増) 型わく工(深夜割増)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上	
R96015	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 型わく工(深夜割増)	R96015 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		1.000	人	31,641	31,641	
	合計				31,641	算出数量 1.000 人
	単価				31,641	
*** S単- 36号 ***						
S02115	交通誘導警備員A 交通誘導警備員A		人		1,000 人	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上	
R01031	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 交通誘導警備員A	R01031 基(02)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		1.000	人	14,385	14,385	
	合計				14,385	算出数量 1.000 人
	単価				14,385	
*** S単- 37号 ***						
S02115	交通警備誘導員A(深夜割増) 交通警備誘導員A(深夜割増)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上	
R96016	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 交通警備誘導員A(深夜割増)	R96016 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		1.000	人	16,802	16,802	
	合計				16,802	算出数量 1.000 人
	単価				16,802	
*** S単- 38号 ***						
S02115	造園工 造園工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上	
R02001	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 造園工	R02001 基(02)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		1.000	人	22,575	22,575	
	合計				22,575	算出数量 1.000 人
	単価				22,575	
*** S単- 39号 ***						
S02117	軽油 軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上	
P34002	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の人力 軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	P34002 J I S 1. 2号 小型ローリー 124円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		1.000	L	124	124	
	合計				124	算出数量 1.000 各単位
	単価				124	
*** S単- 40号 ***						
S02117	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P34002				
	2)資材規格	J I S 1. 2号 小型ローリー				
	3)単価の入力	122円				
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	1.000	L	122	122	
	合計				122	算出数量 1.000 各単位
	単価				122	
	*** S単- 41号 ***					
S02117	地先境界ブロック 地先境界ブロック C 150×150×150×600		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード	P12059				
	2)資材規格	C 150×150×150×600				
	3)単価の入力	670円				
P12059	地先境界ブロック C 150×150×150×600	1.000	個	670	670	
	合計				670	算出数量 1.000 各単位
	単価				670	
	*** S単- 42号 ***					
S02118	生コンクリート(高矽) 生コンクリート(高矽) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地区資材単価コード	JQ2041				
	2)資材規格	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=...				
	3)単価の入力	20,000円				
JQ2041	生コンクリート(高矽) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	1.000	m3	20,000	20,000	
	合計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,000	
	*** S単- 43号 ***					
S02123	残土処分(砂質土) 残土処分(砂質土)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード	P96028				
	2)資材規格					
	3)単価の入力	3,600円				
P96028	残土処分(砂質土)	1.000	m3	3,600	3,600	
	合計				3,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,600	
	*** S単- 44号 ***					
S02123	コンクリート塊(無筋) コンクリート塊(無筋)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード	P96029				
	2)資材規格					
	3)単価の入力	3,055円				
P96029	コンクリート塊(無筋)	1.000	m3	3,055	3,055	
	合計				3,055	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,055	

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-45号 ***						
S02123	残土処分(改良土) 残土処分(改良土)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の人力	P96021 3,600円				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0
P96021	残土処分(改良土)		1,000 m3	3,600	3,600	
	合計				3,600	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,600	
*** S単-46号 ***						
S02123	伐採木処分(幹) 伐採木処分(幹)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の人力	P96016 3,000円				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0
P96016	伐採木処分(幹)		1,000 m3	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,000	
*** S単-47号 ***						
S02123	伐採木処分(枝葉) 伐採木処分(枝葉)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の人力	P96014 4,500円				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0
P96014	伐採木処分(枝葉)		1,000 m3	4,500	4,500	
	合計				4,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,500	
*** S単-48号 ***						
S03018	モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)材料区分 2)配合比区分 3)単価の人力	洗砂(荒目) 1:3				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋		0.540 ton	0	0	
J03006	洗砂		0.910 m3	4,600	4,186	
R01003	普通作業員		0.970 人	20,580	19,963	
Y00004	諸雑費 9%		0.090	19,963	1,797	
	合計				25,946	算出数量 1,000 m3
	単価		m3		25,946	
*** S単-49号 ***						
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D13				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量 9)週休2日方式の対象工事区分	一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満 現場閉所による週休2日方式				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	115,000	118,450	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	54,600	62,790	
	合計				181,240	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		181,240	
	*** S単-50号 ***					
S03701	差し筋工 【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量 9)週休2日方式の対象工事区分	SD345 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 差筋及び杭頭処理 10%未満 現場閉所による週休2日方式				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	115,000	118,450	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	54,600	59,514	
	合計				177,964	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		177,964	
	*** S単-51号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作、購入土、1m3、大型土のう袋、なし、あり		袋		1.000 H	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作 - 購入土 450.000 1.000m3 大型土のう袋 なし あり				
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,625	23,625	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,580	20,580	
Y00004	諸雑費	0.070		69,825	4,888	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋	62.000	枚	900	55,800	
J03208	購入土	62.000	m3	450	27,900	
F08073	パケット[カマ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準パケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.440	H	10,700	15,408	
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	112.000	L	122	13,664	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	
	合計				211,425	算出数量 62.000 袋
	単価		袋		3,410	
	*** S単-52号 ***					

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ラフレックレン,,1m3,大型土のう袋,あり,なし		袋		1,000 H	歩A 当たり算出
	1)施工区分	撤去				
	2)施工機械区分	ラフレックレン				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	25,620	25,620	
R01002	特殊作業員	1,000	人	23,625	23,625	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ゾブ型・排対(～2011)・～低騒] 吊上能力25t吊	1,000	日	51,000	51,000	
	合計				100,245	算出数量 134,000 袋
	単価		袋		748	
	*** S単- 53号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 設置,ラフレックレン,,1m3,大型土のう袋,あり,なし		袋		1,000 H	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置				
	2)施工機械区分	ラフレックレン				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	25,620	25,620	
R01002	特殊作業員	1,000	人	23,625	23,625	
R01003	普通作業員	1,000	人	20,580	20,580	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ゾブ型・排対(～2011)・～低騒] 吊上能力25t吊	1,000	日	51,000	51,000	
	合計				120,825	算出数量 80,000 袋
	単価		袋		1,510	
	*** S単- 54号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作-,購入土,1m3,大型土のう袋,なし,なし		袋		1,000 H	歩A 当たり算出
	1)施工区分	製作				
	2)施工機械区分	-				
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	450.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	25,620	25,620	
R01002	特殊作業員	1,000	人	23,625	23,625	
R01003	普通作業員	1,000	人	20,580	20,580	
Y00004	諸雑費	0.070		69,825	4,888	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋	62,000	枚	900	55,800	
J03208	購入土	62,000	m3	450	27,900	
F08073	バックホ[カトラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.440	日	16,400	23,616	
P34002	軽油 J I S 1 . 2号 小型ローリー	112,000	L	122	13,664	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	23,940	23,940	
	合計				219,633	算出数量 62,000 袋

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		袋		3,542	
	*** S単-55号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 設置,ラフレックレン,,1m3,大型土のう袋,あり,あり		袋		1,000 H	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置				
	2)施工機械区分	ラフレックレン				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,625	23,625	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,580	20,580	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] 吊上能力25t吊	1.000	日	40,800	40,800	
	合 計				110,625	算出数量 80.000 袋
	単 価		袋		1,383	
	*** S単-56号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ラフレックレン,,1m3,大型土のう袋,あり,あり		袋		1,000 H	歩A 当たり算出
	1)施工区分	撤去				
	2)施工機械区分	ラフレックレン				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,625	23,625	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] 吊上能力25t吊	1.000	日	40,800	40,800	
	合 計				90,045	算出数量 134.000 袋
	単 価		袋		672	
	*** S単-57号 ***					
S18025	覆工板設置・撤去 覆工板設置・撤去 700㎡以下,撤去,鋼製(補強型),H250,60日,1回,あり		㎡		100,000 ㎡	歩A 当たり算出
	1)設置面積区分	700㎡以下				
	2)施工区分	撤去				
	3)覆工板の規格	鋼製(補強型)				
	4)覆工板受桁の規格	H250				
	5)供用日数	60日				
	6)現場使用期間中の使用回数	1回				
	7)長期割引単価区分	あり				
R01001	土木一般世話役	1.800	人	25,620	46,116	
R01012	とび工	2.700	人	26,145	70,592	
R01003	普通作業員	3.200	人	20,580	65,856	
R01011	溶接工	1.300	人	27,615	35,900	
Y00004	諸雑費	0.040		218,464	8,739	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] 吊上能力25t吊	1.800	日	40,800	73,440	
	合 計				300,643	算出数量 100.000 ㎡

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		3,006	
	*** S単- 58号 ***					
S18025	覆工板設置・撤去 覆工板設置・撤去 700㎡以下,設置,鋼製(補強型),H250,60日,1回,あり		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	1)設置面積区分	700㎡以下				
	2)施工区分	設置				
	3)覆工板の規格	鋼製(補強型)				
	4)覆工板受桁の規格	H250				
	5)供用日数	60日				
	6)現場使用期間中の使用回数	1回				
	7)長期割引単価区分	あり				
R01001	土木一般世話役	2.900	人	25,620	74,298	
R01012	とび工	4.600	人	26,145	120,267	
R01003	普通作業員	5.100	人	20,580	104,958	
R01011	溶接工	2.100	人	27,615	57,992	
Y00004	諸雑費	0.030		357,515	10,725	
F01086	ラフレックス[油圧伸縮]ﾌﾞﾗｯｸ型・排対(～2011)・～低騒] 吊上能力25t吊	2.900	日	40,800	118,320	
	合 計				486,560	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		4,866	
	*** S単- 59号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,1,なし		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分	撤去				
	2)供用日数	0				
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	1.400	人	23,625	33,075	
R01003	普通作業員	1.400	人	20,580	28,812	
F08073	ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ[ｸﾞﾗｰﾌﾞ型・ｸﾞﾗｰﾌﾞ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	1.600	日	16,400	26,240	
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	176.000	L	122	21,472	
R01021	運転手(特殊)	1.400	人	23,940	33,516	
	合 計				143,115	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		143	
	*** S単- 60号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,なし		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置				
	2)供用日数	0				
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	1.500	人	23,625	35,438	
R01003	普通作業員	1.500	人	20,580	30,870	
F08073	ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ[ｸﾞﾗｰﾌﾞ型・ｸﾞﾗｰﾌﾞ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	1.710	日	16,400	28,044	
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	189.000	L	122	23,058	
R01021	運転手(特殊)	1.500	人	23,940	35,910	
	合 計				153,320	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		153	

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-61号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,1,あり					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
R01002	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械) 特殊作業員	撤去 0 1 あり				
R01003	普通作業員	1.400	人	23,625	33,075	
F08073	パックダグ[カーラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.600	日	10,700	17,120	
P34002	軽油 J I S 1 . 2号 小型ローリー	176.000	L	122	21,472	
R01021	運転手(特殊)	1.400	人	23,940	33,516	
	合 計				133,995	算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡		134	
*** S単-62号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,あり					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
R01002	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械) 特殊作業員	設置 0 1 あり				
R01003	普通作業員	1.500	人	23,625	35,438	
F08073	パックダグ[カーラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.710	日	10,700	18,297	
P34002	軽油 J I S 1 . 2号 小型ローリー	189.000	L	122	23,058	
R01021	運転手(特殊)	1.500	人	23,940	35,910	
	合 計				143,573	算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡		144	
*** S単-63号 ***						
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎)		㎡		1.000	日 歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg,なし,1.00m					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
R01001	1)固化材1:当たり単価(円/l) 2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3) 3)パックダグ長期割引単価区分賃料機械 4)改良深(m) 土木一般世話役	11,900円 50,000kg なし 1.00m				
R01003	普通作業員	0.460	人	25,620	11,785	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	5.800	ton	11,900	69,020	
F08073	パックダグ[カーラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.180	日	16,400	19,352	
P34002	軽油 J I S 1 . 2号 小型ローリー	83.000	L	122	10,126	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	
	合 計				146,159	算出数量 116.000 ㎡
	単 価		㎡		1,260	
*** S単-64号 ***						
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000	ton 歩A 当たり算出

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(人力必要),12m以内,10kmまで,往復計上,計上しない,,0.0,0.0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	上記以外の運賃(人力必要) 4,350円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上しない				
	9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,700	8,700	
	合計				8,700	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,700	
	*** S単- 65号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),標準,標準		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - - 標準 - - -				
	単価		m3		1,115	
	*** S単- 66号 ***					
SA0102	積込 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単価		m3		982.3	
	*** S単- 67号 ***					
SA0103	床掘 SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),標準,標準		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単価		m3		1,958	
	*** S単- 68号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		198.8	
	*** S単-69号 ***					
SA0121	土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バックホ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,7.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DD区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下				
	単 価		m3		1,945	
	*** S単-70号 ***					
SA0121	残土運搬(現場〜処分地) SP 土砂等運搬 小規模,バックホ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,7.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DD区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
	単 価		m3		1,945	
	*** S単-71号 ***					
SA0121	伐採木運搬(現場〜処分地) SP 土砂等運搬 小規模,バックホ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,27.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DD区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 27.0km以下				
	単 価		m3		4,862	
	*** S単-72号 ***					
SA0141	埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		739.1	
	*** S単-73号 ***					
SA0151	SP 基面修正 SP 基面修正 基面修正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)整形区分	基面修正				
	単 価		m ²		411.6	

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-74号 ***						
SA0221	SP 葦運搬 SP 葦運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
	1) 葦発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下				
	単 価		m3		1,587	
*** S単-75号 ***						
SA0278	SP 石積(張) SP 石積(張) 積工,練石,雑割石,あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
	1) 積張の区分 2) 構造区分 3) 石の種類 4) 長期割引単価区分	積工 練石 雑割石 あり				
	単 価		m ²		12,290	
*** S単-76号 ***						
SA0279	SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工) SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工) 積工,計上する,あり,18-8-40(高知)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
	1) 積張の区分 2) 胴込・裏込コンクリートの計上 3) 長期割引単価区分 4) 胴込・裏込コンクリートの規格	積工 計上する あり 18-8-40(高知)				
JQ2079	生コンクリート(高知) 18N/mm ² 8cm 40mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		32,210	
*** S単-77号 ***						
SA0311	間詰コンクリート 18-8-40BB(W/C=60%) SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,コンクリート各種		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ,水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 パツホ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり コンクリート各種				
JQ2079	生コンクリート(高知) 18N/mm ² 8cm 40mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		33,880	
*** S単-78号 ***						
SA0311	SPコンクリート(18-8-20BB W/C=60%以下) SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,コンクリート各種		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 パツホ(クレーン機能付)打設				

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	コンクリート各種				
JQ2041	生コンクリート(高卒) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		33,880	
	*** S単- 79号 ***					
SA0311	均しコンクリート 18-8-20BB(W/C=60%) SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、計上する、-, -, 一般養生、-, -, あり、コンクリート各種		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	コンクリート各種				
JQ2041	生コンクリート(高卒) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		33,880	
	*** S単- 80号 ***					
SA0311	コンクリート 21-8-20BB(W/C=55%以下) SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、計上する、-, 一般養生、-, -, あり、コンクリート各種		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02118	生コンクリート(高卒B) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		33,880	
	*** S単- 81号 ***					
SA0311	コンクリート 18-8-40BB(W/C=60%以下) SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、計上する、-, 一般養生、-, -, あり、コンクリート各種		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	コンクリート各種				
JQ2079	生コンクリート(高卒) 18N/mm ² 8cm 40mm(W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		33,880	

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 82号 ***						
SA0311	SPコンクリート18-8-40BB(W/C=60%以下) SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、パツホワ(クレーン機能付)打設、計上する、一、一般養生、 、一、あり、コンクリート各種		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	パツホワ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	コンクリート各種				
JQ2079	生コンクリート(高効) 18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		33,880	
*** S単- 83号 ***						
SA0311	均しコンクリート(18-8-20BB W/C=60%以下) SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、パツホワ(クレーン機能付)打設、計上する、一、一般養生、 、一、あり、コンクリート各種		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	パツホワ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	コンクリート各種				
JQ2041	生コンクリート(高効) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		33,880	
*** S単- 84号 ***						
SA0311	コンクリート(18-8-20BB W/C=60%以下) SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、パツホワ(クレーン機能付)打設、計上する、一、一般養生、 、一、あり、コンクリート各種		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	パツホワ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	コンクリート各種				
JQ2079	生コンクリート(高効) 18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		33,880	
*** S単- 85号 ***						
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,740	

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 86号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,471	
	*** S単- 87号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 化粧型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,890	
	*** S単- 88号 ***					
SA0312	均し型枠 SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,471	
	*** S単- 89号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 目地板の計上 2) 規格区分	計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		1,834	

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単-1号 ***						
T00001	天端コンクリート工		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0312	1型 SP型枠					
SA0311	一般型枠、鉄筋・無筋構造物	1.350	m ²	8,740	11,799	S単 85号
SA0311	SPコンクリート(18-8-20BB W/C=60%以下) 無筋・鉄筋構造物、パッタボリ(クレン機能付)打設、計上する、一、一般養生、二、三、あり、 コンクリート各種	0.300	m ³	33,880	10,164	S単 78号
SA0331	SP目地板 計上する、目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.060	m ²	1,834	110	S単 89号 算出数量
	合 計				22,073	10,000 m
	単 価		m		2,207	
*** T単-2号 ***						
T00002	基礎コンクリート工		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0312	1型 SP型枠					
SA0311	一般型枠、均しコンクリート	2.000	m ²	4,471	8,942	S単 86号
SA0311	均しコンクリート 18-8-20BB(W/C=60%) 無筋・鉄筋構造物、パッタボリ(クレン機能付)打設、計上する、一、一般養生、二、三、あり、 コンクリート各種	0.750	m ³	33,880	25,410	S単 79号
SA0312	SP型枠					
SA0311	一般型枠、鉄筋・無筋構造物	4.000	m ²	8,740	34,960	S単 85号
SA0311	コンクリート 21-8-20BB(W/C=55%以下) 無筋・鉄筋構造物、パッタボリ(クレン機能付)打設、計上する、一、一般養生、二、三、あり、 コンクリート各種	1.150	m ³	33,880	38,962	S単 80号
S03701	【鉄筋工】 SD345、D13、一般構造物、10t未満、一、無し、一般構造物(切梁無し)、10%未満	0.031	ton	181,240	5,618	S単 49号
SA0331	SP目地板 計上する、目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.230	m ²	1,834	422	S単 89号 算出数量
	合 計				114,314	10,000 m
	単 価		m		11,431	
*** T単-3号 ***						
T00004	切梁コンクリート工		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	3工区(一般部) SP床掘り					
S01041	土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	8.130	m ³	198.8	1,616	S単 68号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
S01041	砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(I)	4.810	m ³	1,919	9,230	S単 2号
SA0151	SP基面整正					
SA0312	基面整正	13.270	m ²	411.6	5,462	S単 73号
SA0312	SP型枠					
SA0311	一般型枠、鉄筋・無筋構造物	19.400	m ²	8,740	169,556	S単 85号
SA0311	SPコンクリート18-8-40BB(W/C=60%以下) 無筋・鉄筋構造物、パッタボリ(クレン機能付)打設、計上する、一、一般養生、二、三、あり、 コンクリート各種	4.850	m ³	33,880	164,318	S単 82号
	合 計				350,182	算出数量 10,000 箇所
	単 価		箇所		35,018	
*** T単-4号 ***						
T00005	掘削土改良工		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg、なし、1.00m	1.000	m ²	1,260	1,260	S単 63号 算出数量
	合 計				1,260	1,000 m ³
	単 価		m ³		1,260	

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単-5号 ***						
T00006	石積護岸工		m		10,000	歩A 当たり算出
	1型					
SA0278	SP 石積(張) 積工,練石,雑割石,あり	12.400	m ²	12,290	152,396	S単 75号
J96002	雑割石 サビ色 控え35cm	12.400	m ²	8,467	104,991	
SA0279	SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工) 積工,計上する,あり,18-8-40(高知)	3.970	m ³	32,210	127,874	S単 76号
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	0.385	本	1,360	524	
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	0.280	m ²	440	123	
SA0331	SP 目地板 計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.120	m ²	1,834	2,054	S単 89号 算出数量 10.000 m
	合 計				387,962	
	単 価		m		38,796	
*** T単-6号 ***						
T00007	石積護岸工		m		10,000	歩A 当たり算出
	4型					
SA0278	SP 石積(張) 積工,練石,雑割石,あり	9.300	m ²	12,290	114,297	S単 75号
J96002	雑割石 サビ色 控え35cm	9.300	m ²	8,467	78,743	
SA0279	SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工) 積工,計上する,あり,18-8-40(高知)	2.980	m ³	32,210	95,986	S単 76号
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	0.190	本	1,360	258	
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	0.140	m ²	440	62	
SA0331	SP 目地板 計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.840	m ²	1,834	1,541	S単 89号 算出数量 10.000 m
	合 計				290,887	
	単 価		m		29,089	
*** T単-7号 ***						
T00008	縁石撤去工		m		100,000	歩A 当たり算出
	深夜割増					
S02112	小型バケツ[コーラ型・超小旋回型・排対型(1次・2次)] 標準バケツ容量 山積0.22m ³ (平積0.16m ³)	0.600	目	8,740	5,244	S単 9号
S02115	普通作業員(深夜割増)	1.500	人	23,914	35,871	S単 29号
S02115	土木一般世話役(深夜割増)	0.400	人	29,463	11,785	S単 27号
S02115	運転手(特殊)(深夜割増)	0.400	人	27,531	11,012	S単 34号
S02117	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	9.900	L	122	1,208	S単 40号 算出数量 100.000 m
	合 計				65,120	
	単 価		m		651	
*** T単-8号 ***						
T00009	嵩上げ工		m		10,000	歩A 当たり算出
	2型					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.500	m ²	8,740	13,110	S単 85号
SA0312	SP 型枠 化粧型枠,鉄筋・無筋構造物	1.500	m ²	11,890	17,835	S単 87号
P96020	化粧型枠 布積み	1.500	m ²	2,620	3,930	
SA0311	コンクリート 18-8-40BB(W/C=60%以下) 無筋・鉄筋構造物,バケツ(レン機能付)打設,計上する,一般養生,コン,あり, コンクリート各種	0.380	m ³	33,880	12,874	S単 81号

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S03701	差し筋工 SD345、D13、一般構造物、10t未満、一、無し、差筋及び杭頭処理、10%未満	0.006	t on	177,964	1,068	S単 50号
SA0331	SP 目地板 計上する、目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.080	m ²	1,834	147	S単 89号 算出数量 10.000 m
	合計				48,964	
	単価		m		4,896	
	*** T単-9号 ***					
T00010	吊るし切り工 幹周30~59cm		本		10,000	歩A 当たり算出
S02115	造園工	9.500	人	22,575	214,463	S単 38号
S02115	普通作業員	9.500	人	20,580	195,510	S単 26号 算出数量 10.000 本
	合計				409,973	
	単価		本		40,997	
	*** T単-10号 ***					
T00016	嵩上げ工 3型		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²	8,740	17,480	S単 85号
SA0312	SP型枠 化粧型枠、鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²	11,890	23,780	S単 87号
P96020	化粧型枠 布積み	2.000	m ²	2,620	5,240	
SA0311	コンクリート 18-8-40BB(W/C=60%以下) 無筋・鉄筋構造物、パッキン(クレン機能付)打設、計上する、一、一般養生、二、三、あり、 コンクリート各種	0.500	m ³	33,880	16,940	S単 81号
S03701	差し筋工 SD345、D13、一般構造物、10t未満、一、無し、差筋及び杭頭処理、10%未満	0.006	t on	177,964	1,068	S単 50号
SA0331	SP 目地板 計上する、目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.100	m ²	1,834	183	S単 89号 算出数量 10.000 m
	合計				64,691	
	単価		m		6,469	
	*** T単-11号 ***					
T00018	剪定工 幹周30~59cm		本		10,000	歩A 当たり算出
S02115	造園工	0.800	人	22,575	18,060	S単 38号
S02115	普通作業員	0.360	人	20,580	7,409	S単 26号 算出数量 10.000 本
	合計				25,469	
	単価		本		2,547	
	*** T単-12号 ***					
T00019	管理用階段 2型		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	均し型枠 一般型枠、均しコンクリート	0.530	m ²	4,471	2,370	S単 88号
SA0311	均しコンクリート(18-8-20BB W/C=60%以下) 無筋・鉄筋構造物、パッキン(クレン機能付)打設、計上する、一、一般養生、二、三、あり、 コンクリート各種	0.430	m ³	33,880	14,568	S単 83号
SA0312	SP型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	9.130	m ²	8,740	79,796	S単 85号
SA0311	コンクリート(18-8-20BB W/C=60%以下) 無筋・鉄筋構造物、パッキン(クレン機能付)打設、計上する、一、一般養生、二、三、あり、 コンクリート各種	4.400	m ³	33,880	149,072	S単 84号

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				245,806	算出数量 1.000 式
	単価		式		245,806	
	*** T単-13号 ***					
T00020	コルゲートブリューム据付工		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	2.600	人	20,580	53,508	S単 26号
	合計				53,508	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,351	
	*** T単-14号 ***					
T00021	コルゲートブリューム撤去工		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	1.820	人	20,580	37,456	S単 26号
	合計				37,456	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,746	
	*** T単-15号 ***					
T00022	土のステージ工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
C00010	敷鉄板設置・撤去工 設置、深夜割増	36.230	m ²	169	6,123	C単 1号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,1,なし	36.230	m ²	143	5,181	S単 59号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,なし	36.230	m ²	153	5,543	S単 60号
C00011	敷鉄板設置・撤去工 撤去、深夜割増	36.230	m ²	158	5,724	C単 2号
S02114	敷鉄板 22*914*1829 [賃料]	300.000	枚供用日	13	3,900	S単 21号
S02114	敷鉄板 22*914*1829 [整備費]	5.000	枚	350	1,750	S単 22号
S02114	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]	360.000	枚供用日	38	13,680	S単 23号
S02114	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]	6.000	枚	700	4,200	S単 24号
S18002	大型土のう工 製作、購入手,1m3,大型土のう袋,なし,なし	40.000	袋	3,542	141,680	S単 54号
C00012	大型土のう工 設置、深夜割増	40.000	袋	1,644	65,760	C単 3号
S18002	大型土のう工 撤去,ラフレンクルン,1m3,大型土のう袋,あり,なし	40.000	袋	748	29,920	S単 52号
S18002	大型土のう工 設置,ラフレンクルン,1m3,大型土のう袋,あり,なし	40.000	袋	1,510	60,400	S単 53号
S18002	大型土のう工 撤去,ラフレンクルン,1m3,大型土のう袋,あり,なし	30.000	袋	748	22,440	S単 52号
C00013	大型土のう工 撤去、深夜割増	10.000	袋	803	8,030	C単 4号
C00014	路体(築堤)盛土・埋戻 深夜割増	0.800	m ³	1,007	806	C単 5号
	合計				375,137	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		375,137	
	*** T単-16号 ***					
T00023	縁石設置工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員(深夜割増)	6.900	人	23,914	165,007	S単 29号
S02115	土木一般世話役(深夜割増)	3.100	人	29,463	91,335	S単 27号

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区					
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	特殊作業員(深夜割増)	2.900	人	27,169	78,790	S単 28号
S02115	型わく工(深夜割増)	2.500	人	31,641	79,103	S単 35号
S02117	地先境界ブロック C 150×150×150×600	164.900	個	670	110,483	S単 41号
S02118	生コンクリート(高劣) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	3.500	m ³	20,000	70,000	S単 42号
	合計				594,718	算出数量 100.000 m
	単価		m		5,947	
	*** T単-17号 ***					
T00024	嵩上げ工 1型		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,740	8,740	S単 85号
SA0312	SP型枠 化粧型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,890	11,890	S単 87号
P96020	化粧型枠 布積み	1.000	m ²	2,620	2,620	
SA0311	コンクリート 18-8-40BB(W/C=60%以下) 無筋・鉄筋構造物,パツタボ(レン機能付)打設,計上する,一,一般養生,二,一,あり, コンクリート各種	0.250	m ³	33,880	8,470	S単 81号
S03701	差し筋工 SD345,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.006	ton	177,964	1,068	S単 50号
SA0331	SP目地板 計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.050	m ²	1,834	92	S単 89号
	合計				32,880	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,288	
	*** T単-18号 ***					
T00025	大型土のう工		袋		80,000	歩A 当たり算出
S02115	設置、深夜割増 土木一般世話役(深夜割増)	1.000	人	29,463	29,463	S単 27号
S02115	特殊作業員(深夜割増)	1.000	人	27,169	27,169	S単 28号
S02115	普通作業員(深夜割増)	1.000	人	23,914	23,914	S単 29号
S02112	ラフレールレン[油圧伸縮シブ型・排対(〜2011)・〜低騒] 吊上能力25t吊	1.000	日	51,000	51,000	S単 4号
	合計				131,546	算出数量 80.000 袋
	単価		袋		1,644	
	*** T単-19号 ***					
T00026	土のうステージ工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
C00016	覆工板設置・撤去工 設置、深夜割増	27.000	m ²	5,449	147,123	C単 6号
S18025	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,撤去,鋼製(補強型),H250,60日,1回,あり	27.000	m ²	3,006	81,162	S単 57号
S18025	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,設置,鋼製(補強型),H250,60日,1回,あり	27.000	m ²	4,866	131,382	S単 58号
C00017	覆工板設置・撤去工 撤去、深夜割増	27.000	m ²	3,367	90,909	C単 7号
S02114	覆工板 鋼製(補強型) [賃料]	54.000	m ² 供用月	930	50,220	S単 11号
S02114	覆工板 鋼製(補強型) [整備費]	27.000	m ²	950	25,650	S単 12号
C00010	敷鉄板設置・撤去工 設置、深夜割増	25.100	m ²	169	4,242	C単 1号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,1,あり	25.100	m ²	134	3,363	S単 61号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,あり	25.100	m ²	144	3,614	S単 62号
C00011	敷鉄板設置・撤去工 撤去、深夜割増	25.100	m ²	158	3,966	C単 2号

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02114	敷鉄板 22*914*1829 [賃料]	900.000	枚供用日	13	11,700	S単 21号
S02114	敷鉄板 22*914*1829 [整備費]	15.000	枚	350	5,250	S単 22号
S02114	H形鋼(杭使用) 300型 [賃料]	77.400	t供用日	75	5,805	S単 25号
S02114	H形鋼(杭使用) 300型 [整備費]	1.290	ton	3,500	4,515	S単 14号
S18002	大型土のう工 設置,ラフレンツレン,,1m3,大型土のう袋,あり,あり	30.000	袋	1,383	41,490	S単 55号
S18002	大型土のう工 撤去,ラフレンツレン,,1m3,大型土のう袋,あり,あり	30.000	袋	672	20,160	S単 56号
S18002	大型土のう工 設置,ラフレンツレン,,1m3,大型土のう袋,あり,あり	30.000	袋	1,383	41,490	S単 55号
C00013	大型土のう工 撤去,深夜割増	30.000	袋	803	24,090	C単 4号 算出数量 1.000 箇所
	合計				696,131	
	単価		箇所		696,131	
	*** T単-20号 ***					
T00029	仮設ステージ設置・撤去工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
C00018	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 設置,深夜割増	8.324	ton	14,623	121,722	C単 8号
C00019	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 撤去,深夜割増	8.324	ton	7,558	62,913	C単 9号
C00020	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 設置,深夜割増	1.116	ton	41,334	46,129	C単 10号
C00021	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 撤去,深夜割増	1.116	ton	25,580	28,547	C単 11号
C00022	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 設置,深夜割増	80.000	m ²	906	72,480	C単 12号
C00023	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,深夜割増	80.000	m ²	465	37,200	C単 13号
C00010	敷鉄板設置・撤去工 設置,深夜割増	14.900	m ²	169	2,518	C単 1号
C00011	敷鉄板設置・撤去工 撤去,深夜割増	14.900	m ²	158	2,354	C単 2号 算出数量 1.000 式
	合計				373,863	
	単価		式		373,863	
	*** T単-21号 ***					
T00030	ステージ資材費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02114	覆工板 鋼製(補強型) [賃料]	320.000	m ² 供用日	930	297,600	S単 11号
S02114	覆工板 鋼製(補強型) [整備費]	80.000	m ²	950	76,000	S単 12号
S02114	H形鋼(杭使用) 主桁 H-300(t・日)	552.000	t供用日	75	41,400	S単 13号
S02114	H形鋼(杭使用) 300型 [整備費]	4.600	ton	3,500	16,100	S単 14号
S02114	H形鋼(杭使用) 受桁 H-300(t・H)	446.400	t供用日	75	33,480	S単 15号
S02114	H形鋼(杭使用) 300型 [整備費]	3.720	ton	3,500	13,020	S単 14号
P96001	キリンジャッキ H-30用	0.970	ton	31,500	30,555	
S02114	H形鋼(杭使用) 敷桁 H-300(t・H)	134.400	t供用日	75	10,080	S単 16号
S02114	H形鋼(杭使用) 300型 [整備費]	1.120	ton	3,500	3,920	S単 14号
P96010	みぞ形鋼(損料) 7.5×80×200×11m	1.180	ton	24,000	28,320	
S02114	敷鉄板 22*1219*2438 [賃料]	600.000	枚供用日	23	13,800	S単 17号
S02114	敷鉄板 22*1219*2438 [整備費]	5.000	枚	400	2,000	S単 18号
S02114	角パイプ 厚3.2mm 角100mm (賃料)	2,436.000	m供用日	9	21,924	S単 19号
S02114	角パイプ 厚3.2mm 角100mm (基本料)	20.300	m	180	3,654	S単 20号
	合計				591,853	算出数量 1.000 式

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		591,853	
	*** T単- 22号 ***					
T00032	流入管処理工		箇所		10.000	歩A 箇所当たり算出
	φ65					
S02052	石積類とりこわし 人力,練積,控 35cm以上45cm未満,あり	0.070	m ²	14,175	992	S単 3号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.050	m ³	25,946	1,297	S単 48号
P05026	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m	1.250	本	1,840	2,300	
SA0221	SP 葦運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,	0.070	m ³	1,587	111	S単 74号
S02123	コンクリート塊 (無筋)	0.070	m ³	3,055	214	S単 44号 算出数量
	合 計				4,914	10.000 箇所
	単 価		箇所		491	
	*** T単- 23号 ***					
T00033	流入管処理工		箇所		10.000	歩A 箇所当たり算出
	φ100					
S02052	石積類とりこわし 人力,練積,控 35cm以上45cm未満,あり	0.110	m ²	14,175	1,559	S単 3号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.070	m ³	25,946	1,816	S単 48号
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	1.250	本	3,930	4,913	
SA0221	SP 葦運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,	0.110	m ³	1,587	175	S単 74号
S02123	コンクリート塊 (無筋)	0.110	m ³	3,055	336	S単 44号 算出数量
	合 計				8,799	10.000 箇所
	単 価		箇所		880	
	*** T単- 24号 ***					
T00034	流入管処理工		箇所		10.000	歩A 箇所当たり算出
	φ125					
S02052	石積類とりこわし 人力,練積,控 35cm以上45cm未満,あり	0.150	m ²	14,175	2,126	S単 3号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.090	m ³	25,946	2,335	S単 48号
P05029	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径125 長4.0m	1.250	本	5,330	6,663	
SA0221	SP 葦運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,	0.150	m ³	1,587	238	S単 74号
S02123	コンクリート塊 (無筋)	0.150	m ³	3,055	458	S単 44号 算出数量
	合 計				11,820	10.000 箇所
	単 価		箇所		1,182	
	*** T単- 25号 ***					
T00035	大型土のう工		袋		134.000	歩A 袋当たり算出
	撤去、深夜割増 土木一般世話役(深夜割増)	1.000	人	29,463	29,463	S単 27号
S02115	特殊作業員(深夜割増)	1.000	人	27,169	27,169	S単 28号
S02112	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対(〜2011)・〜低騒] 吊上能力25t吊	1.000	日	51,000	51,000	S単 4号 算出数量
	合 計				107,632	134.000 袋
	単 価		袋		803	

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単- 26号 ***						
T00037	流入管処理工		箇所		10,000	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 人力,練積,控 35cm以上45cm未満,あり	0.390	㎡	14,175	5,528	S単 3号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.190	m3	25,946	4,930	S単 48号
P05032	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径250 長4.0m	1.250	本	18,500	23,125	
SA0221	SP 葦運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,	0.390	m3	1,587	619	S単 74号
S02123	コンクリート塊 (無筋)	0.390	m3	3,055	1,191	S単 44号
	合 計				35,393	算出数量 10,000 箇所
	単 価		箇所		3,539	
*** T単- 27号 ***						
T00039	コルゲートフリューム移設工		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	4.420	人	20,580	90,964	S単 26号
	合 計				90,964	算出数量 10,000 m
	単 価		m		9,096	
*** T単- 28号 ***						
T00040	コルゲートフリューム付属品		m		1,000	歩A 当たり算出
P96005	コルゲートフリューム用サイドアングル	1.000	m	2,470	2,470	
P96006	コルゲートフリューム用ストラット	1.000	m	1,810	1,810	
P96007	コルゲートフリューム用バックギン	1.000	m	1,190	1,190	
P96008	コルゲートフリューム用ロックワッシャー	1.000	m	43	43	
	合 計				5,513	算出数量 1,000 m
	単 価		m		5,513	
*** T単- 29号 ***						
T00045	植栽工		本		1,000	歩A 当たり算出
P96015	H=2.0m ソメイヨシノ H=2.0m	1.000		3,600	3,600	
P96002	植樹工 高木・緑地帯	1.000		3,033	3,033	
P96018	支柱設置 二脚鳥居添え木付き	1.000	本	6,252	6,252	
	合 計				12,885	算出数量 1,000 本
	単 価		本		12,885	
*** T単- 30号 ***						
T00050	小口止め工		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0312	1型 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	11.280	㎡	8,740	98,587	S単 85号
SA0311	SPコンクリート18-8-40BB(W/C=60%以下) 無筋・鉄筋構造物,パツパツ(クレン機能付)打設,計上する,一,一般養生,あり,	2.030	m3	33,880	68,776	S単 82号

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** C単-1号 ***						
C00010	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
S02115	設置、深夜割増 特殊作業員(深夜割増)	1.500	人	27,169	40,754	S単 28号
S02115	普通作業員(深夜割増)	1.500	人	23,914	35,871	S単 29号
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	1.710	日	16,400	28,044	S単 5号
P34002	軽油	189.000	L	122	23,058	
S02115	J I S I . 2号 小型ローリー 運転手(特殊)(深夜割増)	1.500	人	27,531	41,297	S単 34号 算出数量
	合計				169,024	1,000,000 m ²
	単価		m ²		169	
*** C単-2号 ***						
C00011	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
S02115	撤去、深夜割増 特殊作業員(深夜割増)	1.400	人	27,169	38,037	S単 28号
S02115	普通作業員(深夜割増)	1.400	人	23,914	33,480	S単 29号
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	1.600	日	16,400	26,240	S単 5号
P34002	軽油	176.000	L	122	21,472	
S02115	J I S I . 2号 小型ローリー 運転手(特殊)(深夜割増)	1.400	人	27,531	38,543	S単 34号 算出数量
	合計				157,772	1,000,000 m ²
	単価		m ²		158	
*** C単-3号 ***						
C00012	大型土のう工		袋		80,000	歩A 当たり算出
S02115	設置、深夜割増 土木一般世話役(深夜割増)	1.000	人	29,463	29,463	S単 27号
S02115	特殊作業員(深夜割増)	1.000	人	27,169	27,169	S単 28号
S02115	普通作業員(深夜割増)	1.000	人	23,914	23,914	S単 29号
S02112	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・排対(〜2011)・〜低騒] 吊上能力25t吊	1.000	日	51,000	51,000	S単 4号 算出数量
	合計				131,546	80,000 袋
	単価		袋		1,644	
*** C単-4号 ***						
C00013	大型土のう工		袋		134,000	歩A 当たり算出
S02115	撤去、深夜割増 土木一般世話役(深夜割増)	1.000	人	29,463	29,463	S単 27号
S02115	特殊作業員(深夜割増)	1.000	人	27,169	27,169	S単 28号
S02112	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・排対(〜2011)・〜低騒] 吊上能力25t吊	1.000	日	51,000	51,000	S単 4号 算出数量
	合計				107,632	134,000 袋
	単価		袋		803	
*** C単-5号 ***						
C00014	路体(築堤)盛土・埋戻		m ³		100,000	歩A 当たり算出

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02112	深夜割増 バックホウ[カー型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	1.200	日	6,220	7,464	S単 6号
S02112	振動ホウ[搭乗式・コンバインド型・～低騒・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.700	日	3,580	6,086	S単 7号
S02115	運転手(特殊)(深夜割増)	1.900	人	27,531	52,309	S単 34号
S02115	普通作業員(深夜割増)	1.200	人	23,914	28,697	S単 29号
S02117	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	49.500	L	124	6,138	S単 39号
	合計				100,694	算出数量 100.000 m ³
	単価		m ³		1,007	
	*** C単-6号 ***					
C00016	覆工板設置・撤去工		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	設置、深夜割増 土木一般世話役(深夜割増)	2.900	人	29,463	85,443	S単 27号 [1]
S02115	とび工(深夜割増)	4.600	人	30,381	139,753	S単 33号 [2]
S02115	普通作業員(深夜割増)	5.100	人	23,914	121,961	S単 29号 [3]
S02115	溶接工(深夜割増)	2.100	人	31,923	67,038	S単 32号 [4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([1]+[2]+[3]+[4])	0.030		414,195	12,426	
S02112	ラフレックション[油圧伸縮ゾブ型・排対(～2011)・～低騒] 吊上能力25t吊	2.900	日	40,800	118,320	S単 8号 算出数量 100.000 m ² [5]
	合計				544,941	
	単価		m ²		5,449	
	*** C単-7号 ***					
C00017	覆工板設置・撤去工		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	撤去、深夜割増 土木一般世話役(深夜割増)	1.800	人	29,463	53,033	S単 27号 [1]
S02115	とび工(深夜割増)	2.700	人	30,381	82,029	S単 33号 [2]
S02115	普通作業員(深夜割増)	3.200	人	23,914	76,525	S単 29号 [3]
S02115	溶接工(深夜割増)	1.300	人	31,923	41,500	S単 32号 [4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([1]+[2]+[3]+[4])	0.040		253,087	10,123	
S02112	ラフレックション[油圧伸縮ゾブ型・排対(～2011)・～低騒] 吊上能力25t吊	1.800	日	40,800	73,440	S単 8号 算出数量 100.000 m ² [5]
	合計				336,650	
	単価		m ²		3,367	
	*** C単-8号 ***					
C00018	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)		ton		10,000 ton	歩A 当たり算出
S02115	設置、深夜割増 橋りょう世話役(深夜割増)	0.620	人	43,484	26,960	S単 30号 [1]
S02115	橋りょう特殊工(深夜割増)	2.100	人	34,895	73,280	S単 31号 [2]
S02115	普通作業員(深夜割増)	0.410	人	23,914	9,805	S単 29号 [3]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([1]+[2]+[3])	0.060		110,045	6,603	
S02112	ラフレックション[油圧伸縮ゾブ型・排対(～2011)・～低騒] 吊上能力25t吊	0.580	日	51,000	29,580	S単 4号 算出数量 10.000 ton [4]
	合計				146,228	
	単価		ton		14,623	

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** C単- 9号 ***						
C00019	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)		ton		10,000 ton	歩A 当たり算出
S02115	撤去、深夜割増 橋りょう世話役(深夜割増)					[1]
S02115	橋りょう特殊工(深夜割増)	0.340	人	43,484	14,785	S単 30号 [1]
S02115	橋りょう特殊工(深夜割増)	1.000	人	34,895	34,895	S単 31号 [2]
S02115	溶接工(深夜割増)	0.130	人	31,923	4,150	S単 32号 [3]
S02115	普通作業員(深夜割増)	0.170	人	23,914	4,065	S単 29号 [4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3]+[4])	0.050		57,895	2,895	
S02112	ラフレックレン[油圧伸縮]ア型・排対(〜2011)・〜低騒 吊上能力25t吊	0.290	日	51,000	14,790	S単 4号 算出数量 10,000 ton [5]
	合 計				75,580	
	単 価		ton		7,558	
*** C単- 10号 ***						
C00020	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)		ton		10,000 ton	歩A 当たり算出
S02115	設置、深夜割増 橋りょう世話役(深夜割増)					[1]
S02115	橋りょう特殊工(深夜割増)	1.700	人	43,484	73,923	S単 30号 [1]
S02115	橋りょう特殊工(深夜割増)	4.200	人	34,895	146,559	S単 31号 [2]
S02115	溶接工(深夜割増)	1.100	人	31,923	35,115	S単 32号 [3]
S02115	普通作業員(深夜割増)	2.600	人	23,914	62,176	S単 29号 [4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3]+[4])	0.060		317,773	19,066	
S02112	ラフレックレン[油圧伸縮]ア型・排対(〜2011)・〜低騒 吊上能力25t吊	1.500	日	51,000	76,500	S単 4号 算出数量 10,000 ton [5]
	合 計				413,339	
	単 価		ton		41,334	
*** C単- 11号 ***						
C00021	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)		ton		10,000 ton	歩A 当たり算出
S02115	撤去、深夜割増 橋りょう世話役(深夜割増)					[1]
S02115	橋りょう特殊工(深夜割増)	1.100	人	43,484	47,832	S単 30号 [1]
S02115	橋りょう特殊工(深夜割増)	3.000	人	34,895	104,685	S単 31号 [2]
S02115	溶接工(深夜割増)	1.000	人	31,923	31,923	S単 32号 [3]
S02115	普通作業員(深夜割増)	1.400	人	23,914	33,480	S単 29号 [4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3]+[4])	0.010		217,920	2,179	
S02112	ラフレックレン[油圧伸縮]ア型・排対(〜2011)・〜低騒 吊上能力25t吊	0.700	日	51,000	35,700	S単 4号 算出数量 10,000 ton [5]
	合 計				255,799	
	単 価		ton		25,580	
*** C単- 12号 ***						
C00022	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	設置、深夜割増 土木一般世話役(深夜割増)					[1]
S02115	とび工(深夜割増)	0.450	人	29,463	13,258	S単 27号 [1]
S02115	とび工(深夜割増)	1.500	人	30,381	45,572	S単 33号 [2]
S02115	普通作業員(深夜割増)	0.270	人	23,914	6,457	S単 29号 [3]

事業名	用排水施設等整備事業 玉串川2期地区
工事名	玉串川2期水路改修(4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.020		65,287	1,306	
S02112	ラフレックラック[油圧伸縮]ア型・排対(～2011)・～低騒 吊上能力25t吊	0.470	日	51,000	23,970	S単 4号 算出数量 [4]
	合計				90,563	100.000 m ²
	単価		m ²		906	
	*** C単-13号 ***					
C00023	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	撤去、深夜割増 土木一般世話役(深夜割増)	0.270	人	29,463	7,955	S単 27号 [1]
S02115	とび工(深夜割増)	0.800	人	30,381	24,305	S単 33号 [2]
S02115	普通作業員(深夜割増)	0.120	人	23,914	2,870	S単 29号 [3]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.020		35,130	703	
S02112	ラフレックラック[油圧伸縮]ア型・排対(～2011)・～低騒 吊上能力25t吊	0.210	日	51,000	10,710	S単 4号 算出数量 [4]
	合計				46,543	100.000 m ²
	単価		m ²		465	