

事業名	ため池整備事業 大谷新池地区
工事名	大谷新池改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	埋戻し(人力施工) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コンパクタ(II)				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,625	8,033	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,580	13,994	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,033	803	
	合計				22,830	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,283	
*** S単-2号 ***						
S02017	フェンス撤去(本体) ネットフェンス撤去工(本体) A-II型,1.2m,アンカーブロック,再利用		m		20,000	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)欄高 3)基礎状況 4)撤去区分	A-II型 1.2m アンカーブロック 再利用				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
R01001	土木一般世話役	0.370	人	25,620	9,479	
R01003	普通作業員	1.490	人	20,580	30,664	
	合計				40,143	算出数量 20.000 m
	単価		m		2,007	
*** S単-3号 ***						
S02018	フェンス撤去(扉) ネットフェンス撤去工(扉) ネット式片開,廃棄		組		10,000	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)撤去区分	ネット式片開 廃棄				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
R01001	土木一般世話役	0.500	人	25,620	12,810	
R01003	普通作業員	0.840	人	20,580	17,287	
Y00004	諸雑費	0.020		30,097	602	
	合計				30,699	算出数量 10.000 組
	単価		組		3,070	
*** S単-4号 ***						
S02024	張ブロック工(空張) 張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用する場合,厚さ12cm,なし		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)材料区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	目地モルタルを使用する場合 厚さ12cm なし				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
P15004	張ブロック 厚12cm(500×500以下)	10.000	m ²	3,600	36,000	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.045	ton	15,600	702	
J03007	洗砂 (細骨材用) 細目	0.078	m ³	4,850	378	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	25,620	3,843	
R01007	ブロック工	0.300	人	26,775	8,033	
R01003	普通作業員	0.430	人	20,580	8,849	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケル容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	0.410	日	10,400	4,264	

事業名	ため池整備事業 大谷新池地区
工事名	大谷新池改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	0.300	人	23,940	7,182	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	16.000	L	122	1,952	
	合計				71,203	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		7,120	
	*** S単-5号 ***					
S02029	裏込砕石 裏込工(ブロック積・ブロック張) 再生クラッシュラン(RC-40),ブロック張り,なし 1)裏込材区分 2)施工区分 3)単価0円(裏込材)		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出
		再生クラッシュラン(RC-40) ブロック張り なし		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	25,620	10,248	
R01003	普通作業員	0.800	人	20,580	16,464	
Y00004	諸雑費	0.160		26,712	4,274	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.100	m ³	900	9,990	
	合計				40,976	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		4,098	
	*** S単-6号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	
	合計				25,620	算出数量 1.000 人
	単価				25,620	
	*** S単-7号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,580	20,580	
	合計				20,580	算出数量 1.000 人
	単価				20,580	
	*** S単-8号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	
	合計				25,620	算出数量 1.000 人
	単価				25,620	
	*** S単-9号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出

事業名 | ため池整備事業 大谷新池地区
 工事名 | 大谷新池改修 (4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01003	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 普通作業員	R01003 基(B)				
		1.000	人	20,580	20,580	
	合計				20,580	算出数量 1.000 人
	単価				20,580	
	*** S単-10号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01032	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 交通誘導警備員B	R01032 基(D2)				
		1.000	人	12,705	12,705	
	合計				12,705	算出数量 1.000 人
	単価				12,705	
	*** S単-11号 ***					
S02116	斜樋ゲート設備 (支給品)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	斜樋ゲート設備 (支給品) φ300 3門			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001				
P96001	斜樋ゲート設備 (支給品) 支給品 φ300 3門		1.000	式	3,154,000	3,154,000
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単-12号 ***					
S02116	斜樋管設備 (支給品)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	斜樋管設備 (支給品) φ500			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96002				
P96002	斜樋管設備 (支給品) 支給品 φ500		1.000	式	419,000	419,000
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単-13号 ***					
S02116	通気管設備 (支給品)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	通気管設備 (支給品) φ50			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96003				
P96003	通気管設備 (支給品) 支給品 φ50		1.000	式	138,000	138,000
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単-14号 ***					
S02123	建設原材		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	ため池整備事業 大谷新池地区
工事名	大谷新池改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 3,055円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,055	3,055	
	合計				3,055	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,055	
	*** S単-15号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 鉄筋コンクリート廃材 3,750円		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	合計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,750	
	*** S単-16号 ***					
S02721	コンクリート取壊し(有筋) 【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分I 4)施工区分II 5)低騒音・低振動対策	有筋 制約無 機械 昼間施工 しない		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	14,980	14,980	
	合計				14,980	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		14,980	
	*** S単-17号 ***					
S02721	張ブロック取壊し 【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分I 4)施工区分II 5)低騒音・低振動対策	無筋 制約無 機械 昼間施工 しない		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	7,386	7,386	
	合計				7,386	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		7,386	
	*** S単-18号 ***					
S02721	コンクリート取壊し 【構造物取壊し】 無筋,制約無,人力,昼間施工,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分I 4)施工区分II	無筋 制約無 人力 昼間施工		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	30,000	30,000	
	合計				30,000	算出数量 1.000 m3

事業名	ため池整備事業 大谷新池地区
工事名	大谷新池改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		30,000	
	*** S単-19号 ***					
S03054	ダウエルバー設置 (支給品)		本		10,000	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)径	D16				
P18210	異形棒鋼					
	支給品 SD295A D16	0.016	ton	79,000	1,264	
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP-φ20	1.250	本	505	631	
R01001	土木一般世話役					
		0.030	人	25,620	769	
R01003	普通作業員					
		0.140	人	20,580	2,881	
	合 計				4,281	算出数量 10.000 本
	単 価		本		428	
	*** S単-20号 ***					
S03054	ダウエルバー設置		本		10,000	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)径	D16				
P18210	異形棒鋼					
	SD295A D16	0.016	ton	79,000	1,264	
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP-φ20	1.250	本	505	631	
R01001	土木一般世話役					
		0.030	人	25,620	769	
R01003	普通作業員					
		0.140	人	20,580	2,881	
	合 計				5,545	算出数量 10.000 本
	単 価		本		555	
	*** S単-21号 ***					
S03701	鉄筋加工組立 SD345 D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	9)週休2日方式の対象工事区分	現場閉所による週休2日方式				
P18230	異形棒鋼					
	SD345 D13	1.030	ton	115,000	118,450	
A01001	鉄筋(一般構造物)					
		1.150	ton	54,600	62,790	
	合 計				181,240	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		181,240	
	*** S単-22号 ***					
S03701	鉄筋加工組立 SD345 D16		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D16				

事業名	ため池整備事業 大谷新池地区
工事名	大谷新池改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	— 無し				
	7)構造物区分 8)大径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
	9)週休2日方式の対象工事区分	現場閉所による週休2日方式				
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	113,000	116,390	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	54,600	62,790	
	合計				179,180	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		179,180	
	*** S単-23号 ***					
S07071	通気管据付(支給品) 炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B) 1)規格区分	白ネジ付 50A(2B)	m		10,000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P02062	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	2.500	本	0	0	
R01002	特殊作業員	0.270	人	23,625	6,379	
R01003	普通作業員	0.290	人	20,580	5,968	
Y00004	雑品 3%	0.030		12,347	370	
	合計				12,717	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,272	
	*** S単-24号 ***					
S07072	斜樋管据付(支給品) 鋼管吊込据付(φ80~500) 9.0m管,500mm,10.0mm,たて込み簡易土留以外,なし 1)鋼管の単価(円/本) 2)管長区分 3)口径区分(mm) 4)板厚区分(mm) 5)施工区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	0円 9.0m管 500mm 10.0mm たて込み簡易土留以外 なし	本		1,000 日	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P02001	鋼管	4.200	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,625	23,625	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,580	20,580	
F01021	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	36,400	36,400	
	合計				106,225	算出数量 4.200 本
	単価		本		25,292	
	*** S単-25号 ***					
S08713	フェンス設置(本体) 【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,3.0m,ビーム式・バネ式,100m未満,一,無し 1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分 3)支柱間隔 4)規格・仕様 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業 8)週休2日方式の対象工事区分	7,380円 プレキャストコンクリートブロック建込 3.0m ビーム式・バネ式 100m未満 — 無し 現場閉所による週休2日方式	m		1,000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・バネ式	1.000	m	7,380	7,380	
A04021	横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	1.250	m	2,423	3,029	

事業名	ため池整備事業 大谷新池地区
工事名	大谷新池改修(4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				10,409	算出数量 1.000 m
	単価		m		10,409	
	*** S単-26号 ***					
S18002	大型土のう撤去		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,パック材,0m3,大型土のう袋,なし,あり					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)施工区分	撤去				
	2)施工機械区分	パック材				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,625	23,625	
F08073	パック材[クレーン型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準パケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.260	日	10,700	13,482	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	74.000	L	122	9,028	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	
	合計				95,695	算出数量 144.000 袋
	単価		袋		665	
	*** S単-27号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 89,作業時排水,0以上~6未満,商用電源,あり					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)運転日数	89				
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上~6未満				
	4)動力区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	178.000	kWh	14.48	2,577	
R01002	特殊作業員	8.900	人	23,625	210,263	
Y00004	諸雑費	0.230		212,840	48,953	
	合計				261,793	算出数量 1.000 箇所
	単価				261,793	
	*** S単-28号 ***					
S18007	排水ポンプ据付撤去(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ据付撤去(小口径) 口径50mm,あり					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)ポンプ規格	口径50mm				
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.300	人	25,620	7,686	
R01003	普通作業員	0.500	人	20,580	10,290	
	合計				17,976	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		17,976	
	*** S単-29号 ***					
S18021	切梁・腹起し撤去		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,撤去,H350,0日,0回,なし					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)火打ちブロック使用の有無	なし				
	2)施工区分	撤去				

事業名	ため池整備事業 大谷新池地区
工事名	大谷新池改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H350 0.000日				
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	0.000回 なし				
R01001	土木一般世話役		0.130 人	25,620	3,331	
R01012	とび工		0.240 人	26,145	6,275	
R01011	溶接工		0.130 人	27,615	3,590	
R01003	普通作業員		0.130 人	20,580	2,675	
Y00004	諸雑費		0.060	15,871	952	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対(～2011)・～低騒] 吊上能力25t吊		0.130 日	51,000	6,630	
	合計				23,453	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		23,453	
	*** S単-30号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,150,1,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 150 1 あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,227	1,227,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	108	108,000	
R01002	特殊作業員		2.900 人	23,625	68,513	
R01003	普通作業員		2.900 人	20,580	59,682	
F08073	バックホウ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		3.310 日	10,700	35,417	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	365.000	L	122	44,530	
R01021	運転手(特殊)		2.900 人	23,940	69,426	
	合計				1,612,568	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,613	
	*** S単-31号 ***					
S18054	枚方市ヤード 敷き鉄板設置・撤去		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,47,1,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 47 1 なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	384	384,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	108	108,000	
R01002	特殊作業員		2.900 人	23,625	68,513	
R01003	普通作業員		2.900 人	20,580	59,682	
F08073	バックホウ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		3.310 日	16,400	54,284	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	365.000	L	122	44,530	
R01021	運転手(特殊)		2.900 人	23,940	69,426	
	合計				788,435	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		788	
	*** S単-32号 ***					
S18055	地盤改良工		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	ため池整備事業 大谷新池地区
工事名	大谷新池改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	地盤改良工(仮設道路基礎) 114kg,あり,1.00m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)固化材1t当たり単価(円/t)	11,900円				
	2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	114,000kg				
	3)パケット長期割引単価区分賃料機械)	あり				
	4)改良深(m)	1.00m				
R01001	土木一般世話役	0.460	人	25,620	11,785	
R01003	普通作業員	0.580	人	20,580	11,936	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	13.200	ton	11,900	157,080	
F08073	バックホ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.180	日	10,700	12,626	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	83.000	L	122	10,126	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	
	合計				227,493	算出数量 116,000 m ²
	単価		m ²		1,961	
	*** S単-33号 ***					
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置~損料~撤去,89日		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置~損料~撤去		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2)供用日数	89,000日				
W09515	コンクリートポール(通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	21,600	21,600	
W09425	コンクリート根かせ(バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	4,210	4,210	
W09468	ステーブロック(ロッド付)No.2 長600mm×幅300mm	1.000	組	5,320	5,320	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB(屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	10,200	10,200	
Y00004	その他材料 10%	0.100		61,330	6,133	
Y00002	損料 0.0639%	0.057		67,463	3,845	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	23,205	58,941	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	20,580	45,276	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		171,680	858	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	23,205	29,470	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	20,580	22,638	
	合計				161,028	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		161,028	
	*** S単-34号 ***					
S18112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,89日		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	1)相別区分	三相		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2)ケーブル規格(mm2)	2.0				
	3)施工区別	設置~損料~撤去				
	4)ケーブルの供用日数	89,000日				
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	276	27,600	
Y00002	損料 0.0639%	0.057		27,600	1,573	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	23,205	76,577	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		104,177	521	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	23,205	38,288	
	合計				116,959	算出数量 100,000 m
	単価		m		1,170	

事業名	ため池整備事業 大谷新池地区
工事名	大谷新池改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 35号 ***						
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式, 1.5, 設置～損料～撤去, 89日		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで) 3)施工区分 4)分電盤の供用日数	三相3線式 1.5 設置～損料～撤去 89,000日		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30) 150×250×100	1.000	個	4,560	4,560	
W09281	600Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	34	510	
W09552	硬質ビニル電線管 (VE) VE16	1.000	本	260	260	
Y00002	損料 0.0639%	0.057		7,250	413	
R01013	電工	0.790	人	23,205	18,332	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		25,582	128	
R01013	電工	0.400	人	23,205	9,282	
	合 計				28,155	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		28,155	
*** S単- 36号 ***						
S19003	支給品積込・運搬 (仮置場→現場) 輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要), 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), 積込・取卸, 0.0, 0.0		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	上記以外の運賃(入力必要) 4,350円 12m以内 10kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,350	4,350	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	750	750	
	合 計				5,100	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,100	
*** S単- 37号 ***						
S19003	敷鉄板 輸送費(現場) 輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要), 12m以内, 30kmまで, 往復計上, 計上しない, 0.0, 0.0		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	上記以外の運賃(入力必要) 5,000円 12m以内 30kmまで 往復計上 計上しない 0.0 0.0		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,000	10,000	
	合 計				10,000	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,000	

事業名	ため池整備事業 大谷新池地区
工事名	大谷新池改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 38号 ***						
S19003	敷鉄板 輸送費(枚方市ヤード)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要), 12m以内, 30kmまで, 往復計上, 計上しない, , , 0.0, 0.0			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	上記以外の運賃(入力必要) 5,000円 12m以内 30kmまで 往復計上 計上しない 0.0 0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,000	10,000	
	合計				10,000	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		10,000	
*** S単- 39号 ***						
S19003	スクラップ輸送		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要), 12m以内, 30kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	上記以外の運賃(入力必要) 5,000円 12m以内 30kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	5,000	5,000	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	750	750	
	合計				5,750	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		5,750	
*** S単- 40号 ***						
S41009	斜樋ゲート据付(支給品)		門		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門, スライドゲート(4方水密), , , 3門			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡) 9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分 11)据付数 12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	小形水門 スライドゲート(4方水密) 扉体面積: 10㎡未満 0.07 0.00 手動・エンジン・操作盤一体開閉装置 3門 0.92				
R03002	据付工	5.800	人	26,880	155,904	
R01003	普通作業員	1.400	人	20,580	28,812	
	合計				184,716	算出数量 1.000 門
	単価		門		184,716	
*** S単- 41号 ***						
SA0101	SP 掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, 標準, -, -, -			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	

事業名	ため池整備事業 大谷新池地区
工事名	大谷新池改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - - 標準 - - -				
	単 価		m3		1,115	
	*** S単- 42号 ***					
SA0101	撤去掘削 SP 掘削 土砂, オープンカット, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1,000 m3 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 オープンカット - 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		312.2	
	*** S単- 43号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1,000 m3 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		202	
	*** S単- 44号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 14.0km以下		m3	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1,000 m3 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下				
	単 価		m3		2,034	
	*** S単- 45号 ***					
SA0141	埋戻し(機械施工) SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m3	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1,000 m3 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		813.9	
	*** S単- 46号 ***					

事業名	ため池整備事業 大谷新池地区
工事名	大谷新池改修(4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0
	1) 施工幅員	4.0m以上				
	2) 施工数量	10,000m3未満				
	3) 障害の有無	無し				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		223.5	
	*** S単- 47号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0
	1) 施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2) 施工数量	-				
	3) 障害の有無	-				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		739.1	
	*** S単- 48号 ***					
SA0151	床均し		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整形 基面整形			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0
	1) 整形区分	基面整形				
	単 価		m ²		411.6	
	*** S単- 49号 ***					
SA0152	盛土法面仕上げ		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 有り, 砂及び砂質土, 粘性土,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0
	1) 整形箇所	盛土部				
	2) 法面締固めの有無	有り				
	3) 現場制約の有無	有り				
	4) 土質	砂及び砂質土, 粘性土				
	単 価		m ²		1,291	
	*** S単- 50号 ***					
SA0152	床均し		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, い質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0
	1) 整形箇所	盛土部				
	2) 法面締固めの有無	無し				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	い質土, 砂及び砂質土, 粘性土				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		392.8	
	*** S単- 51号 ***					
SA0152	切土法面仕上げ		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 有り, い質土, 砂及び砂質土, 粘性土,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0
	1) 整形箇所	盛土部				
	2) 法面締固めの有無	無し				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	い質土, 砂及び砂質土, 粘性土				
	5) 長期割引単価区分	あり				

事業名	ため池整備事業 大谷新池地区
工事名	大谷新池改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質	切土部 -				
	単 価		m ²		1,394	
	*** S単- 52号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 有り, 埴質土, 砂及び砂質土, 粘性土,		m ²	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質	切土部 -				
	単 価		m ²		1,394	
	*** S単- 53号 ***					
SA0161	枚方市ヤード 敷均し SP 整地 敷均し(メ-ズ), 標準		m ³	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	1.000 m ³	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 敷均し作業内容	敷均し(メ-ズ) 標準				
	単 価		m ³		128.4	
	*** S単- 54号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 有り, 14.4km以下,		m ³	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	1.000 m ³	歩A 当たり算出
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 有り 14.4km以下				
	単 価		m ³		2,740	
	*** S単- 55号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 有り, 10.5km以下,		m ³	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	1.000 m ³	歩A 当たり算出
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下				
	単 価		m ³		3,270	
	*** S単- 56号 ***					
SA0223	舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -		m	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	1.000 m	歩A 当たり算出
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		555.6	

事業名	ため池整備事業 大谷新池地区
工事名	大谷新池改修(4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 57号 ***						
SA0224	法面コンクリート取壊し工 SP 吹付法面取壊し 有り,人力施工,なし		m ²	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m ² 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)集積積込の有無 2)工法区分 3)長期割引単価区分	有り 人力施工 なし				
	単 価		m ²		2,647	
*** S単- 58号 ***						
SA0311	均しコンクリート(18-8-20BB) SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種		m ³	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m ³ 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - コンクリート各種				
JQ2041	生コンクリート(高炉) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		31,410	
*** S単- 59号 ***						
SA0311	鉄筋コンクリート(21-12-20BB) SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種		m ³	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m ³ 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - コンクリート各種				
J02120	生コンクリート(高炉B) 21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		31,410	
*** S単- 60号 ***						
SA0311	均しコンクリート(18-8-20BB) SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-,コンクリート各種		m ³	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m ³ 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下 - - コンクリート各種				
JQ2041	生コンクリート(高炉) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		26,810	

事業名	ため池整備事業 大谷新池地区
工事名	大谷新池改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-61号 ***					
SA0311	鉄筋コンクリート(21-12-20BB) SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,60m以下, -, -, コンクリート各種		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	60m以下				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
JQ2082	生コンクリート(高炉) 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m3			材変
	単 価		m3		26,810	
	*** S単-62号 ***					
SA0311	鉄筋コンクリート(21-12-20BB) SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツパツ(クレーン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, あり,コンクリート各種		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	パツパツ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	コンクリート各種				
JQ2082	生コンクリート(高炉) 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m3			材変
	単 価		m3		33,880	
	*** S単-63号 ***					
SA0311	無筋コンクリート(基礎)(18-8-20BB) SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, コンクリ ート各種		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
JQ2041	生コンクリート(高炉) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		31,410	
	*** S単-64号 ***					
SA0311	無筋コンクリート(天端)(18-8-20BB) SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, コンクリ ート各種		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				

事業名	ため池整備事業 大谷新池地区
工事名	大谷新池改修(4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
JQ2041	生コンクリート(高炉) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		31,410	
	*** S単-65号 ***					
SA0311	無筋コンクリート(隔壁)(18-8-20BB)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,有り、-,、コンクリート各種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
JQ2041	生コンクリート(高炉) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		31,410	
	*** S単-66号 ***					
SA0311	無筋コンクリート(18-8-20BB)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m ³ 以上100m ³ 未満、一般養生、延長無し、-,-,、コンクリート各種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
JQ2041	生コンクリート(高炉) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		26,330	
	*** S単-67号 ***					
SA0311	セメントミルク圧送打設		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m ³ 以上100m ³ 未満、一般養生、60m以下、-,-,、コンクリート各種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	60m以下				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J96001	セメントミルク		m ³			材変
	単 価		m ³		17,530	
	*** S単-68号 ***					

事業名	ため池整備事業 大谷新池地区
工事名	大谷新池改修(4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	無筋コンクリート(18-8-20BB)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,60m以下,--,コンクリート各種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	60m以下				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ,水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	単 価		m3		26,810	
	*** S単-69号 ***					
JQ2002	生コンクリート(普通)		m3			材変
	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)					
	単 価		m3		26,810	
SA0311	埋戻しコンクリート 18-8-20BB		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,60m以下,--,コンクリート各種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	60m以下				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ,水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	単 価		m3		26,810	
	*** S単-70号 ***					
SA0312	均しコン型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,471	
	*** S単-71号 ***					
SA0312	鉄筋コンクリート型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,740	
	*** S単-72号 ***					
SA0312	型枠 鉄筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,740	

事業名	ため池整備事業 大谷新池地区
工事名	大谷新池改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-73号 ***					
SA0312	基礎型枠 SP型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,740	
	*** S単-74号 ***					
SA0312	天端型枠 SP型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,740	
	*** S単-75号 ***					
SA0312	隔壁型枠 SP型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,740	
	*** S単-76号 ***					
SA0312	型枠 SP型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,740	
	*** S単-77号 ***					
SA0331	エラストックファイラー t=10 硬度20以上 SP目地板 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)目地板の計上 2)規格区分	計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		1,834	
	*** S単-78号 ***					
SA0835	舗装復旧 上層路盤 SP上層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 路盤材(各種)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100.000mm 1層施工 砕石 なし 路盤材(各種)				

事業名	ため池整備事業 大谷新池地区
工事名	大谷新池改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³			材変
	単 価		m ²		696.5	
	*** S単-79号 ***					
SA0846	舗装復旧 表層 SP 表層 (歩道部) 1.4m以上,100mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.20t/m ³),グラウト PK-3,なし ,再生密粒度アスコ(13)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上 100.000mm アスファルト混合物Ⅰ (2.20t/m ³) グラウト PK-3 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		2,757	
	*** S単-80号 ***					
SA0876	歩車道境界ブロック設置 SP 歩車道境界ブロック 設置, A種 (150/170×200×600), 有り, 無し, -, あり, 再生クラッシュラン RC-40,		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)ブロック規格 3)基礎砕石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無 5)養生工の有無 6)長期割引単価区分 7)基礎砕石規格	設置 A種 (150/170×200×600) 有り 無し - あり 再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m		4,161	
	*** S単-81号 ***					
SQ2131	鉄屑 鉄屑 ヘビーH1		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96013 ヘビーH1 -46,500円				
P96013	鉄屑 ヘビーH1	1.000	ton	-46,500	-46,500	
	合 計				-46,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				-46,500	

事業名 ため池整備事業 大谷新池地区
 工事名 大谷新池改修(4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単-1号 ***						
T00002	ガラ処分(無筋)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,055	3,055	S単 14号
SA0221	SP 設備搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,14.4km以下,	1,000	m3	2,740	2,740	S単 54号 算出数量 1,000 m3
	合計				5,795	
	単価		m3		5,795	
*** T単-2号 ***						
T00003	ガラ処分(有筋)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,750	3,750	S単 15号
SA0221	SP 設備搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,14.4km以下,	1,000	m3	2,740	2,740	S単 54号 算出数量 1,000 m3
	合計				6,490	
	単価		m3		6,490	
*** T単-3号 ***						
T00011	埋戻し(底部)		m3		100,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111,000	m3	202	22,422	S単 43号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	100,000	m3	223.5	22,350	S単 46号 算出数量 100,000 m3
	合計				44,772	
	単価		m3		448	
*** T単-4号 ***						
T00012	堤体盛土		m3		100,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111,000	m3	202	22,422	S単 43号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	100,000	m3	739.1	73,910	S単 47号 算出数量 100,000 m3
	合計				96,332	
	単価		m3		963	
*** T単-5号 ***						
T00014	フェンス設置(車両進入用両開扉)		組		10,000	歩A 当たり算出
P96011	W=4.0m H=1.5m 両開き メッシュフェンス用門扉	10,000	基	237,360	2,373,600	
S02115	H=1.5m W=4.0m 両開き 土木一般世話役	1,340	人	25,620	34,331	S単 6号
S02115	普通作業員	3,610	人	20,580	74,294	S単 7号 算出数量 10,000 組
	合計				2,482,225	
	単価		組		248,223	
*** T単-6号 ***						
T00015	ガラ処分(アスファルト)		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	ため池整備事業 大谷新池地区
工事名	大谷新池改修 (4) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,995	3,995	
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,10.5km以下,	1.000	m3	3,270	3,270	S単 55号 算出数量 1.000 m3
	合計				7,265	
	単価		m3		7,265	
	*** T単-7号 ***					
T00019	階段工		式		1,000	歩A 1.000式 当たり算出
SA0152	床均し 盛土部,無し,無し,液質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	33.000	m ²	392.8	12,962	S単 50号
SA0311	鉄筋コンクリート(21-12-20BB) 無筋・鉄筋構造物,パツカ材(クレン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,あり, ンクリート各種	9.100	m3	33,880	308,308	S単 62号
SA0312	型枠 鉄筋構造物 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	23.500	m ²	8,740	205,390	S単 72号
S03701	鉄筋加工組立 SD345 D13 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	0.223	ton	181,240	40,417	S単 21号 算出数量 1.000 式
	合計				567,077	
	単価		式		567,077	
	*** T単-8号 ***					
T00021	フェンス設置 (設備部両開き扉) W=2.0m H=1.2m 両開き		組		10,000	歩A 10.000組 当たり算出
P96028	エキスバンドフェンス用門扉 H=1200mm W=2000mm (両開き)	10.000	組	98,670	986,700	
S02115	土木一般世話役	1.340	人	25,620	34,331	S単 6号
S02115	普通作業員	3.610	人	20,580	74,294	S単 7号 算出数量 10.000 組
	合計				1,095,325	
	単価		組		109,533	
	*** T単-9号 ***					
T00045	擬木階段工		基		10,000	歩A 10.000基 当たり算出
P96026	杭擬木 円形加工材 径10cm 長さ0.5m	20.000	本	1,335	26,700	[1]
P96029	横擬木 円形加工材 径10cm 長さ1.0m	20.000	本	2,670	53,400	[2]
S02115	土木一般世話役	0.380	人	25,620	9,736	S単 8号 [3]
S02115	普通作業員	1.010	人	20,580	20,786	S単 9号 [4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([4])	0.060		20,786	1,247	算出数量 10.000 基
	合計				111,869	
	単価		基		11,187	