

事業名						
工事名 武生田池改修(4) 工事						
工事別工事名: 武生田池改修(4) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			基本給時間:8.0	超過時間:0.0	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)			深夜時間:0.0	週休:4週8体以上	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンパ(I)				
	特殊作業員	0.340	人	23,625	8,033	
	普通作業員	0.850	人	20,580	17,493	
	諸雑費 10%	0.100		8,033	803	
	合計				26,329	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,633	
*** S単-2号 ***						
	ネットフェンス復旧工		m		20,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体)			基本給時間:8.0	超過時間:0.0	
	1.2m,A-II型,ビニール被覆製,2.0m,フタブロック設置			深夜時間:0.0	週休:4週8体以上	
	1)柱高	1.2m		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	A-II型		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材料区分	ビニール被覆製				
	4)支柱間隔	2.0m				
	5)設置区分	フタブロック設置				
	ネットフェンス(ビニール被覆)	20,000	m	0	0	
	A-II 支柱間隔 2.0m Y-GS2 3.2*50mm					
	ネットフェンス用アンカーブロック	10,000	個	550	5,500	
	180×180×450					
	土木一般世話役					
	ネット張	0.180	人	25,620	4,612	
	普通作業員					
	ネット張	0.560	人	20,580	11,525	
	土木一般世話役					
	支柱設置	0.170	人	25,620	4,355	
	普通作業員					
	支柱設置	0.840	人	20,580	17,287	
	諸雑費	0.010		37,779	378	
	合計				43,657	算出数量 20,000 m
	単価		m		2,183	
*** S単-3号 ***						
	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体)			基本給時間:8.0	超過時間:0.0	
	A-II型,1.2m,フタブロック,再利用			深夜時間:0.0	週休:4週8体以上	
	1)規格区分	A-II型		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)柱高	1.2m		夜間制約作業時間:0.0		
	3)基礎状況	フタブロック				
	4)撤去区分	再利用				
	土木一般世話役	0.370	人	25,620	9,479	
	普通作業員	1.490	人	20,580	30,664	
	合計				40,143	算出数量 20,000 m
	単価		m		2,007	
*** S単-4号 ***						
	張ブロック工(空張)		m <sup>2</sup>		10,000	歩A 当たり算出
	張ブロック工(空張)			基本給時間:8.0	超過時間:0.0	
	目地を埋める場合,厚さ12cm,あり			深夜時間:0.0	週休:4週8体以上	
	1)施工区分	目地を埋める場合		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)材料区分	厚さ12cm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	張ブロック	10,000	m <sup>2</sup>	3,600	36,000	
	厚12cm(500×500以下)					

事業名						
工事名		武生田池改修(4)工事				
工事別工事名		武生田池改修(4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.045	ton	9,900	446	
	洗砂 (細骨材用) 細目	0.078	m3	5,150	402	
	土木一般世話役	0.150	人	25,620	3,843	
	ブロック工	0.300	人	26,775	8,033	
	普通作業員	0.430	人	20,580	8,849	
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.410	日	6,760	2,772	
	運転手(特殊)	0.300	人	23,940	7,182	
	軽油 JIS1, 2号 小型ローリー	16.000	L	124	1,984	
	合計				69,511	算出数量 10,000 m <sup>3</sup>
	単価				6,951	
	*** S単-5号 ***					
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	6,760	6,760	算出数量 1,000 各単位
	合計				6,760	
	単価				6,760	
	*** S単-6号 ***					
	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 土木一般世話役	基(D3)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	合計	1.000	人	25,620	25,620	算出数量 1,000 人
	単価				25,620	
	*** S単-7号 ***					
	ブロック工 ブロック工		人		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 ブロック工	基(D3)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	合計	1.000	人	26,775	26,775	算出数量 1,000 人
	単価				26,775	
	*** S単-8号 ***					
	普通作業員 普通作業員		人		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 普通作業員	基(D3)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	合計	1.000	人	20,580	20,580	算出数量 1,000 人
	単価				20,580	

事業名						
工事名		武生田池改修(4) 工事				
工事別工事名		武生田池改修(4) 工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-9号 ***					
	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 選休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	基(9)				
	運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	
	合計				23,940	算出数量 1,000 人
	単価				23,940	
	*** S単-10号 ***					
	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 選休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	基(8)				
	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	
	合計				25,620	算出数量 1,000 人
	単価				25,620	
	*** S単-11号 ***					
	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 選休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	基(6)				
	普通作業員	1.000	人	20,580	20,580	
	合計				20,580	算出数量 1,000 人
	単価				20,580	
	*** S単-12号 ***					
	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 選休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	基(8)				
	特殊作業員	1.000	人	23,625	23,625	
	合計				23,625	算出数量 1,000 人
	単価				23,625	
	*** S単-13号 ***					
	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 選休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	基(12)				
	交通誘導警備員B	1.000	人	12,705	12,705	
	合計				12,705	算出数量 1,000 人
	単価				12,705	
	*** S単-14号 ***					
	張ブロック		㎡		1,000	歩A 各単位 当たり算出

事業名						
工事名 武生田池改修(4) 工事						
工事別工事名:武生田池改修(4) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	張ブロック 厚12cm(500×500以下)			基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード)				
支給品	張ブロック 厚12cm(500×500以下)	1,000	㎡	3,600	3,600	算出数量 1,000 各単位
	合計				0	
	単価				0	
*** S単-15号 ***						
	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し), 10t未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1) 規格区分 2) 径区分 3) 作業区分 4) 施工規模 5) 時間的制約 6) 夜間作業 7) 構造物区分 8) 大径鉄筋量 9) 週休2日方式の対象工事区分	SD345 D13 一般構造物 10t未満 一 無し 一般構造物(切梁無し) 10t未満 現場閉所による週休2日方式				
	異形棒鋼 SD345 D13	1,030	ton	100,000	103,000	
	鉄筋(一般構造物)	1,150	ton	54,600	62,790	算出数量 1,000 ton
	合計				165,790	
	単価		ton		165,790	
*** S単-16号 ***						
	進入防止柵設置 H=1200 (水平用) 【横断・転落防止柵設置】 土中建設,2.0m,ビーム式,バネ式,50m以上100m未満,一,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 横断・転落防止柵1m当たり単価 2) 作業区分 3) 支柱間隔 4) 規格・仕様 5) 施工規模 6) 時間的制約 7) 夜間作業 8) 週休2日方式の対象工事区分	5,810円 土中建設 2.0m ビーム式・バネ式 50m以上100m未満 一 無し 現場閉所による週休2日方式				
	横断・転落防止柵 ビーム式・バネ式	1,000	m	5,810	5,810	
	横断・転落防止柵設置(土中) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	1,810	m	1,373	2,485	算出数量 1,000 m
	合計				8,295	
	単価		m		8,295	
*** S単-17号 ***						
	進入防止柵設置 H=1200 (傾斜用) 【横断・転落防止柵設置】 土中建設,2.0m,ビーム式,バネ式,50m以上100m未満,一,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 横断・転落防止柵1m当たり単価 2) 作業区分 3) 支柱間隔 4) 規格・仕様 5) 施工規模 6) 時間的制約 7) 夜間作業 8) 週休2日方式の対象工事区分	6,391円 土中建設 2.0m ビーム式・バネ式 50m以上100m未満 一 無し 現場閉所による週休2日方式				
	横断・転落防止柵 ビーム式・バネ式	1,000	m	6,391	6,391	
	横断・転落防止柵設置(土中) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	1,810	m	1,373	2,485	算出数量 1,000 m
	合計				8,876	
	単価		m		8,876	

事業名						
工事名 武生田池改修(4) 工事						
工事別工事名:武生田池改修(4) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		8,876	
	*** S単-18号 ***					歩A
	内扉設置 H=1200 W=1000		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置I】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土中建込,1.0m,ビ-A式,50m未満 一,無し			深夜時間:0.0	週休:4週8体以上	
	1)横断・転落防止柵 1m当たり単価	45,500円		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	土中建込		夜間制約作業時間:0.0		
	3)支柱間隔	1.0m				
	4)規格・仕様	ビ-A式				
	5)施工規模	50m未満				
	6)時間的制約	—				
	7)夜間作業	無し				
	8)週休2日方式の対象工事区分	現場閉鎖による週休2日方式				
	横断・転落防止柵		1.000 m	45,500	45,500	
	ビ-A式					
	横断・転落防止柵設置(土中)		4.060 m	1,373	5,574	算出数量
	ビ-A式,バネ式 支柱間隔3m					1.000 m
	合 計				51,074	
	単 価		m		51,074	
	*** S単-19号 ***					歩A
	旧進入防止柵撤去 H=1200		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵撤去】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土中建込,2.0m,ビ-A式・バネ式,受けない,無し			深夜時間:0.0	週休:4週8体以上	
	1)作業区分	土中建込		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)支柱間隔	2.0m		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格・仕様	ビ-A式・バネ式				
	4)時間的制約	受けない				
	5)夜間作業	無し				
	6)週休2日方式の対象工事区分	現場閉鎖による週休2日方式				
	横断・転落防止柵撤去(土中)		1.450 m	882	1,279	算出数量
	ビ-A式,バネ式 支柱間隔3m					1.000 m
	合 計				1,279	
	単 価		m		1,279	
	*** S単-20号 ***					歩A
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	釜場掘削・設置			深夜時間:0.0	週休:4週8体以上	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.040	人	25,620	1,025	
	普通作業員	0.100	人	20,580	2,058	
	諸雑費	0.130		3,083	401	
	バックホウ(クマ型・排気型(1次))					
	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,830	1,043	
	運転手(特殊)	0.090	人	23,940	2,155	
	軽油					
	JIS1.2号 小型ローリー	3.600	L	124	446	算出数量
	合 計				7,128	1.000 箇所
	単 価		箇所		7,128	
	*** S単-21号 ***					歩A
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	釜場埋戻・撤去			深夜時間:0.0	週休:4週8体以上	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.040	人	25,620	1,025	
	特殊作業員	0.050	人	23,625	1,181	

作業名		工事別工事名: 武生田池改修 (4) 工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員	0.190	人	20,580	3,910	
	諸雑費	0.030		6,116	183	
	パッキン[ケ-5型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.25m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,830	677	
	運転手 (特殊)	0.060	人	23,940	1,436	
	軽油 JIS 1. 2号 小型ローリー	2.300	L	124	285	
	合計				8,697	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		8,697	
	*** S単-22号 ***					
	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 31. 作業時排水 0以上~6未満 発動発電機 あり					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8体以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1) 運転日数	31				
	2) 排水方法	作業時排水				
	3) 排水量 (m3/h)	0以上~6未満				
	4) 動力区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
	発動発電機 [G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	34.100	日	446	15,209	
	ガソリン JIS 2号 レギュラースタンド	279.000	L	154	42,966	
	特殊作業員	4.340	人	23,625	102,533	
	諸雑費	0.100		160,708	16,071	
	合計				176,779	算出数量 1.000 箇所
	単価				176,779	
	*** S単-23号 ***					
	排水ポンプ据付撤去 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ据付撤去 (小口径) 口径 50mm あり					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8体以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1) ポンプ規格	口径 50mm				
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.300	人	25,620	7,686	
	普通作業員	0.500	人	20,580	10,290	
	合計				17,976	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		17,976	
	*** S単-24号 ***					
	敷鉄板設置 1524×3048		m <sup>2</sup>		1,000,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 105, 1, あり					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8体以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去				
	2) 供用日数	105				
	3) 使用回数	1				
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m <sup>2</sup> 供用日	859	859,000	
	敷鉄板 22*1524*6096 [差備費]	1,000,000	m <sup>2</sup>	108	108,000	
	特殊作業員	2.900	人	23,625	68,513	
	普通作業員	2.900	人	20,580	59,682	
	パッキン[ケ-5型・ケ-ン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
	軽油 JIS 1. 2号 小型ローリー	365.000	L	124	45,260	
	運転手 (特殊)	2.900	人	23,940	69,426	
	合計				1,245,298	算出数量 1,000,000 m <sup>2</sup>

事業名						
工事名 武生田池改修 (4) 工事						
工事別工事名:武生田池改修 (4) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		1,245	
	*** S単-25号 ***					
	輸送費 (仮設材) 基地~現場		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費 (仮設材) 上記以外の運賃 (入力必要), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上しない, 0.0, 0.0			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金 (円/ton) 3) 製品長 4) 運搬距離 (片道) 5) 計上方法 6) 積積し計上区分 9) 冬期増率 (実数) 10) 深夜早朝増率 (実数)	上記以外の運賃 (入力必要) 5,380円 12m以内 40kmまで 往復計上 計上しない 0.0 0.0				
	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1,000	ton	10,760	10,760	
	合 計				10,760	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		10,760	
	*** S単-26号 ***					
	掘削 (内法) SP 掘削 土砂 上記以外 (小規模), 標準, 標準		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1) 土質 2) 施工方法 3) 岩質 4) 押土の有無 5) 障害の有無 6) 施工数量 7) 火薬使用 8) 破砕片除去の有無 9) 集積押土の有無	土砂 上記以外 (小規模) - - 標準 - - -				
	単 価		m3		1,117	
	*** S単-27号 ***					
	仮設道路敷去積込 SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, 標準		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1) 土質 2) 施工方法 3) 岩質 4) 押土の有無 5) 障害の有無 6) 施工数量 7) 火薬使用 8) 破砕片除去の有無 9) 集積押土の有無	土砂 オープンカット - 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		313.2	
	*** S単-28号 ***					
	掘削 SP 掘削 土砂, 上記以外 (小規模), 標準, 標準		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1) 土質 2) 施工方法 3) 岩質 4) 押土の有無 5) 障害の有無 6) 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) - - 標準				
	単 価		m3		313.2	

事業名						
工事名   武生田池改修 (4) 工事						
工事別工事名: 武生田池改修 (4) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7) 火薬使用 8) 破砕片除去の有無 9) 集積押土の有無	- - -				
	単 価		m3		1,117	
	*** S単-29号 ***					歩A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満		m3		1,000 m3	当たり算出
				基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		273.8	
	*** S単-30号 ***					歩A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)		m3		1,000 m3	当たり算出
				基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		984.2	
	*** S単-31号 ***					歩A
	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -,-		m3		1,000 m3	当たり算出
				基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,961	
	*** S単-32号 ***					歩A
	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, ハック山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 2.0km以下		m3		1,000 m3	当たり算出
				基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) D10区間の有無 5) 運搬距離	標準 ハック山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.0km以下				
	単 価		m3		858.5	
	*** S単-33号 ***					歩A
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, あり		m3		1,000 m3	当たり算出
				基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		740.1	

事業名						
工事名   武生田池改修(4) 工事						
工事別工事名: 武生田池改修(4) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 34号 ***						
	基面整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	基面整正			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		411.6	
*** S単- 35号 ***						
	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	基面整正			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		411.6	
*** S単- 36号 ***						
	法面整形【盛土部】(内法)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	盛土部,無し,無し,砂及び砂質土,粘性土,あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	砂質土,砂及び砂質土,粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		393.7	
*** S単- 37号 ***						
	法面整形【切土部】(外法)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	切土部,-,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	砂質土,砂及び砂質土,粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		787.3	
*** S単- 38号 ***						
	SP 基礎碎石		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-4			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	0 40~0mm			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>3</sup>		1,108	
*** S単- 39号 ***						
	均しコンクリート 18-8-20BB 小型割増		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物の均し(ポン機振付)打設,計上する,-,一般養生,-			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名						
工事名		武生田池改修 (4) 工事				
工事別工事名		武生田池改修 (4) 工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	-, -, あり, コンクリート各種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: C.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ, 水平打設距離 9) 長期制引準備区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 パッド状(分圧機能付)打設 計上する - 一般養生 - - あり コンクリート各種				
	単 価		m3		12,422	
	*** S単-40号 ***					
	躯体コンクリート 21-8-20BB (小型割増)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, 無し, -, 21-8-25(20) (高炉B) W/C55%			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ, 水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し 21-8-25(20) (高炉B) W/C55%				
	単 価		m3		32,820	
	*** S単-41号 ***					
	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, 無し, -, コンクリート各種			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ, 水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し コンクリート各種				
	生コンクリート (高炉) 18N/m2 8cm 40mm (W/C=60%以下) 小型割増		m3			材変
	単 価		m3		32,820	
	*** S単-42号 ***					
	均しコンクリート型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>		4,471	
	*** S単-43号 ***					
	鉄筋コンクリート型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				

事業名						
工事名   武生田池改修 (4) 工事						
工事別工事名: 武生田池改修 (4) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>		7.865	
	*** S単-44号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000	歩A
	SP 型枠			基本給時間: 8.0		超勤時間: 0.0
	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			深夜時間: 0.0		週休: 4週8休以上
				時間的制約: なし		制約作業時間: 0.0
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		8.740	
	*** S単-45号 ***					
	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1.000	歩A
	SP 目地板			基本給時間: 8.0		超勤時間: 0.0
	計上する, 目地板(深青質板) t=10mm			深夜時間: 0.0		週休: 4週8休以上
				時間的制約: なし		制約作業時間: 0.0
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 目地板の計上	計上する				
	2) 規格区分	目地板(深青質板) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		2.607	
	*** S単-46号 ***					
	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1.000	歩A
	SP 目地板			基本給時間: 8.0		超勤時間: 0.0
	計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm			深夜時間: 0.0		週休: 4週8休以上
				時間的制約: なし		制約作業時間: 0.0
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 目地板の計上	計上する				
	2) 規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1.834	

事業名						
工事名		武生田池改修(4) 工事				
工事別工事名		武生田池改修(4) 工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単-1号 ***					
	刃金土 盛土		m <sup>3</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	購入土(運搬費含) 刃金土	111,000	m <sup>3</sup>	5,950	660,450	
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	111,000	m <sup>3</sup>	273.8	30,392	S単 29号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	100,000	m <sup>3</sup>	740.1	74,010	S単 33号
	合 計				764,852	算出数量 100,000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>		7,649	
	*** 丁単-2号 ***					
	抱土 盛土		m <sup>3</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	購入土(運搬費含) 抱土	111,000	m <sup>3</sup>	5,750	638,250	
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	111,000	m <sup>3</sup>	273.8	30,392	S単 29号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	100,000	m <sup>3</sup>	740.1	74,010	S単 33号
	合 計				742,652	算出数量 100,000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>		7,427	
	*** 丁単-3号 ***					
	削土(内法) 盛土		m <sup>3</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	掘削土流用 SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	111,000	m <sup>3</sup>	273.8	30,392	S単 29号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	100,000	m <sup>3</sup>	740.1	74,010	S単 33号
	合 計				104,402	算出数量 100,000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>		1,044	
	*** 丁単-4号 ***					
	ベンチ掘付工		基		10,000	歩A 基 当たり算出
	特殊作業員	0.240	人	23,625	5,670	S単 12号
	普通作業員	0.960	人	20,580	19,757	S単 11号
	合 計				25,427	算出数量 10,000 基
	単 価		基		2,543	
	*** 丁単-5号 ***					
	ベンチ撤去工		基		10,000	歩A 基 当たり算出
	特殊作業員	0.120	人	23,625	2,835	S単 12号
	普通作業員	0.480	人	20,580	9,878	S単 11号
	合 計				12,713	算出数量 10,000 基
	単 価		基		1,271	
	*** 丁単-6号 ***					

事業名						
工事名		武生田池改修(4)工事				
工事別工事名		武生田池改修(4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	仮設道路撤去工(土砂) ~大森池用		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	仮設道路撤去積込 土砂, オプション, 無し, 無し, 5.000m <sup>3</sup> 未満, 無し	1,000	m <sup>3</sup>	313.2	313	S単 27号
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊, 玉石混り土含む), 有り, 2.0km 以下	1,000	m <sup>3</sup>	858.5	859	S単 32号
	合 計				1,172	算出数量 1,000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>		1,172	
	*** T単-7号 ***					
	凝木階段工		基		10,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役	0.380	人	25,620	9,736	S単 10号 [1]
	普通作業員	1.010	人	20,580	20,786	S単 11号 [2]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2])	0.060		30,522	1,831	
	杭 径10cm 長さ0.5m 凹形加工材	20,000	本	1,260	25,200	[3]
	杭 径10cm 長さ1.0m 凹形加工材	20,000	本	2,520	50,400	[4]
	合 計				107,953	算出数量 10,000 基
	単 価		基		10,795	
	*** T単-8号 ***					
	張ブロック工 50×50×12 支給品		m <sup>2</sup>		10,000	歩A 当たり算出
	張ブロック 厚12cm(500×500以下),, 土木一般世話役	10,000	m <sup>2</sup>	0	0	S単 14号
	ブロック工	0.150	人	25,620	3,843	S単 6号
	普通作業員	0.300	人	26,775	8,033	S単 7号
	普通作業員	0.430	人	20,580	8,849	S単 8号
	バックホウ(標準・レンジ・～超低・排対型(～3次)) 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t 運転手(特殊)	0.410	日	6,760	2,772	S単 5号
	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	16,000	L	124	1,984	S単 9号
	合 計				32,663	算出数量 10,000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		3,266	
	*** T単-9号 ***					
	法止工		m		10,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 無し, 埋戻【人力土工】(外法) タンバ	5.400	m <sup>3</sup>	1,961	10,589	S単 31号
	埋戻【人力土工】(外法) タンバ	3.500	m <sup>3</sup>	3,725	13,038	C単 1号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, 一般養生, 無し, コンクリート各種	1.880	m <sup>3</sup>	32,820	61,702	S単 41号
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	12.070	m <sup>2</sup>	8,740	105,492	S単 44号
	SP 基面修正 基面修正	4.500	m <sup>2</sup>	411.6	1,852	S単 35号
	合 計				192,673	算出数量 10,000 m
	単 価		m		19,267	

事業名						
工事名	武生田池改修(4)工事					
工事別工事名:武生田池改修(4)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-10号 ***					
	天端工		m		10,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,一一般養生,一無し,一,コンクリート各種	1.100	m <sup>3</sup>	32,820	36,102	S単 41号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.000	m <sup>2</sup>	8,740	34,960	S単 44号
	SP 基面整正 基面整正	2.950	m <sup>2</sup>	411.6	1,214	S単 35号 算出数量 10,000 m
	合 計				72,276	
	単 価		m		7,228	
	*** T単-11号 ***					
	縦帯工		m		10,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,一一般養生,一無し,一,コンクリート各種	0.410	m <sup>3</sup>	32,820	13,456	S単 41号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	5.400	m <sup>2</sup>	8,740	47,196	S単
	SP 基面整正 基面整正	1.500	m <sup>2</sup>	411.6	617	S単 35号 算出数量 10,000 m
	合 計				61,269	
	単 価		m		6,127	
	*** T単-12号 ***					
	仮囲い設置・撤去工		m		10,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役	0.480	人	25,620	12,298	S単 6号 [1]
	普通作業員	2.440	人	20,580	50,215	S単 8号 [2]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([1])+([2])	0.100		62,513	6,251	算出数量 10,000 m
	合 計				68,764	
	単 価		m		6,876	



事業名	
業務名	武生田池改修 (4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					歩A
	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	式 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 2. A-4, 200, 8cm, 0.			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	超過時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 報告書部数 (部)	2,000				
	2) 規格区分	A-4				
	3) 枚数区分 (枚)	200				
	4) 厚さ区分	8cm				
	5) CD-R枚数 (枚)	0,000				
	報告書焼付代 (コピー)					
	A-4以下, 200枚	2,000	部	2,700	5,400	
	簡易加除式ファイル					
	A4縦型幅8cm(チェーン・パイプファイル)	2,000	冊	588	1,176	
	CD-R					
	CD-R (記録面色素フタロシアニン) 700MB	0,000	枚	36	0	
	合計				6,576	算出数量 1,000 式
	単価		式		6,576	
	*** S単-2号 ***					歩A
	事後調査 (木造建物)		棟		1,000	棟 当たり算出
	事後調査 (木造建物) 建物内部の調査を行わない場合, 木造建物 A, 70㎡以上130㎡未満			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	超過時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 I	建物内部の調査を行わない場合				
	2) 作業区分 II	木造建物 A				
	3) 建物延べ面積	70㎡以上130㎡未満				
	技師 (A)					
	内業	0,140	人	51,200	7,168	
	技師 (A)					
	外業	0,320	人	51,200	16,384	
	技師 (B)					
	内業	0,170	人	41,600	7,072	
	技師 (B)					
	外業	0,320	人	41,600	13,312	
	技師 (C)					
	内業	0,300	人	32,800	9,840	
	技師 (C)					
	外業	0,320	人	32,800	10,496	
	技術員					
	内業	0,160	人	29,000	4,640	
	合計				68,912	算出数量 1,000 棟
	単価		棟		68,912	