

事業名	府営農村総合整備事業 伏見堂地区
工事名	伏見堂地区ほ場整備(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)運搬距離	80m以下				時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
M27975	不整地運搬車[クロー型・油圧アップ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34002	軽油	161.000	L	122	19,642	
R01021	JIS1.2号 小型ローリー 運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	
	合計				76,481	算出数量 242.000 m3
	単価		m3		316	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質区分	砂・砂質土				時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	2)作業区分	埋戻				夜間制約作業時間:0.0
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンバ(I)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,625	8,033	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,580	13,994	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,033	803	
	合計				22,830	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,283	
*** S単-3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質区分	砂・砂質土				時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	2)作業区分	埋戻				夜間制約作業時間:0.0
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,625	4,725	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,580	13,994	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,725	473	
	合計				19,192	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,919	
*** S単-4号 ***						
S02024	張ブロック工(空張)		m <sup>2</sup>		10,000	歩A 当たり算出
	張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用しない場合,厚さ12cm,あり					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工区分	目地モルタルを使用しない場合				時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	2)材料区分	厚さ12cm				夜間制約作業時間:0.0
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P15004	張ブロック 厚12cm(500×500以下)	10.000	m <sup>2</sup>	3,600	36,000	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	25,620	3,843	
R01007	ブロック工	0.300	人	26,775	8,033	
R01003	普通作業員	0.430	人	20,580	8,849	
F08061	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.410	日	6,760	2,772	
R01021	運転手(特殊)	0.300	人	23,940	7,182	

事業名	府営農村総合整備事業 伏見堂地区
工事名	伏見堂地区ほ場整備(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	16.000	L	122	1,952	
	合計				68,631	算出数量 10,000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		6,863	
	*** S単-5号 ***					
S02029	裏込工(ブロック積・ブロック張) 裏込工(ブロック積・ブロック張) 再生クラッシュラン(RC-40),ブロック張り,なし		m <sup>3</sup>		10,000	歩A 当たり算出
	1)裏込材区分	再生クラッシュラン(RC-40)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2)施工区分	ブロック張り				
	3)単価0円(裏込材)	なし				
R01001	土木一般世話役	0.400	人	25,620	10,248	
R01003	普通作業員	0.800	人	20,580	16,464	
Y00004	諸雑費	0.160		26,712	4,274	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.100	m <sup>3</sup>	1,200	13,320	
	合計				44,306	算出数量 10,000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		4,431	
	*** S単-6号 ***					
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード	R01032		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(D3)				
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	12,705	12,705	
	合計				12,705	算出数量 1,000 人
	単価				12,705	
	*** S単-7号 ***					
S02123	無筋コンクリート処分費 無筋コンクリート処分費 無筋コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード	P96016		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	無筋コンクリート				
	3)単価の入力	3,760円				
P96016	無筋コンクリート処分費 無筋コンクリート	1.000	m <sup>3</sup>	3,760	3,760	
	合計				3,760	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,760	
	*** S単-8号 ***					
S02123	鉄筋コンクリート処分費 鉄筋コンクリート処分費 鉄筋コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード	P96017		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート				
	3)単価の入力	3,750円				
P96017	鉄筋コンクリート処分費 鉄筋コンクリート	1.000	m <sup>3</sup>	3,750	3,750	
	合計				3,750	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,750	
	*** S単-9号 ***					

事業名	府営農村総合整備事業 伏見堂地区				
工事名	伏見堂地区ほ場整備(4)工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	無筋		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)制約状況	制約無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分I	機械		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)施工区分II	昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	9.601	9.601	
	合計				9.601	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		9.601	
	*** S単-10号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	有筋		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)制約状況	制約無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分I	機械		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)施工区分II	昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17.070	17.070	
	合計				17.070	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		17.070	
	*** S単-11号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分I	U型側溝		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)施工区分II	昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格I	L=2000		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)規格II	1000kg/個以下		夜間制約作業時間:0.0		
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)L=5000を使用	L=5000を使用しない				
	9)法面小段面	-				
	10)法面縦排水	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3.441	3.441	
	合計				3.441	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3.441	
	*** S単-12号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分I	U型側溝		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)施工区分II	昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格I	L=2000		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)規格II	1000kg/個以下		夜間制約作業時間:0.0		
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)L=5000を使用	L=5000を使用しない				
	9)法面小段面	-				
	10)法面縦排水	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				

事業名	府営農村総合整備事業 伏見堂地区
工事名	伏見堂地区ほ場整備(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,993	2,993	
	合計				2,993	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		2,993	
	*** S単-13号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 I	U型側溝				
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	L=2000				
	4) 規格 II	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) L=5000を使用	L=5000を使用しない				
	9) 法面小段面	-				
	10) 法面縦排水	-				
	11) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12) 基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,025	4,025	
	合計				4,025	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,025	
	*** S単-14号 ***					
S07021	一筆取水工 (地区外用) 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	1) 管種区分	VU				
	2) 管径区分(mm)	150mm				
	3) 形状区分	直管(両差し口)				
	4) 管長区分	4.0m管				
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	3,570	8,711	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		8,711	174	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	25,620	2,306	
R01002	特殊作業員	0.130	人	23,625	3,071	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,580	3,910	
	合計				18,172	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,817	
	*** S単-15号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワッシュラン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, あり, なし		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1) 舗設材の種類	再生クワッシュラン				
	2) 規格	RC-40				
	3) 仕上がり厚さ	10cm				
	4) 敷均し幅	2.5m以上				
	5) 施工区分	敷均し				
	6) 舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8) 単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クワッシュラン RC-40 40~0mm	11.600	m <sup>3</sup>	1,200	13,920	
R01001	土木一般世話役	0.350	人	25,620	8,967	
R01003	普通作業員	0.690	人	20,580	14,200	
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	1.900	時間	2,070	3,933	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	12.000	L	122	1,464	

事業名	府営農村総合整備事業 伏見堂地区
工事名	伏見堂地区ほ場整備 (4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手 (特殊)	0.300	人	23,940	7,182	
F04061	振動ローラー[搭乗式、コンバインド型・排対型(1次・2次)] 質量3.0~4.0t	0.250	日	3,580	895	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローラー	2.600	L	122	317	
R01021	運転手 (特殊)	0.200	人	23,940	4,788	
	合計				55,666	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		557	
	*** S単-16号 ***					
S10002	仮置き場表土扱い ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ), 0.30ha, 0.013, はぎ取り戻し工法(少ない), 20cm, あり		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	1) 工法(施工区分) 2) 計画平均区画面積(A) 3) 現況平均地形勾配(I) 4) 障害物状況 5) 整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土はぎ) 0.30ha 0.013 はぎ取り戻し工法(少ない) 20cm あり		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19~21t	5.770	日	21,700	125,209	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローラー	363.000	L	122	44,286	
R01021	運転手 (特殊)	2.650	人	23,940	63,441	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	25,620	15,372	
R01003	普通作業員	2.100	人	20,580	43,218	
F08012	バックホ[クロー型・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	3.570	日	6,150	21,956	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローラー	91.000	L	122	11,102	
R01021	運転手 (特殊)	1.450	人	23,940	34,713	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		359,297	359	
	合計				359,656	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		359,656	
	*** S単-17号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ), 0.23ha, 0.018, 20cm, あり		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	1) 工法(施工区分) 2) 計画平均区画面積(A) 3) 現況平均地形勾配(I) 4) 整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 5) 長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土はぎ) 0.23ha 0.018 20cm あり		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
F09013	ブルドーザ[湿地・排対型(1次・2次・3次)] 7t級 7~9t	28.640	日	6,420	183,869	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローラー	614.000	L	122	74,908	
R01021	運転手 (特殊)	12.030	人	23,940	287,998	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	
R01003	普通作業員	1.900	人	20,580	39,102	
F08012	バックホ[クロー型・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	11.650	日	6,150	71,648	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローラー	334.000	L	122	40,748	
R01021	運転手 (特殊)	5.290	人	23,940	126,643	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		850,536	1,701	
	合計				852,237	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		852,237	

事業名	府宮農村総合整備事業 伏見堂地区
工事名	伏見堂地区ほ場整備(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-18号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,150,1,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				
	2)供用日数	150				
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m <sup>2</sup> 供用日	1,227	1,227,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m <sup>2</sup>	108	108,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	23,625	68,513	
R01003	普通作業員	2,900	人	20,580	59,682	
F08073	バック材[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	3,310	日	16,400	54,284	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローラー	365,000	L	122	44,530	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	23,940	69,426	
	合 計				1,631,435	算出数量 1,000,000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		1,631	
*** S単-19号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,1,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				
	2)供用日数	60				
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m <sup>2</sup> 供用日	491	491,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m <sup>2</sup>	108	108,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	23,625	68,513	
R01003	普通作業員	2,900	人	20,580	59,682	
F08073	バック材[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	3,310	日	16,400	54,284	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローラー	365,000	L	122	44,530	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	23,940	69,426	
	合 計				895,435	算出数量 1,000,000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		895	
*** S単-20号 ***						
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)				
	2)運賃料金(円/ton)	4,350円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton	4,350	4,350	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				5,850	算出数量 1,000 ton

事業名	府営農村総合整備事業 伏見堂地区
工事名	伏見堂地区ほ場整備(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ton		5,850	
	*** S単- 21号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		273.2	
	*** S単- 22号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		260	
	*** S単- 23号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		306.6	
	*** S単- 24号 ***					
SA0142	仮置場仮設道路		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		306.6	
	*** S単- 25号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		411.6	
	*** S単- 26号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	府営農村総合整備事業 伏見堂地区
工事名	伏見堂地区ほ場整備 (4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		631.8	
	*** S単- 27号 ***					
SA0161	搬入土整地 (工事区)		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ケズ), 標準,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 敷均し作業内容	敷均し(ケズ) 標準				
	単 価		m <sup>3</sup>		128.4	
	*** S単- 28号 ***					
SA0161	搬入土整地 (仮置き場)		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ケズ), 標準,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 敷均し作業内容	敷均し(ケズ) 標準				
	単 価		m <sup>3</sup>		128.4	
	*** S単- 29号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 有り, 10.9km以下,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 有り 10.9km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		1,875	
	*** S単- 30号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 有り, 23.2km以下,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 有り 23.2km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		3,701	
	*** S単- 31号 ***					
SA0311	生コンクリート-18-18-20(高炉)W/C≤60% W≤175kg/m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	小型構造物 人力打設 計上する -				

事業名	府営農村総合整備事業 伏見堂地区
工事名	伏見堂地区ほ場整備(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)養生の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	一般養生 - 無し - コンクリート各種				
JQ2041	生コンクリート(高炉) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>3</sup>		33,400	
	*** S単- 32号 ***					
SA0311	生コンクリート18-8-25(20)(高炉)W/C≤60% W≤175kg/m <sup>3</sup> SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、コンクリート各種		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				
	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0					超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
JQ2041	生コンクリート(高炉) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>3</sup>		28,540	
	*** S単- 33号 ***					
SA0311	生コンクリート18-18-40(高炉)W/C≤60% W≤175kg/m <sup>3</sup> SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、コンクリート各種		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				
	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0					超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
JQ2079	生コンクリート(高炉) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm(W/C=60%以下)		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>3</sup>		33,400	
	*** S単- 34号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		8,740	
	*** S単- 35号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、小型構造物		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		7,865	

事業名	府営農村総合整備事業 伏見堂地区
工事名	伏見堂地区ほ場整備(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 36号 ***					歩A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	基 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 600kgを超え800kg以下, 有り, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 600kgを超え800kg以下 有り あり				
	単 価		基		7,874	
	*** S単- 37号 ***					歩A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	基 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 800kgを超え1200kg以下 有り あり				
	単 価		基		9,922	

事業名	府宮農村総合整備事業 伏見堂地区
工事名	伏見堂地区ほ場整備(4) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単-1号 ***						
T00001	搬入土運搬		m3		10,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	10,000	m3	273.2	2,732	S単 21号
S01034	不整地運搬 80m以下	10,000	m3	316	3,160	S単 1号
	合計				5,892	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		589	
*** T単-2号 ***						
T00008	既製品1050型		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり	10,000	基	9,922	99,220	S単 37号
PQ5362	分水ます 1050型	10,000	個	85,200	852,000	
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	31,400	m3	260	8,164	S単 22号
C00004	埋戻(機械投入+ガン)埋戻 平積0.35m3	20,600	m3	2,556	52,654	C単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	17,200	m <sup>2</sup>	411.6	7,080	S単 25号
	合計				1,019,118	算出数量 10,000 箇所
	単価		箇所		101,912	
*** T単-3号 ***						
T00016	(H)500×(B)500リユーム布設		m		100,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,長間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない	100,000	m	3,441	344,100	S単 11号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	81,000	m3	260	21,060	S単 22号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	80,000	m <sup>2</sup>	411.6	32,928	S単 25号
C00004	埋戻(機械投入+ガン)埋戻 平積0.35m3	47,000	m3	2,556	120,132	C単 1号
P96008	(B)500×(H)500リユーム L=2000	50,000	個	16,000	800,000	
J03118	再生クラッシュチャレン RC-40 40~0mm	80,000	m3	1,200	96,000	
	合計				1,414,220	算出数量 100,000 m
	単価		m		14,142	
*** T単-4号 ***						
T00020	張ブロック工		m		10,000	歩A 当たり算出
S02024	ステップ幅300mm 張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用しない場合,厚さ12cm,あり	5,000	m <sup>2</sup>	6,863	34,315	S単 4号
S02029	裏込工(ブロック積・ブロック張) 再生クワッシュン(RC-40),ブロック張り,なし	0,500	m3	4,431	2,216	S単 5号
SA0311	生コンクリート18-8-25(20)(高炉)W/C≤60% W≤175kg/m3 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0,310	m3	28,540	8,847	S単 32号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0,200	m <sup>2</sup>	8,740	1,748	S単 34号
	合計				47,126	算出数量 10,000 m
	単価		m		4,713	
*** T単-5号 ***						

事業名	府営農村総合整備事業 伏見堂地区
工事名	伏見堂地区ほ場整備(4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00023	ベンチフレーム布設 BF350		m		100,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工無し、再利用撤去を行なわない	100.000	m	2,993	299,300	S単 12号
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	32.000	m <sup>3</sup>	260	8,320	S単 22号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	39.000	m <sup>2</sup>	411.6	16,052	S単 25号
C00004	埋戻(機械投入+カッパ埋戻) 平積0.35m <sup>3</sup>	20.000	m <sup>3</sup>	2,556	51,120	C単 1号
PQ4023	ベンチフレーム 350型 長2,000m	50.000	本	8,580	429,000	
	合計				803,792	算出数量 100,000 m
	単価		m		8,038	
	*** T単-6号 ***					
T00024	静水池		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	(H)600×(B)400 L=3000					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工有り、再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,025	4,025	S単 13号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工有り、再利用撤去を行なわない	2.000	m	3,441	6,882	S単 11号
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	2.850	m <sup>3</sup>	260	741	S単 22号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.100	m <sup>2</sup>	411.6	864	S単 25号
C00004	埋戻(機械投入+カッパ埋戻) 平積0.35m <sup>3</sup>	1.320	m <sup>3</sup>	2,556	3,374	C単 1号
PQ4298	排水フレーム 600×400×1000	1.000	本	15,900	15,900	
PQ4299	排水フレーム 600×400×2000	1.000	本	19,900	19,900	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	2.100	m <sup>3</sup>	1,200	2,520	
	合計				54,206	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		54,206	
	*** T単-7号 ***					
T00025	既製品柵 900型		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付、600kgを超え800kg以下、有り、あり	10.000	基	7,874	78,740	S単 36号
PQ5361	分水ます 900型	10.000	個	49,500	495,000	
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	20.900	m <sup>3</sup>	260	5,434	S単 22号
C00005	埋戻(機械投入+カッパ埋戻) 平積0.35m <sup>3</sup>	13.600	m <sup>3</sup>	2,192	29,811	C単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	13.000	m <sup>2</sup>	411.6	5,351	S単 25号
	合計				614,336	算出数量 10,000 箇所
	単価		箇所		61,434	

事業名	府営農村総合整備事業 伏見堂地区				
工事名	伏見堂地区ほ場整備 (4) 工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単-1号 ***					
C00004	埋戻(機械投入+ガンバ埋戻)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	平積0.35m3					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	1,000	m3	273.2	273	S単 21号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	1,000	m3	2,283	2,283	S単 2号
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(1)					算出数量 1,000 m3
	合計				2,556	
	単価		m3		2,556	
	*** C単-2号 ***					
C00005	埋戻(機械投入+コンバタ埋戻)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	平積0.35m3					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	1,000	m3	273.2	273	S単 21号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	1,000	m3	1,919	1,919	S単 3号
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンバタ(1)					算出数量 1,000 m3
	合計				2,192	
	単価		m3		2,192	

