

V0201  
第0-0001号代価表

溪間工 踏査選点  
km 当り 93,485 円  
現地状況補正：難  
溪流延長補正：0.5km未満

頁0-0007

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
測量技師 外業	※ 0.70	人	42,200	29,540	01 RA730 ; 0.5×1.4 12
測量技師補 外業	※ 0.70	人	32,400	22,680	02 RA735 ; 0.5×1.4 12
測量補助員 外業	※ 1.40	人	25,400	35,560	03 RA744 ; 1.0×1.4 12
機械経費	※ 1.5	%	87,780	1,316	04 #01
材料費	※ 5.0	%	87,780	4,389	05 #02
**単位当り**	1	km		93,485	

V0202  
第0-0002号代価表

溪間工 簡易中心線測量

現地状況補正：難  
溪流延長補正：0.5km未満

km 当り 369,206 円

頁0-0008

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
測量技師 外業	※ 1.37	人	42,200	57,814	01 RA730 ; 0.98×1.4 12
測量技師補 外業	※ 1.67	人	32,400	54,108	02 RA735 ; 1.19×1.4 12
測量助手 外業	※ 3.33	人	31,100	103,563	03 RA740 ; 2.38×1.4 12
測量補助員 外業	※ 3.33	人	25,400	84,582	04 RA744 ; 2.38×1.4 12
測量技師 内業	※ 0.59	人	42,200	24,898	05 RA732 ; 0.49×1.2 12
測量技師補 内業	※ 0.67	人	32,400	21,708	06 RA737 ; 0.56×1.2 12
機械経費	※ 1.5	%	346,673	5,200	07 #01
材料費	※ 5.0	%	346,673	17,333	08 #02
**単位当り**	1	km		369,206	

V0203  
第0-0003号代価表

溪間工 簡易縦断測量

現地状況補正：難  
溪流延長補正：0.5km未満

km 当り 171,933 円

頁0-0009

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
測量技師補 外業	※ 0.71	人	32,400	23,004	01 RA735 ; 0.51×1.4 12
測量助手 外業	※ 1.43	人	31,100	44,473	02 RA740 ; 1.02×1.4 12
測量補助員 外業	※ 1.26	人	25,400	32,004	03 RA744 ; 0.9×1.4 12
測量技師 内業	※ 0.34	人	42,200	14,348	04 RA732 ; 0.28×1.2 12
測量技師補 内業	※ 0.50	人	32,400	16,200	05 RA737 ; 0.42×1.2 12
測量助手 内業	※ 1.01	人	31,100	31,411	06 RA742 ; 0.84×1.2 12
機械経費	※ 1.5	%	161,440	2,421	07 #01
材料費	※ 5.0	%	161,440	8,072	08 #02
**単位当り**	1	km		171,933	

V0004  
第0-0004号代価表

溪間工 構造物計画位置横断測量  
 横断 当り 65,040 円  
 現地状況補正：中  
 横断測線延長補正：30m未満

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
測量技師 外業	※ 0.23	人	42,200	9,706	01 RA730 ; 0.25×0.9 123
測量技師補 外業	※ 0.23	人	32,400	7,452	02 RA735 ; 0.25×0.9 123
測量助手 外業	※ 0.23	人	31,100	7,153	03 RA740 ; 0.25×0.9 123
測量補助員 外業	※ 0.68	人	25,400	17,272	04 RA744 ; 0.75×0.9 123
測量技師 内業	※ 0.05	人	42,200	2,110	05 RA732 ; 0.05×0.9 123
測量技師補 内業	※ 0.19	人	32,400	6,156	06 RA737 ; 0.21×0.9 123
測量助手 内業	※ 0.19	人	31,100	5,909	07 RA742 ; 0.21×0.9 123
機械経費	※ 1.5	%	55,758	836	08 #01 3
材料費	※ 5.0	%	55,758	2,787	09 #02
精度管理費	※ 10.0	%	56,594	5,659	10 #03
**単位当り**	1	横断		65,040	

V0005  
第0-0005号代価表

平面図作成  
業務 当り 34,753 円  
平面図作成B 等高線間隔：5m  
溪流延長補正：0.5km未満

頁0-0011

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
測量技師 内業	※ 0.32	人	42,200	13,504	01 RA732 ; 0.4×0.8 1
測量技師補 内業	※ 0.64	人	32,400	20,736	02 RA737 ; 0.8×0.8 1
材料費	※ 1.5	%	34,240	513	03 #01
**単位当り**	1	業務		34,753	

V0006  
第0-0006号代価表

立木調査  
ha 当り 120,360 円

頁0-0012

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
技師(B)	※ 0.50	人	41,600	20,800	01 RA630 1
技術員	※ 2.00	人	29,000	58,000	02 RA640 1
普通作業員	※ 2.00	人	19,600	39,200	03 RA010 1
材料費	※ 2	%	118,000	2,360	04 #01
**単位当り**	1	ha		120,360	

V0007  
第0-0007号代価表

資材搬入路 踏査選点  
km 当り 80,130 円  
現地状況補正：中  
溪流延長補正：0.5km未満

頁0-0013

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
測量技師 外業	※ 0.60	人	42,200	25,320	01 RA730 ; 0.5×1.2 12
測量技師補 外業	※ 0.60	人	32,400	19,440	02 RA735 ; 0.5×1.2 12
測量補助員 外業	※ 1.20	人	25,400	30,480	03 RA744 ; 1.0×1.2 12
機械経費	※ 1.5	%	75,240	1,128	04 #01
材料費	※ 5.0	%	75,240	3,762	05 #02
**単位当り**	1	km		80,130	

V0008  
第0-0008号代価表

資材搬入路 簡易中心線測量

現地状況補正：中  
溪流延長補正：0.5km未満

km 当り 324,104 円

頁0-0014

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
測量技師 外業	※ 1.18	人	42,200	49,796	01 RA730 ; 0.98×1.2 12
測量技師補 外業	※ 1.43	人	32,400	46,332	02 RA735 ; 1.19×1.2 12
測量助手 外業	※ 2.86	人	31,100	88,946	03 RA740 ; 2.38×1.2 12
測量補助員 外業	※ 2.86	人	25,400	72,644	04 RA744 ; 2.38×1.2 12
測量技師 内業	※ 0.59	人	42,200	24,898	05 RA732 ; 0.49×1.2 12
測量技師補 内業	※ 0.67	人	32,400	21,708	06 RA737 ; 0.56×1.2 12
機械経費	※ 1.5	%	304,324	4,564	07 #01
材料費	※ 5.0	%	304,324	15,216	08 #02
**単位当り**	1	km		324,104	

V0009  
第0-0009号代価表

資材搬入路 簡易縦断測量  
 km 当り 156,657 円  
 現地状況補正：中  
 溪流延長補正：0.5km未満

頁0-0015

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
測量技師補 外業	※ 0.61	人	32,400	19,764	01 RA735 ; 0.51×1.2 12
測量助手 外業	※ 1.22	人	31,100	37,942	02 RA740 ; 1.02×1.2 12
測量補助員 外業	※ 1.08	人	25,400	27,432	03 RA744 ; 0.9×1.2 12
測量技師 内業	※ 0.34	人	42,200	14,348	04 RA732 ; 0.28×1.2 12
測量技師補 内業	※ 0.50	人	32,400	16,200	05 RA737 ; 0.42×1.2 12
測量助手 内業	※ 1.01	人	31,100	31,411	06 RA742 ; 0.84×1.2 12
機械経費	※ 1.5	%	147,097	2,206	07 #01
材料費	※ 5.0	%	147,097	7,354	08 #02
**単位当り**	1	km		156,657	

V0010  
第0-0010号代価表

資材搬入路 簡易横断測量

現地状況補正：中  
横断測点延長：30m未満、測点間隔：20m

km 当り 155,015 円

頁0-0016

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
測量技師 外業	※ 0.14	人	42,200	5,908	01 RA730 ; 0.20×0.7 12
測量技師補 外業	※ 0.80	人	32,400	25,920	02 RA735 ; 1.14×0.7 12
測量助手 外業	※ 0.80	人	31,100	24,880	03 RA740 ; 1.14×0.7 12
測量補助員 外業	※ 2.39	人	25,400	60,706	04 RA744 ; 3.42×0.7 12
測量技師 内業	※ 0.08	人	42,200	3,376	05 RA732 ; 0.12×0.7 12
測量技師補 内業	※ 0.39	人	32,400	12,636	06 RA737 ; 0.55×0.7 12
測量助手 内業	※ 0.39	人	31,100	12,129	07 RA742 ; 0.55×0.7 12
機械経費	※ 1.5	%	145,555	2,183	08 #01
材料費	※ 5.0	%	145,555	7,277	09 #02
**単位当り**	1	km		155,015	

V0304  
第0-0011号代価表

溪間工 踏査選点  
km 当り 80,130 円  
現地状況補正：中  
溪流延長補正：0.5km未満

頁0-0017

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
測量技師 外業	※ 0.60	人	42,200	25,320	01 RA730 ; 0.5×1.2 12
測量技師補 外業	※ 0.60	人	32,400	19,440	02 RA735 ; 0.5×1.2 12
測量補助員 外業	※ 1.20	人	25,400	30,480	03 RA744 ; 1.0×1.2 12
機械経費	※ 1.5	%	75,240	1,128	04 #01
材料費	※ 5.0	%	75,240	3,762	05 #02
**単位当り**	1	km		80,130	

V0305  
第0-0012号代価表

溪間工 簡易中心線測量

現地状況補正：中  
溪流延長補正：0.5km未満

km 当り 324,104 円

頁0-0018

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
測量技師 外業	※ 1.18	人	42,200	49,796	01 RA730 ; 0.98×1.2 12
測量技師補 外業	※ 1.43	人	32,400	46,332	02 RA735 ; 1.19×1.2 12
測量助手 外業	※ 2.86	人	31,100	88,946	03 RA740 ; 2.38×1.2 12
測量補助員 外業	※ 2.86	人	25,400	72,644	04 RA744 ; 2.38×1.2 12
測量技師 内業	※ 0.59	人	42,200	24,898	05 RA732 ; 0.49×1.2 12
測量技師補 内業	※ 0.67	人	32,400	21,708	06 RA737 ; 0.56×1.2 12
機械経費	※ 1.5	%	304,324	4,564	07 #01
材料費	※ 5.0	%	304,324	15,216	08 #02
**単位当り**	1	km		324,104	

V0306  
第0-0013号代価表

溪間工 簡易縦断測量

現地状況補正：中  
溪流延長補正：0.5km未満

km 当り 156,657 円

頁0-0019

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
測量技師補 外業	※ 0.61	人	32,400	19,764	01 RA735 ; 0.51×1.2 12
測量助手 外業	※ 1.22	人	31,100	37,942	02 RA740 ; 1.02×1.2 12
測量補助員 外業	※ 1.08	人	25,400	27,432	03 RA744 ; 0.9×1.2 12
測量技師 内業	※ 0.34	人	42,200	14,348	04 RA732 ; 0.28×1.2 12
測量技師補 内業	※ 0.50	人	32,400	16,200	05 RA737 ; 0.42×1.2 12
測量助手 内業	※ 1.01	人	31,100	31,411	06 RA742 ; 0.84×1.2 12
機械経費	※ 1.5	%	147,097	2,206	07 #01
材料費	※ 5.0	%	147,097	7,354	08 #02
**単位当り**	1	km		156,657	

V0001  
第0-0001号代価表

設計計画  
治山ダム（透水型・遮水型）  
2、3基補正  
基 当り 60,576 円

頁0-0007

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
主任技師	※ 0.16	人	58,600	9,376	01 RA620 ; 0.2×0.8
技師（A）	※ 0.48	人	51,200	24,576	02 RA625 ; 0.6×0.8
技師（B）	※ 0.64	人	41,600	26,624	03 RA630 ; 0.8×0.8
**単位当り**	1	基		60,576	

V0002  
第0-0002号代価表

現地踏査  
治山ダム (透水型・遮水型)  
件 当り 140,560 円

頁0-0008

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
主任技師	※ 0.40	人	58,600	23,440	01 RA620
技師(A)	※ 0.80	人	51,200	40,960	02 RA625
技師(B)	※ 1.20	人	41,600	49,920	03 RA630
技師(C)	※ 0.80	人	32,800	26,240	04 RA635
**単位当り**	1	件		140,560	

V0003  
第0-0003号代価表

基本事項検討  
基 当り 88,784 円  
治山ダム (透水性・遮水性)  
2、3基補正

頁0-0009

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
主任技師	※ 0.16	人	58,600	9,376	01 RA620 ; 0.2×0.8
技師 (A)	※ 0.56	人	51,200	28,672	02 RA625 ; 0.7×0.8
技師 (B)	※ 0.80	人	41,600	33,280	03 RA630 ; 1.0×0.8
技師 (C)	※ 0.32	人	32,800	10,496	04 RA635 ; 0.4×0.8
技術員	※ 0.24	人	29,000	6,960	05 RA640 ; 0.3×0.8
**単位当り**	1	基		88,784	

V0004  
第0-0004号代価表

施設設計  
基 当り 198,480 円  
治山ダム (透水型・遮水型)  
2、3基補正

頁0-0010

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
技師 (A)	※ 0.72	人	51,200	36,864	01 RA625 ; 0.9×0.8
技師 (B)	※ 1.04	人	41,600	43,264	02 RA630 ; 1.3×0.8
技師 (C)	※ 1.84	人	32,800	60,352	03 RA635 ; 2.3×0.8
技術員	※ 2.00	人	29,000	58,000	04 RA640 ; 2.5×0.8
**単位当り**	1	基		198,480	

V0005  
第0-0005号代価表

数量計算  
基 当り 80,608 円  
治山ダム (透水性・遮水性)  
2、3基補正

頁0-0011

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
技師 (B)	※ 0.40	人	41,600	16,640	01 RA630 ; 0.5×0.8
技師 (C)	※ 0.96	人	32,800	31,488	02 RA635 ; 1.2×0.8
技術員	※ 1.12	人	29,000	32,480	03 RA640 ; 1.4×0.8
**単位当り**	1	基		80,608	

V0006  
第0-0006号代価表

照査  
基 当り 60,416 円  
治山ダム（透水型・遮水型）  
2、3基補正

頁0-0012

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
主任技師	※ 0.32	人	58,600	18,752	01 RA620 ; 0.4×0.8
技師（A）	※ 0.40	人	51,200	20,480	02 RA625 ; 0.5×0.8
技師（B）	※ 0.32	人	41,600	13,312	03 RA630 ; 0.4×0.8
技師（C）	※ 0.24	人	32,800	7,872	04 RA635 ; 0.3×0.8
**単位当り**	1	基		60,416	

V0007  
第0-0007号代価表

設計説明書作成  
治山ダム（透水型・遮水型）  
件 当り 200,200 円

頁0-0013

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
主任技師	※ 0.30	人	58,600	17,580	01 RA620
技師（A）	※ 0.70	人	51,200	35,840	02 RA625
技師（B）	※ 1.30	人	41,600	54,080	03 RA630
技師（C）	※ 1.50	人	32,800	49,200	04 RA635
技術員	※ 1.50	人	29,000	43,500	05 RA640
**単位当り**	1	件		200,200	

V0008  
第0-0008号代価表

資材搬入路設計 平面・縦断設計  
km 当り 208,540 円

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
主任技師	※ 0.32	人	58,600	18,752	01 RA622
技師(A)	※ 0.74	人	51,200	37,888	02 RA627
技師(B)	※ 1.24	人	41,600	51,584	03 RA632
技師(C)	※ 1.12	人	32,800	36,736	04 RA637
技術員	※ 1.12	人	29,000	32,480	05 RA642
製図工(図工)	※ 1.00	人	( 31,100 ) 31,100	( 31,100 ) 31,100	06 RA645
**単位当り**	1	km		( 31,100 ) 208,540	

V0009  
第0-0009号代価表

資材搬入路設計 横断設計  
km 当り 185,578 円

頁0-0015

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
技師(A)	※ 0.44	人	51,200	22,528	01 RA627
技師(B)	※ 0.74	人	41,600	30,784	02 RA632
技師(C)	※ 1.62	人	32,800	53,136	03 RA637
技術員	※ 1.12	人	29,000	32,480	04 RA642
製図工(図工)	※ 1.50	人	( 31,100 ) 31,100	( 46,650 ) 46,650	05 RA645
**単位当り**	1	km		( 46,650 ) 185,578	

V0010  
第0-0010号代価表

資材搬入路設計 土工数量計算

km 当り 117,580 円

頁0-0016

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
技師(A)	※ 0.40	人	51,200	20,480	01 RA627
技師(B)	※ 0.70	人	41,600	29,120	02 RA632
技師(C)	※ 1.10	人	32,800	36,080	03 RA637
技術員	※ 1.10	人	29,000	31,900	04 RA642
**単位当り**	1	km		117,580	

V0012  
第0-0011号代価表

打合せ協議  
作業着手時、中間時（1回）  
成果品取りまとめ時  
件 当り 156,200 円

頁0-0017

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
主任技師	※ 1.00	人	58,600	58,600	01 RA620
技師（A）	※ 1.50	人	51,200	76,800	02 RA625
技師（B）	※ 0.50	人	41,600	20,800	03 RA630
**単位当り**	1	件		156,200	