

事業名	川排水施設等整備事業 梅田井堰地区				
工事名	梅田井堰地区整備（4）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(1)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分	砂・砂質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締め固め区分	振動コンパクタ(1)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	23,625	4,725	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,580	13,994	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,725	473	
	合 計				19,192	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,919	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	盛土(畦畔)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ(1)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分	砂・砂質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締め固め区分	タンバ(1)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	23,625	8,033	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,580	13,994	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		8,033	803	
	合 計				22,830	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,283	
	*** S単- 3号 ***					
S01041	盛土(坂路用土)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(1)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分	砂・砂質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締め固め区分	振動コンパクタ(1)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	23,625	4,725	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,580	13,994	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,725	473	
	合 計				19,192	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,919	
	*** S単- 4号 ***					
S02024	張ブロック工(ブロック製品単価は別途計上)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	張ブロック工(空張) H地ミルを使用する場合,厚さ15cm,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	H地ミルを使用する場合		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)材料区分	厚さ15cm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P15005	張ブロック 厚15cm(500×500以下)	10.000	m ²	0	0	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.045	ton	10,900	491	
J03007	洗砂 (細骨材用) 細目	0.078	m3	5,150	402	
R01001	土木一般世話役					
		0.150	人	25,620	3,843	
R01007	ブロック工					
		0.300	人	26,775	8,033	

事業名	川排水施設等整備事業 梅田井堰地区				
工事名	梅田井堰地区整備（4）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.430	人	20,580	8,849	
F08061	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 1斗積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2,9t	0.410	H	6,760	2,772	
R01021	運転手 (特殊)	0.300	人	23,940	7,182	
P34002	軽油 J I S 1 . 2 号 小型ローリー	16.000	L	120	1,920	
	合 計				33,492	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ²		3,349	
	*** S単－ 5号 ***					
S02029	裏込工(7°ロック張)		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	裏込工(7°ロック張) 再生クラッシュラン(RC-40),なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)裏込材区分 2)単価0円(裏込材)	再生クラッシュラン(RC-40) なし		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01001	上木一般世話役	0.400	人	25,620	10,248	
R01003	普通作業員	0.800	人	20,580	16,464	
Y00004	諸雑費	0.160		26,712	4,274	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	11.100	m ³	950	10,545	
	合 計				41,531	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		4,153	
	*** S単－ 6号 ***					
S02101	電気溶接		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	電気溶接 V型突合せ両面溶接,8mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	V型突合せ両面溶接 8mm		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P35005	電気溶接棒 軟鋼J11 E4319 棒径5.0mm	1.320	kg	340	449	
R01001	上木一般世話役	0.160	人	25,620	4,099	
R01011	溶接工	0.260	人	27,615	7,180	
R01003	普通作業員	0.260	人	20,580	5,351	
M27432	電気溶接機[ディーゼルクランポン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.260	H	1,810	471	
P34002	軽油 J I S 1 . 2 号 小型ローリー	4.700	L	120	564	
	合 計				18,114	算出数量 1.000 m
	単 価		m		18,114	
	*** S単－ 7号 ***					
S02101	電気溶接		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	電気溶接 V型突合せ両面溶接,12mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	V型突合せ両面溶接 12mm		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P35005	電気溶接棒 軟鋼J11 E4319 棒径5.0mm	2.410	kg	340	819	
R01001	上木一般世話役	0.170	人	25,620	4,355	
R01011	溶接工	0.300	人	27,615	8,285	
R01003	普通作業員	0.300	人	20,580	6,174	
M27132	電気溶接機[ディーゼルクランポン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.300	H	1,810	543	
P34002	軽油 J I S 1 . 2 号 小型ローリー	5.500	L	120	660	
	合 計				20,836	算出数量 1.000 m
	単 価		m		20,836	

事業名	川排水施設等整備事業 梅田井堰地区				
工事名	梅田井堰地区整備（４）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 8号 ***					
S02103	開先加工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	開先加工 裏はつり加工, 8～12mm, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上:	
	1) 加工区分 2) 板厚区分(mm) 3) 長期割引単価区分(賃料機械)	裏はつり加工, 8～12mm なし		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
P31023	酸素ガス ボンベ	0.480	m3	330	158	
P34024	アセチレンガス ボンベ	0.080	kg	1,600	128	
Y00004	雑品 5%	0.050		286	14	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	25,620	4,868	
R01011	溶接工	0.540	人	27,615	14,912	
R01003	普通作業員	0.540	人	20,580	11,113	
M27132	電気溶接機[ディーズレクション駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.390	台	1,810	706	
P34002	軽油 J I S 1 . 2 号 小型ローリー	7.100	L	120	852	
F06021	グラインダー 180mm	0.390	台	0	0	
	合 計				32,751	算出数量 10,000 m
	単 価		m		3,275	
	*** S単－ 9号 ***					
S02104	ガス切断		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 8～12mm			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上:	
	1) 板厚区分(mm)	8～12mm		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
P34023	酸素ガス ボンベ	20.270	m3	330	6,689	
P34024	アセチレンガス ボンベ	8.690	kg	1,600	13,904	
Y00004	雑品 5%	0.050		20,593	1,030	
R01011	溶接工	4.540	人	27,615	125,372	
R01003	普通作業員	4.540	人	20,580	93,433	
	合 計				240,428	算出数量 100,000 m
	単 価		m		2,404	
	*** S単－ 10号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上:	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01004 基(B)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
R01004	軽作業員	1.000	人	13,860	13,860	
	合 計				13,860	算出数量 1,000 人
	単 価				13,860	
	*** S単－ 11号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上:	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(C)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	12,705	12,705	

事業名	川排水施設等整備事業 梅田井堰地区				
工事名	梅田井堰地区整備 (4) 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				12,705	算出数量 1.000 人
	単 価				12,705	
	*** S単ー 12号 ***					
S02123	ゴム処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ゴム袋体 (合成ゴム・廃プラ)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 地域資材単価コード	P96005		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 資材規格	ゴム袋体 (合成ゴム・廃プラ)		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 単価の入力	16,060円				
P96005	ゴム処分費					
	ゴム袋体 (合成ゴム・廃プラ)	1.000	ton	16,060	16,060	
	合 計				16,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,060	
	*** S単ー 13号 ***					
S02123	有筋コンクリート処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	有筋コンクリート処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 地域資材単価コード	P96003		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 資材規格			夜間制約作業時間:0.0		
	3) 単価の入力	0円				
P96003	有筋コンクリート処分費					
		1.000	m3	3,750	3,750	
	合 計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,750	
	*** S単ー 14号 ***					
S02123	無筋コンクリート処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 地域資材単価コード	P96004		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 資材規格			夜間制約作業時間:0.0		
	3) 単価の入力	0円				
P96004	無筋コンクリート処分費					
		1.000	m3	3,760	3,760	
	合 計				3,760	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,760	
	*** S単ー 15号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,する			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 作業区分	有筋		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 制約状況	制約無		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 施工区分 I	機械				
	4) 施工区分 II	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,070	17,070	
	合 計				17,070	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,070	
	*** S単ー 16号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋,制約無,機械,昼間施工,する			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	川排水施設等整備事業 梅田井堰地区					
工事名	梅田井堰地区整備（4）工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分 2)制約状況	無筋 制約無		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	9,601	9,601	
	合 計				9,601	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		9,601	
	*** S単- 17号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,人力,昼間施工,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)制約状況	無筋 制約無		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	人力 昼間施工				
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	30,000	30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		30,000	
	*** S単- 18号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D13				
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	一 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	108,000	111,240	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	54,600	62,790	
	合 計				174,030	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		174,030	
	*** S単- 19号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D16				
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	一 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	106,000	109,180	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	54,600	62,790	
	合 計				171,970	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		171,970	
	*** S単- 20号 ***					

事業名	川排水施設等整備事業 梅田井堰地区				
工事名	梅田井堰地区整備（4）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	SD345、D25、一般構造物、10t未満、一、無し、一般構造物（切梁無し）、			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	10%未満			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D25				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	一				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18234	異形棒鋼					
	SD345 D25	1.030	ton	106,000	109,180	
A01001	鉄筋（一般構造物）					
		1.150	ton	54,600	62,790	
	合 計				171,970	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		171,970	
	*** S単一 21号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	高密度ポリエチレン管,700mm,なし			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)管の単価(円/m)	17,190円		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分	高密度ポリエチレン管		夜間制約作業時間:0.0		
	3)管径区分(mm)	700mm				
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P07101	高密度ポリエチレン管					
		100.000	m	17,190	1,719,000	
R01001	上木一般世話役					
		0.980	人	25,620	25,108	
R01002	特殊作業員					
		2.450	人	23,625	57,881	
R01003	普通作業員					
		3.560	人	20,580	73,265	
F08061	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～3次)]					
	標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	2.460	台	10,400	25,584	
P34002	軽油					
	J I S I . 2号 小型ローリー	56.000	L	120	6,720	
R01021	運転手（特殊）					
		1.850	人	23,940	44,289	
	合 計				1,951,847	算出数量 100.000 m
	単 価		m		19,518	
	*** S単一 22号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	高密度ポリエチレン管,700mm,なし			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)管の単価(円/m)	0円		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分	高密度ポリエチレン管		夜間制約作業時間:0.0		
	3)管径区分(mm)	700mm				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P07101	高密度ポリエチレン管					
		100.000	m	0	0	
R01001	上木一般世話役					
		0.980	人	25,620	25,108	
R01002	特殊作業員					
		2.450	人	23,625	57,881	
R01003	普通作業員					
		3.560	人	20,580	73,265	
F08061	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～3次)]					
	標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	2.460	台	10,400	25,584	
P34002	軽油					
	J I S I . 2号 小型ローリー	56.000	L	120	6,720	
R01021	運転手（特殊）					
		1.850	人	23,940	44,289	
	合 計				232,847	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,328	
	*** S単一 23号 ***					

事業名	川排水施設等整備事業 梅田井堰地区				
工事名	梅田井堰地区整備（4）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設（管流用）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	0円 高密度ポリエチレン管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 1)長期割引単価区分(賃料機械)	700mm なし				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.980	人	25,620	25,108	
R01002	特殊作業員	2.450	人	23,625	57,881	
R01003	普通作業員	3.560	人	20,580	73,265	
F08061	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	2.460	台	10,400	25,584	
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	56.000	L	120	6,720	
R01021	運転手（特殊）	1.850	人	23,940	44,289	
	合 計				232,847	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,328	
	*** S単一 24号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗設材の種類別 2)規格	再生クラッシャー RC-40		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 1)敷均し幅	10cm 2.5m以上				
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	あり なし				
J03118	再生クラッシャー RC-40 40〜0mm	11.500	m ³	950	10,925	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	25,620	5,636	
R01003	普通作業員	0.690	人	20,580	14,200	
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	1.900	時間	2,010	3,819	
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	12.000	L	120	1,440	
R01021	運転手（特殊）	0.300	人	23,940	7,182	
	合 計				43,202	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		432	
	*** S単一 25号 ***					
S08713	防護柵設置（既設柵流川）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,1.0m,ビーム式,100m未満,一,無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	0円 コンクリート建込		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	1.0m ビーム式				
	5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業	100m未満 一 無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式	1.000	m	0	0	
A04041	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	3.920	m	978	3,834	
	合 計				3,834	算出数量 1.000 m
	単 価		m		3,834	
	*** S単一 26号 ***					

事業名	川排水施設等整備事業 梅田井堰地区
工事名	梅田井堰地区整備(4) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S08714	防護柵撤去		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込, 1.0m, ビーム式, 受けない, 無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	コンクリート建込		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)支柱間隔	1.0m		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格・仕様	ビーム式				
	1)時間的制約	受けない				
	5)夜間作業	無し				
A04141	横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込) ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	2,900	m	557	1,615	
	合 計				1,615	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,615	
	*** S単一 27号 ***					
S18002	大型土のう工(耐候性1年)		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, ラフレックレン, 現地土, 0m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応) , なし, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	ラフレックレン				
	3)採取土区分	現地土				
	1)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	25,620	25,620	
R01002	特殊作業員	1,000	人	23,625	23,625	
R01003	普通作業員	1,000	人	20,580	20,580	
Y00004	諸雑費	0.060		69,825	4,190	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	52,000	枚	2,600	135,200	
F08073	バックホ[クレーン・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 斗積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1,440	日	10,700	15,408	
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	112,000	L	120	13,440	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	23,940	23,940	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対(〜2011)・〜低騒] 吊上能力25t吊	1,000	日	40,800	40,800	
	合 計				302,803	算出数量 52,000 袋
	単 価		袋		5,823	
	*** S単一 28号 ***					
S18002	大型土のう工(耐候性1年)		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置, ラフレックレン, 0m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), あり, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分	設置				
	2)施工機械区分	ラフレックレン				
	1)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	25,620	25,620	
R01002	特殊作業員	1,000	人	23,625	23,625	
R01003	普通作業員	1,000	人	20,580	20,580	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対(〜2011)・〜低騒] 吊上能力25t吊	1,000	日	40,800	40,800	
	合 計				110,625	算出数量 80,000 袋
	単 価		袋		1,383	

事業名	川排水施設等整備事業 梅田井堰地区				
工事名	梅田井堰地区整備（４）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 29号 ***					
S18002	大型土のう工（対候性1年）		袋		1,000 H	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ラフレックレン,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ラフレックレン		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000 0.000m3				
	6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	耐候性大型土のう袋（1年対応） あり あり				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	25,620	25,620	
R01002	特殊作業員	1,000	人	23,625	23,625	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対（～2011）～低騒] 吊上能力25t吊	1,000	日	40,800	40,800	
	合 計				90,045	算出数量 134,000 袋
	単 価		袋		672	
	*** S単ー 30号 ***					
S18002	大型土のう工（対候性1年）（仮置き場）		袋		1,000 H	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置,ラフレックレン,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)施工機械区分	設置 ラフレックレン		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000 0.000m3				
	6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	耐候性大型土のう袋（1年対応） あり あり				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	25,620	25,620	
R01002	特殊作業員	1,000	人	23,625	23,625	
R01003	普通作業員	1,000	人	20,580	20,580	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対（～2011）～低騒] 吊上能力25t吊	1,000	日	40,800	40,800	
	合 計				110,625	算出数量 80,000 袋
	単 価		袋		1,383	
	*** S単ー 31号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 100,作業時排水,40以上～120未満,発動発電機,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	100 作業時排水 40以上～120未満 発動発電機 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
F05052	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm	120,000	日	527	63,240	
F02056	発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)] 35kVA	120,000	日	1,830	219,600	
P31002	軽油 J I S 1 . 2 号 小型ローリー	3,800,000	L	120	456,000	
R01002	特殊作業員	14,000	人	23,625	330,750	
Y00004	諸雑費	0.030		1,069,590	32,088	
	合 計				1,101,678	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		1,101,678	
	*** S単ー 32号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	川排水施設等整備事業 梅田井堰地区				
工事名	梅田井堰地区整備（４）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
F08063	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.580	台	10,700	6,206	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	25,620	12,810	
R01002	特殊作業員	0.100	人	23,625	2,363	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,580	41,160	
P31002	軽油 J I S 1 . 2 号 小型ローリー	35.000	L	120	4,200	
R01021	運転手 (特殊)	0.500	人	23,940	11,970	
	合 計				78,709	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		78,709	
	*** S単一 33号 ***					
S18031	足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,あり		掛㎡		100,000 掛㎡	歩A 当たり算出
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 なし あり		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.400	人	25,620	35,868	
R01012	とび工	6.300	人	26,145	164,714	
R01003	普通作業員	1.200	人	20,580	24,696	
F01086	フレンクレン[油圧伸縮ジブ型・排対(～2011)・～低騒] 吊上能力25t吊	1.400	台	40,800	57,120	
Y00004	諸雑費	0.340		282,398	96,015	
	合 計				378,413	算出数量 100,000 掛㎡
	単 価		掛㎡		3,784	
	*** S単一 34号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,90,1,あり		㎡		1,000,000 ㎡	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用口数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 90 1 あり		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用口	736	736,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	108	108,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,625	68,513	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,580	59,682	
F08073	バックホ[クレー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	台	10,700	35,417	
P34002	軽油 J I S 1 . 2 号 小型ローリー	365.000	L	120	43,800	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	23,940	69,426	
	合 計				1,120,838	算出数量 1,000,000 ㎡
	単 価		㎡		1,121	
	*** S単一 35号 ***					
S18062	ブルーシート布設 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		㎡		100,000 ㎡	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 40		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	川排水施設等整備事業 梅田井堰地区				
工事名	梅田井堰地区整備（4）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	40	4,160	
R01003	普通作業員	0.160	人	20,580	3,293	
	合 計				7,453	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		75	
	*** S単－ 36号 ***					
S18188	油圧圧入用併用（ハット形鋼矢板）		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入用併用（ハット形鋼矢板） ハット形鋼矢板,10H型,25<最大N値≦50,9m以下,7.5,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)鋼矢板区分 2)規格	ハット形鋼矢板 10H型				
	3)作業条件 1)圧入長(m)	25<最大N値≦50 9m以下				
	5)鋼矢板の長さ(m/枚) 6)単価0門区分(鋼矢板)	7.5 なし				
P18017	ハット形鋼矢板 10H型	6.480	ton	180,000	1,166,400	
R01001	土木一般世話役	0.630	人	25,620	16,141	
R01002	特殊作業員	0.630	人	23,625	14,884	
R01012	とび工	1.250	人	26,145	32,681	
M05145	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(3次)] (ハット形鋼矢板900mm用) 圧入力1000kN引抜力1100kN	0.910	供用日	137,000	124,670	
P31002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	126.000	L	120	15,120	
M05171	杭打ち用ワーキング[エンジン式・排対型(1次)] 圧力14.7MPa 吐出量325L/min	0.910	供用日	39,100	35,581	
P31002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	75.000	L	120	9,000	
M04605	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	0.910	供用日	30,600	27,846	
P31002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	67.000	L	120	8,040	
R01021	運転手（特殊）	0.630	人	23,940	15,082	
Y00004	諸雑費 6%	0.060		299,045	17,943	
	合 計				1,483,388	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		148,339	
	*** S単－ 37号 ***					
S18191	油圧式杭圧入機据付・解体（ハット形鋼矢板）		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入機据付・解体（ハット形鋼矢板） ハット形鋼矢板,圧入			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	ハット形鋼矢板 圧入				
R01001	土木一般世話役	0.290	人	25,620	7,430	
R01002	特殊作業員	0.290	人	23,625	6,851	
R01012	とび工	0.580	人	26,145	15,164	
M05145	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(3次)] (ハット形鋼矢板900mm用) 圧入力1000kN引抜力1100kN	0.360	供用日	137,000	49,320	
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	51.000	L	120	6,120	
M01605	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	0.440	供用日	30,600	13,464	
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	32.000	L	120	3,840	
R01021	運転手（特殊）	0.300	人	23,940	7,182	
	合 計				109,371	算出数量 1,000 回
	単 価		回		109,371	
	*** S単－ 38号 ***					
S19003	鋼矢板輸送費		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出

事業名	川排水施設等整備事業 梅田井堰地区				
工事名	梅田井堰地区整備（4）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0. 0, 0. 0			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0. 0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率 (実数) 10)深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃(自動入力) 4, 350円 12m以内 10kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0. 0 0. 0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1. 000	ton	4, 350	4, 350	
P46102	積卸し費 積込み・取卸し	1. 000	ton	1, 500	1, 500	
	合 計				5, 850	算出数量 1. 000 ton
	単 価		ton		5, 850	
	*** S単- 39号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0. 0, 0. 0		ton		1. 000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率 (実数) 10)深夜早朝割増率 (実数)	上記以外の運賃(入力必要) 4, 350円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0. 0 0. 0		基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0. 0	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1. 000	ton	8, 700	8, 700	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1. 000	ton	1, 500	1, 500	
	合 計				10, 200	算出数量 1. 000 ton
	単 価		ton		10, 200	
	*** S単- 40号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, 標準, -, -, -		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押上の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押上の有無	土砂 上記以外(小規模) - - - 標準 - - -		基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0. 0	
	単 価		m3		1, 103	
	*** S単- 41号 ***					
SA0101	掘削 (路体形成) SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, 標準, -, -, -		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押上の有無	土砂 上記以外(小規模) - -		基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0. 0	

事業名	川排水施設等整備事業 梅田井堰地区
工事名	梅田井堰地区整備 (4) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押上の有無	-				
	単 価		m3		1,103	
	*** S単- 42号 ***					
SA0101	掘削 (撤去)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押上の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押上の有無	-				
	単 価		m3		1,103	
	*** S単- 43号 ***					
SA0101	掘削 (畦畔)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押上の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準以外				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押上の有無	-				
	単 価		m3		2,325	
	*** S単- 44号 ***					
SA0101	掘削 (坂路川土)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押上の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押上の有無	-				
	単 価		m3		1,103	
	*** S単- 45号 ***					
SA0102	SP 積込 (ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込 (ルーズ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,小規模(標準以外)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準以外)				

事業名	川排水施設等整備事業 梅田井堰地区				
工事名	梅田井堰地区整備（4）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		1,586	
	*** S単ー 46号 ***					
SA0102	ゴム袋体積込		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		971.8	
	*** S単ー 47号 ***					
SA0102	コンクリート殻積込		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		971.8	
	*** S単ー 48号 ***					
SA0102	土砂積込(坂路用土)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		971.8	
	*** S単ー 49号 ***					
SA0121	ゴム袋体運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,60.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D10区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下				
	単 価		m3		7,474	
	*** S単ー 50号 ***					
SA0121	コンクリート殻(有筋)運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,17.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D10区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 17.0km以下				
	単 価		m3		3,575	
	*** S単ー 51号 ***					
SA0121	コンクリート殻(無筋)運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	川排水施設等整備事業 梅田井堰地区				
工事名	梅田井堰地区整備(4) 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 上砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),上砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,7.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)上砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 1)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下				
	単 価		m3		1,950	
	*** S単一 52号 ***					
SA0121	上砂運搬(撤去)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 上砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,0.2km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)上砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 1)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.2km以下				
	単 価		m3		649.9	
	*** S単一 53号 ***					
SA0121	土砂運搬(撤去)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),上砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,4.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下				
	単 価		m3		1,625	
	*** S単一 54号 ***					
SA0121	大型土のう運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 上砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),上砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,0.2km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)上砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 1)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.2km以下				
	単 価		m3		649.9	
	*** S単一 55号 ***					
SA0121	上砂運搬(坂路上)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 上砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,0.2km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)上砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 1)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.2km以下				
	単 価		m3		649.9	

事業名	川排水施設等整備事業 梅田井堰地区				
工事名	梅田井堰地区整備（4）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 56号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		200.3	
	*** S単ー 57号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切上部, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切上部 - 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		784.6	
	*** S単ー 58号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛上部, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛上部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		392	
	*** S単ー 59号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛上部, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛上部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		423.8	
	*** S単ー 60号 ***					
SA0269	SP 吸出し防止材（全面）設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材（全面）設置 -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分	-				
	単 価		m ²		800.2	
	*** S単ー 61号 ***					

事業名	川排水施設等整備事業 梅田井堰地区				
工事名	梅田井堰地区整備（４）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0311	生コンクリート21-8-20(25)(高炉)W/C≦55% W≦175kg/m3		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	,一般養生,延長無し,~,~,~,コンクリート各種			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
JQ2081	生コンクリート(高炉)					材変
	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m3			
	単 価		m3		26,410	
	*** S単- 62号 ***					
SA0311	生コンクリート18-8-40(高炉)W/C≦60% W≦175kg/m3		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,~,一般養生,~,~,~,あり,コンクリート各種			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	コンクリート各種				
JQ2079	生コンクリート(高炉)					材変
	18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)		m3			
	単 価		m3		33,940	
	*** S単- 63号 ***					
SA0311	生コンクリート18-8-40(高炉)W/C≦60% W≦165kg/m3		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,~,一般養生,~,~,~,あり,コンクリート各種			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	コンクリート各種				
JQ2079	生コンクリート(高炉)					材変
	18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)		m3			
	単 価		m3		33,940	
	*** S単- 64号 ***					
SA0311	生コンクリート18-8-25(20)(高炉)W/C≦60% W≦175kg/m3		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,~,一般養生,~,~,~,あり,コンクリート各種			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				

事業名	川排水施設等整備事業 梅田井堰地区					
工事名	梅田井堰地区整備（４）工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり コンクリート各種				
JQ2041	生コンクリート(高炉) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		33,940	
	*** S単— 65号 ***					
SA0311	生コンクリート18-8-40 (高炉) W/C≦60% W≦165kg/m ³ SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一, -, -, -, あり,コンクリート各種		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上 1)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり コンクリート各種				
JQ2079	生コンクリート(高炉) 18N/mm ² 8cm 40mm(W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		33,940	
	*** S単— 66号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,740	
	*** S単— 67号 ***					
SA0331	SP H地板 SP H地板 計上する, H地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)H地板の計上 2)規格区分	計上する H地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		1,834	
	*** S単— 68号 ***					
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上する, CF 300mm×7mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する CF 300mm×7mm				
	単 価		m		3,516	
	*** S単— 69号 ***					
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,0個,層積,ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)25t出,あり		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	1)消波根固めブロック規格 2)据付場所 3)ブロック10個当り連結金具設置数量 4)据付方法	2.5t以下 陸上 0個 層積				

[illegible]

[illegible]