

| | |
|-----|-------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 別所今池整備(4)工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------|--|----------------|-----|--------|-----------|--|
| *** S単-1号 *** | | | | | | |
| S01032 | フレコンバック運搬 | | m3 | | 10,000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 27.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 有り, 良好 | | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 1)土質区分 | 土砂 | | | | |
| | 2)運搬機械区分(t積級) | 4.0 | | | | |
| | 3)運搬距離 | 27.0km以下 | | | | |
| | 4)積込機械区分 | 山0.45(平0.35)m3 | | | | |
| | 5)DID区分 | 有り | | | | |
| | 6)路面条件 | 良好 | | | | |
| M03002 | ダンプトラック[ワロード・テーブル] 4t積級 | 1.730 | 供用日 | 6,960 | 12,041 | |
| W14062 | タテ消費(DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積 | 1.730 | 供用日 | 233 | 403 | |
| P34002 | 軽油 | 54.000 | L | 122 | 6,588 | |
| R01022 | J I S 1 . 2号 小型ローリー 運転手(一般) | 1.490 | 人 | 19,845 | 29,569 | |
| | 合計 | | | | 48,601 | 算出数量 10.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | 4,860 | |
| *** S単-2号 *** | | | | | | |
| S01032 | 運搬 | | m3 | | 10,000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 27.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 有り, 良好 | | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 1)土質区分 | 土砂 | | | | |
| | 2)運搬機械区分(t積級) | 4.0 | | | | |
| | 3)運搬距離 | 27.0km以下 | | | | |
| | 4)積込機械区分 | 山0.45(平0.35)m3 | | | | |
| | 5)DID区分 | 有り | | | | |
| | 6)路面条件 | 良好 | | | | |
| M03002 | ダンプトラック[ワロード・テーブル] 4t積級 | 1.730 | 供用日 | 6,960 | 12,041 | |
| W14062 | タテ消費(DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積 | 1.730 | 供用日 | 233 | 403 | |
| P34002 | 軽油 | 54.000 | L | 122 | 6,588 | |
| R01022 | J I S 1 . 2号 小型ローリー 運転手(一般) | 1.490 | 人 | 19,845 | 29,569 | |
| | 合計 | | | | 48,601 | 算出数量 10.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | 4,860 | |
| *** S単-3号 *** | | | | | | |
| S01041 | 人土工(盛土・埋戻) | | m3 | | 10,000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | 人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(1) | | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 1)土質区分 | 粘性土・礫質土 | | | | |
| | 2)作業区分 | 埋戻 | | | | |
| | 3)施工区分 | まき出し | | | | |
| | 4)締固め区分 | 振動コンパクタ(1) | | | | |
| R01002 | 特殊作業員 | 0.200 | 人 | 23,625 | 4,725 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.850 | 人 | 20,580 | 17,493 | |
| Y00004 | 諸雑費 10% | 0.100 | | 4,725 | 473 | |
| | 合計 | | | | 22,691 | 算出数量 10.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | 2,269 | |
| *** S単-4号 *** | | | | | | |
| S01041 | 人土工(盛土・埋戻) | | m3 | | 10,000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | 人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンバ(1) | | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 1)土質区分 | 粘性土・礫質土 | | | | |
| | 2)作業区分 | 埋戻 | | | | |
| | 3)施工区分 | まき出し | | | | |
| | 4)締固め区分 | タンバ(1) | | | | |
| R01002 | 特殊作業員 | 0.340 | 人 | 23,625 | 8,033 | |

| | |
|-----|-------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 別所今池整備(4)工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|----------------------------------|----------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| R01003 | 普通作業員 | 0.850 | 人 | 20,580 | 17,493 | |
| Y00004 | 諸雑費 10% | 0.100 | | 8,033 | 803 | |
| | 合計 | | | | 26,329 | 算出数量 10.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | 2,633 | |
| | *** S単-5号 *** | | | | | |
| S02024 | 張ブロック工(空張) | | m ² | | 10,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用する場合、厚さ12cm、あり | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)施工区分 2)材料区分 3)長期割引単価区分(賃料機械) | 目地モルタルを使用する場合 厚さ12cm あり | | | | |
| P15004 | 張ブロック 厚12cm(500×500以下) | 10.000 | m ² | 3,600 | 36,000 | |
| P32012 | 普通ポルトランドセメント 25kg詰袋 | 0.045 | ton | 390 | 18 | |
| J03007 | 洗砂 (細骨材用) 細目 | 0.078 | m ³ | 4,600 | 359 | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.150 | 人 | 25,620 | 3,843 | |
| R01007 | ブロック工 | 0.300 | 人 | 26,775 | 8,033 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.430 | 人 | 20,580 | 8,849 | |
| F08061 | パッキン[クローラ型・クレーン・超低・排対型(〜3次)] 標準パケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t | 0.410 | 日 | 6,760 | 2,772 | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 0.300 | 人 | 23,940 | 7,182 | |
| P34002 | 軽油 JIS1.2号 小型ローリー | 16.000 | L | 122 | 1,952 | |
| | 合計 | | | | 69,008 | 算出数量 10.000 m ² |
| | 単価 | | m ² | | 6,901 | |
| | *** S単-6号 *** | | | | | |
| S02029 | 裏込工(ブロック積・ブロック張) | | m ³ | | 10,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 裏込工(ブロック積・ブロック張) 再生クラッシュラン(RC-40),ブロック張り,なし | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)裏込材区分 2)施工区分 3)単価0円(裏込材) | 再生クラッシュラン(RC-40) ブロック張り なし | | | | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.400 | 人 | 25,620 | 10,248 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.800 | 人 | 20,580 | 16,464 | |
| Y00004 | 諸雑費 | 0.160 | | 26,712 | 4,274 | |
| J03118 | 再生クラッシュラン RC-40 40〜0mm | 11.100 | m ³ | 950 | 10,545 | |
| | 合計 | | | | 41,531 | 算出数量 10.000 m3 |
| | 単価 | | m ³ | | 4,153 | |
| | *** S単-7号 *** | | | | | |
| S02046 | 小運搬(生コン) | | m ³ | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 機械小運搬(土砂類、生コン) 生コンクリート,150m未満 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)材料 2)運搬距離区分 | 生コンクリート 150m未満 | | | | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.210 | 人 | 20,580 | 4,322 | |
| M27964 | 不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式] クローラ型油圧ダンプ4.0ton | 1.550 | 供用日 | 10,200 | 15,810 | |
| P34002 | 軽油 JIS1.2号 小型ローリー | 76.000 | L | 122 | 9,272 | |
| R01021 | 運転手(特殊) (不整地運搬車運転) | 1.000 | 人 | 23,940 | 23,940 | |
| | 合計 | | | | 53,344 | 算出数量 28.000 m3 |

| | |
|-----|-------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 別所今池整備(4)工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|---|-----|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| | 単 価 | | m3 | | 1,905 | |
| | *** S単- 8号 *** | | | | | |
| S02046 | 小運搬(砕石) | | m3 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、150m未満 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 | |
| | 1)材料 2)運搬距離区分 | 砂・砂利・栗石 150m未満 | | 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| M27964 | 不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式] クローラ型油圧ダンプ4.0ton | 1.550 | 供用日 | 10,200 | 15,810 | |
| P34002 | 軽油 JIS1、2号 小型ローリー | 76.000 | L | 122 | 9,272 | |
| R01021 | 運転手(特殊) (不整地運搬車運転) | 1.000 | 人 | 23,940 | 23,940 | |
| | 合 計 | | | | 49,022 | 算出数量 60.200 m3 |
| | 単 価 | | m3 | | 814 | |
| | *** S単- 9号 *** | | | | | |
| S02047 | 小運搬(張ブロック) | | ton | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品、150m未満 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 | |
| | 1)運搬距離区分 2)材料 | 150m未満 コンクリート二次製品 | | 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 0.690 | 人 | 23,625 | 16,301 | |
| R01003 | 普通作業員 | 1.140 | 人 | 20,580 | 23,461 | |
| M27984 | 不整地運搬車[クローラ型・カゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊 | 2.080 | 供用日 | 11,900 | 24,752 | |
| P34002 | 軽油 JIS1、2号 小型ローリー | 35.000 | L | 122 | 4,270 | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 1.000 | 人 | 23,940 | 23,940 | |
| | 合 計 | | | | 92,724 | 算出数量 36.800 ton |
| | 単 価 | | ton | | 2,520 | |
| | *** S単- 10号 *** | | | | | |
| S02112 | バックホク[クローラ型・クレーン・超低・排対型(〜3次)] | | 日 | | 1,000 | 歩A 各単位 当たり算出 |
| | バックホク[クローラ型・クレーン・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 | |
| | 1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力 | F08061 標準バケット容量 山積0.45m3 (平・ 6,760円 | | 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| F08061 | バックホク[クローラ型・クレーン・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t | 1.000 | 日 | 6,760 | 6,760 | |
| | 合 計 | | | | 6,760 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | 6,760 | |
| | *** S単- 11号 *** | | | | | |
| S02115 | 土木一般世話役 | | 人 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 土木一般世話役 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 | |
| | 1)労務コード 2)労務単価算定区分 | R01001 基(B) | | 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 1.000 | 人 | 25,620 | 25,620 | |
| | 合 計 | | | | 25,620 | 算出数量 1.000 人 |
| | 単 価 | | | | 25,620 | |
| | *** S単- 12号 *** | | | | | |
| S02115 | 普通作業員 | | 人 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |

| | |
|-----|-------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 別所今池整備(4)工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|-------------------------|-----------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| | 普通作業員 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 | R01003 基(B) | | 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| R01003 | 普通作業員 | 1.000 | 人 | 20,580 | 20,580 | |
| | 合計 | | | | 20,580 | 算出数量 1.000 人 |
| | 単価 | | | | 20,580 | |
| | *** S単-13号 *** | | | | | |
| S02115 | 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B | | 人 | | 1.000 人 | 歩A 当たり算出 |
| | 1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 | R01032 基(D2) | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| R01032 | 交通誘導警備員B | 1.000 | 人 | 12,705 | 12,705 | |
| | 合計 | | | | 12,705 | 算出数量 1.000 人 |
| | 単価 | | | | 12,705 | |
| | *** S単-14号 *** | | | | | |
| S02115 | 土木一般世話役 土木一般世話役 | | 人 | | 1.000 人 | 歩A 当たり算出 |
| | 1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 | R01001 基(D2) | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 1.000 | 人 | 25,620 | 25,620 | |
| | 合計 | | | | 25,620 | 算出数量 1.000 人 |
| | 単価 | | | | 25,620 | |
| | *** S単-15号 *** | | | | | |
| S02115 | 特殊作業員 特殊作業員 | | 人 | | 1.000 人 | 歩A 当たり算出 |
| | 1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 | R01002 基(D2) | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 1.000 | 人 | 23,625 | 23,625 | |
| | 合計 | | | | 23,625 | 算出数量 1.000 人 |
| | 単価 | | | | 23,625 | |
| | *** S単-16号 *** | | | | | |
| S02115 | 普通作業員 普通作業員 | | 人 | | 1.000 人 | 歩A 当たり算出 |
| | 1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 | R01003 基(D2) | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| R01003 | 普通作業員 | 1.000 | 人 | 20,580 | 20,580 | |
| | 合計 | | | | 20,580 | 算出数量 1.000 人 |
| | 単価 | | | | 20,580 | |
| | *** S単-17号 *** | | | | | |
| S02115 | 軽作業員 軽作業員 | | 人 | | 1.000 人 | 歩A 当たり算出 |
| | 1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 | R01004 基(D2) | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| R01004 | 軽作業員 | 1.000 | 人 | 13,860 | 13,860 | |

| | |
|-----|-------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 別所今池整備(4)工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|-------------------------|-----|---|-------------------------------------|-------------------|
| | 合計 | | | | 13,860 | 算出数量 1.000 人 |
| | 単価 | | | | 13,860 | |
| | *** S単-18号 *** | | | | | |
| S02123 | フレコンバック処分費 フレコンバック処分費 | | ton | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力 | P96001 16,060円 | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0 | |
| P96001 | フレコンバック処分費 | 1.000 | ton | 16,060 | 16,060 | |
| | 合計 | | | | 16,060 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単価 | | | | 16,060 | |
| | *** S単-19号 *** | | | | | |
| S02123 | 無筋コンクリート処分費 無筋コンクリート処分費 | | m3 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力 | P96034 3,055円 | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0 | |
| P96034 | 無筋コンクリート処分費 | 1.000 | m3 | 3,055 | 3,055 | |
| | 合計 | | | | 3,055 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単価 | | | | 3,055 | |
| | *** S単-20号 *** | | | | | |
| S02123 | 高密度ポリエチレン管処分費 高密度ポリエチレン管処分費 | | ton | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力 | P96002 16,060円 | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0 | |
| P96002 | 高密度ポリエチレン管処分費 | 1.000 | ton | 16,060 | 16,060 | |
| | 合計 | | | | 16,060 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単価 | | | | 16,060 | |
| | *** S単-21号 *** | | | | | |
| S02124 | 運転手(特殊) 運転手(特殊) | | 人 | | 1.000 人 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)運転労務区分 2)労務単価算定区分 | 運転手(特殊) 基(D2) | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0 | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 1.000 | 人 | 23,940 | 23,940 | |
| | 合計 | | | | 23,940 | 算出数量 1.000 人 |
| | 単価 | | | | 23,940 | |
| | *** S単-22号 *** | | | | | |
| S02721 | 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,制約受,人力,昼間施工, | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分I 4)施工区分II | 無筋 制約受 人力 昼間施工 | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0 | |

| | |
|-----|---------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 別所今池整備 (4) 工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|---|----------------|---|--|-------------------------------|
| A73504 | 構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 人力 機券 昼間 | 1.000 | m3 | 31,640 | 31,640 | |
| | 合計 | | | | 31,640 | 算出数量 1.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | 31,640 | |
| | *** S単- 23号 *** | | | | | |
| S03020 | コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁, t ≤ 3cm | | m ² | | 1.000 日 | 歩A 当たり算出 |
| | 1) 施工区分 2) 施工厚 (cm) | 壁 t ≤ 3cm | | 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.800 | 人 | 20,580 | 16,464 | |
| R02007 | はつり工 | 1.300 | 人 | 26,670 | 34,671 | |
| Y00004 | 諸雑費 16% | 0.160 | | 51,135 | 8,182 | |
| | 合計 | | | | 59,317 | 算出数量 20.400 m ² |
| | 単価 | | m ² | | 2,908 | |
| | *** S単- 24号 *** | | | | | |
| S03701 | 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未 満。 | | ton | | 1.000 ton | 歩A 当たり算出 |
| | 1) 規格区分 2) 径区分 3) 作業区分 4) 施工規模 5) 時間的制約 6) 夜間作業 7) 構造物区分 8) 大径鉄筋量 9) 週休2日方式の対象工事区分 | SD345 D13 一般構造物 10t未満 一 無し 差筋及び杭頭処理 10%未満 現場閉所による週休2日方式 | | 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0 | |
| P18230 | 異形棒鋼 SD345 D13 | 1.030 | ton | 115,000 | 118,450 | |
| A01001 | 鉄筋(一般構造物) | 1.090 | ton | 54,600 | 59,514 | |
| | 合計 | | | | 177,964 | 算出数量 1.000 ton |
| | 単価 | | ton | | 177,964 | |
| | *** S単- 25号 *** | | | | | |
| S03701 | 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満 | | ton | | 1.000 ton | 歩A 当たり算出 |
| | 1) 規格区分 2) 径区分 3) 作業区分 4) 施工規模 5) 時間的制約 6) 夜間作業 7) 構造物区分 8) 大径鉄筋量 9) 週休2日方式の対象工事区分 | SD345 D13 一般構造物 10t未満 一 無し 一般構造物 (切梁無し) 10%未満 現場閉所による週休2日方式 | | 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0 | |
| P18230 | 異形棒鋼 SD345 D13 | 1.030 | ton | 115,000 | 118,450 | |
| A01001 | 鉄筋(一般構造物) | 1.150 | ton | 54,600 | 62,790 | |
| | 合計 | | | | 181,240 | 算出数量 1.000 ton |
| | 単価 | | ton | | 181,240 | |
| | *** S単- 26号 *** | | | | | |

| | |
|-----|-------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 別所合池整備(4)工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|--|----------------|---|----------------------|-------------------------------------|
| S05801 | 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、コンクリート・鋼製、40kg/枚以下、なし、-、-、-、再利用撤去を行なわない | | 枚 | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 1,000 [各単位] | 歩A 当たり算出 |
| | 1) 施工区分Ⅰ 2) 施工区分Ⅱ 3) 規格Ⅰ 4) 規格Ⅱ 5) 時間的制約 9) 法面小段面 11) 再利用撤去の有無 12) 基礎砕石の施工有無 | 蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 なし - | | | | |
| A71501 | 排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価 | 1,000 | 枚 | | 320 | |
| | 合計 | | | | 320 | 算出数量 1,000 [各単位] |
| | 単価 | | [各単位] | | 320 | |
| | *** S単-27号 *** | | | | | |
| S07021 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 | | m | | 10,000 m | 歩A 当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、50mm、直管(両差し口)、4.0m管 1) 管種区分 2) 管径区分(mm) 3) 形状区分 4) 管長区分 | VU 50mm 直管(両差し口) 4.0m管 | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | | 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0 |
| P05035 | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m | 2,440 | 本 | | 678 | 1,654 |
| Y00004 | 雑材料費 2% | 0.020 | | | 1,654 | 33 |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.070 | 人 | | 25,620 | 1,793 |
| R01002 | 特殊作業員 | 0.110 | 人 | | 23,625 | 2,599 |
| R01003 | 普通作業員 | 0.150 | 人 | | 20,580 | 3,087 |
| | 合計 | | | | | 算出数量 10,000 m |
| | 単価 | | m | | | 917 |
| | *** S単-28号 *** | | | | | |
| S18055 | 地盤改良(中央部付近 かく拌機械作業部) | | m ² | | 1,000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | 地盤改良工(仮設道路基礎) 175kg、あり、0.90m 1) 固化材1t当たり単価(円/t) 2) 1m ³ 当たり固化材散布量(kg/m ³) 3) バックホウ長期割引単価区分賃料機械) 4) 改良深(m) | 25,000円 175,000kg あり 0.90m | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | | 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0 |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.460 | 人 | | 25,620 | 11,785 |
| R01003 | 普通作業員 | 0.580 | 人 | | 20,580 | 11,936 |
| P32010 | セメント安定処理材 セメント系 | 18,300 | ton | | 25,000 | 457,500 |
| F08073 | バックホウ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t | 1,180 | 日 | | 10,700 | 12,626 |
| P34002 | 軽油 JIS1.2号 小型ローリー | 83,000 | L | | 122 | 10,126 |
| R01021 | 運転手(特殊) | 1,000 | 人 | | 23,940 | 23,940 |
| | 合計 | | | | | 算出数量 116,000 m ² |
| | 単価 | | m ² | | | 4,551 |
| | *** S単-29号 *** | | | | | |
| S18055 | 地盤改良(中央部付近 湿地ブル集積部) | | m ² | | 1,000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | 地盤改良工(仮設道路基礎) 100kg、あり、0.90m 1) 固化材1t当たり単価(円/t) 2) 1m ³ 当たり固化材散布量(kg/m ³) 3) バックホウ長期割引単価区分賃料機械) 4) 改良深(m) | 25,000円 100,000kg あり 0.90m | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | | 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0 |

| | |
|-----|-------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 別所今池整備(4)工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|--|----------------|--------|---------|---|
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.460 | 人 | 25,620 | 11,785 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.580 | 人 | 20,580 | 11,936 | |
| P32010 | セメント安定処理材 セメント系 | 10.400 | ton | 25,000 | 260,000 | |
| F08073 | バックホ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 1.180 | 日 | 10,700 | 12,626 | |
| P34002 | 軽油 JIS1.2号 小型ローリー | 83.000 | L | 122 | 10,126 | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 1.000 | 人 | 23,940 | 23,940 | |
| | 合計 | | | | 330,413 | 算出数量 116.000 m ² |
| | 単価 | | m ² | | 2,848 | |
| | *** S単-30号 *** | | | | | |
| S18062 | 吸出防止材設置 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 | | m ² | | 100,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価 | 敷設 420 | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| P26102 | 土木安定用材(マット・シート類) | 104.000 | m ² | 420 | 43,680 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.160 | 人 | 20,580 | 3,293 | |
| | 合計 | | | | 46,973 | 算出数量 100.000 m ² |
| | 単価 | | m ² | | 470 | |
| | *** S単-31号 *** | | | | | |
| SA0101 | 掘削押土(1回押し) | | m ³ | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | SP 掘削 土砂, オブソカット, -, 有り, -, 普通土30,000m ³ 未満又は湿地軟弱土, -, -, - | | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無 | 土砂 オブソカット - 有り - 普通土30,000m ³ 未満又は湿地軟弱土 - - - | | | | |
| | 単価 | | m ³ | | 266.7 | |
| | *** S単-32号 *** | | | | | |
| SA0101 | 盛土材流用(掘削~流用) | | m ³ | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | SP 掘削 土砂, オブソカット, -, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, - | | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無 | 土砂 オブソカット - 無し 無し 5,000m ³ 未満 - - - | | | | |
| | 単価 | | m ³ | | 312.2 | |
| | *** S単-33号 *** | | | | | |
| SA0101 | SP 掘削 | | m ³ | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, 標準以外, -, -, - | | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 |

| | |
|-----|-------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 別所今池整備(4)工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|--|----|---|---|-------------|
| | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無 | 土砂 上記以外(小規模) - - - 標準以外 - - - | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | 2,331 | |
| | *** S単- 34号 *** | | | | | |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 | | m3 | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 1,000 m3 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)土質 2)作業内容 | 土砂 土量50,000m3未満 | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | 202 | |
| | *** S単- 35号 *** | | | | | |
| SA0102 | 積込(砕石) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 | | m3 | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 1,000 m3 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)土質 2)作業内容 | 土砂 土量50,000m3未満 | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | 202 | |
| | *** S単- 36号 *** | | | | | |
| SA0103 | SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,- | | m3 | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 1,000 m3 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 | 土砂 上記以外(小規模) - - | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | 1,958 | |
| | *** S単- 37号 *** | | | | | |
| SA0121 | SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | | m3 | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 1,000 m3 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離 | 標準 バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | 347.9 | |
| | *** S単- 38号 *** | | | | | |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,有り,あり | | m3 | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 1,000 m3 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 歩A 当たり算出 |

| | |
|-----|-------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 別所今池整備(4)工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|--|----------------|---|-------------------------------------|-------------|
| | 1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分 | 4.0m以上 10,000m3未満 有り あり | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | 379.1 | |
| | *** S単- 39号 *** | | | | | |
| SA0152 | SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄐ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり | | m ² | | 1,000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分 | 盛土部 無し 無し ㄐ質土,砂及び砂質土,粘性土 あり | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | 392.8 | |
| | *** S単- 40号 *** | | | | | |
| SA0152 | SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,ㄐ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり | | m ² | | 1,000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分 | 切土部 - 無し ㄐ質土,砂及び砂質土,粘性土 あり | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | 786 | |
| | *** S単- 41号 *** | | | | | |
| SA0221 | SP 搬運搬 SP 搬運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,3.3km以下, | | m3 | | 1,000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)搬発生作業 2)積込工法区分 3)D/D区間の有無 4)運搬距離 | コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 有り 3.3km以下 | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | 1,154 | |
| | *** S単- 42号 *** | | | | | |
| SA0223 | SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,- | | m | | 1,000 m | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版 | コンクリート舗装版 - 15cm以下 - | | | | |
| | 単 価 | | m | | 1,057 | |
| | *** S単- 43号 *** | | | | | |
| SA0273 | 生コンクリート18-8-40(高炉) W/C≤60% W≤165kg/m3 SP 現場打基礎コンクリート 計上する,無し,一般養生・特殊養生(練炭),あり,生コンクリート各種 | | m3 | | 1,000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)生コンクリートの計上 2)基礎砕石の有無 | 計上する 無し | | | | |

| | | | | | |
|-----|-------------|--|--|--|--|
| 事業名 | | | | | |
| 工事名 | 別所今池整備(4)工事 | | | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|-----------------|----------------|---|-------------------------------------|-------------|
| | 3)養生工の種類 | 一般養生・特殊養生(練炭) | | | | |
| | 4)長期割引単価区分 | あり | | | | |
| | 5)生コンクリートの規格 | 生コンクリート各種 | | | | |
| JQ2079 | 生コンクリート(高炉) 18N/mm ² 8cm 40mm(W/C=60%以下) | | m ³ | | | 材変 |
| | 単 価 | | m ³ | | 63,300 | |
| | *** S単-44号 *** | | | | | |
| SA0274 | 生コンクリート18-8-40(高炉) W/C≤60% W≤165kg/m ³ SP 天端コンクリート 計上する、一般養生、あり、生コンクリート各種 | | m ³ | | 1,000 m ³ | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)生コンクリートの計上 | 計上する | | | | |
| | 2)養生工の種類 | 一般養生 | | | | |
| | 3)長期割引単価区分 | あり | | | | |
| | 4)生コンクリートの規格 | 生コンクリート各種 | | | | |
| JQ2079 | 生コンクリート(高炉) 18N/mm ² 8cm 40mm(W/C=60%以下) | | m ³ | | | 材変 |
| | 単 価 | | m ³ | | 57,630 | |
| | *** S単-45号 *** | | | | | |
| SA0311 | 生コンクリート18-8-40(高炉) W/C≤60% W≤165kg/m ³ SP コンクリート 小型構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、計上する、-,一般養生、-, -, -, あり、コンクリート各種 | | m ³ | | 1,000 m ³ | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)構造物種別 | 小型構造物 | | | | |
| | 2)打設工法 | バックホ(クレーン機能付)打設 | | | | |
| | 3)コンクリートの計上 | 計上する | | | | |
| | 4)設計日打設量 | - | | | | |
| | 5)養生工の種類 | 一般養生 | | | | |
| | 6)圧送管延長距離区分 | - | | | | |
| | 7)現場内小運搬の有無 | - | | | | |
| | 8)打設高さ、水平打設距離 | - | | | | |
| | 9)長期割引単価区分 | あり | | | | |
| | 10)規格区分 | コンクリート各種 | | | | |
| JQ2079 | 生コンクリート(高炉) 18N/mm ² 8cm 40mm(W/C=60%以下) | | m ³ | | | 材変 |
| | 単 価 | | m ³ | | 34,490 | |
| | *** S単-46号 *** | | | | | |
| SA0311 | 生コンクリート18-8-25(20)(高炉) W/C≤60% W≤175kg/m ³ SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-, 有り、-, -, コンクリート各種 | | m ³ | | 1,000 m ³ | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)構造物種別 | 小型構造物 | | | | |
| | 2)打設工法 | 人力打設 | | | | |
| | 3)コンクリートの計上 | 計上する | | | | |
| | 4)設計日打設量 | - | | | | |
| | 5)養生工の種類 | 一般養生 | | | | |
| | 6)圧送管延長距離区分 | - | | | | |
| | 7)現場内小運搬の有無 | 有り | | | | |
| | 8)打設高さ、水平打設距離 | - | | | | |
| | 10)規格区分 | コンクリート各種 | | | | |
| JQ2041 | 生コンクリート(高炉) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | | m ³ | | | 材変 |
| | 単 価 | | m ³ | | 36,180 | |
| | *** S単-47号 *** | | | | | |
| SA0311 | 生コンクリート18-8-25(20)(高炉) W/C≤60% W≤175kg/m ³ SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-, 無し、-, -, コンクリート各種 | | m ³ | | 1,000 m ³ | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)構造物種別 | 小型構造物 | | | | |
| | 2)打設工法 | 人力打設 | | | | |

| | |
|-----|-------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 別所今池整備(4)工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|---|----------------|---|-------------------------------------|-------------|
| | 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分 | 計上する - 一般養生 無し - コンクリート各種 | | | | |
| JQ2041 | 生コンクリート(高炉) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | | m ³ | | | 材変 |
| | 単 価 | | m ³ | | 33,400 | |
| | *** S単- 48号 *** | | | | | |
| SA0311 | 生コンクリート18-8-25(20)(高炉) W/C≤60% W≤175kg/m ³ SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-, 一般養生、-, 無し、-, , コンクリート各種 | | m ³ | | 1,000 m ³ | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分 | 小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 無し - コンクリート各種 | | | | |
| JQ2041 | 生コンクリート(高炉) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | | m ³ | | | 材変 |
| | 単 価 | | m ³ | | 33,400 | |
| | *** S単- 49号 *** | | | | | |
| SA0311 | 生コンクリート21-8-25(20)(高炉) W/C≤55% W≤175kg/m ³ SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-, 一般養生、-, 無し、-, , コンクリート各種 | | m ³ | | 1,000 m ³ | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分 | 小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 無し - コンクリート各種 | | | | |
| JQ2081 | 生コンクリート(高炉) 24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下) | | m ³ | | | 材変 |
| | 単 価 | | m ³ | | 33,400 | |
| | *** S単- 50号 *** | | | | | |
| SA0311 | 生コンクリート21-8-25(20)(高炉) W/C≤55% W≤175kg/m ³ SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-, 一般養生、-, 無し、-, , コンクリート各種 | | m ³ | | 1,000 m ³ | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分 | 小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 無し - コンクリート各種 | | | | |
| JQ2081 | 生コンクリート(高炉) 24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下) | | m ³ | | | 材変 |
| | 単 価 | | m ³ | | 33,400 | |

| | |
|-----|-------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 別所合池整備(4)工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------------|---|----------------|----------------|---|-------------------------------------|-------------|
| *** S単- 51号 *** | | | | | | |
| SA0311 | 生コンクリート18-8-40(高炉) W/C≤60% W≤165kg/m ³ SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種 | | m ³ | | 1.000 m ³ | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1) 構造物種別 | 小型構造物 | | | | |
| | 2) 打設工法 | 人力打設 | | | | |
| | 3) コンクリートの計上 | 計上する | | | | |
| | 4) 設計日打設量 | - | | | | |
| | 5) 養生工の種類 | 一般養生 | | | | |
| | 6) 圧送管延長距離区分 | - | | | | |
| | 7) 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | |
| | 8) 打設高さ、水平打設距離 | - | | | | |
| | 10) 規格区分 | コンクリート各種 | | | | |
| JQ2079 | 生コンクリート(高炉) 18N/mm ² 8cm 40mm(W/C=60%以下) | | m ³ | | | 材変 |
| | 単 価 | | m ³ | | 33,400 | |
| *** S単- 52号 *** | | | | | | |
| SA0311 | 生コンクリート18-8-40(高炉) W/C≤60% W≤165kg/m ³ SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バック材(クレン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, あり, コンクリート各種 | | m ³ | | 1.000 m ³ | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1) 構造物種別 | 無筋・鉄筋構造物 | | | | |
| | 2) 打設工法 | バック材(クレン機能付)打設 | | | | |
| | 3) コンクリートの計上 | 計上する | | | | |
| | 4) 設計日打設量 | - | | | | |
| | 5) 養生工の種類 | 一般養生 | | | | |
| | 6) 圧送管延長距離区分 | - | | | | |
| | 7) 現場内小運搬の有無 | - | | | | |
| | 8) 打設高さ、水平打設距離 | - | | | | |
| | 9) 長期割引単価区分 | あり | | | | |
| | 10) 規格区分 | コンクリート各種 | | | | |
| JQ2079 | 生コンクリート(高炉) 18N/mm ² 8cm 40mm(W/C=60%以下) | | m ³ | | | 材変 |
| | 単 価 | | m ³ | | 33,880 | |
| *** S単- 53号 *** | | | | | | |
| SA0311 | 生コンクリート21-12-25(20)(高炉) W/C≤55% W≤175kg SP コンクリート 小型構造物, バック材(クレン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, あり, コンクリート各種 | | m ³ | | 1.000 m ³ | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1) 構造物種別 | 小型構造物 | | | | |
| | 2) 打設工法 | バック材(クレン機能付)打設 | | | | |
| | 3) コンクリートの計上 | 計上する | | | | |
| | 4) 設計日打設量 | - | | | | |
| | 5) 養生工の種類 | 一般養生 | | | | |
| | 6) 圧送管延長距離区分 | - | | | | |
| | 7) 現場内小運搬の有無 | - | | | | |
| | 8) 打設高さ、水平打設距離 | - | | | | |
| | 9) 長期割引単価区分 | あり | | | | |
| | 10) 規格区分 | コンクリート各種 | | | | |
| JQ2082 | 生コンクリート(高炉) 24N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下) | | m ³ | | | 材変 |
| | 単 価 | | m ³ | | 34,490 | |
| *** S単- 54号 *** | | | | | | |
| SA0312 | SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物 | | m ² | | 1.000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1) 型枠の種類 | 一般型枠 | | | | |
| | 2) 構造物の種類 | 小型構造物 | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | 7,865 | |

| | |
|-----|---------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 別所今池整備 (4) 工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|---------------------------|----------------|---|---|-------------|
| | *** S単- 55号 *** | | | | | |
| SA0312 | SP 型枠 SP 型枠 一般型枠・鉄筋・無筋構造物 | | m ² | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 1.000 m ² 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 歩A 当たり算出 |
| | 1) 型枠の種類 2) 構造物の種類 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | 8,740 | |
| | *** S単- 56号 *** | | | | | |
| SA0331 | SP 目地板 SP 目地板 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm | | m ² | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 1.000 m ² 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 歩A 当たり算出 |
| | 1) 目地板の計上 2) 規格区分 | 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm | | | | |
| P25001 | 目地板 (滌青質板) 10mm | | m ² | | | 材変 |
| | 単 価 | | m ² | | 2,607 | |
| | *** S単- 57号 *** | | | | | |
| SA0331 | SP 目地板 SP 目地板 計上する, 目地板(滌青質板) t=10mm | | m ² | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 1.000 m ² 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 歩A 当たり算出 |
| | 1) 目地板の計上 2) 規格区分 | 計上する 目地板(滌青質板) t=10mm | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | 2,607 | |
| | *** S単- 58号 *** | | | | | |
| SA0332 | SP 止水板 SP 止水板 計上する, CF 150mm×5mm | | m | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 1.000 m 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 歩A 当たり算出 |
| | 1) 止水板の計上 2) 規格区分 | 計上する CF 150mm×5mm | | | | |
| | 単 価 | | m | | 2,081 | |

| 事業名 | | | | | | |
|---------------|--|--------|----------------|---------|----------|----------------|
| 工事名 | 別所今池整備(4)工事 | | | | | |
| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| *** T単-1号 *** | | | | | | |
| T00001 | 基礎コンクリート | | m | | 10,000 m | 歩A 当たり算出 |
| SA0273 | 生コンクリート18-8-40(高炉) W/C≤60% W≤165kg/m ³ 計上する, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭), あり, 生コンクリート各種 | 1.100 | m ³ | 63,300 | 69,630 | S単 43号 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I) | 3.500 | m ³ | 2,269 | 7,942 | S単 3号 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンバ(I) | 0.900 | m ³ | 2,633 | 2,370 | S単 4号 算出数量 |
| | 合 計 | | | | 79,942 | 10,000 m |
| | 単 価 | | m | | 7,994 | |
| *** T単-2号 *** | | | | | | |
| T00002 | 天端コンクリート | | m | | 10,000 m | 歩A 当たり算出 |
| SA0274 | 生コンクリート18-8-40(高炉) W/C≤60% W≤165kg/m ³ 計上する, 一般養生, あり, 生コンクリート各種 | 1.100 | m ³ | 57,630 | 63,393 | S単 44号 |
| SA0103 | SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), ー, ー, | 1.000 | m ³ | 1,958 | 1,958 | S単 36号 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンバ(I) | 1.000 | m ³ | 2,633 | 2,633 | S単 4号 算出数量 |
| | 合 計 | | | | 67,984 | 10,000 m |
| | 単 価 | | m | | 6,798 | |
| *** T単-3号 *** | | | | | | |
| T00004 | 隔壁工 | | 箇所 | | 1,000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| SA0311 | 生コンクリート18-8-40(高炉) W/C≤60% W≤165kg/m ³ 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 計上する, ー, ー, 一般養生, ー, ー, ー, あり, コンクリート各種 | 0.100 | m ³ | 34,490 | 3,449 | S単 45号 |
| SA0312 | SP 型枠 一般型枠, 小型構造物 | 1.000 | m ² | 7,865 | 7,865 | S単 54号 |
| SA0331 | SP 目地板 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm | 0.400 | m ² | 2,607 | 1,043 | S単 56号 算出数量 |
| | 合 計 | | | | 12,357 | 1,000 箇所 |
| | 単 価 | | 箇所 | | 12,357 | |
| *** T単-4号 *** | | | | | | |
| T00006 | バラベットB | | m | | 18,900 m | 歩A 当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠 一般型枠, 小型構造物 | 4.400 | m ² | 7,865 | 34,606 | S単 54号 |
| SA0311 | 生コンクリート18-8-25(20)(高炉) W/C≤60% W≤175kg/m ³ 小型構造物, 人力打設, 計上する, ー, ー, 一般養生, ー, 無し, ー, ー, コンクリート各種 | 0.300 | m ³ | 33,400 | 10,020 | S単 47号 |
| P96031 | コンクリート削孔 30mm以上200mm未満 (機勞工含む) | 63.000 | 孔 | 576 | 36,288 | |
| P96030 | あと施工アンカー (接着系) D13用 | 63.000 | 本 | 1,440 | 90,720 | |
| S03701 | 【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, ー, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満 | 0.013 | ton | 177,964 | 2,314 | S単 24号 算出数量 |
| | 合 計 | | | | 173,948 | 18,900 m |
| | 単 価 | | m | | 9,204 | |
| *** T単-5号 *** | | | | | | |
| T00007 | バラベットC | | m | | 7,200 m | 歩A 当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠 一般型枠, 小型構造物 | 5.400 | m ² | 7,865 | 42,471 | S単 54号 |

| 事業名 | 別所今池整備(4)工事 | | | | | |
|--------|---|--------|----------------|---------|---------|-----------------|
| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| SA0311 | 生コンクリート18-8-25(20)(高炉) W/C≤60% W≤175kg/m ³ 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種 | 0.500 | m ³ | 33,400 | 16,700 | S単 48号 |
| P96031 | コンクリート削孔 30mm以上200mm未満(機労工含む) | 48.000 | 孔 | 576 | 27,648 | |
| P96030 | あと施工アンカー(接着系) D13用 | 48.000 | 本 | 1,440 | 69,120 | |
| S03701 | 【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満 | 0.010 | ton | 177,964 | 1,780 | S単 24号 |
| | 合 計 | | | | 157,719 | 算出数量 7.200 m |
| | 単 価 | | m | | 21,905 | |
| | *** T単-6号 *** | | | | | |
| T00008 | バラベットD | | m | | 5.100 m | 歩A 当たり算出 |
| SA0312 | SP型枠 一般型枠, 小型構造物 | 6.600 | m ² | 7,865 | 51,909 | S単 54号 |
| SA0311 | 生コンクリート21-8-25(20)(高炉) W/C≤55% W≤175kg/m ³ 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種 | 0.600 | m ³ | 33,400 | 20,040 | S単 49号 |
| S03020 | コンクリートはつり(人力) 壁, t≤3cm | 2.000 | m ² | 2,908 | 5,816 | S単 23号 |
| P96031 | コンクリート削孔 30mm以上200mm未満(機労工含む) | 41.000 | 孔 | 576 | 23,616 | |
| P96030 | あと施工アンカー(接着系) D13用 | 41.000 | 本 | 1,440 | 59,040 | |
| S03701 | 【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満 | 0.047 | ton | 181,240 | 8,518 | S単 25号 |
| | 合 計 | | | | 168,939 | 算出数量 5.100 m |
| | 単 価 | | m | | 33,125 | |
| | *** T単-7号 *** | | | | | |
| T00009 | バラベットF | | m | | 1.000 m | 歩A 当たり算出 |
| SA0312 | SP型枠 一般型枠, 小型構造物 | 1.300 | m ² | 7,865 | 10,225 | S単 54号 |
| SA0311 | 生コンクリート21-8-25(20)(高炉) W/C≤55% W≤175kg/m ³ 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種 | 0.100 | m ³ | 33,400 | 3,340 | S単 50号 |
| S03020 | コンクリートはつり(人力) 壁, t≤3cm | 0.400 | m ² | 2,908 | 1,163 | S単 23号 |
| P96031 | コンクリート削孔 30mm以上200mm未満(機労工含む) | 8.000 | 孔 | 576 | 4,608 | |
| P96030 | あと施工アンカー(接着系) D13用 | 8.000 | 本 | 1,440 | 11,520 | |
| S03701 | 【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満 | 0.009 | ton | 181,240 | 1,631 | S単 25号 |
| | 合 計 | | | | 32,487 | 算出数量 1.000 m |
| | 単 価 | | m | | 32,487 | |
| | *** T単-8号 *** | | | | | |
| T00011 | 取水施設階段工 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| SA0312 | SP型枠 一般型枠, 小型構造物 | 0.600 | m ² | 7,865 | 4,719 | S単 54号 |
| SA0311 | 生コンクリート18-8-40(高炉) W/C≤60% W≤165kg/m ³ 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種 | 0.100 | m ³ | 33,400 | 3,340 | S単 51号 |
| | 合 計 | | | | 8,059 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 8,059 | |
| | *** T単-9号 *** | | | | | |
| T00012 | 防塵シート設置・撤去(メッシュシートのみ) | | m | | 5.000 m | 歩A 当たり算出 |
| P96026 | メッシュシート H=1.8m 1.8×5.1m | 1.000 | 枚 | 650 | 650 | |

| | |
|-----|-------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 別所今池整備(4)工事 |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|-------|----------------|---------|----------|----------------------------|
| S02115 | 軽作業員 | 0.050 | 人 | 13,860 | 693 | S単 17号 算出数量 5.000 m |
| | 合計 | | | | 1,343 | |
| | 単価 | | m | | 269 | |
| | *** T単-10号 *** | | | | | |
| T00013 | 階段工 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| SA0311 | 生コンクリート18-8-40(高炉) W/C≤60% W≤165kg/m ³ 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一,あり, コンクリート各種 | 1.700 | m ³ | 33,880 | 57,596 | S単 52号 |
| SA0312 | SP型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 | 4.800 | m ² | 8,740 | 41,952 | S単 55号 算出数量 1.000 箇所 |
| | 合計 | | | | 99,548 | |
| | 単価 | | 箇所 | | 99,548 | |
| | *** T単-11号 *** | | | | | |
| T00014 | 余水吐改良工 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| SA0223 | SP 舗装版切斷 コンクリート舗装版,一,15cm以下,一 | 2.400 | m | 1,057 | 2,537 | S単 42号 |
| SA0221 | SP 搬運機 コンクリート(無筋)構造物とごわし,機械積込,有り,3.3km以下, | 0.050 | m ³ | 1,154 | 58 | S単 41号 |
| S02123 | 無筋コンクリート処分費 | 0.050 | m ³ | 3,055 | 153 | S単 19号 |
| P96031 | コンクリート削孔 30mm以上200mm未満(機勞工含む) | 8.000 | 孔 | 576 | 4,608 | |
| P96030 | あと施工アンカー(接着系) D13用 | 8.000 | 本 | 1,440 | 11,520 | |
| S03701 | 【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物,10t未満,一,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満 | 0.088 | ton | 177,964 | 15,661 | S単 24号 |
| SA0311 | 生コンクリート21-12-25(20)(高炉) W/C≤55% W≤175kg 小型構造物,パッキン(クレン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一,あり,コンクリ ート各種 | 0.100 | m ³ | 34,490 | 3,449 | S単 53号 |
| SA0312 | SP型枠 一般型枠,小型構造物 | 5.500 | m ² | 7,865 | 43,258 | S単 54号 算出数量 1.000 箇所 |
| | 合計 | | | | 81,244 | |
| | 単価 | | 箇所 | | 81,244 | |
| | *** T単-12号 *** | | | | | |
| T00015 | 高密度ポリエチレン管撤去工 | | m | | 10.000 m | 歩A 当たり算出 |
| S02115 | 土木一般世話役 | 0.060 | 人 | 25,620 | 1,537 | S単 14号 |
| S02115 | 特殊作業員 | 0.110 | 人 | 23,625 | 2,599 | S単 15号 |
| S02115 | 普通作業員 | 0.140 | 人 | 20,580 | 2,881 | S単 16号 |
| S02112 | パッキン[クロー型・クレン・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t | 0.070 | 日 | 6,760 | 473 | S単 10号 |
| P34003 | 軽油 JIS1.2号 ローリー | 2.100 | L | 116 | 244 | |
| S02124 | 運転手(特殊) | 0.050 | 人 | 23,940 | 1,197 | S単 21号 算出数量 10.000 m |
| | 合計 | | | | 8,931 | |
| | 単価 | | m | | 893 | |
| | *** T単-13号 *** | | | | | |
| T00016 | U字溝蓋設置工 | | m | | 0.600 m | 歩A 当たり算出 |

| | |
|-----|-------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 別所今池整備(4)工事 |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|---------|----|--------|------------|------------------------------|
| P12035 | 鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 240 長600mm | 1.000 | 個 | 760 | 760 | |
| S05801 | 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない | 1.000 | 枚 | 320 | 320 | S単 26号 算出数量 0.600 m |
| | 合 計 | | | | 1,080 | |
| | 単 価 | | m | | 1,800 | |
| | *** T単- 14号 *** | | | | | |
| T00018 | パラペットA | | m | | 10,000 m | 歩A 当たり算出 |
| S02115 | 土木一般世話役 | 0.050 | 人 | 25,620 | 1,281 | S単 11号 |
| S02115 | 普通作業員 | 0.430 | 人 | 20,580 | 8,849 | S単 12号 |
| Y00004 | 雑品 | 0.200 | | 10,130 | 2,026 | |
| P96032 | パラペット 二次製品 | 10.000 | m | 9,039 | 90,390 | |
| P96031 | コンクリート削孔 30mm以上200mm未満(機勞工含む) | 40.000 | 孔 | 576 | 23,040 | |
| | 合 計 | | | | 125,586 | 算出数量 10.000 m |
| | 単 価 | | m | | 12,559 | |
| | *** T単- 15号 *** | | | | | |
| T00019 | パラペットA排水溝部 | | 箇所 | | 100,000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| SA0223 | SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, - | 100.000 | m | 1,057 | 105,700 | S単 42号 |
| S02721 | 【構造物取壊し】 無筋,制約受,人力,昼間施工, | 0.340 | m3 | 31,640 | 10,758 | S単 22号 |
| SA0221 | SP 搬運搬: コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,3.3km以下, | 0.340 | m3 | 1,154 | 392 | S単 41号 |
| S02123 | 無筋コンクリート処分費 | 0.340 | m3 | 3,055 | 1,039 | S単 19号 |
| S07021 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管 | 38.000 | m | 917 | 34,846 | S単 27号 |
| P96035 | フラップ弁 | 100.000 | 基 | 9,728 | 972,800 | |
| SA0311 | 生コンクリート18-8-25(20)(高炉) W/C≤60% W≤175kg/m3 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, コンクリート各種 | 0.260 | m3 | 36,180 | 9,407 | S単 46号 算出数量 100.000 箇所 |
| | 合 計 | | | | 1,134,942 | |
| | 単 価 | | 箇所 | | 11,349 | |