

事業名	ため池防災事業 大野池地区
工事名	大野池緊急放流施設設置(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02104	ガス切断 ガス切断 13~17mm 1)板厚区分(mm)	13~17mm	m		100.000	歩A 当たり算出
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
P34023	酸素ガス ポンベ	25.950	m3	255	6.617	
P34024	アセチレンガス ポンベ	11.820	kg	1,250	14.775	
Y00004	雑品 5%	0.050		21,392	1.070	
R01011	溶接工	5.670	人	27,615	156.577	
R01003	普通作業員	5.670	人	20,580	116.689	
	合計				295.728	算出数量 100.000 m
	単価		m		2.957	
*** S単-2号 ***						
S02123	処分費 処分費 コンクリート(無筋) 1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96013 コンクリート(無筋) 3,525円	m3		1.000	歩A 各単位 当たり算出
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
P96013	処分費 コンクリート(無筋)	1.000	m3	3,525	3,525	
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,525	
*** S単-3号 ***						
S02123	処分費 処分費 コンクリート(有筋および二次製品) 1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96012 コンクリート(有筋および二次製品) 3,750円	m3		1.000	歩A 各単位 当たり算出
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
P96012	処分費 コンクリート(有筋および二次製品)	1.000	m3	3,750	3,750	
	合計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,750	
*** S単-4号 ***						
S02123	スクラップ スクラップ 鉄・新断・バラA 1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96014 鉄・新断・バラA -57,000円	ton		1.000	歩A 各単位 当たり算出
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
P96014	スクラップ 鉄・新断・バラA	1.000	ton	-57,000	-57,000	
	合計				-57,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				-57,000	
*** S単-5号 ***						
S02123	処分費 処分費 幹 1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96011 幹	ton		1.000	歩A 各単位 当たり算出
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0

事業名	ため池防災事業 大野池地区
工事名	大野池緊急放流施設設置 (4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	1,000円				
P96011	処分費 枝葉	1.000	ton	1,000	1,000	
	合計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,000	
	*** S単-6号 ***					
S02123	処分費 枝葉		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96010 枝葉				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	3)単価の入力	9,000円				
P96010	処分費 枝葉	1.000	ton	9,000	9,000	
	合計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,000	
	*** S単-7号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量 9)週休2日方式の対象工事区分	SD345 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物 (切梁無し) 10%未満 現場閉所による週休2日方式				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	115,000	118,450	
A01001	鉄筋 (一般構造物)	1.150	ton	54,600	62,790	
	合計				181,240	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		181,240	
	*** S単-8号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量 9)週休2日方式の対象工事区分	SD345 D19 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物 (切梁無し) 10%未満 現場閉所による週休2日方式				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	113,000	116,390	
A01001	鉄筋 (一般構造物)	1.150	ton	54,600	62,790	
	合計				179,180	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		179,180	
	*** S単-9号 ***					

事業名	ため池防災事業 大野池地区
工事名	大野池緊急放流施設設置(4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345, D29, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton		1,000	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D29				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	9)週休2日方式の対象工事区分	現場閉所による週休2日方式				
P18235	異形棒鋼 SD345 D29	1.030	ton	114,000	117,420	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	54,600	62,790	
	合計				180,210	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		180,210	
	*** S単-10号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton		1,000	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	9)週休2日方式の対象工事区分	現場閉所による週休2日方式				
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	113,000	116,390	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	54,600	62,790	
	合計				179,180	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		179,180	
	*** S単-11号 ***					
S18031	足場工 足場工 なし, 単管, あり		掛㎡		100.000	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)足場区分	単管				
	2)安全ネット区分	なし				
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.700	人	25,620	43,554	
R01012	とび工	6.300	人	26,145	164,714	
R01003	普通作業員	1.600	人	20,580	32,928	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ゾア型・排対(〜2011)〜低騒] 吊上能力25t吊	0.800	日	40,800	32,640	
Y00004	諸雑費	0.320		273,836	87,628	
	合計				361,464	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		3,615	
	*** S単-12号 ***					
S18031	足場工 足場工 なし, 単管傾斜, あり		掛㎡		100.000	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	ため池防災事業 大野池地区
工事名	大野池緊急放流施設設置(4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管傾斜 なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.400	人	25,620	35,868	
R01012	とび工	4.100	人	26,145	107,195	
R01003	普通作業員	2.500	人	20,580	51,450	
F01086	ラフレンソールン[油圧伸縮ジブ型・排対(〜2011)〜低騒] 吊上能力25t吊	0.800	日	40,800	32,640	
Y00004	諸雑費	0.350		227,153	79,504	
	合計				306,657	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		3,067	
	*** S単-13号 ***					
S18032	支保工 支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,あり		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡ 3)長期割引単価区分(賃料機械)	パイプサポート支保 40KN/㎡以下 あり		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	2.600	人	25,620	66,612	
R01009	型わく工	4.700	人	27,090	127,323	
R01012	とび工	2.200	人	26,145	57,519	
R01003	普通作業員	5.100	人	20,580	104,958	
Y00004	諸雑費	0.150		356,412	53,462	
	合計				409,874	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		4,099	
	*** S単-14号 ***					
S18033	支保工(小規模) 支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/㎡以下		空m3		10.000 空m3	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保(小規模) 40KN/㎡以下		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	25,620	7,430	
R01009	型わく工	0.530	人	27,090	14,358	
R01012	とび工	0.250	人	26,145	6,536	
R01003	普通作業員	0.570	人	20,580	11,731	
Y00004	諸雑費	0.130		40,055	5,207	
	合計				45,262	算出数量 10.000 空m3
	単価		空m3		4,526	
	*** S単-15号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,IV型,15m以下,12.5,なし		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格 3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚) 5)単価0円区分(鋼矢板)	普通鋼矢板 IV型 15m以下 12.5 なし		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P18006	鋼矢板 IV型	9.513	ton	185,000	1,759,905	
R01001	土木一般世話役	0.560	人	25,620	14,347	

事業名	ため池防災事業 大野池地区
工事名	大野池緊急放流施設設置(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.560	人	23,625	13,230	
R01012	とび工	1.110	人	26,145	29,021	
M05432	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・非対型(1次)] 圧入力981-1471kN引抜力1079-1569kN	0.810	供用日	90,900	73,629	
P34002	軽油 JIS1, 2号 小型ローリー	73.000	L	122	8,906	
M04605	ラフレソルレン[油圧伸縮ジブ型・非対型(2次)] 25t吊	0.810	供用日	30,600	24,786	
P34002	軽油 JIS1, 2号 小型ローリー	59.000	L	122	7,198	
R01021	運転手(特殊)	0.560	人	23,940	13,406	
Y00004	諸雑費	0.010		184,523	1,845	
	合計				1,946,273	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		194,627	
	*** S単-16号 ***					
S19003	輸送費(鋼矢板) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m超~15m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上する (敷鉄板以外), 積込・取卸, 0.0, 0.0		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton) 3) 製品長 4) 運搬距離(片道) 5) 計上方法 6) 積卸し計上区分 8) 積卸し区分(敷鉄板以外) 9) 冬期割増率(実数) 10) 深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 5,170円 12m超~15m以内 20kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P46622	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m超~15m以内	1.000	ton	5,170	5,170	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				6,670	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		6,670	
	*** S単-17号 ***					
S19021	刈払工 刈払工 チェーンソー, 0~40		ha		1,000 日	歩A 当たり算出
	1) 機械区分 2) 樹量区分(本・m/10a)	チェーンソー 0~40		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	25,620	7,686	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,625	23,625	
Y00004	諸雑費	0.060		31,311	1,879	
	合計				33,190	算出数量 0.068 ha
	単価		ha		488,088	
	*** S単-18号 ***					
S19022	集積工 集積工 樹木, 疎生, 集積		ha		10,000 a	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 疎密区分 3) 作業区分	樹木 疎生 集積		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	25,620	7,686	
R01003	普通作業員	1.300	人	20,580	26,754	
	合計				34,440	算出数量 10.000 a

事業名	ため池防災事業 大野池地区
工事名	大野池緊急放流施設設置 (4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ha		344,400	
	*** S単-19号 ***					
S19025	運搬 (伐開、除根、除草) 運搬 (伐開、除根、除草) 13.5km 以下、良好		空m3		100,000 空m3	歩A 当たり算出
	1) 運搬距離 2) 路面条件	13.5km 以下 良好		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	2.710	供用日	19,700	53,387	
W14065	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	2.710	供用日	667	1,808	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	141.000	L	122	17,202	
R01022	運転手 (一般)	2.100	人	19,845	41,675	
	合 計				114,072	算出数量 100,000 空m3
	単 価		空m3		1,141	
	*** S単-20号 ***					
S19025	運搬 (伐開、除根、除草) 運搬 (伐開、除根、除草) 21.0km 以下、良好		空m3		100,000 空m3	歩A 当たり算出
	1) 運搬距離 2) 路面条件	21.0km 以下 良好		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	3.610	供用日	19,700	71,117	
W14065	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	3.610	供用日	667	2,408	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	188.000	L	122	22,936	
R01022	運転手 (一般)	2.800	人	19,845	55,566	
	合 計				152,027	算出数量 100,000 空m3
	単 価		空m3		1,520	
	*** S単-21号 ***					
SA0102	切断鋼矢板積込 SP 積込 (ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	単 価		m3		202	
	*** S単-22号 ***					
SA0103	床掘 SP 床掘り 土砂、標準、無し、無し、あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	単 価		m3		223.2	
	*** S単-23号 ***					
SA0121	切断鋼矢板運搬 SP 土砂等運搬 標準、バツ紋山積0.8m3 (平積0.5m3)、土砂 (岩塊・玉石混り土含む)、有		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	ため池防災事業 大野池地区
工事名	大野池緊急放流施設設置(4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	り, 7.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ積込0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下				
	単 価		m3		1,285	
	*** S単-24号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m3未満,無し,あり		m3	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1,000 m3 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		200.8	
	*** S単-25号 ***					
SA0151	SP 基面修正 SP 基面修正 基面修正		m <sup>2</sup>	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1,000 m <sup>2</sup> 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)整形区分	基面修正				
	単 価		m <sup>2</sup>		411.6	
	*** S単-26号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,0.3km以下,		m3	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1,000 m3 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		1,670	
	*** S単-27号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,		m3	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1,000 m3 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下				
	単 価		m3		1,058	
	*** S単-28号 ***					
SA0222	コンクリート舗装撤去・積込 SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m <sup>2</sup>	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1,000 m <sup>2</sup> 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下				

事業名	ため池防災事業 大野池地区
工事名	大野池緊急放流施設設置 (4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	- 有り あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		170.3	
	*** S単- 29号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,173	
	*** S単- 30号 ***					
SA0311	コンクリート21-12-20BB W/C≤55% W≤175kg/m <sup>3</sup> SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(クレーン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, あり, コンクリート各種		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ,水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - あり コンクリート各種				
J02120	生コンクリート(高炉B) 21N/mm <sup>2</sup> 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>3</sup>		33,880	
	*** S単- 31号 ***					
SA0311	均しコン18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m <sup>3</sup> SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(クレーン機能付)打設,計上する, -, 養生無し, -, -, あり, コンクリート各種		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ,水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付)打設 計上する - 養生無し - - あり コンクリート各種				
JQ2041	生コンクリート(高炉) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>3</sup>		33,160	
	*** S単- 32号 ***					
SA0311	コンクリート21-12-20 W/C≤55% W≤175kg/m <sup>3</sup> SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(クレーン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, あり, コンクリート各種		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 -				



