

事業名：ため池防災事業 中津池
 工事名：中津池改修（4）工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人土工(盛土・埋戻) 人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,縮固めを計上しない		m3		10,000	歩A m3 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)縮固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 縮固めを計上しない		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,580	17,493	
	合計				17,493	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		1,749	
*** S単-2号 ***						
S01041	人土工(盛土・埋戻) 人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,縮固めを計上しない		m3		10,000	歩A m3 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)縮固め区分	粘性土・礫質土 盛土 まき出し 縮固めを計上しない		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,580	17,493	
	合計				17,493	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		1,749	
*** S単-3号 ***						
S01082	縮固工(振動ロー縮固め2.5m未満) 縮固工(振動ロー縮固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3		1,000	歩A 日 当たり算出
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton なし		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
F04081	振動ロー[ハド'カ'付'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,600	3,744	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	5.300	L	122	647	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,625	23,625	
	合計				28,016	算出数量 50,000 m3
	単価		m3		560	
*** S単-4号 ***						
S01082	縮固工(振動ロー縮固め2.5m未満) 縮固工(振動ロー縮固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3		1,000	歩A 日 当たり算出
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton あり		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
F04081	振動ロー[ハド'カ'付'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,690	2,434	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	5.300	L	122	647	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,625	23,625	
	合計				26,706	算出数量 50,000 m3
	単価		m3		534	
*** S単-5号 ***						
S02011	ネットフェンス復旧工【駐車場部(新設)】 ネットフェンス工(本体) 1.5m,A-III型,ビニル被覆製,2.0m,アンカー'ロック'設置		m		20,000	歩A m 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上	

事業名	ため池防災事業 中津池
工事名	中津池改修 (4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 柵高 2) 規格区分 3) 材料区分 4) 支柱間隔 5) 設置区分	1.5m A-III型 ビニール被覆製 2.0m アンカーブロック設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P22252	ネットフェンス (ビニール被覆) A-III 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	20.000	m	4,240	84,800	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個	580	5,800	
R01001	上木一般世話役 ネット張	0.240	人	25,620	6,149	
R01003	普通作業員 ネット張	0.720	人	20,580	14,818	
R01001	上木一般世話役 支柱設置	0.180	人	25,620	4,612	
R01003	普通作業員 支柱設置	0.910	人	20,580	18,728	
Y00004	諸雑費	0.010		44,307	443	
	合計				135,350	算出数量 20.000 m
	単価		m		6,768	
	*** S単-6号 ***					
S02014	柵工 柵工 板柵, 1.0,		m		100,000	歩A 当たり算出
	1) 柵種区分 2) 柵高区分 4) 荒目・BSの単価(円/㎡)柵柵の時 5) 細目の単価(円/㎡)柵柵の時	板柵 1.0 0 0		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
R01001	上木一般世話役	14.000	人	25,620	358,680	
R01002	特殊作業員	3.800	人	23,625	89,775	
R01003	普通作業員	35.500	人	20,580	730,590	
R01004	軽作業員	13.600	人	13,860	188,496	
Y00004	諸雑費	0.040		1,367,541	54,702	
P33070	松杭丸太 長3.3m, 末口12cm	100.000	本	2,310	231,000	
P33509	板材 (杉1等) 長2m 厚2.4cm 幅12cm	2.900	m3	80,000	232,000	
	合計				1,885,243	算出数量 100.000 m
	単価		m		18,852	
	*** S単-7号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工【駐車場部(廃棄)】		m		20,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工 (本体) A-III型, 1.5m, アンカーブロック, 廃棄			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
	1) 規格区分 2) 柵高 3) 基礎状況 4) 撤去区分	A-III型 1.5m アンカーブロック 廃棄				
R01001	上木一般世話役	0.230	人	25,620	5,893	
R01003	普通作業員	0.880	人	20,580	18,110	
Y00004	諸雑費	0.050		24,003	1,200	
	合計				25,203	算出数量 20.000 m
	単価		m		1,260	
	*** S単-8号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工 (本体) ネットフェンス撤去工 (本体) A-III型, 1.5m, アンカーブロック, 再利用		m		20,000	歩A 当たり算出
	1) 規格区分 2) 柵高	A-III型 1.5m		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	

事業名 | ため池防災事業 中津池
 工事名 | 中津池改修(4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)基礎状況 4)撤去区分	アンカーボック 再利用				
R01001	土木一般世話役	0.450	人	25,620	11,529	
R01003	普通作業員	1.720	人	20,580	35,398	
	合計				46,927	算出数量 20.000 m
	単価		m		2,346	
	*** S単- 9号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、200m未満					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
M27964	1)材料 2)運搬距離区分 不整地運搬車[クロー型・油圧クワ式] クロー型油圧クワ 4.0ton	砂・砂利・栗石 200m未満	1.550	供用日	10,200	15,810
P34002	軽油		76.000	L	122	9,272
R01021	JIS1.2号 小型ローリー 運転手(特殊) (不整地運搬車運転)		1.000	人	23,940	23,940
	合計				49,022	算出数量 55.400 m3
	単価		m3		885	
	*** S単- 10号 ***					
S02112	バックホ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08073 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 16,600円				
F08073	バックホ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		1.000	日	16,600	16,600
	合計				16,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,600	
	*** S単- 11号 ***					
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・超/低・排対型(〜3次)]		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン・超/低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08061 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 10,400円				
F08061	バックホ[クロー型・クレーン・超/低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		1.000	日	10,400	10,400
	合計				10,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,400	
	*** S単- 12号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 人 当たり算出
	土木一般世話役					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
R01001	1)労務コード 2)労務単価算定区分 土木一般世話役	R01001 基(D2)	1.000	人	25,620	25,620
	合計				25,620	算出数量 1.000 人
	単価				25,620	
	*** S単- 13号 ***					

事業名: ため池防災事業 中津池
 工事名: 中津池改修 (4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	普通作業員					
	1) 労務コード	R01003				
	2) 労務単価算定区分	基(D2)				
R01003	普通作業員		1.000	20,580	20,580	
	合計				20,580	算出数量 1.000 人
	単価				20,580	
	*** S単-14号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	特殊作業員					
	1) 労務コード	R01002				
	2) 労務単価算定区分	基(D2)				
R01002	特殊作業員		1.000	23,625	23,625	
	合計				23,625	算出数量 1.000 人
	単価				23,625	
	*** S単-15号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)					
	1) 労務コード	R01021				
	2) 労務単価算定区分	基(D2)				
R01021	運転手(特殊)		1.000	23,940	23,940	
	合計				23,940	算出数量 1.000 人
	単価				23,940	
	*** S単-16号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B					
	1) 労務コード	R01032				
	2) 労務単価算定区分	基(D2)				
R01032	交通誘導警備員B		1.000	12,705	12,705	
	合計				12,705	算出数量 1.000 人
	単価				12,705	
	*** S単-17号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000	歩A 各単位 当たり算出
	建設廃材					
	鉄筋コンクリート廃材					
	1) 地域資材単価コード	P52002				
	2) 資材規格	鉄筋コンクリート廃材				
	3) 単価の入力	4,700円				
P52002	建設廃材		1.000	4,700	4,700	
	鉄筋コンクリート廃材					
	合計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,700	
	*** S単-18号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000	歩A 各単位 当たり算出
	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材					
	基本給時間:8.0					
	深夜時間:0.0					
	超勤時間:0.0					
	週休:4週8休以上					

事業名	ため池防災事業 中津池
工事名	中津池改修(4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 4,700円				時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,700	4,700	
	合計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,700	
	*** S単-19号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 4,230円				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	4,230	4,230	
	合計				4,230	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,230	
	*** S単-20号 ***					
S02124	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手(特殊) 基(D2)				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	
	合計				23,940	算出数量 1.000 人
	単価		人		23,940	
	*** S単-21号 ***					
S02721	既設水路撤去工【鉄筋コンクリート】 【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	有筋 制約無 機械 昼間施工 する				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,070	17,070	
	合計				17,070	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		17,070	
	*** S単-22号 ***					
S02721	既設水路撤去工【無筋コンクリート】 【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	無筋 制約無 機械 昼間施工 する				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	9,601	9,601	
	合計				9,601	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		9,601	

事業名	ため池防災事業 中津池
工事名	中津池改修 (4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-23号 ***						
S02721	擁壁取壊し1 【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, する 1) 作業区分 2) 制約状況 3) 施工区分Ⅰ 4) 施工区分Ⅱ 5) 低騒音・低振動対策		m3		1,000	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	9,601	9,601	
	合 計				9,601	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		9,601	
*** S単-24号 ***						
S02721	擁壁取壊し2 【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, する 1) 作業区分 2) 制約状況 3) 施工区分Ⅰ 4) 施工区分Ⅱ 5) 低騒音・低振動対策		m3		1,000	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	9,601	9,601	
	合 計				9,601	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		9,601	
*** S単-25号 ***						
S02721	擁壁取壊し3 【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, する 1) 作業区分 2) 制約状況 3) 施工区分Ⅰ 4) 施工区分Ⅱ 5) 低騒音・低振動対策		m3		1,000	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	9,601	9,601	
	合 計				9,601	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		9,601	
*** S単-26号 ***						
S02721	擁壁取壊し4 【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, する 1) 作業区分 2) 制約状況 3) 施工区分Ⅰ 4) 施工区分Ⅱ 5) 低騒音・低振動対策		m3		1,000	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	9,601	9,601	
	合 計				9,601	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		9,601	
*** S単-27号 ***						
S04045	中層混合処理工 中層混合処理工 5m<L≦8m, 1,000m3未満, 0.100		m3		100,000	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名：ため池防災事業 中津池
 工事名：中津池改修（４）工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)改良深度区分	5m<L≤8m				時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	2)施工規模区分	1,000m3未満				夜間制約作業時間:0.0
	3)改良材1m3当り使用数量(t/m3)	0.100				
	4)改良材の単価(P/t)	11,900				
R01001	上木一般世話役	0.460	人	25,620	11,785	
R01002	特殊作業員	0.460	人	23,625	10,868	
R01003	普通作業員	0.910	人	20,580	18,728	
M09112	中層混合処理機(トンチヤ式)[ヘースマシン] 30t(山積1.4m3)級バックホ	0.700	供用日	42,800	29,960	
M09122	中層混合処理機(トンチヤ式)[攪拌混合装置] 改良深度8m適合ヘースマシン30t級	0.700	供用日	227,000	158,900	
M09131	中層混合処理機(トンチヤ式)[施工管理装置] 1tヘース用	0.700	供用日	29,300	20,510	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	89.000	L	122	10,858	
R01021	運転手(特殊)	0.460	人	23,940	11,012	
M11362	深層混合処理機(スクリ式)[0561付属機器] [スクリラット(全自動)]20m3/h	0.700	供用日	49,000	34,300	
Y00004	諸雑費	0.220		306,921	67,523	
P32014	改良材 各規格	10.000	ton	11,900	119,000	
	合計				493,444	算出数量 100.000 m3
	単価		m3		4,934	
	*** S単- 28号 ***					
S05801	側溝(鉄筋コンクリートU型) U-300 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎 碎石の施工有り,再利用撤去を行わない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=600				
	4)規格Ⅱ	60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	9)法面小段面	-				
	10)法面縦排水	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	12)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,660	5,660	
	合計				5,660	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,660	
	*** S単- 29号 ***					
S05801	側溝(鉄筋コンクリートU型) U-360 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎 碎石の施工有り,再利用撤去を行わない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=600				
	4)規格Ⅱ	60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	9)法面小段面	-				
	10)法面縦排水	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	12)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,660	5,660	
	合計				5,660	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,660	
	*** S単- 30号 ***					

事業名	ため池防災事業 中津池
工事名	中津池改修 (4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, なし, なし		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	1) 舗設材の種別	再生クラッシュラン		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2) 規格	RC-40				
	3) 仕上がり厚さ	10cm				
	4) 敷均し幅	2.5m以上				
	5) 施工区分	敷均し				
	6) 舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8) 単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.500	m ³	950	10,925	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	25,620	5,636	
R01003	普通作業員	0.690	人	20,580	14,200	
M02041	バックホウ[カー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	1.900	時間	2,070	3,933	
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	12.000	L	122	1,464	
R01021	運転手(特殊)	0.300	人	23,940	7,182	
	合計				43,340	算出数量 100,000 m ²
	単価		m ²		433	
	*** S単一 31号 ***					
S18031	足場工 足場工 なし, 単管, あり		掛m ²		100,000	歩A 当たり算出
	1) 足場区分	単管		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2) 安全ネット区分	なし				
	3) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.700	人	25,620	43,554	
R01012	とび工	6.300	人	26,145	164,714	
R01003	普通作業員	1.600	人	20,580	32,928	
F01086	ラフレールクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対(〜2011)・低騒] 吊上能力25t吊	0.800	日	40,800	32,640	
Y00004	諸雑費	0.320		273,836	87,628	
	合計				361,464	算出数量 100,000 掛m ²
	単価		掛m ²		3,615	
	*** S単一 32号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去 土取場(光明池緑地) 入口養生 敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去, 4, 1, あり		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	1) 施工区分	設置〜賃料〜撤去		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2) 供用日数	4				
	3) 使用回数	1				
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	33	33,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	108	108,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,625	68,513	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,580	59,682	
F08073	バックホウ[カー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	365.000	L	122	44,530	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	23,940	69,426	
	合計				418,568	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		419	

事業名 | ため池防災事業 中津池
 工事名 | 中津池改修(4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 33号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 3, 1, あり		m ²		1,000,000	歩A m ² 当たり算出
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去				基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	2) 供用日数	3				超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0
	3) 使用回数	1				
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	25	25,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	108	108,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	23,625	68,513	
R01003	普通作業員	2,900	人	20,580	59,682	
F08073	バックホウ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3,310	日	10,700	35,417	
P34002	軽油 JIS 1, 2号 小型ローリー	365,000	L	122	44,530	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	23,940	69,426	
	合計				410,568	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		411	
*** S単- 34号 ***						
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動人力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0		ton		1,000	歩A ton 当たり算出
	1) 使用単価区分	基本運賃(自動人力)				基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	2) 運賃料金(H/ton)	0円				超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0
	3) 製品長	12m以内				
	4) 運搬距離(片道)	20kmまで				
	5) 計上方法	往復計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9) 冬期割引増率(実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割引増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1,000	ton	9,320	9,320	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合計				10,820	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		10,820	
*** S単- 35号 ***						
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, オフソケット, -, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -		m ³		1,000	歩A m ³ 当たり算出
	1) 土質	土砂				基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	2) 施工方法	オフソケット				超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0
	3) 岩質	-				
	4) 押土の有無	無し				
	5) 障害の有無	無し				
	6) 施工数量	5,000m ³ 未満				
	7) 火薬使用	-				
	8) 破砕片除去の有無	-				
	9) 集積押土の有無	-				
	単価		m ³		312.2	
*** S単- 36号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)		m ³		1,000	歩A m ³ 当たり算出
						基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上

事業名	ため池防災事業 中津池
工事名	中津池改修 (4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	単 価		m3		982.3	
	*** S単- 37号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	単 価		m3		202	
	*** S単- 38号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂 標準,無し,無し,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	単 価		m3		223.2	
	*** S単- 39号 ***					
SA0121	流川上運搬(光明池緑地より) SP 土砂等運搬 標準,バツ納山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,9.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バツ納山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.5km以下		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	単 価		m3		1,445	
	*** S単- 40号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,有り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - あり		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	単 価		m3		739.1	
	*** S単- 41号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し あり		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名 | ため池防災事業 中津池
 工事名 | 中津池改修(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ³		200.8	
	*** S単- 42号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切上部, -, 無し, ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				
	単 価		m ²		786	
	*** S単- 43号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛上部, 無し, 無し, ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				
	単 価		m ²		392.8	
	*** S単- 44号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(0-ス), 標準,		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)敷均し作業内容	敷均し(0-ス) 標準				
	単 価		m ³		128.4	
	*** S単- 45号 ***					
SA0221	SP 搬運搬 SP 搬運搬 コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし, 機械積込, 有り, 14.4km以下,		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)搬発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし 機械積込 有り 14.4km以下				
	単 価		m ³		2,740	
	*** S単- 46号 ***					
SA0221	SP 搬運搬 SP 搬運搬 コンクリート(無筋)構造物ととりこわし, 機械積込, 有り, 14.4km以下,		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)搬発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物ととりこわし 機械積込 有り 14.4km以下				
	単 価		m ³		2,211	

事業名	ため池防災事業 中津池
工事名	中津池改修 (4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-47号 ***						
SA0221	SP 設置搬 SP 設置搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,		m3	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m3 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1) 最発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下				
	単 価		m3		4,384	
*** S単-48号 ***						
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,こ,有り,なし		m ²	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m ² 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		573.2	
*** S単-49号 ***						
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		555.6	
*** S単-50号 ***						
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,バックホ(レン機能付)打設,計上する,こ,一般養生,こ,こ,こ,あり,コンクリート各種		m3	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m3 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	小型構造物 バックホ(レン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり コンクリート各種				
JQ2041	生コンクリート(高炉) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		34,490	
*** S単-51号 ***						
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m ² 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				

事業名 | ため池防災事業 中津池
 工事名 | 中津池改修 (4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		7,865	
	*** S単-52号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 有り, 21mm以上25mm未満, 粒度調整砕石 M-25, あり			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 補足材料の有無	有り				
	2) 補足材料平均厚さ	21mm以上25mm未満				
	3) 補足材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	5) 補足材料規格の選択	粒度調整砕石 M-25				
	単 価		m ²		186.1	
	*** S単-53号 ***					
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基層 (車道・路肩部) 3.0m超, 再生粗粒度アスファルト混合物 (20), フライムコート PK-3, 50mm, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 平均幅員	3.0m超				
	2) 1層当り平均仕上り厚	50.000mm				
	3) 材料	再生粗粒度アスファルト混合物 (20)				
	4) 瀝青材料種類	フライムコート PK-3				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		1,455	
	*** S単-54号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), クックコート PK-4, なし, 密粒度アスコン (13)			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 平均幅員	3.0m超				
	2) 1層当り平均仕上り厚	50.000mm				
	3) 比重区分	アスファルト混合物 I (2.35t/m ³)				
	4) 瀝青材料種類	クックコート PK-4				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	6) 材料区分	密粒度アスコン (13)				
	単 価		m ²		1,581	

事業名	ため池防災事業 中津池
工事名	中津池改修(4) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単-1号 ***						
T0001	ポンテラン改良工		m3		100.000	歩A m3 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.670	人	25,620	17,165	S単 12号
S02115	普通作業員	1.330	人	20,580	27,371	S単 13号
P96151	ボンファイバー	2,500.000	kg	86	215,000	
J96001	セメント系固化工材(一般品)	5.000	ton	11,900	59,500	
C00001	攪拌用バックホウ運転費	0.670	H	119,668	80,178	C単 1号
C00002	排出用バックホウ運転費	0.670	H	61,244	41,033	C単 2号
P96004	鋼製山留材賃料 H-200*200*8-12L=3.4m×8個×55kg/m	1.000	ton	75	75	
P96005	鋼製山留材賃料 H-200*200*8-12L=6.0m×8個×55kg/m	1.760	ton	75	132	
P96002	敷鉄板賃料 22*1.524*3048	2.670	枚	38	101	
P96003	敷鉄板賃料 22*1.524*6096	5.330	枚	76	405	
	合 計				440,960	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		4,410	
*** T単-2号 ***						
T00002	攪拌ピット造成・撤去工		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S02115	ポンテラン改良用 土木一般世話役	1.700	人	25,620	43,554	S単 12号 [1]
S02115	特殊作業員	1.700	人	23,625	40,163	S単 14号 [2]
S02115	普通作業員	7.000	人	20,580	144,060	S単 13号 [3]
C00002	排出用バックホウ運転費	1.700	H	61,244	104,115	C単 2号 [4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])	0.200		227,777	45,555	
	合 計				377,447	算出数量 1.000 式
	単 価		式		377,447	
*** T単-3号 ***						
T00003	改良土埋戻 (B<1.0m)		m3		100.000	歩A m3 当たり算出
SA0102	振動ローラ、ハンドガイド式 SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)	111.000	m3	982.3	109,035	S単 36号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、締めを計上しない	100.000	m3	1,749	174,900	S単 1号
S01082	締固工(振動ローラ締め2.5m未満) 築堤・埋戻、0.8~1.1ton、なし	100.000	m3	560	56,000	S単 3号
	合 計				339,935	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		3,399	
*** T単-4号 ***						
T00004	改良土埋戻 (1.0m≤B<2.5m)		m3		100.000	歩A m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	111.000	m3	202	22,422	S単 37号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、締めを計上しない	100.000	m3	1,749	174,900	S単 1号
S01082	締固工(振動ローラ締め2.5m未満) 築堤・埋戻、0.8~1.1ton、あり	100.000	m3	534	53,400	S単 4号
	合 計				250,722	算出数量 100.000 m3

事業名	ため池防災事業 中津池
工事名	中津池改修(4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		2,507	
	*** T単-5号 ***					
T00005	改良土埋戻(2.5m≦B<4.0m)		m3		100,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111,000	m3	202	22,422	S単 37号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,二,二,あり	100,000	m3	739.1	73,910	S単 40号
	合 計				96,332	算出数量 100,000 m3
	単 価		m3		963	
	*** T単-6号 ***					
T00006	ネットフェンス撤去/復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工【駐車場部(廃棄)】 A-III型,1.5m,アンカーブロック,廃棄	42,100	m	1,260	53,046	S単 7号
S02011	ネットフェンス復旧工【駐車場部(新設)】 1.5m,A-III型,ビニール被覆製,2.0m,アンカーブロック設置	42,100	m	6,768	284,933	S単 5号
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) A-III型,1.5m,アンカーブロック,再利用	101,000	m	2,346	236,946	S単 8号
C00003	ネットフェンス復旧工【堤頂部(再利用)】	101,000	m	1,124	113,524	C単 3号 算出数量 1,000 式
	合 計				688,449	
	単 価		式		688,449	
	*** T単-7号 ***					
T00007	高密度ポリエチレン管設置/撤去工		m		10,000	歩A 当たり算出
C00004	φ300 高密度ポリエチレン管撤去工	10,000	m	739	7,390	C単 4号
C00005	高密度ポリエチレン管機械布設	10,000	m	5,570	55,700	C単 5号 算出数量 10,000 m
	合 計				63,090	
	単 価		m		6,309	
	*** T単-8号 ***					
T00008	既設水路撤去/復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02721	既設水路撤去工【鉄筋コンクリート】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する	2,790	m3	17,070	47,625	S単 21号
S02721	既設水路撤去工【無筋コンクリート】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する	2,300	m3	9,601	22,082	S単 22号
S05801	側溝(鉄筋コンクリートU型)U-300 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,二,二,基礎砕石の施工 有り,再利用撤去を行わない	16,600	m	5,660	93,956	S単 28号
S05801	側溝(鉄筋コンクリートU型)U-360 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,二,二,基礎砕石の施工 有り,再利用撤去を行わない	25,600	m	5,660	144,896	S単 29号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5,120	m ²	7,865	40,269	S単 51号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,二,一般養生,二,二,あり,コンクリート各種	2,560	m3	34,490	88,294	S単 50号
S02014	柵工 板柵,1.0,	25,600	m	18,852	482,611	S単 6号 算出数量 1,000 式
	合 計				919,733	
	単 価		式		919,733	

事業名 | ため池防災事業 中津池
 工事名 | 中津池改修(4) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単- 9号 ***						
T00009	擁壁取壊し工		式			歩A 1.000 式 当たり算出
S02721	擁壁取壊し 1 無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, する	4.300	m3	9,601	41,284	S単 23号
S02721	擁壁取壊し 2 無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, する	4.600	m3	9,601	44,165	S単 24号
S02721	擁壁取壊し 3 無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, する	4.600	m3	9,601	44,165	S単 25号
S02721	擁壁取壊し 4 無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, する	8.400	m3	9,601	80,648	S単 26号
	合 計				210,262	算出数量 1.000 式
	単 価		式		210,262	
*** T単- 10号 ***						
T00011	余盛り		m3		100,000 m3	歩A 当たり算出
10102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	111.000	m3	202	22,422	S単 37号
S01041	人工土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	100.000	m3	1,749	174,900	S単 2号
	合 計				197,322	算出数量 100,000 m3
	単 価		m3		1,973	

事業名 | ため池防災事業 中津池
 工事名 | 中津池改修 (4) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** C単-1号 ***						
C00001	攪拌用バックホウ運転費		日		1,000	歩A 当たり算出
S02124	運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	S単 20号
S02112	バックホ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.800	日	16,600	29,880	S単 10号
P96159	ミキサー賃料					
P34003	BII装着型攪拌装置付バケットDM-202 軽油	1.000	日	51,000	51,000	
	J.I.S.I. 2号 ローリー	128.000	L	116	14,848	
	合 計				119,668	算出数量 1.000 日
	単 価				119,668	
*** C単-2号 ***						
C00002	排出用バックホウ運転費		日		1,000	歩A 当たり算出
S02124	運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	S単 20号
S02112	バックホ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.800	日	16,600	29,880	S単 10号
P34003	軽油					
	J.I.S.I. 2号 ローリー	64.000	L	116	7,424	
	合 計				61,244	算出数量 1.000 日
	単 価				61,244	
*** C単-3号 ***						
C00003	ネットフェンス復旧工【堤頂部(再利用)】		m		20,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.120	人	25,620	3,074	S単 12号
S02115	普通作業員	0.360	人	20,580	7,409	S単 13号
S02115	土木一般世話役	0.090	人	25,620	2,306	S単 12号
S02115	普通作業員	0.460	人	20,580	9,467	S単 13号
Y00004	雑品	0.010		22,256	223	
	合 計				22,479	算出数量 20.000 m
	単 価		m		1,124	
*** C単-4号 ***						
C00004	高密度ポリエチレン管撤去工		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.040	人	25,620	1,025	S単 12号
S02115	特殊作業員	0.080	人	23,625	1,890	S単 14号
S02115	普通作業員	0.130	人	20,580	2,675	S単 13号
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・超/低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.060	日	10,400	624	S単 11号
P34003	軽油					
	J.I.S.I. 2号 ローリー	1.900	L	116	220	
S02115	運転手(特殊)	0.040	人	23,940	958	S単 15号
	合 計				7,392	算出数量 10.000 m
	単 価		m		739	
*** C単-5号 ***						

事業名 | ため池防災事業 中津池
 工事名 | 中津池改修(4) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
C00005	高密度ポリエチレン管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
P96016	高密度ポリエチレン管 φ300 ダブル構造	10,000	m	4,070	40,700	
Y00004	雑品	0.020		40,700	814	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	25,620	2,050	S単 12号
S02115	特殊作業員	0.160	人	23,625	3,780	S単 14号
S02115	普通作業員	0.230	人	20,580	4,733	S単 13号
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	0.120	日	10,400	1,248	S単 11号
P34002	軽油	3.800	L	122	464	
S02124	J I S I . 2号 小型ローリー 運転手(特殊)	0.080	人	23,940	1,915	S単 20号 算出数量
	合 計				55,704	10,000 m
	単 価		m		5,570	