

事業名	ため池防災事業 桜坊池
工事名	桜坊池防護柵設置 (4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考	
*** S単-1号 ***							
S01041	埋戻 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、はね付け+まき出し、タンバ(1)		m3		10,000	歩A 当たり算出	
	1) 土質区分 2) 作業区分 3) 施工区分 4) 締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 はね付け+まき出し タンバ(1)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,625	8,033		
R01003	普通作業員	1.330	人	20,580	27,371		
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,033	803		
	合計				36,207	算出数量 10,000 m3	
	単価		m3		3,621		
*** S単-2号 ***							
S02013	防護柵等支柱削孔工(余水吐部【水平部+勾配部】)		本		1,000	歩A 当たり算出	
	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下 1) 削孔径	φ150mm以下		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0		
P41084	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) φ150 長70mm	0.500	個	35,700	17,850		
P41086	コネクタ(コンクリート削孔用) φ150 長250mm	0.200	本	9,100	1,820		
P41088	アダプター(コンクリート削孔用) φ150 長80mm	0.100	個	8,750	875		
R01001	土木一般世話役	0.700	人	25,620	17,934		
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,625	23,625		
R01003	普通作業員	1.000	人	20,580	20,580		
M23024	コア採取器(コアリングマシン) φ50~150mm	1.830	供用日	1,630	2,983		
P34001	ガンリン JIS2号 レギュラースタンド	4.000	L	149	596		
	合計				86,263	算出数量 21,000 本	
	単価		本		4,108		
*** S単-3号 ***							
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出	
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0		
R01001	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 土木一般世話役	R01001 基(D2)	1.000	人	25,620	25,620	
	合計				25,620	算出数量 1,000 人	
	単価				25,620		
*** S単-4号 ***							
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出	
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0		
R01003	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 普通作業員	R01003 基(D2)	1.000	人	20,580	20,580	
	合計				20,580	算出数量 1,000 人	
	単価				20,580		
*** S単-5号 ***							

事業名 | ため池防災事業 桜坊池  
 工事名 | 桜坊池防護柵設置 (4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	コンクリート殻 コンクリート殻 無筋		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96015 無筋 3,525円		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96015	コンクリート殻 無筋	1.000	m3	3,525	3,525	
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,525	
	*** S単-6号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	単価		m3		1,944	
	*** S単-7号 ***					
SA0221	SP 搬運機 SP 搬運機 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,14.4km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1) 搬発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 有り 14.4km以下		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	単価		m3		2,220	

事業名 | ため池防災事業 桜坊池  
 工事名 | 桜坊池防護柵設置 (4) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単-1号 ***						
T00001	エキスパンドフェンス設置工		m		20,000	歩A 当たり算出
PQ7201	(余水吐部【水平部】)構造物に設置 ネットフェンス エキスパンド H1.2m	20.000	m	6,740	134,800	[1]
S02115	土木一般世話役	0.180	人	25,620	4,612	[2] S単 3号
S02115	普通作業員	0.560	人	20,580	11,525	[3] S単 4号
S02115	土木一般世話役	0.070	人	25,620	1,793	[4] S単 3号
S02115	普通作業員	0.410	人	20,580	8,438	[5] S単 4号
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[3]+[4]+[5])	0.010		26,368	264	
	合計				161,432	算出数量 20,000 m
	単価		m		8,072	
*** 丁単-2号 ***						
T00008	メッシュフェンス設置工		m		20,000	歩A 当たり算出
P96011	【堤頂部】 メッシュフェンス H1.2m	20.000	m	3,800	76,000	[1]
S02115	土木一般世話役	0.180	人	25,620	4,612	[2] S単 3号
S02115	普通作業員	0.560	人	20,580	11,525	[3] S単 4号
S02115	土木一般世話役	0.170	人	25,620	4,355	[4] S単 3号
S02115	普通作業員	0.840	人	20,580	17,287	[5] S単 4号
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[3]+[4]+[5])	0.010		37,779	378	
	合計				114,157	算出数量 20,000 m
	単価		m		5,708	
*** 丁単-3号 ***						
T00009	メッシュフェンス用門扉【片開】設置工		基		10,000	歩A 当たり算出
P96013	(上樋・中樋部) メッシュフェンス用門扉 H=1.2m、W=1.0m 片開き	10.000		47,300	473,000	
S02115	土木一般世話役	0.930	人	25,620	23,827	S単 3号
S02115	普通作業員	1.560	人	20,580	32,105	S単 4号
	合計				528,932	算出数量 10,000 基
	単価		基		52,893	
*** 丁単-4号 ***						
T00010	メッシュフェンス用門扉【両開】設置工		基		10,000	歩A 当たり算出
P96014	(底樋部) メッシュフェンス用門扉 H=1.2m、W=2.0m 両開き	10.000		83,200	832,000	
S02115	土木一般世話役	1.340	人	25,620	34,331	S単 3号
S02115	普通作業員	3.150	人	20,580	64,827	S単 4号
	合計				931,158	算出数量 10,000 基
	単価		基		93,116	
*** 丁単-5号 ***						

事業名 ため池防災事業 桜坊池  
 工事名 桜坊池防護柵設置(4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00011	エキスパンドフェンス設置工(余水吐部【勾配部】)		m		9,000	歩A 当たり算出
P96008	構造物に設置 ネットフェンス エキスパンド(勾配部) H1.2m	9,000	m	8,176	73,584	
S02115	普通作業員	2,070	人	20,580	42,601	S単 4号
	合計				116,185	算出数量 9,000 m
	単 価		m		12,909	
	*** T単-6号 ***					
T00016	メッシュフェンス設置工		m		20,000	歩A 当たり算出
P96011	(余水吐部【水平部】)構造物に設置 メッシュフェンス H1.2m	20,000	m	3,800	76,000	[1]
S02115	上木一般世話役	0.180	人	25,620	4,612	S単 3号 [2]
S02115	普通作業員	0.560	人	20,580	11,525	S単 4号 [3]
S02115	上木一般世話役	0.070	人	25,620	1,793	S単 3号 [4]
S02115	普通作業員	0.410	人	20,580	8,438	S単 4号
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[3]+[4]+[5])	0.010		26,368	264	
	合計				102,632	算出数量 20,000 m
	単 価		m		5,132	