

| | |
|-----|---------------|
| 事業名 | ため池等整備事業 三念寺池 |
| 工事名 | 三念寺池改修 (4) 工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------|---|---|----|--------|-----------|--|
| *** S単-1号 *** | | | | | | |
| S01041 | 人土工(盛土・埋戻) 人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、はね付け+まき出し、タンパ(Ⅱ) | | m3 | | 10,000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締めめ区分 | 粘性土・礫質土 埋戻 はね付け+まき出し タンパ(Ⅱ) | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 |
| R01002 | 特殊作業員 | 0.560 | 人 | 23,625 | 13,230 | |
| R01003 | 普通作業員 | 1.330 | 人 | 20,580 | 27,371 | |
| Y00004 | 諸雑費 10% | 0.100 | | 13,230 | 1,323 | |
| | 合計 | | | | 41,924 | 算出数量 10,000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | 4,192 | |
| *** S単-2号 *** | | | | | | |
| S01082 | 締固工(振動ロー締め2.5m未満) 締固工(振動ロー締め2.5m未満) 築堤・埋戻、0.8~1.1ton、なし | | m3 | | 1,000 日 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分 | 築堤・埋戻 0.8~1.1ton なし | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 |
| F04081 | 振動ロー[ハド'ガ'付'式] 質量0.8~1.1t | 1.440 | 日 | 2,600 | 3,744 | |
| P34002 | 軽油 JIS1.2号 小型ローラー | 5.300 | L | 124 | 657 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 1.000 | 人 | 23,625 | 23,625 | |
| | 合計 | | | | 28,026 | 算出数量 50,000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | 561 | |
| *** S単-3号 *** | | | | | | |
| S02011 | ネットフェンス復旧工 ネットフェンス工(本体) 1.0m、A-I型、ビニール被覆製、2.0m、アンカーブロック設置 | | m | | 20,000 m | 歩A 当たり算出 |
| | 1)柵高 2)規格区分 3)材料区分 4)支柱間隔 5)設置区分 | 1.0m A-I型 ビニール被覆製 2.0m アンカーブロック設置 | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 |
| P22250 | ネットフェンス(ビニール被覆) 支給品 A-I 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm | 20.000 | m | 4,630 | 92,600 | |
| P22323 | ネットフェンス用アンカーブロック 支給品 180×180×450 | 10.000 | 個 | 550 | 5,500 | |
| R01001 | 土木一般世話役 ネット張 | 0.150 | 人 | 25,620 | 3,843 | |
| R01003 | 普通作業員 ネット張 | 0.470 | 人 | 20,580 | 9,673 | |
| R01001 | 土木一般世話役 支柱設置 | 0.170 | 人 | 25,620 | 4,355 | |
| R01003 | 普通作業員 支柱設置 | 0.840 | 人 | 20,580 | 17,287 | |
| Y00004 | 諸雑費 | 0.010 | | 35,158 | 352 | |
| | 合計 | | | | 35,510 | 算出数量 20,000 m |
| | 単価 | | m | | 1,776 | |
| *** S単-4号 *** | | | | | | |
| S02017 | ネットフェンス撤去工(本体) ネットフェンス撤去工(本体) A-I型、1.0m、アンカーブロック、再利用 | | m | | 20,000 m | 歩A 当たり算出 |
| | 1)規格区分 2)柵高 3)基礎状況 4)撤去区分 | A-I型 1.0m アンカーブロック 再利用 | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 |

| | |
|-----|---------------|
| 事業名 | ため池等整備事業 三念寺池 |
| 工事名 | 三念寺池改修(4) 工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|---|----------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| R0100i | 土木一般世話役 | 0.330 | 人 | 25,620 | 8,455 | |
| R01003 | 普通作業員 | 1.390 | 人 | 20,580 | 28,606 | |
| | 合計 | | | | 37,061 | 算出数量 20.000 m |
| | 単価 | | m | | 1,853 | |
| | *** S単-5号 *** | | | | | |
| S02024 | 張ブロック工(空張) 張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用する場合、厚さ12cm、あり | | m ² | | 10,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)施工区分 | 目地モルタルを使用する場合 | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 2)材料区分 | 厚さ12cm | | | | |
| | 3)長期割引単価区分(賃料機械) | あり | | | | |
| P15004 | 張ブロック 厚12cm(500×500以下) | 10.000 | m ² | 3,600 | 36,000 | |
| P32012 | 普通ポルトランドセメント 25kg詰袋 | 0.045 | ton | 15,600 | 702 | |
| J03007 | 洗砂 (細骨材用) 細目 | 0.078 | m ³ | 4,750 | 371 | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.150 | 人 | 25,620 | 3,843 | |
| R01007 | ブロック工 | 0.300 | 人 | 26,775 | 8,033 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.430 | 人 | 20,580 | 8,849 | |
| F08061 | バックホウ[クローラ型・クレーン〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t | 0.410 | 日 | 6,760 | 2,772 | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 0.300 | 人 | 23,940 | 7,182 | |
| P34002 | 軽油 JIS1.2号 小型ローリー | 16.000 | L | 124 | 1,984 | |
| | 合計 | | | | 69,736 | 算出数量 10.000 m ² |
| | 単価 | | m ² | | 6,974 | |
| | *** S単-6号 *** | | | | | |
| S02029 | 裏込工(ブロック積・ブロック張) 裏込工(ブロック積・ブロック張) 再生クラッシュラン(RC-40)、ブロック張り、なし | | m ³ | | 10,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)裏込材区分 | 再生クラッシュラン(RC-40) | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 2)施工区分 | ブロック張り | | | | |
| | 3)単価0円(裏込材) | なし | | | | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.400 | 人 | 25,620 | 10,248 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.800 | 人 | 20,580 | 16,464 | |
| Y00004 | 諸雑費 | 0.160 | | 26,712 | 4,274 | |
| J03118 | 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm | 11.100 | m ³ | 1,300 | 14,430 | |
| | 合計 | | | | 45,416 | 算出数量 10.000 m ³ |
| | 単価 | | m ³ | | 4,542 | |
| | *** S単-7号 *** | | | | | |
| S02112 | バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t | | 日 | | 1,000 | 歩A 各単位 当たり算出 |
| | 1)機械器具賃料コード | F08073 | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 2)機械器具規格 | 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) | | | | |
| | 3)単価の入力 | 10,700円 | | | | |
| F08073 | バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t | 1.000 | 日 | 10,700 | 10,700 | |
| | 合計 | | | | 10,700 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単価 | | | | 10,700 | |

| | |
|-----|---------------|
| 事業名 | ため池等整備事業 三念寺池 |
| 工事名 | 三念寺池改修(4) 工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------------|-------------------------|----------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| *** S単- 8号 *** | | | | | | |
| S02115 | 土木一般世話役 | | 人 | | 1,000 人 | 歩A 当たり算出 |
| | 土木一般世話役 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 | R01001 基(B) | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 1.000 | 人 | 25,620 | 25,620 | |
| | 合計 | | | | 25,620 | 算出数量 1,000 人 |
| | 単価 | | | | 25,620 | |
| *** S単- 9号 *** | | | | | | |
| S02115 | 普通作業員 | | 人 | | 1,000 人 | 歩A 当たり算出 |
| | 普通作業員 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 | R01003 基(B) | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| R01003 | 普通作業員 | 1.000 | 人 | 20,580 | 20,580 | |
| | 合計 | | | | 20,580 | 算出数量 1,000 人 |
| | 単価 | | | | 20,580 | |
| *** S単- 10号 *** | | | | | | |
| S02115 | 運転手(特殊) | | 人 | | 1,000 人 | 歩A 当たり算出 |
| | 運転手(特殊) | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 | R01021 基(B) | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 1.000 | 人 | 23,940 | 23,940 | |
| | 合計 | | | | 23,940 | 算出数量 1,000 人 |
| | 単価 | | | | 23,940 | |
| *** S単- 11号 *** | | | | | | |
| S02115 | 特殊作業員 | | 人 | | 1,000 人 | 歩A 当たり算出 |
| | 特殊作業員 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 | R01002 基(B) | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 1.000 | 人 | 23,625 | 23,625 | |
| | 合計 | | | | 23,625 | 算出数量 1,000 人 |
| | 単価 | | | | 23,625 | |
| *** S単- 12号 *** | | | | | | |
| S02115 | 交通誘導警備員A | | 人 | | 1,000 人 | 歩A 当たり算出 |
| | 交通誘導警備員A | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 | R01031 基(B) | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| R01031 | 交通誘導警備員A | 1.000 | 人 | 14,385 | 14,385 | |
| | 合計 | | | | 14,385 | 算出数量 1,000 人 |
| | 単価 | | | | 14,385 | |
| *** S単- 13号 *** | | | | | | |
| S02123 | 建設廃材 | | m3 | | 1,000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 建設廃材 無筋コンクリート廃材 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |

事業名 ため池等整備事業 三念寺池
 工事名 三念寺池改修 (4) 工事

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|---|----------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| | 1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力 | P52001 無筋コンクリート廃材 5,405円 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| P52001 | 建設廃材 無筋コンクリート廃材 | 1.000 | m3 | 5,405 | 5,405 | |
| | 合計 | | | | 5,405 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単価 | | | | 5,405 | |
| | *** S単-14号 *** | | | | | |
| S02721 | 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, する | | m3 | | 1,000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | 1) 作業区分 2) 制約状況 3) 施工区分 I 4) 施工区分 II 5) 低騒音・低振動対策 | 無筋 制約無 機械 昼間施工 する | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| A73501 | 構造物とりのこわし工無筋構造物 制約無 機械 機劣 昼間 | 1.000 | m3 | 9,673 | 9,673 | |
| | 合計 | | | | 9,673 | 算出数量 1.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | 9,673 | |
| | *** S単-15号 *** | | | | | |
| S08042 | 砂利舗装工(機械) | | m ² | | 100,000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | 砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, なし | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1) 舗設材の種類 2) 規格 3) 仕上がり厚さ 4) 敷均し幅 5) 施工区分 6) 舗装面仕上げ作業の必要性 7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8) 単価0円区分(舗設材) | 再生クラッシュラン RC-40 10cm 2.5m以上 敷均し 不要 あり なし | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| J03118 | 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm | 11.500 | m3 | 1,300 | 14,950 | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.220 | 人 | 25,620 | 5,636 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.690 | 人 | 20,580 | 14,200 | |
| M02041 | バックホウ[カー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) | 1.900 | 時間 | 2,070 | 3,933 | |
| P34002 | 軽油 J I S 1 . 2 号 小型ローリー | 12.000 | L | 124 | 1,488 | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 0.300 | 人 | 23,940 | 7,182 | |
| | 合計 | | | | 47,389 | 算出数量 100,000 m ² |
| | 単価 | | m ² | | 474 | |
| | *** S単-16号 *** | | | | | |
| S16004 | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対(〜2011)・〜低騒] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対(〜2011)・〜低騒] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り | | 日 | | 1,000 日 | 歩A 当たり算出 |
| | 1) 機械区分 2) 規格 3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC) 5) 長期割引単価区分(賃料機械) | ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25ton吊り 0.0 0.00 なし | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| F01086 | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対(〜2011)・〜低騒] 吊上能力25t吊 | 1.000 | 日 | 51,000 | 51,000 | |
| | 合計 | | | | 51,000 | 算出数量 1.000 日 |
| | 単価 | | 日 | | 51,000 | |
| | *** S単-17号 *** | | | | | |

| | |
|-----|---------------|
| 事業名 | ため池等整備事業 三念寺池 |
| 工事名 | 三念寺池改修(4) 工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|-----------|--------------------|---------|-----------|----------------------------------|
| S18003 | 排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 14.作業時排水,0以上~40未満,発動発電機,なし | | 箇所 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)運転日数 | 14 | | | | |
| | 2)排水方法 | 作業時排水 | | | | |
| | 3)排水量(m3/h) | 0以上~40未満 | | | | |
| | 4)動力区分 | 発動発電機 | | | | |
| | 5)長期割引単価区分(賃料機械) | なし | | | | |
| F05042 | 工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm | 16.800 | 日 | 634 | 10,651 | |
| F02055 | 発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)] 25kVA | 16.800 | 日 | 2,290 | 38,472 | |
| P34002 | 軽油 JIS1.2号 小型ローリー | 364.000 | L | 124 | 45,136 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 1.960 | 人 | 23,625 | 46,305 | |
| Y00004 | 諸雑費 | 0.030 | | 140,564 | 4,217 | |
| | 合計 | | | | 144,781 | 算出数量 1,000 箇所 |
| | 単価 | | 箇所 | | 144,781 | |
| | *** S単-18号 *** | | | | | |
| S18004 | 排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり | | 箇所 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)ポンプ台数区分 | 1~5台 | | | | |
| | 2)長期割引単価区分(賃料機械) | あり | | | | |
| F08063 | バックホウ[クロー型・クレーン〜超低・排対型(〜2011年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.580 | 日 | 10,700 | 6,206 | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.500 | 人 | 25,620 | 12,810 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 0.100 | 人 | 23,625 | 2,363 | |
| R01003 | 普通作業員 | 2.000 | 人 | 20,580 | 41,160 | |
| P34002 | 軽油 JIS1.2号 小型ローリー | 35.000 | L | 124 | 4,340 | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 0.500 | 人 | 23,940 | 11,970 | |
| | 合計 | | | | 78,849 | 算出数量 1,000 箇所 |
| | 単価 | | 箇所 | | 78,849 | |
| | *** S単-19号 *** | | | | | |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去,152.1,あり | | m ² | | 1,000,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)施工区分 | 設置〜賃料〜撤去 | | | | |
| | 2)供用日数 | 152 | | | | |
| | 3)使用回数 | 1 | | | | |
| | 4)長期割引単価区分(賃料機械) | あり | | | | |
| G03041 | 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] | 1,000.000 | m ² 供用日 | 1,243 | 1,243,000 | |
| G03042 | 敷鉄板 22*1524*6096 [整備費] | 1,000.000 | m ² | 108 | 108,000 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 2.900 | 人 | 23,625 | 68,513 | |
| R01003 | 普通作業員 | 2.900 | 人 | 20,580 | 59,682 | |
| F08073 | バックホウ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t | 3.310 | 日 | 10,700 | 35,417 | |
| P34002 | 軽油 JIS1.2号 小型ローリー | 365.000 | L | 124 | 45,260 | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 2.900 | 人 | 23,940 | 69,426 | |
| | 合計 | | | | 1,629,298 | 算出数量 1,000,000 m ² |
| | 単価 | | m ² | | 1,629 | |
| | *** S単-20号 *** | | | | | |
| S18055 | 地盤改良 固化材添加量50kg/m3 | | m ² | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |

| | |
|-----|---------------|
| 事業名 | ため池等整備事業 三念寺池 |
| 工事名 | 三念寺池改修(4)工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|-----------|----------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| | 地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg,あり,1.00m | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)固化材1t当たり単価(円/t) | 13,900円 | | | | |
| | 2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3) | 50,000kg | | | | |
| | 3)バケット長期割引単価区分賃料機械) | あり | | | | |
| | 4)改良深(m) | 1.00m | | | | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.460 | 人 | 25,620 | 11,785 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.580 | 人 | 20,580 | 11,936 | |
| P32010 | セメント安定処理材 セメント系 | 5.800 | ton | 13,900 | 80,620 | |
| F08073 | バケット[カー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | 1.180 | 日 | 10,700 | 12,626 | |
| P34002 | 軽油 J I S I . 2 号 小型ローリー | 83.000 | L | 124 | 10,292 | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 1.000 | 人 | 23,940 | 23,940 | |
| | 合計 | | | | 151,199 | 算出数量 116.000 m ² |
| | 単価 | | | | 1,303 | |
| | *** S単-21号 *** | | | | | |
| S18055 | 旧堤体盛土改良 固化材添加量75kg/m3 | | m ² | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 地盤改良工(仮設道路基礎) 75kg,あり,1.00m | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)固化材1t当たり単価(円/t) | 13,900円 | | | | |
| | 2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3) | 75,000kg | | | | |
| | 3)バケット長期割引単価区分賃料機械) | あり | | | | |
| | 4)改良深(m) | 1.00m | | | | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.460 | 人 | 25,620 | 11,785 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.580 | 人 | 20,580 | 11,936 | |
| P32010 | セメント安定処理材 セメント系 | 8.700 | ton | 13,900 | 120,930 | |
| F08073 | バケット[カー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | 1.180 | 日 | 10,700 | 12,626 | |
| P34002 | 軽油 J I S I . 2 号 小型ローリー | 83.000 | L | 124 | 10,292 | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 1.000 | 人 | 23,940 | 23,940 | |
| | 合計 | | | | 191,509 | 算出数量 116.000 m ² |
| | 単価 | | | | 1,651 | |
| | *** S単-22号 *** | | | | | |
| S18055 | 旧堤体盛土改良 固化材添加量130kg/m3 | | m ² | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 地盤改良工(仮設道路基礎) 130kg,あり,1.00m | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)固化材1t当たり単価(円/t) | 13,900円 | | | | |
| | 2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3) | 130,000kg | | | | |
| | 3)バケット長期割引単価区分賃料機械) | あり | | | | |
| | 4)改良深(m) | 1.00m | | | | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.460 | 人 | 25,620 | 11,785 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.580 | 人 | 20,580 | 11,936 | |
| P32010 | セメント安定処理材 セメント系 | 15.100 | ton | 13,900 | 209,890 | |
| F08073 | バケット[カー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | 1.180 | 日 | 10,700 | 12,626 | |
| P34002 | 軽油 J I S I . 2 号 小型ローリー | 83.000 | L | 124 | 10,292 | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 1.000 | 人 | 23,940 | 23,940 | |
| | 合計 | | | | 280,469 | 算出数量 116.000 m ² |
| | 単価 | | | | 2,418 | |
| | *** S単-23号 *** | | | | | |
| S18055 | 流用土改良 固化材添加量50kg/m3(特殊土用) | | m ² | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg,あり,1.00m | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |

| | |
|-----|---------------|
| 事業名 | ため池等整備事業 三念寺池 |
| 工事名 | 三念寺池改修(4) 工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|---|----------------|--------|---------|--|
| | 1) 固化材1t当たり単価 (円/t) 2) 1m3当たり固化材散布量 (kg/m3) 3) バックホウ長期割引単価区分賃料機械) 4) 改良深 (m) | 13,900円 50,000kg あり 1.00m | | | | 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.460 | 人 | 25,620 | 11,785 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.580 | 人 | 20,580 | 11,936 | |
| P32010 | セメント安定処理材 セメント系 | 5.800 | ton | 13,900 | 80,620 | |
| F08073 | バックホウ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 1.180 | 日 | 10,700 | 12,626 | |
| P34002 | 軽油 J I S 1 . 2 号 小型ローリー | 83.000 | L | 124 | 10,292 | |
| R01021 | 運転手 (特殊) | 1.000 | 人 | 23,940 | 23,940 | |
| | 合 計 | | | | 151,199 | 算出数量 116.000 m ² |
| | 単 価 | | m ² | | 1,303 | |
| | *** S単一 24号 *** | | | | | |
| S18055 | 地盤改良工 (仮設道路基礎) (特殊土用) 地盤改良工 (仮設道路基礎) 200kg,あり,1.20m | | m ² | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 1) 固化材1t当たり単価 (円/t) 2) 1m3当たり固化材散布量 (kg/m3) 3) バックホウ長期割引単価区分賃料機械) 4) 改良深 (m) | 13,900円 200,000kg あり 1.20m | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.460 | 人 | 25,620 | 11,785 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.580 | 人 | 20,580 | 11,936 | |
| P32010 | セメント安定処理材 セメント系 | 27.800 | ton | 13,900 | 386,420 | |
| F08073 | バックホウ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 1.180 | 日 | 10,700 | 12,626 | |
| P34002 | 軽油 J I S 1 . 2 号 小型ローリー | 83.000 | L | 124 | 10,292 | |
| R01021 | 運転手 (特殊) | 1.000 | 人 | 23,940 | 23,940 | |
| | 合 計 | | | | 456,999 | 算出数量 116.000 m ² |
| | 単 価 | | m ² | | 3,940 | |
| | *** S単一 25号 *** | | | | | |
| S19003 | 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0 | | ton | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 1) 使用単価区分 2) 運賃料金 (円/ton) 3) 製品長 4) 運搬距離 (片道) 5) 計上方法 6) 積卸し計上区分 7) 積卸し区分 (敷鉄板) 9) 冬期割増率 (実数) 10) 深夜早朝割増率 (実数) | 基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0 | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 |
| P46601 | 仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内 | 1.000 | ton | 8,700 | 8,700 | |
| P46402 | 積卸し費 積込み・取卸し | 1.000 | ton | 1,500 | 1,500 | |
| | 合 計 | | | | 10,200 | 算出数量 1.000 ton |
| | 単 価 | | ton | | 10,200 | |
| | *** S単一 26号 *** | | | | | |
| SA0101 | 表土剥取 SP 掘削 土砂, オブジェクト, -, 無し, 無し, 5.000m3未満, -, -, - | | m3 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | | | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 |

| | |
|-----|---------------|
| 事業名 | ため池等整備事業 三念寺池 |
| 工事名 | 三念寺池改修(4) 工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|--|----|---|-------------------------------------|-------------|
| | 1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無 | 土砂 オープンカット - 無し 無し 5,000m3未満 - - - | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | 313.2 | |
| | *** S単-27号 *** | | | | | |
| SA0101 | 掘削(現況堤体部) SP 掘削 土砂,オープンカット, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, - | | m3 | | 1,000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無 | 土砂 オープンカット - 無し 無し 5,000m3未満 - - - | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | 313.2 | |
| | *** S単-28号 *** | | | | | |
| SA0101 | 泥土掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, - | | m3 | | 1,000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無 | 土砂 オープンカット - 無し 無し 5,000m3未満 - - - | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | 313.2 | |
| | *** S単-29号 *** | | | | | |
| SA0101 | SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, - | | m3 | | 1,000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無 | 土砂 オープンカット - 無し 無し 5,000m3未満 - - - | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | 313.2 | |
| | *** S単-30号 *** | | | | | |
| SA0101 | SP 掘削 SP 掘削 土砂,片切掘削, -, -, -, -, -, - | | m3 | | 1,000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |

事業名 | ため池等整備事業 三念寺池
 工事名 | 三念寺池改修(4) 工事

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|---|----|---|-------------------------------------|-------------|
| | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無 | 土砂 片切掘削 - - - - - - | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | 1,105 | |
| | *** S単-31号 *** | | | | | |
| SA0102 | 土砂の投入(機械投入) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 | | m3 | | 1,000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)土質 2)作業内容 | 土砂 土量50,000m3未満 | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | 202.6 | |
| | *** S単-32号 *** | | | | | |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 | | m3 | | 1,000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)土質 2)作業内容 | 土砂 土量50,000m3未満 | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | 202.6 | |
| | *** S単-33号 *** | | | | | |
| SA0103 | 床掘(基礎地盤部) SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり | | m3 | | 1,000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分 | 土砂 標準 無し 無し あり | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | 224.1 | |
| | *** S単-34号 *** | | | | | |
| SA0121 | 場内運搬(掘削土→ストックヤード) SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | | m3 | | 1,000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離 | 標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | 348.8 | |
| | *** S単-35号 *** | | | | | |
| SA0121 | 場内運搬(ストックヤード→堤体) SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し | | m3 | | 1,000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |

| | |
|-----|---------------|
| 事業名 | ため池等整備事業 三念寺池 |
| 工事名 | 三念寺池改修 (4) 工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|--|----------------|---|-------------------------------------|-------------|
| | し, 0.3km以下 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D/D区間の有無 5)運搬距離 | 標準 バックホフ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | 348.8 | |
| | *** S単-36号 *** | | | | | |
| SA0121 | 流用土運搬 (岸和田丘陵地区) | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | SP 土砂等運搬 標準,バックホフ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km以下 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D/D区間の有無 5)運搬距離 | 標準 バックホフ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下 | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | 1.664 | |
| | *** S単-37号 *** | | | | | |
| SA0141 | SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,こ,こ,あり | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分 | 2.5m以上4.0m未満 - - あり | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | 740.1 | |
| | *** S単-38号 *** | | | | | |
| SA0141 | SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分 | 4.0m以上 10,000m3未満 無し あり | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | 201.2 | |
| | *** S単-39号 *** | | | | | |
| SA0151 | SP 基面整正 | | m ² | | 1.000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | SP 基面整正 基面整正 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)整形区分 | 基面整正 | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | 411.6 | |
| | *** S単-40号 *** | | | | | |
| SA0152 | 法面整形 盛土 | | m ² | | 1.000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂及び砂質土,粘性土,あり | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 | 盛土部 無し | | | | |

| | |
|-----|---------------|
| 事業名 | ため池等整備事業 三念寺池 |
| 工事名 | 三念寺池改修(4) 工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|--|----------------|---|-------------------------------------|-------------|
| | 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分 | 無し れ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | 393.7 | |
| | *** S単- 41号 *** | | | | | |
| SA0152 | 法面整形 切土 SP 法面整形 切土部、-,無し,れ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり | | m ² | | 1.000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分 | 切土部 - 無し れ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | 787.3 | |
| | *** S単- 42号 *** | | | | | |
| SA0152 | SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部、無し,無し,れ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり | | m ² | | 1.000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分 | 盛土部 無し 無し れ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | 393.7 | |
| | *** S単- 43号 *** | | | | | |
| SA0152 | SP 法面整形 SP 法面整形 切土部、-,無し,れ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり | | m ² | | 1.000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分 | 切土部 - 無し れ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | 787.3 | |
| | *** S単- 44号 *** | | | | | |
| SA0221 | SP 設運搬 SP 設運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし、機械積込、有り、5.7km以下、 | | m ³ | | 1.000 m ³ | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)設発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離 | コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 有り 5.7km以下 | | | | |
| | 単 価 | | m ³ | | 1,398 | |
| | *** S単- 45号 *** | | | | | |
| SA0311 | 生コンクリート 18N-8-40 (高炉) W/C≤60% W≤165kg/m ³ SP コンクリート 小型構造物、パック材(クレーン機能付)打設、計上する、-,一般養生、-,-, あり、コンクリート各種 | | m ³ | | 1.000 m ³ | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0 | |

| | |
|-----|---------------|
| 事業名 | ため池等整備事業 三念寺池 |
| 工事名 | 三念寺池改修(4) 工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|-------------------|----------------|--------------|------------|----------|
| | 1) 構造物種別 | 小型構造物 | | | | |
| | 2) 打設工法 | バックホウ(クレーン機能付)打設 | | | | |
| | 3) コンクリートの計上 | 計上する | | | | |
| | 4) 設計日打設量 | - | | | | |
| | 5) 養生工の種類 | -- 一般養生 | | | | |
| | 6) 圧送管延長距離区分 | - | | | | |
| | 7) 現場内小運搬の有無 | - | | | | |
| | 8) 打設高さ、水平打設距離 | - | | | | |
| | 9) 長期割引単価区分 | あり | | | | |
| | 10) 規格区分 | コンクリート各種 | | | | |
| IQ2079 | 生コンクリート(高炉) | | | | | |
| | 18N/mm ² 8cm 40mm(W/C=60%以下) | | m ³ | | | 材質 |
| | 単 価 | | m ³ | | 34,500 | |
| | *** S単-46号 *** | | | | | |
| SA0312 | SP 型枠 | | m ² | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | SP 型枠 | | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | -- 一般型枠, 小型構造物 | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 1) 型枠の種類 | 一般型枠 | | | | |
| | 2) 構造物の種類 | 小型構造物 | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | 7,865 | |
| | *** S単-47号 *** | | | | | |
| SA0331 | SP 目地板 | | m ² | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | SP 目地板 | | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 1) 目地板の計上 | 計上する | | | | |
| | 2) 規格区分 | 目地板(ゴム発泡体) t=10mm | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | 1,834 | |

| | |
|-----|---------------|
| 事業名 | ため池等整備事業 三念寺池 |
| 工事名 | 三念寺池改修(4) 工事 |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|---------|----------------|--------|---------|----------------------------|
| | *** T単-1号 *** | | | | | |
| T00001 | 天端コンクリート | | m | | 10.000 | 歩A 当たり算出 |
| | 張ブロック用 | | | | | |
| SA0311 | 生コンクリート 18N-8-40 (高炉) W/C≤60% W≤165kg/m ³ 小型構造物,パツパツ(クレーン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, コンクリート各種 | 1.100 | m ³ | 34,500 | 37,950 | S単 45号 |
| SA0312 | SP型枠 一般型枠, 小型構造物 | 4.110 | m ² | 7,865 | 32,325 | S単 46号 |
| SA0151 | SP 基面整正 基面整正 | 3.000 | m ² | 411.6 | 1,235 | S単 39号 |
| SA0331 | SP 目地板 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm | 0.070 | m ² | 1,834 | 128 | S単 47号 |
| SA0101 | SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, - | 2.180 | m ³ | 1,105 | 2,409 | S単 30号 |
| S01041 | 人工土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, タンパ(II) | 1.730 | m ³ | 4,192 | 7,252 | S単 1号 算出数量 |
| | 合計 | | | | 81,299 | 10.000 m |
| | 単価 | | m | | 8,130 | |
| | *** T単-2号 *** | | | | | |
| T00002 | 基礎コンクリート | | m | | 10.000 | 歩A 当たり算出 |
| | 張ブロック用 | | | | | |
| SA0311 | 生コンクリート 18N-8-40 (高炉) W/C≤60% W≤165kg/m ³ 小型構造物,パツパツ(クレーン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, コンクリート各種 | 2.250 | m ³ | 34,500 | 77,625 | S単 45号 |
| SA0312 | SP型枠 一般型枠, 小型構造物 | 11.060 | m ² | 7,865 | 86,987 | S単 46号 |
| SA0151 | SP 基面整正 基面整正 | 6.000 | m ² | 411.6 | 2,470 | S単 39号 |
| SA0331 | SP 目地板 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm | 0.150 | m ² | 1,834 | 275 | S単 47号 |
| SA0101 | SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, - | 9.700 | m ³ | 1,105 | 10,719 | S単 30号 |
| S01041 | 人工土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, タンパ(II) | 6.400 | m ³ | 4,192 | 26,829 | S単 1号 算出数量 |
| | 合計 | | | | 204,905 | 10.000 m |
| | 単価 | | m | | 20,491 | |
| | *** T単-3号 *** | | | | | |
| T00003 | 隔壁工 | | 箇所 | | 1.000 | 歩A 箇所当たり算出 |
| | 張ブロック用 | | | | | |
| SA0311 | 生コンクリート 18N-8-40 (高炉) W/C≤60% W≤165kg/m ³ 小型構造物,パツパツ(クレーン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, コンクリート各種 | 0.480 | m ³ | 34,500 | 16,560 | S単 45号 |
| SA0312 | SP型枠 一般型枠, 小型構造物 | 1.680 | m ² | 7,865 | 13,213 | S単 46号 |
| SA0151 | SP 基面整正 基面整正 | 1.770 | m ² | 411.6 | 729 | S単 39号 |
| SA0331 | SP 目地板 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm | 1.590 | m ² | 1,834 | 2,916 | S単 47号 算出数量 |
| | 合計 | | | | 33,418 | 1.000 箇所 |
| | 単価 | | 箇所 | | 33,418 | |
| | *** T単-4号 *** | | | | | |
| T00004 | 敷均締固工 改良土盛土①(基礎地盤部) | | m ³ | | 100.000 | 歩A m ³ 当たり算出 |
| | 添加量50kg/m ³ (特殊土用)、振動ロー、2.5≤B≤4.0m | | | | | |
| SA0102 | 土砂の投入(機械投入) 土砂, 土量50,000m ³ 未満 | 111.000 | m ³ | 202.6 | 22,489 | S単 31号 |
| S18055 | 地盤改良 固化材添加量50kg/m ³ 50kg, あり, 1.00m | 100.000 | m ² | 1,303 | 130,300 | S単 20号 |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, あり | 100.000 | m ³ | 740.1 | 74,010 | S単 37号 |

| | |
|-----|---------------|
| 事業名 | ため池等整備事業 三念寺池 |
| 工事名 | 三念寺池改修(4)工事 |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---------------------------------|---------|----------------|---------|-----------|--------------------------------|
| | 合 計 | | | | 226,799 | 算出数量 100.000 m3 |
| | 単 価 | | m3 | | 2,268 | |
| | *** 丁単-5号 *** | | | | | |
| T00005 | 敷均締固工 改良土盛土②(基礎地盤部) | | m3 | | 100,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 添加量75kg/m3(特殊土用)、ブル、振動ロー、4.0≦B | | | | | |
| SA0102 | 土砂の投入(機械投入) | 111.000 | m3 | 202.6 | 22,489 | S単 31号 |
| S18055 | 土砂、土量50,000m3未満 | | | | | |
| S18055 | 抱土改良 固化材添加量75kg/m3 | 100.000 | m ² | 1,651 | 165,100 | S単 21号 |
| | 75kg、あり、1.00m | | | | | |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻 | 100.000 | m3 | 201.2 | 20,120 | S単 38号 算出数量 |
| | 4.0m以上、10,000m3未満、無し、あり | | | | | |
| | 合 計 | | | | 207,709 | 100.000 m3 |
| | 単 価 | | m3 | | 2,077 | |
| | *** 丁単-6号 *** | | | | | |
| T00006 | 敷均締固工 改良土盛土③-i(堤体部)旧堤体土 | | m3 | | 100,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 添加量130kg/m3(特殊土用)、ブル、振動ロー、4.0≦B | | | | | |
| SA0102 | 土砂の投入(機械投入) | 111.000 | m3 | 202.6 | 22,489 | S単 31号 |
| | 土砂、土量50,000m3未満 | | | | | |
| S18055 | 旧堤体盛土改良 固化材添加量130kg/m3 | 100.000 | m ² | 2,418 | 241,800 | S単 22号 |
| | 130kg、あり、1.00m | | | | | |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻 | 100.000 | m3 | 201.2 | 20,120 | S単 38号 算出数量 |
| | 4.0m以上、10,000m3未満、無し、あり | | | | | |
| | 合 計 | | | | 284,409 | 100.000 m3 |
| | 単 価 | | m3 | | 2,844 | |
| | *** 丁単-7号 *** | | | | | |
| T00007 | 敷均締固工 改良土盛土③-3(堤体部)搬入土 | | m3 | | 100,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 添加量50kg/m3(特殊土用)、ブル、振動ロー、4.0≦B | | | | | |
| SA0102 | 土砂の投入(機械投入) | 111.000 | m3 | 202.6 | 22,489 | S単 31号 |
| | 土砂、土量50,000m3未満 | | | | | |
| S18055 | 流用土改良 固化材添加量50kg/m3(特殊土用) | 100.000 | m ² | 1,303 | 130,300 | S単 23号 |
| | 50kg、あり、1.00m | | | | | |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻 | 100.000 | m3 | 201.2 | 20,120 | S単 38号 算出数量 |
| | 4.0m以上、10,000m3未満、無し、あり | | | | | |
| | 合 計 | | | | 172,909 | 100.000 m3 |
| | 単 価 | | m3 | | 1,729 | |
| | *** 丁単-8号 *** | | | | | |
| T00008 | ベントナイトシート敷設 | | m ² | | 300,000 | 歩A 当たり算出 |
| P96001 | ベントナイトシート | 300.000 | m ² | 2,850 | 855,000 | [1] |
| | t≧6.0mm、透水係数≦5.0×10(-9)cm/sec | | | | | |
| P96002 | ベントナイトシート(材料ロス) | 60.000 | m ² | 2,850 | 171,000 | [2] |
| | t≧6.0mm、透水係数≦5.0×10(-9)cm/sec | | | | | |
| P96003 | 接続用副資材 | 72.000 | kg | 144 | 10,368 | [3] |
| S02115 | 土木一般世話役 | 1.000 | 人 | 25,620 | 25,620 | S単 8号 [4] |
| S02115 | 特殊作業員 | 1.000 | 人 | 23,625 | 23,625 | S単 11号 [5] |
| S02115 | 普通作業員 | 5.000 | 人 | 20,580 | 102,900 | S単 9号 [6] |
| S16004 | ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対(〜2011)〜低騒] | 1.000 | 台 | 51,000 | 51,000 | S単 16号 [7] |
| | ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)、25ton吊り | | | | | |
| Y10004 | 雑品 | 0.080 | 台 | 152,145 | 12,172 | |
| | 集計対象任意指定用 集計対象明細:([4]+[5]+[6]) | | | | | |
| | 合 計 | | | | 1,251,685 | 算出数量 300.000 m ² |
| | 単 価 | | m ² | | 4,172 | |

| | |
|-----|---------------|
| 事業名 | ため池等整備事業 三念寺池 |
| 工事名 | 三念寺池改修(4) 工事 |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------------|--|---------|----------------|--------|------------------------|--|
| *** T単- 9号 *** | | | | | | |
| T00009 | 敷均締固工 流用土 (仮設道路 H=300) | | m ³ | | 100,000 m ³ | 歩A 当たり算出 |
| SA0102 | 改良なし、ﾌﾞﾙｰｷﾝｸﾞ、振動ﾛｰﾗ、4.0m≦B SP 積込(ルーズ) | 111,000 | m ³ | 202.6 | 22,489 | S単 32号 |
| SA0141 | 土砂、土量50,000m ³ 未満 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上、10,000m ³ 未満、無し、あり | 100,000 | m ³ | 201.2 | 20,120 | S単 38号 算出数量 100,000 m ³ |
| 合 計 | | | | | 42,609 | |
| 単 価 | | | | | 426 | |
| *** T単- 10号 *** | | | | | | |
| T00010 | 基礎地盤改良 | | m ² | | 116,000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| S02115 | 改良深2.0m、固化材添加量90kg/m ³ (特殊土用) 土木一般世話役 | 0.460 | 人 | 25,620 | 11,785 | S単 8号 |
| S02115 | 普通作業員 | 0.580 | 人 | 20,580 | 11,936 | S単 9号 |
| P32010 | セメント安定処理材 | 20.880 | ton | 13,900 | 290,232 | |
| S02112 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t | 1.180 | 日 | 10,700 | 12,626 | S単 7号 |
| P34002 | 軽油 | 83.000 | L | 124 | 10,292 | |
| S02115 | J.I.S.1. 2号 小型ローリー 運転手(特殊) | 1.000 | 人 | 23,940 | 23,940 | S単 10号 算出数量 116,000 m ² |
| 合 計 | | | | | 360,811 | |
| 単 価 | | | | | 3,110 | |
| *** T単- 11号 *** | | | | | | |
| T00011 | 堤体外法整形 | | m | | 10,000 m | 歩A 当たり算出 |
| SA0101 | 掘削、段切、締固、法面整形 EP~EP-10m 天端幅3.0m SP 掘削 | 3.600 | m ³ | 313.2 | 1,128 | S単 29号 |
| SA0102 | 土砂、ﾌﾞﾝｶｯﾄ、無し、無し、5,000m ³ 未満、ﾌﾞｰ、 SP 積込(ルーズ) | 8.440 | m ³ | 202.6 | 1,710 | S単 32号 |
| S01082 | 土砂、土量50,000m ³ 未満 締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) | 7.600 | m ³ | 561 | 4,264 | S単 2号 |
| SA0152 | 築堤・埋戻、0.8~1.1ton、なし SP 法面整形 | 17.000 | m ² | 393.7 | 6,693 | S単 42号 算出数量 10,000 m |
| 合 計 | | | | | 13,795 | |
| 単 価 | | | | | 1,380 | |
| *** T単- 12号 *** | | | | | | |
| T00012 | エキスバンドフェンス設置工 | | m | | 20,000 m | 歩A 当たり算出 |
| PQ7201 | H=1.2m、W=2.0m、アンカーブロック設置 ネットフェンス エクスバンド | 20,000 | m | 6,740 | 134,800 | [1] |
| P22323 | H1.2m ネットフェンス用アンカーブロック | 10,000 | 個 | 550 | 5,500 | [2] |
| S02115 | 180×180×450 土木一般世話役 | 0.180 | 人 | 25,620 | 4,612 | S単 8号 [3] |
| S02115 | 普通作業員 | 0.560 | 人 | 20,580 | 11,525 | S単 9号 [4] |
| S02115 | 土木一般世話役 | 0.170 | 人 | 25,620 | 4,355 | S単 8号 [5] |
| S02115 | 普通作業員 | 0.840 | 人 | 20,580 | 17,287 | S単 9号 [6] |
| Y10004 | 雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([3]+[4]+[5]+[6]) | 0.010 | | 37,779 | 378 | 算出数量 20,000 m |
| 合 計 | | | | | 178,457 | |
| 単 価 | | | | | 8,923 | |

| | |
|-----|---------------|
| 事業名 | ため池等整備事業 三念寺池 |
| 工事名 | 三念寺池改修 (4) 工事 |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------------|---|---------|----|-------|---------|--------------------|
| *** 丁単-13号 *** | | | | | | |
| T00013 | 敷均締固工・改良土盛土③-2 (堤体部) 旧基礎地盤土 | | m3 | | 100,000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0102 | 添加量75kg/m3 (特殊土用)、ブル、振動ロー、4.0≦B 土砂の投入 (機械投入) | | | | | |
| S18055 | 土砂, 土量50,000m3未満 | 111,000 | m3 | 202.6 | 22,489 | S単 31号 |
| SA0141 | 抱土改良 固化材添加量75kg/m3 75kg, あり, 1.00m | 100,000 | m3 | 1,651 | 165,100 | S単 21号 |
| SA0141 | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, あり | 100,000 | m3 | 201.2 | 20,120 | S単 38号 |
| | 合 計 | | | | 207,709 | 算出数量 100,000 m3 |
| | 単 価 | | m3 | | 2,077 | |
| *** 丁単-14号 *** | | | | | | |
| T00014 | 敷均締固工 盛土③-4 (堤体部) 張B掘削土 | | m3 | | 100,000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0102 | 改良なし ブル、振動ロー、4.0≦B 土砂の投入 (機械投入) | | | | | |
| SA0141 | 土砂, 土量50,000m3未満 | 111,000 | m3 | 202.6 | 22,489 | S単 31号 |
| SA0141 | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, あり | 100,000 | m3 | 201.2 | 20,120 | S単 38号 |
| | 合 計 | | | | 42,609 | 算出数量 100,000 m3 |
| | 単 価 | | m3 | | 426 | |