

事業名	府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区A3工区整備(4)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単-1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 1.5km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	1.5km以下				
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区分	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	0.310	供用日	7,090	2,198	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.310	供用日	233	72	
P34002	軽油 J I S 1. 2 号 小型ローリー	9.700	L	120	1,164	
R01022	運転手 (一般)	0.270	人	19,845	5,358	
	合 計				8,792	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		879	
	*** S単-2号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 12.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 有り, 良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	12.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区分	有り				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	1.010	供用日	7,090	7,161	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	1.010	供用日	233	235	
P34002	軽油 J I S 1. 2 号 小型ローリー	31.000	L	120	3,720	
R01022	運転手 (一般)	0.870	人	19,845	17,265	
	合 計				28,381	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,838	
	*** S単-3号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 1.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	1.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区分	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	0.260	供用日	7,090	1,843	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.260	供用日	233	61	
P34002	軽油 J I S 1. 2 号 小型ローリー	7.900	L	120	948	
R01022	運転手 (一般)	0.220	人	19,845	4,366	
	合 計				7,218	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		722	
	*** S単-4号 ***					
S01041	人力士工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締めめを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	盛土				

事業名	府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区 A 3 工区整備 (4) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	20,580	13,994	算出数量 10.000 m3
	合 計				13,994	
	単 価		m3		1,399	
	*** S単- 5号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅱ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンパ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員	0.560	人	23,625	13,230	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,580	17,493	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		13,230	1,323	
	合 計				32,046	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,205	
	*** S単- 6号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンバクタ(Ⅰ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	はね付け+まき出し				
	4)締固め区分	振動コンバクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,625	4,725	
R01003	普通作業員	1.110	人	20,580	22,844	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,725	473	
	合 計				28,042	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,804	
	*** S単- 7号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンパ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,625	8,033	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,580	17,493	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,033	803	
	合 計				26,329	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,633	
	*** S単- 8号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(Ⅰ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンバクタ(Ⅰ)				

事業名	府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区A3工区整備 (4) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,625	4,725	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,580	13,994	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,725	473	
	合 計				19,192	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,919	
	*** S単-9号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 3.0~4.0ton あり		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
F04061	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・排対型(1次・2次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	3,580	5,728	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	15.000	L	120	1,800	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	
	合 計				31,468	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		366	
	*** S単-10号 ***					
S02024	張ブロック工(空張) 張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用しない場合,厚さ12cm,あり		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)材料区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	目地モルタルを使用しない場合 厚さ12cm あり		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P15004	張ブロック 厚12cm(500×500以下)	10.000	m ²	3,600	36,000	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	25,620	3,843	
R01007	ブロック工	0.300	人	26,775	8,033	
R01003	普通作業員	0.430	人	20,580	8,849	
F08061	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.410	日	6,760	2,772	
R01021	運転手(特殊)	0.300	人	23,940	7,182	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	16.000	L	120	1,920	
	合 計				68,599	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		6,860	
	*** S単-11号 ***					
S02029	裏込工(ブロック張) 裏込工(ブロック張) 再生クラッシュラン(RC-40),なし		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)裏込材区分 2)単価0円(裏込材)	再生クラッシュラン(RC-40) なし		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	25,620	10,248	
R01003	普通作業員	0.800	人	20,580	16,464	
Y00004	諸雑費	0.160		26,712	4,274	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.100	m3	1,300	14,430	
	合 計				45,416	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		4,542	

事業名	府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区A3工区整備(4)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 12号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	コンクリート二次製品、30～50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)運搬距離区分 2)材料	30～50m コンクリート二次製品				
R01002	特殊作業員					
		0.790	人	23,625	18,664	
R01003	普通作業員		人	20,580	26,754	
		1.300				
M27984	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付]					
	3.5t積 2t吊	2.080	供用日	11,900	24,752	
P34002	軽油					
	JIS1.2号 小型ローリー	35.000	L	120	4,200	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	23,940	23,940	
	合 計				98,310	算出数量 41.900 ton
	単 価		ton		2,346	
	*** S単- 13号 ***					
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08073 標準バケット容量 山積0.8m3 (平・・ 10,700円				
F08073	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日	10,700	10,700	
	合 計				10,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,700	
	*** S単- 14号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役		人	25,620	25,620	
		1.000				
	合 計				25,620	算出数量 1.000 人
	単 価				25,620	
	*** S単- 15号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員		人	20,580	20,580	
		1.000				
	合 計				20,580	算出数量 1.000 人
	単 価				20,580	
	*** S単- 16号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01021	運転手(特殊)		人	23,940	23,940	
		1.000				
	合 計				23,940	算出数量 1.000 人

事業名	府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区					
工事名	岸和田丘陵地区 A 3 工区整備 (4) 工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				23,940	
	*** S 単 - 17号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩 A 当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基 (D2)				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	算出数量 1.000 人
	合 計				25,620	
	単 価				25,620	
	*** S 単 - 18号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩 A 当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基 (D2)				
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,625	23,625	算出数量 1.000 人
	合 計				23,625	
	単 価				23,625	
	*** S 単 - 19号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩 A 当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基 (D2)				
R01003	普通作業員	1.000	人	20,580	20,580	算出数量 1.000 人
	合 計				20,580	
	単 価				20,580	
	*** S 単 - 20号 ***					
S02115	電工		人		1,000 人	歩 A 当たり算出
	電工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01013 基 (B)				
R01013	電工	1.000	人	23,205	23,205	算出数量 1.000 人
	合 計				23,205	
	単 価				23,205	
	*** S 単 - 21号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩 A 当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基 (B)				
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,625	23,625	算出数量 1.000 人
	合 計				23,625	
	単 価				23,625	
	*** S 単 - 22号 ***					

事業名 府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
 工事名 岸和田丘陵地区A3工区整備(4)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	メッシュフェンス用門扉 (支給品)		門		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	メッシュフェンス用門扉 (支給品) H=1.2m W=1.0m 片開き,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	P96016				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96016	メッシュフェンス用門扉 (支給品) H=1.2m W=1.0m 片開き	1.000	門	47,300	47,300	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単- 23号 ***					
S02116	埋設標識シート (支給品)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設標識シート (支給品) 150mm×50m シングル,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	P96011				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96011	埋設標識シート (支給品) 150mm×50m シングル	1.000	m	67	67	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単- 24号 ***					
S02116	SGP (支給品)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SGP (支給品) 50A、L=2.0m、90° エルボ・T字管含,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	P96012				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96012	SGP (支給品) 50A、L=2.0m、90° エルボ・T字管含	1.000	本	80,350	80,350	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単- 25号 ***					
S02116	水道用急速空気弁 (支給品)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用急速空気弁 (支給品) FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	P96013				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96013	水道用急速空気弁 (支給品) FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	35,800	35,800	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単- 26号 ***					
S02116	ドレサージョイント(支給品)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ドレサージョイント(支給品) φ50,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	P96014				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96014	ドレサージョイント(支給品) φ50	1.000	個	9,000	9,000	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	

事業名 府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
 工事名 岸和田丘陵地区 A 3 工区整備 (4) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 27 号 ***					
S02117	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B 形 径 50 (支給品)			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P05289 90° ベンド B 形 径 50 (支給品) 930円				
P05289	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 支給品 90° ベンド B 形 径 50 (支給品)	1.000	個	930	930	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単 - 28 号 ***					
S02117	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B 形 径 50 (支給品)			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P05296 45° ベンド B 形 径 50 (支給品) 600円				
P05296	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 支給品 45° ベンド B 形 径 50 (支給品)	1.000	個	600	600	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単 - 29 号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	建設廃材 コンクリート二次製品			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96009 コンクリート二次製品 3,750円				
P96009	建設廃材 コンクリート二次製品	1.000	m3	3,750	3,750	
	合 計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,750	
	*** S 単 - 30 号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96019 無筋コンクリート 3,525円				
P96019	建設廃材 無筋コンクリート	1.000	m3	3,525	3,525	
	合 計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,525	
	*** S 単 - 31 号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, する			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 制約状況 3) 施工区分 I 4) 施工区分 II 5) 低騒音・低振動対策	無筋 制約無 機械 昼間施工 する				

事業名 府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
 工事名 岸和田丘陵地区 A 3 工区整備 (4) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	9,601	9,601	
	合 計				9,601	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		9,601	
	*** S単- 32号 ***					
S07001	基床砂 (1m未満) パイプライン基礎 砂・砂質土、再生砂、山積0.28m3 (平積0.20m3)、振動コンパクタ、区分 I、 なし、あり		m3		10,000	歩 A 10,000 m3 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 基礎区分	砂・砂質土				
	2) 材料区分	再生砂				
	3) バックホの規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)				
	4) 締固め機械	振動コンパクタ				
	5) 締固め区分	区分 I				
	6) 単価0円区分 (基礎材)	なし				
	7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
J03204	再生砂	13.200	m3	2,743	36,208	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	25,620	6,405	
R01003	普通作業員	0.920	人	20,580	18,934	
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,625	4,725	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,725	567	
F08011	バックホ [クロー型・排対型 (1次・2次)] 山積0.28m3 (平積0.20m3)	0.300	日	5,540	1,662	
P34002	軽油 J I S 1. 2 号 小型ローリー	6.700	L	120	804	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	23,940	4,549	
	合 計				73,854	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		7,385	
	*** S単- 33号 ***					
S07001	基礎砂 (1m未満) パイプライン基礎 砂・砂質土、再生砂、山積0.28m3 (平積0.20m3)、振動コンパクタ、区分 I、 なし、あり		m3		10,000	歩 A 10,000 m3 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 基礎区分	砂・砂質土				
	2) 材料区分	再生砂				
	3) バックホの規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)				
	4) 締固め機械	振動コンパクタ				
	5) 締固め区分	区分 I				
	6) 単価0円区分 (基礎材)	なし				
	7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
J03204	再生砂	13.200	m3	2,743	36,208	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	25,620	6,405	
R01003	普通作業員	0.920	人	20,580	18,934	
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,625	4,725	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,725	567	
F08011	バックホ [クロー型・排対型 (1次・2次)] 山積0.28m3 (平積0.20m3)	0.300	日	5,540	1,662	
P34002	軽油 J I S 1. 2 号 小型ローリー	6.700	L	120	804	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	23,940	4,549	
	合 計				73,854	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		7,385	
	*** S単- 34号 ***					

事業名 府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
 工事名 岸和田丘陵地区A3工区整備(4)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 管種区分	VU				
	2) 管径区分 (mm)	50mm				
	3) 形状区分	片受直管スリーブ付				
	4) 管長区分	4.0m管				
P05058	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本	837	2,042	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		2,042	41	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	25,620	1,793	
R01002	特殊作業員	0.110	人	23,625	2,599	
R01003	普通作業員	0.150	人	20,580	3,087	
	合 計				9,562	算出数量 10,000 m
	単 価		m		956	
	*** S単一 35号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 口径区分 (mm)	25mm				
	2) 種別区分	急排空気弁				
	3) 単価0円区分 (空気弁)	あり				
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	25,620	2,818	
R01002	特殊作業員	0.180	人	23,625	4,253	
R01003	普通作業員	0.210	人	20,580	4,322	
	合 計				11,393	算出数量 1,000 基
	単 価		基		11,393	
	*** S単一 36号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン, RC-40, 10cm, 2.0m以上 2.5m未満, 不陸整正+敷均し, 必要, あり, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 舗設材の種別	再生クラッシュラン				
	2) 規格	RC-40				
	3) 仕上がり厚さ	10cm				
	4) 敷均し幅	2.0m以上 2.5m未満				
	5) 施工区分	不陸整正+敷均し				
	6) 舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8) 単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.600	m ³	1,300	15,080	
R01001	土木一般世話役	0.350	人	25,620	8,967	
R01003	普通作業員	0.990	人	20,580	20,374	
M02349	小型バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	0.900	日	10,800	9,720	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	19.000	L	120	2,280	
R01021	運転手(特殊)	0.900	人	23,940	21,546	
M14181	振動ローラ(舗装用)[ハットカイト式] ハットカイト式0.5~0.6t	0.520	供用日	1,390	723	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	0.900	L	120	108	
R01002	特殊作業員	0.300	人	23,625	7,088	
	合 計				85,886	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		859	

事業名	府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区 A 3 工区整備 (4) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 37 号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込, 2.0m, ビーム式・ハネ式, 100m未満, ー, 無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 横断・転落防止柵1m当たり単価 2) 作業区分 3) 支柱間隔 4) 規格・仕様 5) 施工規模 6) 時間的制約 7) 夜間作業	3,800円 プレキャストコンクリートブロック建込 2.0m ビーム式・ハネ式 100m未満 ー 無し		基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・ハネ式	1,000	m	3,800	3,800	
A04021	横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	1,810	m	2,423	4,386	
	合 計				8,186	算出数量 1,000 m
	単 価		m		8,186	
	*** S 単 - 38 号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 (フェンス支給品) 【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込, 2.0m, ビーム式・ハネ式, 100m未満, ー, 無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 横断・転落防止柵1m当たり単価 2) 作業区分 3) 支柱間隔 4) 規格・仕様 5) 施工規模 6) 時間的制約 7) 夜間作業	3,800円 プレキャストコンクリートブロック建込 2.0m ビーム式・ハネ式 100m未満 ー 無し		基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
P22501	横断・転落防止柵 支給品 ビーム式・ハネ式	1,000	m	3,800	3,800	
A04021	横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	1,810	m	2,423	4,386	
	合 計				4,386	算出数量 1,000 m
	単 価		m		4,386	
	*** S 単 - 39 号 ***					
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管 (定尺管), 100mm		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	1) 排水管の種類 2) 口径区分 (mm)	暗渠排水管 (定尺管) 100mm		基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
R01001	土木一般世話役	0,300	人	25,620	7,686	
R01002	特殊作業員	0,500	人	23,625	11,813	
R01003	普通作業員	1,000	人	20,580	20,580	
	合 計				40,079	算出数量 146,000 m
	単 価		m		275	
	*** S 単 - 40 号 ***					
S16001	バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3), 1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード (同上) 3) 単価算出区分 4) 運転1日当たり運転時間(T) 5) 運転日に対する供用日の割合(YC) 6) 単価計上区分 7) 岩石補正区分 10) 燃料消費量(入力の場合) 11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件(2)	M02082 M02082 運転1時間当たり算出 6.3時間 1.64 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0 消耗部品の計上しない 消耗部品なし	時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	

事業名 府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
 工事名 岸和田丘陵地区A3工区整備 (4) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	—				
M02082	バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	時間	5,380	5,380	
	合 計				5,380	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,380	
Y00001	単位					
	*** S単— 41号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),25ton吊り		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 25ton吊り 0.0 0.00 あり		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] 吊上能力25t吊	1.000	日	40,800	40,800	算出数量 1.000 日
	合 計				40,800	
	単 価		日		40,800	
	*** S単— 42号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 バックホ 0.000 0.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応) なし あり		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,625	23,625	
F08073	バックホ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.260	日	10,700	13,482	
P34002	軽油 J I S 1. 2 号 小型ローリー	74.000	L	120	8,880	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	
	合 計				95,547	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		664	
	*** S単— 43号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台;あり 1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 あり		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.580	日	10,700	6,206	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	25,620	12,810	
R01002	特殊作業員	0.100	人	23,625	2,363	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,580	41,160	
P34002	軽油 J I S 1. 2 号 小型ローリー	35.000	L	120	4,200	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	23,940	11,970	
	合 計				78,709	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		78,709	

事業名 府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
 工事名 岸和田丘陵地区 A 3 工区整備 (4) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 44 号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 95. 作業時排水、0 以上～6 未満、発動発電機、あり 1) 運転日数 2) 排水方法 3) 排水量 (m3/h) 4) 動力区分 5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	95 作業時排水 0 以上～6 未満 発動発電機 あり	箇所	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	1,000 箇所 超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上 制約作業時間: 0.0	歩 A 当たり算出
F02070	発動発電機 [G 駆動・低騒音型] 定格容量 2kva	104.500	日	446	46,607	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	855.000	L	149	127,395	
R01002	特殊作業員	13.300	人	23,625	314,213	
Y00004	諸雑費	0.100		488,215	48,822	
	合 計				537,037	算出数量 1,000 箇所
	単 価				537,037	
	*** S 単 - 45 号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 182, 2, あり 1) 施工区分 2) 供用日数 3) 使用回数 4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	設置～賃料～撤去 182 2 あり	m ²	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	1,000,000 m ² 超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上 制約作業時間: 0.0	歩 A 当たり算出
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	1,292	646,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	161	80,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,625	68,513	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,580	59,682	
F08073	バックホ [クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対 (1-3 次)] 標準バック容量 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34002	軽油 J I S 1. 2 号 小型ローリー	365.000	L	120	43,800	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	23,940	69,426	
	合 計				1,003,338	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,003	
	*** S 単 - 46 号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 79, 1, あり 1) 施工区分 2) 供用日数 3) 使用回数 4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	設置～賃料～撤去 79 1 あり	m ²	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	1,000,000 m ² 超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上 制約作業時間: 0.0	歩 A 当たり算出
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	646	646,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	108	108,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,625	68,513	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,580	59,682	
F08073	バックホ [クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対 (1-3 次)] 標準バック容量 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34002	軽油 J I S 1. 2 号 小型ローリー	365.000	L	120	43,800	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	23,940	69,426	
	合 計				1,030,838	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,031	

事業名 府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名 岸和田丘陵地区 A 3 工区整備 (4) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 47 号 ***					
S18055	池底地盤改良工		m ²		1,000 日	歩 A 当たり算出
	地盤改良工 (仮設道路基礎) 50kg あり, 1.00m			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 固化材 1t 当たり単価 (円/t)	13,900 円				
	2) 1m3 当たり固化材散布量 (kg/m3)	50,000 kg				
	3) バックホウ長期割引単価区分賃料機械)	あり				
	4) 改良深 (m)	1.00 m				
R01001	土木一般世話役	0.460	人	25,620	11,785	
R01003	普通作業員	0.580	人	20,580	11,936	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	5.800	ton	13,900	80,620	
F08073	バックホウ [クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対 (1-3 次)] 標準バック容量 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t	1.180	日	10,700	12,626	
P34002	軽油 J I S 1. 2 号 小型ローリー	83.000	L	120	9,960	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	23,940	23,940	
	合 計				150,867	算出数量 116,000 m ²
	単 価		m ²		1,301	
	*** S 単 - 48 号 ***					
S18055	基礎地盤改良工		m ²		1,000 日	歩 A 当たり算出
	地盤改良工 (仮設道路基礎) 50kg あり, 1.00m			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 固化材 1t 当たり単価 (円/t)	13,900 円				
	2) 1m3 当たり固化材散布量 (kg/m3)	50,000 kg				
	3) バックホウ長期割引単価区分賃料機械)	あり				
	4) 改良深 (m)	1.00 m				
R01001	土木一般世話役	0.460	人	25,620	11,785	
R01003	普通作業員	0.580	人	20,580	11,936	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	5.800	ton	13,900	80,620	
F08073	バックホウ [クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対 (1-3 次)] 標準バック容量 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t	1.180	日	10,700	12,626	
P34002	軽油 J I S 1. 2 号 小型ローリー	83.000	L	120	9,960	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	23,940	23,940	
	合 計				150,867	算出数量 116,000 m ²
	単 価		m ²		1,301	
	*** S 単 - 49 号 ***					
S19003	輸送費 (仮設材)		ton		1,000 ton	歩 A 当たり算出
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m 以内, 10km まで, 往復計上, 計上する (敷鉄板) , 基地 (積込・取卸), , 0.0, 0.0			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 使用単価区分	基本運賃 (自動入力)				
	2) 運賃料金 (円/ton)	4,350 円				
	3) 製品長	12m 以内				
	4) 運搬距離 (片道)	10km まで				
	5) 計上方法	往復計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する (敷鉄板)				
	7) 積卸し区分 (敷鉄板)	基地 (積込・取卸)				
	9) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km 以下 製品長 12m 以内	1.000	ton	8,700	8,700	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,200	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,200	

事業名	府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区A3工区整備(4)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 50号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 オープンカット - 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		307.1	
	*** S単- 51号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 現場制約あり - - - - - - -				
	単 価		m3		5,351	
	*** S単- 52号 ***					
SA0102	土砂投入(機械投入) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		198.5	
	*** S単- 53号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		198.5	
	*** S単- 54号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		236.6	

事業名 府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
 工事名 岸和田丘陵地区A3工区整備(4)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 55号 ***					
SA0102	バックホウ投入 SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		971.8	
	*** S単- 56号 ***					
SA0102	バックホウ投入 SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		270.1	
	*** S単- 57号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 土砂		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,944	
	*** S単- 58号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3		510.7	
	*** S単- 59号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m3未満, 有り, あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期制引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 有り あり				
	単 価		m3		378.1	
	*** S単- 60号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m2		1,000 m2	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区A3工区整備(4)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		411.6	
	*** S単- 61号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		392	
	*** S単- 62号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		784.6	
	*** S単- 63号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(4-ス)、標準(10,000m ³ 未満)、無し、あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	敷均し(4-ス)				
	2)施工数量	標準(10,000m ³ 未満)				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ³		115.3	
	*** S単- 64号 ***					
SA0221	SP 穀運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP 穀運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、14.4km以下、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)穀発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	有り				
	4)運搬距離	14.4km以下				
	単 価		m ³		2,220	
	*** S単- 65号 ***					
SA0269	SP 吸出し防止材(全面)設置		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材(全面)設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	-				
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm		m ²			材変

事業名	府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区A3工区整備 (4) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		688.1	
	*** S単- 66号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2) 碎石の計上	計上する				
	3) 長期割引単価区分	あり				
	4) 規格区分	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,100	
	*** S単- 67号 ***					
SA0301	基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 碎石(各種)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2) 碎石の計上	計上する				
	3) 長期割引単価区分	あり				
	4) 規格区分	碎石(各種)				
J03501	割栗石 5~15cm		m ³			材変
	単 価		m ²		1,556	
	*** S単- 68号 ***					
SA0311	18-8-40BB(W/C=60%以下, W=165kg/m ³ 以下)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, あり, コンクリート各種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	あり				
	10) 規格区分	コンクリート各種				
JQ2079	生コンクリート(高炉) 18N/mm ² 8cm 40mm(W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		33,940	
	*** S単- 69号 ***					
SA0311	18-8-25BB(W/C=60%以下, W=175kg/m ³ 以下)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, あり, コンクリート各種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	あり				
	10) 規格区分	コンクリート各種				
JQ2041	生コンクリート(高炉) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		33,940	

事業名	府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区 A 3 工区整備 (4) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 70号 ***					
SA0311	18-12-25BB(W/C=60%以下、W=175kg/m3以下) SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホリ(クレーン機能付)打設、計上する、一般養生、 、あり、コンクリート各種		m3	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m3 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 バックホリ(クレーン機能付)打設 計上する 一般養生 - - あり コンクリート各種				
JQ2043	生コンクリート(高炉) 18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		33,940	
	*** S 単 - 71号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、小型構造物		m ²	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m ² 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,865	
	*** S 単 - 72号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 計上する、目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m ² 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)目地板の計上 2)規格区分	計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		1,834	
	*** S 単 - 73号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付、50kg以上80kg以下、無し、あり		基	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 基 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し あり				
	単 価		基		2,827	
	*** S 単 - 74号 ***					
SA0875	SP フィルター材 SP フィルター材 フィルター材		m3	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m3 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)フィルター材 2)フィルター材の種類	フィルター材 各種				
J03102	単粒度砕石 4号 30~20mm		m3			材変
	単 価		m3		7,979	

事業名	府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区A3工区整備(4)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単-1号 ***					
T00001	堤体盛土工		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	振動ローラ 土砂投入(機械投入)					
	土砂,土量50,000m3未満	100.000	m3	198.5	19,850	S単 52号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	100.000	m3	1,399	139,900	S単 4号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	100.000	m3	366	36,600	S単 9号
	合 計				196,350	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		1,964	
	*** T単-2号 ***					
T00002	堤体盛土工		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	タンバ					
SA0102	土砂投入(機械投入)					
	土砂,土量50,000m3未満	100.000	m3	198.5	19,850	S単 52号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(II)	100.000	m3	3,205	320,500	S単 5号
	合 計				340,350	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		3,404	
	*** T単-3号 ***					
T00003	ベントナイトシート敷設		m ²		300.000 m ²	歩A 当たり算出
P96001	ベントナイトシート 3重構造,t=6.0mm以上,透水係数5×10(-9)cm/sec以下	360.000	m ²	2,850	1,026,000	[1]
P96002	接合用副資材 粉状ベントナイト	144.000	kg	72	10,368	[2]
S02115	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	S単 17号 [3]
S02115	特殊作業員	1.000	人	23,625	23,625	S単 18号 [4]
S02115	普通作業員	5.000	人	20,580	102,900	S単 19号 [5]
S16004	ラフレレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対(〜2011)・〜低騒]					
	ラフレレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り	1.000	日	40,800	40,800	S単 41号 [6]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([3]+[4]+[5])	0.080	/	152,145	12,172	
	合 計		/		1,241,485	算出数量 300.000 m ²
	単 価		m ²		4,138	
	*** T単-4号 ***					
T00007	河川用省力化かご設置工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	9段積み 勾配 1:1.0					
S02115	普通作業員	16.200	人	20,580	333,396	S単 15号
S16001	バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3),	4.600	時間	5,380	24,748	S単 40号
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	73.600	L	120	8,832	
S02115	運転手(特殊)	0.740	人	23,940	17,716	S単 16号
	合 計		/		384,692	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		3,847	
	*** T単-5号 ***					
T00008	改良工(発生土)		m3		116.000 m3	歩A 当たり算出
	50kg/m3					

事業名	府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区A3工区整備(4)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	0.460	人	25,620	11,785	S単 14号
S02115	普通作業員	0.580	人	20,580	11,936	S単 15号
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	5.800	ton	13,900	80,620	
S02112	パッキン[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準パケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.180	日	10,700	12,626	S単 13号
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	83.000	L	120	9,960	
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	S単 16号
	合 計				150,867	算出数量 116.000 m3
	単 価		m3		1,301	
	*** T単- 6号 ***					
T00009	暗渠排水管布設		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ポリ有孔管VU φ100					
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管) 100mm	100.000	m	275	27,500	S単 39号
P05083	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径100 長4.0m	25.000	本	2,680	67,000	
	合 計				94,500	算出数量 100.000 m
	単 価		m		945	
	*** T単- 7号 ***					
T00010	暗渠排水管布設		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ポリ無孔管VU φ100					
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管) 100mm	100.000	m	275	27,500	S単 39号
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	25.000	本	1,250	31,250	
	合 計				58,750	算出数量 100.000 m
	単 価		m		588	
	*** T単- 8号 ***					
T00011	シート貫通部保護コンクリート		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	2.700	m ²	7,865	21,236	S単 71号
SA0311	18-8-25BB(W/C=60%以下、W=175kg/m3以下) 無筋・鉄筋構造物, パッキン(クレーン機能付)打設, 計上する, 一般養生, あり, あり; コンクリート各種	0.250	m3	33,940	8,485	S単 69号
	合 計				29,721	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		2,972	
	*** T単- 9号 ***					
T00012	天端コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	H=0.30m, W=0.40m					
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	4.000	m ²	7,865	31,460	S単 71号
SA0311	18-8-40BB(W/C=60%以下、W=165kg/m3以下) 無筋・鉄筋構造物, パッキン(クレーン機能付)打設, 計上する, 一般養生, あり, あり; コンクリート各種	1.090	m3	33,940	36,995	S単 68号
SA0331	SP 目地板 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.100	m ²	1,834	183	S単 72号
	合 計				68,638	算出数量 10.000 m
	単 価		m		6,864	

事業名	府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区A3工区整備(4)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 10号 ***					
T00013	基礎コンクリート		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	H=0.50m, W=0.45m					
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	10,200	/ m ²	7,865	80,223	S単 71号
SA0311	18-8-40BB (W/C=60%以下、W=165kg/m ³ 以下) 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, あり, コンクリート各種	1,880	/ m ³	33,940	63,807	S単 68号
SA0331	SP 目地板 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.200	/ m ²	1,834	367	S単 72号 算出数量
	合 計		/		144,397	10,000 m
	単 価		m		14,440	
	*** T単- 11号 ***					
T00014	止めコンクリート		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	H=0.30m, W=0.27m					
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	5,400	/ m ²	7,865	42,471	S単 71号
SA0311	18-8-40BB (W/C=60%以下、W=165kg/m ³ 以下) 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, あり, コンクリート各種	0.810	/ m ³	33,940	27,491	S単 68号
	合 計				69,962	算出数量 10,000 m
	単 価		m		6,996	
	*** T単- 12号 ***					
T00015	河川用省力化かご工 最上段部		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	勾配 1:1.0					
P96005	河川用省力化かご 最上段部 φ5.0×0.5×1.0×2.0	200,000	/ m	5,900	1,180,000	
J03504	割栗石 (詰石用) 15~20cm	95,000	/ m ³	3,400	323,000	
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	250,000	/ m ²	440	110,000	算出数量
	合 計				1,613,000	100,000 m ²
	単 価		m ²		16,130	
	*** T単- 13号 ***					
T00016	河川用省力化かご工 中下段部		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	勾配 1:1.0					
P96007	河川用省力化かご 中下段部 φ5.0×0.5×1.0×2.0	200,000	/ m	5,300	1,060,000	
J03504	割栗石 (詰石用) 15~20cm	95,000	/ m ³	3,400	323,000	
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	250,000	/ m ²	440	110,000	算出数量
	合 計		/		1,493,000	100,000 m ²
	単 価		m ²		14,930	
	*** T単- 14号 ***					
T00017	埋戻		m ³		100,000 m ³	歩A 当たり算出
	購入土、掘削幅1m未満					
P96010	真砂土	100,000	/ m ³	3,220	322,000	
SA0102	バックホウ投入 土砂, 小規模(標準)	100,000	/ m ³	971.8	97,180	S単 55号

事業名	府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区A3工区整備(4)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	100.000	m3	1,919	191,900	S単 8号 算出数量
	合 計				611,080	100.000 m3
	単 価		m3		6,111	
	*** T単- 15号 ***					
T00018	埋戻		m3		100,000	歩A 当たり算出
	流用土、掘削幅1m以上2m未満					
SA0102	バックホウ投入 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	100.000	m3	270.1	27,010	S単 56号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	100.000	m3	1,919	191,900	S単 8号 算出数量
	合 計				218,910	100.000 m3
	単 価		m3		2,189	
	*** T単- 16号 ***					
T00019	上池水管橋工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
C00001	水管橋敷設工 SGP50A	2.000	m	1,272	2,544	C単 1号
S02116	水道用急速空気弁(支給品) FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,	1.000	個	0	0	S単 25号
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	11,393	11,393	S単 35号
S02116	ドレッシングジョイント(支給品) φ50,,	2.000	個	0	0	S単 26号
S02117	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径50 (支給品)	2.000	個	0	0	S単 27号
S02117	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径50 (支給品)	2.000	個	0	0	S単 28号
SA0311	18-12-25BB(W/C=60%以下、W=175kg/m3以下) 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,、,一般養生,、,、,あり, コンクリート各種	0.130	m3	33,940	4,412	S単 70号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.260	m ²	7,865	9,910	S単 71号
SA0301	基礎栗石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,砕石(各種)	0.370	m ²	1,556	576	S単 67号 算出数量
	合 計				28,835	1.000 箇所
	単 価		箇所		28,835	
	*** T単- 17号 ***					
T00020	一筆分水工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	会所樹400型					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	1.000	基	2,827	2,827	S単 73号
PF1324	会所樹400型(蓋有り) 400×400×H580	1.000	個	7,680	7,680	算出数量
	合 計				10,507	1.000 箇所
	単 価		箇所		10,507	
	*** T単- 18号 ***					
T00021	メッシュフェンス用門扉(支給品)		門		10,000	歩A 当たり算出
	H=1.2m W=1.0m 片開き					
S02116	メッシュフェンス用門扉(支給品) H=1.2m W=1.0m 片開き,,	10.000	門	0	0	S単 22号
S02115	土木一般世話役	0.930	人	25,620	23,827	S単 14号
S02115	普通作業員	1.980	人	20,580	40,748	S単 15号 算出数量
	合 計				64,575	10.000 門

事業名	府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区A3工区整備(4)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		門		6,458	
	*** T単- 19号 ***					
T00022	メッシュフェンス用門扉基礎工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	H=1.2m, W=1.0m 片開き					
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), ー, ー	0.590	m3	1,944	1,147	S単 57号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.320	m³	1,100	352	S単 66号
P96017	フェンス用基礎ブロック 300×300×500	2.000	個	1,820	3,640	
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(I)	0.470	m3	2,804	1,318	S単 6号 算出数量 1,000 箇所
	合 計				6,457	
	単 価		箇所		6,457	
	*** T単- 20号 ***					
T00023	天端コンクリート		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	H=0.30m, W=0.40m					
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	4.000	m²	7,865	31,460	S単 71号
SA0311	18-8-40BB(W/C=60%以下, W=165kg/m3以下) 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, ー, 一般養生, ー, ー, あり, コンクリート各種	1.090	m3	33,940	36,995	S単 68号
SA0331	SP 目地板 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.100	m²	1,834	183	S単 72号 算出数量 10,000 m
	合 計				68,638	
	単 価		m		6,864	
	*** T単- 21号 ***					
T00024	基礎コンクリート		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	H=0.50m, W=0.45m					
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	10.200	m²	7,865	80,223	S単 71号
SA0311	18-8-40BB(W/C=60%以下, W=165kg/m3以下) 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, ー, 一般養生, ー, ー, あり, コンクリート各種	1.880	m3	33,940	63,807	S単 68号
SA0331	SP 目地板 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.200	m²	1,834	367	S単 72号 算出数量 10,000 m
	合 計				144,397	
	単 価		m		14,440	
	*** T単- 22号 ***					
T00025	ブロックマット撤去工		m²		275,000 m²	歩A 当たり算出
	6.0m、長期割引あり					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	25,620	12,810	S単 17号
S02115	特殊作業員	0.500	人	23,625	11,813	S単 18号
S02115	普通作業員	1.500	人	20,580	30,870	S単 19号
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対(〜2011)・〜低騒] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り	0.500	台	40,800	20,400	S単 41号 算出数量 275,000 m²
	合 計				75,893	
	単 価		m²		276	
	*** T単- 23号 ***					

事業名 府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
 工事名 岸和田丘陵地区 A 3 工区整備 (4) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00026	盛土工		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	タンパ 土砂投入 (機械投入)					
	土砂,土量50,000m3未満	100.000	m3	198.5	19,850	S 単 52号
S01041	人土工 (盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)	100.000	m3	2,633	263,300	S 単 7号 算出数量
	合 計				283,150	100.000 m3
	単 価		m3		2,832	
	*** T 単 - 24号 ***					
T00027	埋設標識シート敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設標識シート (支給品)					
	150mm×50m シングル	100.000	m	0	0	S 単 23号
S02115	電工	0.400	人	23,205	9,282	S 単 20号 算出数量
	合 計				9,282	100.000 m
	単 価		m		93	

事業名 府営農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
 工事名 岸和田丘陵地区A3工区整備(4)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** -C単-1号 ***					
C00001	水管橋敷設工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SGP50A					
S02116	SGP (支給品) 50A、L=2.0m、90° エルボ・T字管含、	5.000	/ 本	0	0	S単 24号 [1]
S02115	特殊作業員	0.270	/ 人	23,625	6,379	S単 21号 [2]
S02115	普通作業員	0.290	/ 人	20,580	5,968	S単 15号 [3]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用、集計対象明細: ([2]+[3])	0.030	/	12,347	370	
	合 計				12,717	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,272	