

S4511
第0-0001号代価表

土砂掘削
m3 当り 466 円
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対

頁0-0038

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
バックホウ運転；(機-18) クローラ型 山積0.45m3 排ガス対策型(第3次基準)	※ 0.91	日	51,264	46,650	01 S4941 第0-0002号代価表
合計	100	m3		46,650	
単位当り	1	m3		466	
A 作業種別	=1	地山の掘削・積込			
B 制限の有無	=1	制限あり バックホウ山積0.45m3			
C 山地治山区分	=2	B			
D 工種区分	=1	掘削工			
E 土質区分	=1	砂、砂質土、粘性土、礫質土			
F 障害の有無	=1	障害なし			

S4941
第0-0002号代価表

バックホウ運転; (機-18)

クローラ型 山積0.45m3
排ガス対策型 (第3次基準)

日 当り 51,264 円

頁0-0039

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手 (特殊)	※ 1.00	人	23,940	23,940	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)	※ 62.00	L	122	7,564	02 TSX24
バックホウ (クローラ型) [標準型] 超低騒音・排ガス3次; 山積0.45m3	※ 1.52	供用日	13,000	19,760	03 M4800
単位当り	1	日		51,264	
A 規格	=2	クローラ型	山積0.45m3		
B 機種	=3	排ガス対策型	(第3次基準)		
C 特殊運転手 (人/日)	=1	特殊運転手	(人/日)		
D 軽油 (L/日)	=62	軽油 (L/日)			
E バックホウ (供用日/日)	=1.52	バックホウ (供用日/日)			
【機-18 指定事項】					
運転労務数量=1.00					
燃料消費量 =62.00					
機械損料数量=1.52					

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4505
第0-0003号代価表

岩掘削

大型ブレーカ 油圧式 600~800kg級
軟岩 (I) B

m3 当り 1,850 円

頁0-0040

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
大型ブレーカ運転 油圧式 600~800kg級 排出ガス対策型 (第3次)	※ 1.67	時間	10,551	17,620	01 S4914 第0-0004号代価表 1
諸雑費	※ 5.00	%	17,620	881	02 #01 大型ブレーカ用チゼル損耗費
合計	10	m3		18,501	
単位当り	1	m3		1,850	
A 大型ブレーカ規格	=2	油圧式・600~800kg級			
B 岩石区分	=1	軟岩 (I) B			

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4914
第0-0004号代価表

大型ブレーカ運転

油圧式 600～800kg級
排出ガス対策型（第3次）

時間 当り 10,551 円

頁0-0041

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手（特殊）	※	0.16 人	23,940	3,830	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）	※	9.90 L	122	1,207	02 TSX24
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次；山積0.45m3	※	1.00 時間	3,530	3,530	03 M4800
大型ブレーカ〔油圧式〕 600～800kg級	※	0.16 日	12,400	1,984	04 MC063
※※単位当り※※	1	時間		10,551	
A 大型ブレーカ規格	=1	油圧式 600～800kg級			
B バックホウ規格	=1	クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）			
C 岩石補正	=1	補正值±0.10			
D バックホウ機種	=3	排出ガス対策型（第3次）			
【機-3 数量算定】					
日当たり運転時間=690/110=6.3					
運転歩掛=1/6.3=0.16					
燃料消費量=65.000*0.153=9.90					
岩石割増=1.260*1.100+8,210/(690/180)=3,530					

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4511
第0-0005号代価表

破砕片除去

クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3） 排出ガス対

m3 当り 425 円

頁0-0042

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
バックホウ運転；（機-1.8） クローラ型 山積0.45m3 排ガス対策型（第3次基準）	※	0.83 日	51,264	42,549	01 S4941 第0-0002号代価表
※※合計※※	100	m3		42,549	
※※単位当り※※	1	m3		425	
A 作業種別	=2	ルーズな状態の積込			
B 制限の有無	=1	制限あり バックホウ山積0.45m3			
C 山地治山工区分	=2	B			
D 工種区分	=1	採掘工			
E 土質区分	=1	砂、砂質土、粘性土、礫質土			
F 障害の有無	=1	障害なし			

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

04-628705-30002-4-0

S4905
第0-0008号代価表

タンバ運転 質量60～80kg

日 当り 25,248 円

頁0-0045

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 1.00	人	23,625	23,625	01 RA005
ガソリン レギュラー スタンド渡し	※ 4.50	L	144	648	02 TSX32
タンバ(ランマ)賃料 質量60～80kg	※ 1.38	供用日	707	975	03 KQ632
※単位当り※	1	日		25,248	
A 工種区分	=1	掘戻工(タンバ締め)			
【機-31 指定事項】 運転労務数量=1.00 燃料消費量 =4.50 機械賃料数量=1.38 運転時間 =5.0h					

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4508
第0-0009号代価表

土砂掘削面整形 粘性土・礫質土

m² 当り 575 円

頁0-0046

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.40	人	25,620	10,248	01 RA125
普通作業員	※ 2.30	人	20,580	47,334	02 RA010
合計	100	m ²		57,582	
※単位当り※	1	m ²		575	
A 土質区分	=2	粘性土・礫質土			

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4510
第0-0010号代価表

岩盤清掃

m 2 当り 1,284 円

頁0-0047

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.10	人	25,620	2,562	01 RA125 1
普通作業員	※ 0.40	人	20,580	8,232	02 RA010 1
諸雑費	※ 19.00	%	10,794	2,050	03 #01 電力に関する経費、高圧洗浄機の運転経費
合計	10	m 2		12,844	
単位当り	1	m 2		1,284	

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4560
第0-0011号代価表

コンクリートポンプ車投入打設

無筋構造物
設計日打設量

30m3未満

m 3 当り 33,125 円

頁0-0048

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60 W≤165	10.70	m 3	20,000	214,000	01 TC534
生コンクリート小型車割増額	10.70	m 3	4,000	42,800	02 TC908
コンクリートポンプ車運転 ブーム式 90~110m3/h 3.0mを超える延長m	※ 1.00	時間	13,913	13,913	03 S4907 第0-0012号代価表 1
養生工 無筋構造物 一般養生	10.00	m 3	714	7,140	04 S4135 第0-0013号代価表
土木一般世話役	※ 0.30	人	25,620	7,686	05 RA125 1
特殊作業員	※ 0.60	人	23,625	14,175	06 RA005 1
普通作業員	※ 1.50	人	20,580	30,870	07 RA010 1
諸雑費	※ 1.00	%	66,644	666	08 #01 ハイアラック、高周波発動発電機損料等の費用
合計	10	m 3		331,250	
単位当り	1	m 3		33,125	
A 打設区分	=1	無筋構造物			
B 設計日打設量	=1	設計日打設量	30m3未満		
C 標準時間当たり打設量の増減(±20%以内)	=0	標準時間当たり打設量の増減(±20%以内)			
D セメント種類	=2	高炉			
E 生コンクリート規格	=3	18-8-40			
G 小型車割増の有無	=2	小型車割増あり			

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

[illegible][illegible]

S4135
第0-0013号代価表

養生工
m 3 当り 714 円
無筋構造物
一般養生

頁0-0051

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 0.31	人	20,580	6,379	01 RA010 1
諸雑費	※ 12.00	%	6,379	765	02 #01 電力経費、シート・養生マット・角材 等
合計	10	m 3		7,144	
単位当り	1	m 3		714	
A 構造物区分 B 養生区分	=1 =1	無筋構造物 一般養生			

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4565
第0-0014号代価表

打継面清掃
m 3 当り 287 円

頁0-0052

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.02	人	25,620	512	01 RA125 1
普通作業員	※ 0.10	人	20,580	2,058	02 RA010 1
諸雑費	※ 12.00	%	2,570	308	03 #01 高圧洗浄機、発動発電器等の費用
合計	10	m 3		2,878	
単位当り	1	m 3		287	

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

04-628705-30002-4-0

S4N15
第0-0018号代価表

(共) 残置式木製型枠組立・設置
m2 当り 5,712 円
山地治山工B
大阪府内産材使用、角材式

頁0-0057

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 3.60	人	25,620	92,232	01 RA125 1
型わく工	※ 5.00	人	27,090	135,450	組立・設置 02 RA165 1
普通作業員	※ 13.50	人	20,580	277,830	組立・設置 03 RA010 1
諸雑費	※ 13.00	%	505,512	65,716	組立・設置 04 #01
合計	100	m2		571,228	
単位当り	1	m2		5,712	
A 山地治山工区分	=2	山地治山工B			

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4563
第0-0019号代価表

普通型枠（堤体）
m2 当り 10,912 円
設置・撤去

頁0-0058

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.29	人	25,620	7,429	01 RA125 1
型わく工	※ 1.57	人	27,090	42,531	02 RA165 1
普通作業員	※ 1.36	人	20,580	27,988	03 RA010 1
諸雑費	※ 40.00	%	77,948	31,179	04 #01
合計	10	m2		109,127	型枠材、剥離材等及び電力の機械運転経費
単位当り	1	m2		10,912	
A 作業区分	=1	設置・撤去			
B ケーブルグレン使用有無	=2	使用しない			

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

m 3 当り 33,125 円

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60 W≤165	10.70	m ³	20,000	214,000	01 TC534
生コンクリート小型車割増額	10.70	m ³	4,000	42,800	02 TC908
コンクリートポンプ車運転 ブーム式 90～110m ³ /h 30mを超える延長m	※ 1.00	時間	13,913	13,913	03 S4907 第0-0012号代価表 1
養生工 無筋構造物 一般養生	10.00	m ³	714	7,140	04 S4135 第0-0013号代価表
土木一般世話役	※ 0.30	人	25,620	7,686	05 RA125 1
特殊作業員	※ 0.60	人	23,625	14,175	06 RA005 1
普通作業員	※ 1.50	人	20,580	30,870	07 RA010 1
諸雑費	※ 1.00	%	66,644	666	08 #01 パイプレーダ、高周波発動発電機損料等の費用
合計	10	m ³		331,250	
単位当り	1	m ³		33,125	
A 打設区分 B 設計日打設量 C 標準時間当たり打設量の増減(±20%以内) D セメント種類 E 生コンクリート規格 F 小型車割増の有無	=1 =1 =0 =2 =3 =2	無筋構造物 設計日打設量 標準時間当たり打設量の増減(±20%以内) 高炉 18-8-40 小型車割増あり	30m ³ 未満 (±20%以内)		

大阪府

04-628705-30002-4-0

[illegible]

大阪府

04-628705-30002-4-0

S4563
第0-0022号代価表

普通型枠（間詰）

設置・撤去 間詰一体部

m² 当り 10,912 円

頁0-0063

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.29	人	25,620	7,429	01 RA125 1
型わく工	※ 1.57	人	27,090	42,531	02 RA165 1
普通作業員	※ 1.36	人	20,580	27,988	03 RA010 1
諸雑費	※ 40.00	%	77,948	31,179	04 #01 型枠材、剥離材等及び電力の機械運転経費
合計	10	m ²		109,127	
単位当り	1	m ²		10,912	
A 作業区分 B ケーブ/クレーン使用有無	=1 =2	設置・撤去 使用しない			

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

SZB431
第0-0023号代価表

型枠（間詰擁壁）

一般型枠
小型構造物 擁壁部

m² 当り 7,865 円

施工パッケージ

頁0-0064

機械構成比 K: 0.00%		労務構成比 R: 100.00%		材料構成比 Z: 0.00%		市場単価構成比 S: 0.00%		標準単価 P:	7,775.2
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)		備考	
積算単価			7,865	標準単価		7,775.2		P EP001	
【補正式】 $7,864.05807 = 7,775.20000 * \{$									
$\frac{《労務補正》}{+ ([45.160/100*27,090/26,000] + [30.690/100*20,580/21,500] + [11.110/100*25,620/24,700]) * [100.000/(45.160+30.690+11.110)]}$									
$\frac{《全体補正》}{+ [100-100.000]/100 \}$									
【入力条件】									
A 型枠の種類		=1	一般型枠						
B 構造物の種類		=2	小型構造物						

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機材材構成比を表示しています。

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

機械構成比 K: 0.00% 労務構成比 R: 100.00% 材料構成比 Z: 0.00% 市場単価構成比 S: 0.00% 標準単価 P: 7,775.2

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	45.16%	27,090	型わく工	26,000	R1 RA165 TZRA165
普通作業員	30.69%	20,580	普通作業員	21,500	R2 RA010 TZRA010
土木一般世話役	11.11%	25,620	土木一般世話役	24,700	R3 RA125 TZRA125
その他(労務)	13.04%	1,025.47	その他(労務)	-	R9 ER009

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機材構成比を表示しています。

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

V0032
第0-0024号代価表

間詰擁壁吸出防止材設置工

m 2 当り 572 円

頁0-0066

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 0.06	人	20,580	1,234	01 RA010
吸出防止材 合織不織布 t=10mm	10.70	m 2	420	4,494	02 TTK01
合計	10	m 2		5,728	
単位当り	1	m 2		572	

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4428
第0-0025号代価表

キャットウォーク

m 当り 2,422 円

頁0-0067

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.10	人	25,620	2,562	01 RA125 1
とび工	※ 0.40	人	26,145	10,458	02 RA030 1
普通作業員	※ 0.40	人	20,580	8,232	03 RA010 1
諸雑費	※ 14.00	%	21,252	2,975	04 #01 キャットウォーク、丸パイプ等の費用
合計	10	m		24,227	
単位当り	1	m		2,422	

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4567
第0-0026号代価表

水平打継面処理工（鉄筋達込み）

D型
延長1.64m

本 当り 589 円

頁0-0068

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
異形棒鋼 SD345 D16 延長1.64m	100.00	本	395	39,500	01 S4569 第0-0027号代価表
土木一般世話役	※ 0.18	人	25,620	4,611	02 RA125
普通作業員	※ 0.72	人	20,580	14,817	03 RA010
100本当たり		100本	58,928	58,928	04 +00 58928/1
1本当たり		本	58,928	589	05 +00 58928/100
単位当り	1	本		589	
A 鉄筋規格 B 延長 (m)	-2 =1.64	D型 延長 (m)			

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4569
第0-0027号代価表

異形棒鋼

SD345 D16
延長1.64m

本 当り 395 円

頁0-0069

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
異形棒鋼 SD345 D16	1.00	t	113,000	113,000	01 TA206
鉄筋加工 異形棒鋼(SD345) 径16mm	1.00	t	41,340	41,340	02 S4140 第0-0028号代価表
t当たり計	1.00	t	154,340	154,340	03 E0001
1本当たり	1.00	本	395	395	04 E0002
単位当り	1	本		395	
A 延長 (m)	=1.64	延長 (m)			
1本当たり 延長1.640m*1.56kg/m=2.560kg/本 154,340*2.560/1000=395					

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4140
第0-0028号代価表

鉄筋加工

異形棒鋼(SD345) 径16mm

t 当り 41,340 円

頁0-0070

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世役	※ 0.20	人	25,620	5,124	01 RA125 1
鉄筋工	※ 0.90	人	25,620	23,058	02 RA050 1
普通作業員	※ 0.60	人	20,580	12,348	03 RA010 1
諸雑費	※ 2.00	%	40,530	810	04 #01 鉄筋加工機、クレーン付トラック運転等
単位当り	1	t		41,340	
A 作業種別	=1	鉄筋加工			
B 鉄筋規格	=2	異形棒鋼(SD345)			
C 鉄筋径16(mm)	=16	鉄筋径16(mm)			
D 鉄筋単価(円/t)	=0	鉄筋単価(円/t)			

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

04-628705-30002-4-0

V00512
第0-0031号代価表

植生土のう積工

m2 当り 12,875 円

頁0-0073

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
植生土のう	170	袋	140	23,800	01 W0001
中詰土 現場採取	3.40	m3	0	0	02 W0001
普通作業員 仕修・積立	※ 5.10	人	20,580	104,958	03 RA010
合計	10	m2		128,758	
単位当り	1	m2		12,875	

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

V1000
第0-0032号代価表

コンクリート構造物取壊し工

m3 当り 7,133 円

頁0-0074

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.5	人	25,620	12,810	01 RA125 1
普通作業員	※ 0.8	人	20,580	16,464	02 RA010 1
大型ブレーカ運転 油圧式 600～800kg級 排出ガス対策型(第1次)	※ 4.33	時間	9,646	41,767	03 S4914 第0-0033号代価表 (機-3)
諸雑費	※ 1	%	29,274	292	04 #01
合計	10	m3		71,333	
単位当り	1	m3		7,133	

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4914
第0-0033号代価表

大型ブレーカ運転

油圧式 600～800kg級
排出ガス対策型 (第1次)

時間 当り 9,646 円

頁0-0075

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手 (特殊)	※	0.16 人	23,940	3,830	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)	※	9.20 L	122	1,122	02 TSX24
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス1次山積0.45m3	※	1.00 時間	2,710	2,710	03 MA192
大型ブレーカ [油圧式] 600～800kg級	※	0.16 日	12,400	1,984	04 MC063
※単位当り※	1	時間		9,646	
A 大型ブレーカ規格	=1	油圧式 600～800kg級			
B バックホウ規格	=1	クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)			
C 岩石補正	=1	補正值+0.10			
D バックホウ機種	=1	排出ガス対策型 (第1次)			
【機-3 数量算定】 日当たり運転時間=690/110=6.3 運転歩掛=1/6.3=0.16 燃料消費量=60.000*0.153=9.20 岩石割増=966*1.100*6,300/(690/180)=2,710					

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

V1005
第0-0034号代価表

コンクリート穀集積・積込

m3 当り 1,435 円

頁0-0076

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※	0.4 人	20,580	8,232	01 RA010
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3) 1次 補正なし	※	0.81 時間	7,562	6,125	02 S4900 第0-0035号代価表 (機-1)
合計	10	m3		14,357	
※単位当り※	1	m3		1,435	

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4900
第0-0035号代価表

バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m³ (平積0.35m³) 1次
補正なし
時間 当り 7,562 円

頁0-0077

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手 (特殊)	※ 0.16	人	23,940	3,830	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)	※ 9.20	L	122	1,122	02 TSX24
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス1次山積0.45m ³	※ 1.00	時間	2,610	2,610	03 MA192
※単位当り※	1	時間		7,562	
A バックホウ規格 B 岩石補正	=2 =1	クローラ型 補正なし	山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 1次		
【機-1 数量算定】 日当たり運転時間=690/110=6.3 運転歩掛=1/6.3=0.16 燃料消費量=60.000×0.153=9.20					

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4075
第0-0036号代価表

ダンプトラック運転 ダンプトラック2t車 運搬距離1.6km
バックホウ クローラ型山積0.45m³ 1次
m³ 当り 1,564 円

頁0-0078

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル2t車 運搬路面状況 普通 補正なし	※ 1.00	時間	4,897	4,897	01 S4915 第0-0037号代価表
m ³ 当り単価		m ³	4,897	1,564	02 +00 4897/3.13
※単位当り※	1	m ³		1,564	
A ダンプトラック規格 B 積込機種 C 土質区分 D 運搬状況による係数(β) E 片道運搬距離(km) F タイヤ損耗区分(運搬路面状況)	=1 =2 =1 =3 =1.6 =2	ダンプトラック2t車 バックホウ クローラ型山積0.45m ³ 1次 粘性土・砂・砂質土・礫質土 上記以外の運搬 片道運搬距離(km) 運搬路面状況 普通			
***** 1時間当たり運搬土量 [m ³ /時間] *****					
運搬状況による係数(β) 片道運搬距離(km) (L) その他作業時間係数(α) サイクルタイム(Cm)=β×L+α 積載土量 作業効率	β = 4.8 L = 1 α = 11 Cm = 19 q = 1.1 E = 0.9				
***1時間当たり運搬土量 (V) = 60×q×E/Cm = 3.13					

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4915
第0-0037号代価表

ダンプトラック運転

普通・ディーゼル2t車
運搬路面状況 普通 補正なし

時間 当り 4,897 円

頁0-0079

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手 (一般)	※ 0.17	人	19,845	3,373	01 RA075
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)	※ 3.80	L	122	463	02 TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2t 普通	※ 1.00	時間	61	61	03 T4030
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級	※ 1.00	時間	1,000	1,000	04 MA401
単位当り	1	時間		4,897	
A 規格	=1	普通・ディーゼル2t車			
B タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)	=2	運搬路面状況 普通			
C 岩石補正	=1	補正なし			
【数量算定】					
燃料消費量=88,000*0.043=3.80					
日当たり運転時間=830/140=5.9					
運転歩掛=1/5.9=0.17					

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4511
第0-0038号代価表

コンクリート敷積込

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対

m3 当り 528 円

頁0-0080

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
バックホウ運転; (機-18) クローラ型 山積0.45m3 排ガス対策型 (第3次基準)	※ 1.03	日	51,264	52,801	01 S4941 第0-0002号代価表
合計	100	m3		52,801	
単位当り	1	m3		528	
A 作業種別	=2	ルーズな状態の積込			
B 制限の有無	=1	制限あり バックホウ山積0.45m3			
C 山地治山工区分	=2	B			
D 工種区分	=1	炭間工			
E 土質区分	=3	岩塊・玉石			
F 障害の有無	=1	障害なし			

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4075
第0-0039号代価表

ダンプトラック運転

ダンプトラック10t車 運搬距離6.5km
バックホウ クローラ型山積0.45m3 1次

m3 当り 1,615 円

頁0-0081

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル10t車 運搬路面状況 普通 補正なし	※ 1.00	時間	9,227	9,227	01 S4915 第0-0040号代価表
m3当り単価		m3	9,227	1,615	02 +00 9227/5.71
※単位当り※	1	m3		1,615	
A ダンプトラック規格	=5	ダンプトラック10t車			
B 積込機種	=2	バックホウ クローラ型山積0.45m3 1次			
C 土質区分	=1	粘性土・砂・砂質土・礫質土			
D 運搬状況による係数(β)	=3	上記以外の運搬			
E 片道運搬距離(km)	=6.5	片道運搬距離(km)			
F タイヤ損耗費区分(運搬路面状況)	=2	運搬路面状況 普通			
**** 1時間当たり運搬土量 [m3/時間] ****					
運搬状況による係数(β)	β = 4.8				
片道運搬距離(km) (L)	L = 6				
その他作業時間係数(α)	α = 21				
サイクルタイム(Cm) = β × L + α	Cm = 52				
積載土量	q = 5.5				
作業効率	E = 0.9				
*** 1時間当たり運搬土量 (V) = 60 × q × E / Cm = 5.71					

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4915
第0-0040号代価表

ダンプトラック運転

普通・ディーゼル10t車
運搬路面状況 普通 補正なし

時間 当り 9,227 円

頁0-0082

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手(一般)	※ 0.17	人	19,845	3,373	01 RA075
軽油 小型ローリー渡し(4kL積載車)	※ 11.00	L	122	1,342	02 TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック 10t 普通	※ 1.00	時間	242	242	03 T4034
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級	※ 1.00	時間	4,270	4,270	04 MA405
※単位当り※	1	時間		9,227	
A 規格	=5	普通・ディーゼル10t車			
B タイヤ損耗費区分(運搬路面状況)	=2	運搬路面状況 普通			
C 岩石補正	=1	補正なし			
【数量算定】 燃料消費量=246.000×0.043=11.00 日当たり運転時間=830/140=5.9 運転歩掛=1/5.9=0.17					

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

SZA117
第0-0041号代価表

路床盛土 2.5m以上4.0m未満
m3 当り 854.4 円

施工パッケージ
頁0-0083

機械構成比 K: 17.79%		労務構成比 R: 74.53%		材料構成比 Z: 7.68%		市場単価構成比 S: 0.00%		標準単価 P: 773.5	
代表機 機 材 規 格 (積算地区)		構成比	単価 (積算地区)		代表機 機 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)		備 考
積算単価			854.4		標準単価		773.5		P' EP001
【補正式】 854.32252 = 773.50000 * { 《機械補正》 ([8.910/100*5,510/3,540] + [8.880/100*9,570/5,650]) * [17.790/(8.910+8.880)] 《労務補正》 + ([66.200/100*23,940/24,200] + [8.330/100*20,580/21,500]) * [74.530/(66.200+8.330)] 《材料補正》 + ([7.680/100*122/116]) * [7.680/7.680] 《全体補正》 + [100-17.790-74.530-7.680]/100 }									
【入力条件】 A 施工幅員		=2	2.5m以上4.0m未満						

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機材構成比を表示しています。

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

施工パッケージ
頁0-0084

機械構成比 K: 17.79%		労務構成比 R: 74.53%		材料構成比 Z: 7.68%		市場単価構成比 S: 0.00%		標準単価 P: 773.5	
代表機 機 材 規 格 (積算地区)	構成比	単価 (積算地区)	代表機 機 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考				
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 質料 質量3～4t	8.91%	5,510	振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 質料 質量3～4t	3,540	K1 KQ870 TZKQ870				
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 質料 ; 山積0.28m3	8.88%	9,570	バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 質料 山積0.28m3	5,650	K2 KQ048 TZKQ048				
運転手 (特殊)	66.20%	23,940	運転手 (特殊)	24,200	R1 RA070 TZRA070				
普通作業員	8.33%	20,580	普通作業員	21,500	R2 RA010 TZRA010				
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)	7.68%	122	軽油 1. 2号 バトロール給油	116	Z1 TSX24 TZTSX24				

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機材構成比を表示しています。

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4N01
第0-0042号代価表

土砂積込み
m3 当り 631 円

ルーズな状態の積込

頁0-0085

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
バックホウ運転：(機-18) クローラ型 山積0.28m3 排ガス対策型 (第3次基準)	※ 1.47	日	42,956	63,145	01 S4941 第0-0043号代価表
合計	100	m3		63,145	
単位当り	1	m3		631	
A 作業種別	=2	ルーズな状態の積込			
B 山地沿山工区分	=2	B 深間工			
C 工種区分	=1	砂、砂質土、粘性土、礫質土			
D 土質区分	=1	障害なし			
E 障害の有無	=1				
「基本は施工パッケージを使用すること」					

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4941
第0-0043号代価表

バックホウ運転：(機-18) クローラ型 山積0.28m3
日 当り 42,956 円 排ガス対策型 (第3次基準)

頁0-0086

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手(特殊)	※ 1.00	人	23,940	23,940	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し(4kL積載車)	※ 40.00	L	122	4,880	02 TSX24
バックホウ(クローラ型)【標準型】 排ガス3次；山積0.28m3	※ 1.52	供用日	9,300	14,136	03 M4801
単位当り	1	日		42,956	
A 規格	=1	クローラ型 山積0.28m3			
B 機種	=3	排ガス対策型 (第3次基準)			
C 特殊運転手(人/日)	=1	特殊運転手(人/日)			
D 軽油(L/日)	=40	軽油(L/日)			
E バックホウ(供用日/日)	=1.52	バックホウ(供用日/日)			
【機-18 指定事項】 運転労務数量=1.00 燃料消費量=40.00 機械損料数量=1.52					

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4075
第0-0044号代価表

ダンプトラック運搬

ダンプトラック2t車 運搬距離0.6km
バックホウ クローラ型山積0.28m3 2次

m3 当り 1,236 円

頁0-0087

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル2t車 運搬路面状況 普通 補正なし m3当たり単価	※ 1.00	時間	4,897	4,897	01 S4915 第0-0037号代価表
		m3	4,897	1,236	02 +00 4897/3.96
***単位当たり**	1	m3		1,236	
A ダンプトラック規格	=1	ダンプトラック2t車			
B 積込機種	=3	バックホウ クローラ型山積0.28m3 2次			
C 土質区分	=1	粘性土・砂・砂質土・礫質土			
D 運搬状況による係数(β)	=3	上記以外の運搬			
E 片道運搬距離(km)	=0.6	片道運搬距離(km)			
F タイヤ損耗費区分(運搬路面状況)	=2	運搬路面状況 普通			
****1時間当たり運搬土量[m3/時間]****					
運搬状況による係数(β)	β = 4.8				
片道運搬距離(km)(L)	L = 0				
その他作業時間係数(α)	α = 12				
サイクルタイム(Cm) = β × L + α	Cm = 15				
積載土量	q = 1.1				
作業効率	E = 0.9				
***1時間当たり運搬土量(V) = 60 × q × E / Cm = 3.96					

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4560
第0-0045号代価表

コンクリートポンプ車投入打設(護岸工)

無筋構造物
設計日打設量30m3未満

m3 当り 33,125 円

頁0-0088

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C ≤ 60 W ≤ 165	10.70	m3	20,000	214,000	01 TC534
生コンクリート小型車割増額	10.70	m3	4,000	42,800	02 TC908
コンクリートポンプ車運転 ブーム式 90~110m3/h 3.0mを超える延長m	※ 1.00	時間	13,913	13,913	03 S4907 第0-0012号代価表 1
養生工 無筋構造物 一般養生	10.00	m3	714	7,140	04 S4135 第0-0013号代価表
土木一般世話役	※ 0.30	人	25,620	7,686	05 RA125 1
特殊作業員	※ 0.60	人	23,625	14,175	06 RA005 1
普通作業員	※ 1.50	人	20,580	30,870	07 RA010 1
諸雑費	※ 1.00	%	66,644	666	08 #01 パイプ、高周波発動発電機損料等の費用
合計	10	m3		331,250	
***単位当たり**	1	m3		33,125	
A 打設区分	=1	無筋構造物			
B 設計日打設量	=1	設計日打設量 30m3未満			
C 標準時間当たり打設量の増減(±20%以内)	=0	標準時間当たり打設量の増減(±20%以内)			
D セメント種類	=2	高炉			
E 生コンクリート規格	=3	18-8-40			
G 小型車割増の有無	=2	小型車割増あり			

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

[illegible]

大阪府

04-628705-30002-4-0

S4N12
第0-0046号代価表

(共) 残置式木製型枠工 (護岸工)

山地治山工B 大阪府内産材使用、角材式
20m程度の小運搬を含む

m 2 当り 19,770 円

頁0-0090

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
残置式木製型枠材 (大阪府内産材)	10.50	m 2	12,850	134,925	01 T4040
連結ピン 丸鋼 φ13mm、L=100mm SS400、L.04kg/m	100.00	本	16	1,600	02 S4N13 第0-0016号代価表
全ねじボルト W1/2、L=285mm	29.00	本	34	986	03 T4042
丸座金(ワッシャー) W1/2 黒皮	58.00	枚	2.6	150	04 T4043
六角ナット W1/2 黒皮	58.00	個	3.3	191	05 T4044
棒鋼(アンカー用) SD295A D10	17.05	k g	87	1,483	06 T4045
角パイプ(損料) □60mm、厚2.3mm	63.00	m	13	819	07 T4046
フォームタイ(損料) D型	29.00	本	6	174	08 T4047
リブ座金(損料) 角パイプ60角用	29.00	枚	6	174	09 T4048
Pコン(損料) D型	29.00	個	3	87	10 T4049
(共) 残置式木製型枠組立・設置 山地治山工B 大阪府内産材使用、角材式	10.00	m 2	5,712	57,120	11 S4N15 第0-0018号代価表
合計	10	m 2		197,709	

大阪府

04-628705-30002-4-0

[illegible]

大阪府

04-628705-30002-4-0

SZ8431
第0-0047号代価表

型枠（護岸工）

一般型枠
小型構造物 擁壁部

施工パッケージ

m 2	当り	7,865	円
-----	----	-------	---

頁0-0092

機械構成比 K: 0.00% 勞務構成比 R: 100.00% 材料構成比 Z: 0.00% 市場單價構成比 S: 0.00% 標準單價 P: 7,775.2

[illegible]

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機材材構成比を表示しています。

大阪府

04-628705-30002-4-0

施工パッケージ
頁0-0093

機械構成比 K: 0.00% 労務構成比 R: 100.00% 材料構成比 Z: 0.00% 市場単価構成比 S: 0.00% 標準単価 P: 7,775.2

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	45.16%	27,090	型わく工	26,000	R1 RA165 TZRA165
普通作業員	30.69%	20,580	普通作業員	21,500	R2 RA010 TZRA010
土木一般世話役	11.11%	25,620	土木一般世話役	24,700	R3 RA125 TZRA125
その他(労務)	13.04%	1,025.47	その他(労務)	-	R9 ER009

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

V0032
第0-0048号代価表

吸出防止材設置工
m 2 当り 572 円

頁0-0094

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 0.06	人	20,580	1,234	01 RA010
吸出防止材 合繊不織布 t=10mm	10.70	m 2	420	4,494	02 TKK01
合計	10	m 2		5,728	
単位当り	1	m 2		572	

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

VS4819
第0-0049号代価表

舗装版破砕工（機械）（コンクリート舗装） 取りこわし・掘削積込

m 2 当り 436 円

頁0-0095

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.17	人	25,620	4,355	01 RA125
特殊作業員	※ 0.50	人	23,625	11,812	02 RA005
普通作業員	※ 0.66	人	20,580	13,582	03 RA010
バックホウ運転：（機-18） クローラ型 山積0.45m3 排ガス対策型（第3次基準）	※ 0.32	日	43,523	13,927	04 S4941 第0-0050号代価表
合計	100	m 2		43,676	
単位当り	1	m 2		436	

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4941
第0-0050号代価表

バックホウ運転：（機-18） クローラ型 山積0.45m3
排ガス対策型（第3次基準）

日 当り 43,523 円

頁0-0096

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手（特殊）	※ 0.95	人	23,940	22,743	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）	※ 35.00	L	122	4,270	02 TSX24
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次；山積0.45m3	※ 1.27	供用日	13,000	16,510	03 M4800
単位当り	1	日		43,523	
A 規格	=2	クローラ型	山積0.45m3		
B 機種	=3	排ガス対策型（第3次基準）			
C 特殊運転手（人／日）	=0.95	特殊運転手（人／日）			
D 軽油（L／日）	=35	軽油（L／日）			
E バックホウ（供用日／日）	=1.27	バックホウ（供用日／日）			
【機-18 指定事項】 運転労務数量=0.95 燃料消費量 =35.00 機械損料数量=1.27					

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

V1004
第0-0051号代価表

コンクリート路面工（人力舗設） t=10cm
m² 当り 3,876 円

頁0-0097

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
生コンクリート 18-8-20 高炉 W/C≤60 W≤175	10.40	m ³	20,000	208,000	01 TC522
生コンクリート小型車割増額	10.40	m ³	4,000	41,600	02 TC908
土木一般世話役	※ 0.2	人	25,620	5,124	03 RA125 1
特殊作業員	※ 2.3	人	23,625	54,337	04 RA005 1
普通作業員	※ 3.5	人	20,580	72,030	05 RA010 1
諸雑費	※ 5	%	131,491	6,574	06 #01 パイプ等機械損料その他必要経費
合計	100	m ²		387,665	
単位当り	1	m ²		3,876	

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4816
第0-0052号代価表

コンクリート路面工（路盤紙敷設） クラフト紙系
m² 当り 90 円



頁0-0098

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
路盤紙	112.00	m ²	26	2,912	01 割増率12%
普通作業員	※ 0.30	人	20,580	6,174	02 RA010
合計	100	m ²		9,086	
単位当り	1	m ²		90	
A 路盤紙単価 (円/m ²)	=26	路盤紙単価 (円/m ²)			

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

04-628705-30002-4-0



施工パッケージ
頁0-0101

機械構成比 K: 0.00% 労務構成比 R: 100.00% 材料構成比 Z: 0.00% 市場単価構成比 S: 0.00% 標準単価 P: 4,374.3

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	59.45%	27,090	型わく工	26,000	R1 RA165 TZRA165
普通作業員	19.66%	20,580	普通作業員	21,500	R2 RA010 TZRA010
土木一般世話役	5.64%	25,620	土木一般世話役	24,700	R3 RA125 TZRA125
その他(労務)	15.25%	681.73	その他(労務)	-	R9 ER009

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

SZA341
第0-0055号代価表

目地板 瀝青質目地板
m² 当り 2,607 円 t=10mm

施工パッケージ
頁0-0102

機械構成比 K: 0.00% 労務構成比 R: 38.61% 材料構成比 Z: 61.39% 市場単価構成比 S: 0.00% 標準単価 P: 1,934.2

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価		2,607	標準単価	1,934.2	P EP001
【補正式】 2,606.64106 = 1,934.20000 * { 《労務補正》 + [(32.230/100*20,580/21,500) + [6.380/100*25,620/24,700]] * [38.610/(32.230+6.380)] 《材料補正》 + [(61.390/100*1,680/1,060)] * [61.390/61.390] 《全体補正》 + [100-38.610-61.390]/100 }					
【入力条件】 B 目地板の種類 C 目地板の規格	=1 -1	瀝青質目地板 t=10mm			

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

機械構成比 K: 0.00% 勞務構成比 R: 38.61% 材料構成比 Z: 61.39% 市場單価構成比 S: 0.00% 標準單価 P: 1.934.2

[illegible]

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

大阪府

04-628705-30002-4-0

S4N01
第0-0056号代価表

山地治山土工 機械土工 平積0.2m³BH 地山の掘削・積込

m 3 当り 683 円

頁0-0104

[illegible]

大阪府

04-628705-30002-4-0

04-628705-30002-4-0

S4N01
第0-0059号代価表

破砕片除去

山地治山土工 機械土工 平積0.2m3BH

m3 当り 631 円

頁0-0107

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
バックホウ運転：(機-1.8) クローラ型 山積0.28m3 排ガス対策型(第3次基準)	※ 1.47	日	42,956	63,145	01 S4941 第0-0043号代価表
合計	100	m3		63,145	
単位当り	1	m3		631	
A 作業種別	=2	ルーズな状態の積込			
B 山地治山工区分	=2	B			
C 工種区分	=1	溪間工			
D 土質区分	=1	砂、砂質土、粘性土、礫質土			
E 障害の有無	=1	障害なし			
「基本は施工パッケージを使用すること」					

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

SZA181
第0-0060号代価表

土砂埋戻し

小規模
土砂

施工パッケージ

m3 当り 3,421 円

頁0-0108

機械構成比 K: 10.59%		労務構成比 R: 85.50%		材料構成比 Z: 3.91%		市場単価構成比 S: 0.00%		標準単価 P: 3,520	
代表機	代表機	代表機	代表機	代表機	代表機	代表機	代表機	代表機	代表機
標準単価	標準単価	標準単価	標準単価	標準単価	標準単価	標準単価	標準単価	標準単価	標準単価
【補正式】									
3,420.91060 = 3,520.00000 * {									
《機械補正》									
((9.940/100*8,920/8,920) + [0.650/100*515/515]) * [10.590/(9.940+0.650)]									
《労務補正》									
+ [(48.900/100*20,580/21,500) + [19.420/100*23,625/24,600] + [17.180/100*23,940/24,200]] * [85.500/(48.900+19.420+17.180)]									
《材料補正》									
+ [(3.290/100*122/116) + [0.620/100*144/131]] * [3.910/(3.290+0.620)]									
《全体補正》									
+ [100-10.590-85.500-3.910]/100 }									
【入力条件】									
A 施工方法	=5	上記以外(小規模)							
B 土質	=1	土砂							
D 豪雪割増	=2	豪雪割増なし							
E 費用の内訳	=1	全ての費用							

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機材構成比を表示しています。

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

機械構成比 K: 10.59% 労務構成比 R: 85.50% 材料構成比 Z: 3.91% 市場単価構成比 S: 0.00% 標準単価 P: 3,520

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス2次山積0.28m3	9.94%	8,920	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス2次山積0.28m3	8,920	K1 MA204 TZMA204
タンバ及びランマ [ランマ] 質量60~80kg	0.65%	515	タンバ及びランマ [ランマ] 質量60~80kg	515	K2 MC271 TZMC271
普通作業員	48.90%	20,580	普通作業員	21,500	R1 RA010 TZRA010
特殊作業員	19.42%	23,625	特殊作業員	24,600	R2 RA005 TZRA005
運転手(特殊)	17.18%	23,940	運転手(特殊)	24,200	R3 RA070 TZRA070
軽油 小型ローリー渡し(4kL積載車)	3.29%	122	軽油 1.2号 バトロール給油	116	Z1 TSX24 TZTSX24
ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.62%	144	ガソリン レギュラー スタンド	131	Z2 TSX32 TZTSX32

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機材構成比を表示しています。

大阪府

04-628705-30002-4-0

S4N01
第0-0061号代価表

山地治山土工 機械土工 平積0.2m3BH ルーズな状態の積込

m3 当り 631 円

頁0-0110

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
バックホウ運転(機-18) クローラ型 山積0.28m3 排ガス対策型(第3次基準)	※ 1.47	日	42,956	63,145	01 S4941 第0-0043号代価表
合計	100	m3		63,145	
単位当り	1	m3		631	
A 作業種別	=2	ルーズな状態の積込			
B 山地治山工区分	=2	B			
C 工種区分	=1	溪間工			
D 土質区分	=1	砂、砂質土、粘性土、礫質土			
E 障害の有無	=1	障害なし			
「基本は施工パッケージを使用すること」					

大阪府

04-628705-30002-4-0

04-628705-30002-4-0

V4636
第0-0064号代価表

裏込コンクリート投入打設

m3 当り 35,205 円

頁0-0113

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 1.20	人	23,625	28,350	01 RA005 1
普通作業員	※ 2.30	人	20,580	47,334	02 RA010 1
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C ≤ 60 W ≤ 165	11.20	m3	20,000	224,000	03 TC534
生コンクリート小型車割増額	11.20	m3	4,000	44,800	04 TC908
諸雑費	※ 10	%	75,684	7,568	05 #01
合計	10	m3		352,052	
単位当り	1	m3		35,205	

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

V0015
第0-0065号代価表

かご枠工

詰石5~15cm

m 当り 12,221 円

頁0-0114

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.17	人	25,620	4,355	01 RA125 1
特殊作業員	※ 0.19	人	23,625	4,488	02 RA005 1
普通作業員	※ 0.58	人	20,580	11,936	03 RA010 1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1次 補正なし	※ 2.40	時間	6,428	15,427	04 S4900 第0-0066号代価表 (機-1)
かご枠 500*800	5	m2	13,400	67,000	05 W0001
中詰石 割栗石5~15cm	3.80	m3	3,600	13,680	06 W0001
吸出防止材	10.7	m2	420	4,494	07 TKK01
諸雑費	※ 4.00	%	20,779	831	08 #01
合計	10	m		122,211	
単位当り	1	m		12,221	

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

04-628705-30002-4-0

機械構成比 K: 5.03%		労務構成比 R: 44.00%		材料構成比 Z: 50.97%		市場単価構成比 S: 0.00%		標準単価 P: 1,068.7	
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 B径56cm		3.40%	5,460	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 B径56cm		5,460	K1 MC445 TZMC445		
その他(機械)		1.63%	17.41	その他(機械)		-	K9 EK009		
特殊作業員		15.35%	23,625	特殊作業員		24,600	R1 RA005 TZRA005		
土木一般世話役		7.69%	25,620	土木一般世話役		24,700	R2 RA125 TZRA125		
普通作業員		6.69%	20,580	普通作業員		21,500	R3 RA010 TZRA010		
その他(労務)		14.27%	149.38	その他(労務)		-	R9 ER009		
ブレード(コンクリートカッタ) 径22インチ(56cm)		48.68%	84,500	ブレード(コンクリートカッタ) 径22インチ(56cm)		85,200	Z1 TSD06 TZTSD06		
ガソリン レギュラー スタンド渡し		1.55%	144	ガソリン レギュラー スタンド		131	Z2 TSX32 TZTSX32		
その他(材料)		0.74%	7.86	その他(材料)		-	Z9 EZ009		

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機材構成比を表示しています。

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

V00506
第0-0068号代価表

流木対策(伐採) 直径10cm未満

本 当り 355 円

頁0-0118

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
伐木処理 伐倒 作業の難易度 中(0%) 直径10cm以上16cm未満	1	本	107	107	01 S4683 第0-0069号代価表
伐木処理 枝払 作業の難易度 中(0%) 直径10cm以上16cm未満	1	本	100	100	02 S4683 第0-0070号代価表
伐木処理 玉切 作業の難易度 中(0%) 直径10cm以上16cm未満	1	本	86	86	03 S4683 第0-0071号代価表
伐木処理 片付 作業の難易度 中(0%) 直径10cm以上16cm未満	1	本	62	62	04 S4683 第0-0072号代価表
単位当り	1	本		355	

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4683
第0-0069号代価表

伐木処理

伐倒 作業の難易度 中 (0%)
直径10cm以上16cm未満

本 当り 107 円

頁0-0119

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.23	人	23,625	5,433	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.23	人	20,580	4,733	02 RA010 1
諸雑費率	※ 6.00	%	10,166	609	03 #01
合計	100	本		10,775	
単位当り	1	本		107	
A 施工種類	=2	伐倒			
B 平均胸高直径	=1	直径10cm未満			
C 携帯手動ウィンチ使用有無	=2	携帯手動ウィンチ使用しない			
D 作業の難易度による補正	=2	作業の難易度 中 (0%)			
諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウィンチの損料等の費用である					

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4683
第0-0070号代価表

伐木処理

枝払 作業の難易度 中 (0%)
直径10cm以上16cm未満

本 当り 100 円

頁0-0120

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.21	人	23,625	4,961	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.21	人	20,580	4,321	02 RA010 1
諸雑費率	※ 8.00	%	9,282	742	03 #01
合計	100	本		10,024	
単位当り	1	本		100	
A 施工種類	=3	枝払			
B 平均胸高直径	=1	直径10cm未満			
C 携帯手動ウィンチ使用有無	=2	携帯手動ウィンチ使用しない			
D 作業の難易度による補正	=2	作業の難易度 中 (0%)			
諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウィンチの損料等の費用である					

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4683
第0-0071号代価表

伐木処理

玉切 作業の難易度 中 (0%)
直径10cm以上16cm未満

本 当り 86 円

頁0-0121

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.18	人	23,625	4,252	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.18	人	20,580	3,704	02 RA010 1
諸雑費率	※ 9.00	%	7,956	716	03 #01
合計	100	本		8,672	
単位当り	1	本		86	
A 施工種類 B 平均胸高直径 D 作業の難易度による補正 諸雑費はチェーンソーの損料及び燃料費等の費用である	=4 =1 =2	玉切 直径10cm未満 作業の難易度	中 (0%)		

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4683
第0-0072号代価表

伐木処理

片付 作業の難易度 中 (0%)
直径10cm以上16cm未満

本 当り 62 円

頁0-0122

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 0.30	人	20,580	6,174	01 RA010 1
諸雑費率	※ 1.00	%	6,174	61	02 #01
合計	100	本		6,235	
単位当り	1	本		62	
A 施工種類 B 平均胸高直径 D 作業の難易度による補正 諸雑費は木回し(フェリグ・バー)等の損料である	=5 =1 =2	片付 直径10cm未満 作業の難易度	中 (0%)		

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

V00503
第0-0073号代価表

流木対策 (伐採)

直径10cm以上16cm未満

本 当り 440 円

頁0-0123

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
伐木処理 伐倒 作業の難易度 中 (0%) 直径10cm以上16cm未満	1	本	149	149	01 S4683 第0-0074号代価表
伐木処理 枝払 作業の難易度 中 (0%) 直径10cm以上16cm未満	1	本	114	114	02 S4683 第0-0075号代価表
伐木処理 玉切 作業の難易度 中 (0%) 直径10cm以上16cm未満	1	本	96	96	03 S4683 第0-0076号代価表
伐木処理 片付 作業の難易度 中 (0%) 直径10cm以上16cm未満	1	本	81	81	04 S4683 第0-0077号代価表
単位当り	1	本		440	

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4683
第0-0074号代価表

伐木処理

伐倒 作業の難易度 中 (0%)
直径10cm以上16cm未満

本 当り 149 円

頁0-0124

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.32	人	23,625	7,560	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.32	人	20,580	6,585	02 RA010 1
諸雑費率	※ 6.00	%	14,145	848	03 #01
合計	100	本		14,993	
単位当り	1	本		149	
A 施工種類	=2	伐倒			
B 平均胸高直径	=2	直径10cm以上16cm未満			
C 携帯手動ウィンチ使用有無	=1	携帯手動ウィンチ使用する			
D 作業の難易度による補正	=2	作業の難易度 中 (0%)			
諸雑費はチェーンソーの損料、燃料費、携帯手動ウィンチの損料等の費用である					

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4683
第0-0075号代価表

伐木処理

枝払 作業の難易度 中 (0%)
直径10cm以上16cm未満

本 当り 114 円

頁0-0125

名 称 ・ 規 格	数	量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※	0.24	人	23,625	5,670	01 RA005 1
普通作業員	※	0.24	人	20,580	4,939	02 RA010 1
諸雑費率	※	8.00	%	10,609	848	03 #01
合計		100	本		11,457	
単位当り		1	本		114	
A 施工種類	=3		枝払			
B 平均胸高直径	=2		直径10cm以上16cm未満			
C 携帯手動ウィンチ使用有無	=1		携帯手動ウィンチ使用する			
D 作業の難易度による補正	=2		作業の難易度 中 (0%)			
諸雑費はチェーンソーの損料、燃料費、携帯手動ウィンチの損料等の費用である						

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4683
第0-0076号代価表

伐木処理

玉切 作業の難易度 中 (0%)
直径10cm以上16cm未満

本 当り 96 円

頁0-0126

名 称 ・ 規 格	数	量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※	0.20	人	23,625	4,725	01 RA005 1
普通作業員	※	0.20	人	20,580	4,116	02 RA010 1
諸雑費率	※	9.00	%	8,841	795	03 #01
合計		100	本		9,636	
単位当り		1	本		96	
A 施工種類	=4		玉切			
B 平均胸高直径	=2		直径10cm以上16cm未満			
D 作業の難易度による補正	=2		作業の難易度 中 (0%)			
諸雑費はチェーンソーの損料及び燃料費等の費用である						

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4683
第0-0077号代価表

伐木処理

片付 作業の難易度 中 (0%)
直径10cm以上16cm未満

本 当り 81 円

頁0-0127

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 0.39	人	20,580	8,026	01 RA010 1
諸雑費率	※ 1.00	%	8,026	80	02 #01
合計	100	本		8,106	
単位当り	1	本		81	
A 施工種類	=5	片付			
B 平均胸高直径	=2	直径10cm以上16cm未満			
D 作業の難易度による補正	=2	作業の難易度 中 (0%)			
諸雑費は木回し(ワリガレバ)等の損料である					

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

V00502
第0-0078号代価表

流木対策 (伐採)

直径16cm以上22cm未満

本 当り 544 円

頁0-0128

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
伐木処理 伐倒 作業の難易度 中 (0%) 直径16cm以上22cm未満	1	本	196	196	01 S4683 第0-0079号代価表
伐木処理 枝払 作業の難易度 中 (0%) 直径16cm以上22cm未満	1	本	133	133	02 S4683 第0-0080号代価表
伐木処理 玉切 作業の難易度 中 (0%) 直径16cm以上22cm未満	1	本	110	110	03 S4683 第0-0081号代価表
伐木処理 片付 作業の難易度 中 (0%) 直径16cm以上22cm未満	1	本	105	105	04 S4683 第0-0082号代価表
単位当り	1	本		544	

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4683
第0-0079号代価表

伐木処理

伐倒 作業の難易度 中 (0%)
直径16cm以上22cm未満

本 当り 196 円

頁0-0129

名 称 ・ 規 格	数	量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※	0.42	人	23,625	9,922	01 RA005 1
普通作業員	※	0.42	人	20,580	8,643	02 RA010 1
諸雑費率	※	6.00	%	18,565	1,113	03 #01
合計		100	本		19,678	
単位当り		1	本		196	
A 施工種類	=2		伐倒			
B 平均胸高直径	=3		直径16cm以上22cm未満			
C 携帯手動ウィンチ使用有無	=1		携帯手動ウィンチ使用する			
D 作業の難易度による補正	=2		作業の難易度 中 (0%)			
諸雑費はチェーンソーの損料、燃料費、携帯手動ウィンチの損料等の費用である						

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4683
第0-0080号代価表

伐木処理

枝払 作業の難易度 中 (0%)
直径16cm以上22cm未満

本 当り 133 円

頁0-0130

名 称 ・ 規 格	数	量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※	0.28	人	23,625	6,615	01 RA005 1
普通作業員	※	0.28	人	20,580	5,762	02 RA010 1
諸雑費率	※	8.00	%	12,377	990	03 #01
合計		100	本		13,367	
単位当り		1	本		133	
A 施工種類	=3		枝払			
B 平均胸高直径	=3		直径16cm以上22cm未満			
C 携帯手動ウィンチ使用有無	=1		携帯手動ウィンチ使用する			
D 作業の難易度による補正	=2		作業の難易度 中 (0%)			
諸雑費はチェーンソーの損料、燃料費、携帯手動ウィンチの損料等の費用である						

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4683
第0-0081号代価表

伐木処理

玉切 作業の難易度 中 (0%)
直径16cm以上22cm未満

本 当り 110 円

頁0-0131

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.23	人	23,625	5,433	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.23	人	20,580	4,733	02 RA010 1
諸経费率	※ 9.00	%	10,166	914	03 #01
合計	100	本		11,080	
単位当り	1	本		110	
A 施工種類 B 平均胸高直径 D 作業の難易度による補正 諸経費はチェーンソーの損料及び燃料費等の費用である	=4 =3 =2	玉切 直径16cm以上22cm未満 作業の難易度 中 (0%)			

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4683
第0-0082号代価表

伐木処理

片付 作業の難易度 中 (0%)
直径16cm以上22cm未満

本 当り 105 円

頁0-0132

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 0.51	人	20,580	10,495	01 RA010 1
諸経费率	※ 1.00	%	10,495	104	02 #01
合計	100	本		10,599	
単位当り	1	本		105	
A 施工種類 B 平均胸高直径 D 作業の難易度による補正 諸経費は木回し(フエリングレバー)等の損料である	=5 =3 =2	片付 直径16cm以上22cm未満 作業の難易度 中 (0%)			

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

V00501
第0-0083号代価表

流木対策（伐採） 直径22cm以上28cm未満
本 当り 643 円

頁0-0133

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
伐木処理 伐倒 作業の難易度 中 (0%) 直径22cm以上28cm未満	1	本	243	243	01 S4683 第0-0084号代価表
伐木処理 枝払 作業の難易度 中 (0%) 直径22cm以上28cm未満	1	本	147	147	02 S4683 第0-0085号代価表
伐木処理 玉切 作業の難易度 中 (0%) 直径22cm以上28cm未満	1	本	125	125	03 S4683 第0-0086号代価表
伐木処理 片付 作業の難易度 中 (0%) 直径22cm以上28cm未満	1	本	128	128	04 S4683 第0-0087号代価表
単位当り	1	本		643	

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4683
第0-0084号代価表

伐木処理 伐倒 作業の難易度 中 (0%)
直径22cm以上28cm未満
本 当り 243 円

頁0-0134

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.52	人	23,625	12,285	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.52	人	20,580	10,701	02 RA010 1
諸雑費率	※ 6.00	%	22,986	1,379	03 #01
合計	100	本		24,365	
単位当り	1	本		243	
A 施工種類	-2	伐倒			
B 平均胸高直径	-4	直径22cm以上28cm未満			
C 携帯手動ウィンチ使用有無	-1	携帯手動ウィンチ使用する			
D 作業の難易度による補正	-2	作業の難易度 中 (0%)			
諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウィンチの損料等の費用である					

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4683
第0-0085号代価表

伐木処理

枝払 作業の難易度 中 (0%)
直径22cm以上28cm未満

本 当り 147 円

頁0-0135

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.31	人	23,625	7,323	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.31	人	20,580	6,379	02 RA010 1
諸雑費率	※ 8.00	%	13,702	1,096	03 #01
合計	100	本		14,798	
単位当り	1	本		147	
A 施工種類	=3	枝払			
B 平均胸高直径	=4	直径22cm以上28cm未満			
C 携帯手動ウインチ使用有無	=1	携帯手動ウインチ使用する			
D 作業の難易度による補正	=2	作業の難易度 中 (0%)			
諸雑費はチェーンソーの損料、燃料費、携帯手動ウインチの損料等の費用である					

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4683
第0-0086号代価表

伐木処理

玉切 作業の難易度 中 (0%)
直径22cm以上28cm未満

本 当り 125 円

頁0-0136

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.26	人	23,625	6,142	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.26	人	20,580	5,350	02 RA010 1
諸雑費率	※ 9.00	%	11,492	1,034	03 #01
合計	100	本		12,526	
単位当り	1	本		125	
A 施工種類	=4	玉切			
B 平均胸高直径	=4	直径22cm以上28cm未満			
D 作業の難易度による補正	=2	作業の難易度 中 (0%)			
諸雑費はチェーンソーの損料及び燃料費等の費用である					

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4683
第0-0087号代価表

伐木処理

片付 作業の難易度 中 (0%)
直径22cm以上28cm未満

本 当り 128 円

頁0-0137

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 0.62	人	20,580	12,759	01 RA010 1
諸雑費率	※ 1.00	%	12,759	127	02 #01
合計	100	本		12,886	
単位当り	1	本		128	
A 施工種類 B 平均胸高直径 D 作業の難易度による補正 諸雑費は木回し(ワリングレバー)等の損料である	=5 =4 =2	片付 直径22cm以上28cm未満 作業の難易度 中 (0%)			

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

V0050
第0-0088号代価表

流木対策 (伐採)

直径28cm以上

本 当り 748 円

頁0-0138

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
伐木処理 伐倒 作業の難易度 中 (0%) 直径28cm以上	1	本	295	295	01 S4683 第0-0089号代価表
伐木処理 枝払 作業の難易度 中 (0%) 直径28cm以上	1	本	167	167	02 S4683 第0-0090号代価表
伐木処理 玉切 作業の難易度 中 (0%) 直径28cm以上	1	本	139	139	03 S4683 第0-0091号代価表
伐木処理 片付 作業の難易度 中 (0%) 直径28cm以上	1	本	147	147	04 S4683 第0-0092号代価表
単位当り	1	本		748	

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4683
第0-0089号代価表

伐木処理
本 当り 295 円
伐倒 作業の難易度 中 (0%)
直径28cm以上

頁0-0139

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.63	人	23,625	14,883	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.63	人	20,580	12,965	02 RA010 1
諸雑费率	※ 6.00	%	27,848	1,670	03 #01
合計	100	本		29,518	
単位当り	1	本		295	
A 施工種類	=2	伐倒			
B 平均胸高直径	=5	直径28cm以上			
C 携帯手動ウインチ使用有無	=1	携帯手動ウインチ使用する			
D 作業の難易度による補正	=2	作業の難易度 中 (0%)			
諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウインチの損料等の費用である					

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4683
第0-0090号代価表

伐木処理
本 当り 167 円
枝払 作業の難易度 中 (0%)
直径28cm以上

頁0-0140

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.35	人	23,625	8,268	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.35	人	20,580	7,203	02 RA010 1
諸雑费率	※ 8.00	%	15,471	1,237	03 #01
合計	100	本		16,708	
単位当り	1	本		167	
A 施工種類	=3	枝払			
B 平均胸高直径	=5	直径28cm以上			
C 携帯手動ウインチ使用有無	=1	携帯手動ウインチ使用する			
D 作業の難易度による補正	=2	作業の難易度 中 (0%)			
諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウインチの損料等の費用である					

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4683
第0-0091号代価表

伐木処理

玉切 作業の難易度 中 (0%)
直径28cm以上

本 当り 139 円

頁0-0141

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.29	人	23,625	6,851	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.29	人	20,580	5,958	02 RA010 1
諸雑費率	※ 9.00	%	12,819	1,153	03 #01
合計	100	本		13,972	
単位当り	1	本		139	
A 施工種類 B 平均胸高直径 D 作業の難易度による補正	=4 =5 =2	玉切 直径28cm以上 作業の難易度	中 (0%)		
諸雑費はチェーンソーの損料及び燃料費等の費用である					

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4683
第0-0092号代価表

伐木処理

片付 作業の難易度 中 (0%)
直径28cm以上

本 当り 147 円

頁0-0142

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 0.71	人	20,580	14,611	01 RA010 1
諸雑費率	※ 1.00	%	14,611	146	02 #01
合計	100	本		14,757	
単位当り	1	本		147	
A 施工種類 B 平均胸高直径 D 作業の難易度による補正	=5 =5 =2	片付 直径28cm以上 作業の難易度	中 (0%)		
諸雑費は木回し(フェリグパイプ)等の損料である					

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4683
第0-0093号代価表

選木 作業の難易度 中 (0%)
本 当り 73 円

頁0-0143

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.16	人	23,625	3,780	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.16	人	20,580	3,292	02 RA010 1
諸雑費率	※ 4.00	%	7,072	282	03 #01
合計	100	本		7,354	
単位当り	1	本		73	
A 施工種類 D 作業の難易度による補正	=1 =2	選木 作業の難易度	中 (0%)		
諸雑費は「ガソリン」等の消耗品の費用である					

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4N03
第0-0094号代価表

伐木積込 平積0.2m3BH
m3 当り 4,605 円

頁0-0144

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 0.27	人	20,580	5,556	01 RA010
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1次 補正なし	※ 6.30	時間	6,428	40,496	02 S4900 第0-0066号代価表
合計	10	m3		46,052	
単位当り	1	m3		4,605	

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4075
第0-0095号代価表

ダンプトラック運搬

ダンプトラック2t車 運搬距離2.0km
バックホウ クローラ型山積0.28m³ 2次

m³ 当り 1,813 円

頁0-0145

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
ダンプトラック運搬 普通・ディーゼル2t車 運搬路面状況 普通 補正なし	※ 1.00	時間	4,897	4,897	01 S4915 第0-0037号代価表
m ³ 当り単価		m ³	4,897	1,813	02 +00 4897/2.7
単位当り	1	m ³		1,813	
A ダンプトラック規格	=1	ダンプトラック2t車			
B 積込機種	=3	バックホウ クローラ型山積0.28m ³ 2次			
C 土質区分	=1	粘性土・砂・砂質土・礫質土			
D 運搬状況による係数(β)	=3	上記以外の運搬			
E 片道運搬距離(km)	=2	片道運搬距離(km)			
F タイヤ損耗費区分(運搬路面状況)	=2	運搬路面状況 普通			
****1時間当たり運搬土量[m ³ /時間]****					
運搬状況による係数(β)	β = 4.8				
片道運搬距離(km)(L)	L = 2				
その他作業時間係数(α)	α = 12				
サイクルタイム(Cm) = β × L + α	Cm = 22				
積載土量	q = 1.1				
作業効率	E = 0.9				
***1時間当たり運搬土量(V) = 60 × q × E / Cm = 2.70					

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4075
第0-0096号代価表

ダンプトラック運搬

ダンプトラック10t車 運搬距離23.3km
バックホウ クローラ型山積0.45m³ 1次

m³ 当り 4,137 円

頁0-0146

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
ダンプトラック運搬 普通・ディーゼル10t車 運搬路面状況 普通 補正なし	※ 1.00	時間	9,227	9,227	01 S4915 第0-0040号代価表
m ³ 当り単価		m ³	9,227	4,137	02 +00 9227/2.23
単位当り	1	m ³		4,137	
A ダンプトラック規格	=5	ダンプトラック10t車			
B 積込機種	=2	バックホウ クローラ型山積0.45m ³ 1次			
C 土質区分	=1	粘性土・砂・砂質土・礫質土			
D 運搬状況による係数(β)	=3	上記以外の運搬			
E 片道運搬距離(km)	=23.3	片道運搬距離(km)			
F タイヤ損耗費区分(運搬路面状況)	=2	運搬路面状況 普通			
****1時間当たり運搬土量[m ³ /時間]****					
運搬状況による係数(β)	β = 4.8				
片道運搬距離(km)(L)	L = 23				
その他作業時間係数(α)	α = 21				
サイクルタイム(Cm) = β × L + α	Cm = 133				
積載土量	q = 5.5				
作業効率	E = 0.9				
***1時間当たり運搬土量(V) = 60 × q × E / Cm = 2.23					

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4420
第0-0097号代価表

土のう締切工

m 2 当り 12,620 円

頁0-0147

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土砂	5.00	m 3	0	0	01 現場採取
土のう	170.00	袋	16	2,720	02 62×48cmの小口並べ
普通作業員	※ 6.00	人	20,580	123,480	03 RA010 土のう捨て積み立て取除き一式
合計	10	m 2		126,200	
単位当り	1	m 2		12,620	
A 土砂単価 (円/m 3)	=0	土砂単価 (円/m 3)			
B 土のう単価 (円/袋)	=16	土のう単価 (円/袋)			

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

SZA589
第0-0098号代価表

暗渠排水管

据付・撤去 波状管300mm
治山ダム工通排水

m 当り 2,497 円

施工パッケージ

頁0-0148

機械構成比 K: 0.00%		労務構成比 R: 9.04%		材料構成比 Z: 90.96%		市場単価構成比 S: 0.00%		標準単価 P: 4,079.5			
代表機 機 労 材 規 格 (積算地区)		構成比		単価 (積算地区)		代表機 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)		備 考	
積算単価				2,497		標準単価		4,079.5		P EP001	
【補正式】 2,496.67873 = 4,079.50000 * { 《労務補正》 + $\{ ([6.320/100 \times 20,580/21,500] + [2.720/100 \times 25,620/24,700]) \} \times [9.040/(6.320+2.720)]$ 《材料補正》 + $[90.960/100 \times 1,887/3,280] \times [90.960/90.960]$ 《全体補正》 + $[100-9.040-90.960]/100$ }											
【入力条件】											
A 作業区分		=3		据付・撤去							
R 管種別		=2		波状管及下細波管							
C 呼び径		=2		200～400mm							
D 継手材料費		=1		継手材料費要							
E 費用の内訳		=1		全ての費用							

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機材材構成比を表示しています。

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

機械構成比 K: 0.00%		労務構成比 R: 9.04%		材料構成比 Z: 90.96%		市場単価構成比 S: 0.00%		標準単価 P: 4,079.5	
代表機	材規格 (積算地区)	構成比	単価 (積算地区)	代表機	材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考		
普通作業員		6.32%	20,580	普通作業員		21,500	R1 RA010 TZRA010		
土木一般世話役		2.72%	25,620	土木一般世話役		24,700	R2 RA125 TZRA125		
暗渠排水管		90.96%	1,887	暗渠排水管 波状管 高密度ポリエチレン管 (シングル) φ300		3,280	Z1 TKJ01 TZTKJ13		

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機材材構成比を表示しています。

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

S4426
第0-0099号代価表

ポンプ据付・撤去 (小口径) ポンプ口径 50mm

箇所 当り 17,976 円

頁0-0150

名 称 ・ 規 格	数	量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
土木一般世話役	※	0.30	人	25,620	7,686	01 RA125
普通作業員	※	0.50	人	20,580	10,290	02 RA010
単位当り	1		箇所		17,976	
A 排水量 (m ³ /h) 0	=1		0以上6未満			

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

04-628705-30002-4-0

04-628705-30002-4-0

S4909
第0-0104号代価表

バックホウ（クレーン機能付）運転 クローラ型 山積0.28m³ 1.7t吊
排出ガス対策型（1次）
時間 当り 6,558 円

頁0-0155

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手（特殊）	※ 0.16	人	23,940	3,830	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）	※ 6.30	L	122	768	02 TSX24
バックホウ（クローラ型）【標準型】 クレーン付・排ガス1次山積0.28m ³	※ 1.00	時間	1,960	1,960	03 MA223
※※単位当り※※	1	時間		6,558	
A バックホウ規格 B 機種	=3 =1	クローラ型 山積0.28m ³ 1.7t吊 排出ガス対策型（1次）			
【機-1 数量算定】 燃料消費量=41.000*0.153=6.30 日当たり運転時間=690/110=6.3 運転歩掛=1/6.3=0.16					

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

V1007
第0-0105号代価表

上部工（撤去工）

t 当り 10,887 円

頁0-0156

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
橋りょう世話役	※ 0.34	人	38,010	12,923	01 RA120 1
橋りょう特殊工	※ 1.00	人	30,030	30,030	02 RA110 1
溶接工	※ 0.13	人	27,615	3,589	03 RA065 1
普通作業員	※ 0.17	人	20,580	3,498	04 RA010 1
バックホウ（クレーン機能付）運転 クローラ型 山積0.28m ³ 1.7t吊 排出ガス対策型（1次）	※ 8.59	時間	6,558	56,333	05 S4909 第0-0104号代価表 (機-1)
諸雑費	※ 5	%	50,040	2,502	06 #01
合計	10	t		108,875	
※※単位当り※※	1	t		10,887	

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

V1008
第0-0106号代価表

覆工板設置工

m2 当り 1,487 円

頁0-0157

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.45	人	25,620	11,529	01 RA125 1
とび工	※ 1.50	人	26,145	39,217	02 RA030 1
普通作業員	※ 0.27	人	20,580	5,556	03 RA010 1
バックホウ(クレーン機能付)運転 クローラ型 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(1次)	※ 13.92	時間	6,558	91,287	04 S4909 第0-0104号代価表 (機-1)
諸雑費	※ 2	%	56,302	1,126	05 #01
合計	100	m2		148,715	
単位当り	1	m2		1,487	

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

V1009
第0-0107号代価表

覆工板撤去工

m2 当り 716 円

頁0-0158

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.27	人	25,620	6,917	01 RA125 1
とび工	※ 0.80	人	26,145	20,916	02 RA030 1
普通作業員	※ 0.12	人	20,580	2,469	03 RA010 1
バックホウ(クレーン機能付)運転 クローラ型 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(1次)	※ 6.21	時間	6,558	40,725	04 S4909 第0-0104号代価表 (機-1)
諸雑費	※ 2	%	30,302	606	05 #01
合計	100	m2		71,633	
単位当り	1	m2		716	

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

SA005
第0-0108号代価表

仮設材等の運搬

製品長12m以内
運搬距離2.7km(×往復)

t 当り 8,700 円

頁0-0159

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
仮設材等運搬費	1.000	t	8,700	8,700	01 E0001 4350*2
諸経費	1.000	式	8,700	0	02 #99
単位当り	1	t		8,700	
A 製品長区分	=1	製品長12m以内			
B 片道運搬距離(km)	=2.7	片道運搬距離(km)			
C 運搬区分	=3	往復運搬			
D 深夜早期割増の有無	=1	深夜早期割増なし			
E 冬期割増区間片道距離(km)	=0	冬期割増区間片道距離(km)			
F 有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
基本運賃 E=4,350円/t 仮設材等運搬費 E*(1+深夜早期割増F2)+冬期割増額=4,350*(1+0/10)+0=4,350円/t 整数止め					

大 阪 府

04-628705-30002-4-0

SA009
第0-0109号代価表

仮設材等の積み込み、取卸し費

積み込み、取卸し(往復分)

t 当り 3,000 円

頁0-0160

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
仮設材等積み込み費 基地積み込み	1.000	t	750	750	01 KAY10
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t	750	750	02 KAY13
仮設材等積み込み費 現場積み込み	1.000	t	750	750	03 KAY11
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t	750	750	04 KAY12
単位当り	1	t		3,000	
A 作業区分	=7	積み込み、取卸し(往復分)			

大 阪 府

04-628705-30002-4-0