

事業名 農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名 岸和田丘陵地区B2工区整備(4)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単-1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンベタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンベタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	23,625	4,725	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,580	13,994	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,725	473	
	合 計				19,192	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,919	
	*** S単-2号 ***					
S02112	エンジンウェルダ		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エンジンウェルダ 200A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード	F96001				
	2)機械器具規格	200A				
	3)単価の入力	3,600円				
F96001	エンジンウェルダ 200A					
		1.000	日	3,600	3,600	
	合 計				3,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,600	
	*** S単-3号 ***					
S02115	電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード	R01013				
	2)労務単価算定区分	基(D2)				
R01013	電工					
		1.000	人	23,205	23,205	
	合 計				23,205	算出数量 1,000 人
	単 価				23,205	
	*** S単-4号 ***					
S02115	設備機械工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	設備機械工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード	R02019				
	2)労務単価算定区分	基(D2)				
R02019	設備機械工					
		1.000	人	24,780	24,780	
	合 計				24,780	算出数量 1,000 人
	単 価				24,780	
	*** S単-5号 ***					
S03019	モルタル工		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	モルタル工 モルタル,床,20mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)モルタル区分	モルタル				
	2)施工区分	床				
	3)塗厚	20mm				
R02005	左官					
		0.450	人	24,885	11,198	
R01003	普通作業員					
		0.090	人	20,580	1,852	

事業名	農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区B2工区整備(4)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費	0.230		13,050	3,002	
	合 計				16,052	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		1,605	
	*** S単- 6号 ***					
S03019	モルタル工		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	モルタル工 防水モルタル, 床, 30mm			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) モルタル区分	防水モルタル				
	2) 施工区分	床				
	3) 塗厚	30mm				
R02005	左官	0.450	人	24,885	11,198	
R01003	普通作業員	0.150	人	20,580	3,087	
Y00004	諸雑費	0.210		14,285	3,000	
	合 計				17,285	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		1,729	
	*** S単- 7号 ***					
S03020	目荒らし工		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力)			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	床, t ≤ 3cm	床				
	1) 施工区分	t ≤ 3cm				
	2) 施工厚(cm)					
R01003	普通作業員	0.800	人	20,580	16,464	
R02007	はつり工	1.300	人	26,670	34,671	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		51,135	8,182	
	合 計				59,317	算出数量 20,400 m ²
	単 価		m ²		2,908	
	*** S単- 8号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 規格区分	SD345				
	2) 径区分	D13				
	3) 作業区分	一般構造物				
	4) 施工規模	10t未満				
	5) 時間の制約	-				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
	9) 週休2日方式の対象工事区分	現場閉所による週休2日方式				
P18230	異形棒鋼	1.030	ton	115,000	118,450	
	SD345, D13					
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	54,600	62,790	
	合 計				181,240	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		181,240	
	*** S単- 9号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	

事業名 農村整備事業 岸和田丘陵地区
 工事名 岸和田丘陵地区B2工区整備(4)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分Ⅰ	蓋版				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	9)法面小段面	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	757.20	757	
	合 計				757	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		757	
	*** S単- 10号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土、再生砂、山積0.28m3(平積0.20m3)、振動コンパクタ、区分Ⅰ、 なし、あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	再生砂				
	3)バック材規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分Ⅰ				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03204	再生砂	13.200	m3	2,736	36,115	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	25,620	6,405	
R01003	普通作業員	0.920	人	20,580	18,934	
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,625	4,725	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,725	567	
F08011	バック材[クローラ型・排対型(1次・2次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,540	1,662	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	6.700	L	122	817	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	23,940	4,549	
	合 計				73,774	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,377	
	*** S単- 11号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	100mm				
	3)形状区分	片受直管スリーブ付				
	4)管長区分	4.0m管				
P05052	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	5,110	12,468	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		12,468	249	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	25,620	2,050	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,625	2,835	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,580	3,499	
	合 計				21,101	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,110	
	*** S単- 12号 ***					
S07021	防波管据付		m		10.000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区B2工区整備(4)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分	VP 100mm 直管(両差し口) 4.0m管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	3,930	9,589	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		9,589	192	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	25,620	2,050	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,625	2,835	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,580	3,499	
	合 計				18,165	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,817	
	*** S単- 13号 ***					
S16004	トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] トラックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	トラックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り 0.0 0.00 あり		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
F01021	トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	29,100	29,100	
	合 計				29,100	算出数量 1.000 日
	単 価		日		29,100	
	*** S単- 14号 ***					
S40003	鋼板 鋼板 SS400		kg		1,000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格 3)材料名 4)詳細 5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	K96012 SS400 鋼板、ステンスクラップ 鋼板 - ヘビ- H 1 12.000		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96012	鋼板 SS400	1.000	kg	180	180	
	合 計				180	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		180	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	54	54	
	*** S単- 15号 ***					
S40003	溝形鋼 溝形鋼 SS400		kg		1,000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格 3)材料名 4)詳細 5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	K96013 SS400 形鋼、平鋼 - ヘビ- H 1 10.000		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96013	溝形鋼 SS400	1.000	kg	200	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		200	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	54	54	
	*** S単- 16号 ***					

事業名	農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区B2工区整備(4)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40003	平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	平鋼 SS400			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K96014				
	2)材料規格	SS400				
	3)材料名	形鋼、平鋼				
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K96014	平鋼 SS400	1.000	kg	183	183	
	合 計				183	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		183	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	54	54	
	*** S単- 17号 ***					
S40003	鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	鋼管 STPG			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K96015				
	2)材料規格	STPG				
	3)材料名	鋼管				
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K96015	鋼管 STPG	1.000	kg	212	212	
	合 計				212	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		212	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	54	54	
	*** S単- 18号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K96016				
	2)材料規格	SUS304				
	3)材料名	ステンレス鋼板				
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K96016	ステンレス鋼板 SUS304	1.000	kg	1,079	1,079	
	合 計				1,079	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,079	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	225	225	
	*** S単- 19号 ***					
S40003	ステンレス丸鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス丸鋼 SUS304			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K96017				
	2)材料規格	SUS304				
	3)材料名	ステンレス棒鋼				
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	20.000				
K96017	ステンレス丸鋼 SUS304	1.000	kg	1,019	1,019	
	合 計				1,019	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,019	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	225	225	

事業名 農村整備事業 岸和田丘陵地区
 工事名 岸和田丘陵地区B2工区整備(4)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 20号 ***					
S40003	ステンレス溝形鋼		kg		1,000	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K96019				
	2)材料規格	SUS304				
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K96019	ステンレス溝形鋼 SUS304	1.000	kg	1,139	1,139	
	合 計				1,139	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,139	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	225	225	
	*** S単- 21号 ***					
S40006	揚水ポンプ		台		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	揚水ポンプ φ50×5.5kW			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データコード	K96001				
	2)規格	φ50×5.5kW				
K96001	揚水ポンプ φ50×5.5kW	1.000	台	580,000	580,000	
	合 計				580,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				580,000	
	*** S単- 22号 ***					
S40006	フート弁		個		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	フート弁 φ100			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データコード	K96005				
	2)規格	φ100				
K96005	フート弁 φ100	1.000	個	24,780	24,780	
	合 計				24,780	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,780	
	*** S単- 23号 ***					
S40006	手動仕切弁(内ねじ式)		個		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	手動仕切弁(内ねじ式) φ50			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データコード	K96006				
	2)規格	φ50				
K96006	手動仕切弁(内ねじ式) φ50	1.000	個	13,590	13,590	
	合 計				13,590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,590	
	*** S単- 24号 ***					
S40006	逆止弁		個		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	逆止弁 φ50			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データコード	K96007				
	2)規格	φ50				
K96007	逆止弁 φ50	1.000	個	12,270	12,270	
	合 計				12,270	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,270	

事業名 農村整備事業 岸和田丘陵地区
 工事名 岸和田丘陵地区B 2 工区整備 (4) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 25号 ***					
S40006	引込開閉器盤		面		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	引込開閉器盤 SUS、700×1200×200			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96009	1) 基礎データ 2) 規格 引込開閉器盤 SUS、700×1200×200	K96009 SUS、700×1200×200	1,000 面	370,000	370,000	
	合 計				370,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				370,000	
	*** S単- 26号 ***					
S40006	ポンプ制御盤		面		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポンプ制御盤 屋内自立型 (5.5kW×2台用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96010	1) 基礎データ 2) 規格 ポンプ制御盤 屋内自立型 (5.5kW×2台用)	K96010 屋内自立型 (5.5kW×2台用)	1,000 面	3,700,000	3,700,000	
	合 計				3,700,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,700,000	
	*** S単- 27号 ***					
S40006	油圧ユニット		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧ユニット 操作盤内蔵型			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96023	1) 基礎データ 2) 規格 油圧ユニット 操作盤内蔵型	K96023 操作盤内蔵型	1,000 台	3,750,000	3,750,000	
	合 計				3,750,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,750,000	
	*** S単- 28号 ***					
S40006	油圧シリンダー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧シリンダー φ80、185st			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96024	1) 基礎データ 2) 規格 油圧シリンダー φ80、185st	K96024 φ80、185st	1,000 本	320,000	320,000	
	合 計				320,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				320,000	
	*** S単- 29号 ***					
S40006	水位センサー		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水位センサー PH-2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96022	1) 基礎データ 2) 規格 水位センサー PH-2	K96022 PH-2	1,000 個	35,000	35,000	
	合 計				35,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				35,000	
	*** S単- 30号 ***					
S40006	ブルボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ブルボックス 150×150×100			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区 B 2 工区整備 (4) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96027	1) 基礎ゲートコート 2) 規格 ブルボックス 150×150×100	K96027 150×150×100		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		1.000	個	7,000	7,000	
	合 計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000	
*** S単- 31号 ***						
S40006	防波管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防波管 80A×3t			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96025	1) 基礎ゲートコート 2) 規格 防波管 80A×3t	K96025 80A×3t		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		1.000	本	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
*** S単- 32号 ***						
S40006	防波管取付金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防波管取付金具 SUS304			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96021	1) 基礎ゲートコート 2) 規格 防波管取付金具 SUS304	K96021 SUS304		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		1.000	個	9,000	9,000	
	合 計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,000	
*** S単- 33号 ***						
S40006	引込開閉器盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	引込開閉器盤 水門扉用			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96030	1) 基礎ゲートコート 2) 規格 引込開閉器盤 水門扉用	K96030 水門扉用		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		1.000	面	221,000	221,000	
	合 計				221,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				221,000	
*** S単- 34号 ***						
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 その他, , , , , , 1 門			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R03001	1) 設備区分 11) 対象要素(x)の数量 12) その他の製作工数(人/門) 13) 主要部材の混合比率(Km1) 14) 休止装置の有無による補正 15) ドラム駆動方式による補正 16) 製作門数 17) 補正係数(Kn) 18) 水門扉形式及び名称	その他 1.1 22.30 0.00 — — 1 門 1.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	製作工	22.300	人	25,500	568,650	
	合 計				568,650	算出数量 1.000 門
	単 価		門		568,650	
*** S単- 35号 ***						
S40017	戸当たり製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出

事業名	農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区B2工区整備(4)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	水門設備製作工 その他.....1門			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	その他				
	11)対象要素(x)の数量	1.1				
	12)その他の製作工数(人/門)	14.50				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	0.00				
	14)休止装置の有無による補正	—				
	15)ドラム駆動方式による補正	—				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	14.500	人	25,500	369,750	
	合 計				369,750	算出数量 1.000 門
	単 価		門		369,750	
	*** S単— 36号 ***					
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ樹脂系、青・緑系			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)塗装仕様区分	エポキシ樹脂系、 青・緑系				
	2)色区分					
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗り	50.000	kg	1,140	57,000	
K78598	シンナー					
	エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	410	1,845	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗り	50.000	kg	1,140	57,000	
K78598	シンナー					
	エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	410	1,845	
K78353	エポキシ樹脂系塗料 中塗り【青・緑系】	22.000	kg	1,610	35,420	
K78598	シンナー					
	エポキシ樹脂塗料用	2.000	kg	410	820	
K78356	エポキシ樹脂系塗料 上塗り【青・緑系】	20.000	kg	1,670	33,400	
K78598	シンナー					
	エポキシ樹脂塗料用	1.800	kg	410	738	
R01053	橋りょう塗装工	5.600	人	29,300	164,080	
	合 計				352,148	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		3,521	
	*** S単— 37号 ***					
S40040	水密ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 成形品			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データコード	K96018				
	2)規格	成形品				
K96018	水密ゴム 成形品	1.000	kg	12,500	12,500	
	合 計				12,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,500	
	*** S単— 38号 ***					
S40040	スイベルジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スイベルジョイント SU 3/8			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データコード	K96026				
	2)規格	SU 3/8				
K96026	スイベルジョイント RC 3/8	1.000	個	7,000	7,000	
	合 計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S単— 39号 ***					

事業名	農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区B 2工区整備 (4) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40040	フレキシブルホース		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フレキシブルホース PT3/8-300L			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96020 PT3/8-300L		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
K96020	フレキシブルホース PT3/8-300L	1.000	本	8.000	8.000	
	合 計				8.000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8.000	
	*** S単- 40号 ***					
S40040	フレキシブルホース		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フレキシブルホース PT3/8-500L			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96029 PT3/8-500L		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
K96029	フレキシブルホース PT3/8-500L	1.000	本	12.000	12.000	
	合 計				12.000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12.000	
	*** S単- 41号 ***					
S40040	配管固定金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管固定金具 SUS304			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96028 SUS304		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
K96028	配管固定金具 SUS304	1.000	個	5.000	5.000	
	合 計				5.000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5.000	
	*** S単- 42号 ***					
S41009	水門設備掘付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備掘付工 その他,,, 1門			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設備区分 8)躯体面積(x)(㎡)	その他 1.10		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	9)その他の掘付工数(人/門)	15.00				
	11)掘付数	1門				
	12)補正係数(Kn)	1.00				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	掘付工	12.000	人	26,880	322,560	
R01003	普通作業員	3.000	人	20,580	61,740	
	合 計				384,300	算出数量 1.000 門
	単 価		門		384,300	
	*** S単- 43号 ***					
S41018	総合試運転調整労務		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	総合試運転調整労務 , 0.2超~0.35以下m3/min, その他			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ポンプ形式 2)最大ポンプ吐出量 3)ポンプ台数 4)その他の補正係数 5)ポンプ制御 6)その他の試運転調整工数 7)その他の補助文	横軸渦巻・立軸渦巻・水中 0.2超~0.35以下m3/min その他 2.400 台数制御 0.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R03002	掘付工	10.300	人	26,880	276,864	
	合 計				276,864	算出数量 1.000 式

事業名	農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区B2工区整備(4) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				276,864	
	*** S単- 44号 ***					
S42023	引込柱設置工(高低圧)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	引込柱設置工(高低圧) 低圧,電灯・動力引込用,8m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 高低圧区分	低圧				
	2) 装柱区分	電灯・動力引込用				
	3) 型区分	-				
	4) 電柱規格(m)	8m				
	5) 1箇所当りの諸資材率	0.29				
	6) 1箇所当りの電工労務(人)	1.30				
	7) 1箇所当りの普通作業員労務(人)	2.05				
P27603	コンクリートポール (通信線用) 長8m 末口14cm 荷重200kg	1,000	本	24,800	24,800	
Y00004	諸資材	0.290		24,800	7,192	
R01013	電工	1.300	人	23,205	30,167	
R01003	普通作業員	2.050	人	20,580	42,189	
	合 計				104,348	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		104,348	
	*** S単- 45号 ***					
S42024	支線取付工		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	支線取付工 低圧,巻付グリップ取付,ステップロック(ロッド付),1号 500×250			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 設備区分	低圧				
	2) 取付区分	巻付グリップ取付				
	3) 支線区分	ステップロック(ロッド付)				
	4) 規格区分	1号 500×250				
	5) その他の場合の支線基礎材の単価	0				
	6) 1本当りの諸資材率	1.16				
	7) 1本当りの電工労務	0.35				
	8) 1本当りの普通作業員労務	0.46				
P27680	ステップロック (ロッド付) No1 長500mm 幅250mm 厚70mm	1,000	組	4,780	4,780	
Y00005	諸資材	1.160		4,780	5,545	
R01013	電工	0.350	人	23,205	8,122	
R01003	普通作業員	0.460	人	20,580	9,467	
	合 計				27,914	算出数量 1,000 本
	単 価		本		27,914	
	*** S単- 46号 ***					
S42026	柱上気中開閉器取付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	柱上気中開閉器取付工 ,柱上気中開閉器(地絡継電器なし)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分	柱上気中開閉器(地絡継電器なし)				
	2) 電工労務	0.00				
	3) 普通作業員労務	0.00				
	4) その他の場合の補助文					
R01013	電工	0.500	人	23,205	11,603	
R01003	普通作業員	0.300	人	20,580	6,174	
	合 計				17,777	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				17,777	
Y00001	台					
	*** S単- 47号 ***					
S42028	接地設置工		樫		1,000 樫	歩A 当たり算出

事業名 農村整備事業 岸和田丘陵地区						
工事名 岸和田丘陵地区B 2 工区整備 (4) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	接地設置工 D種接地, 土工無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 接地区分	D種接地		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 施工条件	土工無		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 補助棒の本数	0.0				
	4) 電工労務(人)	0.00				
	5) 普通作業員労務(人)	0.00				
	6) 補助文					
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,180	1,180	
R01013	電工	0.250	人	23,205	5,801	
	合 計				6,981	算出数量 1.000 極
	単 価		極		6,981	
	*** S単- 48号 ***					
S42053	計装設備据付工 計装設備据付工 フロート式水位計		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	1) 機器区分	フロート式水位計		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	2) 歩掛補正の区分	無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	34,755	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	23,415	11,708	
	合 計				11,708	算出数量 1.000 台
	単 価		台		11,708	
	*** S単- 49号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 厚鋼電線管, 28, 屋外・屋内(露出)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1) 管種別	厚鋼電線管		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	2) 細別規格	-		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) サイズ(mm)	28				
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	1,550	42,315	
Y00005	諸資材	0.150		42,315	6,347	
R01013	電工	17.000	人	23,205	394,485	
	合 計				443,147	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,431	
	*** S単- 50号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 厚鋼電線管, 22, 屋外・屋内(露出)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1) 管種別	厚鋼電線管		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	2) 細別規格	-		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) サイズ(mm)	22				
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27409	厚鋼電線管 G22 長3.66m ねじつき	27.300	本	1,120	30,576	

事業名	農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区B 2 工区整備 (4) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00005	諸資材	0.150		30,576	4,586	
R01013	電工	10.000	人	23,205	232,050	
	合 計				267,212	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,672	
	*** S 単- 51号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 耐衝撃性硬質ビニル管, 28, その他, 屋外・屋内(露出)			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 管種別	その他				
	2) 細別規格	-				
	3) サイズ(mm)	-				
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の場合の電線管 1m 当り単価	802				
	6) その他の場合100m 当り電工労務(人)	8,500				
	7) その他の場合の諸資材率	0.15				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文	耐衝撃性硬質ビニル管, 28				
P27838	電気材料及び機器					
	耐衝撃性硬質ビニル管, 28	100.000	m	802	80,200	
Y00005	諸資材	0.150		80,200	12,030	
R01013	電工	8.500	人	23,205	197,243	
	合 計				289,473	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,895	
	*** S 単- 52号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 耐衝撃性硬質ビニル管, 22, その他, 屋外・屋内(露出)			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 管種別	その他				
	2) 細別規格	-				
	3) サイズ(mm)	-				
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の場合の電線管 1m 当り単価	412				
	6) その他の場合100m 当り電工労務(人)	5,500				
	7) その他の場合の諸資材率	0.15				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文	耐衝撃性硬質ビニル管, 22				
P27838	電気材料及び機器					
	耐衝撃性硬質ビニル管, 22	100.000	m	412	41,200	
Y00005	諸資材	0.150		41,200	6,180	
R01013	電工	5.500	人	23,205	127,628	
	合 計				175,008	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,750	
	*** S 単- 53号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 硬質ビニル管, 16, 屋外・屋内(露出)			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 管種別	硬質ビニル管				
	2) 細別規格	-				
	3) サイズ(mm)	16				
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の場合の電線管 1m 当り単価	0				
	6) その他の場合100m 当り電工労務(人)	0,000				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業の歩掛補正区分	無				

事業名 農村整備事業 岸和田丘陵地区						
工事名 岸和田丘陵地区B 2 工区整備 (4) 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	11)その他の場合の補助文					
P27429	硬質ビニル電線管 (VE) 16mm 長4.0m	25.000	本	256	6,400	
Y00005	諸資材	0.150		6,400	960	
R01013	電工	5.500	人	23,205	127,628	
	合 計				134,988	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,350	
*** S単- 54号 ***						
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 、硬質ビニル管、16、屋外・屋内(埋込)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種別	硬質ビニル管				
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	16				
	4)施工区分	屋外・屋内(埋込)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27429	硬質ビニル電線管 (VE) 16mm 長4.0m	25.000	本	256	6,400	
Y00005	諸資材	0.150		6,400	960	
R01013	電工	4.950	人	23,205	114,865	
	合 計				122,225	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,222	
*** S単- 55号 ***						
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 、波付硬質合成樹脂管、30、地 中 (道路沿)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種別	波付硬質合成樹脂管				
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	30				
	4)施工区分	地 中 (道路沿)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27437	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30	100.000	m	217	21,700	
R01013	電工	0.500	人	23,205	11,603	
	合 計				33,303	算出数量 100.000 m
	単 価		m		333	
*** S単- 56号 ***						
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 、PEライニング鋼管、22、地 中 (構内)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種別	PEライニング鋼管				
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	22				
	4)施工区分	地 中 (構内)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				

事業名	農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区B2工区整備(4)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	無 無				
P27419	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ポリエチレン管 電線管(厚鋼) 22mm 長3.66m	27.300	本	1,430	39,039	
Y00005	諸資材	0.150		39,039	5,856	
R01013	電気	9.000	人	23,205	208,845	
	合 計				253,740	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,537	
	*** S単- 57号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 金属可とう電線管,24,屋外・屋内(露出)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	1)管種別	金属可とう電線管		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m以上(支持有)				
	3)サイズ(mm)	24				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電気労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27462	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 24mm	100.000	m	545	54,500	
R01013	電気	4.200	人	23,205	97,461	
	合 計				151,961	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,520	
	*** S単- 58号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 PEライニング鋼管,16,地 中 (構内)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	1)管種別	PEライニング鋼管		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2)細別規格					
	3)サイズ(mm)	16				
	4)施工区分	地 中 (構内)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電気労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27418	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ポリエチレン管 電線管(厚鋼) 16mm 長3.66m	27.300	本	1,240	33,852	
Y00005	諸資材	0.150		33,852	5,078	
R01013	電気	9.000	人	23,205	208,845	
	合 計				247,775	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,478	
	*** S単- 59号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 管 内, CVケーブル, 600V, 3 心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1	管 内		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2)種別	CVケーブル				
	3)電圧	600V				
	4)心数	3 心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				

事業名	農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区B 2 工区整備 (4) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)その他の場合のケーブル#1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27064	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積3.5	100.000	m	215	21,500	
R01013	電工	5.500	人	23,205	127,628	
	合 計				149,128	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,491	
	*** S単- 60号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 管内, CVケーブル #, 600V, 2心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分1	管内				
	2)種別	CVケーブル				
	3)電圧	600V				
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル#1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積3.5	100.000	m	157	15,700	
R01013	電工	5.500	人	23,205	127,628	
	合 計				143,328	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,433	
	*** S単- 61号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 管内, IV, 600V, -, 22mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分1	管内				
	2)種別	IV				
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	22mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル#1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27017	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積22	100.000	m	349	34,900	
R01013	電工	2.300	人	23,205	53,372	
	合 計				88,272	算出数量 100.000 m
	単 価		m		883	
	*** S単- 62号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 管内, IV, 600V, -, 8mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分1	管内				
	2)種別	IV				
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	8mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル#1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27015	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積8.0	100.000	m	129	12,900	
R01013	電工	2.300	人	23,205	53,372	

事業名	農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区B2工区整備(4)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				66,272	算出数量 100.000 m
	単 価		m		663	
	*** S単- 63号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 管 内, IV, 600V, -, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分1	管 内				
	2) 種別	IV				
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6) 施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27013	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積3.5	100.000	m	58.90	5,890	
R01013	電工	1.200	人	23,205	27,846	
	合 計				33,736	算出数量 100.000 m
	単 価		m		337	
	*** S単- 64号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 CVケーブル, 600V, 4心, 3.5mm2, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋 内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分1	管 内				
	2) 種別	その他				
	3) 電圧	-				
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	-mm2				
	6) 施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	254				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	5.50				
	9) その他の場合の補助文	CVケーブル, 600V, 4心, 3.5mm2				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	254	25,400	
R01013	電工	5.500	人	23,205	127,628	
	合 計				153,028	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,530	
	*** S単- 65号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 3.5mm2, 屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分1	ラック・ダクト内				
	2) 種別	IV				
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6) 施工区分2	屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27013	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積3.5	100.000	m	58.90	5,890	
R01013	電工	1.500	人	23,205	34,808	
	合 計				40,698	算出数量 100.000 m
	単 価		m		407	

事業名	農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区 B 2 工区整備 (4) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 66 号 ***					歩 A
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	CVVケーブル 5心, 1.25mm2, 管 内, その他, -mm2, 地中・屋外・屋内			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 施工区分 1	管 内		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 種別	その他		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 心数	-				
	4) サイズ(mm2)	-mm2				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	6) その他の場合のケーブル 1m 当り単価	134				
	7) その他の場合 100m 当り電工労務(人)	5.50				
	8) その他の場合の補助文	CVVケーブル 5心, 1.25mm2				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	134	13.400	
R01013	電工	5.500	人	23,205	127,628	
	合 計				141,028	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,410	
	*** S 単 - 67 号 ***					歩 A
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	CVVケーブル 3心, 1.25mm2, 管 内, その他, -mm2, 地中・屋外・屋内			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 施工区分 1	管 内		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 種別	その他		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 心数	-				
	4) サイズ(mm2)	-mm2				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	6) その他の場合のケーブル 1m 当り単価	88				
	7) その他の場合 100m 当り電工労務(人)	5.50				
	8) その他の場合の補助文	CVVケーブル 3心, 1.25mm2				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	88	8,800	
R01013	電工	5.500	人	23,205	127,628	
	合 計				136,428	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,364	
	*** S 単 - 68 号 ***					歩 A
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	MAZVCVVケーブル 3心, 1.25mm2, 管 内, その他, -mm2, 地中・屋外・屋内			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 施工区分 1	管 内		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 種別	その他		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 心数	-				
	4) サイズ(mm2)	-mm2				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	6) その他の場合のケーブル 1m 当り単価	295				
	7) その他の場合 100m 当り電工労務(人)	6.70				
	8) その他の場合の補助文	MAZVCVVケーブル 3心, 1.25mm2				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	295	29,500	
R01013	電工	6.700	人	23,205	155,474	
	合 計				184,974	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,850	
	*** S 単 - 69 号 ***					歩 A
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	当たり算出
	ボックス類取付工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ステンレス製ボックス, 防水型, □200×100, その他, その他			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 器具区分	その他		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 器具分類	その他		夜間制約作業時間:0.0		
	3) その他の場合の器具単価	6,720				
	4) その他の場合の1個当電工労務(人)	0.25				
	5) その他の場合の補助文	ステンレス製ボックス, 防水型, □200×100				
P27839	電気材料及び機器	1.000	個	6,720	6,720	

事業名	農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区B2工区整備(4)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工	0.250	人	23,205	5,801	
	合 計				12,521	算出数量 1.000 個
	単 価		個		12,521	
	*** S単- 70号 ***					
S42109	ボックス類取付工		個		1,000	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 ステンレス製ボックス, 非防水型, □200×100, その他, その他			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 器具区分	その他				
	2) 器具分類	その他				
	3) その他の場合の器具単価	5,280				
	4) その他の場合の1個当電工労務(人)	0.25				
	5) その他の場合の補助文	ステンレス製ボックス, 非防水型, □200×100				
P27839	電気材料及び機器	1.000	個	5,280	5,280	
R01013	電工	0.250	人	23,205	5,801	
	合 計				11,081	算出数量 1.000 個
	単 価		個		11,081	
	*** S単- 71号 ***					
S42109	ボックス類取付工		個		1,000	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 ステンレス製保護箱, 防水型, □200×100, その他, その他			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 器具区分	その他				
	2) 器具分類	その他				
	3) その他の場合の器具単価	6,720				
	4) その他の場合の1個当電工労務(人)	0.25				
	5) その他の場合の補助文	ステンレス製保護箱, 防水型, □200×100				
P27839	電気材料及び機器	1.000	個	6,720	6,720	
R01013	電工	0.250	人	23,205	5,801	
	合 計				12,521	算出数量 1.000 個
	単 価		個		12,521	
	*** S単- 72号 ***					
S42112	ハンドホール設置工		基		10,000	歩A 当たり算出
	ハンドホール設置工 600×600×900,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) ハンドホール区分(W×D×H)	600×600×900				
	2) その他の場合ハンドホール1基当り単価	0円				
	3) 1基当たり質量(kg/基)	2000kg以下kg				
	4) 内径(m)	1.0m未満m				
	5) 基礎砕石	あり				
	6) 敷材	あり				
	7) その他の場合の補助文					
P27814	ハンドホール(鉄蓋付) H1-9 600×600×900(国交省型)	10.000	組	71,900	719,000	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	25,620	40,992	
R01002	特殊作業員	0.300	人	23,625	7,088	
R01003	普通作業員	3.800	人	20,580	78,204	
M02093	バックホ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	14.900	時間	2,820	42,018	
R01021	運転手(特殊)	2.380	人	23,940	56,977	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	137.000	L	122	16,714	
Y00004	基礎砕石費	0.080		241,993	19,359	
Y00004	雑品 1%	0.010		241,993	2,420	
	合 計				982,772	算出数量 10.000 基

事業名 農村整備事業 岸和田丘陵地区						
工事名 岸和田丘陵地区B 2工区整備 (4) 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		基		98.277	
	*** S単- 73号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,小規模(標準)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3		982.3	
	*** S単- 74号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		1,958	
	*** S単- 75号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		223.2	
	*** S単- 76号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		198.8	
	*** S単- 77号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	40~0mm			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m2		1,101	

事業名 農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名 岸和田丘陵地区B2工区整備(4)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 78号 ***					歩A
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1,000 m ²	当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 砕石の厚さ 2) 砕石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,179	
	*** S単- 79号 ***					歩A
SA0311	21-8-25BB(W/C=55%以下, W=175kg/m ³ 以下)		m ³		1,000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				
J02118	生コンクリート(高炉B) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		28,540	
	*** S単- 80号 ***					歩A
SA0311	18-8-25B(W/C=60%以下, W=175kg/m ³ 以下)		m ³		1,000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				
JQ2041	生コンクリート(高炉) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		28,540	
	*** S単- 81号 ***					歩A
SA0311	21-8-20BB(W/C=55%以下, W=175kg/m ³ 以下)		m ³		1,000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,コンクリート各種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり コンクリート各種				
J02118	生コンクリート(高炉B) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		33,880	

事業名	農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区B 2 工区整備 (4) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 82 号 ***					
SA0311	18-8-20BB (W/C=55%以下, W=175kg/m3以下) SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, あり, コンクリート各種		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付) 打設 計上する - 一般養生 - - - あり コンクリート各種				
J02118	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m3			材変
	単 価		m3		33,880	
	*** S 単 - 83 号 ***					
SA0311	18-8-20BB (W/C=60%以下, W=175kg/m3以下) SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, あり, コンクリート各種		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付) 打設 計上する - 一般養生 - - - あり コンクリート各種				
JQ2041	生コンクリート(高炉) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		33,880	
	*** S 単 - 84 号 ***					
SA0311	18-8-40BB (W/C=60%以下, W=165kg/m3以下) SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, あり, コンクリート各種		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付) 打設 計上する - 一般養生 - - - あり コンクリート各種				
JQ2079	生コンクリート(高炉) 18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		33,880	
	*** S 単 - 85 号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m2		1,000 m2	歩A 当たり算出
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m2		8,740	

[illegible]

事業名 農村整備事業 岸和田丘陵地区
 工事名 岸和田丘陵地区B 2 工区整備 (4) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単- 1号 ***					
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 水門設備(起伏ゲート)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1) 工種区分	水門設備(起伏ゲート)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2) 補助材料費率(Y)(%)	13.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称					
	4) 主要部材費金額小計(円)	47,706,000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	6,202,000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	53,908	7,008	
	合 計				7,008	算出数量 1,000 式
	単 価		式		7,008	
	*** X単- 2号 ***					
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 水門設備(起伏ゲート)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1) 工種区分	水門設備(起伏ゲート)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2) 補助材料費率(Y)(%)	13.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称					
	4) 主要部材費金額小計(円)	211,767,000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	27,530,000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	239,297	31,109	
	合 計				31,109	算出数量 1,000 式
	単 価		式		31,109	
	*** X単- 3号 ***					
X40003	鋼製付属設備製作工 鋼製付属設備製作工 受台, 2 基		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	1) 設備区分	受台		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	2) 適用範囲(ton/基)	$0.1 \leq x \leq 5.0$		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) その他の製作工数(人/ton)	0.00				
	4) 部材の混合比率	0.00				
	5) 製作基数	2 基				
	6) 製作数による補正係数(Kn)	0.95				
	7) 鋼製付属設備名称					
	8) 製作対象質量(kg/基)	8,900				
R03001	製作工	0.700	人	26,780	18,746	
	合 計				18,746	算出数量 1,000 基
	単 価		基		18,746	
	*** X単- 4号 ***					
X40003	鋼製付属設備製作工 鋼製付属設備製作工 架台, 3 基		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	1) 設備区分	架台		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	2) 適用範囲(ton/基)	$0.1 \leq x \leq 5.0$		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) その他の製作工数(人/ton)	0.00				
	4) 部材の混合比率	0.00				
	5) 製作基数	3 基				
	6) 製作数による補正係数(Kn)	0.93				
	7) 鋼製付属設備名称					
	8) 製作対象質量(kg/基)	270,000				
R03001	製作工	4.800	人	26,780	128,544	
	合 計				128,544	算出数量 1,000 基
	単 価		基		128,544	
	*** X単- 5号 ***					

事業名	農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区B2工区整備(4)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X40007	水門設備副部材費		式		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 起伏堰,起伏ゲート,扉体,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	起伏堰				
	2)形式区分	起伏ゲート				
	3)製作区分	扉体				
	4)副部材費率(Y1)(%)	13.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	47,706.000				
K79431	副部材費	0.130	式	47,706	6,202	
	合 計				6,202	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,202	
	*** X単- 6号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 起伏堰,起伏ゲート,戸当り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	起伏堰				
	2)形式区分	起伏ゲート				
	3)製作区分	戸当り				
	4)副部材費率(Y1)(%)	13.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	211,767.000				
K79431	副部材費	0.130	式	211,767	27,530	
	合 計				27,530	算出数量 1.000 式
	単 価		式		27,530	
	*** X単- 7号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 起伏堰,起伏ゲート,扉体,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	起伏堰				
	2)形式区分	起伏ゲート				
	3)製作区分	扉体				
	4)部品費率(Y1)(%)	10.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	47,706.000				
K79451	部品費	0.100	式	47,706	4,771	
	合 計				4,771	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,771	
	*** X単- 8号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 起伏堰,起伏ゲート,戸当り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	起伏堰				
	2)形式区分	起伏ゲート				
	3)製作区分	戸当り				
	4)部品費率(Y1)(%)	20.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	211,767.000				
K79451	部品費	0.200	式	211,767	42,353	
	合 計				42,353	算出数量 1.000 式
	単 価		式		42,353	
	*** X単- 9号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 その他,ー,ー,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	その他				
	2)形式区分	ー				

事業名	農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区B2工区整備(4)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)製作区分	—				
	4)部品費率(Y1)(%)	2.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	4,122,000.000				
K79451	部品費		0.020	式	4,122,000	82,440
	合 計				82,440	算出数量 1.000 式
	単 価			式	82,440	
	*** X単-10号 ***					
X40011	水門設備部品費			式		1.000 式 歩A 当たり算出
	水門設備部品費 起伏堰,起伏ゲート,開閉装置(油圧シリンダ),					
	1)設備区分	起伏堰				
	2)形式区分	起伏ゲート				
	3)製作区分	開閉装置(油圧シリンダ)				
	4)部品費率(Y1)(%)	2.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	53,000.000				
K79451	部品費		0.020	式	53,000	1,060
	合 計				1,060	算出数量 1.000 式
	単 価			式	1,060	
	*** X単-11号 ***					
X40014	間接労務費			式		1.000 式 歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備(小型水門設備を除く),					
	1)工種区分	水門設備(小型水門設備を除く)				
	2)間接労務費率(Y)(%)	60.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)製作工金額小計(円)	568,650.000円				
K79311	間接労務費		0.600	式	568,650	341,190
	合 計				341,190	算出数量 1.000 式
	単 価				341,190	
	*** X単-12号 ***					
X40014	間接労務費			式		1.000 式 歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備(小型水門設備を除く),					
	1)工種区分	水門設備(小型水門設備を除く)				
	2)間接労務費率(Y)(%)	60.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)製作工金額小計(円)	369,750.000円				
K79311	間接労務費		0.600	式	369,750	221,850
	合 計				221,850	算出数量 1.000 式
	単 価				221,850	
	*** X単-13号 ***					
X40015	工場管理費			式		1.000 式 歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く),					
	1)工種区分	水門設備(小型水門設備を除く)				
	2)工場管理費率(Y)(%)	25.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)工場管理費対象金額小計(円)	929,206.000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	929,206	232,302
	合 計				232,302	算出数量 1.000 式
	単 価			式	232,302	

事業名	農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区B2工区整備(4)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** X単-14号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小型水門設備を除く)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 工種区分	水門設備(小型水門設備を除く)				
	2) 工場管理費率(Y)(%)	25.000%				
	3) 工種区分の名称					
	4) 工場管理費対象金額小計(円)	591,600,000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	591,600	147,900	
	合 計				147,900	算出数量 1,000 式
	単 価		式		147,900	
	*** X単-15号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備				
	2) 補助材料費率(Y)(%)	2.000%				
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	1,170,540,000円				
K79391	据付補助材料費	0.020	式	1,170,540	23,411	
	合 計				23,411	算出数量 1,000 式
	単 価		式		23,411	
	*** X単-16号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 水門設備(小形水門設備を除く)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)				
	2) 補助材料費率(Y)(%)	1.500%				
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	384,300,000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	384,300	5,765	
	合 計				5,765	算出数量 1,000 式
	単 価		式		5,765	
	*** X単-17号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 用排水ポンプ設備			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備				
	2) 原動機種別	電動機駆動				
	3) ポンプ形式	横軸(渦巻)				
	4) 受電区別	低圧受電				
	5) 管種区分	SGP管				
	6) 原動機出力	5.500kW				
	8) 据付材料費率(X)(%)	0.000%				
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計(円)	1,170,540,000円				
K79371	据付材料費	0.270	式	1,170,540	316,046	
	合 計				316,046	算出数量 1,000 式
	単 価		式		316,046	
	*** X単-18号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 水門設備			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 工種区分	水門設備				
	6) 原動機出力	0.000kW				

事業名	農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区B 2 工区整備 (4) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)形式区分	中・大形水門・起伏堰				
	8)据付材料費率(X)(%)	14.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	384,300.000円				
K79371	据付材料費	0.140	式	384,300	53,802	
	合 計				53,802	算出数量 1.000 式
	単 価		式		53,802	
	*** X単- 19号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000	基 歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 受台, 2 基			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	受台				
	2)適用範囲(ton/基)	$0.1 \leq x \leq 5.0$				
	3)その他の据付工数(人/ton)	0.00				
	4)据付基数	2 基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	0.95				
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	8.900				
R03002	据付工 80%	0.300	人	26,880	8,064	
R01003	普通作業員 20%	0.100	人	20,580	2,058	
	合 計				10,122	算出数量 1.000 基
	単 価		基		10,122	
	*** X単- 20号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000	基 歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 架台, 3 基			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	架台				
	2)適用範囲(ton/基)	$0.1 \leq x \leq 5.0$				
	3)その他の据付工数(人/ton)	0.00				
	4)据付基数	3 基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	0.92				
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	270.000				
R03002	据付工 80%	2.200	人	26,880	59,136	
R01003	普通作業員 20%	0.600	人	20,580	12,348	
	合 計				71,484	算出数量 1.000 基
	単 価		基		71,484	
	*** X単- 21号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000	式 歩A 当たり算出
	雑器具損料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	105,000.000				
K79411	雑器具損料	0.020	式	105,000	2,100	
	合 計				2,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,100	
	*** X単- 22号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000	式 歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備				
	2)据付間接費(Y)(%)	140.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	276,864.000				

事業名	農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区B2工区整備(4)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K79251	据付間接費	1.400	式	276,864	387,610	
	合 計				387,610	算出数量 1.000 式
	単 価		式		387,610	
	*** X単- 23号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2) 据付間接費(Y)(%)	140.000%				
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	1,170,540.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	1,170,540	1,638,756	
	合 計				1,638,756	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,638,756	
	*** X単- 24号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【新設】		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2) 据付間接費(Y)(%)	80.000%				
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	322,560.000				
K79251	据付間接費	0.800	式	322,560	258,048	
	合 計				258,048	算出数量 1.000 式
	単 価		式		258,048	

事業名	農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区B 2工区整備 (4) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	ポンプ据付工		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電工	4.000	人	23,205	92,820	S単 3号
S02115	設備機械工	12.000	人	24,780	297,360	S単 4号
	合 計				390,180	算出数量 1.000 台
	単 価		台		390,180	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	制御盤据付工		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電工	6.000	人	23,205	139,230	S単 3号
S02115	設備機械工	3.000	人	24,780	74,340	S単 4号
	合 計				213,570	算出数量 1.000 台
	単 価		台		213,570	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	水位電極取付		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	ファームボンド					
P96024	水位電極 ケーブル長5m	3.000	個	4,250	12,750	
P96023	水位電極 ケーブル長1m	1.000	個	3,350	3,350	
S42053	計装設備据付工 フロート式水位計	1.000	台	11,708	11,708	S単 48号
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	0.750	本	3,930	2,948	
	合 計				30,756	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		30,756	
	*** T単- 4号 ***					
T00004	水位電極取付		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	取水池					
P96023	水位電極 ケーブル長1m	2.000	個	3,350	6,700	
S42053	計装設備据付工 フロート式水位計	1.000	台	11,708	11,708	S単 48号
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	0.175	本	3,930	688	
	合 計				19,096	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		19,096	
	*** T単- 5号 ***					
T00006	埋戻し		m3		100,000	歩A 当たり算出
	発生土					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	100.000	m3	982.3	98,230	S単 73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	100.000	m3	1,919	191,900	S単 1号
	合 計				290,130	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		2,901	

事業名	農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区B2工区整備(4)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 6号 ***					
T00007	フロート架台		基		1,000	歩A 当たり算出
	計3基作成(1基当たり)					
P96017	ドラム型フロート発泡スチロール製 φ560×900、浮力200kg	3.000	個	13,900	41,700	
P96018	ステンレス溝形鋼 SUS304、5×40×80	100.500	kg	910	91,455	
P96019	ステンレス等辺山形鋼 SUS304、5×40×40	62.500	kg	710	44,375	
P18424	綿鋼板 厚3.2	0.110	ton	131,000	14,410	
X40003	鋼製付属設備製作工 架台、3基	1.000	基	128,544	128,544	X単 4号
X41004	鋼製付属設備据付工 架台、3基	1.000	基	71,484	71,484	X単 20号
	合 計				391,968	算出数量 1.000 基
	単 価		基		391,968	
	*** T単- 7号 ***					
T00008	配管サポート		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	SS400					
P96037	平鋼 SS400、6×65	3.800	kg	128	486	
P96038	等辺山形鋼 SS400、4×50×50	4.200	kg	119	500	
P96039	Uボルト M12	2.000	個	150	300	
X40003	鋼製付属設備製作工 受台、2基	2.000	基	18,746	37,492	X単 3号
X41004	鋼製付属設備据付工 受台、2基	2.000	基	10,122	20,244	X単 19号
	合 計				59,022	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		59,022	
	*** T単- 8号 ***					
T00009	引込管設置		m		10,000	歩A 当たり算出
	VPφ100×6					
SA0103	SP 床掘り 土砂、標準、無し、無し、あり	17.700	m3	223.2	3,951	S単 75号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土、再生砂、山積0.28m3(平積0.20m3)、振動コンパクタ、区分I、なし、あり	5.200	m3	7,377	38,360	S単 10号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP、100mm、片受直管スリーブ付、4.0m管	60.000	m	2,110	126,600	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(I)	8.900	m3	1,919	17,079	S単 1号
JF0281	マサ土	8.900	m3	3,220	28,658	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(I)	3.000	m3	1,919	5,757	S単 1号
P96005	埋設標識シート	60.000	m	53	3,180	
	合 計				223,585	算出数量 10.000 m
	単 価		m		22,359	
	*** T単- 9号 ***					
T00010	引込管設置		m		10,000	歩A 当たり算出
	VPφ100×4					
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	12.000	m3	198.8	2,386	S単 76号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土、再生砂、山積0.28m3(平積0.20m3)、振動コンパクタ、区分I、なし、あり	3.400	m3	7,377	25,082	S単 10号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP、100mm、片受直管スリーブ付、4.0m管	40.000	m	2,110	84,400	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(I)	6.100	m3	1,919	11,706	S単 1号

[illegible]