

事業名	農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区C工区補完(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 1.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	1.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)D/D区間	無し				
	6)路面条件	普通				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ティーズル] 4t積級	0.260	供用日	6,960	1,810	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.260	供用日	377	98	
P34002	軽油 JIS1, 2号 小型ローリー	7.900	L	124	980	
R01022	運転手(一般)	0.220	人	19,845	4,366	
	合 計				7,254	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		725	
*** S単-2号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 0.2km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	0.2km以下				
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)D/D区間	無し				
	6)路面条件	普通				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ティーズル] 4t積級	0.200	供用日	6,960	1,392	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.200	供用日	377	75	
P34002	軽油 JIS1, 2号 小型ローリー	6.100	L	124	756	
R01022	運転手(一般)	0.170	人	19,845	3,374	
	合 計				5,597	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		560	
*** S単-3号 ***						
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(1)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(1)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,625	4,725	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,580	13,994	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,725	473	
	合 計				19,192	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,919	
*** S単-4号 ***						
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(1)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(1)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,625	4,725	

事業名	農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区C工区補完(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.680	人	20,580	13,994	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,725	473	
	合計				19,192	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,919	
	*** S単-5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(1)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締め区分	砂・砂質土 埋戻 はね付け+まき出し 振動コンパクタ(1)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,625	4,725	
R01003	普通作業員	1.110	人	20,580	22,844	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,725	473	
	合計				28,042	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,804	
	*** S単-6号 ***					
S02024	張ブロック工(空張) 張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用しない場合,厚さ12cm,あり		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)材料区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	目地モルタルを使用しない場合 厚さ12cm あり		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P15004	張ブロック 厚12cm(500×500以下)	10.000	m ²	3,600	36,000	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	25,620	3,843	
R01007	ブロック工	0.300	人	26,775	8,033	
R01003	普通作業員	0.430	人	20,580	8,849	
F08061	バックホウ[カー型・クレーン・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量,山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	0.410	日	6,760	2,772	
R01021	運転手(特殊)	0.300	人	23,940	7,182	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	16.000	L	124	1,984	
	合計				68,663	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		6,866	
	*** S単-7号 ***					
S02029	裏込工(ブロック積・ブロック張) 裏込工(ブロック積・ブロック張) 再生クラッシュラン(RC-40),ブロック張り,なし		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)裏込材区分 2)施工区分 3)単価0円(裏込材)	再生クラッシュラン(RC-40) ブロック張り なし		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	25,620	10,248	
R01003	普通作業員	0.800	人	20,580	16,464	
Y00004	諸雑費	0.160		26,712	4,274	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40〜0mm	11.100	m3	1,300	14,430	
	合計				45,416	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,542	

事業名	農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区C工区補完(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 8号 ***						
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 土木一般世話役	R01001 基(B)				
		1,000	人	25,620	25,620	
	合計				25,620	算出数量 1,000 人
	単価				25,620	
*** S単- 9号 ***						
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01003	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 普通作業員	R01003 基(B)				
		1,000	人	20,580	20,580	
	合計				20,580	算出数量 1,000 人
	単価				20,580	
*** S単- 10号 ***						
S02117	ベンチフリューム ベンチフリューム 500型 長2,000m		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	PQ4026 500型 長2,000m 14,400円				
PQ4026	ベンチフリューム 支給品 500型 長2,000m		本	14,400	14,400	
	合計				0	算出数量 1,000 各単位
	単価				0	
*** S単- 11号 ***						
S02123	建設廃材 建設廃材 有筋コンクリート		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96006 有筋コンクリート 3,750円				
P96006	建設廃材 有筋コンクリート		m3	3,750	3,750	
	合計				3,750	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,750	
*** S単- 12号 ***						
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96012 無筋コンクリート 3,525円				
P96012	建設廃材 無筋コンクリート		m3	3,525	3,525	
	合計				3,525	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,525	

事業名	農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区C工区補完(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-13号 ***						
S02123	支障物運搬工 支障物運搬工 廃プラスチック等 1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力		式	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 各単位 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
P96010	支障物運搬工 廃プラスチック等	1.000	式	15,000円	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
*** S単-14号 ***						
S02123	支障物処分工 支障物処分工 廃プラスチック等 1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力		ton	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 各単位 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
P96011	支障物処分工 廃プラスチック等	1.000	ton	48,000円	48,000	
	合 計				48,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				48,000	
*** S単-15号 ***						
S02703	【法面工(植生初工)】 【法面工(植生初工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重初標準),1000m2以上,受けない 1)施工区分 2)初区分 3)施工規模 4)時間的制約 5)週休2日方式の対象工事区分		m ²	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m ² 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
A09142	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重初標準)	1.000	m ²		770	
	合 計				770	算出数量 1.000 m ²
	単 価				770	
*** S単-16号 ***						
S02703	【法面工(植生初工)】 【法面工(植生初工)】 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重初),1000m2以上,受けない 1)施工区分 2)初区分 3)施工規模 4)時間的制約 5)週休2日方式の対象工事区分		m ²	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m ² 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
A09144	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重初)	1.000	m ²		2,142	
	合 計				2,142	算出数量 1.000 m ²
	単 価				2,142	
*** S単-17号 ***						
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する		m ³	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 m ³ 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出

事業名 | 農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
 工事名 | 岸和田丘陵地区C工区補完 (4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)制約状況	有筋 制約無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	機械 昼間施工 する				
A73511	構造物とりこわし鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,190	17,190	
	合計				17,190	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		17,190	
	*** S単-18号 ***					
S05801	再利用撤去 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)L=5000を使用 9)法面小段面 10)法面縦排水 11)再利用撤去の有無 12)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない L=5000を使用しない - - 再利用撤去を行なう -		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	1,754	1,754	算出数量 1.000 [各単位]
	合計				1,754	1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		1,754	
	*** S単-19号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)L=5000を使用 9)法面小段面 10)法面縦排水 11)再利用撤去の有無 12)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない L=5000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,993	2,993	算出数量 1.000 [各単位]
	合計				2,993	1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		2,993	
	*** S単-20号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない L=5000を使用しない		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区C工区補完(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)法面小段面 10)法面縁排水	-				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,441	3,441	
	合計				3,441	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,441	
	*** S単- 21号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,こ,こ, 再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 9)法面小段面	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	757.20	757	
	合計				757	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		757	
	*** S単- 22号 ***					
S06013	多段積かごマット工 多段積かごマット工 突込式,めっき鉄線,1:0.5, B型, 2段, 0段, 割栗石 (径15cm~20cm), しない, 90.00m ³ , 250.00m ²		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)材料区分 (かごマット) 3)勾配 4)かごタイプ 5)積段数 6)根固段数 (並列式のみ) 7)材料区分 (詰石) 8)単価〇円区分 (詰石) 9)中詰用石材設計数量 (m ³) 10)吸出防止材設計数量 (m ²) 11)長期割引単価区分 (賃料数量)	突込式 めっき鉄線 1:0.5 B型 2段 0段 割栗石 (径15cm~20cm) しない 90.00m ³ 250.00m ² なし				
P24060	多段積型かごマット(長期性能型) めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c	100.000	m	7,280	728,000	
P24062	多段積型かごマット(長期性能型) めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	100.000	m	5,720	572,000	
J03504	割栗石 (詰石用) 15~20cm	98.100	m ³	3,400	333,540	
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	290.000	m ²	440	127,600	
R01001	土木一般世話役	2.800	人	25,620	71,736	
R01002	特殊作業員	3.200	人	23,625	75,600	
R01003	普通作業員	7.400	人	20,580	152,292	
F08061	バックホ[クロー型・クロー・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	9.600	日	10,400	99,840	
P34002	軽油 JIS1. 2号 小型ローリー	248.000	L	124	30,752	
R01021	運転手(特殊)	8.000	人	23,940	191,520	
Y00004	諸雑費 1.0%	0.010		621,740	6,217	
	合計				2,389,097	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		23,891	
	*** S単- 23号 ***					

事業名	農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区C工区補完(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	200mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	5,900	14,396	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		14,396	288	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	25,620	2,562	
R01002	特殊作業員	0.160	人	23,625	3,780	
R01003	普通作業員	0.220	人	20,580	4,528	
	合計				25,554	算出数量 10,000 m
	単価		m		2,555	
	*** S単-24号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワッラン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 不要, あり, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗設材の種類	再生クワッラン				
	2)規格	RC-40				
	3)仕上がり厚さ	10cm				
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	不陸整正+敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クワッラン RC-40 40~0mm	11.500	m ³	1,300	14,950	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	25,620	5,636	
R01003	普通作業員	0.990	人	20,580	20,374	
M02041	バックホ[カー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	3.100	時間	2,070	6,417	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	20.000	L	124	2,480	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	23,940	11,970	
	合計				61,827	算出数量 100,000 m ²
	単価		m ²		618	
	*** S単-25号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込, 2.0m, ビーム式・ハネ式, 100m未満, -, 無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	3,940円				
	2)作業区分	プレキャストコンクリートブロック建込				
	3)支柱間隔	2.0m				
	4)規格・仕様	ビーム式・ハネ式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	無し				
	8)週休2日方式の対象工事区分	現場閉所による週休2日方式				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・ハネ式	1.000	m	3,940	3,940	
A04021	横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	1.810	m	2,423	4,386	
	合計				8,326	算出数量 1,000 m
	単価		m		8,326	
	*** S単-26号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名	農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区C工区補完(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【横断・転落防止柵設置】 7ヶ所(木目固定, 2.0m, ビーム式・バネ式, 100m未満, 一, 無し)			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 横断・転落防止柵1m当たり単価	3,940円				
	2) 作業区分	7ヶ所(木目固定)				
	3) 支柱間隔	2.0m				
	4) 規格・仕様	ビーム式・バネ式				
	5) 施工規模	100m未満				
	6) 時間的制約					
	7) 夜間作業	無し				
	8) 週休2日方式の対象工事区分	現場閉所による週休2日方式				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・バネ式	1.000	m	3,940	3,940	
A04061	横断・転落防止柵設置(7ヶ所固定) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	1.810	m	1,716	3,106	
	合計				7,046	算出数量 1.000 m
	単価		m		7,046	
	*** S単- 27号 ***					
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.6m		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	1) 掘削深(m)	0.6m				
M02041	バックホウ[カラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,930	11,895	
P34002	軽油	36.000	L	124	4,464	
R01021	J I S I . 2号 小型ローリー 運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	
	合計				40,299	算出数量 471.000 m
	単価		m		86	
	*** S単- 28号 ***					
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管), 50~75mm		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	1) 排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)				
	2) 口径区分(mm)	50~75mm				
R01001	土木一般世話役	0.300	人	25,620	7,686	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,625	11,813	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,580	20,580	
	合計				40,079	算出数量 206.000 m
	単価		m		195	
	*** S単- 29号 ***					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入) 暗渠排水工(被覆材投入) 砕石		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	1) 被覆材区分	砕石				
	2) 被覆材の断面積(m ²)	0.100m ²				
M02041	バックホウ[カラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,930	11,895	
P34002	軽油	36.000	L	124	4,464	
R01021	J I S I . 2号 小型ローリー 運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	
R01003	普通作業員 補助労務	7.000	人	20,580	144,060	
	合計				184,359	算出数量 1,000.000 m
	単価		m		184	
	*** S単- 30号 ***					
S10017	暗渠排水工(埋戻)		m		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区C工区補完(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	暗渠排水工(埋戻) 0.220㎡			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)埋戻の断面積(㎡)	0.220㎡				
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,930	11,895	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	36.000	L	124	4,464	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	
	合計				40,299	算出数量 140.909 m
	単価		m		286	
	*** S単-31号 ***					
S10017	暗渠排水工(埋戻) 0.190㎡		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)埋戻の断面積(㎡)	0.190㎡		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,930	11,895	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	36.000	L	124	4,464	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	
	合計				40,299	算出数量 163.157 m
	単価		m		247	
	*** S単-32号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1~5台 あり		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(~2011年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.580	日	10,700	6,206	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	25,620	12,810	
R01002	特殊作業員	0.100	人	23,625	2,363	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,580	41,160	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	35.000	L	124	4,340	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	23,940	11,970	
	合計				78,849	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		78,849	
	*** S単-33号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 5.常時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	5 常時排水 0以上~6未満 発動発電機 あり		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	5.500	日	446	2,453	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	140.000	L	153	21,420	
R01002	特殊作業員	0.850	人	23,625	20,081	
Y00004	諸雑費	0.080		43,954	3,516	
	合計				47,470	算出数量 1,000 箇所
	単価				47,470	

事業名 農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
 工事名 岸和田丘陵地区C工区補完(4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 34号 ***						
S18151	道路補修工(未舗装) 道路補修工(未舗装) 再生クラッシュ RC-40,あり,なし 1)補足材の種類別 2)長期割引単価区分 3)単価0円区分	再生クラッシュ RC-40 あり なし	m ²	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	100.000	歩A 当たり算出
J03118	再生クラッシュラン 再生クラッシュ RC-40	2.400	m ³	1,300	3,120	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	25,620	1,025	
R01003	普通作業員	0.100	人	20,580	2,058	
F08011	バックホ[クロー型・排対型(1次・2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	0.090	日	5,540	499	
P34002	軽油	J I S I . 2号 小型ローリー	3.000	L	124	372
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	23,940	1,915	
合 計					8,989	算出数量 100.000 m ²
単 価					90	
*** S単- 35号 ***						
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,なし,無し,5,000m ³ 未満,なし	土砂 オープンカット - 無し 無し 5,000m ³ 未満 - - -	m ³	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000	歩A 当たり算出
単 価					313.2	
*** S単- 36号 ***						
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),なし,標準以外,なし	土砂 上記以外(小規模) - - 標準以外 - - -	m ³	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000	歩A 当たり算出
単 価					2,334	
*** S単- 37号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	土砂 土量50,000m ³ 未満	m ³	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000	歩A 当たり算出
単 価					202.6	

事業名	農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区C工区補充(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-38号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満		m3		1,000.00	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		241.5	
*** S単-39号 ***						
SA0102	バックホウ投入 SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3		1,000.00	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		202.6	
*** S単-40号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)		m3		1,000.00	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		984.2	
*** S単-41号 ***						
SA0102	バックホウ投入 SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)		m3		1,000.00	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		984.2	
*** S単-42号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 破碎岩, 土量50,000m3未満		m3		1,000.00	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	破碎岩 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		251	
*** S単-43号 ***						
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), ー, ー		m3		1,000.00	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,961	

事業名 | 農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
 工事名 | 岸和田丘陵地区C工区補完(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-44号 ***						
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり		m ³		1,000.00	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m ³		740.1	
*** S単-45号 ***						
SA0151	SP 基面整形 SP 基面整形 基面整形		m ²		1,000.00	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整形				
	単 価		m ²		411.6	
*** S単-46号 ***						
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり		m ²		1,000.00	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				
	単 価		m ²		633.2	
*** S単-47号 ***						
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり		m ²		1,000.00	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				
	単 価		m ²		393.7	
*** S単-48号 ***						
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり		m ²		1,000.00	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				
	単 価		m ²		787.3	

事業名	農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区C工区補完(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 49号 ***						
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土,粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土,粘性土				
	単 価		m ²		1,291	
*** S単- 50号 ***						
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,有り,切質土,砂及び砂質土,粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	切土部 - 有り 切質土,砂及び砂質土,粘性土				
	単 価		m ²		1,394	
*** S単- 51号 ***						
SA0221	SP 搬運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 搬運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)搬発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m ³		2,361	
*** S単- 52号 ***						
SA0221	SP 搬運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 搬運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)搬発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m ³		1,928	
*** S単- 53号 ***						
SA0301	基礎築石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,砕石(各種)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期制引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 砕石(各種)				
J03502	割栗石 15~20cm		m ³			材変
	単 価		m ²		1,598	
*** S単- 54号 ***						
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名 農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
 工事名 岸和田丘陵地区C工区補完(4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 砕石の厚さ 2) 砕石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,102	
	*** S単- 55号 ***					
SA0311	18-8-40B(W/C≤60%、W≤165kg/m ³) SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、一、一般養生、一、無し、一、コンクリート各種		m ³	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1,000 m ³ 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				
JQ2079	生コンクリート(高炉) 18N/mm ² 8cm 40mm(W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		33,400	
	*** S単- 56号 ***					
SA0311	18-8-40BB (W/C=60%以下) W=165kg/m ³ 以下 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、一、一般養生、一、無し、一、コンクリート各種		m ³	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1,000 m ³ 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				
J02129	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		28,540	
	*** S単- 57号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、小型構造物		m ²	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1,000 m ² 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,865	
	*** S単- 58号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート		m ²	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1,000 m ² 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,471	

事業名	農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区C工区補完(4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 59号 ***					歩A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付, 50kg以上80kg以下, 無し, あり		基	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	1.000	基 当たり算出
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基) 3) 基礎砕石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し あり				
	単 価		基		2,831	
	*** S単- 60号 ***					歩A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 支給品 SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 800mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B型) ,, 外圧管 1種		m	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	1.000	m 当たり算出
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 5) 管種区分	据付 800mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B型) 外圧管 1種				
	単 価		m		9,180	
	*** S単- 61号 ***					歩A
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し, -, なし		m ²	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	1.000	m ² 当たり算出
	1) 補足材料の有無 2) 補足材料平均厚さ 3) 補足材料 4) 長期割引単価区分	無し - なし				
	単 価		m ²		113.8	

事業名 農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
 工事名 岸和田丘陵地区C工区補完(4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単-1号 ***						
T00001	メッシュフェンス門扉工		門		10,000	歩A 門当たり算出
P96001	h=1.2m 片開き w=1.0m メッシュフェンス門扉	10,000	門	45,000	450,000	
S02115	土木一般世話役	0,930	人	25,620	23,827	S単 8号
S02115	普通作業員	1,980	人	20,580	40,748	S単 9号
	合 計				514,575	算出数量 10,000 門
	単 価		門		51,458	
*** T単-2号 ***						
T00002	メッシュフェンス門扉基礎工		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40.40~0mm	0,700	m ³	1,961	1,373	S単 43号
SA0301	SP 基礎砕石	0,320	m ³	1,102	353	S単 54号
P96002	フェンス用基礎ブロック 300×300×500	2,000	個	1,820	3,640	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(1)	0,600	m ³	2,804	1,682	S単 5号
	合 計				7,048	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		7,048	
*** T単-3号 ***						
T00003	カゴマット土工工		m		10,000	歩A m当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模), 土砂,上記以外(小規模), 標準以外, SP 法面整形	14,300	m ³	2,334	33,376	S単 36号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(1)	6,200	m ³	2,804	17,385	S単 5号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	33,000	m ²	393.7	12,992	S単 47号
	合 計				63,753	算出数量 10,000 m
	単 価		m		6,375	
*** T単-4号 ***						
T00004	一筆排水工		箇所		10,000	歩A 箇所当たり算出
P96003	B-20 角落しブロック 180×400×600 制木板含む	10,000	個	5,310	53,100	
P96004	吐口ブロック 400×450×480	10,000	個	5,680	56,800	
P96005	吐口プレート 20型	10,000	箇所	2,570	25,700	
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	10,000	基	2,831	28,310	S単 59号
	合 計				163,910	算出数量 10,000 箇所
	単 価		箇所		16,391	
*** T単-5号 ***						
T00005	各筆排水工		m		10,000	歩A m当たり算出
SA0103	Aタイプ VIφ200 SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), 土砂,上記以外(小規模), 標準	6,000	m ³	1,961	11,766	S単 43号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	5,600	m ³	984.2	5,512	S単 40号

事業名	農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区C工区補完(4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(L)	5.600	m ³	1,919	10,746	S単 3号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管	10.000	m	2,555	25,550	S単 23号 算出数量 10,000 m
	合計				53,574	
	単価		m		5,357	
	*** T単-6号 ***					
T00006	張ブロック工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	ステップ幅 W=300					
SA0102	バックホウ投入 土砂, 小規模(標準)	0.600	m ³	984.2	591	S単 41号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 有り, 有り, 砂及び砂質土, 粘性土,	5.000	m ²	1,291	6,455	S単 49号
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), 標準以外,	1.300	m ³	2,334	3,034	S単 36号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.000	m ²	411.6	1,235	S単 45号
S02024	張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用しない場合, 厚さ12cm, あり	5.000	m ²	6,866	34,330	S単 6号
S02029	裏込工(ブロック積・ブロック張) 再生クラッシュラン(RC-40), ブロック張り, なじ	0.500	m ³	4,542	2,271	S単 7号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.200	m ²	4,471	5,365	S単 58号
SA0311	18-8-40BB (W/C=60%以下) W=165kg/m ³ 以下 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, 一般養生, 無し, コンクリート各種	0.300	m ³	28,540	8,562	S単 56号 算出数量 10,000 m
	合計				61,843	
	単価		m		6,184	
	*** T単-7号 ***					
T00007	張パネル工		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
	ステップ幅 W=200					
S02024	張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用しない場合, 厚さ12cm, あり	5.000	m ²	6,866	34,330	S単 6号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.400	m ²	4,471	1,788	S単 58号
SA0311	18-8-40BB (W/C=60%以下) W=165kg/m ³ 以下 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, 一般養生, 無し, コンクリート各種	0.200	m ³	28,540	5,708	S単 56号 算出数量 10,000 箇所
	合計				41,826	
	単価		箇所		4,183	
	*** T単-8号 ***					
T00008	暗渠排水工		m		60,000 m	歩A 当たり算出
	有孔管 φ65					
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.6m	60.000	m	86	5,160	S単 27号
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	60.000	m	195	11,700	S単 28号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石	60.000	m	184	11,040	S単 29号
S10017	暗渠排水工(埋戻) 0.220m ²	60.000	m	286	17,160	S単 30号
P96007	高密度ポリエチレン管 有孔管 φ65	60.000	m	390	23,400	
J03102	単粒度砕石 4号 30~20mm	6.000	m ³	3,550	21,300	
P96009	吸い出し防止材 ヤシ繊維系 厚10.0mm	22.000	m ²	440	9,680	
	合計				99,440	算出数量 60,000 m
	単価		m		1,657	
	*** T単-9号 ***					
T00009	暗渠排水工		m		60,000 m	歩A 当たり算出

事業名 農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
 工事名 岸和田丘陵地区C工区補完(4) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10012	無孔管 φ65 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.6m	60.000	m	86	5,160	S単 27号
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管),50~75mm	60.000	m	195	11,700	S単 28号
S10017	暗渠排水工(埋戻) 0.190m	60.000	m	247	14,820	S単 31号
P96008	高密度ポリエチレン管 無孔管 φ65	60.000	m	390	23,400	
	合 計				55,080	算出数量 60.000 m
	単 価		m		918	
	*** T単-10号 ***					
T00010	人力土工		m3		10,000	歩A 当たり算出
SA0102	バックホウ投入 バックホウ投入 土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3	202.6	2,026	S単 39号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し;振動コンパクタ(I)	10.000	m3	1,919	19,190	S単 3号 算出数量 10.000 m3
	合 計				21,216	
	単 価		m3		2,122	
	*** T単-11号 ***					
T00011	現場打ち樹工		箇所		10,000	歩A 箇所当たり算出
SA0151	1200型 SP 基面整正 基面整正	32.400	m ²	411.6	13,336	S単 45号
SA0301	基礎栗石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,砕石(各種)	32.400	m ²	1,598	51,775	S単 53号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	129.300	m ²	7,865	1,016,945	S単 57号
SA0311	18-8-40B(W/C≦60%、W≦165kg/m3) 小型構造物,人力打設,計上する,なし,一般養生,なし,コンクリート各種	16.800	m3	33,400	561,120	S単 55号 算出数量 10.000 箇所
	合 計				1,643,176	
	単 価		箇所		164,318	
	*** T単-12号 ***					
T00012	ベンチフレューム布設工 支給品		m		10,000	歩A m当たり算出
S05801	BF-500 再利用撤去 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,再利用撤去を行なう	10.000	m	1,754	17,540	S単 18号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	2,993	29,930	S単 19号
S02117	ベンチフレューム 500型 長2.000m	5.000	本	0	0	S単 10号 算出数量 10.000 m
	合 計				47,470	
	単 価		m		4,747	
	*** T単-13号 ***					
T00013	HP管敷設		m		10,000	歩A m当たり算出
SA0151	φ800 無基礎 支給品 SP 基面整正 基面整正	8.000	m ²	411.6	3,293	S単 45号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 支給品 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B型),外圧管1種	10.000	m	9,180	91,800	S単 60号 算出数量 10.000 m
	合 計				95,093	
	単 価		m		9,509	

事業名	農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区C工区補完(4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単-14号 ***						
T00014	U字溝敷設		m		10,000	歩A 当たり算出
	U180×180					
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	2,300	m ³	1,961	4,510	S単 43号
SA0102	バックホウ投入 土砂, 小規模(標準)	1,500	m ³	984.2	1,476	S単 41号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1,500	m ³	1,919	2,879	S単 3号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	2,500	m ³	1,102	2,755	S単 54号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10,000	m	3,441	34,410	S単 20号
P12003	鉄筋コンクリートU形 180 長600mm	16,700	個	770	12,859	算出数量 10,000 m
	合 計				58,889	
	単 価		m		5,889	
*** 丁単-15号 ***						
T00015	道路横断排水工布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	道路横断用側溝(3種)					
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	4,600	m ³	1,961	9,021	S単 43号
SA0102	バックホウ投入 土砂, 小規模(標準)	2,600	m ³	984.2	2,559	S単 41号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	2,600	m ³	1,919	4,989	S単 3号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	3,600	m ³	1,102	3,967	S単 54号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10,000	m	3,441	34,410	S単 20号
P96013	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 250 L=2000	5,000	個	7,840	39,200	
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	10,000	枚	757	7,570	S単 21号
P96014	鋼製グレーチング 250用 溝蓋, ボルト固定式(ゴム付), 車道用	10,000	組	22,300	223,000	算出数量 10,000 m
	合 計				324,716	
	単 価		m		32,472	

