

事業名	ため池防災事業 桜坊池
工事名	桜坊池改修(4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	埋戻 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(II)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 はね付け+まき出し タンパ(II)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	0.560	人	23,625	13,230	
R01003	普通作業員	1.330	人	20,580	27,371	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		13,230	1,323	
	合 計				41,924	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		4,192	
*** S単-2号 ***						
S02024	張ブロック工(空張) 張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用する場合,厚さ12cm,あり		m <sup>2</sup>		10,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)材料区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	目地モルタルを使用する場合 厚さ12cm あり		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P15004	張ブロック 厚12cm(500×500以下)	10.000	m <sup>2</sup>	3,600	36,000	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.045	ton	15,600	702	
J03007	洗砂 (細骨材用) 細目	0.078	m3	4,750	371	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	25,620	3,843	
R01007	ブロック工	0.300	人	26,775	8,033	
R01003	普通作業員	0.430	人	20,580	8,849	
F08061	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.410	日	6,760	2,772	
R01021	運転手(特殊)	0.300	人	23,940	7,182	
P34002	軽油 JIS1, 2号 小型ローリー	16.000	L	122	1,952	
	合 計				69,704	算出数量 10,000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		6,970	
*** S単-3号 ***						
S02029	裏込工(ブロック積・ブロック張) 裏込工(ブロック積・ブロック張) 再生クラッシュラン(RC-40),ブロック張り,なし		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)裏込材区分 2)施工区分 3)単価0円(裏込材)	再生クラッシュラン(RC-40) ブロック張り なし		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	25,620	10,248	
R01003	普通作業員	0.800	人	20,580	16,464	
Y00004	諸雑費	0.160		26,712	4,274	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40〜0mm	11.100	m3	1,300	14,430	
	合 計				45,416	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		4,542	
*** S単-4号 ***						
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	ため池防災事業 桜坊池
工事名	桜坊池改修 (4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(D2)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	23,940	23,940	
	合計				23,940	算出数量 1.000 人
	単価				23,940	
	*** S単-5号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人			歩A 1.000 人 当たり算出
				基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01003	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 普通作業員	R01003 基(D2)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
		1.000	人	20,580	20,580	
	合計				20,580	算出数量 1.000 人
	単価				20,580	
	*** S単-6号 ***					
S02115	石工 石工		人			歩A 1.000 人 当たり算出
				基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01006	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 石工	R01006 基(D2)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
		1.000	人	32,970	32,970	
	合計				32,970	算出数量 1.000 人
	単価				32,970	
	*** S単-7号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人			歩A 1.000 人 当たり算出
				基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01001	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 土木一般世話役	R01001 基(D2)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
		1.000	人	25,620	25,620	
	合計				25,620	算出数量 1.000 人
	単価				25,620	
	*** S単-8号 ***					
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人			歩A 1.000 人 当たり算出
				基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01032	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 交通誘導警備員B	R01032 基(D2)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
		1.000	人	12,705	12,705	
	合計				12,705	算出数量 1.000 人
	単価				12,705	
	*** S単-9号 ***					
S02123	剪定枝 (枝葉) 剪定枝 (枝葉)		ton			歩A 1.000 各単位 当たり算出
				基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96004 13,000円		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
P96004	剪定枝 (枝葉)	1.000	ton	13,000	13,000	

事業名	ため池防災事業 桜坊池
工事名	桜坊池改修(4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,000	
	*** S単-10号 ***					
S02123	伐採木(幹)		ton		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	伐採木(幹)					基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)地域資材単価コード	P96005				
	2)資材規格					
	3)単価の入力	1,000円				
P96005	伐採木(幹)	1.000	ton	1,000	1,000	
	合計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,000	
	*** S単-11号 ***					
S16003	バックホ[カー型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日		1,000	供用日 歩A 当たり算出
	バックホ[カー型(超低騒音型)・排対型(3次)]					基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3), 交替制補正対象外					
	1)機械コード<<単位が供用日のみ>>	M02082				
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02082	バックホ[カー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.000	供用日	13,400	13,400	
	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)					算出数量 1.000 供用日
	合計				13,400	
	単価		供用日		13,400	
	*** S単-12号 ***					
S19021	刈払工		ha		1,000	日 歩A 当たり算出
	刈払工					基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	チェンソー, 0~40					
	1)機械区分	チェンソー				
	2)樹量区分(本・m/10a)	0~40				
R01001	土木一般世話役	0.300	人	25,620	7,686	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,625	23,625	
Y00004	諸雑費	0.060		31,311	1,879	
	合計				33,190	算出数量 0.068 ha
	単価		ha		488,088	
	*** S単-13号 ***					
SA0101	表土はぎ取		m3		1,000	m3 歩A 当たり算出
	SP 掘削					基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	土砂, オープンカット, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -					
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	無し				
	5)障害の有無	無し				
	6)施工数量	5,000m3未満				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単価		m3		312.2	
	*** S単-14号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000	m3 歩A 当たり算出

事業名	ため池防災事業 桜坊池
工事名	桜坊池改修 (4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 掘削 土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、有り、-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押上の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 オープンカット - 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		312.2	
	*** S単- 15号 ***					
SA0101	表土はぎ取 SP 掘削 土砂、現場制約あり、有り、有り、-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押上の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 現場制約あり - - - - - - -		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	単 価		m3		5,351	
	*** S単- 16号 ***					
SA0101	押土 SP 掘削 土砂、オープンカット、有り、有り、普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土、-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押上の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 オープンカット - 有り - 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 - - -		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	単 価		m3		266.7	
	*** S単- 17号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	単 価		m3		260	
	*** S単- 18号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	ため池防災事業 桜坊池
工事名	桜坊池改修(4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模)				
	単 価		m3		1,958	
	*** S単-19号 ***					
SA0121	SP土砂等運搬(中津池まで)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,31.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下				
	単 価		m3		3,372	
	*** S単-20号 ***					
SA0121	運搬(伐採木・剪定枝)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,9.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単 価		m3		1,445	
	*** S単-21号 ***					
SA0121	SPセメント改良土等運搬(中津池まで)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,31.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下				
	単 価		m3		3,372	
	*** S単-22号 ***					
SA0151	基面整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		411.6	
	*** S単-23号 ***					
SA0151	基面整正【張ブロック 天端コンクリート用】		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	

事業名 ため池防災事業 桜坊池  
 工事名 桜坊池改修 (4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		411.6	
	*** S単- 24号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生,あり,コンクリート各種		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	コンクリート各種				
JQ2079	生コンクリート(高炉) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm(W/C=60%以下)		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>3</sup>		34.490	
	*** S単- 25号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生,あり,コンクリート各種		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	単 価		m <sup>3</sup>		13.230	
	*** S単- 26号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		7.865	
	*** S単- 27号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)目地板の計上	計上する				
	2)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1.834	

事業名	ため池防災事業 桜坊池
工事名	桜坊池改修(4) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単-1号 ***						
T00002	基礎コンクリート		m		143.000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP型枠 一般型枠, 小型構造物	146.200	m <sup>2</sup>	7,865	1,149,863	S単 26号
SA0311	SPコンクリート 小型構造物, パック材(クレーン機能付)打設, 計上する, 一般養生, あり, コンクリート各種	26.800	m <sup>3</sup>	34,490	924,332	S単 24号
SA0331	SP目地板 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	2.700	m <sup>2</sup>	1,834	4,952	S単 27号 算出数量
	合計				2,079,147	143.000 m
	単価		m		14,539	
*** T単-2号 ***						
T00003	天端コンクリート		m		157.000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP型枠 一般型枠, 小型構造物	62.600	m <sup>2</sup>	7,865	492,349	S単 26号
SA0311	SPコンクリート 小型構造物, パック材(クレーン機能付)打設, 計上する, 一般養生, あり, コンクリート各種	17.200	m <sup>3</sup>	34,490	593,228	S単 24号
SA0331	SP目地板 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.700	m <sup>2</sup>	1,834	3,118	S単 27号 算出数量
	合計				1,088,695	157.000 m
	単価		m		6,934	
*** T単-3号 ***						
T00004	隔壁コンクリート【張ブロック端部】		m		16.000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP型枠 一般型枠, 小型構造物	12.600	m <sup>2</sup>	7,865	99,099	S単 26号
SA0311	SPコンクリート 小型構造物, パック材(クレーン機能付)打設, 計上する, 一般養生, あり, コンクリート各種	1.900	m <sup>3</sup>	34,490	65,531	S単 24号
SA0331	SP目地板 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.900	m <sup>2</sup>	1,834	3,485	S単 27号 算出数量
	合計				168,115	16.000 m
	単価		m		10,507	
*** T単-4号 ***						
T00005	隔壁コンクリート【張ブロック中央部】		m		90.000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP型枠 一般型枠, 小型構造物	53.800	m <sup>2</sup>	7,865	423,137	S単 26号
SA0311	SPコンクリート 小型構造物, パック材(クレーン機能付)打設, 計上する, 一般養生, あり, コンクリート各種	17.200	m <sup>3</sup>	34,490	593,228	S単 24号
SA0331	SP目地板 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	21.500	m <sup>2</sup>	1,834	39,431	S単 27号 算出数量
	合計				1,055,796	90.000 m
	単価		m		11,731	
*** T単-5号 ***						
T00006	捨石張工		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	ため池防災事業 桜坊池
工事名	桜坊池改修(4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J03501	割栗石 5~15cm	3.400	m <sup>3</sup>	3,400	11,560	
P96006	単粒度碎石 30mm	1.200	m <sup>3</sup>	3,550	4,260	
S16003	パック材[カー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準パック容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 交替制補正対象外	1.140	供用日	13,400	15,276	S単 11号
P34002	軽油 JIS. 2号 小型ローリー	55.000	L	122	6,710	
S02115	運転手(特殊)	0.800	人	23,940	19,152	S単 4号
S02115	普通作業員	0.900	人	20,580	18,522	S単 5号
S02115	石工	0.500	人	32,970	16,485	S単 6号
S02115	土木一般世話役	0.200	人	25,620	5,124	S単 7号
	合 計				97,089	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		9,709	
	*** T単-6号 ***					
T00012	手すり設置工		m		20,000	歩A 当たり算出
P96009	手すり	20.000	m	9,620	192,400	
S02115	普通作業員	2.500	人	20,580	51,450	S単 5号 算出数量 20.000 m
	合 計				243,850	
	単 価		m		12,193	
	*** T単-7号 ***					
T00013	コンクリート張工		m <sup>2</sup>		4,800	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, パック材(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, あり, コンクリート各種	0.600	m <sup>3</sup>	13,230	7,938	S単 25号
S02029	裏込工(ブロック積・ブロック張) 再生クワックアソ(RC-40), ブロック張り, なし	0.700	m <sup>3</sup>	4,542	3,179	S単 3号 算出数量 4.800 m <sup>2</sup>
	合 計				11,117	
	単 価		m <sup>2</sup>		2,316	
	*** T単-8号 ***					
T00014	隔壁コンクリート (コンクリート張部)		m		7,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	4.100	m <sup>2</sup>	7,865	32,247	S単 26号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, パック材(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, あり, コンクリート各種	0.600	m <sup>3</sup>	13,230	7,938	S単 25号
SA0331	SP 目地板 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.600	m <sup>2</sup>	1,834	2,934	S単 27号 算出数量 7.000 m
	合 計				43,119	
	単 価		m		6,160	
	*** T単-9号 ***					
T00015	隔壁コンクリート (捨石張部)		m		20,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	16.300	m <sup>2</sup>	7,865	128,200	S単 26号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, パック材(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, あり, コンクリート各種	2.400	m <sup>3</sup>	13,230	31,752	S単 25号



