

事業名						
業務名 泉州地区ため池堤体地質調査（４）業務						
業務別業務名：調査業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S02111	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ベースマシン2t級 2.0t吊		時間	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	1.000 各単位 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M03101 ベースマシン2t級 2.0t吊 5,243円				
M03101	トラック[クレーン装置付] ベースマシン2t級 2.0t吊	1.000	時間	5,243	5,243	
	合 計				5,243	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,243	
	*** S単－ 2号 ***					
S02115	運転手（特殊） 運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(D2)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,800	22,800	
	合 計				22,800	算出数量 1.000 人
	単 価				22,800	
	*** S単－ 3号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコブ）φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	土質ボーリング（ノコブ） φ66 砂・砂質土 50m以下 鉛直下方		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30002	土質ボーリング（ノコブボーリング 深度50m以下） φ66mm 砂・砂質土 鉛直下方	1.000	m	13,100	13,100	
	合 計				13,100	算出数量 1.000 m
	単 価		m		13,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	50,100	4,008	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	36,800	6,256	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	27,200	4,624	
	*** S単－ 4号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコブ）φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	土質ボーリング（ノコブ） φ66 粘性土・シルト 50m以下 鉛直下方		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30001	土質ボーリング（ノコブボーリング 深度50m以下） φ66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	11,300	11,300	
	合 計				11,300	算出数量 1.000 m
	単 価		m		11,300	
R04041	地質調査技師 外業	0.070	人	50,100	3,507	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	36,800	5,152	
R04043	地質調査員 外業	0.140	人	27,200	3,808	

事業名						
業務名 泉州地区ため池堤体地質調査 (4) 業務						
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 5号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ66, 礫混じり土砂,, 50m以下, 鉛直下方		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分	土質ボーリング (ノコア)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2) 孔径区分	φ66				
	3) 土質区分	礫混じり土砂				
	5) せん孔深度	50m以下				
	6) せん孔方向	鉛直下方				
A30003	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下) φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1,000	m	25,200	25,200	
	合 計				25,200	算出数量 1,000 m
	単 価		m		25,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	50,100	6,513	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	36,800	9,200	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	27,200	6,800	
	*** S単- 6号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ116, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分	土質ボーリング (ノコア)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2) 孔径区分	φ116				
	3) 土質区分	砂・砂質土				
	5) せん孔深度	50m以下				
	6) せん孔方向	鉛直下方				
A30012	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下) φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	1,000	m	19,500	19,500	
	合 計				19,500	算出数量 1,000 m
	単 価		m		19,500	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	50,100	6,513	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	36,800	9,200	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	27,200	6,800	
	*** S単- 7号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ116, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分	土質ボーリング (ノコア)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2) 孔径区分	φ116				
	3) 土質区分	粘性土・シルト				
	5) せん孔深度	50m以下				
	6) せん孔方向	鉛直下方				
A30011	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下) φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1,000	m	15,700	15,700	
	合 計				15,700	算出数量 1,000 m
	単 価		m		15,700	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	50,100	5,010	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	36,800	7,360	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	27,200	5,440	
	*** S単- 8号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ116, 礫混じり土砂,, 50m以下, 鉛直下方		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分	土質ボーリング (ノコア)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2) 孔径区分	φ116				

事業名						
業務名 泉州地区ため池堤体地質調査(4)業務						
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)土質区分	礫混じり土砂				
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30013	土質ボーリング (ノコボリリング 深度5.0m以下) φ116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1.000	m	36,800	36,800	
	合 計				36,800	算出数量 1.000 m
	単 価		m		36,800	
R04041	地質調査技師 外業	0.170	人	50,100	8,517	
R04042	主任地質調査員 外業	0.330	人	36,800	12,144	
R04043	地質調査員 外業	0.330	人	27,200	8,976	
	*** S単- 9号 ***					
S62032	【サンプリング】 【サンプリング】 トリプルサンプリング 1)施工区分		本		1.000 本	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30043	トリプルサンプリング 砂質土	1.000	本	32,600	32,600	
	合 計				32,600	算出数量 1.000 本
	単 価		本		32,600	
R04041	地質調査技師 外業	0.170	人	50,100	8,517	
R04042	主任地質調査員 外業	0.330	人	36,800	12,144	
R04043	地質調査員 外業	0.330	人	27,200	8,976	
	*** S単- 10号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土, 1)施工区分 2)規格区分		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30052	標準貫入試験 砂・砂質土	1.000	回	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		8,000	
R04041	地質調査技師 外業	0.050	人	50,100	2,505	
R04042	主任地質調査員 外業	0.100	人	36,800	3,680	
R04043	地質調査員 外業	0.100	人	27,200	2,720	
	*** S単- 11号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト, 1)施工区分 2)規格区分		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30051	標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回	6,130	6,130	
	合 計				6,130	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		6,130	
R04041	地質調査技師 外業	0.040	人	50,100	2,004	
R04042	主任地質調査員 外業	0.080	人	36,800	2,944	
R04043	地質調査員 外業	0.080	人	27,200	2,176	
	*** S単- 12号 ***					

事業名						
業務名		泉州地区ため池堤体地質調査 (4) 業務				
業務別業務名		調査業務				
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	標準貫入試験, 礫混じり土砂,			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	1) 施工区分	標準貫入試験		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2) 規格区分	礫混じり土砂				
A30053	標準貫入試験					
	礫混じり土砂	1,000	回	11,800	11,800	
	合 計				11,800	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		11,800	
R04041	地質調査技師					
	外業	0.060	人	50,100	3,006	
R04042	主任地質調査員					
	外業	0.130	人	36,800	4,784	
R04043	地質調査員					
	外業	0.130	人	27,200	3,536	
	*** S 単 - 13号 ***					
S62034	【現場内小運搬】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【現場内小運搬】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	人肩運搬, 50m以下 総運搬距離			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	1) 施工区分	人肩運搬		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2) 規格	50m以下 総運搬距離				
A30201	現場内小運搬 人肩運搬					
	50m以下 総運搬距離	1,000	ton	40,700	40,700	
	合 計				40,700	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		40,700	
R04042	主任地質調査員					
	外業	0.160	人	36,800	5,888	
R04043	地質調査員					
	外業	0.310	人	27,200	8,432	
	*** S 単 - 14号 ***					
S62034	【現場内小運搬】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【現場内小運搬】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	特装車運搬 (クローラ), 100m以下 総運搬距離			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	1) 施工区分	特装車運搬 (クローラ)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2) 規格	100m以下 総運搬距離				
A30211	現場内小運搬 特装車運搬 (クローラ)					
	100m以下 総運搬距離	1,000	ton	18,000	18,000	
	合 計				18,000	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		18,000	
R04042	主任地質調査員					
	外業	0.140	人	36,800	5,152	
R04043	地質調査員					
	外業	0.290	人	27,200	7,888	
	*** S 単 - 15号 ***					
S62034	【現場内小運搬】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【現場内小運搬】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	特装車運搬 (クローラ), 100m超300m以下 総運搬距離			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	1) 施工区分	特装車運搬 (クローラ)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2) 規格	100m超300m以下 総運搬距離				
A30212	現場内小運搬 特装車運搬 (クローラ)					
	100m超~300m以下 総運搬距離	1,000	ton	28,100	28,100	
	合 計				28,100	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		28,100	
R04042	主任地質調査員					
	外業	0.260	人	36,800	9,568	
R04043	地質調査員					
	外業	0.530	人	27,200	14,416	
	*** S 単 - 16号 ***					
S62034	【現場内小運搬】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【現場内小運搬】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	特装車運搬 (クローラ), 300m超500m以下 総運搬距離			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	

事業名						
業務名 泉州地区ため池堤体地質調査(4)業務						
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分 2)規格	特装車運搬(クローラ) 300m超500m以下 総運搬距離		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A30213	現場内小運搬 特装車運搬(クローラ) 300m超~500m以下 総運搬距離	1.000	ton	39,600	39,600	
	合 計				39,600	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		39,600	
R04042	主任地質調査員 外業	0.360	人	36,800	13,248	
R04043	地質調査員 外業	0.710	人	27,200	19,312	
	*** S単- 17号 ***					
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m超,50m以下		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)規格 3)深度区分	平坦地足場 高さ0.3m超 50m以下		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30131	平坦地足場 嵩上げ足場(0.3m超)	1.000	箇所	90,500	90,500	
	合 計				90,500	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		90,500	
R04042	主任地質調査員 外業	0.400	人	36,800	14,720	
R04043	地質調査員 外業	0.800	人	27,200	21,760	
	*** S単- 18号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】 【準備及び跡片付け】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)準備及び跡片付け	計上する		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	221,000	221,000	
	合 計				221,000	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		221,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	50,100	50,100	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	36,800	36,800	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	27,200	13,600	
	*** S単- 19号 ***					
S62039	【その他間接調査費】 【その他間接調査費】 0箇所,2箇所,0箇所		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)環境保全 2)調査孔閉塞 3)給水費	0箇所 2箇所 0箇所		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	45,400	0	
A30144	調査孔閉塞	2.000	箇所	5,680	11,360	
A30146	給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下	0.000	箇所	19,400	0	
	合 計				11,360	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		11,360	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	36,800	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	27,200	0	
	*** S単- 20号 ***					

事業名						
業務名 泉州地区ため池堤体地質調査(4)業務						
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	10.0			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	1)対象土質ボーリング本数	10		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)対象岩盤ボーリング本数	0				
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	1.160	業務	78,800	91,408	
	合 計				91,408	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		91,408	
*** S単- 21号 ***						
S62041	【断面図等の作成(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(一般調査業務費)】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	10.0			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	1)対象土質ボーリング本数	10		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)対象岩盤ボーリング本数	0				
A30155	断面図等の作成 一般調査業務費	1.160	業務	78,800	91,408	
	合 計				91,408	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		91,408	
*** S単- 22号 ***						
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2. A-4, 500, 10cm, 0			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	1)報告書部数(部)	2.000		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	A-4				
	3)枚数区分(枚)	500				
	4)厚さ区分	10cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43422	報告書検付代(コピー) A-4以下 500枚	2.000	部	6,750	13,500	
P43544	簡易加除式ファイル A4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	2.000	冊	684	1,368	
P43602	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	36	0	
	合 計				14,868	算出数量 1.000 式
	単 価		式		14,868	

[illegible]

[illegible]

事業名						
業務名 泉州地区ため池堤体地質調査（４）業務						
業務別業務名：解析業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S62042	【既存資料の収集・現地調査】 【既存資料の収集・現地調査】 10,0		業務	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	1.000 業務 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)対象土質ボーリング本数 2)対象岩盤ボーリング本数	10 0				
A30164	既存資料の収集・現地調査<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	1.140	業務	81,300	92,682	
	合 計				92,682	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		92,682	
	*** S単－ 2号 ***					
S62043	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 10,0		業務	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	1.000 業務 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)対象土質ボーリング本数 2)対象岩盤ボーリング本数	10 0				
A30165	資料整理とりまとめ<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	1.160	業務	64,600	74,936	
	合 計				74,936	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		74,936	
	*** S単－ 3号 ***					
S62044	【断面図等の作成(解析等調査業務)】 【断面図等の作成(解析等調査業務)】 10,0		業務	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	1.000 業務 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)対象土質ボーリング本数 2)対象岩盤ボーリング本数	10 0				
A30166	断面図等作成<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	1.160	業務	60,500	70,180	
	合 計				70,180	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		70,180	
	*** S単－ 4号 ***					
S62046	打合せ（地質調査用） 打合せ（地質調査用） 着手前・最終、1.00人、1.00人、0.00人、0.5日、0日		回	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	1.000 回 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)打合せ 2)主任技師人数 3)技師（A）人数 4)技師（B）人数 5)打合せ日数 6)往復移動日数	着手前・最終 1.00人 1.00人 0.00人 0.500日 0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	58,600	29,300	
R04004	技師（A）	0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師（B）	0.000	人	41,600	0	
	合 計				54,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		54,900	
	*** S単－ 5号 ***					
S62046	打合せ（地質調査用） 打合せ（地質調査用） 中間、0.00人、1.00人、1.00人、0.5日、0日		回	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	1.000 回 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)打合せ 2)主任技師人数 3)技師（A）人数 4)技師（B）人数 5)打合せ日数 6)往復移動日数	中間 0.00人 1.00人 1.00人 0.500日 0.000日				
R04003	主任技師	0.000	人	58,600	0	

[illegible]