

設
計
大
要

スリップ止コンクリート工 一式

設計金額	金	4,910,400	円
消費税抜き金額	金	4,464,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	446,400	円

事業名 ため池整備事業
 工事名 大壺池改修(8-1)工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			4,464,000	
2 ・工事原価			3,612,000	
3 純工事費			2,660,000	
4 ・ ・直接工事費			2,348,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	2,186,000	
6 ・ ・ ・直接工事費(仮設工)	1.000	式	162,000	
7 ・ ・間接工事費			1,264,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			312,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)				
2,348,000 × ((12.780*1.000+0.000)*1.000*1.040*1.000)	13.290	%	312,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			0	
18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費(率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
2,348,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			952,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
2,660,000 × ((34.090*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	35.790	%	952,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額(直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
3,612,000 × (23.570*1.000+0.04)	23.610	%	852,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費(直工)			0	

事業名	ため池整備事業
工事名	大壺池改修(8-1)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・仮設道路工				2,186,000	
・・仮設道路工	1.000	式		2,186,000	
000001 スリップ止コンクリート工	1.000	式	2,066,052	2,066,052	1 式当たり B単 1号
SA0831 SP 不陸整正 有り,1mm以上6mm未満,砕石,あり,再生クワッシャー RC-40	295.000	m ²	175.1	51,655	歩A・単A S単 6号
SA0832 SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッシャー RC-40	295.000	m ²	438.2	129,269	歩A・単A S単 8号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	28.100	m ²	10,770	302,637	歩A・単A S単 4号
SQA311 SP コンクリート(大阪府) 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,60m以下,-,-,-,18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	42.000	m ³	33,750	1,417,500	歩A・単A S単 9号
SA0331 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	8.000	m ²	5,562	44,496	歩A・単A S単 5号
P96002 丸鉄線溶接金網 線径6.0*網目150*150(mm)	277.000	m ²	435	120,495	歩A・単A
			計	2,066,052	
000002 砂利すり付け工 U字溝周辺	1.000	式	5,676	5,676	1 式当たり B単 2号
SA0101 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準,-,-,-	4.000	m ³	1,205	4,820	歩A・単A S単 3号
SA0831 SP 不陸整正 無し,-,-,あり,	5.000	m ²	171.1	856	歩A・単A S単 7号
			計	5,676	
合 計				2,071,728	
・・仮設道路用土ヤード工	1.000	式		114,000	
000003 シート敷設	1.000	式	114,000	114,000	1 式当たり B単 3号
T00001 ブルーシート敷設	1,000.000	m ²	114	114,000	歩A・単A T単 1号
			計	114,000	
合 計				114,000	

