事業名	
業務名	北部地区ため池堤体地質調査（５）業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単ー.1号　＊＊＊					
S02111	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ3t級 2.9t吊			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M03105 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ3t級 2.9t吊		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,770円				
M03105	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ3t級 2.9t吊	1.000	時間	1,770	1,770	
	合　計				1,770	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,770	
	＊＊＊　Ｓ単ー 2号　＊＊＊					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	軽油 ＪＩＳ１．２号　スタンド,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P34028		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P34028	軽油 ＪＩＳ１．２号　スタンド	1.000	L	131	131	
	合　計				131	算出数量 1.000 各単位
	単　価				131	
	＊＊＊　Ｓ単ー 3号　＊＊＊					
S02124	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	運転手（特殊）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手（特殊） 基(A2)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,900	23,900	
	合　計				23,900	算出数量 1.000 人
	単　価		人		23,900	
	＊＊＊　Ｓ単ー 4号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) φ66		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	砂・砂質土 50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30002	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０ｍ以下) φ 66mm　砂・砂質土　鉛直下方	1.000	m	14,100	14,100	
	合　計				14,100	算出数量 1.000 m
	単　価		m		14,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	53,800	4,304	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	39,100	6,647	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	29,100	4,947	
	＊＊＊　Ｓ単ー 5号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) φ66		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	
業務名	北部地区ため池堤体地質調査（５）業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)土質区分 5)せん孔深度	粘性土・シルト 50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30001	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下) φ 66mm　粘性土・シルト　鉛直下方	1.000	m	12,000	12,000	
	合　計				12,000	算出数量 1.000 m
	単　価		m		12,000	
R04041	地質調査技師 外業	0.070	人	53,800	3,766	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	39,100	5,474	
R04043	地質調査員 外業	0.140	人	29,100	4,074	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)，φ66，礫混じり土砂，，50m以下，鉛直下方			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) φ66		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	礫混じり土砂 50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30003	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下) φ 66mm　礫混じり土砂　鉛直下方	1.000	m	27,200	27,200	
	合　計				27,200	算出数量 1.000 m
	単　価		m		27,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	53,800	6,994	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	39,100	9,775	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	29,100	7,275	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)，φ116，砂・砂質土，，50m以下，鉛直下方			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) φ116		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	砂・砂質土 50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30012	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下) φ 116mm　砂・砂質土　鉛直下方	1.000	m	21,000	21,000	
	合　計				21,000	算出数量 1.000 m
	単　価		m		21,000	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	53,800	6,994	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	39,100	9,775	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	29,100	7,275	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)，φ116，粘性土・シルト，，50m以下，鉛直下方			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) φ116		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	粘性土・シルト 50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30011	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下) φ 116mm　粘性土・シルト　鉛直下方	1.000	m	16,900	16,900	
	合　計				16,900	算出数量 1.000 m

事業名	
業務名	北部地区ため池堤体地質調査（５）業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m		16,900	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	53,800	5,380	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	39,100	7,820	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	29,100	5,820	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ), φ116, 礫混じり土砂, , 50m以下, 鉛直下方			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) φ116		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	礫混じり土砂 50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30013	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下) φ 116mm　礫混じり土砂　鉛直下方	1.000	m	39,700	39,700	
	合　計				39,700	算出数量 1.000 m
	単　価		m		39,700	
R04041	地質調査技師 外業	0.170	人	53,800	9,146	
R04042	主任地質調査員 外業	0.330	人	39,100	12,903	
R04043	地質調査員 外業	0.330	人	29,100	9,603	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S62032	【サンプリング】		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	【サンプリング】 ﾄﾘﾌﾟﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)施工区分	ﾄﾘﾌﾟﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A30043	トリプルサンプリング 砂質土	1.000	本	34,300	34,300	
	合　計				34,300	算出数量 1.000 本
	単　価		本		34,300	
R04041	地質調査技師 外業	0.170	人	53,800	9,146	
R04042	主任地質調査員 外業	0.330	人	39,100	12,903	
R04043	地質調査員 外業	0.330	人	29,100	9,603	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S62033	原位置試験【砂・砂質土】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 砂・砂質土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 砂・砂質土		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A30052	標準貫入試験 砂・砂質土	1.000	回	8,480	8,480	
	合　計				8,480	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		8,480	
R04041	地質調査技師 外業	0.050	人	53,800	2,690	
R04042	主任地質調査員 外業	0.100	人	39,100	3,910	
R04043	地質調査員 外業	0.100	人	29,100	2,910	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S62033	原位置試験【粘土・シルト】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 粘性土・シルト,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	
業務名	北部地区ため池堤体地質調査（5）業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 粘性土・シルト		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A30051	標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回	6,510	6,510	
	合　計				6,510	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		6,510	
R04041	地質調査技師 外業	0.040	人	53,800	2,152	
R04042	主任地質調査員 外業	0.080	人	39,100	3,128	
R04043	地質調査員 外業	0.080	人	29,100	2,328	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S62033	原位置試験【礫混じり土砂】		回		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 礫混じり土砂		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A30053	標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	回	12,400	12,400	
	合　計				12,400	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		12,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.060	人	53,800	3,228	
R04042	主任地質調査員 外業	0.130	人	39,100	5,083	
R04043	地質調査員 外業	0.130	人	29,100	3,783	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S62034	【現場内小運搬】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【現場内小運搬】 人肩運搬,50m以下　　総運搬距離			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)施工区分 2)規格	人肩運搬 50m以下　　総運搬距離		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A30201	現場内小運搬　人肩運搬 ５０m以下　総運搬距離	1.000	ton	43,500	43,500	
	合　計				43,500	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		43,500	
R04042	主任地質調査員 外業	0.160	人	39,100	6,256	
R04043	地質調査員 外業	0.310	人	29,100	9,021	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S62036	【足場仮設】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)施工区分 2)規格 3)深度区分	平坦地足場 高さ0.3m以下 50m以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A30130	平坦地足場 板材足場（０．３m以下）	1.000	箇所	60,300	60,300	
	合　計				60,300	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		60,300	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	39,100	9,775	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	29,100	14,550	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S62037	【準備及び跡片付け】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【準備及び跡片付け】			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	
業務名	北部地区ため池堤体地質調査（５）業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)準備及び跡片付け	計上する		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	233,000	233,000	
	合　計				233,000	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		233,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	53,800	53,800	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	39,100	39,100	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	29,100	14,550	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S62039	調査孔閉塞		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【その他間接調査費】 0箇所,2箇所,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)環境保全 2)調査孔閉塞	0箇所 2箇所		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)給水費	0箇所				
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	47,400	0	
A30144	調査孔閉塞	2.000	箇所	5,940	11,880	
A30146	給水費（ﾎﾟﾝﾌﾟ運転） ２０ｍ以上１５０ｍ以下	0.000	箇所	20,900	0	
	合　計				11,880	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		11,880	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	39,100	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	29,100	0	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 1,0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数 2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1 0		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	0.800	業務	82,000	65,600	
	合　計				65,600	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		65,600	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S62041	【断面図等の作成(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(一般調査業務費)】 1,0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数 2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1 0		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A30155	断面図等の作成 一般調査業務費	0.800	業務	82,000	65,600	
	合　計				65,600	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		65,600	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S62047	【地盤情報検定費】		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	【地盤情報検定費】 A検定			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)検定区分	A検定		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A30171	地盤情報検定費 A検定	1.000	本	2,000	2,000	
	合　計				2,000	算出数量 1.000 本

事業名	
業務名	北部地区ため池堤体地質調査（５）業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				2,000	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 2,Ａ－４,100,10cm,0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)報告書部数(部) 2)規格区分	2.000 Ａ－４		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分	100 10cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43414	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　１００枚	2.000	部	1,500	3,000	
P43544	簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	2.000	冊	684	1,368	
P43602	ＣＤ－Ｒ ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB	0.000	枚	36	0	
	合　計				4,368	算出数量 1.000 式
	単　価		式		4,368	

事業名	
業務名	北部地区ため池堤体地質調査（５）業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｘ単－ 1号　＊＊＊					
X63006	旅費交通費（調査外業日帰用）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	旅費交通費（調査外業日帰用） ライトバン,1日,1時間			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 0円		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	7)ライトバン使用日数 8)時間区分	1日 1時間				
	9)地質調査技師外業日数 10)主任地質調査員外業日数	4.776日 9.034日				
	11)地質調査員外業日数	8.979日				
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,390	1,390	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	2.600	L	147	382	
	合　計				1,772	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,772	

事業名	
業務名	北部地区ため池堤体地質調査（5）業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単ー 1号　＊＊＊					
T00001	小運搬（機材搬入、搬出）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	人肩運搬　50m以下					
S62034	【現場内小運搬】 人肩運搬,50m以下　　総運搬距離	1.300	ton	43,500	56,550	S単　14号
	合　計				56,550	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		56,550	
	＊＊＊　T単ー 2号　＊＊＊					
T00003	現地搬入・搬出 3t		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02111	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ3t級 2.9t吊	0.460	時間	1,770	814	S単　1号
S02124	運転手（特殊）	0.080	人	23,900	1,912	S単　3号
S02116	軽油 ＪＩＳ１．２号　スタンド,,	2.620	L	131	343	S単　2号
	合　計				3,069	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,069	

事業名	
業務名	北部地区ため池堤体地質調査（5）業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S62042	【既存資料の収集・現地調査】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【既存資料の収集・現地調査】 1,0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数 2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1 0		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A30164	既存資料の収集・現地調査<新積算手法> 解析等調査業務費<新積算手法単価>	0.830	業務	89,400	74,202	
	合　計				74,202	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		74,202	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S62043	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 1,0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数 2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1 0		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A30165	資料整理とりまとめ<新積算手法> 解析等調査業務費<新積算手法単価>	0.800	業務	71,300	57,040	
	合　計				57,040	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		57,040	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S62044	【断面図等の作成(解析等調査業務)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(解析等調査業務)】 1,0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数 2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1 0		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A30166	断面図等作成<新積算手法> 解析等調査業務費<新積算手法単価>	0.800	業務	67,700	54,160	
	合　計				54,160	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		54,160	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S62046	打合せ（地質調査用）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（地質調査用） 着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)打合せ 2)主任技師人数	着手前・最終 1.00人		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)技師（A）人数 4)技師（B）人数	1.00人 0.00人				
	5)打合せ日数 6)往復移動日数	0.500日 0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	62,200	31,100	
R04004	技師（A）	0.500	人	55,200	27,600	
R04005	技師（B）	0.000	人	45,300	0	
	合　計				58,700	算出数量 1.000 回
	単　価		回		58,700	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S62046	打合せ（地質調査用）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（地質調査用） 中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.5日,0日			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)打合せ 2)主任技師人数	中間 0.00人		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)技師（A）人数 4)技師（B）人数	1.00人 1.00人				
	5)打合せ日数 6)往復移動日数	0.500日 0.000日				
R04003	主任技師	0.000	人	62,200	0	

事業名	
業務名	北部地区ため池堤体地質調査（5）業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R04004	技師（A）	0.500	人	55,200	27,600	
R04005	技師（B）	0.500	人	45,300	22,650	
	合　計				50,250	算出数量 1.000 回
	単　価		回		50,250	