

設 計 書

大阪府環境農林水産部			
年 度	R5	中部農と緑の総合事務所	単独
契 約 番 号		2023-10-016933	
工 事 名 称		むろいけ園地再整備（5）工事	
工 事 場 所		四條畷市逢阪地内	
竣 工 又 は 納 入 期 限		契約日と同日 ～ 令和 6年 2月27日	
所 要 日 数		*****	
工 事 種 別		造園	
建設リサイクル法		その他の工作物に関する工事（土木工事等）	
備 考			

設 計 大 要	園路改修工 一式		
設 計 金 額		金	15,154,700 円
消費税抜き金額		金	13,777,000 円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額		金	1,377,700 円

総括情報表

頁0-0001

事務所コード	87		
事務所名	環境農林水産部		
設計書名	実施設計書	当初	
設計書番号	05-628703-42105-4-0		
変更回数	0		
事業コード			
事業名			
単価区分	1 実施単価		
単価地区	19 四條畷市		
単価適用年月日	0-05. 09. 01 (0)		
諸経費体系	1 土木工事		
	当 世 代	前 世 代	
前払率	40 %		
諸経費工種	11 公園		
現場環境改善費(率分)	00 計上しない		
施工地域区分	99 補正なし		
契約保証区分	10 金銭的保証		
週休2日工事区分	03 4週8休以上		

総 括 情 報 表

頁0-0002

	設計金額 (税抜) (円)	消費税相当額 (円)	合計金額 (円)	備 考
本工事費	13,777,000	1,377,700	15,154,700	数量欄に ※ があれば、金抜設計書では数量が出力されません ; (全角セミコロン) の後の文字は、金抜設計書では出力されません
工事価格計	13,777,000	1,377,700	15,154,700	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0003

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					X1000
1 立入防止柵整備工 No. 1～No. 3					Y1900
	1	式	1,978,446	1,978,446	第0001号内訳書
1 転落防止柵整備工 No. 4～No. 5					Y1900
	1	式	563,391	563,391	第0002号内訳書
1 階段整備工 No. 6					Y1900
	1	式	1,497,417	1,497,417	第0003号内訳書
1 法面保護工 No. 7～No. 8					Y1900
	1	式	118,004	118,004	第0004号内訳書
1 木道整備工 No. 9					Y1900
	1	式	2,713,390	2,713,390	第0005号内訳書
1 木製デッキ撤去工 No. 10					Y1900
	1	式	154,437	154,437	第0006号内訳書
1 時計塔撤去工 No. 11					Y1900
	1	式	22,074	22,074	第0007号内訳書
＊ 直接工事費 ＊					
				7,047,159	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0004

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
共通仮設費 (率分) $779000=7047159*((0.1063*1.0*1.0)*1.04)$ 対象額……………7,047,159 率……………0.1063				779,000	
＊ 共通仮設費計 ＊				779,000	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費 $3481000=7826159*((0.4197*1.0*1.0)+0.0000)*1.06)$ 対象額……………7,826,159 率……………0.4197				7,826,159	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊				3,481,000	
一般管理費等 $2470614=11307159*((0.2181*1.0000)+0.0004)$ 率=40% 対象額……………11,307,159 率……………0.2181				11,307,159	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊			前払補正率… 1.0000	2,469,841	
				13,777,000	

Y1900
第0001号内訳書

立入防止柵整備工

No. 1～No. 3

式 当り

1, 978, 446円

頁0-0005

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2 立入防止柵撤去・設置工 No. 1					Y2900
	1	式	123, 243	123, 243	第0008号内訳書
2 立入防止柵撤去・設置工 No. 2-1					Y2900
	1	式	770, 559	770, 559	第0009号内訳書
2 立入防止柵撤去・設置工 No. 2-2					Y2900
	1	式	44, 244	44, 244	第0010号内訳書
2 立入防止柵撤去・設置工 No. 2-3					Y2900
	1	式	69, 525	69, 525	第0011号内訳書
2 立入防止柵撤去・設置工 No. 3-1					Y2900
	1	式	350, 621	350, 621	第0012号内訳書
2 立入防止柵撤去・設置工 No. 3-2					Y2900
	1	式	431, 597	431, 597	第0013号内訳書
2 立入防止柵撤去・設置工 No. 3-3					Y2900
	1	式	188, 657	188, 657	第0014号内訳書
単位当り					
	1	式		1, 978, 446	

Y1900
第0002号内訳書

転落防止柵整備工

No. 4～No. 5

式 当り

563,391円

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2 転落防止柵撤去・整備工 No. 4-1 既設の柵を延長	1	式	21,948	21,948	Y2900 第0015号内訳書
2 転落防止柵撤去・整備工 No. 4-2	1	式	204,394	204,394	Y2900 第0016号内訳書
2 転落防止柵撤去・整備工 No. 5-1	1	式	308,086	308,086	Y2900 第0017号内訳書
2 転落防止柵撤去・整備工 No. 5-2	1	式	28,963	28,963	Y2900 第0018号内訳書
単位当り	1	式		563,391	

Y1900
第0003号内訳書

階段整備工

No. 6

式 当り

1,497,417円

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2 階段撤去・設置工 No. 6-1					Y2900
	1	式	687,554	687,554	第0019号内訳書
2 階段撤去・設置工 No. 6-2					Y2900
	1	式	355,380	355,380	第0020号内訳書
2 階段撤去・設置工 No. 6-3					Y2900
	1	式	454,483	454,483	第0021号内訳書
単位当り					
	1	式		1,497,417	

Y1900
第0004号内訳書

法面保護工

No. 7～No. 8

式 当り 118,004円

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 丸太柵工 No. 7 H=0.5m 材工共	13.0	m	6,968	90,584	V5001 0 第0-0035号代価表
6 植生シート工 No. 8 植生シート工 肥料袋無 (標準品)	30	m ²	914	27,420	SF316 0 第0-0039号代価表
** 単位当り **	1	式		118,004	

Y1900
第0005号内訳書

木道整備工

No. 9

式 当り 2,713,390円

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 既設床板撤去工					V6001 0
	52.9	m	5,512	291,584	第0-0040号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 資材搬出 運搬距離 470m					S4073 0
	4.51	m 3	2,762	12,456	第0-0041号代価表
6 小車運搬 廃材搬出・資材搬入（木材） 距離270m					V7002 0
	4.51	m 3	9,261	41,767	第0-0042号代価表
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック4t車 バックハウ クローラ型山積0.45m3 1次					S4075 0
	4.51	m 3	1,779	8,023	第0-0008号代価表
6 処分費 撤去床板					W0001
	3.15	t	12,000	37,800	W0001
6 床板（幅2.6m） 大阪府内産スギ 防腐剤処理 プレーナースウェル仕上げ					W0001
	97	枚	4,500	436,500	W0001
6 床板（幅2.0m） 大阪府内産スギ 防腐剤処理 プレーナースウェル仕上げ					W0001
	344	枚	3,900	1,341,600	W0001
6 床板設置工					V6002 0
	52.9	m	9,261	489,906	第0-0043号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 資材搬入 運搬距離 470m					S4073 0
	4.51	m 3	2,658	11,987	第0-0003号代価表

大 阪 府

05-628703-42105-4-0

[illegible]

Y1900
第0006号内訳書

木製デッキ撤去工

No. 10

式 当り

154,437円

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 木製デッキ撤去工					V6003 0
	1.2	m 3	72,103	86,523	第0-0044号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 資材搬出 (木材) 運搬距離 470m					S4073 0
	1.2	m 3	2,762	3,314	第0-0045号代価表
6 小車運搬 廃材搬出・資材搬入 (木材・コンクリート) 距離210m					V7001 0
	1.2	m 3	7,497	8,996	第0-0005号代価表
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック4t車 バックハウ クローラ型山積0.45m3 1次					S4075 0
	1.2	m 3	1,779	2,134	第0-0008号代価表
6 処分費 撤去デッキ (木材)					W0001
	0.85	t	12,000	10,200	
6 小型不整地運搬車運搬 資材搬出 (コンクリート) 運搬距離 470m					S4073 0
	1.79	m 3	3,979	7,122	第0-0046号代価表
6 小車運搬 廃材搬出・資材搬入 (木材・コンクリート) 距離210m					V7001 0
	1.79	m 3	7,497	13,419	第0-0005号代価表
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック4t車 バックハウ クローラ型山積0.45m3 1次					S4075 0
	1.79	m 3	1,880	3,365	第0-0047号代価表
6 処分費 撤去デッキ (コンクリート)					W0001
	4.12	t	4,700	19,364	

大 阪 府

05-628703-42105-4-0

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
---------------	-----	-----	---------	---------	-----

Y1900
第0007号内訳書

時計塔撤去工

No.11

式 当り

22,074円

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 鋼材積込 バックホウ（クレーン機能付）山積0.45m3	1.33	t	2,827	3,759	V6004 0 第0-0048号代価表
6 ダンプトラック運搬（鋼材） 4tダンプ 運搬距離19.8km $\beta=5.3$ バックホウ（クレーン機能付き）山積0.45m3	1.33	t	901	1,198	V6005 0 第0-0050号代価表
6 処分費	1.33	t	12,870	17,117	W0001
単位当り	1	式		22,074	

Y2900
第0008号内訳書

立入防止柵撤去・設置工

No. 1

式 当り

123,243円

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 立入防止柵設置工 φ100mm 杭木1.7m 横木1.7m ボルト間1.40m	8.4	m	5,024	42,201	V1008 0 第0-0001号代価表
6 杭木 (φ100mm L=1.7m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 杭先付加工・ボルト穴加工4箇所	7	本	3,490	24,430	W0001
6 横木 (φ100mm L=1.7m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 ボルト穴加工2箇所付	12	本	3,150	37,800	W0001
6 ボルト W1/2×250	24	本	93	2,232	W0001
6 人力杭打 φ10cm 根入率70%未満 立入防止柵	7	本	2,006	14,042	V5005 0 第0-0002号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 資材搬入 運搬距離 470m	0.25	m ³	2,658	664	S4073 0 第0-0003号代価表
6 小車運搬 廃材搬出・資材搬入 (木材・コンクリート) 距離210m	0.25	m ³	7,497	1,874	V7001 0 第0-0005号代価表
単位当り	1	式		123,243	

Y2900
第0009号内訳書

立入防止柵撤去・設置工

No. 2-1

式 当り



770,559円

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 既設立入防止柵撤去工 φ80mm 杭木1.7m					V1003 0
	15.4	m	566	8,716	第0-0006号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 資材搬出 運搬距離 830m					S4073 0
	0.10	m 3	3,951	395	第0-0007号代価表
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック4t車 バックホウ クローラ型山積0.45m3 1次					S4075 0
	0.10	m 3	1,779	177	第0-0008号代価表
6 処分費 撤去木柵					W0001
	0.07	t	12,000	840	
6 立入防止柵設置工 φ100mm 杭木1.7m 横木1.7m ボルト間1.40m					V1008 0
	54.6	m	5,024	274,310	第0-0001号代価表
6 杭木 (φ100mm L=1.7m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 杭先付加工・ボルト穴加工4箇所					W0001
	40	本	3,490	139,600	
6 横木 (φ100mm L=1.7m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 ボルト穴加工2箇所付					W0001
	78	本	3,150	245,700	
6 ボルト W1/2×250					W0001
	156	本	93	14,508	
6 人力杭打 φ10cm 根入率70%未満 立入防止柵					V5005 0
	40	本	2,006	80,240	第0-0002号代価表

大 阪 府

05-628703-42105-4-0



工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 小型不整地運搬車運搬 資材搬入 運搬距離 8 3 0 m	1.58	m ³	3,844	6,073	S4073 0 第0-0010号代価表
単位当り	1	式		770,559	

Y2900
第0010号内訳書

立入防止柵撤去・設置工

No. 2-2

式 当り

44,244円

頁0-0017

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 立入防止柵設置工 φ100mm 杭木1.7m 横木1.7m ボルト間1.40m	2.8	m	5,024	14,067	V1008 0 第0-0001号代価表
6 杭木 (φ100mm L=1.7m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 杭先付加工・ボルト穴加工4箇所	3	本	3,490	10,470	W0001
6 横木 (φ100mm L=1.7m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 ボルト穴加工2箇所付	4	本	3,150	12,600	W0001
6 ボルト W1/2×250	8	本	93	744	W0001
6 人力杭打 φ10cm 根入率70%未満 立入防止柵	3	本	2,006	6,018	V5005 0 第0-0002号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 資材搬入 運搬距離 830m	0.09	m ³	3,844	345	S4073 0 第0-0010号代価表
単位当り	1	式		44,244	

Y2900
第0011号内訳書

立入防止柵撤去・設置工

No. 2-3

式 当り


69,525円

頁0-0018

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 既設立入防止柵撤去工 φ80mm 杭木1.7m 横木2.1m					V1004 0
	4.2	m	1,215	5,103	第0-0011号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 資材搬出 運搬距離 830m					S4073 0
	0.06	m ³	3,951	237	第0-0007号代価表
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック4t車 バックホウ クローラ型山積0.45m ³ 1次					S4075 0
	0.06	m ³	1,779	106	第0-0008号代価表
6 処分費 撤去木柵					W0001
	0.04	t	12,000	480	
6 立入防止柵設置工 φ100mm 杭木1.7m 横木1.7m ボルト間1.40m					V1008 0
	4.2	m	5,024	21,100	第0-0001号代価表
6 杭木 (φ100mm L=1.7m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 杭先付加工・ボルト穴加工4箇所					W0001
	4	本	3,490	13,960	
6 横木 (φ100mm L=1.7m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 ボルト穴加工2箇所付					W0001
	6	本	3,150	18,900	
6 ボルト W1/2×250					W0001
	12	本	93	1,116	
6 人力杭打 φ10cm 根入率70%未満 立入防止柵					V5005 0
	4	本	2,006	8,024	第0-0002号代価表

大 阪 府

05-628703-42105-4-0



工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 小型不整地運搬車運搬 資材搬入 運搬距離 8 3 0 m	0.13	m 3	3,844	499	S4073 0 第0-0010号代価表
単位当り	1	式		69,525	

Y2900
第0012号内訳書

立入防止柵撤去・設置工

No. 3-1

式 当り

350,621円

頁0-0020

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 既設立入防止柵撤去工 φ80mm 杭木1.7m	23.8	m	550	13,090	V1005 0 第0-0012号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 資材搬出 運搬距離 680m	0.15	m ³	3,448	517	S4073 0 第0-0013号代価表
6 人肩運搬 資材搬出 木材 (製材)	0.15	m ³	882	132	S4070 0 第0-0014号代価表
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック4t車 バックホウ クローラ型山積0.45m ³ 1次	0.15	m ³	1,779	266	S4075 0 第0-0008号代価表
6 処分費 撤去木柵	0.11	t	12,000	1,320	W0001
6 立入防止柵設置工 φ100mm 杭木1.7m 横木1.7m ボルト間1.40m	23.8	m	5,024	119,571	V1008 0 第0-0001号代価表
6 杭木 (φ100mm L=1.7m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 杭先付加工・ボルト穴加工4箇所	18	本	3,490	62,820	W0001
6 横木 (φ100mm L=1.7m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 ボルト穴加工2箇所付	34	本	3,150	107,100	W0001
6 ボルト W1/2×250	68	本	93	6,324	W0001

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 人力杭打 φ10cm 根入率70%未満 立入防止柵	18	本	2,006	36,108	V5005 0 第0-0002号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 資材搬入 運搬距離 680m	0.69	m3	3,347	2,309	S4073 0 第0-0015号代価表
6 人肩運搬 資材搬入 木材 (製材)	0.69	m3	1,543	1,064	S4070 0 第0-0016号代価表
単位当り	1	式		350,621	

Y2900
第0013号内訳書

立入防止柵撤去・設置工

No. 3-2

式 当り

431,597円

頁0-0022

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 既設立入防止柵撤去工 φ80mm 杭木1.7m					V1006 0
	29.4	m	544	15,993	第0-0017号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 資材搬出 運搬距離 680m					S4073 0
	0.19	m ³	3,448	655	第0-0013号代価表
6 人肩運搬 資材搬出 木材 (製材)					S4070 0
	0.19	m ³	882	167	第0-0014号代価表
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック4t車 バックホウ クローラ型山積0.45m ³ 1次					S4075 0
	0.19	m ³	1,779	338	第0-0008号代価表
6 処分費 撤去木柵					W0001
	0.13	t	12,000	1,560	
6 立入防止柵設置工 φ100mm 杭木1.7m 横木1.7m ボルト間1.40m					V1008 0
	29.4	m	5,024	147,705	第0-0001号代価表
6 杭木 (φ100mm L=1.7m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 杭先付加工・ボルト穴加工4箇所					W0001
	22	本	3,490	76,780	
6 横木 (φ100mm L=1.7m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 ボルト穴加工2箇所付					W0001
	42	本	3,150	132,300	
6 ボルト W1/2×250					W0001
	84	本	93	7,812	

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 人力杭打 φ10cm 根入率70%未満 立入防止柵	22	本	2,006	44,132	V5005 0 第0-0002号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 資材搬入 運搬距離 680m	0.85	m3	3,347	2,844	S4073 0 第0-0015号代価表
6 人肩運搬 資材搬入 木材 (製材)	0.85	m3	1,543	1,311	S4070 0 第0-0016号代価表
単位当り	1	式		431,597	

Y2900
第0014号内訳書

立入防止柵撤去・設置工

No. 3-3

式 当り

188,657円

頁0-0024

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 既設立入防止柵撤去工 φ80mm 杭木1.7m	12.6	m	577	7,270	V1007 0 第0-0018号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 資材搬出 運搬距離 680m	0.09	m ³	3,448	310	S4073 0 第0-0013号代価表
6 人肩運搬 資材搬出 木材 (製材)	0.09	m ³	882	79	S4070 0 第0-0014号代価表
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック4t車 バックホウ クローラ型山積0.45m ³ 1次	0.09	m ³	1,779	160	S4075 0 第0-0008号代価表
6 処分費 撤去木柵	0.06	t	12,000	720	W0001
6 立入防止柵設置工 φ100mm 杭木1.7m 横木1.7m ボルト間1.40m	12.6	m	5,024	63,302	V1008 0 第0-0001号代価表
6 杭木 (φ100mm L=1.7m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 杭先付加工・ボルト穴加工4箇所	10	本	3,490	34,900	W0001
6 横木 (φ100mm L=1.7m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 ボルト穴加工2箇所付	18	本	3,150	56,700	W0001
6 ボルト W1/2×250	36	本	93	3,348	W0001

大 阪 府

05-628703-42105-4-0

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 人力杭打 φ10cm 根入率70%未満 立入防止柵	10	本	2,006	20,060	V5005 0 第0-0002号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 資材搬入 運搬距離 680m	0.37	m3	3,347	1,238	S4073 0 第0-0015号代価表
6 人肩運搬 資材搬入 木材 (製材)	0.37	m3	1,543	570	S4070 0 第0-0016号代価表
単位当り	1	式		188,657	

Y2900
第0015号内訳書

転落防止柵撤去・整備工

No. 4-1
既設の柵を延長

式 当り

21,948円

頁0-0026

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 転落防止柵設置工 φ100mm 横木2.0m ボルト間1.40m	1.4	m	5,908	8,271	V1009 0 第0-0019号代価表
6 杭木 (φ100mm L=2.0m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 杭先付加工・ボルト穴加工4箇所	1	本	3,490	3,490	W0001
6 横木 (φ100mm L=2.0m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 ボルト穴加工2箇所付	2	本	3,150	6,300	W0001
6 ボルト W1/2×250	4	本	93	372	W0001
6 人力杭打 φ10cm 根入率70%未満 転落防止柵	1	本	3,395	3,395	V5006 0 第0-0020号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 資材搬入 運搬距離 390m	0.05	m ³	2,400	120	S4073 0 第0-0021号代価表
単位当り	1	式		21,948	

Y2900
第0016号内訳書

転落防止柵撤去・整備工

No. 4-2

式 当り

204,394円

頁0-0027

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 転落防止柵設置工 φ100mm 横木2.0m ボルト間1.40m	12.6	m	5,908	74,440	V1009 0 第0-0019号代価表
6 杭木 (φ100mm L=2.0m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 杭先付加工・ボルト穴加工4箇所	10	本	3,490	34,900	W0001
6 横木 (φ100mm L=2.0m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 ボルト穴加工2箇所付	18	本	3,150	56,700	W0001
6 ボルト W1/2×250	36	本	93	3,348	W0001
6 人力杭打 φ10cm 根入率70%未満 転落防止柵	10	本	3,395	33,950	V5006 0 第0-0020号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 資材搬入 運搬距離 390m	0.44	m ³	2,400	1,056	S4073 0 第0-0021号代価表
単位当り	1	式		204,394	

Y2900
第0017号内訳書

転落防止柵撤去・整備工

No. 5-1

式 当り

308,086円

頁0-0028

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 転落防止柵設置工 φ100mm 横木2.0m ボルト間1.40m	16.8	m	5,908	99,254	V1009 0 第0-0019号代価表
6 杭木 (φ100mm L=1.65m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 杭先付加工・ボルト穴加工4箇所	13	本	3,490	45,370	W0001
6 横木 (φ100mm L=2.0m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 ボルト穴加工2箇所付	24	本	3,150	75,600	W0001
6 ボルト W1/2×250	48	本	93	4,464	W0001
6 基礎ブロック設置工 300*300*500	13	個	6,213	80,769	V4002 0 第0-0022号代価表
6 埋戻し 現場制約あり 土砂	0.03	m ³	6,779	203	SZA181 0 第0-0023号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 資材搬入 運搬距離 940m	0.58	m ³	4,183	2,426	S4073 0 第0-0024号代価表
単位当り	1	式		308,086	

Y2900
第0018号内訳書

転落防止柵撤去・整備工

No. 5-2

式 当り

28,963円

頁0-0029

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 転落防止柵設置工 φ100mm 横木2.0m ボルト間1.40m	1.4	m	5,908	8,271	V1009 0 第0-0019号代価表
6 杭木 (φ100mm L=2.0m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 杭先付加工・ボルト穴加工4箇所	2	本	3,490	6,980	W0001
6 横木 (φ100mm L=2.0m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 ボルト穴加工2箇所付	2	本	3,150	6,300	W0001
6 ボルト W1/2×250	4	本	93	372	W0001
6 人力杭打 φ10cm 根入率70%未満 転落防止柵	2	本	3,395	6,790	V5006 0 第0-0020号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 資材搬入 運搬距離 940m	0.06	m ³	4,183	250	S4073 0 第0-0024号代価表
単位当り	1	式		28,963	

大 阪 府

05-628703-42105-4-0

Y2900
第0019号内訳書

階段撤去・設置工

No. 6-1

式 当り

687,554円

頁0-0030

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 既設階段撤去工 杭木(φ100mm 0.6m) 横木(φ140mm) 2段	19	基	2,119	40,261	V3001 0 第0-0025号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 資材搬出 運搬距離 840m	1.00	m3	3,979	3,979	S4073 0 第0-0026号代価表
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック4t車 バックホウ クローラ型山積0.45m3 1次	1.00	m3	1,779	1,779	S4075 0 第0-0008号代価表
6 処分費 撤去階段	0.70	t	12,000	8,400	W0001
6 階段設置工(W=2,000) 杭木(φ100mm 0.6m) 横木(φ140mm 2.0m) 2段	19	基	31,444	597,436	V3002 0 第0-0027号代価表
6 人力掘削(床掘) 粘性土・砂・砂質土・礫質土	1.9	m3	9,261	17,595	V1010 0 第0-0028号代価表
6 埋戻し 現場制約あり 土砂	1.9	m3	6,779	12,880	SZA181 0 第0-0023号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 資材搬入 運搬距離 840m	1.35	m3	3,870	5,224	S4073 0 第0-0029号代価表
単位当り	1	式		687,554	

Y2900
第0020号内訳書

階段撤去・設置工

No. 6-2

式 当り

355,380円

頁0-0031

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 既設階段撤去工 杭木 (φ100mm 0.6m) 横木 (φ140mm) 2段	14	基	2,119	29,666	V3001 0 第0-0025号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 資材搬出 運搬距離 840m	0.56	m3	3,979	2,228	S4073 0 第0-0026号代価表
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック4t車 バックホウ クローラ型山積0.45m3 1次	0.56	m3	1,779	996	S4075 0 第0-0008号代価表
6 処分費 撤去階段	0.39	t	12,000	4,680	W0001
6 階段設置工 (W=1,000) 杭木 (φ100mm 0.6m) 横木 (φ140mm 1.0m) 2段	14	基	21,744	304,416	V3003 0 第0-0030号代価表
6 人力掘削 (床掘) 粘性土・砂・砂質土・礫質土	0.7	m3	9,261	6,482	V1010 0 第0-0028号代価表
6 埋戻し 現場制約あり 土砂	0.7	m3	6,779	4,745	SZA181 0 第0-0023号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 資材搬入 運搬距離 840m	0.56	m3	3,870	2,167	S4073 0 第0-0029号代価表
単位当り	1	式		355,380	

大 阪 府

05-628703-42105-4-0

Y2900
第0021号内訳書

階段撤去・設置工

No. 6-3

式 当り

454,483円

頁0-0032

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 既設階段撤去工 杭木(φ100mm 0.6m) 横木(φ140mm) 1段	14	基	1,567	21,938	V3005 0 第0-0031号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 資材搬出 運搬距離 950m	0.43	m3	4,343	1,867	S4073 0 第0-0032号代価表
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック4t車 バックホウ クローラ型山積0.45m3 1次	0.43	m3	1,779	764	S4075 0 第0-0008号代価表
6 処分費 撤去階段	0.30	t	12,000	3,600	W0001 0
6 階段設置工(W=1,600) 杭木(φ100mm 0.6m) 横木(φ140mm 1.6m) 2段	14	基	28,944	405,216	V3004 0 第0-0033号代価表
6 人力掘削(床掘) 粘性土・砂・砂質土・礫質土	1.1	m3	9,261	10,187	V1010 0 第0-0028号代価表
6 埋戻し 現場制約あり 土砂	1.1	m3	6,779	7,456	SZA181 0 第0-0023号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 資材搬入 運搬距離 950m	0.82	m3	4,214	3,455	S4073 0 第0-0034号代価表
単位当り	1	式		454,483	