文 書 番 号:公建設第　2192　号

工事名称: 日本万国博覧会記念公園EXPO’70パビリオン別館新築電気設備工事

工事場所: 吹田市千里万博公園

総工事費　¥84,865,000 .-

工事価格　¥77,150,000 .-

工事概要

新築電気設備工事一式
S造　地上2階建　1棟 延べ面積　1,217㎡

公告日　令和4年1月6日
開札日　令和4年1月28日
工期末　令和5年4月28日

大　阪　府

日本万国博覧会記念公園ＥＸＰＯ’７０パビリオン別館新築電気設備工事

電気　　一般建築新設一般工事１ヶ所

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
	一式		54,334,976		
小計				54,334,976	
共通仮設費					
	一式		3,057,888		
小計				3,057,888	
現場管理費					
	一式		10,893,806		
小計				10,893,806	
一般管理費等	一式			8,863,330	
共通費計				22,815,024	42.0%
工事価格	一式			77,150,000	
消費税等相当額	一式			7,715,000	工事価格×10%
総工事費	一式			84,865,000	

内訳

名　　称	摘　要	数　量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	53,907,876		
	申請費	一式	(E入力値)	97,600		
	処分費等	一式	(F入力値)	329,500		
小計			(E+F+H) (A入力値)	54,334,976		
共通仮設費　率算定分		一式	(I計算値)	2,522,888		
共通仮設費　積み上げ分		一式	(G入力値)	535,000		
小計				3,057,888		
現場管理費　率算定分		一式	(J計算値)	10,893,806		
小計				10,893,806		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	68,286,670		
一般管理費等(補正分除く)		12.96%	(K-E-J5) 68,187,118	8,837,050	率算定用の 基準単価→	(K) 68,286,670
	(補正分)	0.04%	68,187,118	27,274		
			(小計)	8,864,324		
		数値処理		-994	数値処理前 工事価格→	77,150,994
小計		数値処理後小計		8,863,330		

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
共通仮設費	一般工事	4.68%	(H) 53,907,876	(I1) 2,522,888	補正前の率 4.680%	(A-F) 54,005,476
						工期(か月) 14.5
			(小計)	(I) 2,522,888		
現場管理費	一般工事×1.01	19.12%	(H+I1+G) 56,965,764	(J1) 10,891,854	補正前の率 18.930%	(A-F+G+I) 57,063,364
	申請費	2.00%	(E) 97,600	(J5) 1,952		
			(小計)	(J) 10,893,806		

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
屋外	1	式	13,333,410	
ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館	1	式	41,001,566	
計			54,334,976	

屋外

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
低圧配線設備	1	式	5,266,430	
弱電配線設備	1	式	1,105,390	
受変電設備	1	式	5,965,100	
構内情報通信網設備	1	式	996,490	
計			13,333,410	

電気設備工事　科目別内訳

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
発電設備	1	式	6,812,596	
幹線設備	1	式	4,167,400	
動力設備	1	式	4,491,620	
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	18,407,020	
構内交換設備	1	式	564,240	
拡声設備	1	式	2,321,990	
情報表示設備	1	式	635,150	
誘導支援設備	1	式	98,760	
自動火災報知設備	1	式	1,509,160	
監視ｶﾒﾗ設備	1	式	1,928,830	
墜落制止用器具	1	式	64,800	
計			41,001,566	

屋外

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
低圧配線設備		1	式	5,266,430	
計				5,266,430	
弱電配線設備		1	式	1,105,390	
計				1,105,390	
受変電設備		1	式	5,965,100	
計				5,965,100	
構内情報通信網設備		1	式	996,490	
計				996,490	

電気設備工事　中科目別内訳

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発電設備		1	式	6,812,596	
計				6,812,596	
幹線設備		1	式	4,167,400	
計				4,167,400	
動力設備		1	式	4,491,620	
計				4,491,620	
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備		1	式	18,407,020	
計				18,407,020	
構内交換設備		1	式	564,240	
計				564,240	
拡声設備		1	式	2,321,990	
計				2,321,990	
情報表示設備		1	式	635,150	
計				635,150	
誘導支援設備		1	式	98,760	

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				98,760	
自動火災報知設備		1	式	1,509,160	
計				1,509,160	
監視ｶﾒﾗ設備		1	式	1,928,830	
計				1,928,830	
墜落制止用器具		1	式	64,800	
計				64,800	

屋外		低圧配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	58	m	290	16,820	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	121	m	380	45,980	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	139	m	630	87,570	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	38mm2	111	m	1,230	136,530	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)	181	m	600	108,600	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	26	m	550	14,300	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	3	m	1,670	5,010	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 FEP内(PF･CD)	43	m	1,570	67,510	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	3	m	3,150	9,450	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF･CD)	11	m	2,980	32,780	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m	2,820	11,280	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	1	m	4,430	4,430	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 FEP内(PF･CD)	50	m	4,210	210,500	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	3,990	23,940	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 管内	1	m	6,730	6,730	

電気設備工事　細目別内訳

屋外		低圧配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 FEP内(PF･CD)	25	m	6,430	160,750	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m	6,130	24,520	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 管内	1	m	11,800	11,800	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 FEP内(PF･CD)	25	m	11,300	282,500	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m	10,900	21,800	
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	1	m	3,030	3,030	
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 FEP内(PF･CD)	25	m	2,880	72,000	
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m	2,730	5,460	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 104mm	1	m	11,500	11,500	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 82mm	1	m	7,660	7,660	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 70mm	2	m	6,660	13,320	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 54mm	6	m	5,330	31,980	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	26	m	870	22,620	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	181	m	930	168,330	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	78	m	1,240	96,720	

屋外		低圧配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	50	m	1,440	72,000	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	25	m	1,690	42,250	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(100)	25	m	2,270	56,750	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	239	m	350	83,650	
盤類	催事用分電盤(1) 屋外壁掛型 ｱﾝｸﾞﾙ架台共	1	面	577,000	577,000	代価表　0010
盤類	催事用分電盤(2) 屋外壁掛型 ｱﾝｸﾞﾙ架台共	1	面	549,000	549,000	代価表　0011
LED照明器具	L10　ﾛｰﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ	15	個	47,100	706,500	代価表　0027
LED照明器具	WS2　ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ ﾎﾟｰﾙ用取付金具共	1	個	103,000	103,000	代価表　0026
FEP管用付属品	(50)　異種管接続材	9	個	3,720	33,480	
VV・CV・CEｹｰﾌﾞﾙ付属品	直線接続材(ｷｯﾄ) 古河電工MO相当	3	個	3,190	9,570	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	16	か所	8,610	137,760	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	600×　600×　600 -	1	個	102,000	102,000	
ﾎﾟｰﾙ(塗装共)	T 4.5	1	本	30,600	30,600	
鋼管柱建柱費	機械 6m以下 -	1	本	14,400	14,400	
外灯基礎 (残土処分以外の土工事含む)	ﾎﾟｰﾙ高 4.5m～5.5m 既製品	1	基	27,900	27,900	

電気設備工事　細目別内訳

屋外		低圧配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外灯基礎 (残土処分以外の土工事含む)	庭園灯　-	15	基	7,610	114,150	
土工事		1	式		649,000	別紙 00-0001
残土処分費		1	式		83,800	別紙 00-0002
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式		29,500	別紙 00-0003
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工事		1	式		50,700	別紙 00-0004
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		52,400	別紙 00-0005
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		25,600	別紙 00-0006
計					5,266,430	

電気設備工事　細目別内訳

屋外		弱電配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
呼び線	屋外　IE 2.0mm	142	m	180	25,560	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	3	m	130	390	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm－　10P 管内	3	m	760	2,280	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm－　10P FEP内(PF･CD)	34	m	710	24,140	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm－　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	5	m	660	3,300	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	8	m	5,330	42,640	
厚鋼電線管 (G)	露出配管　82mm	3	m	7,010	21,030	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)	170	m	1,240	210,800	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	33	m	350	11,550	
FEP管用付属品	(50)　異種管接続材	5	個	3,720	18,600	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	600×　600×　600 －	1	個	102,000	102,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) (蓋・土工事別)	900×　900×　900 機械	2	基	130,000	260,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	600φ　8ｔ	2	基	30,400	60,800	
土工事		1	式		194,000	別紙 00-0007
残土処分費		1	式		25,200	別紙 00-0008

電気設備工事　細目別内訳

屋外		弱電配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工事		1	式		30,200	別紙 00-0009
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		31,600	別紙 00-0010
はつり工事		1	式		26,000	別紙 00-0011
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		15,300	別紙 00-0012
計					1,105,390	

屋外	受変電設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ (既設)	改造	1	式		3,206,000	
変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 200kVA	1	台	710,000	710,000	
変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V　500kVA	1	台	1,599,000	1,599,000	
ﾌｪﾝｽ潜戸	H=1800 両面型用 両開き W=2000	1	か所	107,000	107,000	代価表　0005
撤去工事	再使用有	1	式		14,600	別紙 00-0013
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 再取付	H=1800 W=1500 再取付労務	1	面	12,500	12,500	代価表　0002
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 再取付	H=1800 W=2000 再取付労務	1	面	16,600	16,600	代価表　0004
搬入費		1	式		109,000	別紙 00-0014
撤去工事	再使用無	1	式		110,000	別紙 00-0015
搬出費		1	式		80,400	別紙 00-0016
計					5,965,100	

屋外	構内情報通信網設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
呼び線	屋外　IE 2.0mm	160	m	180	28,800	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	160	m	930	148,800	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	79	m	350	27,650	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　200 -	1	個	15,900	15,900	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) (蓋・土工事別)	900×　900×　900 機械	2	基	130,000	260,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	600φ　8ｔ	2	基	30,400	60,800	
土工事		1	式		225,000	別紙 00-0017
残土処分費		1	式		28,600	別紙 00-0018
舗装工事		1	式		940	別紙 00-0019
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事		1	式		92,700	別紙 00-0020
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		44,800	別紙 00-0021
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		62,500	別紙 00-0022
計					996,490	

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		発電設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発電装置	3φ3W 220V 60Hz 22.5kVA 75dB(A)屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式	1	式		5,166,000	
ﾗｼﾞｴｰﾀｰ排風ﾀﾞｸﾄ工事		1	式		159,000	
排気管工事		1	式		315,000	
運送･搬入費		1	式		225,000	
機器据付･芯出工事		1	式		231,000	
試運転調整費		1	式		697,000	
燃料代	ディーゼル軽油	28	L	132	3,696	
諸官庁申請手続		1	式		15,900	
計					6,812,596	

電気設備工事　細目別内訳

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	29	m	380	11,020	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	219	m	630	137,970	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	38mm2	290	m	1,230	356,700	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	9	m	4,430	39,870	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 FEP内(PF･CD)	62	m	4,210	261,020	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾗｯｸ	4	m	4,860	19,440	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	19	m	3,990	75,810	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 FEP内(PF･CD)	59	m	6,430	379,370	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	11	m	6,130	67,430	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 FEP内(PF･CD)	63	m	11,300	711,900	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	14	m	10,900	152,600	
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	25	m	2,360	59,000	
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m	2,140	8,560	
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	21	m	3,030	63,630	
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 FEP内(PF･CD)	4	m	2,880	11,520	

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	2,730	19,110	
ねじなし電線管(E)	露出配管　39mm	23	m	1,970	45,310	
ねじなし電線管(E)	露出配管　51mm	19	m	2,460	46,740	
ねじなし電線管(E)	露出配管　63mm	6	m	3,260	19,560	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 63mm	3	m	3,750	11,250	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	4	m	1,240	4,960	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	62	m	1,440	89,280	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	59	m	1,690	99,710	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(100)	63	m	2,270	143,010	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	78	m	350	27,300	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形	300A　1段目	4	m	6,990	27,960	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	Z35 -300 -WP	4	m	3,880	15,520	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	2	か所	2,130	4,260	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	1	か所	3,040	3,040	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	300× 300× 300	1	個	15,100	15,100	

電気設備工事　細目別内訳

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	400× 400× 400	4	個	26,300	105,200	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)(蓋・土工事別)	900× 900× 900 機械	4	基	130,000	520,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	600φ 8t	4	基	30,400	121,600	
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		5,750	別紙 00-0023
土工事		1	式		430,000	別紙 00-0024
残土処分費		1	式		56,900	別紙 00-0025
計					4,167,400	

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	6	m	130	780	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	191	m	290	55,390	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	68	m	380	25,840	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	24	m	630	15,120	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C 管内	21	m	640	13,440	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	48	m	800	38,400	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	50	m	690	34,500	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	85	m	1,030	87,550	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m	890	1,780	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	20	m	1,670	33,400	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	32	m	2,190	70,080	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	7	m	4,430	31,010	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	20	m	3,990	79,800	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	55	m	590	32,450	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C FEP内(PF･CD)	2	m	540	1,080	

電気設備工事　細目別内訳

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	71	m	500	35,500	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 22mm	24	m	2,090	50,160	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 28mm	72	m	2,790	200,880	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 36mm	21	m	3,490	73,290	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 42mm	10	m	3,950	39,500	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 70mm	4	m	6,660	26,640	
ねじなし電線管(E)	露出配管 25mm	63	m	1,260	79,380	
ねじなし電線管(E)	露出配管 31mm	11	m	1,700	18,700	
ねじなし電線管(E)	露出配管 51mm	22	m	2,460	54,120	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 75mm	3	m	4,690	14,070	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	10	m	740	7,400	
盤類	M-1 屋外自立型	1	面	1,433,000	1,433,000	代価表 0006
盤類	M-2 屋内自立型	1	面	1,536,000	1,536,000	代価表 0007
警報盤	4回路 屋内	1	面	208,000	208,000	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	6	か所	1,400	8,400	

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	1	か所	1,670	1,670	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	2	か所	1,770	3,540	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	4	か所	2,140	8,560	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所	2,750	2,750	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	2	か所	4,000	8,000	
温度ｽｲｯﾁ	0℃～40℃ 3.5A 埋込形	1	個	12,600	12,600	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	300×　300×　300	1	個	15,100	15,100	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　300 -	4	個	30,300	121,200	
金属製 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(22) 1個用1方出	1	個	2,000	2,000	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	2	個	1,650	3,300	
貫通部防火処置		1	式		7,240	別紙 00-0026
計					4,491,620	

電気設備工事　細目別内訳

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	58	m	260	15,080	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	7	m	330	2,310	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	63	m	310	19,530	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	309	m	280	86,520	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	17	m	440	7,480	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	253	m	410	103,730	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	530	m	370	196,100	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	13	m	430	5,590	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF･CD)	4	m	400	1,600	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	55	m	360	19,800	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	387	m	580	224,460	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	657	m	540	354,780	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	1,767	m	500	883,500	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.6mm- 2C 管内	10	m	560	5,600	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	15	m	520	7,800	

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	72	m	480	34,560	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.6mm- 3C 管内	102	m	740	75,480	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	137	m	690	94,530	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	1,088	m	640	696,320	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	31	m	800	24,800	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	194	m	740	143,560	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	52	m	690	35,880	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C 管内	10	m	940	9,400	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)	22	m	880	19,360	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井	62	m	820	50,840	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 1P 管内	45	m	510	22,950	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 1P FEP内(PF･CD)	52	m	470	24,440	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 1P ﾋﾟｯﾄ・天井	472	m	430	202,960	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C FEP内(PF･CD)	27	m	540	14,580	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	47	m	500	23,500	

電気設備工事　細目別内訳

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C FEP内(PF･CD)	15	m	400	6,000	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・大井	22	m	360	7,920	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 4C FEP内(PF･CD)	30	m	520	15,600	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井	144	m	470	67,680	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 6C FEP内(PF･CD)	21	m	630	13,230	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 6C ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	570	1,710	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 28mm	21	m	2,790	58,590	
ねじなし電線管(E)	露出配管 19mm	7	m	990	6,930	
ねじなし電線管(E)	露出配管 25mm	48	m	1,260	60,480	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 75mm	17	m	4,690	79,730	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	154	m	550	84,700	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1,107	m	740	819,180	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	29	m	900	26,100	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	190	m	930	176,700	
2種金属線ぴ(MM2)	A型 幅40×高さ30mm	17	m	2,370	40,290	

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	181	m	350	63,350	
FEP管用付属品	(30)　異種管接続材	5	個	3,070	15,350	
盤類	L-1　屋内自立型	1	面	1,544,000	1,544,000	代価表　0008
盤類	L-2　屋内自立型	1	面	2,355,000	2,355,000	代価表　0009
LED照明器具	D1　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ1500形 PWM調光型	25	個	61,300	1,532,500	代価表　0013
LED照明器具	D2　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ250形 PWM調光型	4	個	15,500	62,000	代価表　0014
LED照明器具	D3　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ350形 PWM調光型	42	個	17,600	739,200	代価表　0015
LED照明器具	D4　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ100形	19	個	11,900	226,100	代価表　0016
LED照明器具	D5　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ350形	15	個	17,600	264,000	代価表　0017
LED照明器具	A1　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ200形	1	個	15,700	15,700	代価表　0018
LED照明器具	W1　ｳｫｰﾙｳｫｯｼｬﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ250形	56	個	24,600	1,377,600	代価表　0019
LED照明器具	LSS9　　-4 -37　LN	6	個	14,100	84,600	
LED照明器具	LSS1　　-4 -37　LN	2	個	14,100	28,200	
LED照明器具 (線び取付)	LSS1　　-4 -37 LN	9	個	13,100	117,900	
LED照明器具	I1500　建築化照明 L=1500ﾀｲﾌﾟ	4	個	15,100	60,400	代価表　0020

電気設備工事　細目別内訳

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	I900　建築化照明 L=900ﾀｲﾌﾟ	2	個	12,300	24,600	代価表　0021
LED照明器具	F01　ﾌﾞﾗｹｯﾄ 100形電球ｘ1相当 位相制御調光型	25	個	11,600	290,000	代価表　0022
LED照明器具	WP1　ﾌｯﾄｽﾀﾝﾄﾞﾗｲﾄ 片側配光ﾀｲﾌﾟ	7	個	49,600	347,200	代価表　0023
LED照明器具	E1　ﾌｯﾄｽﾀﾝﾄﾞﾗｲﾄ 拡散配光ﾀｲﾌﾟ 専用埋込ﾎﾞｯｸｽ共	5	個	50,200	251,000	代価表　0024
LED照明器具	WS1　ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ	3	個	25,700	77,100	代価表　0025
非常用 LED照明器具	K1-LRS11　　-3　　-	15	個	37,100	556,500	
非常用 LED照明器具	埋込型　特高天井用(～16m) 電池内蔵	4	個	34,800	139,200	代価表　0028
非常用 LED照明器具	K1-LSS11　　-1　　-	1	個	17,100	17,100	
非常用 LED照明器具	K1-LSS11　　-3　　-	1	個	30,500	30,500	
誘導灯	SH1-FBF 20 -　- BL　-	1	個	21,600	21,600	
誘導灯	ST1-FBF 22 -　- BL　-	3	個	21,600	64,800	
誘導灯	SH1-FBF 20 AF　- BL　-	5	個	60,200	301,000	
非常用 LED照明器具	Za　階段灯20形　天井直付型 電池内蔵	2	個	42,300	84,600	代価表　0029
非常用 LED照明器具	Zb　階段灯20形　壁直付型 電池内蔵	4	個	41,500	166,000	代価表　0030
誘導灯信号装置	誘導音・点滅・消灯用	1	個	130,000	130,000	

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光電式煙感知器	2種 蓄積型　露出	2	個	11,500	23,000	
誘導灯・非常照明器具用ﾘﾓｺﾝ	点検用	1	個	3,610	3,610	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	1	か所	1,400	1,400	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	200×　200×　200	1	個	9,370	9,370	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	300×　300×　200	1	個	14,000	14,000	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	400×　400×　200	7	個	17,800	124,600	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　200 -	1	個	25,700	25,700	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	400×　400×　300 -	1	個	44,500	44,500	
樹脂製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	100×　100×　100	3	個	4,840	14,520	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	295	個	1,650	486,750	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1個用1方出	1	個	3,040	3,040	
金属製 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(22) 1個用1方出	3	個	2,000	6,000	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1方出	1	個	3,000	3,000	
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ	25(22) 2方出	1	個	2,000	2,000	
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ	25(22) 3方出	1	個	2,050	2,050	

電気設備工事　細目別内訳

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2種金属線ぴ(MM2) 付属品	ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(1～4方出)	5	個	2,670	13,350	
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ	L=1000 直付	2	本	3,910	7,820	
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ	L=2000 直付	14	本	7,840	109,760	
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ	L=3000 直付	58	本	11,700	678,600	
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ 付属品	ﾌｨｰﾄﾞｲﾝｷｬｯﾌﾟ	42	個	810	34,020	
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ 付属品	ｼﾞｮｲﾅｰ	38	個	560	21,280	
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ 付属品	ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	30	個	140	4,200	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　-	1	個	1,760	1,760	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 1PL 15A ×1	5	個	2,900	14,500	代価表　0031
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2 1PL 15A ×1	1	個	3,740	3,740	代価表　0032
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ (保護ｶﾊﾞｰ付ﾌﾟﾚｰﾄ共)	1PL 15A×1	1	個	2,240	2,240	代価表　0033
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×7　ﾈｰﾑ無 -　-	1	個	7,410	7,410	
人感スイッチ	親機・明るさｾﾝｻｰ付	3	個	9,800	29,400	
人感スイッチ	子器	1	個	7,090	7,090	
人感スイッチ	照明・換気扇連動用	2	個	9,140	18,280	

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
人感スイッチ	切替スイッチ	3	個	3,460	10,380	
調光ｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ﾛｰﾀﾘｰ+片切ｽｲｯﾁ 信号線式	14	個	15,900	222,600	代価表　0034
調光ｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ﾛｰﾀﾘｰ+片切ｽｲｯﾁ 逆位相式	2	個	7,210	14,420	代価表　0035
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	21	個	2,230	46,830	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	42	個	2,440	102,480	
露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 接地端子付	1	個	2,170	2,170	
防水ｺﾝｾﾝﾄ	2EWPET	1	個	2,590	2,590	
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1	個	2,670	2,670	
ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ	2P 15AE×2	4	個	8,060	32,240	代価表　0036
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (樹脂製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	30	個	600	18,000	
外灯基礎 (残土処分以外の 土工事含む)	庭園灯　　－	7	基	7,610	53,270	
土工事		1	式		198,000	別紙 00-0027
残土処分費		1	式		31,600	別紙 00-0028
貫通部防火処置		1	式		93,800	別紙 00-0029
計					18,407,020	

電気設備工事　細目別内訳

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-2C 管内	18	m	340	6,120	
EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-2C FEP内(PF･CD)	10	m	310	3,100	
EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-2C ﾋﾟｯﾄ・天井	33	m	270	8,910	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P 管内	15	m	740	11,100	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P FEP内(PF･CD)	9	m	680	6,120	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P ﾋﾟｯﾄ・天井	24	m	620	14,880	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　15P 管内	15	m	1,090	16,350	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　15P FEP内(PF･CD)	9	m	1,010	9,090	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　15P ﾋﾟｯﾄ・天井	24	m	940	22,560	
ねじなし電線管 (E)	露出配管　　25mm	15	m	1,260	18,900	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	2	m	1,040	2,080	
ねじなし電線管 (E)	露出配管　　31mm	8	m	1,700	13,600	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	1	m	1,410	1,410	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 51mm	12	m	2,850	34,200	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m	550	2,200	

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	18	m	740	13,320	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 28mm	9	m	900	8,100	
盤類	弱電端子盤 屋内自立型	1	面	288,000	288,000	代価表　0012
一般電話機	設置・PBX接続作業含	1	台	9,500	9,500	
雑材料費		1	式		2,000	
設置費及びPBX接続作業費		1	式		40,000	
設定作業費		1	式		20,000	
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ（金属製）	ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11)　×1	2	個	1,790	3,580	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角　浅型　D44	2	個	1,650	3,300	
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込　3個用	1	個	2,200	2,200	
貫通部防火処置		1	式		3,620	別紙　00-0030
計					564,240	

電気設備工事　細目別内訳

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	2	m	450	900	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	1	m	410	410	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	1	m	370	370	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 管内	46	m	530	24,380	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD)	64	m	480	30,720	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	480	m	440	211,200	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　15P 管内	5	m	1,630	8,150	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　15P ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m	1,450	5,800	
ねじなし電線管(E)	露出配管　19mm	8	m	990	7,920	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	1	m	840	840	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51mm	2	m	2,850	5,700	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	65	m	550	35,750	
非常業務兼用ﾗｯｸ型ｱﾝﾌﾟ	10局 120W	1	架	1,721,000	1,721,000	代価表　0037
ｽﾋﾟｰｶｰ	天井埋込型　3W　ATT付	4	個	10,800	43,200	代価表　0038
ｽﾋﾟｰｶｰ	天井埋込型　6W結線	8	個	10,800	86,400	代価表　0039

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾋﾟｰｶｰ	木製壁掛型　3W	2	個	7,250	14,500	代価表　0040
ｽﾋﾟｰｶｰ	木製壁掛型　3W　ATT付	6	個	8,370	50,220	代価表　0041
ｺﾝﾊﾟｸﾄｽﾋﾟｰｶｰ	防滴型	4	個	9,220	36,880	代価表　0042
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	13	個	1,650	21,450	
貫通部防火処置		1	式		16,200	別紙 00-0031
計					2,321,990	

電気設備工事　細目別内訳

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		情報表示設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P FEP内(PF･CD)	492	m	490	241,080	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3P FEP内(PF･CD)	47	m	870	40,890	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	492	m	550	270,600	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	47	m	740	34,780	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	12	個	1,650	19,800	
合成樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 3個用	4	個	2,200	8,800	
ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 角型	12	個	700	8,400	代価表　0043
貫通部防火処置		1	式		10,800	別紙 00-0032
計					635,150	

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館	誘導支援設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	5	m	130	650	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C FEP内(PF･CD)	6	m	400	2,400	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	360	1,080	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3C FEP内(PF･CD)	4	m	480	1,920	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	9	m	430	3,870	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	10	m	550	5,500	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	5	m	740	3,700	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	4	個	1,650	6,600	
呼出表示器	1窓用 壁付型	1	面	60,700	60,700	代価表 0044
廊下灯	台形	1	台	5,250	5,250	
復旧釦	埋込	1	個	2,210	2,210	
呼出押ﾎﾞﾀﾝ	紐付き	1	台	4,880	4,880	
計					98,760	

電気設備工事　細目別内訳

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館	自動火災報知設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C 管内	20	m	450	9,000	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C FEP内(PF･CD)	20	m	410	8,200	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	67	m	370	24,790	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P 管内	6	m	1,320	7,920	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P FEP内(PF･CD)	23	m	1,240	28,520	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P ﾋﾟｯﾄ・天井	115	m	1,150	132,250	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C FEP内(PF･CD)	24	m	400	9,600	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	108	m	360	38,880	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 4C 管内	30	m	570	17,100	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 4C FEP内(PF･CD)	11	m	520	5,720	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井	30	m	470	14,100	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 管内	20	m	680	13,600	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C FEP内(PF･CD)	1	m	620	620	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	14	m	570	7,980	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	6	m	2,090	12,540	

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館	自動火災報知設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねじなし電線管(E)	露出配管　19mm	46	m	990	45,540	
ねじなし電線管(E)	露出配管　25mm	13	m	1,260	16,380	
ねじなし電線管(E)	露出配管　31mm	6	m	1,700	10,200	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	2	m	1,120	2,240	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	55	m	550	30,250	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m	740	740	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	23	m	900	20,700	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	1	m	1,840	1,840	
火災受信機	P型1級15回線　壁掛型	1	面	379,000	379,000	代価表　0045
総合盤	1級 露出 感知器組込無	4	個	26,600	106,400	
光電式煙感知器	1種　自動試験機能付	4	個	13,200	52,800	代価表　0046
光電式煙感知器	2種 蓄積型　露出	20	個	11,500	230,000	
光電式煙感知器(点検ﾎﾞｯｸｽ付)	2 種 非蓄積型 露 出 (壁取付用)	1	個	18,400	18,400	
定温式感知器	特種　防水型	3	個	4,580	13,740	代価表　0047
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	200×　200×　200	3	個	9,370	28,110	

電気設備工事　細目別内訳

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館	自動火災報知設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　200 -	2	個	15,900	31,800	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	23	個	1,650	37,950	
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 3個用	1	個	2,200	2,200	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1方出	1	個	3,000	3,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	中形 44	3	個	2,950	8,850	
火災報知立会検査	P型1級	1	1工事	81,700	81,700	
貫通部防火処置		1	式		56,500	別紙 00-0033
計					1,509,160	

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		監視ｶﾒﾗ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-5C-FB　管内	58	m	630	36,540	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-5C-FB　FEP内(PF･CD)	27	m	580	15,660	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-5C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	271	m	530	143,630	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	1	m	840	840	
ねじなし電線管(E)	露出配管　19mm	8	m	990	7,920	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 63mm	4	m	3,750	15,000	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	27	m	550	14,850	
ITV架	ﾗｯｸ型ｱﾝﾌﾟ架内組込	1	架	680,000	680,000	代価表　0048
AHDｶﾒﾗ	ﾄﾞｰﾑ型	9	台	73,400	660,600	代価表　0049
AHDｶﾒﾗ	ﾄﾞｰﾑ型　壁付型	2	台	68,800	137,600	代価表　0050
AHDｶﾒﾗ	天井吊下金物共	1	台	100,000	100,000	代価表　0051
AHDｶﾒﾗ	壁面取付金物共	1	台	104,000	104,000	代価表　0052
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	3	個	1,650	4,950	
貫通部防火処置		1	式		7,240	別紙 00-0034
計					1,928,830	

電気設備工事　細目別内訳

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		墜落制止用器具				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		64,800	別紙 00-0035
計					64,800	

屋外		低圧配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		649,000	別紙 00-0001
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	93.21	m3	1,250	116,512.5	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	60.09	m3	2,550	153,229.5	
土工事	山砂の類 -	33.13	m3	7,500	248,475	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	35.84	m3	3,660	131,174.4	
計					649,391.4	
残土処分費		1	式		83,800	別紙 00-0002
残土処分費		35.84	m3	2,340	83,865.6	
計					83,865.6	

電気設備工事　別紙明細

屋外		低圧配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式		29,500	別紙 00-0003
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ180kgf/cm2･18cm(手練り) m3	0.18		41,100	7,398	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 150kgf/cm2　(m3)	0.03		36,500	1,095	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠(一般用)　(㎡)	1.65		8,790	14,503.5	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　(m3)	0.07		5,900	413	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	鉄筋 D10･13　(kg)	26.67		230	6,134.1	
計					29,543.6	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工事		1	式		50,700	別紙 00-0004
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	機械舗装 B　(車道)	7.44	㎡	6,820	50,740.8	
計					50,740.8	

屋外		低圧配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		52,400	別紙 00-0005
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ解体工事	舗装ｶｯﾀ切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ　(m)	20		640	12,800	
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ解体工事	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ解体　ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ (m3)	1.12		24,400	27,328	
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ解体工事	地業　取り壊し　(m3)	1.12		2,220	2,486.4	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 12.0km以下	1.12	m3	4,230	4,737.6	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 28.5km以下	1.12	m3	4,510	5,051.2	
計					52,403.2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		25,600	別紙 00-0006
建設発生材処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1.12	m3	3,520	3,942.4	
建設発生材処分費	がれき類	1.12	m3	19,400	21,728	
計					25,670.4	

電気設備工事　別紙明細

屋外		弱電配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		194,000	別紙 00-0007
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	32.27	m3	1,250	40,337.5	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	21.5	m3	2,550	54,825	
土工事	山砂の類 -	7.99	m3	7,500	59,925	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	10.78	m3	3,660	39,454.8	
計					194,542.3	
残土処分費		1	式		25,200	別紙 00-0008
残土処分費		10.78	m3	2,340	25,225.2	
計					25,225.2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工事		1	式		30,200	別紙 00-0009
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	機械舗装 B　(車道)	4.44	m²	6,820	30,280.8	
計					30,280.8	

屋外		弱電配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		31,600	別紙 00-0010
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ解体工事	舗装ｶｯﾀ切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ　(m)	12.4		640	7,936	
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ解体工事	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ解体　ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ (m3)	0.67		24,400	16,348	
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ解体工事	地業　取り壊し　(m3)	0.67		2,220	1,487.4	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 12.0km以下	0.67	m3	4,230	2,834.1	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 28.5km以下	0.67	m3	4,510	3,021.7	
計					31,627.2	
はつり工事		1	式		26,000	別紙 00-0011
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	3	か所	8,640	25,920	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,220	62.2	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 12.0km以下	0.01	m3	4,230	42.3	
計					26,024.5	

電気設備工事　別紙明細

屋外		弱電配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		15,300	別紙 00-0012
建設発生材処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.67	m3	3,520	2,358.4	
建設発生材処分費	がれき類	0.67	m3	19,400	12,998	
建設発生材処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	3,520	35.2	
計					15,391.6	

屋外		受変電設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用有	1	式		14,600	別紙 00-0013
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 取外し	H=1800 W=1500 再使用有	1	面	6,260	6,260	代価表　0001
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 取外し	H=1800 W=2000 再使用有	1	面	8,340	8,340	代価表　0003
計					14,600	
搬入費		1	式		109,000	別紙 00-0014
搬入費	複数搬入　800kg以下	0.61	t	64,200	39,162	
搬入費	複数搬入　3000kg以下	1.41	t	49,600	69,936	
計					109,098	
撤去工事	再使用無	1	式		110,000	別紙 00-0015
変圧器撤去	単相 150ｋVA 再使用しない	1	台	34,700	34,700	
変圧器撤去	三相 300ｋVA 再使用しない	1	台	56,400	56,400	
絶縁油処理費		325	L	60	19,500	
計					110,600	

電気設備工事　別紙明細

屋外		受変電設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬出費		1	式		80,400	別紙 00-0016
搬出費(撤去用)	複数搬出　500kg以下	0.46	t	63,000	28,980	
搬出費(撤去用)	複数搬出　1000kg以下	0.98	t	52,500	51,450	
計					80,430	

屋外		構内情報通信網設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		225,000	別紙 00-0017
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	37.18	m3	1,250	46,475	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	24.93	m3	2,550	63,571.5	
土工事	山砂の類 -	9.45	m3	7,500	70,875	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	12.24	m3	3,660	44,798.4	
計					225,719.9	
残土処分費		1	式		28,600	別紙 00-0018
残土処分費		12.24	m3	2,340	28,641.6	
計					28,641.6	
舗装工事		1	式		940	別紙 00-0019
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　(m3)	0.16		5,900	944	
計					944	

電気設備工事　別紙明細

屋外		構内情報通信網設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事		1	式		92,700	別紙 00-0020
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	機械舗装 C-C　(車道)	12.35	㎡	7,510	92,748.5	
計					92,748.5	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		44,800	別紙 00-0021
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 解体工事	舗装ｶｯﾀ切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ　(m)	40		410	16,400	
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 解体工事	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　取り壊し　(m3)	0.74		6,120	4,528.8	
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 解体工事	地業　取り壊し　(m3)	3.09		2,220	6,859.8	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 12.0km以下	0.74	m3	4,230	3,130.2	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 28.5km以下	3.09	m3	4,510	13,935.9	
計					44,854.7	

屋外		構内情報通信網設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		62,500	別紙 00-0022
建設発生材処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ	0.74	m3	3,520	2,604.8	
建設発生材処分費	がれき類	3.09	m3	19,400	59,946	
計					62,550.8	

電気設備工事　別紙明細

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		5,750	別紙 00-0023
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径75　長さ300	3	か所	880	2,640	
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径100　長さ300	1	か所	970	970	
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径125　長さ300	2	か所	1,070	2,140	
計					5,750	
土工事		1	式		430,000	別紙 00-0024
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	69.07	m3	1,250	86,337.5	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	44.74	m3	2,550	114,087	
土工事	山砂の類 -	18.75	m3	7,500	140,625	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	24.33	m3	3,660	89,047.8	
計					430,097.3	

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
残土処分費		1	式		56,900	別紙 00-0025
残土処分費		24.33	m3	2,340	56,932.2	
計					56,932.2	

電気設備工事　別紙明細

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貫通部防火処置		1	式		7,240	別紙 00-0026
防火区画貫通処理（壁用）	国土交通省大臣認定・消防認定品 φ50	4	か所	1,810	7,240	
計					7,240	

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		198,000	別紙 00-0027
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	22.96	m3	1,250	28,700	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	10.44	m3	2,550	26,622	
土工事	山砂の類 -	12.52	m3	7,500	93,900	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	13.52	m3	3,660	49,483.2	
計					198,705.2	
残土処分費		1	式		31,600	別紙 00-0028
残土処分費		13.52	m3	2,340	31,636.8	
計					31,636.8	

電気設備工事　別紙明細

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貫通部防火処置		1	式		93,800	別紙 00-0029
防火区画貫通処理 (壁用)	国土交通省大臣認定・消防認定品 φ50	30	か所	1,810	54,300	
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	4	か所	7,620	30,480	
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ150	1	か所	9,100	9,100	
計					93,880	

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貫通部防火処置		1	式		3,620	別紙 00-0030
防火区画貫通処理（壁用）	国土交通省大臣認定・消防認定品 φ50	2	か所	1,810	3,620	
計					3,620	

電気設備工事　別紙明細

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貫通部防火処置		1	式		16,200	別紙 00-0031
防火区画貫通処理（壁用）	国土交通省大臣認定・消防認定品 φ50	9	か所	1,810	16,290	
計					16,290	

電気設備工事　別紙明細

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		情報表示設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貫通部防火処置		1	式		10,800	別紙 00-0032
防火区画貫通処理（壁用）	国土交通省大臣認定・消防認定品 φ50	6	か所	1,810	10,860	
計					10,860	

電気設備工事　別紙明細

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		自動火災報知設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貫通部防火処置		1	式		56,500	別紙 00-0033
防火区画貫通処理（壁用）	国土交通省大臣認定・消防認定品 φ50	6	か所	1,810	10,860	
丸形貫通処理（壁・床共用）	φ100	6	か所	7,620	45,720	
計					56,580	

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		監視ｶﾒﾗ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貫通部防火処置		1	式		7,240	別紙 00-0034
防火区画貫通処理（壁用）	国土交通省大臣認定・消防認定品 φ50	4	か所	1,810	7,240	
計					7,240	

電気設備工事　別紙明細

ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ別館		墜落制止用器具				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		64,800	別紙 00-0035
墜落制止用器具費	新営工事	18	ヶ月	3,600	64,800	
計					64,800	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
PCB含有調査		2	検体	12,000	24,000	
X線調査費		1	式		231,000	別紙 00-0036
関西電力基本料金	72kW	2.5	か月	112,000	280,000	代価表　0053
計					535,000	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
X線調査費		1	式		231,000	別紙 00-0036
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金　(一式) 1- 10箇所まで	1		144,000	144,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費　(枚) 1- 10箇所まで	3		4,320	12,960	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費　(一式) 1- 10箇所まで	1		62,400	62,400	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費　(一式) 1- 10箇所まで	1		12,000	12,000	
計					231,360	

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 取外し	H=1800 W=1500 再使用有	面	1	6,260	6,260.24	有り	代価表　0001
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 再取付	H=1800 W=1500 再取付労務	面	1	12,500	12,520.5	有り	代価表　0002
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 取外し	H=1800 W=2000 再使用有	面	1	8,340	8,347	有り	代価表　0003
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 再取付	H=1800 W=2000 再取付労務	面	1	16,600	16,694	有り	代価表　0004
	ﾌｪﾝｽ潜戸	H=1800 両面型用 両開き W=2000	か所	1	107,000	107,991.96	有り	代価表　0005
	盤類	M-1　屋外自立型	面	1	1,433,000	1,433,346	有り	代価表　0006
	盤類	M-2　屋内自立型	面	1	1,536,000	1,536,427	有り	代価表　0007
	盤類	L-1　屋内自立型	面	1	1,544,000	1,544,829	有り	代価表　0008
	盤類	L-2　屋内自立型	面	1	2,355,000	2,355,522	有り	代価表　0009
	盤類	催事用分電盤(1) 屋外壁掛型 ｱﾝｸﾞﾙ架台共	面	1	577,000	577,377	有り	代価表　0010
	盤類	催事用分電盤(2) 屋外壁掛型 ｱﾝｸﾞﾙ架台共	面	1	549,000	549,477.04	有り	代価表　0011
	盤類	弱電端子盤 屋内自立型	面	1	288,000	288,585.35	有り	代価表　0012
	LED照明器具	D1　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ1500形 PWM調光型	個	1	61,300	61,375.12	有り	代価表　0013
	LED照明器具	D2　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ250形 PWM調光型	個	1	15,500	15,571.12	有り	代価表　0014
	LED照明器具	D3　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ350形 PWM調光型	個	1	17,600	17,639.62	有り	代価表　0015

代価表一覧

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	LED照明器具	D4　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ100形	個	1	11,900	11,906.62	有り	代価表　0016
	LED照明器具	D5　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ350形	個	1	17,600	17,639.62	有り	代価表　0017
	LED照明器具	A1　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ200形	個	1	15,700	15,739.12	有り	代価表　0018
	LED照明器具	W1　ｳｫｰﾙｳｫｯｼｬﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ250形	個	1	24,600	24,674.62	有り	代価表　0019
	LED照明器具	I1500　建築化照明 L=1500ﾀｲﾌﾟ	個	1	15,100	15,113.25	有り	代価表　0020
	LED照明器具	I900　建築化照明 L=900ﾀｲﾌﾟ	個	1	12,300	12,320.25	有り	代価表　0021
	LED照明器具	F01　ﾌﾞﾗｹｯﾄ 100形電球ｘ1相当 位相制御調光型	個	1	11,600	11,672.25	有り	代価表　0022
	LED照明器具	WP1　ﾌｯﾄｽﾀﾝﾄﾞﾗｲﾄ 片側配光ﾀｲﾌﾟ	個	1	49,600	49,606.87	有り	代価表　0023
	LED照明器具	E1　ﾌｯﾄｽﾀﾝﾄﾞﾗｲﾄ 拡散配光ﾀｲﾌﾟ 専用埋込ﾎﾞｯｸｽ共	個	1	50,200	50,236.87	有り	代価表　0024
	LED照明器具	WS1　ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ	個	1	25,700	25,721.25	有り	代価表　0025
	LED照明器具	WS2　ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ ﾎﾟｰﾙ用取付金具共	個	1	103,000	103,488.75	有り	代価表　0026
	LED照明器具	L10　ﾛｰﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ	個	1	47,100	47,191.87	有り	代価表　0027
	非常用 LED照明器具	埋込型　特高天井用(～16m) 電池内蔵	個	1	34,800	34,859.62	有り	代価表　0028
	非常用 LED照明器具	Za　階段灯20形　天井直付型 電池内蔵	個	1	42,300	42,385.12	有り	代価表　0029
	非常用 LED照明器具	Zb　階段灯20形　壁直付型 電池内蔵	個	1	41,500	41,545.12	有り	代価表　0030

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P　15A　×1 1PL　15A　×1	個	1	2,900	2,902.24	有り	代価表　0031
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P　15A　×2 1PL　15A　×1	個	1	3,740	3,743.52	有り	代価表　0032
	ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ (保護ｶﾊﾞｰ付ﾌﾟﾚｰﾄ共)	1PL　15A×1	個	1	2,240	2,242.53	有り	代価表　0033
	調光ｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ﾛｰﾀﾘｰ+片切ｽｲｯﾁ 信号線式	個	1	15,900	15,918.1	有り	代価表　0034
	調光ｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ﾛｰﾀﾘｰ+片切ｽｲｯﾁ 逆位相式	個	1	7,210	7,217.5	有り	代価表　0035
	ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ	2P　15AE×2	個	1	8,060	8,067.07	有り	代価表　0036
	非常業務兼用ﾗｯｸ型ｱﾝﾌﾟ	10局　120W	架	1	1,721,000	1,721,471.13	有り	代価表　0037
	ｽﾋﾟｰｶｰ	天井埋込型　3W　ATT付	個	1	10,800	10,800.4	有り	代価表　0038
	ｽﾋﾟｰｶｰ	天井埋込型　6W結線	個	1	10,800	10,800.4	有り	代価表　0039
	ｽﾋﾟｰｶｰ	木製壁掛型　3W	個	1	7,250	7,253.7	有り	代価表　0040
	ｽﾋﾟｰｶｰ	木製壁掛型　3W　ATT付	個	1	8,370	8,375.7	有り	代価表　0041
	ｺﾝﾊﾟｸﾄｽﾋﾟｰｶｰ	防滴型	個	1	9,220	9,222.3	有り	代価表　0042
	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ	金属製　角型	個	1	700	709.94	有り	代価表　0043
	呼出表示器	1窓用　壁付型	面	1	60,700	60,705.43	有り	代価表　0044
	火災受信機	P型1級15回線　壁掛型	面	1	379,000	379,904.04	有り	代価表　0045

代価表一覧

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	光電式煙感知器	1種　自動試験機能付	個	1	13,200	13,233.44	有り	代価表　0046
	定温式感知器	特種　防水型	個	1	4,580	4,586.06	有り	代価表　0047
	ITV架	ﾗｯｸ型ｱﾝﾌﾟ架内組込	架	1	680,000	680,445.66	有り	代価表　0048
	AHDｶﾒﾗ	ﾄﾞｰﾑ型	台	1	73,400	73,484.55	有り	代価表　0049
	AHDｶﾒﾗ	ﾄﾞｰﾑ型　壁付型	台	1	68,800	68,894.55	有り	代価表　0050
	AHDｶﾒﾗ	天井吊下金物共	台	1	100,000	100,986.24	有り	代価表　0051
	AHDｶﾒﾗ	壁面取付金物共	台	1	104,000	104,250.24	有り	代価表　0052
	関西電力基本料金	72kW	か月	1	112,000	112,320	有り	代価表　0053

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 取外し	H=1800 W=1500 再使用有	面	1			6,260		代価表 0001
01	電工		人	0.4779	0.5	21,300	5,089.63	○	
	その他		式	1	0.23	5,089.63	1,170.61		
	計						6,260.24		
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 再取付	H=1800 W=1500 再取付労務	面	1			12,500		代価表 0002
01	電工		人	0.4779	1	21,300	10,179.27	○	
	その他		式	1	0.23	10,179.27	2,341.23		
	計						12,520.5		
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 取外し	H=1800 W=2000 再使用有	面	1			8,340		代価表 0003
01	電工		人	0.6372	0.5	21,300	6,786.18	○	
	その他		式	1	0.23	6,786.18	1,560.82		
	計						8,347		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 再取付	H=1800 W=2000 再取付労務	面	1			16,600		代価表 0004
01	電工		人	0.6372	1	21,300	13,572.36	○	
	その他		式	1	0.23	13,572.36	3,121.64		
	計						16,694		
	ﾌｪﾝｽ潜戸	H=1800 両面型用 両開き W=2000	か所	1			107,000		代価表 0005
01	ﾌｪﾝｽ扉	H=1800 両面型用 片開き W=1000 材工共	か所	2	1	43,998	87,996	○	
02	南京錠		個	1	1	522	522	○	
	その他		式	1	0.22	88,518	19,473.96		
	計						107,991.96		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	盤類	M-1 屋外自立型	面	1			1,433,000		代価表 0006
01	盤類	M-1 屋外自立型	面	1	1	1,056,000	1,056,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.01	1,056,000	10,560		
03	電工		人	14	1	21,300	298,200	○	
	その他		式	1	0.23	298,200	68,586		
	計						1,433,346		
	盤類	M-2 屋内自立型	面	1			1,536,000		代価表 0007
01	盤類	M-2 屋内自立型	面	1	1	1,184,000	1,184,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.01	1,184,000	11,840		
03	電工		人	13	1	21,300	276,900	○	
	その他		式	1	0.23	276,900	63,687		
	計						1,536,427		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	盤類	L-1 屋内自立型	面	1			1,544,000		代価表 0008
01	盤類	L-1 屋内自立型	面	1	1	1,232,000	1,232,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,232,000	24,640		
03	電工		人	11	1	21,300	234,300	○	
	その他		式	1	0.23	234,300	53,889		
	計						1,544,829		
	盤類	L-2 屋内自立型	面	1			2,355,000		代価表 0009
01	盤類	L-2 屋内自立型	面	1	1	1,847,000	1,847,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,847,000	36,940		
03	電工		人	18	1	21,300	383,400	○	
	その他		式	1	0.23	383,400	88,182		
	計						2,355,522		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	盤類	催事用分電盤(1) 屋外壁掛型 ｱﾝｸﾞﾙ架台共	面	1			577,000		代価表 0010
01	盤類	催事用分電盤(1) 屋外壁掛型 ｱﾝｸﾞﾙ架台共	面	1	1	489,000	489,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	489,000	9,780		
03	電工		人	3	1	21,300	63,900	○	
	その他		式	1	0.23	63,900	14,697		
	計						577,377		
	盤類	催事用分電盤(2) 屋外壁掛型 ｱﾝｸﾞﾙ架台共	面	1			549,000		代価表 0011
01	盤類	催事用分電盤(2) 屋外壁掛型 ｱﾝｸﾞﾙ架台共	面	1	1	473,000	473,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	473,000	9,460		
03	電工		人	2.558	1	21,300	54,485.4	○	
	その他		式	1	0.23	54,485.4	12,531.64		
	計						549,477.04		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	盤類	弱電端子盤 屋内自立型	面	1			288,000		代価表 0012
01	盤類	弱電端子盤 屋内自立型	面	1	1	251,000	251,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	251,000	5,020		
03	電工		人	1.243	1	21,300	26,475.9	○	
	その他		式	1	0.23	26,475.9	6,089.45		
	計						288,585.35		
	LED照明器具	D1 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ1500形 PWM調光型	個	1			61,300		代価表 0013
01	LED照明器具	D1 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ1500形 PWM調光型	台	1	1	49,400	49,400		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	49,400	2,470		
03	電工		人	0.357	1	21,300	7,604.1	○	
	その他		式	1	0.25	7,604.1	1,901.02		
	計						61,375.12		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	D2 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ250形 PWM調光型	個	1			15,500		代価表 0014
01	LED照明器具	D2 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ250形 PWM調光型	台	1	1	9,530	9,530		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	9,530	476.5		
03	電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 埋込形 切込寸法100～150φ	個	1	1	5,564.62	5,564.62		
	計						15,571.12		
	LED照明器具	D3 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ350形 PWM調光型	個	1			17,600		代価表 0015
01	LED照明器具	D3 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ350形 PWM調光型	台	1	1	11,500	11,500		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	11,500	575		
03	電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 埋込形 切込寸法100～150φ	個	1	1	5,564.62	5,564.62		
	計						17,639.62		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	D4 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ100形	個	1			11,900		代価表 0016
01	LED照明器具	D4 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ100形	台	1	1	6,040	6,040		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	6,040	302		
03	電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 埋込形 切込寸法100～150φ	個	1	1	5,564.62	5,564.62		
	計						11,906.62		
	LED照明器具	D5 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ350形	個	1			17,600		代価表 0017
01	LED照明器具	D5 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ350形	台	1	1	11,500	11,500		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	11,500	575		
03	電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 埋込形 切込寸法100～150φ	個	1	1	5,564.62	5,564.62		
	計						17,639.62		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	A1 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ200形	個	1			15,700		代価表 0018
01	LED照明器具	A1 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ200形	台	1	1	9,690	9,690		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	9,690	484.5		
03	電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 埋込形 切込寸法100～150φ	個	1	1	5,564.62	5,564.62		
	計						15,739.12		
	LED照明器具	W1 ｳｫｰﾙｳｫｯｼｬﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ250形	個	1			24,600		代価表 0019
01	LED照明器具	W1 ｳｫｰﾙｳｫｯｼｬﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ250形	台	1	1	18,200	18,200		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	18,200	910		
03	電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 埋込形 切込寸法100～150φ	個	1	1	5,564.62	5,564.62		
	計						24,674.62		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	I1500 建築化照明 L=1500ﾀｲﾌﾟ	個	1			15,100		代価表 0020
01	LED照明器具	I1500 建築化照明 L=1500ﾀｲﾌﾟ	台	1	1	9,880	9,880		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	9,880	494		
03	電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 露出形 1260×200未満	個	1	1	4,739.25	4,739.25		
	計						15,113.25		
	LED照明器具	I900 建築化照明 L=900ﾀｲﾌﾟ	個	1			12,300		代価表 0021
01	LED照明器具	I900 建築化照明 L=900ﾀｲﾌﾟ	台	1	1	7,220	7,220		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	7,220	361		
03	電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 露出形 1260×200未満	個	1	1	4,739.25	4,739.25		
	計						12,320.25		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	F01 ﾌﾞﾗｹｯﾄ 100形電球ｘ1相当 位相制御調光型	個	1			11,600		代価表 0022
01	LED照明器具	F01 ﾌﾞﾗｹｯﾄ 100形電球ｘ1相当 位相制御調光型	台	1	1	7,820	7,820		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	7,820	391		
03	電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 露出形 250×90	個	1	1	3,461.25	3,461.25		
	計						11,672.25		
	LED照明器具	WP1 ﾌｯﾄｽﾀﾝﾄﾞﾗｲﾄ 片側配光ﾀｲﾌﾟ	個	1			49,600		代価表 0023
01	LED照明器具	WP1 ﾌｯﾄｽﾀﾝﾄﾞﾗｲﾄ 片側配光ﾀｲﾌﾟ	台	1	1	28,100	28,100		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	28,100	1,405		
03	電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED 屋外ｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾄ － 切込寸法200φ	個	1	1	20,101.87	20,101.87		
	計						49,606.87		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	E1 ﾌｯﾄｽﾀﾝﾄﾞﾗｲﾄ 拡散配光ﾀｲﾌﾟ 専用埋込ﾎﾞｯｸｽ共	個	1			50,200		代価表 0024
01	LED照明器具	E1 ﾌｯﾄｽﾀﾝﾄﾞﾗｲﾄ 拡散配光ﾀｲﾌﾟ 専用埋込ﾎﾞｯｸｽ共	台	1	1	28,700	28,700		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	28,700	1,435		
03	電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED 屋外ｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾄ － 切込寸法200φ	個	1	1	20,101.87	20,101.87		
	計						50,236.87		
	LED照明器具	WS1 ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ	個	1			25,700		代価表 0025
01	LED照明器具	WS1 ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ	台	1	1	21,200	21,200		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	21,200	1,060		
03	電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 露出形 250×90	個	1	1	3,461.25	3,461.25		
	計						25,721.25		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	WS2 ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ ﾎﾟｰﾙ用取付金具共	個	1			103,000		代価表 0026
01	LED照明器具	WS2 ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ ﾎﾟｰﾙ用取付金具共	台	1	1	62,300	62,300		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	62,300	3,115		
03	電工		人	1.43	1	21,300	30,459	○	
	その他		式	1	0.25	30,459	7,614.75		
	計						103,488.75		
	LED照明器具	L10 ﾛｰﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ	個	1			47,100		代価表 0027
01	LED照明器具	L10 ﾛｰﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ	台	1	1	25,800	25,800		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	25,800	1,290		
03	電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED 屋外ｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾄ － 切込寸法200φ	個	1	1	20,101.87	20,101.87		
	計						47,191.87		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	非常用 LED照明器具	埋込型 特高天井用(～16m) 電池内蔵	個	1			34,800		代価表 0028
01	非常用 LED照明器具	埋込型 特高天井用(～16m) 電池内蔵	台	1	1	27,900	27,900		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	27,900	1,395		
03	非常用灯器具 (施工費)	埋込形	個	1	1	5,564.62	5,564.62		
	計						34,859.62		
	非常用 LED照明器具	Za 階段灯20形 天井直付型 電池内蔵	個	1			42,300		代価表 0029
01	非常用 LED照明器具	Za 階段灯20形 天井直付型 電池内蔵	台	1	1	37,400	37,400		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	37,400	1,870		
03	電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 露出形 650×200未満	個	1	1	3,115.12	3,115.12		
	計						42,385.12		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	非常用 LED照明器具	Zb 階段灯20形 壁直付型 電池内蔵	個	1			41,500		代価表 0030
01	非常用 LED照明器具	Zb 階段灯20形 壁直付型 電池内蔵	台	1	1	36,600	36,600		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	36,600	1,830		
03	電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 露出形 650×200未満	個	1	1	3,115.12	3,115.12		
	計						41,545.12		
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 1PL 15A ×1	個	1			2,900		代価表 0031
01	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無) 1P15A	個	1	1	120	120		
02	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	1	1	406	406		
03	取付枠		個	1	1	31	31		
04	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 1連用	個	1	1	174	174		
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	731	14.62		
06	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ － 1P15A ×2 － －	個	1	1	2,156.62	2,156.62		
	計						2,902.24		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2 1PL 15A ×1	個	1			3,740		代価表 0032
01	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無) 1P15A	個	2	1	120	240		
02	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	1	1	406	406		
03	取付枠		個	1	1	31	31		
04	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 1連用	個	1	1	174	174		
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	851	17.02		
06	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ － 1P15A ×3 － －	個	1	1	2,875.5	2,875.5		
	計						3,743.52		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ (保護ｶﾊﾞｰ付ﾌﾟﾚｰﾄ共)	1PL 15A×1	個	1			2,240		代価表 0033
01	ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	1PL15A	個	1	1	371	371		
02	ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ用ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 (1連用)(取付枠共)	個	1	1	106	106		
03	保護ｶﾊﾞｰ付ｽｲｯﾁﾌﾟﾚｰﾄ	1連用	個	1	1	312	312		
04	雑材料		式 K01+K02+K03	1	0.02	789	15.78		
05	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ - 1P15A ×1 - -	個	1	1	1,437.75	1,437.75		
	計						2,242.53		
	調光ｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ﾛｰﾀﾘｰ+片切ｽｲｯﾁ 信号線式	個	1			15,900		代価表 0034
01	調光ｽｲｯﾁ	ﾛｰﾀﾘｰ+片切ｽｲｯﾁ 信号線式	個	1	1	12,900	12,900		
02	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 1連用	個	1	1	174	174		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	13,074	261.48		
04	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ - 1P15A ×1 2P15A ×1	個	1	1	2,582.62	2,582.62		
	計						15,918.1		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	調光ｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ﾛｰﾀﾘｰ+片切ｽｲｯﾁ 逆位相式	個	1			7,210		代価表 0035
01	調光ｽｲｯﾁ	ﾛｰﾀﾘｰ+片切ｽｲｯﾁ 逆位相式	個	1	1	4,370	4,370		
02	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 1連用	個	1	1	174	174		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	4,544	90.88		
04	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ - 1P15A ×1 2P15A ×1	個	1	1	2,582.62	2,582.62		
	計						7,217.5		
	ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ	2P 15AE×2	個	1			8,060		代価表 0036
01	ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ	2P 15AE×2	個	1	1	6,160	6,160		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	6,160	123.2		
03	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｺﾝｾﾝﾄ 連用形 2P15A ×2 接地極×2 一体形	個	1	1	1,783.87	1,783.87		
	計						8,067.07		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	非常業務兼用ﾗｯｸ型ｱﾝﾌﾟ	10局 120W	架	1			1,721,000		代価表 0037
01	非常業務兼用ﾗｯｸ型ｱﾝﾌﾟ	10局 120W	架	1	1	1,614,000	1,614,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,614,000	32,280		
03	電工		人	2.87	1	21,300	61,131	○	
	その他		式	1	0.23	61,131	14,060.13		
	計						1,721,471.13		
	ｽﾋﾟｰｶｰ	天井埋込型 3W ATT付	個	1			10,800		代価表 0038
01	ｽﾋﾟｰｶｰ	天井埋込型 3W ATT付	個	1	1	5,580	5,580		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	5,580	111.6		
03	拡声設備取付費(労務費のみ)	ｽﾋﾟｰｶ 天井埋込型	個	1	1	5,108.8	5,108.8		
	計						10,800.4		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾋﾟｰｶｰ	天井埋込型 6W結線	個	1			10,800		代価表 0039
01	ｽﾋﾟｰｶｰ	天井埋込型 6W結線	個	1	1	5,580	5,580		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	5,580	111.6		
03	拡声設備取付費(労務費のみ)	ｽﾋﾟｰｶ 天井埋込型	個	1	1	5,108.8	5,108.8		
	計						10,800.4		
	ｽﾋﾟｰｶｰ	木製壁掛型 3W	個	1			7,250		代価表 0040
01	ｽﾋﾟｰｶｰ	木製壁掛型 3W	個	1	1	4,620	4,620		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	4,620	92.4		
03	拡声設備取付費(労務費のみ)	ｽﾋﾟｰｶ 壁掛型	個	1	1	2,541.3	2,541.3		
	計						7,253.7		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾋﾟｰｶｰ	木製壁掛型　3W　ATT付	個	1			8,370		代価表　0041
01	ｽﾋﾟｰｶｰ	木製壁掛型　3W　ATT付	個	1	1	5,720	5,720		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	5,720	114.4		
03	拡声設備取付費（労務費のみ）	ｽﾋﾟｰｶ　壁掛型	個	1	1	2,541.3	2,541.3		
	計						8,375.7		
	ｺﾝﾊﾟｸﾄｽﾋﾟｰｶｰ	防滴型	個	1			9,220		代価表　0042
01	ｺﾝﾊﾟｸﾄｽﾋﾟｰｶｰ	防滴型	個	1	1	6,550	6,550		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	6,550	131		
03	拡声設備取付費（労務費のみ）	ｽﾋﾟｰｶ　壁掛型	個	1	1	2,541.3	2,541.3		
	計						9,222.3		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾟﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ	金属製　角型	個	1			700		代価表　0043
01	ﾌﾟﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ	金属製　角型	個	1	1	208	208		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	208	4.16		
03	取付費（労務費のみ）	ﾌﾟﾚｰﾄ　－　－	個	1	1	497.78	497.78		
	計						709.94		
	呼出表示器	1窓用　壁付型	面	1			60,700		代価表　0044
01	呼出表示器	1窓用　壁付型	面	1	1	55,200	55,200		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	55,200	1,104		
03	電工		人	0.168	1	21,300	3,578.4	○	
	その他		式	1	0.23	3,578.4	823.03		
	計						60,705.43		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	火災受信機	P型1級15回線　壁掛型	面	1			379,000		代価表　0045
01	火災受信機	P型1級15回線　壁掛型	面	1	1	168,000	168,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	168,000	3,360		
03	電工		人	7.96	1	21,300	169,548	○	
	その他		式	1	0.23	169,548	38,996.04		
	計						379,904.04		
	光電式煙感知器	1種　自動試験機能付	個	1			13,200		代価表　0046
01	光電式煙感知器	1種　自動試験機能付	個	1	1	8,890	8,890		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	8,890	177.8		
03	火災報知設備取付費（労務費のみ）	感知器　煙	個	1	1	4,165.64	4,165.64		
	計						13,233.44		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	定温式感知器	特種　防水型	個	1			4,580		代価表　0047
01	定温式感知器	特種　防水型	個	1	1	1,080	1,080		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,080	21.6		
03	火災報知設備取付費（労務費のみ）	感知器　ｽﾎﾟｯﾄ型	個	1	1	3,484.46	3,484.46		
	計						4,586.06		
	ITV架	ﾗｯｸ型ｱﾝﾌﾟ架内組込	架	1			680,000		代価表　0048
01	ITV架	ﾗｯｸ型ｱﾝﾌﾟ架内組込	架	1	1	607,000	607,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	607,000	12,140		
03	電工		人	2.34	1	21,300	49,842	○	
	その他		式	1	0.23	49,842	11,463.66		
	計						680,445.66		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	AHDｶﾒﾗ	ﾄﾞｰﾑ型	台	1			73,400		代価表 0049
01	AHDｶﾒﾗ	ﾄﾞｰﾑ型	台	1	1	34,800	34,800		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	34,800	696		
03	電工		人	1.45	1	21,300	30,885	○	
	その他		式	1	0.23	30,885	7,103.55		
	計						73,484.55		
	AHDｶﾒﾗ	ﾄﾞｰﾑ型 壁付型	台	1			68,800		代価表 0050
01	AHDｶﾒﾗ	ﾄﾞｰﾑ型 壁付型	台	1	1	30,300	30,300		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	30,300	606		
03	電工		人	1.45	1	21,300	30,885	○	
	その他		式	1	0.23	30,885	7,103.55		
	計						68,894.55		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	AHDｶﾒﾗ	天井吊下金物共	台	1			100,000		代価表 0051
01	AHDｶﾒﾗ	天井吊下金物共	台	1	1	53,800	53,800		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	53,800	1,076		
03	電工		人	1.76	1	21,300	37,488	○	
	その他		式	1	0.23	37,488	8,622.24		
	計						100,986.24		
	AHDｶﾒﾗ	壁面取付金物共	台	1			104,000		代価表 0052
01	AHDｶﾒﾗ	壁面取付金物共	台	1	1	57,000	57,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	57,000	1,140		
03	電工		人	1.76	1	21,300	37,488	○	
	その他		式	1	0.23	37,488	8,622.24		
	計						104,250.24		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	関西電力基本料金	72kW	か月	1			112,000		代価表　0053
01	関西電力基本料金	72kW	kW	72	1	1,560	112,320		
	計						112,320		

○は「その他」の率対象