

工事名称: 大阪府営豊中新千里南第2期高層住宅(建て替え)新築電気設備工事

工事場所: 豊中市新千里南町二丁目

総工事費 ￥174,984,700 .-

工事価格 ￥159,077,000 .-

工事概要

新築電気設備工事一式
RC造 地上12階建 1棟 107戸
建築面積 699㎡ 延べ面積 6,325㎡
電気室・ポンプ室 集会所 屋外工事

公告日	令和3年12月16日
開札日	令和4年1月13日
工期末	令和6年1月19日

大阪府宮豊中新千里南第2期高層住宅（建て替え）新築電気設備工事

電気

住宅一般工事1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
	一式		118,704,787		
小計				118,704,787	
共通仮設費					
	一式		4,472,130		
小計				4,472,130	
現場管理費					
	一式		18,976,307		
小計				18,976,307	
一般管理費等	一式			16,923,776	
共通費計				40,372,213	34.0%
工事価格	一式			159,077,000	
消費税等相当額	一式			15,907,700	工事価格×10%
総工事費	一式			174,984,700	

内訳

名 称	摘 要	数 量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	117,998,157		
	申請費	一式	(E入力値)	283,000		
	処分費等	一式	(F入力値)	423,630		
			(E+F+H)			
小計			(A入力値)	118,704,787		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	4,472,130		
共通仮設費 積み上げ分						
小計				4,472,130		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	18,976,307		
小計				18,976,307		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	142,153,224		
一般管理費等(補正分除く)		11.89%	(K-E-J5)	141,864,564	16,867,696	(K) 率算定用の 基準単価→ 142,153,224
	(補正分)	0.04%		141,864,564	56,745	
			(小計)	16,924,441		
		数値処理		-665	数値処理前 工事価格→	159,077,665
小計		数値処理後小計		16,923,776		

共通費計算書

No. 3 大 阪 府 (共通費:令和3年12月改訂)

直接工事費 種目別内訳

1

[illegible]

直接工事費 科目別内訳

2

屋外工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
電気室		1		式	6,746,840	
屋外幹線設備		1		式	6,924,560	
屋外灯設備		1		式	4,911,100	
自転車置場照明設備		1		式	1,258,100	
ゴミ置場設備		1		式	988,540	
ゴミ貯留排出施設設備		1		式	907,120	
屋外電話空配管設備		1		式	1,053,720	
屋外テレビ 共同受信設備		1		式	201,290	
屋外警報設備		1		式	194,110	
ポンプ室		1		式	361,070	
	計				23,546,450	

直接工事費 科目別内訳

屋内工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
幹線設備		1		式	11,413,840	
共用電灯コンセント設備		1		式	7,794,120	
各戸電灯コンセント設備		1		式	32,410,919	
電話空配管設備		1		式	4,392,512	
テレビ 共同受信設備		1		式	12,150,504	
警報設備		1		式	81,740	
消防用設備		1		式	17,774,812	
雷保護設備		1		式	3,264,440	
計					89,282,887	

直接工事費 科目別内訳

3

集会所						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
幹線設備		1		式	1,242,150	
電灯コンセント設備		1		式	3,594,090	
トイレ呼出設備		1		式	54,770	
電話空配管設備		1		式	181,010	
テレビ*共同受信設備		1		式	428,480	
消防用設備		1		式	25,900	
計					5,526,400	

直接工事費 科目別内訳

巡回管理員室						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
幹線設備		1		式	64,860	
電灯コンセント設備		1		式	194,860	
電話空配管設備		1		式	2,930	
計					262,650	

直接工事費 中科目別内訳

5

屋外工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気室	低圧配電盤設備	1	式	6,582,590	
電気室	電灯コンセント設備	1	式	164,250	
計				6,746,840	
屋外幹線設備		1	式	6,924,560	
計				6,924,560	
屋外灯設備	公衆街路灯	1	式	3,914,000	
屋外灯設備	駐車場灯	1	式	997,100	
計				4,911,100	
自転車置場照明設備		1	式	1,258,100	
計				1,258,100	
ゴミ置場設備		1	式	988,540	
計				988,540	
ゴミ貯留排出施設設備	幹線設備	1	式	446,830	
ゴミ貯留排出施設設備	電灯設備	1	式	460,290	
計				907,120	

直接工事費 中科目別内訳

屋外工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
屋外電話空配管設備		1	式	1,053,720	
計				1,053,720	
屋外テレビ共同受信設備		1	式	201,290	
計				201,290	
屋外警報設備		1	式	194,110	
計				194,110	
ポンプ室	幹線設備	1	式	249,350	
ポンプ室	電灯コンセント設備	1	式	85,990	
ポンプ室	警報設備	1	式	25,730	
計				361,070	

直接工事費 中科目別内訳

6

屋内工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
幹線設備	横引き設備	1	式	1,986,780	
幹線設備	立上り設備	1	式	9,427,060	
計				11,413,840	
共用電灯コンセント設備		1	式	7,794,120	
計				7,794,120	
各戸電灯コンセント設備		1	式	32,410,919	
計				32,410,919	
電話空配管設備	共用部	1	式	3,654,180	
電話空配管設備	住戸内	1	式	738,332	
計				4,392,512	
テレビ共同受信設備	共用部	1	式	8,123,210	
テレビ共同受信設備	住戸内	1	式	4,027,294	
計				12,150,504	
警報設備		1	式	81,740	
計				81,740	

直接工事費 中科目別内訳

屋内工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
消防用設備	自動火災報知設備（共用）	1	式	5,202,150	
消防用設備	自動火災報知設備（住戸）	1	式	12,261,232	
消防用設備	非常用コンセント設備	1	式	311,430	
計				17,774,812	
雷保護設備		1	式	3,264,440	
計				3,264,440	

直接工事費 中科目別内訳

7

集会所					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
幹線設備		1	式	1,242,150	
計				1,242,150	
電灯コンセント設備		1	式	3,594,090	
計				3,594,090	
テレビ呼出設備		1	式	54,770	
計				54,770	
電話空配管設備		1	式	181,010	
計				181,010	
テレビ共同受信設備		1	式	428,480	
計				428,480	
消防用設備		1	式	25,900	
計				25,900	

直接工事費 中科目別内訳

巡回管理員室					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
幹線設備		1	式	64,860	
計				64,860	
電灯コンセント設備		1	式	194,860	
計				194,860	
電話空配管設備		1	式	2,930	
計				2,930	

墜落制止用器具					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
墜落制止用器具		1	式	86,400	
計				86,400	

直接工事費 細目別内訳

9

屋外工事		電気室		低圧配電盤設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	60mm2	9	m	1,780	16,020	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	38mm2	30	m	1,230	36,900	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PP管内)	38mm2	3	m	1,150	3,450	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	9	m	630	5,670	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	57	m	380	21,660	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	5	m	130	650	
EM-CETケーブル	250mm2 管内	4	m	14,300	57,200	
EM-CETケーブル	250mm2 ビット・天井	26	m	13,200	343,200	
EM-CETケーブル	150mm2 管内	2	m	9,150	18,300	
EM-CETケーブル	150mm2 ビット・天井	14	m	8,420	117,880	
EM-CETケーブル	100mm2 管内	1	m	6,730	6,730	
EM-CETケーブル	100mm2 ビット・天井	21	m	6,130	128,730	
EM-CETケーブル	60mm2 ビット・天井	8	m	3,990	31,920	
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	25	m	2,820	70,500	
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	9	m	1,470	13,230	

直接工事費 細目別内訳

屋外工事		電気室		低圧配電盤設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	17	m	1,050	17,850	
EM-CETケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	8	m	890	7,120	
EM-CETケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	8	m	690	5,520	
EM-CETケーブル	5.5mm2- 2C ビット・天井	8	m	710	5,680	
厚銅電線管 (G)	露出配管 92mm	4	m	9,710	38,840	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 75mm	3	m	4,100	12,300	
合成樹脂製可とう電線管 (PP単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m	550	1,650	
合成樹脂製可とう電線管 (PP単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m	740	2,220	
合成樹脂製可とう電線管 (PP単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	2	m	900	1,800	
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	15	m	720	10,800	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	75	m	870	65,250	
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m	810	2,430	
硬質ビニル電線管 (VE)	(22) 地中	6	m	1,070	6,420	
配管用炭素鋼管 (黒)	125A 地中 (防食テープ巻)	4	m	13,400	53,600	
ケーブル銘板	アクリルエッチング製	22	枚	1,200	26,400	

直接工事費 細目別内訳

大阪府営豊中新千里南第2期高層住宅（建て替え）新築電気設備工事

屋外工事		電気室	電灯コンセント設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E) (PF管内)	2.0mm	19	m	260	4,940	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	2.0mm	25	m	290	7,250	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	10	m	540	5,400	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	14	m	500	7,000	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m	550	3,300	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	10	m	740	7,400	
2種金属線び (MM2)	A型 幅40×高さ30mm	13	m	2,370	30,810	
2種金属線び (MM2) 付属品	ジャンクションボックス(1〜4方出)	2	個	2,670	5,340	
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	6	個	1,650	9,900	
タンブラース (金属プレート付)	1P 15A ×1 ねど無	1	個	1,760	1,760	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一休形) 125V	1	個	2,440	2,440	
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2抜止 (2ETLK)	1	個	3,270	3,270	代価表 0016
照明切替スイッチ	自動一切-連続入、カットプレート (鍵付)	1	個	6,690	6,690	
説明板		1	枚	630	630	
自動点滅器 (感度調節付)	100V 3A	1	個	5,520	5,520	

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

12

屋外工事		屋外幹線設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	38mm2	96	m	1,150	110,400	
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	6	m	1,940	11,640	
EM-CETケーブル	22mm2 FEP内 (PF・CD)	48	m	2,060	98,880	
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	6	m	2,820	16,920	
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	48	m	2,980	143,040	
EM-CETケーブル	150mm2 ビット・天井	42	m	8,420	353,640	
EM-CETケーブル	150mm2 FEP内 (PF・CD)	430	m	8,790	3,779,700	
EM-FP-Cケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	6	m	1,510	9,060	
EM-FP-Cケーブル	8mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	48	m	1,600	76,800	
呼び線	屋外 IE 2.0mm	96	m	180	17,280	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	48	m	930	44,640	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(40)	48	m	1,080	51,840	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	96	m	1,240	119,040	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(80)	526	m	1,690	888,940	
ケーブル銘板	アクリルエッチング製	39	枚	1,200	46,800	

直接工事費 細目別内訳

屋外工事		屋外幹線設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
埋設標識シート	3.5倍長(W)150	48	m	350	16,800	
ハットホル	1500×1500×1800	1	基	320,000	320,000	代価表 0008
ハットホル蓋	750φ 8t	1	基	71,200	71,200	
地中埋設標	鉄製	1	個	940	940	
土工事		1	式		606,000	別紙 00-0004
残土処分費		1	式		141,000	別紙 00-0005
計					6,924,560	

直接工事費 細目別内訳

大阪府営豊中新千里南第2期高層住宅（建て替え）新築電気設備工事

屋外工事		屋外灯設備		駐車場灯		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	2. 0mm	2	m	290	580	
EM-CEケーブル	3. 5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	47	m	600	28, 200	
EM-CEケーブル	5. 5mm2- 2C ヒット・天井	36	m	710	25, 560	
EM-CEケーブル	5. 5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	132	m	760	100, 320	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	2	m	870	1, 740	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	181	m	930	168, 330	
ケーブル銘板	アクリルエッチング製	8	枚	1, 200	9, 600	
接地極 (鋼覆鋼棒打込式)	10φ×1. 0m	2	箇所	3, 920	7, 840	
LED外灯	陣笠タイプ -	2	個	49, 300	98, 600	
外灯用ボール	T4. 0 耐蝕加工	2	本	92, 900	185, 800	
外灯基礎 (残土処分以外の土工を含む)	ボール高 3. 5m～4m 既製品	2	基	15, 100	30, 200	
鋼管柱建柱費	機械 6m以下 -	2	本	14, 400	28, 800	
埋設標識シート	3. 5倍長 (W) 150	73	m	350	25, 550	
地中埋設標	鉄製	1	個	940	940	
地中埋設標	樹脂製	3	個	3, 680	11, 040	

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

屋外工事		自転車置場照明設備					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	2. 0mm	267		m	290	77,430	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EHF	1. 6mm- 3C ビット・天井	9		m	370	3,330	
EM-CEケーブル	3. 5mm2- 2C ビット・天井	6		m	550	3,300	
EM-CEケーブル	3. 5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	82		m	600	49,200	
EM-CEケーブル	3. 5mm2- 2C 管内	2		m	640	1,280	
EM-CEケーブル	3. 5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	28		m	740	20,720	
EM-CEケーブル	3. 5mm2- 3C 管内	2		m	800	1,600	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	2		m	870	1,740	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	110		m	930	102,300	
ケーブル銘板	アクリルエッチング製	3		枚	1,200	3,600	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	87		m	1,330	115,710	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm	2		m	2,100	4,200	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(17) エキスパンション用等	1		m	1,390	1,390	
ステンレス製プルボックス WP形	200× 200× 150	8		個	13,400	107,200	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 2方出	6		個	3,080	18,480	

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

16

屋外工事		ゴミ置場設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2. 0mm	46	m	260	11, 960	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2. 0mm	2	m	290	580	
EM-CEケーブル	3. 5mm2- 2C ビット・天井	6	m	550	3, 300	
EM-CEケーブル	3. 5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	109	m	600	65, 400	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1	m	870	870	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	16	m	550	8, 800	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	740	1, 480	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	107	m	930	99, 510	
ステンレス製 プロボックス WP形	200× 200× 150 -	1	個	13, 400	13, 400	
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	7	個	1, 650	11, 550	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10 φ ×1. 0m	1	か所	3, 920	3, 920	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8, 190	8, 190	
埋込安全ブレーカー	2P30A (防滴プレート)	1	個	3, 220	3, 220	
スイッチ (防滴プレート付)	2P15A ×1 -	1	個	3, 170	3, 170	
LED照明器具	LDL20 ×1 トラフ 防湿・防雨 - ガード付	4	個	21, 200	84, 800	

直接工事費 細目別内訳

屋外工事		ゴミ置場設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ハットホル(既製品) (蓋・土工事別)	900× 900×1,200 機械	1	基	160,000	160,000	
ハットホル(既製品) (蓋・土工事別)	900× 900× 600 機械	1	基	103,000	103,000	
ハットホル蓋	600φ 2t	2	基	24,600	49,200	
ケーブル銘板	アクリルエッチング製	5	枚	1,200	6,000	
埋設標識シート	3.5倍長(W)150	107	m	350	37,450	
地中埋設標	樹脂製	2	個	3,680	7,360	
地中埋設標	鉄製	2	個	940	1,880	
土工事		1	式		258,000	別紙 00-0012
残土処分費		1	式		45,500	別紙 00-0013
計					988,540	

直接工事費 細目別内訳

大阪府営豊中新千里南第2期高層住宅（建て替え）新築電気設備工事

直接工事費 細目別内訳

19

屋外工事		屋外テレビ 共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ラック	16	m	1,080	17,280	
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内 (PF・CD)	48	m	860	41,280	
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	6	m	930	5,580	
呼び線	屋外 IE 2.0mm	54	m	180	9,720	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	3	m	1,260	3,780	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	3	m	1,700	5,100	
PE管 (厚鋼)	28mm 露出	6	m	4,010	24,060	
FEP管用付属品	(30) 異種管接続材	2	個	3,070	6,140	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	95	m	930	88,350	
計					201,290	

直接工事費 細目別内訳

屋外工事		屋外警報設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	61	m	620	37,820	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	63	m	400	25,200	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	7	m	550	3,850	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	5	m	740	3,700	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	111	m	930	103,230	
ステンレス製 プラボックス WP形	300× 300× 100	1	個	18,600	18,600	
合成樹脂製 アクリレートボックス (おハケ付)	中四角 深型 D54	1	個	1,710	1,710	
計					194,110	

直接工事費 細目別内訳

20

屋外工事		ポンプ室		幹線設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	7		m	340	2,380	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	32		m	380	12,160	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	2		m	740	1,480	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	7		m	690	4,830	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	4		m	1,670	6,680	
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	14		m	1,470	20,580	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4		m	550	2,200	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2		m	740	1,480	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	4		m	1,970	7,880	
ケーブル銘板	アクリルエッチング製	6		枚	1,200	7,200	
合成樹脂製アクトレックボックス (おハーフ付)	中四角 深型 D54	1		個	1,710	1,710	
金属製可とう電線管 (電動機等接続)	24mm ビニル被覆有・防水	1		か所	1,770	1,770	
ポンプ室電灯動力盤	LM-P 屋内・壁掛型	1		面	179,000	179,000	代価表 0005
計						249,350	

直接工事費 細目別内訳

屋外工事		ポンプ室		電灯コンセント設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2.0mm	44		m	260	11,440	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	10		m	290	2,900	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	1		m	130	130	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	14		m	550	7,700	
2種金属線び (MM2)	A型 幅40×高さ30mm	4		m	2,370	9,480	
2種金属線び (MM2) 付属品	ジャンクションボックス (1〜4方出)	1		個	2,670	2,670	
合成樹脂製アクトレックボックス (おハーフ付)	中四角 浅型 D44	4		個	1,650	6,600	
タクトスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無し	1		個	1,760	1,760	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	1		個	2,440	2,440	
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2抜止 (2ETLK)	1		個	3,270	3,270	代価表 0016
温度スイッチ	0℃〜40℃ 3.5A 埋込形	1		個	12,600	12,600	
LED照明器具	LDL40 ×1 反射笠付 レースウェイ	2		個	12,500	25,000	
計						85,990	

直接工事費 細目別内訳

21

屋外工事		ポンプ室		警報設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1		m	550	550
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	5		m	740	3,700
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	6		m	130	780
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 3P端子付	1		個	2,580	2,580
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	2		個	1,710	3,420
フラッシュプレート (金属製)	角型 プラック	1		個	700	700
小型警報盤	電極棒 OL×2 BZ×1	1		面	14,000	14,000
計						25,730

直接工事費 細目別内訳

屋内工事		幹線設備		横引き設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	10		m	290	2,900
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	42		m	380	15,960
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	38mm2	101		m	1,230	124,230
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	15		m	1,940	29,100
EM-CETケーブル	22mm2 管内	2		m	2,190	4,380
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	14		m	2,820	39,480
EM-CETケーブル	38mm2 管内	39		m	3,150	122,850
EM-CETケーブル	150mm2 ビット・天井	146		m	8,420	1,229,320
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	41		m	2,460	100,860
銅板製 プルボックス(露出形)	300× 300× 200	4		個	13,300	53,200
CETケーブル付属品	直線接続材(キット) 150mm2 -	9		個	20,100	180,900
メッシュシート	ポリエチレン製 W980	55		m	1,280	70,400
ケーブル銘板	アクリルエッチング製	11		枚	1,200	13,200
計						1,986,780

直接工事費 細目別内訳

22

屋内工事		幹線設備		立上り設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性 ^ホ リエレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	602	m	380	228,760	
600V耐燃性 ^ホ リエレン絶縁電線 (EM-IE)	22mm2	655	m	840	550,200	
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	538	m	1,940	1,043,720	
EM-CETケーブル	150mm2 コンクリート ^ホ スト ^ホ	328	m	12,800	4,198,400	
CETケーブル付属品	片分岐加工 (樹脂モールド・工場加工) 150mm2 →22mm2	107	個	14,800	1,583,600	
CETケーブル付属品	中間支持金物 150mm2 -	216	個	350	75,600	
CETケーブル付属品	吊止ネット(フック共) 150mm2 -	9	個	5,800	52,200	
ケーブル銘板	アクリルエッチング ^ホ 製	18	枚	1,200	21,600	
電力量計取付板 (樹脂製)	1 個用	107	個	1,220	130,540	
電力量計取付台	1 個用	107	個	4,920	526,440	
貫通部防火処置		1	式		1,016,000	別紙 00-0016
計					9,427,060	

直接工事費 細目別内訳

屋内工事		共用電灯コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性 ^ホ リエレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2.0mm	4,799	m	260	1,247,740	
600V耐燃性 ^ホ リエレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	405	m	290	117,450	
600V耐燃性 ^ホ リエレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	109	m	380	41,420	
600V ^ホ リエレン絶縁耐燃性 ^ホ リエレンシースケーブル ^ホ 扁平 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	3	m	360	1,080	
600V ^ホ リエレン絶縁耐燃性 ^ホ リエレンシースケーブル ^ホ 扁平 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	16	m	500	8,000	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C ビット・天井	100	m	550	55,000	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	126	m	690	86,940	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	3	m	740	2,220	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ビット・天井	67	m	710	47,570	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	57	m	890	50,730	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	6	m	130	780	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	758	m	550	416,900	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	535	m	740	395,900	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	4	m	990	3,960	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	6	m	1,260	7,560	

直接工事費 細目別内訳

23

屋内工事 共用電灯コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	11	m	1,700	18,700	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	17	m	1,970	33,490	
樹脂製 プルボックス	150× 150× 100	2	個	4,070	8,140	
銅板製 プルボックス(露出形)	200× 200× 100	6	個	6,890	41,340	
銅板製 プルボックス(露出形)	300× 300× 100	7	個	9,750	68,250	
合成樹脂製 コンクリートボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	201	個	1,770	355,770	
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	56	個	1,650	92,400	
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無	4	個	1,760	7,040	
共用灯切替スイッチ	ガードプレート(鍵付)	1	個	3,360	3,360	
照明切替スイッチ	自動一切連続入,ガードプレート(鍵付)	2	個	6,690	13,380	
説明板		3	枚	630	1,890	
自動点滅器 (感度調節付)	100V 3A	2	個	5,520	11,040	
人感スイッチ	親機・明るさセンサー付	1	個	9,800	9,800	
人感スイッチ	子器	1	個	7,090	7,090	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	5	個	2,440	12,200	

直接工事費 細目別内訳

屋内工事 共用電灯コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防水コンセント	WPET	19	個	2,510	47,690	
防水コンセント	2EWPET	1	個	2,590	2,590	
フラッシュプレート (金属製)	角型 プランク	3	個	700	2,100	
LED照明器具	LDL20 ×1 逆富士 防湿・防雨	176	個	17,500	3,080,000	
LED照明器具	LDL20 ×1 トラフ 防湿・防雨	4	個	17,100	68,400	
LED照明器具	LDL20 ×1 埋込	10	個	22,400	224,000	
非常用 LED照明器具	K1-LSS11 -2 -	11	個	20,300	223,300	
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -1 -	3	個	22,300	66,900	
共用分電盤	L-1 屋内・壁掛型	1	面	912,000	912,000	代価表 0004
計					7,794,120	

直接工事費 細目別内訳

24

屋内工事		各戸電灯コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2DK (基準階)		53	戸	292,636	15,509,708	
2DK (最上階)		5	戸	257,856	1,289,280	
3DK (基準階)		42	戸	322,247	13,534,374	
3DK (最上階)		4	戸	283,139	1,132,556	
1DK-MAI		1	戸	288,201	288,201	
2DK-MAI		2	戸	328,400	656,800	
計					32,410,919	

直接工事費 細目別内訳

屋内工事		電話空配管設備		共用部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	8	m	630	5,040	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² 2P ラック	15	m	520	7,800	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² 2P 管内	45	m	440	19,800	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² 5P ラック	17	m	660	11,220	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² 5P 管内	2	m	570	1,140	
EM-TKEEケーブル	0.5 mm ² 10P ビット・天井	154	m	590	90,860	
EM-TKEEケーブル	0.5 mm ² 20P ビット・天井	78	m	770	60,060	
EM-TKEEケーブル	0.5 mm ² 20P ラック	212	m	1,020	216,240	
EM-TKEEケーブル	0.5 mm ² 20P 管内	20	m	900	18,000	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	678	m	130	88,140	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	8	m	870	6,960	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	392	m	550	215,600	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	279	m	740	206,460	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	43	m	1,260	54,180	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	7	m	2,460	17,220	

直接工事費 細目別内訳

大阪府営豊中新千里南第2期高層住宅（建て替え）新築電気設備工事

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

屋内工事		テレビ 共同受信設備		共用部			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ビット・天井	829		m	790	654,910	
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ラック	198		m	1,080	213,840	
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内 (PF・CD)	652		m	860	560,720	
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	30		m	930	27,900	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	652		m	740	482,480	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	10		m	1,970	19,700	
電話端子・テレビ機器 木板20mm	(たて+横) 900mm以下	18		枚	3,790	68,220	
電話端子・テレビ機器 木板20mm	(たて+横) 1200mm以下	1		枚	6,180	6,180	
増 幅 器	CATV・CS・BS 双方向, デジタル放送対応	19		台	286,000	5,434,000	
分配器	一般 屋内 CS-D2WE	10		個	9,130	91,300	
分配器	一般 屋内 CS-D4WE	1		個	11,900	11,900	
分配器	一般 屋内 CS-D6WE	19		個	15,800	300,200	
ターミ	75ΩF形 屋 外	1		個	410	410	
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	107		個	1,650	176,550	
フラッシュプレート (金属製)	角型 ハトメ	107		個	700	74,900	

屋内工事		警報設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C ビッド・天井	57	m	570	32,490	
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	3	m	620	1,860	
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C 管内	3	m	680	2,040	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ラック	15	m	520	7,800	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	3	m	440	1,320	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	3	m	990	2,970	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	3	m	1,720	5,160	
合成樹脂製可とう電線管 (PP単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m	740	2,220	
ステンレス製 プルボックス WP形	150× 150× 100	2	個	7,740	15,480	
電極	3 P (電極棒)	1	個	10,400	10,400	
計					81,740	

直接工事費 細目別内訳

屋内工事		消防用設備		自動火災報知設備 (共用)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	140	m	360	50,400	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	29	m	460	13,340	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ラック	12	m	520	6,240	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	67	m	410	27,470	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C 管内	45	m	450	20,250	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C 管内	3	m	580	1,740	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C FEP内 (PF・CD)	849	m	630	534,870	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C 管内	3	m	680	2,040	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P 管内	11	m	970	10,670	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ビッド・天井	6	m	1,150	6,900	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ラック	73	m	1,480	108,040	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	110	m	1,320	145,200	
EM-FP-Cケーブル	1.6mm- 2C ラック	73	m	770	56,210	
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 2C FEP内 (PF・CD)	849	m	560	475,440	
EM-FP-Cケーブル	1.6mm- 2C 管内	148	m	680	100,640	

直接工事費 細目別内訳

29

屋内工事		消防用設備		自動火災報知設備（共用）		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	5	m	130	650	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	241	m	550	132,550	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1,698	m	740	1,256,520	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	47	m	990	46,530	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	20	m	1,260	25,200	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	26	m	1,700	44,200	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	41	m	1,970	80,770	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	27	m	2,460	66,420	
鋼板製 プルボックス(露出形)	200× 200× 100	2	個	6,890	13,780	
鋼板製 プルボックス(露出形)	300× 300× 100	3	個	9,750	29,250	
鋼板製 プルボックス(露出形)	400× 400× 200	8	個	16,800	134,400	
合成樹脂製 コンクリートボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	135	個	1,770	238,950	
合成樹脂製 アクリレトボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	18	個	1,650	29,700	
合成樹脂製 アクリレトボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	1	個	1,710	1,710	
フラッシュプレート (金属製)	丸型 プラック	107	個	880	94,160	

直接工事費 細目別内訳

屋内工事		消防用設備		自動火災報知設備（共用）		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
受信機	P型1級 30回線 壁掛形	1	面	551,000	551,000	
共同住宅用自火報非常電源装置	DC24V 10AH	1	台	147,000	147,000	
共同住宅用自火報非常電源装置	DC24V 6AH	1	台	110,000	110,000	
火災報知立会検査	P型1級	1	1 工事	283,000	283,000	代価表 0020
スピーカ	L級 天井付 埋込 1～3W	13	個	9,890	128,570	
スピーカ	L級 壁掛型 - 1～3W	2	個	7,030	14,060	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 埋込	13	個	12,200	158,600	
光電式煙感知器 (点検ボックス付)	2 種 非蓄積型 露 出 (壁取付用)	2	個	18,400	36,800	
スポット形感知器	差動式 2種 露出	4	個	4,720	18,880	
計					5,202,150	

直接工事費 細目別内訳

30

屋内工事		消防用設備		自動火災報知設備（住戸）		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2DK（基準階）		53	戸	108,875	5,770,375	
2DK（最上階）		5	戸	94,928	474,640	
3DK（基準階）		42	戸	118,806	4,989,852	
3DK（最上階）		4	戸	103,861	415,444	
1DK-MAI		1	戸	183,145	183,145	
2DK-MAI		2	戸	213,888	427,776	
計					12,261,232	

直接工事費 細目別内訳

屋内工事		消防用設備		非常用コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	38	m	290	11,020	
EM-FP-Cケーブル	5.5mm2- 2C 管内	5	m	1,040	5,200	
EM-FP-Cケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	17	m	1,510	25,670	
EM-FP-Cケーブル	8mm2- 3C 管内	32	m	1,690	54,080	
ねじなし電線管(E)	露出配管 25mm	5	m	1,260	6,300	
ねじなし電線管(E)	露出配管 31mm	32	m	1,700	54,400	
銅板製プルボックス(露出形)	200× 200× 100	4	個	6,890	27,560	
ケーブル銘板	アクリルエッチング製	1	枚	1,200	1,200	
非常コンセント盤	放水箱組込	2	面	63,000	126,000	
計					311,430	

直接工事費 細目別内訳

33

集会所		電灯コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LM-集・T-集		1	面	1,514,000	1,514,000	代価表 0006
LED照明器具 A21	LRS3 -2 -15 LN	9	個	15,800	142,200	
LED照明器具 A41	LRS3 -4 -23 LN	2	個	19,500	39,000	
LED照明器具 A42	LRS3 -4 -37 LN	21	個	20,500	430,500	
LED照明器具 A43	LRS3 -4 -48 LN	4	個	22,100	88,400	
LED照明器具 B21	LBF3MP/RP -2 -06 LN	3	個	19,900	59,700	
LED照明器具 B22	LBF3MP/RP -2 -13 LN	3	個	22,000	66,000	
LED照明器具 DL1	LRS1 - -05 LN	11	個	10,800	118,800	
集会所用照明器具 W	和風シーリング (LED)	2	個	26,600	53,200	
棚下灯 K	LED 800lm以上	1	個	8,600	8,600	
集会所用照明器具 J	LED6W 埋込型 “使用中”赤字	1	個	15,700	15,700	
非常用 LED照明器具 Z	K1-LRS11 -1 -	5	個	22,300	111,500	
ワイドスイッチ(ネム入) (樹脂アレート付)	1P×1(オフレカ) -	3	個	1,810	5,430	
ワイドスイッチ(ネム入) (樹脂アレート付)	換気扇用スイッチ強弱切替スイッチ付 -	1	個	4,000	4,000	
ワイドスイッチ(ネム入) (樹脂アレート付)	1P×1(オフレカ), 換気扇用スイッチ・強弱切替スイッチ	3	個	5,130	15,390	代価表 0013

直接工事費 細目別内訳

集会所		電灯コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ワイドスイッチ(ネム入) (樹脂アレート付)	1P(オフレカ)×2, 換気扇用スイッチ・強弱切替スイッチ	4	個	5,760	23,040	代価表 0012
ワイドスイッチ(ネム入) (樹脂アレート付)	1P×1(オフレカ), 3W×1(オフレカ), 換気扇用スイッチ・強弱切替スイッチ	1	個	6,080	6,080	代価表 0014
ワイドスイッチ(ネム入) (樹脂アレート付)	1P×2(オフレカ), 3W×1(オフレカ) -	1	個	4,330	4,330	
人感スイッチ	切替スイッチ	1	個	3,460	3,460	
人感スイッチ	親機・明るさセンサー付	1	個	9,800	9,800	
自動点滅器 (感度調節付)	100V 3A	1	個	5,520	5,520	
扉付コンセント	2P15A×2	17	個	1,730	29,410	
扉付コンセント	2P15A×2, テレビ端子付	4	個	7,740	30,960	
扉付コンセント	2P15A×1 ET付	1	個	2,250	2,250	
扉付コンセント	2P15A×2 EET付	7	個	2,360	16,520	
コンセント (樹脂アレート付)	2P15/20A×1E, ET	2	個	2,270	4,540	
コンセント (防滴アレート付)	2P15A×2EET防滴P(鍵付)	1	個	3,520	3,520	
防水コンセント	WPET	1	個	2,510	2,510	
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個	870	870	
露出コンセント	2P15A×2 接地端子付 抜止	2	個	2,120	4,240	

直接工事費 細目別内訳

34

集会所		電灯コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂アレート 3P20A 接地極付 引掛形 (旧4P)	9	個	4,100	36,900	
埋込コンセント (樹脂アレート付)	2P15A×1 引掛形、 3P20A・E×1 引掛形	1	個	5,880	5,880	代価表 0017
IH用コンセント	2P200V 15/20A EET	1	個	2,250	2,250	
エアコンコンセント	2P200V 15/20A EET	6	個	2,300	13,800	代価表 0019
合成樹脂製 アクトレックボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	75	個	1,650	123,750	
合成樹脂製 アクトレックボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	2	個	1,710	3,420	
合成樹脂製 アクトレックボックス(カバー付)	中四角 浅型セード付 D44	3	個	1,710	5,130	
樹脂製 ボックス	150×150×100	9	個	4,070	36,630	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	2	か所	8,610	17,220	
接地極埋設標	金属製	2	枚	8,190	16,380	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	1.6mm	145	m	230	33,350	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2.0mm	196	m	260	50,960	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	15	m	450	6,750	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	84	m	280	23,520	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	24	m	310	7,440	

直接工事費 細目別内訳

集会所		電灯コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	233	m	370	86,210	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	20	m	410	8,200	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	94	m	360	33,840	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	16	m	400	6,400	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	195	m	500	97,500	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	19	m	540	10,260	
合成樹脂製可とう電線管 (PP単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	144	m	550	79,200	
合成樹脂製可とう電線管 (PP単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	74	m	740	54,760	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	15	m	870	13,050	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	14	m	130	1,820	
計					3,594,090	

直接工事費 細目別内訳

35

集会所		トイレ呼出設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電源アダプタ トイレ呼出設備用	電源電圧AC100～240V 難燃性樹脂	1	個	5,700	5,700	
トイレ呼出表示盤	1窓用 埋込	1	面	16,700	16,700	
廊下灯	台形	1	台	5,250	5,250	
復旧釘	埋込	1	個	2,210	2,210	
呼出押ボタン	紐付き	1	台	4,880	4,880	
EM-AEケーブﾙ	1.2 mm ² 2C ビッド・天井	15	m	360	5,400	
EM-AEケーブﾙ	1.2 mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	5	m	400	2,000	
EM-AEケーブﾙ	1.2 mm ² 3C ビッド・天井	3	m	430	1,290	
EM-AEケーブﾙ	1.2 mm ² 3C FEP内 (PF・CD)	3	m	480	1,440	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m	550	3,300	
合成樹脂製 アクトレックボックス (カバー 付)	中四角 浅型 D44	4	個	1,650	6,600	
計					54,770	

直接工事費 細目別内訳

集会所		電話空配管設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ファッショアプレート (樹脂製)	角型 プラック	1	個	600	600	
合成樹脂製 アクトレックボックス (カバー 付)	中四角 浅型 D44	1	個	1,650	1,650	
電話端子・テレビ機 器 木板20mm	(たて+横)1200mm以下	1	枚	6,180	6,180	
端子板	F形10対	1	個	14,900	14,900	
EM-FCPEEケーブﾙ	0.65mm ² 5P FEP内 (PF・CD)	41	m	520	21,320	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	22	m	130	2,860	
呼び線	屋外 IE 2.0mm	41	m	180	7,380	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	22	m	550	12,100	
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	83	m	930	77,190	
地中埋設標	樹脂製	1	個	3,680	3,680	
埋設標識シート	3.5倍長 (W)150	9	m	350	3,150	
土工事		1	式		25,900	別紙 00-0020
残土処分費		1	式		4,100	別紙 00-0021
計					181,010	

墜落制止用器具		墜落制止用器具				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墜落制止用器具費		1	式		86,400	別紙 00-0022
計					86,400	

直接工事費 別紙明細

40

屋外工事		電気室		低圧配電盤設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
製作金物		1	式		110,000	別紙 00-0001
銅材	L50×50×6	20	m	5,520	110,400	
計					110,400	
土工事		1	式		34,900	別紙 00-0002
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m3	6.26	m3	1,250	7,825	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.45m3	4.82	m3	2,550	12,291	
土工事	山砂の類 -	1.45	m3	7,500	10,875	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 17.5km以下	1.45	m3	2,730	3,958.5	
計					34,949.5	
残土処分費		1	式		4,430	別紙 00-0003
残土処分費		1.45	m3	3,060	4,437	
計					4,437	

直接工事費 別紙明細

屋外工事		屋外幹線設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		606,000	別紙 00-0004
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m3	79.25	m3	1,250	99,062.5	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.45m3	33.16	m3	2,550	84,558	
土工事	山砂の類 -	39.58	m3	7,500	296,850	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 17.5km以下	46.1	m3	2,730	125,853	
計					606,323.5	
残土処分費		1	式		141,000	別紙 00-0005
残土処分費		46.1	m3	3,060	141,066	
計					141,066	

直接工事費 別紙明細

41

屋外工事		屋外灯設備		公衆街路灯		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		366,000	別紙 00-0006
土工事	機械掘方 バックホウ 0.45m3	46.47	m3	1,250	58,087.5	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.45m3	22.92	m3	2,550	58,446	
土工事	山砂の類 -	23.55	m3	7,500	176,625	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 17.5km以下	27	m3	2,730	73,710	
計					366,868.5	
残土処分費		1	式		82,600	別紙 00-0007
残土処分費		27	m3	3,060	82,620	
計					82,620	

直接工事費 別紙明細

屋外工事		屋外灯設備		駐車場灯		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		135,000	別紙 00-0008
土工事	機械掘方 バックホウ 0.45m3	21.11	m3	1,250	26,387.5	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.45m3	13.49	m3	2,550	34,399.5	
土工事	山砂の類 -	7.08	m3	7,500	53,100	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 17.5km以下	8.08	m3	2,730	22,058.4	
計					135,945.4	
残土処分費		1	式		24,700	別紙 00-0009
残土処分費		8.08	m3	3,060	24,724.8	
計					24,724.8	

直接工事費 別紙明細

42

屋外工事		自転車置場照明設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		75,900	別紙 00-0010
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m3	9.51	m3	1,250	11,887.5	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.45m3	4.32	m3	2,550	11,016	
土工事	山砂の類 -	5.19	m3	7,500	38,925	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 17.5km以下	5.19	m3	2,730	14,168.7	
計					75,997.2	
残土処分費		1	式		15,800	別紙 00-0011
残土処分費		5.19	m3	3,060	15,881.4	
計					15,881.4	

直接工事費 別紙明細

屋外工事		ゴミ置場設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		258,000	別紙 00-0012
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m3	43.4	m3	1,250	54,250	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.45m3	28.52	m3	2,550	72,726	
土工事	山砂の類 -	12.09	m3	7,500	90,675	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 17.5km以下	14.87	m3	2,730	40,595.1	
計					258,246.1	
残土処分費		1	式		45,500	別紙 00-0013
残土処分費		14.87	m3	3,060	45,502.2	
計					45,502.2	

直接工事費 別紙明細

43

屋外工事		屋外電話空配管設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		291,000	別紙 00-0014
土工事	機械掘方 バックホウ 0.45m3	41.99	m3	1,250	52,487.5	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.45m3	22.15	m3	2,550	56,482.5	
土工事	山砂の類 -	17.05	m3	7,500	127,875	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 17.5km以下	19.84	m3	2,730	54,163.2	
計					291,008.2	
残土処分費		1	式		60,700	別紙 00-0015
残土処分費		19.84	m3	3,060	60,710.4	
計					60,710.4	

直接工事費 別紙明細

屋内工事		幹線設備		立上り設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貫通部防火処置		1	式		1,016,000	別紙 00-0016
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	108	か所	7,620	822,960	
防火区画貫通処理 (壁用)	国土交通省大臣認定・消防認定品 φ50	107	か所	1,810	193,670	
計					1,016,630	

代価表一覽大阪府営豊中新千里南第2期高層住宅（建て替え）新築電気設備工事

代価表

47

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	住戸電灯配電盤	自立開放型 W=1100	面	1			2,903,000		代価表 0001
01	住戸電灯配電盤	自立開放型 W=1100	面	1	1	2,743,000	2,743,000		
02	雑材料		式	1	0.002	2,743,000	5,486		
			K01						
03	低圧盤(労務)	開放垂直形 盤幅 800超過	面	1	1	154,674.96	154,674.96		
	計						2,903,160.96		
	共用電灯動力配電盤	W=1200	面	1			1,185,000		代価表 0002
01	共用電灯動力配電盤	自立開放型 W=1200	面	1	1	1,029,000	1,029,000		
02	雑材料		式	1	0.002	1,029,000	2,058		
			K01						
03	低圧盤(労務)	開放垂直形 盤幅 800超過	面	1	1	154,674.96	154,674.96		
	計						1,185,732.96		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	積算電力量計盤		面	1			712,000		代価表 0003
01	電力量計盤		面	1	1	655,000	655,000		
02	雑材料		式	1	0.02	655,000	13,100		
			K01						
03	電工		人	1.7	1	21,300	36,210	○	
	その他		式	1	0.23	36,210	8,328.3		
	計						712,638.3		
	共用分電盤	L-1 屋内・壁掛型	面	1			912,000		代価表 0004
01	共用分電盤	L-1 屋内・壁掛型	面	1	1	766,000	766,000		
02	雑材料		式	1	0.02	766,000	15,320		
			K01						
03	電工		人	5	1	21,300	106,500	○	
	その他		式	1	0.23	106,500	24,495		
	計						912,315		

代価表

48

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	ボンプ室電灯動力盤	LM-P 屋内・壁掛型	面	1			179,000		代価表 0005
01	ボンプ室電灯動力盤	LM-P 屋内・壁掛型	面	1	1	140,000	140,000		
02	雑材料		式	1	0.02	140,000	2,800		
03	電工		K01 人	1.408	1	21,300	29,990.4	○	
	その他		式	1	0.23	29,990.4	6,897.79		
	計						179,688.19		
	LM-集・T-集		面	1			1,514,000		代価表 0006
01	LM-集・T-集	上部ダクト付屋内自立型	面	1	1	1,305,000	1,305,000		
02	雑材料		式	1	0.02	1,305,000	26,100		
03	電工		K01 人	7	1	21,300	149,100	○	
	その他		式	1	0.23	149,100	34,293		
	計						1,514,493		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	電灯分電盤	L-G	面	1			235,000		代価表 0007
01	電灯分電盤	L-G 屋内・壁掛型	面	1	1	197,000	197,000		
02	雑材料		式	1	0.02	197,000	3,940		
03	電工		K01 人	1.312	1	21,300	27,945.6	○	
	その他		式	1	0.23	27,945.6	6,427.48		
	計						235,313.08		

代価表

49

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ハンドホール	1500×1500×1800	基	1			320,000		代価表 0008
01	ハンドホール	1500×1500×1800	基	1	1	189,000	189,000		
02	雑材料		式	1	0.05	189,000	9,450		
03	特殊作業員		K01 人	2.45	1	21,600	52,920	○	
04	普通作業員		人	1.11	1	19,000	21,090	○	
05	揚重機賃料	トラック又はラフレレンクレーン 16t	台・日	0.6	1	45,000	27,000		
06	コンクリート工事	再生クラッシュラン (m3)		0.3672	1	5,900	2,166.48		
	その他		式	1	0.25	74,010	18,502.5		
	計						320,128.98		
	合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 3P端子付	個	1			2,580		代価表 0009
01	合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	個	1	1	1,650	1,650		
02	端子台	3P	個	1	1	920	920		
03	雑材料		式	1	0.02	920	18.4		
	計		K02				2,588.4		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	シャッター開閉器用 スイッチボックス	支給品取付	個	1			2,660		代価表 0010
01	電工		人	0.1	1	21,300	2,130	○	
	その他		式	1	0.25	2,130	532.5		
	計						2,662.5		
	24時間タイマー	ボックス型 100V	個	1			4,910		代価表 0011
01	24時間タイマー	ボックス型 100V	個	1	1	3,530	3,530		
02	雑材料		式	1	0.02	3,530	70.6		
03	電工		K01 人	0.05	1	21,300	1,065	○	
	その他		式	1	0.23	1,065	244.95		
	計						4,910.55		

代価表

50

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	ワイドスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	1P(オビカ)×2, 換気扇用スイッチ・強弱切替スイッチ	個	1			5,760		代価表 0012
01	ワイドスイッチ(ネム入)	1P15A×1 オビカ	個	2	1	266	532		
02	ワイドスイッチ(ネム入)	換気扇用スイッチ・強弱切替スイッチ	個	1	1	1,350	1,350		
03	ワイドスイッチ用プレート	樹脂製 (2連用)(取付枠共)	個	1	1	179	179		
04	雑材料		式	1	0.02	2,061	41.22		
			K01+K02+K03						
05	電工		人	0.1375	1	21,300	2,928.75	○	
	その他		式	1	0.25	2,928.75	732.18		
	計						5,763.15		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	ワイドスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	1P×1(オビカ), 換気扇用スイッチ・強弱切替スイッチ	個	1			5,130		代価表 0013
01	ワイドスイッチ(ネム入)	1P15A×1 オビカ	個	1	1	266	266		
02	ワイドスイッチ(ネム入)	換気扇用スイッチ・強弱切替スイッチ	個	1	1	1,350	1,350		
03	ワイドスイッチ用プレート	樹脂製 (2連用)(取付枠共)	個	1	1	179	179		
04	雑材料		式	1	0.02	1,795	35.9		
			K01+K02+K03						
05	電工		人	0.124	1	21,300	2,641.2	○	
	その他		式	1	0.25	2,641.2	660.3		
	計						5,132.4		

代価表

51

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ワイドスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	1P×1(オフビカ), 3W×1(オフビカ), 換気扇用スイッチ・強弱切替スイッチ	個	1			6,080	代価表 0014
01	ワイドスイッチ(ネム入)	1P15A×1 オフビカ	個	1	1	266	266	
02	ワイドスイッチ(ネム入)	3W15A×1 オフビカ	個	1	1	371	371	
03	ワイドスイッチ(ネム入)	換気扇用スイッチ・強弱切替スイッチ	個	1	1	1,350	1,350	
04	ワイドスイッチ用プレート	樹脂製 (2連用)(取付枠共)	個	1	1	179	179	
05	雑材料		式	1	0.02	2,166	43.32	
06	電工		K01+K02+K03+K04		1	21,300	3,099.15	○
	その他		式	1	0.25	3,099.15	774.78	
	計						6,083.25	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ワイドスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	1P×1(オフビカ), 1P×1(オン・オフビカ) -	個	1			3,330	代価表 0015
01	ワイドスイッチ(ネム入)	1P15A×1 オフビカ	個	1	1	266	266	
02	ワイドスイッチ(ネム入)	1P 4A×1 オン・オフビカ	個	1	1	783	783	
03	ワイドスイッチ用プレート	樹脂製 (1連用)(取付枠共)	個	1	1	106	106	
04	雑材料		式	1	0.02	1,155	23.1	
05	配線器具取付費 (労務費のみ)	スイッチ - 1P15A ×2 -	K01+K02+K03		1	2,156.62	2,156.62	
	計						3,334.72	

代価表

52

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	コンセント (金属プレート付)	2P15A×2抜止 (2ETLK)	個	1			3,270		代価表 0016
01	コンセント	連 用 2P15A 抜け止め形 125V	個	2	1	197	394		
02	接地端子	埋込	個	1	1	160	160		
03	取付枠		個	1	1	31	31		
04	プレート	金属製 1連用	個	1	1	174	174		
05	雑材料		式	1	0.02	759	15.18		
06	電工		K01+K02+K03+K04		1	21,300	2,002.2	○	
	その他		式	1	0.25	2,002.2	500.55		
	計						3,276.93		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	埋込コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×1 引掛形、 3P20A・E×1 引掛形	個	1			5,880		代価表 0017
01	コンセント	単 式 2P15A 引掛形 125V	個	1	1	237	237		
02	取付枠		個	1	1	31	31		
03	プレート	樹脂製 1連用	個	1	1	69	69		
04	雑材料		式	1	0.02	337	6.74		
05	配線器具取付費 (労務費のみ)	コンセント - 2P15A ×1 - -	K01+K02+K03		1	1,437.75	1,437.75		
06	埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 3P20A 接地極付 引掛形 (旧4P)	個	1	1	4,104.87	4,104.87		
	計						5,886.36		

代価表大阪府営豊中新千里南第2期高層住宅（建て替え）新築電気設備工事

○は「その他」の率対象

直 接 工 事 費 細目別内訳

54

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）			2DK 基準階	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
各戸盤 (受信機電源： 主幹1次側供給)	2DK用	1	面	22,100	22,100	
ダウライト	LED E26 40W相当	1	個	7,430	7,430	
タワウライト	LED E26 100W相当	1	個	8,900	8,900	
棚下灯	LED 800lm以上	1	個	8,600	8,600	
洗面所・サニタリー 照明	LED850lm以上 MP 乳白アクリルカバー付	1	個	11,000	11,000	
扉付コンセント	2P15A×1 中空	1	個	1,780	1,780	
扉付コンセント	2P15A×2 中空	3	個	1,780	5,340	
扉付コンセント	2P15A×3 中空	1	個	2,930	2,930	
扉付コンセント	2P15A×2 EET付 中空	5	個	2,400	12,000	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15/20A×1E, ET 中空	3	個	2,350	7,050	
扉付コンセント	2P15A×2, テレビ端子付 中空	3	個	7,780	23,340	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 2P15A 接地極付 引掛形 (旧3P)	1	個	2,030	2,030	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 3P20A 接地極付 引掛形 (旧4P)	2	個	4,100	8,200	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1	個	1,740	1,740	
IH用コンセント	2P200V 15/20A EET	1	個	2,250	2,250	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）			2DK 基準階	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防水コンセント	WPET	1	個	2,510	2,510	
引掛シーリング*	丸型（埋込）	3	個	2,910	8,730	
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個	870	870	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフレカ） 中空 —	2	個	1,860	3,720	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフレカ）、3W×1（オフレカ） 中空 —	1	個	3,380	3,380	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×3（オフレカ） 換気扇用強弱切替スイッチ、中空 —	1	個	5,220	5,220	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフレカ）、1P×1（オン・オフレカ） 3W×1（オフレカ）、中空 —	1	個	4,970	4,970	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフレカ）、1P×1（オン・オフレカ） 換気扇用強弱切替スイッチ、中空 —	1	個	4,970	4,970	
合成樹脂製 アウトレットボックス（カバー付）	中四角 浅型 D44	2	個	1,650	3,300	
樹脂製 アウトレットボックス	大形 54	2	個	3,070	6,140	
露出スイッチボックス	19（E19、16）3個用	1	個	3,680	3,680	
合成樹脂製 スイッチボックス（カバー付）	埋込 1個用	2	個	1,640	3,280	
樹脂製 プルボックス	200× 200× 100	1	個	6,200	6,200	
金属製 コンクリートボックス（カバー付）	八角 深型 D75	3	個	1,770	5,310	
浴室灯結線		1	箇所	1,730	1,730	

直 接 工 事 費 細目別内訳

55

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）			2DK 基準階		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブルφ扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)		15.8	m	310	4,898	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブルφ扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井		38.5	m	280	10,780	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブルφ扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)		4.1	m	410	1,681	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブルφ扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井		27	m	370	9,990	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブルφ扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)		3.9	m	400	1,560	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブルφ扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井		1	m	360	360	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブルφ扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)		23.1	m	540	12,474	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブルφ扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井		31.4	m	500	15,700	
EM-FP-Cケーブルφ	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)		1.6	m	770	1,232	
EM-FP-Cケーブルφ	2.0mm- 2C ビット・天井		5.2	m	710	3,692	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm		13.8	m	130	1,794	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm		25.9	m	550	14,245	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm		34.5	m	740	25,530	
計						292,636	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）		2DK 最上階		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
各戸盤 (受信機電源： 主幹1次側供給)	2DK用	1	面	22,100	22,100	
ダウンライト	LED E26 40W相当	1	個	7,430	7,430	
ダウンライト	LED E26 100W相当	1	個	8,900	8,900	
棚下灯	LED 800lm以上	1	個	8,600	8,600	
洗面所・トイレ 照明	LED850lm以上 MP 乳白アクリルカバー付	1	個	11,000	11,000	
扉付コンセント	2P15A×1 中空	1	個	1,780	1,780	
扉付コンセント	2P15A×2 中空	3	個	1,780	5,340	
扉付コンセント	2P15A×3 中空	1	個	2,930	2,930	
扉付コンセント	2P15A×2 EET付 中空	5	個	2,400	12,000	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15/20A×1E, ET 中空	3	個	2,350	7,050	
扉付コンセント	2P15A×2, テレビ端子付 中空	3	個	7,780	23,340	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 2P15A 接地極付 引掛形 (旧3P)	1	個	2,030	2,030	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 3P20A 接地極付 引掛形 (旧4P)	2	個	4,100	8,200	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1	個	1,740	1,740	
IH用コンセント	2P200V 15/20A EET	1	個	2,250	2,250	

直 接 工 事 費 細目別内訳

56

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）		2DK 最上階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防水コンセント	WPET	1	個	2,510	2,510	
引掛シーリング	丸型（埋込）	3	個	2,910	8,730	
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個	870	870	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフビカ） 中空	2	個	1,860	3,720	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフビカ）， 3W×1（オフビカ） 中空	1	個	3,380	3,380	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×3（オフビカ） 換気扇用強弱切替スイッチ，中空	1	個	5,220	5,220	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフビカ）， 1P×1（オン・オフビカ） 3W×1（オフビカ）， 中空	1	個	4,970	4,970	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフビカ）， 1P×1（オン・オフビカ） 換気扇用強弱切替スイッチ，中空	1	個	4,970	4,970	
合成樹脂製 アウトレットボックス（カバー付）	中四角 浅型 D44	2	個	1,650	3,300	
樹脂製 アウトレットボックス	大形 54	2	個	3,070	6,140	
アウトレットボックス	大形 44	2	個	2,960	5,920	
アウトレットボックス	大形 54	1	個	2,990	2,990	
露出スイッチボックス	19（E19, 16） 3個用	1	個	3,680	3,680	
合成樹脂製 スイッチボックス（カバー付）	埋込 1個用	2	個	1,640	3,280	
樹脂製 ブランクボックス	200× 200× 100	1	個	6,200	6,200	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）		2DK 最上階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
浴室灯結線		1	か所	1,730	1,730	
600V並リエチレン絶縁 耐燃性並リエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	40	m	280	11,200	
600V並リエチレン絶縁 耐燃性並リエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内（PF・CD）	2	m	410	820	
600V並リエチレン絶縁 耐燃性並リエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	28.6	m	370	10,582	
600V並リエチレン絶縁 耐燃性並リエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	4.7	m	360	1,692	
600V並リエチレン絶縁 耐燃性並リエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	51.3	m	500	25,650	
EM-FP-Cケーブル並	2.0mm- 2C ビット・天井	6.4	m	710	4,544	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	14.1	m	130	1,833	
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	14.1	m	550	7,755	
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	740	1,480	
計					257,856	

直 接 工 事 費 細目別内訳

57

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）			3DK 基準階		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
各戸盤 (受信機電源： 主幹1次側供給)	3DK用	1		面	24,200	24,200	
ダウライト	LED E26 40W相当	1		個	7,430	7,430	
ダウライト	LED E26 100W相当	1		個	8,900	8,900	
棚下灯	LED 800lm以上	1		個	8,600	8,600	
洗面所・サニタリー 照明	LED850lm以上 MP 乳白アクリルカバー付	1		個	11,000	11,000	
扉付コンセント	2P15A×1 中空	1		個	1,780	1,780	
扉付コンセント	2P15A×2 中空	4		個	1,780	7,120	
扉付コンセント	2P15A×3 中空	1		個	2,930	2,930	
扉付コンセント	2P15A×2 EET付 中空	5		個	2,400	12,000	
コンセント (樹脂アレート付)	2P15/20A×1E, ET 中空	4		個	2,350	9,400	
扉付コンセント	2P15A×2, テレコ端子付 中空	4		個	7,780	31,120	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂アレート 2P15A 接地極付 引掛形 (旧3P)	1		個	2,030	2,030	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂アレート 3P20A 接地極付 引掛形 (旧4P)	2		個	4,100	8,200	
コンセント (樹脂アレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1		個	1,740	1,740	
IH用コンセント	2P200V 15/20A EET	1		個	2,250	2,250	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）			3DK 基準階		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
防水コンセント	WPET	1		個	2,510	2,510	
引掛シーリング	丸型 (埋込)	4		個	2,910	11,640	
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1		個	870	870	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂アレート付)	1P×1 (オフレカ) 中空	2		個	1,860	3,720	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂アレート付)	1P×1 (オフレカ), 3W×1 (オフレカ) 中空	1		個	3,380	3,380	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂アレート付)	1P×3 (オフレカ) 換気扇用強弱切替スイッチ, 中空	1		個	5,220	5,220	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂アレート付)	1P×1 (オフレカ), 1P×1 (オン・オフレカ) 3W×1 (オフレカ), 中空	1		個	4,970	4,970	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂アレート付)	1P×1 (オフレカ), 1P×1 (オン・オフレカ) 換気扇用強弱切替スイッチ, 中空	1		個	4,970	4,970	
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2		個	1,650	3,300	
樹脂製 アウトレットボックス	大形 54	2		個	3,070	6,140	
露出スイッチボックス	19 (E19, 16) 3個用	1		個	3,680	3,680	
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	2		個	1,640	3,280	
樹脂製 ダブルボックス	200× 200× 100	1		個	6,200	6,200	
金属製 コンクリートボックス(カバー付)	八角 深型 D75	4		個	1,770	7,080	
浴室灯結線		1		箇所	1,730	1,730	

直 接 工 事 費 細目別内訳

58

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）			3DK 基準階		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)		18.3	m	310	5,673	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井		41.6	m	280	11,648	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)		4.1	m	410	1,681	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井		27	m	370	9,990	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)		7.7	m	400	3,080	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井		3.8	m	360	1,368	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)		24.5	m	540	13,230	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井		33.9	m	500	16,950	
EM-FP-Cケーブルφ	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)		0.6	m	770	462	
EM-FP-Cケーブルφ	2.0mm- 2C ビット・天井		6.5	m	710	4,615	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm		13.8	m	130	1,794	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm		29	m	550	15,950	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm		38.4	m	740	28,416	
計						322,247	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）			3DK 最上階		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
各戸盤 (受信機電源： 主幹1次側供給)	3DK用	1		面	24,200	24,200	
タ*ウンライト	LED E26 40W相当	1		個	7,430	7,430	
タ*ウンライト	LED E26 100W相当	1		個	8,900	8,900	
棚下灯	LED 800lm以上	1		個	8,600	8,600	
洗面所・サニタリー 照明	LED850lm以上 MP 乳白アクリルカバー付	1		個	11,000	11,000	
扉付コンセント	2P15A×1 中空	1		個	1,780	1,780	
扉付コンセント	2P15A×2 中空	4		個	1,780	7,120	
扉付コンセント	2P15A×3 中空	1		個	2,930	2,930	
扉付コンセント	2P15A×2 EET付 中空	5		個	2,400	12,000	
コンセント (樹脂プ レート付)	2P15/20A×1E, ET 中空	4		個	2,350	9,400	
扉付コンセント	2P15A×2, テレビ端子付 中空	4		個	7,780	31,120	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プ レート 2P15A 接地極付 引掛形 (旧3P)	1		個	2,030	2,030	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プ レート 3P20A 接地極付 引掛形 (旧4P)	2		個	4,100	8,200	
コンセント (樹脂プ レート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1		個	1,740	1,740	
IH用 コンセント	2P200V 15/20A EET	1		個	2,250	2,250	

直 接 工 事 費 細目別内訳

59

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）		3DK 最上階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防水コンセント	WPET	1	個	2,510	2,510	
引掛シーリング	丸型（埋込）	4	個	2,910	11,640	
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個	870	870	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフレカ） 中空	2	個	1,860	3,720	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフレカ）， 3W×1（オフレカ） 中空	1	個	3,380	3,380	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×3（オフレカ） 換気扇用強弱切替スイッチ，中空	1	個	5,220	5,220	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフレカ）， 1P×1（オン・オフレカ） 3W×1（オフレカ）， 中空	1	個	4,970	4,970	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフレカ）， 1P×1（オン・オフレカ） 換気扇用強弱切替スイッチ，中空	1	個	4,970	4,970	
合成樹脂製 アウトレットボックス（カバー付）	中四角 浅型 D44	2	個	1,650	3,300	
樹脂製 アウトレットボックス	大形 54	2	個	3,070	6,140	
アウトレットボックス	大形 44	2	個	2,960	5,920	
アウトレットボックス	大形 54	2	個	2,990	5,980	
露出スイッチボックス	19（E19, 16） 3個用	1	個	3,680	3,680	
合成樹脂製 スイッチボックス（カバー付）	埋込 1個用	2	個	1,640	3,280	
樹脂製 ブランクボックス	200× 200× 100	1	個	6,200	6,200	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）		3DK 最上階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
浴室灯結線		1	か所	1,730	1,730	
600V並リエチレン絶縁 耐燃性並リエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	51.1	m	280	14,308	
600V並リエチレン絶縁 耐燃性並リエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内（PF・CD）	2	m	410	820	
600V並リエチレン絶縁 耐燃性並リエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	25.2	m	370	9,324	
600V並リエチレン絶縁 耐燃性並リエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	9.8	m	360	3,528	
600V並リエチレン絶縁 耐燃性並リエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	55.1	m	500	27,550	
EM-FP-Cケーブル並	2.0mm- 2C ビット・天井	6.1	m	710	4,331	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	14.1	m	130	1,833	
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	14.1	m	550	7,755	
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	740	1,480	
計					283,139	

直 接 工 事 費 細目別内訳

60

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）			1DK MAI		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
各戸盤 (受信機電源： 主幹1次側供給)	1DK-MAI用	1		面	25,600	25,600	
ダウンライト	LED E26 100W相当	1		個	8,900	8,900	
棚下灯	LED 800lm以上	1		個	8,600	8,600	
洗面所・サニタリー 照明	LED850lm以上 MP 乳白アクリルカバー付	2		個	11,000	22,000	
扉付コンセント	2P15A×1 中空	1		個	1,780	1,780	
扉付コンセント	2P15A×1 ET付 中空	1		個	2,290	2,290	
コンセント (防滴プレート付)	2P15A×1 EET 防滴P	1		個	3,040	3,040	
扉付コンセント	2P15A×2 中空	2		個	1,780	3,560	
扉付コンセント	2P15A×2 EET付 中空	6		個	2,400	14,400	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15/20A×1E, ET 中空	2		個	2,350	4,700	
扉付コンセント	2P15A×2, テレビ端子付 中空	2		個	7,780	15,560	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 2P15A 接地極付 引掛形 (旧3P)	1		個	2,030	2,030	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 3P20A 接地極付 引掛形 (旧4P)	2		個	4,100	8,200	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1		個	1,740	1,740	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×1(抜止め) 中空	1		個	1,740	1,740	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）			1DK MAI		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×1, ET(※止め)	1		個	2,250	2,250	
IH用コンセント	2P200V 15/20A EET	1		個	2,250	2,250	
防水コンセント	WPET	1		個	2,510	2,510	
引掛シーリング	丸型（埋込）	3		個	2,910	8,730	
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1		個	870	870	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	1P×1(オフビカ) 中空	1		個	1,860	1,860	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	3W×1(オフビカ) 中空	2		個	2,390	4,780	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	1P×2(オフビカ) 中空	1		個	2,850	2,850	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	3W×2(オフビカ) 3W×1(オン・オフビカ) 中空	1		個	5,090	5,090	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	1P×3(オフビカ) 換気扇用強弱切替スイッチ, 中空	1		個	5,220	5,220	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	1P×1(オフビカ) 3W×2(オフビカ), 3W×1(オン・オフビカ) 換気扇用強弱切替スイッチ, 中空	1		個	7,110	7,110	
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4		個	1,650	6,600	
樹脂製 アウトレットボックス	大形 54	2		個	3,070	6,140	
アウトレットボックス	大形 54	3		個	2,990	8,970	
露出スイッチボックス	19(E19, 16) 3個用	1		個	3,680	3,680	

直 接 工 事 費 細目別内訳

61

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）			1DK MAI		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	3		個	1,640	4,920	
樹脂製 ダブルボックス	200× 200× 100	2		個	6,200	12,400	
浴室灯結線		1		箇所	1,730	1,730	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EFF	1.6mm- 2C ビット・天井	34.3		m	280	9,604	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EFF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	4		m	410	1,640	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EFF	1.6mm- 3C ビット・天井	49.7		m	370	18,389	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EFF	2.0mm- 2C ビット・天井	4.3		m	360	1,548	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EFF	2.0mm- 3C ビット・天井	52.7		m	500	26,350	
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	5.8		m	710	4,118	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	16.9		m	130	2,197	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	16.9		m	550	9,295	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4		m	740	2,960	
計						288,201	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）			2DK MAI		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
各戸盤 (受信機電源： 主幹1次側供給)	2DK-MAI用	1		面	26,700	26,700	
ダウンライト	LED E26 100W相当	1		個	8,900	8,900	
棚下灯	LED 800lm以上	1		個	8,600	8,600	
洗面所・トイレ 照明	LED850lm以上 MP 乳白アクリルカバー付	2		個	11,000	22,000	
扉付コンセント	2P15A×1 中空	1		個	1,780	1,780	
扉付コンセント	2P15A×1 ET付 中空	1		個	2,290	2,290	
コンセント (防滴プレート付)	2P15A×1 EET 防滴P	1		個	3,040	3,040	
扉付コンセント	2P15A×2 中空	3		個	1,780	5,340	
扉付コンセント	2P15A×2 EET付 中空	6		個	2,400	14,400	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15/20A×1E, ET 中空	3		個	2,350	7,050	
扉付コンセント	2P15A×2, テレビ端子付 中空	3		個	7,780	23,340	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 2P15A 接地極付 引掛形 (旧3P)	1		個	2,030	2,030	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 3P20A 接地極付 引掛形 (旧4P)	2		個	4,100	8,200	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1		個	1,740	1,740	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×1(抜止め) 中空	1		個	1,740	1,740	

直 接 工 事 費 細目別内訳

62

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）			2DK MAI		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×1, ET (ｽｽﾞ止め)	1		個	2,250	2,250	
IH用 コンセント	2P200V 15/20A EET	1		個	2,250	2,250	
防水コンセント	WPET	1		個	2,510	2,510	
引掛シーリング	丸型（埋込）	4		個	2,910	11,640	
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1		個	870	870	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	1P×1 (ﾌｫﾋﾞｯｶ) 中空 —	3		個	1,860	5,580	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	3W×1 (ﾌｫﾋﾞｯｶ) 中空 —	2		個	2,390	4,780	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	3W×2 (ﾌｫﾋﾞｯｶ) 3W×1 (ｵﾝ・ﾌｫﾋﾞｯｶ) 中空	1		個	5,090	5,090	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	1P×3 (ﾌｫﾋﾞｯｶ) 換気扇用強弱切替スイッチ, 中空 —	1		個	5,220	5,220	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	1P×1 (ﾌｫﾋﾞｯｶ) 3W×2 (ﾌｫﾋﾞｯｶ), 3W×1 (ｵﾝ・ﾌｫﾋﾞｯｶ) 換気扇用強弱切替スイッチ, 中空	1		個	7,110	7,110	
合成樹脂製 アウトレットボックス(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	4		個	1,650	6,600	
樹脂製 アウトレットボックス	大形 54	2		個	3,070	6,140	
アウトレットボックス	大形 44	1		個	2,960	2,960	
アウトレットボックス	大形 54	3		個	2,990	8,970	
露出スイッチボックス	19(E19, 16) 3個用	1		個	3,680	3,680	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）		2DK MAI			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	3		個	1,640	4,920	
樹脂製 ボックス	200× 200× 100	2		個	6,200	12,400	
浴室灯結線		1		ヵ所	1,730	1,730	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	53.4		m	280	14,952	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	4		m	410	1,640	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	58.5		m	370	21,645	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	2.9		m	360	1,044	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	67.2		m	500	33,600	
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	10.3		m	710	7,313	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	19.7		m	130	2,561	
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	19.7		m	550	10,835	
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	4		m	740	2,960	
計						328,400	

63

直接工事費細目別内訳大阪府営豊中新千里南第2期高層住宅（建て替え）新築電気設備工事

直 接 工 事 費 細目別内訳

65

屋内設備		各戸テレビ共同受信設備		2DK 基準階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分配器	一般 屋内 CS-D4WE	1	個	11,900	11,900	
電話端子・テレビ機器 木板20mm	(たて+横) 600mm以下	1	枚	2,000	2,000	
タミ-	75ΩF形 屋 外	1	個	410	410	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	7.2	m	540	3,888	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	17.1	m	590	10,089	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	17.1	m	550	9,405	
計					37,692	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸テレビ共同受信設備		2DK 最上階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分配器	一般 屋内 CS-D4WE	1	個	11,900	11,900	
電話端子・テレビ機器 木板20mm	(たて+横) 600mm以下	1	枚	2,000	2,000	
タミ-	75ΩF形 屋 外	1	個	410	410	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	23.1	m	540	12,474	
計					26,784	

67

[illegible][illegible]

直 接 工 事 費 細目別内訳

72

屋内設備		各戸火災報知設備（共同住宅用）		1DK-MAI		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共同住宅用自火報 受信機 ハス・フル型	MAIハス用 埋込型（埋込ボックス共）	1	台	40,900	40,900	
戸外表示器	確認表示灯付 ドア開機能付 露出型	1	台	6,230	6,230	
中継器 (遠隔試験機能付)	共同住宅用自火報用	1	個	6,920	6,920	
身体障害者用 インター親機	増設親機	2	台	18,600	37,200	
呼出押ボタン	紐付き	1	台	4,880	4,880	
呼出押ボタン	紐無し	2	台	4,590	9,180	
押ボタン用エッチング		1	個	5,840	5,840	
差動式スモット型 感知器	遠隔試験機能付 -	1	個	6,940	6,940	
定温式スモット型 感知器	遠隔試験機能付 -	1	個	7,560	7,560	
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	6	個	1,650	9,900	
EM-FP-Cケーブﾙ	1.2mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m	560	1,120	
EM-FP-Cケーブﾙ	1.2mm- 2C ビット・天井	5.3	m	520	2,756	
EM-HPケーブﾙ	1.2 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	2	m	530	1,060	
EM-HPケーブﾙ	1.2 mm- 4C ビット・天井	1.5	m	480	720	
EM-HPケーブﾙ	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	2	m	900	1,800	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸火災報知設備（共同住宅用）		1DK-MAI		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブﾙ	1.2 mm- 5P ビット・天井	1.5	m	830	1,245	
EM-AEケーブﾙ	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m	360	720	
EM-AEケーブﾙ	0.9 mm- 2C ビット・天井	10.8	m	320	3,456	
EM-AEケーブﾙ	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	4	m	890	3,560	
EM-AEケーブﾙ	1.2 mm- 5P ビット・天井	2.8	m	810	2,268	
EM-AEケーブﾙ	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	21.9	m	400	8,760	
EM-AEケーブﾙ	1.2 mm- 2C ビット・天井	6	m	360	2,160	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	24.6	m	550	13,530	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	6	m	740	4,440	
計					183,145	

直 接 工 事 費 細目別内訳

73

屋内設備		各戸火災報知設備（共同住宅用）		2DK-MAI		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共同住宅用自火報 受信機 ハス・フル型	MAIハス用 埋込型（埋込ボックス共）	1	台	40,900	40,900	
戸外表示器	確認表示灯付 ドア開機能付 露出型	1	台	6,230	6,230	
中継器 （遠隔試験機能付）	共同住宅用自火報用	1	個	6,920	6,920	
身体障害者用 インター親機	増設親機	2	台	18,600	37,200	
呼出押ボタン	紐付き	1	台	4,880	4,880	
呼出押ボタン	紐無し	2	台	4,590	9,180	
押ボタン用エッチング		1	個	5,840	5,840	
差動式スポット型 感知器	遠隔試験機能付 -	2	個	6,940	13,880	
定温式スポット型 感知器	遠隔試験機能付 -	1	個	7,560	7,560	
合成樹脂製 アクトレットボックス（カバー 付）	中四角 浅型 D44	7	個	1,650	11,550	
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 2C FEP内（PF・CD）	2	m	560	1,120	
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 2C ビット・天井	7.8	m	520	4,056	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C FEP内（PF・CD）	2	m	530	1,060	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	1.5	m	480	720	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内（PF・CD）	2	m	900	1,800	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸火災報知設備（共同住宅用）		2DK-MAI		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ビット・天井	1.5	m	830	1,245	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内（PF・CD）	2	m	360	720	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビット・天井	13.5	m	320	4,320	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P FEP内（PF・CD）	10.9	m	890	9,701	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P ビット・天井	5.5	m	810	4,455	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内（PF・CD）	28.8	m	400	11,520	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	6	m	360	2,160	
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	31.5	m	550	17,325	
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	12.9	m	740	9,546	
計					213,888	