

工事名称: 大阪府立こんごう福祉センター福祉型障がい児入所施設改築機械設備
工事

工事場所: 富田林市大字甘南備

総工事費 ¥285,228,900 .-

工事価格 ¥259,299,000 .-

工事概要

新築機械設備工事一式

本館棟 RC造 平屋建 1棟 延べ面積 2,804m²

自転車置場 S造 平屋建 1棟 延べ面積 11m²

ごみ置場 S造 平屋建 2棟 延べ面積 8m²

公告日	令和3年9月30日
開札日	令和3年11月4日
工期末	令和5年1月27日

大阪府立こころ福祉センター福祉型障がい児入所施設改築機械設備工事

機械

一般建築新設一般工事 1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
機械設備工事	一式		204,929,340		
小計				204,929,340	
共通仮設費					
機械設備工事	一式		7,097,820		
小計				7,097,820	
現場管理費					
機械設備工事	一式		21,698,972		
小計				21,698,972	
一般管理費等	一式			25,572,868	
共通費計				54,369,660	26.5%
工事価格	一式			259,299,000	
消費税等相当額	一式			25,929,900	工事価格×10%
総工事費	一式			285,228,900	

内訳

名 称	摘 要	数 量		機械設備工事		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	196,615,540		
	ガス設備工事	一式	(B入力値)	7,600,000		
	申請費	一式	(E入力値)	175,000		
	処分費等	一式	(F入力値)	538,800		
小計			(B+E+F+H) (A入力値)	204,929,340		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	7,097,820		
共通仮設費 積み上げ分						
小計				7,097,820		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	21,698,972		
小計				21,698,972		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	233,726,132		
一般管理費等(補正分除く)		10.91%	(K-E-J5) 233,547,632	25,480,046	率算定用の 基準単価→	(K) 233,726,132
	(補正分)	0.04%	233,547,632	93,419		
			(小計)	25,573,465		
		数値処理		-597	数値処理前 工事価格→	259,299,597
小計		数値処理後小計		25,572,868		

共通費計算書

No. 3 大 阪 府 (共通費:平成31年4月改訂)

機械設備工事 種目別内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
福祉型障がい児入所施設	1	式	159,382,190	
屋外	1	式	37,947,150	
小計			197,329,340	
ガス設備	1	式	7,600,000	
計			204,929,340	

機械設備工事 科目別内訳

2

福祉型障がい児入所施設						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
空調和設備		1		式	49,775,960	
換気設備		1		式	38,525,360	
衛生器具設備		1		式	13,588,060	
給水設備		1		式	11,483,890	
排水設備		1		式	9,899,160	
給湯設備		1		式	10,099,870	
消火設備		1		式	15,884,690	
厨房機器設備		1		式	10,125,200	
計					159,382,190	

機械設備工事 科目別内訳

屋外						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
屋外給水設備		1		式	7,856,930	
屋外排水設備		1		式	9,861,820	
屋外消火設備		1		式	20,228,400	
	計				37,947,150	
	</					

ガス設備					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
ガス設備		1	式	7,600,000	
計				7,600,000	

機械設備工事 中科目別内訳

4

福祉型障がい児入所施設					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空調調和設備	空調機器 管理棟	1	式	11,768,000	
空調調和設備	機器設備 強度行動障がい児ユニット棟	1	式	4,120,080	
空調調和設備	機器設備 社会関係障がい児ユニット棟 A	1	式	4,341,180	
空調調和設備	機器設備 社会関係障がい児ユニット棟 B	1	式	4,074,580	
空調調和設備	機器設備 社会関係障がい児ユニット棟 C	1	式	4,094,580	
空調調和設備	機器設備 社会関係障がい児ユニット棟 D	1	式	3,231,480	
空調調和設備	空調ダクト 管理棟	1	式	1,592,100	
空調調和設備	空調配管 管理棟	1	式	4,842,130	
空調調和設備	配管設備 強度行動障がい児ユニット棟	1	式	2,219,150	
空調調和設備	配管設備 社会関係障がい児ユニット棟 A	1	式	2,336,700	
空調調和設備	配管設備 社会関係障がい児ユニット棟 B	1	式	2,527,940	
空調調和設備	配管設備 社会関係障がい児ユニット棟 C	1	式	2,834,690	
空調調和設備	配管設備 社会関係障がい児ユニット棟 D	1	式	1,793,350	
計				49,775,960	
換気設備	換気機器 管理棟	1	式	4,939,100	

機械設備工事 中科目別内訳

福祉型障がい児入所施設					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
換気設備	機器設備 強度行動障がい児ユニット棟	1	式	1,688,300	
換気設備	機器設備 社会関係障がい児ユニット棟 A	1	式	1,780,480	
換気設備	機器設備 社会関係障がい児ユニット棟 B	1	式	1,724,880	
換気設備	機器設備 社会関係障がい児ユニット棟 C	1	式	1,724,880	
換気設備	機器設備 社会関係障がい児ユニット棟 D	1	式	1,576,260	
換気設備	換気ダクト 管理棟	1	式	7,767,790	
換気設備	ダクト設備 強度行動障がい児ユニット棟	1	式	3,735,820	
換気設備	ダクト設備 社会関係障がい児ユニット棟 A	1	式	3,366,060	
換気設備	ダクト設備 社会関係障がい児ユニット棟 B	1	式	2,970,780	
換気設備	ダクト設備 社会関係障がい児ユニット棟 C	1	式	2,980,720	
換気設備	ダクト設備 社会関係障がい児ユニット棟 D	1	式	4,270,290	
計				38,525,360	
衛生器具設備	衛生器具 管理棟	1	式	3,918,620	
衛生器具設備	強度行動障がい児ユニット	1	式	2,178,160	
衛生器具設備	社会関係障がい児ユニット A	1	式	2,051,840	

機械設備工事 中科目別内訳

5

福祉型障がい児入所施設					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
衛生器具設備	社会関係障がい児ユニットB	1	式	2,051,840	
衛生器具設備	社会関係障がい児ユニットC	1	式	2,051,840	
衛生器具設備	社会関係障がい児ユニットD	1	式	1,335,760	
計				13,588,060	
給水設備	給水 管理棟	1	式	4,409,390	
給水設備	強度行動障がい児ユニット棟	1	式	1,113,930	
給水設備	社会関係障がい児ユニット棟A	1	式	1,530,960	
給水設備	社会関係障がい児ユニット棟B	1	式	1,530,960	
給水設備	社会関係障がい児ユニット棟C	1	式	1,530,960	
給水設備	社会関係障がい児ユニット棟D	1	式	1,367,690	
計				11,483,890	
排水設備	排水 管理棟	1	式	1,637,200	
排水設備	強度行動障がい児ユニット棟	1	式	2,387,170	
排水設備	社会関係障がい児ユニット棟A	1	式	1,464,320	
排水設備	社会関係障がい児ユニット棟B	1	式	1,464,320	

機械設備工事 中科目別内訳

福祉型障がい児入所施設					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
排水設備	社会関係障がい児ユニット棟C	1	式	1,333,990	
排水設備	社会関係障がい児ユニット棟D	1	式	1,612,160	
計				9,899,160	
給湯設備	給湯 管理棟	1	式	1,914,390	
給湯設備	強度行動障がい児ユニット棟	1	式	1,287,070	
給湯設備	社会関係障がい児ユニット棟A	1	式	1,719,320	
給湯設備	社会関係障がい児ユニット棟B	1	式	1,719,320	
給湯設備	社会関係障がい児ユニット棟C	1	式	1,719,320	
給湯設備	社会関係障がい児ユニット棟D	1	式	1,740,450	
計				10,099,870	
消火設備	スプリンクラー設備 管理棟	1	式	6,826,120	
消火設備	スプリンクラー設備 強度行動障がい児ユニット棟	1	式	1,811,390	
消火設備	スプリンクラー設備 社会関係障がい児ユニット棟A	1	式	1,848,580	
消火設備	スプリンクラー設備 社会関係障がい児ユニット棟B	1	式	1,807,570	
消火設備	スプリンクラー設備 社会関係障がい児ユニット棟C	1	式	1,917,620	

機械設備工事 中科目別内訳

6

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

[illegible]

7

大阪府立こんごう福祉センター（福祉型障がい児入所施設）改築機械設備工事

機械設備工事 細目別内訳

8

福祉型障がい児入所施設		空調調和設備		空調機器 管理棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
OAC-1 外気処理空調機	空冷ヒートポンプ式、直膨、屋外型、 冷房：73.4kw、暖房：72.2kw	1	台	3,006,000	3,006,000	
ACP-6-1 空冷ヒートポンプエアコン	室外機、ビル用マダ冷暖切替型、 冷房：45.0kw、暖房：50.0kw	1	台	781,000	781,000	
ACP-6-1A 空冷ヒートポンプエアコン	室内機、天井設置4方向、 冷房：4.5kw、暖房：5.0kw	1	台	93,900	93,900	
ACP-6-1B,C 空冷ヒートポンプエアコン	室内機、天井設置2方向、 冷房：2.2kw、暖房：2.5kw	2	台	88,800	177,600	
ACP-6-1D 空冷ヒートポンプエアコン	室内機、天井設置4方向、 冷房：5.6kw、暖房：6.3kw	2	台	95,200	190,400	
ACP-6-1E～H 空冷ヒートポンプエアコン	室内機、天井設置2方向、 冷房：2.2kw、暖房：2.5kw	4	台	88,800	355,200	
ACP-6-1I 空冷ヒートポンプエアコン	室内機、天井設置2方向、 冷房：3.6kw、暖房：4.0kw	2	台	90,400	180,800	
ACP-6-1J 空冷ヒートポンプエアコン	室内機、天井設置4方向、 冷房：3.6kw、暖房：4.0kw	1	台	93,100	93,100	
ACP-6-1K 空冷ヒートポンプエアコン	室内機、天井設置2方向、 冷房：2.2kw、暖房：2.5kw	1	台	88,800	88,800	
ACP-6-1L 空冷ヒートポンプエアコン	室内機、天井設置2方向、 冷房：4.5kw、暖房：5.0kw	2	台	90,600	181,200	
ACP-6-2 空冷ヒートポンプエアコン	室外機、ビル用マダ冷暖切替型、 冷房：28.0kw、暖房：31.5kw	1	台	501,000	501,000	
ACP-6-2A 空冷ヒートポンプエアコン	室内機、天井設置4方向、 冷房：5.6kw、暖房：6.3kw	2	台	95,200	190,400	
ACP-6-2B,C 空冷ヒートポンプエアコン	室内機、天井設置2方向、 冷房：2.2kw、暖房：2.5kw	2	台	88,800	177,600	
ACP-6-2D 空冷ヒートポンプエアコン	室内機、天井設置4方向、 冷房：2.8kw、暖房：3.2kw	4	台	89,200	356,800	
ACP-6-3 空冷ヒートポンプエアコン	室外機、ビル用マダ冷暖切替型、 冷房：28.0kw、暖房：31.5kw	1	台	488,000	488,000	

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設		空調調和設備		空調機器 管理棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ACP-6-3A 空冷ヒートポンプエアコン	室内機、天井設置2方向、 冷房：7.1kw、暖房：8.0kw	3	台	93,200	279,600	
ACP-6-3B 空冷ヒートポンプエアコン	室内機、天井設置2方向、 冷房：2.2kw、暖房：2.5kw	1	台	88,800	88,800	
ACP-7-1 空冷ヒートポンプエアコン	室外機、ビル用マダ冷暖フリー型、 冷房：56.0kw、暖房：63.0kw	1	台	1,351,000	1,351,000	
ACP-7-1A 空冷ヒートポンプエアコン	室内機、厨房用天吊、 冷房：8.0kw、暖房：9.0kw	1	台	292,000	292,000	
ACP-7-1B 空冷ヒートポンプエアコン	室内機、厨房用天吊、 冷房：14.0kw、暖房：16.0kw	2	台	353,000	706,000	
ACP-7-1C 空冷ヒートポンプエアコン	室内機、天井設置2方向、 冷房：3.6kw、暖房：4.0kw	1	台	90,400	90,400	
ACP-7-1D,F 空冷ヒートポンプエアコン	室内機、天井設置2方向、 冷房：2.2kw、暖房：2.5kw	2	台	88,800	177,600	
ACP-7-1E,G 空冷ヒートポンプエアコン	室内機、天井設置1方向、 冷房：2.2kw、暖房：2.5kw	2	台	81,900	163,800	
UP-1 空調機気用集中管理コントローラ		1	個	137,000	137,000	
搬入費		1	式		295,000	別紙 00-0001
据付費		1	式		1,144,000	別紙 00-0002
リモコン配管配線		1	式		181,000	別紙 00-0003
計					11,768,000	

9

機械設備工事 細目別内訳

大阪府立こんごう福祉センター（福祉型障がい児入所施設）改築機械設備工事

10

機械設備工事 細目別内訳

大阪府立こんごう福祉センター（福祉型障がい児入所施設）改築機械設備工事

11

機械設備工事 細目別内訳

大阪府立こんごう福祉センター（福祉型障がい児入所施設）改築機械設備工事

12

機械設備工事 細目別内訳

大阪府立こんごう福祉センター（福祉型障がい児入所施設）改築機械設備工事

機械設備工事 細目別内訳

14

福祉型障がい児入所施設		空気調和設備		空調ダクト 管理棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ファンダランジ工法ダクト(低圧ダクト)	インサート有 0.5mm(～450mm)	21	m ²	5,880	123,480	
ファンダランジ工法ダクト(低圧ダクト)	インサート有 0.6mm(451～750mm)	23	m ²	6,010	138,230	
ファンダランジ工法ダクト(低圧ダクト)	インサート有 0.8mm(751～1500mm)	9	m ²	6,590	59,310	
ユニバーサル形吹出口(結露防止型)	VHS 500 500	1	個	20,300	20,300	代価表 0020
ユニバーサル形吹出口(結露防止型)	VHS 700 700	3	個	33,300	99,900	代価表 0021
風量調節ダンパー	750 400	1	個	22,100	22,100	代価表 0022
防火ダンパー	300 300	1	個	16,100	16,100	
ダクト用点検口(保温型)	450×450	1	個	23,800	23,800	代価表 0035
風量測定口		3	個	4,160	12,480	
ダクト用たわみ継手		2	m	10,700	21,400	
チャンパ―類		1	式		317,000	別紙 00-0024
制気口ボックス類		1	式		188,000	別紙 00-0025
総合調整費		1	式		62,000	別紙 00-0026
保温工事		1	式		488,000	別紙 00-0027
計					1,592,100	

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設		空気調和設備		空調配管 管理棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	142	m	1,690	239,980	
冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	181	m	2,290	414,490	
冷媒用断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	15	m	2,870	43,050	
冷媒用断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	23	m	3,610	83,030	
冷媒用断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	142	m	3,570	506,940	
冷媒用断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	91	m	4,450	404,950	
冷媒用断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	23	m	5,200	119,600	
冷媒用断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	67	m	6,030	404,010	
冷媒用断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	38	m	8,670	329,460	
冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	14	m	2,930	41,020	
冷媒用断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	4	m	3,570	14,280	
冷媒用断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	6	m	5,200	31,200	
冷媒用断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	23	m	6,030	138,690	
EM-CEEケーブ ル ビット・天井	1.25mm2- 2C	523	m	430	224,890	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 25A	116	m	2,430	281,880	

機械設備工事 細目別内訳

15

福祉型障がい児入所施設		空調調和設備		空調配管 管理棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	39	m	2,630	102,570	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	43	m	3,330	143,190	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	18	m	4,270	76,860	
遮音壁貫通処理	鉛板1.0t	2	m ²	9,080	18,160	代価表 0036
防火区画貫通処理		1	式		163,000	別紙 00-0028
保温工事		1	式		802,000	別紙 00-0029
形鋼振れ止め支持		1	式		9,880	別紙 00-0030
スリープ費		1	式		249,000	別紙 00-0031
計					4,842,130	

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設		空調調和設備		配管設備 強度行動障がい児ユニット棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(冷媒管)						
冷媒用断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	142	m	1,690	239,980	
冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	13	m	2,290	29,770	
冷媒用断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	31	m	2,870	88,970	
冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	105	m	2,930	307,650	
冷媒用断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	36	m	3,570	128,520	
冷媒用断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	12	m	4,450	53,400	
冷媒用断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	1	m	5,200	5,200	
冷媒用断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	31	m	7,420	230,020	
冷媒用渡り配線		1	式		112,000	別紙 00-0032
保温工事	冷媒管	1	式		141,000	別紙 00-0033
防火区画貫通処理	冷媒管	1	式		74,400	別紙 00-0034
形鋼振れ止め支持	冷媒管	1	式		6,900	別紙 00-0035
スリープ費		1	式		97,500	別紙 00-0036
(空調排水)						

機械設備工事 細目別内訳

17

福祉型障がい児入所施設		空気調和設備		配管設備 社会関係障がい児ユニット棟A		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	81	m	2,430	196,830	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	44	m	2,630	115,720	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	18	m	3,330	59,940	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	13	m	4,270	55,510	
保温工事	空調排水	1	式		298,000	別紙 00-0045
形鋼振れ止め支持	空調排水	1	式		12,800	別紙 00-0046
スリフ費	空調排水	1	式		38,500	別紙 00-0047
計					2,336,700	

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設		空気調和設備		配管設備 社会関係障がい児ユニット棟B		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(冷媒管)						
冷媒用断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	133	m	1,690	224,770	
冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	19	m	2,290	43,510	
冷媒用断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	49	m	2,870	140,630	
冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	102	m	2,930	298,860	
冷媒用断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	31	m	3,570	110,670	
冷媒用断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	16	m	4,450	71,200	
冷媒用断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	3	m	5,200	15,600	
冷媒用断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	49	m	7,420	363,580	
冷媒用渡り配線		1	式		119,000	別紙 00-0048
保温工事	冷媒管	1	式		161,000	別紙 00-0049
防火区画貫通処理	冷媒管	1	式		99,500	別紙 00-0050
形鋼振れ止め支持	冷媒管	1	式		10,900	別紙 00-0051
スリフ費	冷媒管	1	式		114,000	別紙 00-0052
(空調排水)						

機械設備工事 細目別内訳

18

福祉型障がい児入所施設		空気調和設備		配管設備 社会関係障がい児ユニット棟B		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	78	m	2,430	189,540	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	34	m	2,630	89,420	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	25	m	3,330	83,250	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	13	m	4,270	55,510	
保温工事	空調排水	1	式		287,000	別紙 00-0053
形鋼振れ止め支持	空調排水	1	式		12,500	別紙 00-0054
スリフ費	空調排水	1	式		37,500	別紙 00-0055
計					2,527,940	

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設		空気調和設備		配管設備			社会関係障がい児ユニット棟C	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
(冷媒管)								
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	133	m	1,690	224,770			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	19	m	2,290	43,510			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	74	m	2,870	212,380			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	102	m	2,930	298,860			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	31	m	3,570	110,670			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	16	m	4,450	71,200			
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	3	m	5,200	15,600			
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	74	m	7,420	549,080			
冷媒用渡り配線		1	式		129,000	別紙 00-0056		
保温工事		1	式		172,000	別紙 00-0057		
防火区画貫通処理		1	式		99,500	別紙 00-0058		
形鋼振れ止め支持		1	式		16,400	別紙 00-0059		
スリフ 費		1	式		137,000	別紙 00-0060		
(空調排水)								

機械設備工事 細目別内訳

19

福祉型障がい児入所施設		空気調和設備		配管設備 社会関係障がい児ユニット棟C		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	78	m	2,430	189,540	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	34	m	2,630	89,420	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	25	m	3,330	83,250	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	13	m	4,270	55,510	
保温工事		1	式		287,000	別紙 00-0061
形鋼振れ止め支持		1	式		12,500	別紙 00-0062
スリープ費		1	式		37,500	別紙 00-0063
計					2,834,690	

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設		空気調和設備		配管設備 社会関係障がい児ユニット棟D		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(冷媒管)						
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	105	m	1,690	177,450	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	53	m	2,290	121,370	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	82	m	2,930	240,260	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	23	m	3,570	82,110	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	5	m	4,450	22,250	
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	48	m	5,200	249,600	
冷媒用渡り配線		1	式		93,100	別紙 00-0064
保温工事		1	式		110,000	別紙 00-0065
防火区画貫通処理		1	式		69,200	別紙 00-0066
スリープ費		1	式		80,300	別紙 00-0067
(空調排水)						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	58	m	2,430	140,940	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	35	m	2,630	92,050	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	17	m	3,330	56,610	

20

[illegible]

福祉型障がい児入所施設		換気設備			換気機器 管理棟		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
HEX-6-1, 2, 11 全熱交換型換気扇	天井セット型, 100m ³ /h×100Pa	3		台	119,000	357,000	
HEX-6-3, 13 全熱交換型換気扇	天井セット型, 350m ³ /h×100Pa	4		台	167,000	668,000	
HEX-6-4, 5, 6, 7, 8, 9 全熱交換型換気扇	天井セット型, 120m ³ /h×100Pa	6		台	128,000	768,000	
HEX-6-10 全熱交換型換気扇	天井セット型, 220m ³ /h×100Pa	3		台	144,000	432,000	
HEX-6-12 全熱交換型換気扇	天井セット型, 240m ³ /h×100Pa	2		台	144,000	288,000	
FE-6-1 排気ファン	ストレートショックファン, 消音ボックス付, 360m ³ /h×120Pa 24H運転	1		台	40,300	40,300	
FE-6-2 排気ファン	ストレートショックファン, 消音ボックス付, 340m ³ /h×120Pa 24H運転	1		台	40,300	40,300	
FE-7-1 排気ファン	ストレートショックファン, 厨房用, 1,050m ³ /h×300Pa	1		台	73,000	73,000	
FE-7-2 排気ファン	ストレートショックファン, 厨房用, 1,650m ³ /h×300Pa	1		台	73,000	73,000	
FE-7-3 排気ファン	ストレートショックファン, 厨房用, 2,650m ³ /h×300Pa	1		台	121,000	121,000	
FE-7-4 排気ファン	ストレートショックファン, 厨房用, 1,800m ³ /h×300Pa	1		台	101,000	101,000	
VF-6-1 天井埋込型換気扇	低騒音型, 125m ³ /h×100Pa	1		台	14,900	14,900	
VF-6-2 天井埋込型換気扇	低騒音型, 150m ³ /h×100Pa	1		台	15,800	15,800	
VF-6-3 天井埋込型換気扇	低騒音型, 140m ³ /h×100Pa	1		台	14,900	14,900	
VF-6-4 天井埋込型換気扇	低騒音型, 120m ³ /h×100Pa	1		台	14,900	14,900	

機械設備工事 細目別内訳

21

福祉型障がい児入所施設		換気設備		換気機器 管理棟			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
VF-6-5 天井埋込型換気扇	低騒音型, 60m3/h× 100Pa	1		台	8, 830	8, 830	
VF-7-1 天井埋込型換気扇	低騒音型, 65m3/h× 100Pa 24H運転	1		台	13, 800	13, 800	
VF-7-2, 4 天井埋込型換気扇	低騒音型, 80m3/h× 100Pa	2		台	9, 470	18, 940	
VF-7-3 天井埋込型換気扇	低騒音型, 90m3/h× 100Pa 24H運転	1		台	14, 600	14, 600	
VF-7-5, 7 天井埋込型換気扇	低騒音型, 60m3/h× 100Pa 24H運転	2		台	13, 800	27, 600	
VF-7-6 天井埋込型換気扇	低騒音型, 60m3/h× 100Pa	1		台	8, 830	8, 830	
VF-7-8 天井埋込型換気扇	低騒音型, 160m3/h× 100Pa 24H運転	1		台	18, 400	18, 400	
据付費		1		式		1, 745, 000	別紙 00-0071
リモコン配管配線		1		式		61, 000	別紙 00-0072
計						4, 939, 100	

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設		換気設備		機器設備			強度行動障がい児ユニット棟	
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考	
HEX-1-1, 2 全熱交換型換気扇	天井カセット型, 450m ³ /h×100Pa	2		台	167,000	334,000		
HEX-1-3 全熱交換型換気扇	天井カセット型, 150m ³ /h×100Pa	1		台	128,000	128,000		
FE-1-1 排気ファン	ストレートシロッコファン, 消音ボックス付, 250m ³ /h×120Pa	1		台	27,400	27,400		
FE-1-2 排気ファン	ストレートシロッコファン, 消音ボックス付, 290m ³ /h×120Pa	1		台	27,400	27,400		
VF-1-1~13 天井埋込型換気扇	低騒音型, 60m ³ /h×100Pa 24h運転	13		台	13,800	179,400		
VF-1-14 天井埋込型換気扇	低騒音型, 90m ³ /h×100Pa 24h運転	1		台	14,600	14,600		
VF-1-15 天井埋込型換気扇	低騒音型, 75m ³ /h×100Pa 24h運転	1		台	14,600	14,600		
VF-1-16 天井埋込型換気扇	低騒音型, 130m ³ /h×100Pa 24h運転	1		台	18,400	18,400		
VF-1-17 天井埋込型換気扇	低騒音型, 140m ³ /h× 100Pa	1		台	14,900	14,900		
VF-1-18 天井埋込型換気扇	低騒音型, 60m ³ /h× 100Pa	1		台	8,830	8,830		
VF-1-19 天井埋込型換気扇	低騒音型, 80m ³ /h× 100Pa	1		台	9,470	9,470		
VF-1-20 天井埋込型換気扇	低騒音型, 親子型, 100m ³ /h× 100Pa	1		台	11,600	11,600		
VF-1-22 天井埋込型換気扇	低騒音型, 親子型, 250m ³ /h× 100Pa	1		台	27,900	27,900		
VF-1-23 天井埋込型換気扇	低騒音型, 130m ³ /h× 100Pa	1		台	14,900	14,900		
DR-1 脱臭装置	天井埋込型(オゾン), 単独制御型, 12m ³ /h, 15mg/h	4		台	37,300	149,200		

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設		換気設備	機器設備 社会関係障がい児ユニット棟A			
名 称	摘 要	数	単位	単 価	金 額	備 考
HEX-2-1, 2 全熱交換型換気扇	天井吊下型, 300m ³ /h×100Pa	2	台	167, 000	334, 000	
HEX-2-3 全熱交換型換気扇	天井吊下型, 150m ³ /h×100Pa	1	台	128, 000	128, 000	
VF-2-1~16 天井埋込型換気扇	低騒音型, 60m ³ /h×100Pa 24H運転	16	台	13, 800	220, 800	
VF-2-17 天井埋込型換気扇	低騒音型, 90m ³ /h×100Pa 24H運転	1	台	14, 600	14, 600	
VF-2-18 天井埋込型換気扇	低騒音型, 90m ³ /h× 100Pa	1	台	9, 470	9, 470	
VF-2-19 天井埋込型換気扇	低騒音型, 100m ³ /h× 100Pa	1	台	9, 470	9, 470	
VF-2-20, 23 天井埋込型換気扇	低騒音型, 60m ³ /h× 100Pa	2	台	8, 830	17, 660	
VF-2-21, 22, 24, 25 天井埋込型換気扇	低騒音型, 70m ³ /h× 100Pa	4	台	9, 470	37, 880	
VF-2-26 天井埋込型換気扇	低騒音型, 親子型, 195m ³ /h× 80Pa	1	台	27, 900	27, 900	
VF-2-27 天井埋込型換気扇	低騒音型, 親子型, 95m ³ /h× 80Pa	1	台	11, 600	11, 600	
VF-2-28, 29 天井埋込型換気扇	低騒音型, 145m ³ /h× 100Pa	2	台	14, 900	29, 800	
DR-1 脱臭装置	天井埋込型(オゾン), 単独制御型, 12m ³ /h, 15mg/h	6	台	37, 300	223, 800	
据付費		1	式		705, 000	別紙 00-0075
リモコン配管配線		1	式		10, 500	別紙 00-0076
計					1, 780, 480	

機械設備工事 細目別内訳

23

福祉型障がい児入所施設		換気設備		機器設備			社会関係障がい児ユニット棟B
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
HEX-3-1, 2 全熱交換型換気扇	天井ヶット型, 300m ³ /h×100Pa	2		台	167,000	334,000	
HEX-3-3 全熱交換型換気扇	天井ヶット型, 150m ³ /h×100Pa	1		台	128,000	128,000	
VF-3-1~14 天井埋込型換気扇	低騒音型, 60m ³ /h×100Pa 24H運転	14		台	13,800	193,200	
VF-3-15 天井埋込型換気扇	低騒音型, 90m ³ /h×100Pa 24H運転	1		台	14,600	14,600	
VF-3-16 天井埋込型換気扇	低騒音型, 90m ³ /h×100Pa	1		台	9,470	9,470	
VF-3-17 天井埋込型換気扇	低騒音型, 100m ³ /h×100Pa	1		台	9,470	9,470	
VF-3-18, 21 天井埋込型換気扇	低騒音型, 60m ³ /h×100Pa	2		台	8,830	17,660	
VF-3-19, 20, 22, 23 天井埋込型換気扇	低騒音型, 70m ³ /h×100Pa	4		台	9,470	37,880	
VF-3-24 天井埋込型換気扇	低騒音型, 親子型, 195m ³ /h×80Pa	1		台	27,900	27,900	
VF-3-25 天井埋込型換気扇	低騒音型, 親子型, 95m ³ /h×80Pa	1		台	11,600	11,600	
VF-3-26, 27 天井埋込型換気扇	低騒音型, 145m ³ /h×100Pa	2		台	14,900	29,800	
DR-1 脱臭装置	天井埋込型(オゾン), 単独制御型, 12m ³ /h, 15mg/h	6		台	37,300	223,800	
据付費		1		式		677,000	別紙 00-0077
リモコン配管配線		1		式		10,500	別紙 00-0078
計						1,724,880	

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設		換気設備		機器設備			社会関係障がい児ユニット棟C
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
HEX-4-1, 2 全熱交換型換気扇	天井ヶット型, 300m ³ /h×100Pa	2		台	167,000	334,000	
HEX-4-3 全熱交換型換気扇	天井ヶット型, 150m ³ /h×100Pa	1		台	128,000	128,000	
VF-4-1~14 天井埋込型換気扇	低騒音型, 60m ³ /h×100Pa 24H運転	14		台	13,800	193,200	
VF-4-15 天井埋込型換気扇	低騒音型, 90m ³ /h×100Pa 24H運転	1		台	14,600	14,600	
VF-4-16 天井埋込型換気扇	低騒音型, 90m ³ /h×100Pa	1		台	9,470	9,470	
VF-4-17 天井埋込型換気扇	低騒音型, 100m ³ /h×100Pa	1		台	9,470	9,470	
VF-4-18, 21 天井埋込型換気扇	低騒音型, 60m ³ /h×100Pa	2		台	8,830	17,660	
VF-4-19, 20, 22, 23 天井埋込型換気扇	低騒音型, 70m ³ /h×100Pa	4		台	9,470	37,880	
VF-4-24 天井埋込型換気扇	低騒音型, 親子型, 195m ³ /h×80Pa	1		台	27,900	27,900	
VF-4-25 天井埋込型換気扇	低騒音型, 親子型, 95m ³ /h×80Pa	1		台	11,600	11,600	
VF-4-26, 27 天井埋込型換気扇	低騒音型, 145m ³ /h×100Pa	2		台	14,900	29,800	
DR-1 脱臭装置	天井埋込型(オゾン), 単独制御型, 12m ³ /h, 15mg/h	6		台	37,300	223,800	
据付費		1		式		677,000	別紙 00-0079
リモコン配管配線		1		式		10,500	別紙 00-0080
計						1,724,880	

福祉型障がい児入所施設		換気設備		機器設備			社会関係障がい児ユニット棟D	
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考	
HEX-5-1 全熱交換型換気扇	天井セット型, 300m ³ /h×100Pa	1		台	167, 000	167, 000		
HEX-5-2, 3 全熱交換型換気扇	天井セット型, 120m ³ /h×100Pa	2		台	128, 000	256, 000		
FE-5-1 排気ファン	ストレートシロッコファン, 消音ボックス付, 670m ³ /h×120Pa	1		台	42, 000	42, 000		
VF-5-1~9 天井埋込型換気扇	低騒音型, 60m ³ /h× 100Pa 24h運転	9		台	13, 800	124, 200		
VF-5-10 天井埋込型換気扇	低騒音型, 115m ³ /h× 100Pa	1		台	9, 470	9, 470		
VF-5-11 天井埋込型換気扇	低騒音型, 85m ³ /h× 100Pa	1		台	9, 470	9, 470		
VF-5-12 天井埋込型換気扇	低騒音型, 145m ³ /h× 100Pa	1		台	14, 900	14, 900		
VF-5-13 天井埋込型換気扇	低騒音型, 120m ³ /h× 100Pa	1		台	9, 470	9, 470		
VF-5-14 天井埋込型換気扇	低騒音型, 親子型, 110m ³ /h× 80Pa	1		台	11, 600	11, 600		
VF-5-15~17 天井埋込型換気扇	低騒音型, 70m ³ /h× 100Pa	3		台	9, 470	28, 410		
VF-5-18~21 天井埋込型換気扇	低騒音型, 120m ³ /h× 100Pa 24h運転	4		台	14, 600	58, 400		
VF-5-22 天井埋込型換気扇	低騒音型, 180m ³ /h× 100Pa	1		台	17, 200	17, 200		
VF-5-23, 25, 26 天井埋込型換気扇	低騒音型, 70m ³ /h× 100Pa	3		台	9, 470	28, 410		
VF-5-24 天井埋込型換気扇	低騒音型, 50m ³ /h× 100Pa	1		台	8, 830	8, 830		
DR-1 脱臭装置	天井埋込型(オゾン), 単独制御型, 12m ³ /h, 15mg/h	3		台	37, 300	111, 900		

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

25

福祉型障がい児入所施設		換気設備		換気ダクト 管理棟			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
アング・ルランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.5mm(～450mm)	3		m ²	5,880	17,640	
アング・ルランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.5mm(～450mm)	1		m ²	5,880	5,880	
ステンレス製ダクト (アング・ル工法 低圧ダクト)	0.5mm(～750mm) SUS・A	21		m ²	19,400	407,400	
ステンレス製ダクト (アング・ル工法 低圧ダクト)	0.6mm(751～1500mm) SUS・A	19		m ²	21,900	416,100	
スベ・イラダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	85		m	3,120	265,200	
スベ・イラダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	214		m	3,740	800,360	
スベ・イラダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	75		m	4,660	349,500	
スベ・イラダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	68		m	5,660	384,880	
スベ・イラダクト (低圧ダクト)	インサート有 300mm	46		m	6,720	309,120	
ステンレス製 スベ・イラダクト	300mm	6		m	23,100	138,600	
ユニバース形吹出口 (フィルター付・結露防 止型)	VHS 200 200	5		個	15,000	75,000	代価表 0010
ユニバース形吹出口 (フィルター付・結露防 止型)	VHS 650 650	1		個	58,100	58,100	代価表 0018
ユニバース形吹出口	VHS 200 200	4		個	8,710	34,840	
ユニバース形吹出口	HS 150 150	2		個	7,420	14,840	
ユニバース形吹出口	HS 200 200	7		個	7,730	54,110	

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設		換気設備		換気ダクト 管理棟			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
風量調節ダクト	300 300	1		個	12,700	12,700	
風量調節ダクト	350 300	1		個	14,800	14,800	
風量調節ダクト	500 300	1		個	15,600	15,600	
丸形 風量調節ダクト	150 φ	2		個	10,200	20,400	
丸形 風量調節ダクト	300 φ	1		個	12,400	12,400	
丸形 チャッキダクト	100 φ	2		個	11,400	22,800	代価表 0023
防火ダクト	500 300	1		個	19,700	19,700	
丸形 防火ダクト	100 φ	15		個	12,100	181,500	
丸形 防火ダクト	150 φ	17		個	12,600	214,200	
丸形 防火ダクト	200 φ	4		個	13,200	52,800	
丸形 防火ダクト	250 φ	5		個	13,700	68,500	
丸形 防火ダクト	300 φ	4		個	14,800	59,200	
SUS製厨房排気フード H0-1	1000× 950× 500H GF-1ダクトリスタイler(V型片面1連) 共	1		個	176,000	176,000	代価表 0025
SUS製厨房排気フード H0-2	1300× 1150× 500H GF-2ダクトリスタイler(V型片面2連) 共	1		個	247,000	247,000	代価表 0026
SUS製厨房排気フード H0-3	2500× 950× 500H GF-3ダクトリスタイler(V型片面3連) 共	1		個	410,000	410,000	代価表 0027

福祉型障がい児入所施設		換気設備		換気ダクト 管理棟			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
SUS製厨房排気フード HO-4	1500×1050×500H GF-47° リスフィルター(V型片面2連) 共	1		個	255,000	255,000	代価表 0028
ベントキャップ	VC (SUS製・防風板付・指定色焼付塗装) 100φ	5		個	6,780	33,900	代価表 0029
ベントキャップ	VC (SUS製・防風板付・指定色焼付塗装) 150φ	14		個	8,180	114,520	代価表 0030
ベントキャップ	VC (SUS製・防風板付・指定色焼付塗装) 200φ	3		個	10,800	32,400	代価表 0031
ベントキャップ	VC (SUS製・防風板付・指定色焼付塗装) 250φ	4		個	20,600	82,400	代価表 0032
ベントキャップ	VC (SUS製・防風板付・指定色焼付塗装) 300φ	2		個	24,700	49,400	代価表 0033
風量測定口		8		個	4,160	33,280	
ダクト用たわみ継手		12		m	10,700	128,400	
遮音壁貫通処理	鉛板1.0t	4		m ²	9,080	36,320	代価表 0036
チャンパー類		1		式		330,000	別紙 00-0083
制気口ボックス類		1		式		219,000	別紙 00-0084
総合調整費		1		式		176,000	別紙 00-0085
保温工事		1		式		1,418,000	別紙 00-0086
計						7,767,790	

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設		換気設備		ダクト設備			強度行動障がい児ユニット棟	
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考	
アンダースランジ工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.5mm(～450mm)	4		m ²	5,880	23,520		
アンダースランジ工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.5mm(～450mm)	1		m ²	5,880	5,880		
アンダースランジ工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.6mm(451～750mm)	4		m ²	6,010	24,040		
スベイラダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	136		m	3,120	424,320		
スベイラダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	59		m	3,740	220,660		
スベイラダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	87		m	4,660	405,420		
スベイラダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	29		m	5,660	164,140		
ユニバーサル形吹出口 (フィルター付・結露防止型)	VHS 200 200	16		個	15,000	240,000	代価表 0010	
ユニバーサル形吹出口 (フィルター付・結露防止型)	VHS 250 250	1		個	18,900	18,900	代価表 0011	
ユニバーサル形吹出口 (フィルター付・結露防止型)	VHS 300 300	1		個	18,900	18,900	代価表 0013	
ユニバーサル形吹出口 (フィルター付・結露防止型)	VHS 400 350	1		個	25,300	25,300	代価表 0016	
ユニバーサル形吹出口	VHS 150 150	2		個	8,350	16,700		
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 200	3		個	8,710	26,130		
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 250	1		個	9,940	9,940		
吸込口	HS 150 150	2		個	7,420	14,840		

機械設備工事 細目別内訳

28

福祉型障がい児入所施設		換気設備		ダクト設備		社会関係障がい児ユニット棟A	
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
ファン・ドレンジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.5mm(～450mm)		1	m ²	5,880	5,880	
ファン・ドレンジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.5mm(～450mm)		1	m ²	5,880	5,880	
スベイラダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm		107	m	3,120	333,840	
スベイラダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm		104	m	3,740	388,960	
スベイラダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm		75	m	4,660	349,500	
スベイラダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm		6	m	5,660	33,960	
スベイラダクト (低圧ダクト)	インサート有 300mm		9	m	6,720	60,480	
ユニバーサル形吹出口 (フィルター付・結露防 止型)	VHS 200 200		9	個	15,000	135,000	代価表 0010
ユニバーサル形吹出口 (フィルター付・結露防 止型)	VHS 300 250		2	個	18,900	37,800	代価表 0012
ユニバーサル形吹出口 (フィルター付・結露防 止型)	VHS 300 300		3	個	18,900	56,700	代価表 0013
ユニバーサル形吹出口	VHS 150 150		3	個	8,350	25,050	
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 250		3	個	9,940	29,820	
吸込口	HS 150 150		3	個	7,420	22,260	
吸込口	HS 250 250		3	個	9,050	27,150	
壁付給気口	100φ		14	個	3,690	51,660	代価表 0024

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設		換気設備		ダクト設備		社会関係障がい児ユニット棟A	
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
丸形 防火ダンパー	100φ		12	個	12,100	145,200	
丸形 防火ダンパー	150φ		5	個	12,600	63,000	
丸形 防火ダンパー	200φ		6	個	13,200	79,200	
丸形 防火ダンパー	300φ		1	個	14,800	14,800	
ベントキャップ	VC (SUS製・防風板付・指定色焼付塗 装) 100φ		20	個	6,780	135,600	代価表 0029
ベントキャップ	VC (SUS製・防風板付・指定色焼付塗 装) 150φ		1	個	8,180	8,180	代価表 0030
ベントキャップ	VC (SUS製・防風板付・指定色焼付塗 装) 200φ		2	個	10,800	21,600	代価表 0031
ベントキャップ	VC (SUS製・防風板付・指定色焼付塗 装) 300φ		2	個	24,700	49,400	代価表 0033
ベントキャップ (居室給気用)	VC (SUS製 金網のみ) 100φ		14	個	7,010	98,140	代価表 0034
チャンバー類			1	式		168,000	別紙 00-0091
制気口ボックス類			1	式		287,000	別紙 00-0092
保温工事			1	式		732,000	別紙 00-0093
計						3,366,060	

機械設備工事 細目別内訳

29

福祉型障がい児入所施設		換気設備		ダクト設備		社会関係障がい児ユニット棟B	
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
フック・ドラレンジ工法ダクト(低圧ダクト)	インサート有 0.5mm(～450mm)	1		m ²	5,880	5,880	
フック・ドラレンジ工法ダクト(低圧ダクト)	インサート有 0.5mm(～450mm)	1		m ²	5,880	5,880	
スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 100mm	106		m	3,120	330,720	
スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 150mm	102		m	3,740	381,480	
スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 200mm	35		m	4,660	163,100	
スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 250mm	6		m	5,660	33,960	
スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 300mm	8		m	6,720	53,760	
ユニバーサル形吹出口(フィルター付・結露防止型)	VHS 200 200	9		個	15,000	135,000	代価表 0010
ユニバーサル形吹出口(フィルター付・結露防止型)	VHS 300 250	2		個	18,900	37,800	代価表 0012
ユニバーサル形吹出口(フィルター付・結露防止型)	VHS 300 300	3		個	18,900	56,700	代価表 0013
ユニバーサル形吹出口	VHS 150 150	3		個	8,350	25,050	
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 250	3		個	9,940	29,820	
吸込口	HS 150 150	3		個	7,420	22,260	
吸込口	HS 250 250	3		個	9,050	27,150	
壁付給気口	100φ	12		個	3,690	44,280	代価表 0024

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設		換気設備		ダクト設備		社会関係障がい児ユニット棟B	
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
丸形 防火ダンパー	100φ	11		個	12,100	133,100	
丸形 防火ダンパー	150φ	9		個	12,600	113,400	
丸形 防火ダンパー	200φ	4		個	13,200	52,800	
丸形 防火ダンパー	250φ	1		個	13,700	13,700	
丸形 防火ダンパー	300φ	1		個	14,800	14,800	
ベントキャップ	VC (SUS製・防風板付・指定色焼付塗装) 100φ	16		個	6,780	108,480	代価表 0029
ベントキャップ	VC (SUS製・防風板付・指定色焼付塗装) 150φ	3		個	8,180	24,540	代価表 0030
ベントキャップ	VC (SUS製・防風板付・指定色焼付塗装) 200φ	2		個	10,800	21,600	代価表 0031
ベントキャップ	VC (SUS製・防風板付・指定色焼付塗装) 300φ	2		個	24,700	49,400	代価表 0033
ベントキャップ(居室給気用)	VC (SUS製 金網のみ) 100φ	12		個	7,010	84,120	代価表 0034
チャンバー類		1		式		118,000	別紙 00-0094
制気口ボックス類		1		式		287,000	別紙 00-0095
保温工事		1		式		597,000	別紙 00-0096
計						2,970,780	

機械設備工事 細目別内訳

30

福祉型障がい児入所施設		換気設備		ダクト設備		社会関係障がい児ユニット棟C	
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
フック・ドラレンジ工法ダクト(低圧ダクト)	インサート有 0.5mm(～450mm)	1		m ²	5,880	5,880	
フック・ドラレンジ工法ダクト(低圧ダクト)	インサート有 0.5mm(～450mm)	1		m ²	5,880	5,880	
スベイラダクト(低圧ダクト)	インサート有 100mm	90		m	3,120	280,800	
スベイラダクト(低圧ダクト)	インサート有 150mm	116		m	3,740	433,840	
スベイラダクト(低圧ダクト)	インサート有 200mm	35		m	4,660	163,100	
スベイラダクト(低圧ダクト)	インサート有 250mm	6		m	5,660	33,960	
スベイラダクト(低圧ダクト)	インサート有 300mm	8		m	6,720	53,760	
ユニバーサル形吹出口(フィルター付・結露防止型)	VHS 200 200	9		個	15,000	135,000	代価表 0010
ユニバーサル形吹出口(フィルター付・結露防止型)	VHS 300 250	2		個	18,900	37,800	代価表 0012
ユニバーサル形吹出口(フィルター付・結露防止型)	VHS 300 300	3		個	18,900	56,700	代価表 0013
ユニバーサル形吹出口	VHS 150 150	3		個	8,350	25,050	
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 250	3		個	9,940	29,820	
吸込口	HS 150 150	3		個	7,420	22,260	
吸込口	HS 250 250	3		個	9,050	27,150	
壁付給気口	100φ	12		個	3,690	44,280	代価表 0024

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設		換気設備		ダクト設備		社会関係障がい児ユニット棟C	
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
丸形 防火ダンパー	100φ	10		個	12,100	121,000	
丸形 防火ダンパー	150φ	10		個	12,600	126,000	
丸形 防火ダンパー	200φ	4		個	13,200	52,800	
丸形 防火ダンパー	250φ	1		個	13,700	13,700	
丸形 防火ダンパー	300φ	1		個	14,800	14,800	
ベントキャップ	VC (SUS製・防風板付・指定色焼付塗装) 100φ	16		個	6,780	108,480	代価表 0029
ベントキャップ	VC (SUS製・防風板付・指定色焼付塗装) 150φ	3		個	8,180	24,540	代価表 0030
ベントキャップ	VC (SUS製・防風板付・指定色焼付塗装) 200φ	2		個	10,800	21,600	代価表 0031
ベントキャップ	VC (SUS製・防風板付・指定色焼付塗装) 300φ	2		個	24,700	49,400	代価表 0033
ベントキャップ(居室給気用)	VC (SUS製 金網のみ) 100φ	12		個	7,010	84,120	代価表 0034
チャンバー類		1		式		118,000	別紙 00-0097
制気口ボックス類		1		式		287,000	別紙 00-0098
保温工事		1		式		604,000	別紙 00-0099
計						2,980,720	

機械設備工事 細目別内訳

31

福祉型障がい児入所施設		換気設備		ダクト設備		社会関係障がい児ユニット棟D	
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
ファン・ルファンジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.5mm(～450mm)	1		m ²	5,880	5,880	
ファン・ルファンジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.5mm(～450mm)	8		m ²	5,880	47,040	
ファン・ルファンジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.6mm(451～750mm)	47		m ²	6,010	282,470	
スベ イラダダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	77		m	3,120	240,240	
スベ イラダダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	126		m	3,740	471,240	
スベ イラダダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	31		m	4,660	144,460	
スベ イラダダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	26		m	5,660	147,160	
ユニバーサル形吹出口 (フィルター付・結露防 止型)	VHS 200 200	1		個	15,000	15,000	代価表 0010
ユニバーサル形吹出口 (フィルター付・結露防 止型)	VHS 350 300	1		個	22,200	22,200	代価表 0014
ユニバーサル形吹出口 (フィルター付・結露防 止型)	VHS 350 350	1		個	25,300	25,300	代価表 0015
ユニバーサル形吹出口 (フィルター付・結露防 止型)	VHS 550 550	1		個	43,700	43,700	代価表 0017
ユニバーサル形吹出口 (フィルター付・結露防 止型)	VHS 800 800	2		個	69,600	139,200	代価表 0019
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 200	2		個	8,710	17,420	
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 250	6		個	10,400	62,400	
吸込口	VS 200 200	2		個	7,730	15,460	

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設		換気設備		ダクト設備		社会関係障がい児ユニット棟D	
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
吸込口	VS 300 250	6		個	9,410	56,460	
吸込口	VS 350 350	1		個	10,900	10,900	
壁付給気口	100 φ	7		個	3,690	25,830	代価表 0024
風量調節ダクト	250 250	1		個	12,700	12,700	
風量調節ダクト	600 400	2		個	17,900	35,800	
丸形 防火ダクト	250 φ	1		個	13,700	13,700	
チャッキダクト	250 250	1		個	13,400	13,400	
チャッキダクト	600 400	2		個	19,300	38,600	
防火ダクト	600 300	1		個	20,500	20,500	
防火ダクト	600 400	2		個	22,000	44,000	
丸形 防火ダクト	100 φ	15		個	12,100	181,500	
丸形 防火ダクト	150 φ	15		個	12,600	189,000	
丸形 防火ダクト	200 φ	2		個	13,200	26,400	
丸形 防火ダクト	250 φ	1		個	13,700	13,700	
ベントキャップ	VC (SUS製・防風板付・指定色焼付塗 装) 100 φ	10		個	6,780	67,800	代価表 0029

機械設備工事 細目別内訳

32

福祉型障がい児入所施設		換気設備		ダクト設備		社会関係障がい児ユニツ棟D	
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
ベントキャップ	VC (SUS製・防風板付・指定色焼付塗装) 150 φ	8		個	8,180	65,440	代価表 0030
ベントキャップ	VC (SUS製・防風板付・指定色焼付塗装) 200 φ	3		個	10,800	32,400	代価表 0031
ベントキャップ	VC (SUS製・防風板付・指定色焼付塗装) 250 φ	3		個	20,600	61,800	代価表 0032
ベントキャップ (居室給気用)	VC (SUS製 金網のみ) 100 φ	7		個	7,010	49,070	代価表 0034
ダクト用たわみ継手		1.6		m	10,700	17,120	
チャンバー類		1		式		171,000	別紙 00-0100
制気口ボックス類		1		式		404,000	別紙 00-0101
総合調整費		1		式		110,000	別紙 00-0102
保温工事		1		式		930,000	別紙 00-0103
計						4,270,290	

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設		衛生器具設備		衛生器具 管理棟			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器(児童)	CFS494MCRNA, TCF5524ADP YC-P25HM・OKC-AT7110SCW	1		組	176,000	176,000	代価表 0037
洋風大便器(職員)	CFS494NVNA, TCF5524ADP YC-P25SM・OKC-AT7110SCW	6		組	176,000	1,056,000	代価表 0039
FRP製洋風大便器	SW-205H, COV-35, SU-4027K	1		組	328,000	328,000	代価表 0038
棚付二連紙巻器 (材のみ)	YH702 CF-63HST	8		個	4,040	32,320	
小便器	UFS900R YU-A51AP	2		組	107,000	214,000	代価表 0040
壁掛洗面器	L210CM, TLC11R, T6SM1 YL-176UAN, LF-E02, LF-105SAL	4		組	34,400	137,600	代価表 0041
アンダーカウンター洗面器	L530, TENA12A, T6SM1 YL-2260, AM-130C(100V), LF-105SAL	4		組	70,200	280,800	代価表 0043
壁掛手洗器	LSH90BAPT YAWL-33(B)	2		組	41,300	82,600	代価表 0044
壁掛手洗器	L30DM, TENA40AW, T22BS YL-15G, AM-200C	5		組	44,600	223,000	代価表 0045
汚物流し	SKL330DNFP YS-207LA6NFRP, OKC-8BML	1		組	165,000	165,000	代価表 0047
化粧鏡(450×600)	YM4560A KF-4560	4		枚	7,300	29,200	代価表 0048
化粧鏡(600×900)	YM6090A KF-6090	1		枚	12,700	12,700	代価表 0049
掃除用流し	SK22A, T23AE20 S-202A, LF-7KE-19	1		組	71,500	71,500	代価表 0050
多機能トイレパツク	UADAK21R1A1ADD2B YPTWC-FC101R1A1AWWW	1		組	1,092,000	1,092,000	代価表 0051
熱湯水栓	T76D SF-WCH120	1		個	17,900	17,900	代価表 0056

機械設備工事 細目別内訳

34

福祉型障がい児入所施設		衛生器具設備		社会関係障がい児ユニットA		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器(児童)	CFS494MCRNA, TCF5524ADP YC-P25HM・OKC-AT7110SCW	6	組	176,000	1,056,000	代価表 0037
棚付二連紙巻器 (材のみ)	YH702 CF-63HST	6	個	4,040	24,240	
アンダーカウンター洗面器	L530, TLC11R, T6SM1 YL-2260, LF-E02, LF-105SAL	6	組	53,400	320,400	代価表 0042
壁掛手洗器	LSH90BAPT YAWL-33(B)	6	組	41,300	247,800	代価表 0044
洗濯機ベン	PWP640N2W, TW11R PF-6464AC/FW1, LF-WJ50KQA	4	組	24,300	97,200	代価表 0046
汚物流し	SKL330DNFP YS-207LA6NFRP, OKC-8BML	1	組	165,000	165,000	代価表 0047
混合水栓	TKGG38E1 JF-AJ461SYX(JW)	2	個	18,900	37,800	代価表 0054
洗面化粧台	LDBA075BAGMS1 FTV1N-754/VP1W	1	組	67,600	67,600	代価表 0055
熱湯水栓	T76D SF-WCH120	2	個	17,900	35,800	代価表 0056
計					2,051,840	

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設		衛生器具設備		社会関係障がい児ユニットB		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器(児童)	CFS494MCRNA, TCF5524ADP YC-P25HM・OKC-AT7110SCW	6	組	176,000	1,056,000	代価表 0037
棚付二連紙巻器 (材のみ)	YH702 CF-63HST	6	個	4,040	24,240	
アンダーカウンター洗面器	L530, TLC11R, T6SM1 YL-2260, LF-E02, LF-105SAL	6	組	53,400	320,400	代価表 0042
壁掛手洗器	LSH90BAPT YAWL-33(B)	6	組	41,300	247,800	代価表 0044
洗濯機ベン	PWP640N2W, TW11R PF-6464AC/FW1, LF-WJ50KQA	4	組	24,300	97,200	代価表 0046
汚物流し	SKL330DNFP YS-207LA6NFRP, OKC-8BML	1	組	165,000	165,000	代価表 0047
混合水栓	TKGG38E1 JF-AJ461SYX(JW)	2	個	18,900	37,800	代価表 0054
洗面化粧台	LDBA075BAGMS1 FTV1N-754/VP1W	1	組	67,600	67,600	代価表 0055
熱湯水栓	T76D SF-WCH120	2	個	17,900	35,800	代価表 0056
計					2,051,840	

機械設備工事 細目別内訳

35

福祉型障がい児入所施設		衛生器具設備		社会関係障がい児ユニットC		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器(児童)	CFS494MCRNA, TCF5524ADP YC-P25HM・OKC-AT7110SCW	6	組	176,000	1,056,000	代価表 0037
棚付二連紙巻器 (材のみ)	YH702 CF-63HST	6	個	4,040	24,240	
アンダーカウンター洗面器	L530, TLC11R, T6SM1 YL-2260, LF-E02, LF-105SAL	6	組	53,400	320,400	代価表 0042
壁掛手洗器	LSH90BAPT YAWL-33(B)	6	組	41,300	247,800	代価表 0044
洗濯機ベン	PWP640N2W, TW11R PF-6464AC/FW1, LF-WJ50KQA	4	組	24,300	97,200	代価表 0046
汚物流し	SKL330DNFP YS-207LA6NFRP, OKC-8BML	1	組	165,000	165,000	代価表 0047
混合水栓	TKGG38E1 JF-AJ461SYX(JW)	2	個	18,900	37,800	代価表 0054
洗面化粧台	LDBA075BAGMS1 FTV1N-754/VP1W	1	組	67,600	67,600	代価表 0055
熱湯水栓	T76D SF-WCH120	2	個	17,900	35,800	代価表 0056
計					2,051,840	

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設		衛生器具設備		社会関係障がい児ユニットD		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器(児童)	CFS494MCRNA, TCF5524ADP YC-P25HM・OKC-AT7110SCW	4	組	176,000	704,000	代価表 0037
棚付二連紙巻器 (材のみ)	YH702 CF-63HST	4	個	4,040	16,160	
壁掛洗面器	L210CM, TLC11R, T6SM1 YL-176UAN, LF-E02, LF-105SAL	1	組	34,400	34,400	代価表 0041
アンダーカウンター洗面器	L530, TLC11R, T6SM1 YL-2260, LF-E02, LF-105SAL	3	組	53,400	160,200	代価表 0042
壁掛手洗器	LSH90BAPT YAWL-33(B)	4	組	41,300	165,200	代価表 0044
洗濯機ベン	PWP640N2W, TW11R PF-6464AC/FW1, LF-WJ50KQA	3	組	24,300	72,900	代価表 0046
汚物流し	SKL330DNFP YS-207LA6NFRP, OKC-8BML	1	組	165,000	165,000	代価表 0047
熱湯水栓	T76D SF-WCH120	1	個	17,900	17,900	代価表 0056
計					1,335,760	

機械設備工事 細目別内訳

36

福祉型障がい児入所施設			給水設備		給水 管理棟		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 20A	20		m	3,640	72,800	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 25A	15		m	4,590	68,850	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 32A	19		m	5,750	109,250	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 40A	5		m	6,390	31,950	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 50A	58		m	8,170	473,860	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 65A	50		m	10,800	540,000	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 20A	78		m	4,340	338,520	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 25A	21		m	5,480	115,080	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 32A	6		m	6,840	41,040	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 20A	21		m	2,060	43,260	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 30A	5		m	2,750	13,750	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 40A	12		m	3,570	42,840	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 50A	8		m	4,620	36,960	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 65A	14		m	5,900	82,600	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 20A	18		m	2,450	44,100	

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設			給水設備		給水 管理棟		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 25A	18		m	3,010	54,180	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 30A	6		m	3,280	19,680	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 40A	2		m	4,250	8,500	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 50A	5		m	5,510	27,550	
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 15A	3		個	4,310	12,930	
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 20A	6		個	5,600	33,600	
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 25A	2		個	7,220	14,440	
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 32A	2		個	10,400	20,800	
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 40A	3		個	13,500	40,500	
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 50A	2		個	18,800	37,600	
ライニング仕切弁	10K(フランジ) 65A	2		個	36,500	73,000	
ボール弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 20A	1		個	5,570	5,570	
Y形ストレーナー (管端防食コブ)	10K 20A	2		個	4,660	9,320	
Y形ストレーナー (管端防食コブ)	10K 40A	1		個	10,100	10,100	
Y形ストレーナー (管端防食コブ)	10K 50A	1		個	14,800	14,800	

37

福祉型障がい児入所施設		給水設備			給水 管理棟	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直読式水量器 (乾式デジタル式)	40A	1	個	31,500	31,500	
水用減圧弁	40A	1	個	63,100	63,100	
水用減圧弁	50A	1	個	74,300	74,300	
自動エア抜弁	20A	2	個	12,300	24,600	
ボールタップ	20A	2	個	19,700	39,400	
ボールタップ	25A	1	個	21,700	21,700	
フレキシブルジョイント	ヘーローズ 形 20A	1	個	5,260	5,260	
フレキシブルジョイント	ヘーローズ 形 25A	1	個	5,790	5,790	
フレキシブルジョイント	ヘーローズ 形 32A	1	個	7,570	7,570	
圧力計	水用	4	組	10,400	41,600	
レバー式立水栓 (水用)	T130AEQF13C LF-12Z-13	8	個	8,630	69,040	代価表 0052
保温工事		1	式		1,132,000	別紙 00-0104
文字標識等	衛 生 1,000m2	1	式		26,200	
形鋼振れ止め支持		1	式		38,900	別紙 00-0105
スリープ 費		1	式		216,000	別紙 00-0106

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

38

福祉型障がい児入所施設		給水設備		強度行動障がい児ユニット棟			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 20A	13		m	3,640	47,320	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 25A	2		m	4,590	9,180	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 32A	23		m	5,750	132,250	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 50A	18		m	8,170	147,060	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 20A	5		m	4,340	21,700	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 25A	5		m	5,480	27,400	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 20A	15		m	2,060	30,900	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 25A	5		m	2,520	12,600	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 30A	3		m	2,750	8,250	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 50A	6		m	4,620	27,720	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 20A	12		m	2,450	29,400	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 25A	14		m	3,010	42,140	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 30A	3		m	3,280	9,840	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 40A	2		m	4,250	8,500	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 50A	2		m	5,510	11,020	

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設		給水設備		強度行動障がい児ユニット棟			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	1		個	5,600	5,600	
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	1		個	7,220	7,220	
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 50A	2		個	18,800	37,600	
ボール弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	1		個	5,570	5,570	
Y形ストレーナー (管端防食コア)	10K 50A	1		個	14,800	14,800	
水用減圧弁	50A	1		個	74,300	74,300	
フレキシブルジョイント	ヘロース形 20A	1		個	5,260	5,260	
フレキシブルジョイント	ヘロース形 25A	1		個	5,790	5,790	
圧力計	水用	2		組	10,400	20,800	
保温工事		1		式		281,000	別紙 00-0108
文字標識等	衛 生 1,000m2	1		式		26,200	
形鋼振れ止め支持		1		式		8,010	別紙 00-0109
マーフ費		1		式		56,500	別紙 00-0110
計						1,113,930	

機械設備工事 細目別内訳

39

福祉型障がい児入所施設		給水設備		社会関係障がい児ユニット棟A			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 20A	57		m	3,640	207,480	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 25A	19		m	4,590	87,210	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 50A	21		m	8,170	171,570	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 20A	3		m	4,340	13,020	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 25A	3		m	5,480	16,440	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 20A	21		m	2,060	43,260	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 25A	4		m	2,520	10,080	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 30A	8		m	2,750	22,000	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 40A	2		m	3,570	7,140	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 50A	6		m	4,620	27,720	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 20A	11		m	2,450	26,950	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 25A	7		m	3,010	21,070	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 30A	14		m	3,280	45,920	
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 20A	2		個	5,600	11,200	
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 50A	2		個	18,800	37,600	

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設		給水設備		社会関係障がい児ユニット棟A			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
ボール弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 20A	4		個	5,570	22,280	
Y形ストレーナー (管端防食コブ)	10K 50A	1		個	14,800	14,800	
水用減圧弁	50A	1		個	74,300	74,300	
フレキシブルジョイント	ベローズ形 20A	2		個	5,260	10,520	
圧力計	水用	2		組	10,400	20,800	
保温工事		1		式		377,000	別紙 00-0111
文字標識等	衛 生 1,000m2	1		式		26,200	
形鋼振れ止め支持		1		式		27,400	別紙 00-0112
スリフ 費		1		式		209,000	別紙 00-0113
計						1,530,960	

機械設備工事 細目別内訳

40

福祉型障がい児入所施設		給水設備		社会関係障がい児エント棟B			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 20A	57		m	3,640	207,480	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 25A	19		m	4,590	87,210	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 50A	21		m	8,170	171,570	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 20A	3		m	4,340	13,020	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 25A	3		m	5,480	16,440	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 20A	21		m	2,060	43,260	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 25A	4		m	2,520	10,080	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 30A	8		m	2,750	22,000	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 40A	2		m	3,570	7,140	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 50A	6		m	4,620	27,720	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 20A	11		m	2,450	26,950	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 25A	7		m	3,010	21,070	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 30A	14		m	3,280	45,920	
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 20A	2		個	5,600	11,200	
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 50A	2		個	18,800	37,600	

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設		給水設備		社会関係障がい児エント棟B			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
ボール弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 20A	4		個	5,570	22,280	
Y形ストレーナー (管端防食コブ)	10K 50A	1		個	14,800	14,800	
水用減圧弁	50A	1		個	74,300	74,300	
フレキシブルジョイント	ベローズ形 20A	2		個	5,260	10,520	
圧力計	水用	2		組	10,400	20,800	
保温工事		1		式		377,000	別紙 00-0114
文字標識等	衛 生 1,000m2	1		式		26,200	
形鋼振れ止め支持		1		式		27,400	別紙 00-0115
スリフ費		1		式		209,000	別紙 00-0116
計						1,530,960	

機械設備工事 細目別内訳

41

福祉型障がい児入所施設		給水設備		社会関係障がい児エント棟C			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 20A	57		m	3,640	207,480	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 25A	19		m	4,590	87,210	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 50A	21		m	8,170	171,570	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 20A	3		m	4,340	13,020	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 25A	3		m	5,480	16,440	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 20A	21		m	2,060	43,260	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 25A	4		m	2,520	10,080	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 30A	8		m	2,750	22,000	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 40A	2		m	3,570	7,140	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 50A	6		m	4,620	27,720	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 20A	11		m	2,450	26,950	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 25A	7		m	3,010	21,070	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 30A	14		m	3,280	45,920	
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 20A	2		個	5,600	11,200	
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 50A	2		個	18,800	37,600	

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設		給水設備		社会関係障がい児エント棟C			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
ボール弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 20A	4		個	5,570	22,280	
Y形ストレーナー (管端防食コブ)	10K 50A	1		個	14,800	14,800	
水用減圧弁	50A	1		個	74,300	74,300	
フレキシブルジョイント	ベローズ形 20A	2		個	5,260	10,520	
圧力計	水用	2		組	10,400	20,800	
保温工事		1		式		377,000	別紙 00-0117
文字標識等	衛 生 1,000m2	1		式		26,200	
形鋼振れ止め支持		1		式		27,400	別紙 00-0118
スリフ費		1		式		209,000	別紙 00-0119
計						1,530,960	

福祉型障がい児入所施設		給水設備		社会関係障がい児ユニット棟D			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 20A	53		m	3,640	192,920	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 25A	3		m	4,590	13,770	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 32A	2		m	5,750	11,500	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 50A	4		m	8,170	32,680	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 20A	2		m	4,340	8,680	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 25A	2		m	5,480	10,960	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 20A	52		m	2,060	107,120	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 25A	19		m	2,520	47,880	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 30A	14		m	2,750	38,500	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 40A	3		m	3,570	10,710	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 50A	1		m	4,620	4,620	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 20A	5		m	2,450	12,250	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 25A	4		m	3,010	12,040	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 30A	2		m	3,280	6,560	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 40A	1		m	4,250	4,250	

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設		給水設備		社会関係障がい児ユニット棟D			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	4		個	5,600	22,400	
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	2		個	7,220	14,440	
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 32A	2		個	10,400	20,800	
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 50A	3		個	18,800	56,400	
ボール弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	3		個	5,570	16,710	
Y形ストレーナー (管端防食コア)	10K 25A	1		個	6,270	6,270	
Y形ストレーナー (管端防食コア)	10K 32A	1		個	8,480	8,480	
Y形ストレーナー (管端防食コア)	10K 50A	1		個	14,800	14,800	
水用減圧弁	25A	1		個	45,500	45,500	
水用減圧弁	32A	1		個	61,400	61,400	
水用減圧弁	50A	1		個	74,300	74,300	
フレキシブルジョイント	ベローズ形 20A	4		個	5,260	21,040	
圧力計	水用	6		組	10,400	62,400	
保温工事		1		式		346,000	別紙 00-0120
文字標識等	衛 生 1,000m2	1		式		26,200	

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設			排水設備		排水 管理棟		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	19	m		3,330	63,270	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	6	m		4,270	25,620	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	1	m		6,580	6,580	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 100A	12	m		8,670	104,040	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	39	m		3,990	155,610	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	34	m		5,130	174,420	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	5	m		6,530	32,650	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	16	m		7,880	126,080	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	40	m		10,300	412,000	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	1	m		4,270	4,270	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	10	m		5,130	51,300	
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 50A	10	m		5,590	55,900	
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	3	m		14,000	42,000	
排水・一般配管用ステンレス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 40A	3	m		6,040	18,120	
排水・一般配管用ステンレス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 60A	8	m		9,120	72,960	

機械設備工事 細目別内訳

44

福祉型障がい児入所施設		排水設備		排水 管理棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	2	個	12,900	25,800	
排水目皿	D金具 50A	8	個	8,140	65,120	
ペントキップ (VP製)	埋込型 50A	1	個	6,260	6,260	
配管用防虫網	100A	1	個	11,500	11,500	
保温工事		1	式		21,100	別紙 00-0123
形鋼振れ止め支持		1	式		37,600	別紙 00-0124
スリッパ費		1	式		125,000	別紙 00-0125
計					1,637,200	

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設		排水設備		強度行動障がい児ユニット棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	6	m	3,330	19,980	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	23	m	4,270	98,210	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	14	m	6,580	92,120	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	128	m	8,670	1,109,760	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	10	m	3,990	39,900	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	16	m	5,130	82,080	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	5	m	6,530	32,650	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	10	m	7,880	78,800	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	16	m	10,300	164,800	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	19	m	4,270	81,130	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	2	m	5,440	10,880	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	7	m	5,130	35,910	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	18	m	7,190	129,420	
床排水トラップ (非防水形)	VP 75A	3	個	18,200	54,600	代価表 0005
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	1	個	9,800	9,800	

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設			排水設備		社会関係障がい児ユニット棟A		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	14	m	3,330	46,620		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	14	m	4,270	59,780		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	3	m	5,440	16,320		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	6	m	6,580	39,480		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	37	m	8,670	320,790		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	26	m	3,990	103,740		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	5	m	5,130	25,650		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	18	m	7,880	141,840		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	14	m	10,300	144,200		
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	10	m	4,270	42,700		
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	2	m	5,440	10,880		
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	10	m	5,130	51,300		
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	10	m	7,190	71,900		
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	6	個	8,410	50,460		
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	3	個	12,900	38,700		

47

[illegible]

福祉型障がい児入所施設		排水設備		社会関係障がい児ユニット棟C		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	14	m	3,330	46,620	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	14	m	4,270	59,780	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	3	m	5,440	16,320	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	6	m	6,580	39,480	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	38	m	8,670	329,460	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	26	m	3,990	103,740	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	5	m	5,130	25,650	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	18	m	7,880	141,840	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	14	m	10,300	144,200	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	10	m	4,270	42,700	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	2	m	5,440	10,880	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	10	m	5,130	51,300	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	10	m	7,190	71,900	
耐火二層管 (VP)	COA 50A	6	個	8,410	50,460	
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	3	個	12,900	38,700	

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設			排水設備		社会関係障がい児ユニット棟D		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	10	m	3,330	33,300		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	55	m	4,270	234,850		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	14	m	6,580	92,120		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 100A	70	m	8,670	606,900		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	7	m	3,990	27,930		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	2	m	5,130	10,260		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	3	m	7,880	23,640		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	8	m	10,300	82,400		
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	16	m	4,270	68,320		
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 65A	5	m	5,440	27,200		
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	1	m	5,130	5,130		
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	3	m	6,530	19,590		
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 65A	16	m	7,190	115,040		
床上掃除口(非防水形)	COA 50A	2	個	8,410	16,820		
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	4	個	12,900	51,600		

49

[illegible]

福祉型障がい児入所施設		給湯設備			給湯 管理棟		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
WHG-4 ガス瞬間湯沸器	屋外自立連結形100号(50号×2), ガス消費量:183.8kw(LPG),1φ-100V 0.329×2kw	1		組	676,000	676,000	
WHE-3 電気温水器	台下設置形,90℃出湯可タイプ 貯湯量:12L,1φ-100V 1.10kw	1		台	144,000	144,000	
据付費		1		式		283,000	別紙 00-0141
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般 20SU	4		m	3,180	12,720	
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般 30SU	18		m	4,880	87,840	
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡 管 式 機械室・便所 20SU	53		m	4,000	212,000	
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡 管 式 機械室・便所 25SU	3		m	5,060	15,180	
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡 管 式 機械室・便所 30SU	1		m	6,160	6,160	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	2		個	8,250	16,500	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	2		個	12,900	25,800	
ステンレス鋼Y形ストレーナー	10K 20A	1		個	8,720	8,720	
自動エア抜弁 SUS製	20A	1		個	10,000	10,000	代価表 0001
フレキシブルジョイント	ベローズ形 32A	1		個	7,570	7,570	
レバー式立水栓 (湯用)	T130AEQF13C LF-12Z-13(H)	8		個	10,700	85,600	代価表 0053
保温工事		1		式		290,000	別紙 00-0142

50

機械設備工事 細目別内訳

大阪府立こんごう福祉センター（福祉型障がい児入所施設）改築機械設備工事

機械設備工事 細目別内訳

51

福祉型障がい児入所施設		給湯設備		社会関係障がい児ユニット棟A			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
WHG-1 ガス瞬間湯沸器	屋外壁掛形32号, ガス消費量:58.7kw(LPG),1φ-100V 0.263kw	1		台	162,000	162,000	
WHG-2 ガス瞬間湯沸器	屋外壁掛形50号, ガス消費量:91.9kw(LPG),1φ-100V 0.329kw	1		台	265,000	265,000	
WHE-2 電気温水器	台下設置形, 貯湯量:12L,1φ-100V 1.10kw	2		台	79,100	158,200	
WHE-3 電気温水器	台下設置形,90℃出湯可タイプ 貯湯量:12L,1φ-100V 1.10kw	2		台	144,000	288,000	
据付費		1		式		262,000	別紙 00-0147
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡張式 屋内一般 20SU	75		m	3,180	238,500	
フレキシブルジョイント	ベローズ形 20A	2		個	5,260	10,520	
サモ付きミキシングバルブ	20A	2		個	54,800	109,600	代価表 0061
保温工事		1		式		154,000	別紙 00-0148
スリーブ費		1		式		71,500	別紙 00-0149
計						1,719,320	

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設		給湯設備		社会関係障がい児ユニット棟B			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
WHG-1 ガス瞬間湯沸器	屋外壁掛形32号, ガス消費量:58.7kw(LPG),1φ-100V 0.263kw	1		台	162,000	162,000	
WHG-2 ガス瞬間湯沸器	屋外壁掛形50号, ガス消費量:91.9kw(LPG),1φ-100V 0.329kw	1		台	265,000	265,000	
WHE-2 電気温水器	台下設置形, 貯湯量:12L,1φ-100V 1.10kw	2		台	79,100	158,200	
WHE-3 電気温水器	台下設置形,90℃出湯可タイプ 貯湯量:12L,1φ-100V 1.10kw	2		台	144,000	288,000	
据付費		1		式		262,000	別紙 00-0150
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡張式 屋内一般 20SU	75		m	3,180	238,500	
フレキシブルジョイント	ベローズ形 20A	2		個	5,260	10,520	
サモ付きミキシングバルブ	20A	2		個	54,800	109,600	代価表 0061
保温工事		1		式		154,000	別紙 00-0151
スリーブ費		1		式		71,500	別紙 00-0152
計						1,719,320	

機械設備工事 細目別内訳

52

福祉型障がい児入所施設		給湯設備		社会関係障がい児ユニット棟C			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
WHG-1 ガス瞬間湯沸器	屋外壁掛形32号, ガス消費量:58.7kw(LPG), 1φ-100V 0.263kw	1		台	162,000	162,000	
WHG-2 ガス瞬間湯沸器	屋外壁掛形50号, ガス消費量:91.9kw(LPG), 1φ-100V 0.329kw	1		台	265,000	265,000	
WHE-2 電気温水器	台下設置形, 貯湯量:12L, 1φ-100V 1.10kw	2		台	79,100	158,200	
WHE-3 電気温水器	台下設置形, 90℃出湯可タイプ 貯湯量:12L, 1φ-100V 1.10kw	2		台	144,000	288,000	
据付費		1		式		262,000	別紙 00-0153
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡張式 屋内一般 20SU	75		m	3,180	238,500	
フレキシブルジョイント	ベローズ形 20A	2		個	5,260	10,520	
サモ付きミキシングバルブ	20A	2		個	54,800	109,600	代価表 0061
保温工事		1		式		154,000	別紙 00-0154
スリープ費		1		式		71,500	別紙 00-0155
計						1,719,320	

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設		給湯設備		社会関係障がい児ユニット棟D			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
WHG-1 ガス瞬間湯沸器	屋外壁掛形32号, ガス消費量:58.7kw(LPG), 1φ-100V 0.263kw	4		台	162,000	648,000	
WHE-1 電気温水器	台下設置形, 貯湯量:12L, 1φ-100V 1.10kw	1		台	79,100	79,100	
WHE-2 電気温水器	台下設置形, 貯湯量:12L, 1φ-100V 1.10kw	1		台	79,100	79,100	
WHE-3 電気温水器	台下設置形, 90℃出湯可タイプ 貯湯量:12L, 1φ-100V 1.10kw	1		台	144,000	144,000	
据付費		1		式		355,000	別紙 00-0156
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡張式 屋内一般 20SU	65		m	3,180	206,700	
フレキシブルジョイント	ベローズ形 20A	4		個	5,260	21,040	
サモ付きミキシングバルブ	20A	1		個	54,800	54,800	代価表 0061
保温工事		1		式		129,000	別紙 00-0157
防錆工事		1		式		3,110	別紙 00-0158
スリープ費		1		式		20,600	別紙 00-0159
計						1,740,450	

機械設備工事 細目別内訳

53

福祉型障がい児入所施設		消火設備		スプリンクラー設備 管理棟			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
FPU-1 消火ポンプユニット	渦巻ポンプ, 65φ×720L/min×47m3 φ-200V 15.0kw	1		組	1,195,000	1,195,000	
FT-2 消火用補給水槽	鋼板製消火補給水槽, 有効容量:500L	1		基	275,000	275,000	
機器保温		1		式		118,000	別紙 00-0160
搬入費		1		式		49,800	別紙 00-0161
据付費		1		式		193,000	別紙 00-0162
ポンプケーブル	25A	1		個	21,700	21,700	
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 25A	1		個	22,900	22,900	
電極	3P (電極棒)	1		個	10,400	10,400	
屋内2号消火栓箱 (総合形)	HB-4A 放水口 無	1		組	114,000	114,000	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	225		m	4,450	1,001,250	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	12		m	5,550	66,600	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	18		m	6,150	110,700	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	23		m	7,850	180,550	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	61		m	10,400	634,400	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 80A	95		m	11,900	1,130,500	

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設		消火設備		スプリンクラー設備 管理棟			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 65A	10		m	12,200	122,000	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	4		m	6,220	24,880	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	1		m	9,360	9,360	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	1		個	5,970	5,970	
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(フランジ) 65A(外ねじ)	1		個	21,600	21,600	
フレキシブルジョイント	SUS製・ヘックス形・JIS10K 65A×600L	8		個	16,900	135,200	
配管用防虫網	40A	1		個	6,710	6,710	
スプリンクラーヘッド*	マルチ形 閉鎖形	104		個	6,900	717,600	
スプリンクラーヘッド* (高感度型)	マルチ形 閉鎖形	4		個	6,900	27,600	
スプリンクラー用アーム弁 (閉鎖型)	65A	1		組	176,000	176,000	代価表 0059
保温工事		1		式		65,100	別紙 00-0163
形鋼振れ止め支持		1		式		62,300	別紙 00-0164
スリープ費		1		式		328,000	別紙 00-0165
計						6,826,120	

機械設備工事 細目別内訳

54

福祉型障がい児入所施設		消火設備		スプリンクラー設備強度行動障がい児ユニット棟			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
屋内2号消火栓箱 (総合形)	HB-4A 放水口 無		1	組	114,000	114,000	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A		110	m	4,450	489,500	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A		15	m	5,550	83,250	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A		23	m	6,150	141,450	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A		18	m	7,850	141,300	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A		14	m	10,400	145,600	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 80A		8	m	11,900	95,200	
スプリンクラーヘッド*	マルチ形 閉鎖形		49	個	6,900	338,100	
ヘッド保護網			49	個	2,910	142,590	
形鋼振れ止め支持			1	式		11,400	別紙 00-0166
スリープ 費			1	式		109,000	別紙 00-0167
計						1,811,390	

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設		消火設備		スプリンクラー設備社会関係障がい児ユニット棟A			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
屋内2号消火栓箱 (総合形)	HB-4A 放水口 無		1	組	114,000	114,000	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A		118	m	4,450	525,100	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A		10	m	5,550	55,500	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A		7	m	6,150	43,050	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A		19	m	7,850	149,150	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A		28	m	10,400	291,200	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 80A		6	m	11,900	71,400	
スプリンクラーヘッド*	マルチ形 閉鎖形		48	個	6,900	331,200	
ヘッド保護網			48	個	2,910	139,680	
形鋼振れ止め支持			1	式		15,300	別紙 00-0168
スリープ 費			1	式		113,000	別紙 00-0169
計						1,848,580	

機械設備工事 細目別内訳

55

福祉型障がい児入所施設		消火設備		スプリンクラー設備社会関係障がい児ユニット棟B			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
屋内2号消火栓箱 (総合形)	HB-4A 放水口 無	1		組	114,000	114,000	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	112		m	4,450	498,400	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	10		m	5,550	55,500	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	7		m	6,150	43,050	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	19		m	7,850	149,150	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	29		m	10,400	301,600	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 80A	5		m	11,900	59,500	
スプリンクラーヘッド*	マルチ形 閉鎖形	47		個	6,900	324,300	
ヘッド保護網		47		個	2,910	136,770	
形鋼振れ止め支持		1		式		15,300	別紙 00-0170
スロープ*費		1		式		110,000	別紙 00-0171
計						1,807,570	

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設		消火設備		スプリンクラー設備社会関係障がい児ユニット棟C			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
屋内2号消火栓箱 (総合形)	HB-4A 放水口 無	1		組	114,000	114,000	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	129		m	4,450	574,050	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	10		m	5,550	55,500	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	7		m	6,150	43,050	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	19		m	7,850	149,150	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	29		m	10,400	301,600	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 80A	5		m	11,900	59,500	
スプリンクラーヘッド*	マルチ形 閉鎖形	47		個	6,900	324,300	
ヘッド保護網		47		個	2,910	136,770	
末端試験弁		1		組	26,400	26,400	
形鋼振れ止め支持		1		式		15,300	別紙 00-0172
スロープ 費		1		式		118,000	別紙 00-0173
計						1,917,620	

機械設備工事 細目別内訳

56

福祉型障がい児入所施設		消火設備		スプリンクラー設備社会関係障がい児ユニット棟D			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
屋内2号消火栓箱 (総合形)	HB-4A 放水口 無	1		組	114,000	114,000	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	117		m	4,450	520,650	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	6		m	5,550	33,300	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	14		m	6,150	86,100	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	18		m	7,850	141,300	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	4		m	10,400	41,600	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 80A	17		m	11,900	202,300	
スプリンクラーヘッド*	マルチ形 閉鎖形	50		個	6,900	345,000	
ヘッド*保護網		26		個	2,910	75,660	
形鋼振れ止め支持		1		式		11,500	別紙 00-0174
スロープ*費		1		式		102,000	別紙 00-0175
計						1,673,410	

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設		厨房機器設備		管理棟			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
A1 移動台	750×600×850H	1		台	37,100	37,100	
A2 秤カート	600×450×500H	1		台	53,000	53,000	
A3 デジタル台秤	DP-6700K-60, 秤量60kg, 防水型, 350×605×795H	1		台	50,300	50,300	
A4 一槽シンク	450×600×850H	1		台	59,300	59,300	
A5 引出付作業台	600×600×850H	1		台	53,500	53,500	
A6 脇台	(現寸合わせ) (780)×(230)×850H	1		台	31,300	31,300	
A7 リフトシェルフ	P1900-4/LSS760-3, 平棚3段三方枠(L S760-3)付, 759×614×1892H	1		台	39,900	39,900	
A8 検査用冷凍スリッパ	VF-K120X, 有効内容積:117L, 460×585×1110H	1		台	93,200	93,200	
B1 シェルフ	P1900-4/PR1848NK3-4, 抗菌樹脂棚4 段, 1215×460×1892H	1		台	39,400	39,400	
B2 シェルフ	P1900-4/PR1842NK3-4, 抗菌樹脂棚4 段, 1062×460×1892H	1		台	38,300	38,300	
B3 シェルフ	P1900-4/PR1848NK3-4, 抗菌樹脂棚4 段, 1215×460×1892H	1		台	39,400	39,400	
B4 バススルー戸棚	750×750×1800H	1		台	151,000	151,000	
C1 冷蔵庫	GRD-120RM, 定格内容積:1088L, 1200×800×1950H	1		台	581,000	581,000	
C2 冷凍庫	GRD-094FM, 定格内容積:781L, 900×800×1950H	1		台	643,000	643,000	
C3 包丁まな板消毒保 管器	KCSK-5-eT, 上部棚仕様, エコ運転機能 付, 庫内温度履歴管理SDカードスロット付, 550×550×1900H	1		台	332,000	332,000	

機械設備工事 細目別内訳

57

福祉型障がい児入所施設		厨房機器設備		管理棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C4 二槽シンク	1200×600×850H	1	台	97,500	97,500	
C5 水切台	(現寸合わせ) (970)×600×850H	2	台	48,400	96,800	
C6 パススルー冷蔵庫	GPD-090MR-F-G, 定格内容積:733L, ガラス扉仕様, 900×840×1950H	1	台	916,000	916,000	
C7 移動台	600×600×850H	1	台	34,300	34,300	
D1 一槽シンク	750×750×850H	1	台	67,300	67,300	
D3 多機能自動炊飯器	CRA2-100N, 炊飯能力7kg×2段, 750×707×1200H	1	台	286,000	286,000	
D4 ローレンジ	XY-675L2 600×750×450H	1	台	78,400	78,400	
D5 作業台	250×750×850H	1	台	29,400	29,400	
D6 ガスフライヤー	CF3-GA18-L16, 油量:16L, 450×600×850H	1	台	99,600	99,600	
D7 スチームコンベクションオーブン	CSW-1E61-T 870×795×1550H	1	台	808,000	808,000	
D8 二槽シンク	1500×750×850H	1	台	121,000	121,000	
D9 脇台	300×750×850H	1	台	26,200	26,200	
D10 ガステーブル	XY-12755T 1200×750×850H	1	台	137,000	137,000	
D11 製氷機	FIC-A35KT2 500×450×800H	1	台	282,000	282,000	
D12 作業台	1500×750×850H	1	台	47,700	47,700	

機械設備工事 細目別内訳

福祉型障がい児入所施設		厨房機器設備		管理棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D13 台下戸棚	1500×600×850H	1	台	113,000	113,000	
D14 戸棚	750×600×1200H	1	台	127,000	127,000	
D17 電子レンジ	NE-711G 510×360×306H	1	台	65,700	65,700	
D18 冷凍冷蔵庫	GRN-061PM, 定格内容積:冷凍庫192L, 冷蔵庫169L, 610×650×1950H	1	台	593,000	593,000	
D19 移動台	600×600×850H	2	台	34,300	68,600	
D21 器具消毒保管機	MCWK-20-eT, 電気式片面, エコ運転機能 付, 庫内温度履歴管理SDカードスロット付, 900×750×1900H	1	台	447,000	447,000	
D22 水切台	(現寸合わせ) (1400)×(590)×850H	1	台	59,800	59,800	
D23 包丁まな板消毒保管器	KCSK-5-eT, 上部棚仕様, エコ運転機能 付, 庫内温度履歴管理SDカードスロット付, 550×550×1900H	1	台	332,000	332,000	
E1 ソイルドテーブル	2000×750×850H	1	台	152,000	152,000	
E2 パイプ棚	1500×400×1段	1	台	26,000	26,000	
E3 食器洗浄機	A500-E10, 排水リッドクリーン方式, 600×600×1400H	1	台	620,000	620,000	
E4 クリーンテーブル	1300×750×850H	1	台	60,400	60,400	
E5 ラックシェルフ	1100×400×1段	1	台	23,800	23,800	
E6 消毒保管機	MCWK-10-eT, 電気式片面, エコ運転機能 付, 庫内温度履歴管理SDカードスロット付, 550×750×1900H	1	台	395,000	395,000	
E7 食缶消毒保管機	MCW-20-eT, 電気式両面, エコ運転機能 付, 庫内温度履歴管理SDカードスロット付, 900×950×1900H	1	台	492,000	492,000	

58

[illegible]

屋外		屋外給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ポリエチレン管(直管)	地中埋設 75A	186	m	2,130	396,180	
水道配水用ポリエチレン管継手(EFツケット)	地中埋設 75A	38	個	6,830	259,540	
水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 75A EF継手 45°ベント	3	個	15,500	46,500	代価表 0002
水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 75A EF継手 90°ベント	2	個	16,300	32,600	代価表 0003
給水・耐衝撃性ポリエチレン管(HIVP)	地中配管 20A	946	m	1,360	1,286,560	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	40	個	4,660	186,400	
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(フランジ) 65A(外ねじ)	2	個	21,600	43,200	
地中埋設用フレキシブル継手 JIS 10K SUS製 フランジ	65A	1	本	39,600	39,600	
直読式量水器(乾式デジタ爾式)	20A	1	個	16,800	16,800	
直読式量水器(乾式デジタ爾式)	65A	1	個	157,000	157,000	
量水器ボックス	20	1	か所	30,700	30,700	
量水器ボックス	50-80	1	か所	87,700	87,700	
バブルボックス	20以下	40	か所	29,100	1,164,000	
バブルボックス	65以上	2	か所	39,800	79,600	
散水栓 (ボックス共)	SUS製	35	個	31,400	1,099,000	代価表 0004

機械設備工事 細目別内訳

59

屋外		屋外給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横水栓	T28ANH13	2	個	5,740	11,480	
水栓柱	SUS製, 1000H	2	個	18,100	36,200	代価表 0057
地中埋設標	鉄 製	27	個	950	25,650	
地中埋設標	コンクリート製	65	個	6,740	438,100	
埋設標識テープ	150幅	1,132	m	160	181,120	
土工事		1	式		2,041,000	別紙 00-0177
残土処分費		1	式		198,000	別紙 00-0178
計					7,856,930	

機械設備工事 細目別内訳

屋外		屋外排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GT-1 グリストアップ	地中埋設形 配管式、排水量:30L/min , 300W×700L×500H	1	組	302,000	302,000	
据付費		1	式		21,400	別紙 00-0179
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	9	m	5,830	52,470	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 150A	305	m	9,000	2,745,000	
ヒューム管敷設(人力) (90° 基礎) 標準図1-11	1種 径150	10	m	7,980	79,800	
排水・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 地中配管 60A	1	m	6,250	6,250	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-3 (700H)	2	組	64,800	129,600	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4 (1300H)	1	組	141,000	141,000	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4 (1400H)	1	組	162,000	162,000	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4 (1500H)	1	組	170,000	170,000	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4 (1600H)	1	組	177,000	177,000	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4 (1800H)	1	組	178,000	178,000	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4 (1900H)	1	組	185,000	185,000	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4 (2000H)	2	組	204,000	408,000	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4 (2100H)	1	組	212,000	212,000	

屋外		屋外排水設備					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
インバート樹(2)	機 械 SC-4 (2200H)	1		組	219,000	219,000	
国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)							
マンホール蓋 (府型)	OMD 600	4		個	71,600	286,400	
マンホール蓋 (府型)	OMM 600	8		個	48,000	384,000	
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1		組	9,690	9,690	
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 801～1200	1		組	10,600	10,600	
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 801～1200	6		組	10,600	63,600	
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	8		組	11,500	92,000	
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 501～800 T-25 蝶番ロック式	3		組	31,400	94,200	
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 501～800 T-25 蝶番ロック式	2		組	31,400	62,800	
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 801～1200 T-25 蝶番ロック式	6		組	32,300	193,800	
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 801～1200 T-25 蝶番ロック式	1		組	32,300	32,300	
インバート改修	900φ	1		か所	12,000	12,000	
土工事		1		式		2,760,000	別紙 00-0180
残土処分費		1		式		189,000	別紙 00-0181
矢板工事		1		式		408,000	別紙 00-0182

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

61

屋外		屋外消火設備		スプリンクラー設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火・塩ビ外面被覆鋼管 (STPG-370VS)	ねじ接合 地中配管 65A	70	m	15,900	1,113,000	
スプリンクラー用送水口		1	個	124,000	124,000	
地中埋設用フレキシブル継手 JIS 10K SUS製 フランジ	65A	1	本	39,600	39,600	
地中埋設標	鉄 製	2	個	950	1,900	
地中埋設標	コンクリート製	3	個	6,740	20,220	
埋設標識テープ	150幅	70	m	160	11,200	
土工事		1	式		164,000	別紙 00-0186
残土処分費		1	式		15,400	別紙 00-0187
計					1,489,320	

機械設備工事 細目別内訳

屋外		屋外消火設備		屋外消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火・塩ビ外面被覆鋼管 (STPG-370VS)	ねじ接合 地中配管 150A	372	m	42,300	15,735,600	
屋外地下式消火栓	単口 75×65	2	個	69,900	139,800	
地下式消火栓ボックス	単口	2	か所	91,800	183,600	
地中埋設標	鉄 製	25	個	950	23,750	
埋設標識テープ	150幅	372	m	160	59,520	
土工事		1	式		1,400,000	別紙 00-0188
残土処分費		1	式		128,000	別紙 00-0189
屋外消火栓分岐工事	本管SGP-VS150×分岐管SGP-VS150	1	か所	41,400	41,400	代価表 0060
アスファルト舗装工事		1	式		35,600	別紙 00-0190
コンクリート類解体工事		1	式		12,600	別紙 00-0191
コンクリート類処分費		1	式		1,270	別紙 00-0192
計					17,761,140	

機械設備工事 別紙明細

63

福祉型障がい児入所施設		空調調和設備		空調機器 管理棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式		295,000	別紙 00-0001
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1.53	t	99,300	151,929	
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.27	t	116,000	31,320	
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.21	t	116,000	24,360	
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.21	t	116,000	24,360	
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.55	t	116,000	63,800	
計					295,769	

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		空調調和設備		空調機器 管理棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		1,144,000	別紙 00-0002
ユニット形 空気調和機 据付	9,780m3/h以下	1	台	131,000	131,000	
パッケージ形空気調 和機(セパレート・マダチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 45.0kW以下	1	台	151,000	151,000	
パッケージ形空気調 和機(セパレート・マダチ) 据付	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	3	台	14,700	44,100	
パッケージ形空気調 和機(セパレート・マダチ) 据付	屋内機 天井吊り - 2.8kW以下	7	台	11,500	80,500	
パッケージ形空気調 和機(セパレート・マダチ) 据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	2	台	14,900	29,800	
パッケージ形空気調 和機(セパレート・マダチ) 据付	屋内機 天井吊り - 4.0kW以下	3	台	14,400	43,200	
パッケージ形空気調 和機(セパレート・マダチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 28.0kW以下	1	台	96,400	96,400	
パッケージ形空気調 和機(セパレート・マダチ) 据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	2	台	14,900	29,800	
パッケージ形空気調 和機(セパレート・マダチ) 据付	屋内機 天井吊り - 2.8kW以下	6	台	11,500	69,000	
パッケージ形空気調 和機(セパレート・マダチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 28.0kW以下	1	台	96,400	96,400	
パッケージ形空気調 和機(セパレート・マダチ) 据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	3	台	14,900	44,700	
パッケージ形空気調 和機(セパレート・マダチ) 据付	屋内機 天井吊り - 2.8kW以下	1	台	11,500	11,500	
パッケージ形空気調 和機(セパレート・マダチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 56.0kW以下	1	台	186,000	186,000	
パッケージ形空気調 和機(セパレート・マダチ) 据付	屋内機 天井吊り - 8.0kW以下	1	台	17,800	17,800	

機械設備工事 別紙明細

64

福祉型障がい児入所施設		空調調和設備		空調機器 管理棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		1,144,000	別紙 00-0002
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ据付)	屋内機 天井吊りー 14.0kW以下	2	台	23,100	46,200	
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ据付)	屋内機 天井吊りー 4.0kW以下	1	台	14,400	14,400	
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ据付(その他))	屋内機 天井吊りー 2.8kW以下	4	台	11,500	46,000	
リモコン類 (取付)	パッケージエアコン用集中管理コントローラー	1	個	6,830	6,830	
計					1,144,630	

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		空調調和設備		空調機器 管理棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リモコン配管配線		1	式		181,000	別紙 00-0003
(空調機用集中リモコン配管配線)						
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	13.5	m	2,090	28,215	
EM-CEE-Sケーブﾙ	1.25mm2ー 2C 管内	13.5	m	610	8,235	
EM-CEE-Sケーブﾙ	1.25mm2ー 2C FEP内 (PF・CD)	1.4	m	570	798	
EM-CEE-Sケーブﾙ	1.25mm2ー 2C ビット・天井	27	m	530	14,310	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	2	か所	3,880	7,760	
(空調機)リモコン配管配線						
リモコン類 (取付)	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	35	個	1,410	49,350	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	3	m	1,640	4,920	
EM-CEEケーブﾙ	1.25mm2ー 2C 管内	3	m	510	1,530	
EM-CEEケーブﾙ	1.25mm2ー 2C FEP内 (PF・CD)	49.7	m	470	23,359	
EM-CEEケーブﾙ	1.25mm2ー 2C ビット・天井	100	m	430	43,000	
計					181,477	

機械設備工事 別紙明細

65

福祉型障がい児入所施設		空調設備		機器設備 強度行動障がい児ユニット棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式		24,300	別紙 00-0004
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.21	t	116,000	24,360	
計					24,360	
据付費		1	式		529,000	別紙 00-0005
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 33.5kW以下	1	台	114,000	114,000	
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 2.8kW以下	5	台	11,500	57,500	
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	2	台	14,700	29,400	
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	1	台	14,900	14,900	
ルームエアコンディショナー 【セパレート形(圧縮機 屋外形)】据付	屋外機 床置き 3.6kW以下	13	台	10,400	135,200	
ルームエアコンディショナー 【セパレート形(圧縮機 屋外形)】据付	屋外機 天井吊り 3.6kW以下	2	台	20,900	41,800	
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 壁掛け - 4.0kW以下	15	台	7,630	114,450	
パネルヒーター (床置形、壁掛形) 据付	3.5kW以下	1	台	15,200	15,200	
リモコン類 (取付)	パッケージエアコン用集中管理コントローラー	1	個	6,830	6,830	
計					529,280	

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		空調設備		機器設備 強度行動障がい児ユニット棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リモコン配管配線		1	式		149,000	別紙 00-0006
(空調機用集中リモ コン配管配線)						
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	5	m	2,090	10,450	
EM-CEE-スケープ [®] Ⅱ	1.25mm2- 2C 管内	5	m	610	3,050	
EM-CEE-スケープ [®] Ⅱ	1.25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	1.4	m	570	798	
EM-CEE-スケープ [®] Ⅱ	1.25mm2- 2C ビッド・天井	105.5	m	530	55,915	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	11	箇所	3,880	42,680	
(空調機)リモコン配管 配線)						
リモコン類 (取付)	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	8	個	1,410	11,280	
EM-CEEスケープ [®] Ⅱ	1.25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	12.6	m	470	5,922	
EM-CEEスケープ [®] Ⅱ	1.25mm2- 2C ビッド・天井	46	m	430	19,780	
計					149,875	

67

福祉型障がい児入所施設		空 気 調 和 設 備		機 器 設 備			社 会 関 係 障 がい 児 ユニツト棟 A	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
リモコン配管配線		1	式		136,000	別紙 00-0010		
(空調機用集中リモコン配管配線)								
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	5	m	2,090	10,450			
EM-CEE-Sケーブ ^ル	1. 25mm2- 2C 管内	5	m	610	3,050			
EM-CEE-Sケーブ ^ル	1. 25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	1.4	m	570	798			
EM-CEE-Sケーブ ^ル	1. 25mm2- 2C ビ ^ツ ット・天井	78	m	530	41,340			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	12	カ ^所	3,880	46,560			
(空調機リモコン配管配線)								
リモコン類 (取付)	パ ^ッ ッケージ ^シ エアコン用リヤ ^ー ト ^ス リモコン	9	個	1,410	12,690			
EM-CEEケーブ ^ル	1. 25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	14	m	470	6,580			
EM-CEEケーブ ^ル	1. 25mm2- 2C ビ ^ツ ット・天井	36	m	430	15,480			
計					136,948			

1

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

68

福祉型障がい児入所施設		空気調和設備		機器設備 社会関係障がい児ユニット棟B		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式		24,300	別紙 00-0012
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.21	t	116,000	24,360	
計					24,360	
据付費		1	式		540,000	別紙 00-0013
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ据付)	屋外機 床置き 防振基礎有り 33.5kW以下	1	台	114,000	114,000	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ据付)	屋内機 天井吊り ー 5.6kW以下	2	台	14,900	29,800	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ据付)	屋内機 天井吊り ー 2.8kW以下	7	台	11,500	80,500	
ルームエアコンディショナー【セパレート形(圧縮機屋外形)】据付	屋外機 床置き 3.6kW以下	10	台	10,400	104,000	
ルームエアコンディショナー【セパレート形(圧縮機屋外形)】据付	屋外機 天井吊り 3.6kW以下	4	台	20,900	83,600	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ据付)	屋内機 壁掛け ー 4.0kW以下	14	台	7,630	106,820	
パネルヒーター(床置形、壁掛形)据付	3.5kW以下	1	台	15,200	15,200	
リモコン類 (取付)	パッケージエアコン用集中管理コントローラー	1	個	6,830	6,830	
計					540,750	

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		空気調和設備		機器設備 社会関係障がい児ユニット棟B		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リモコン配管配線		1	式		152,000	別紙 00-0014
(空調機用集中リモコン配管配線)						
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	7	m	2,090	14,630	
EM-CEE-Sケーブ [®] Ⅱ	1.25mm2- 2C 管内	7	m	610	4,270	
EM-CEE-Sケーブ [®] Ⅱ	1.25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	1.4	m	570	798	
EM-CEE-Sケーブ [®] Ⅱ	1.25mm2- 2C ビット・天井	97.5	m	530	51,675	
金属短管貫通処理 (壁・床共用) (19)		12	か所	3,880	46,560	
(空調機)リモコン配管配線						
リモコン類 (取付)	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	9	個	1,410	12,690	
EM-CEEケーブ [®] Ⅱ	1.25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	14	m	470	6,580	
EM-CEEケーブ [®] Ⅱ	1.25mm2- 2C ビット・天井	36	m	430	15,480	
計					152,683	

69

[illegible]

福祉型障がい児入所施設		空気調和設備			機器設備 社会関係障がい児エント棟C	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式		24,300	別紙 00-0016
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.21	t	116,000	24,360	
計					24,360	
据付費		1	式		540,000	別紙 00-0017
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 33.5kW以下	1	台	114,000	114,000	
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	2	台	14,900	29,800	
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 2.8kW以下	7	台	11,500	80,500	
ルームエアコンディション [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋外機 天井吊り 3.6kW以下	4	台	20,900	83,600	
ルームエアコンディション [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋外機 床置き 3.6kW以下	10	台	10,400	104,000	
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 壁掛け - 4.0kW以下	14	台	7,630	106,820	
パネルヒーター (床置形、壁掛形) 据付	3.5kW以下	1	台	15,200	15,200	
リモコン類 (取付)	パッケージエアコン用集中管理コントローラー	1	個	6,830	6,830	
計					540,750	

機械設備工事 別紙明細

70

福祉型障がい児入所施設		空調調和設備		機器設備 社会関係障がい児ユニット棟C		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リモコン配管配線		1	式		172,000	別紙 00-0018
(空調機用集中リモコン配管配線)						
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	9	m	2,090	18,810	
EM-CEE-スケープ [®] Ⅱ	1. 25mm2- 2C 管内	9	m	610	5,490	
EM-CEE-スケープ [®] Ⅱ	1. 25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	1.4	m	570	798	
EM-CEE-スケープ [®] Ⅱ	1. 25mm2- 2C ビット・天井	124	m	530	65,720	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	12	か所	3,880	46,560	
(空調機)リモコン配管配線						
リモコン類 (取付)	パナソニックエアコン用ワイヤードリモコン	9	個	1,410	12,690	
EM-CEEスケープ [®] Ⅱ	1. 25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	14	m	470	6,580	
EM-CEEスケープ [®] Ⅱ	1. 25mm2- 2C ビット・天井	36	m	430	15,480	
計					172,128	

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		空調調和設備		機器設備 社会関係障がい児ユニット棟C		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
銅製金物		1	式		17,700	別紙 00-0019
樹脂製架台	(室外機用, 2個) 2.8KW	10	組	630	6,300	
銅製架台	壁掛ブラケット (室外機用) 2.8KW	4	組	2,870	11,480	
計					17,780	

機械設備工事 別紙明細

71

福祉型障がい児入所施設		空調設備		機器設備 社会関係障がい児ユニット棟D		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式		23,200	別紙 00-0020
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.2	t	116,000	23,200	
計					23,200	
据付費		1	式		436,000	別紙 00-0021
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 25.0kW以下	1	台	86,900	86,900	
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	1	台	14,900	14,900	
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 2.8kW以下	4	台	11,500	46,000	
ルームエアコンディショナー 【セパレート形(圧縮機 屋外形)】据付	屋外機 床置き 3.6kW以下	6	台	10,400	62,400	
ルームエアコンディショナー 【セパレート形(圧縮機 屋外形)】据付	屋外機 天井吊り 3.6kW以下	2	台	20,900	41,800	
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 壁掛け - 4.0kW以下	8	台	7,630	61,040	
ルームエアコンディショナー 【セパレート形(圧縮機 屋外形)】据付	屋外機 床置き 6.3kW以下	4	台	21,200	84,800	
ルームエアコンディショナー 【セパレート形(圧縮機 屋外形)】据付	屋内機 壁掛け 6.3kW以下	4	台	7,920	31,680	
リモコン類 (取付)	パッケージエアコン用集中管理コントローラー	1	個	6,830	6,830	
計					436,350	

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		空調設備		機器設備 社会関係障がい児ユニット棟D		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リモコン配管配線		1	式		121,000	別紙 00-0022
(空調機用集中リモ コン配管配線)						
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	8	m	2,090	16,720	
EM-CEE-Sケーブ [®] Ⅱ	1.25mm2- 2C 管内	8	m	610	4,880	
EM-CEE-Sケーブ [®] Ⅱ	1.25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	1.4	m	570	798	
EM-CEE-Sケーブ [®] Ⅱ	1.25mm2- 2C ビッド・天井	85	m	530	45,050	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	9	箇所	3,880	34,920	
(空調機)リモコン配 管配線)						
リモコン類 (取付)	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	5	個	1,410	7,050	
EM-CEEケーブ [®] Ⅱ	1.25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	8.4	m	470	3,948	
EM-CEEケーブ [®] Ⅱ	1.25mm2- 2C ビッド・天井	19	m	430	8,170	
計					121,536	

72

[illegible]

福祉型障がい児入所施設		空調調和設備		空調ダクト 管理棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
チャンバー類		1	式		317,000	別紙 00-0024
チャンバー (低圧用)	インサート無 1.0mm(1501～2200mm)	9.6	m ²	10,400	99,840	
長方形ダクト保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 ボーリエチレンフィルム 保温厚50	9.6	m ²	22,700	217,920	
計					317,760	
制気口ボックス類		1	式		188,000	別紙 00-0025
ボックス	インサート無 0.6mm(451～750mm)	2.1	m ²	7,070	14,847	
ボックス	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	9.4	m ²	8,200	77,080	
消音内貼り	グラスウール 消音エコー板 ガラスクロス 保温厚25	11.6	m ²	8,290	96,164	
計					188,091	
総合調整費		1	式		62,000	別紙 00-0026
長方形ダクト調整		53	m ²	520	27,560	
空調機 調整		1	台	34,500	34,500	
計					62,060	

73

[illegible][illegible]

機械設備工事 別紙明細

大阪府立こんごう福祉センター（福祉型障がい児入所施設）改築機械設備工事

機械設備工事 別紙明細

75

福祉型障がい児入所施設		空気調和設備		配管設備			強度行動障がい児ユニット棟
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
冷媒用渡り配線		1	式		112,000	別紙 00-0032	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	107.4	m	430	46,182		
EM-CEケーブル	2mm2- 4C ビッド・天井	105.3	m	630	66,339		
計					112,521		
保温工事	冷媒管	1	式		141,000	別紙 00-0033	
冷媒管・ドレン管 保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 65A 厚20mm	11.4	m	6,660	75,924		
冷媒管・ドレン管 保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 100A 厚20mm	7	m	9,390	65,730		
計					141,654		
防火区画貫通処理	冷媒管	1	式		74,400	別紙 00-0034	
貫通部防火処置	冷媒管 80A	6	か所	10,300	61,800		
貫通部防火処置	冷媒管 100A	1	か所	12,600	12,600		
計					74,400		

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		空気調和設備		配管設備			強度行動障がい児ユニット棟
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
形鋼振れ止め支持	冷媒管	1	式		6,900	別紙 00-0035	
強障(冷媒管振止		3	%	230,020	6,900.6		
計					6,900.6		
スリープ費		1	式		97,500	別紙 00-0036	
強障(冷媒管)		9	%	1,083,510	97,515.9		
計					97,515.9		
保温工事	空調排水	1	式		278,000	別紙 00-0037	
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	79.5	m	1,800	143,100		
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A	58.2	m	2,070	120,474		
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	7	m	2,150	15,050		
計					278,624		

機械設備工事 別紙明細

76

福祉型障がい児入所施設		空調調和設備		配管設備 強度行動障がい児ユニット棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
形鋼振れ止め支持	空調排水	1	式		11,400	別紙 00-0038
強障(ドレン管振止		3	%	380,240	11,407.2	
計					11,407.2	
スロープ費	空調排水	1	式		34,200	別紙 00-0039
強障(ドレン管)		9	%	380,240	34,221.6	
計					34,221.6	

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		空調調和設備		配管設備 社会関係障がい児ユニット棟A		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用渡り配線		1	式		118,000	別紙 00-0040
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	104.7	m	430	45,021	
EM-CEケーブル	2mm2- 4C ビッド・天井	116.7	m	630	73,521	
計					118,542	
保温工事	冷媒管	1	式		156,000	別紙 00-0041
冷媒管・ドレン管保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 65A 厚20mm	11.6	m	6,660	77,256	
冷媒管・ドレン管保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 100A 厚20mm	8.4	m	9,390	78,876	
計					156,132	
防火区画貫通処理	冷媒管	1	式		99,500	別紙 00-0042
貫通部防火処置	冷媒管 65A	4	か所	8,870	35,480	
貫通部防火処置	冷媒管 80A	5	か所	10,300	51,500	
貫通部防火処置	冷媒管 100A	1	か所	12,600	12,600	
計					99,580	

機械設備工事 別紙明細

77

福祉型障がい児入所施設		空気調和設備		配管設備 社会関係障がい児ユニット棟A		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
形鋼振れ止め支持	冷媒管	1	式		5,560	別紙 00-0043
社障A(冷媒管振止)		3	%	185,500	5,565	
計					5,565	
スロープ費	冷媒管	1	式		97,400	別紙 00-0044
社障A(冷媒管)		9	%	1,082,940	97,464.6	
計					97,464.6	
保温工事	空調排水	1	式		298,000	別紙 00-0045
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｴｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐﾅﾞｰｽｸﾛｽ 25A	80.6	m	1,800	145,080	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｴｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐﾅﾞｰｽｸﾛｽ 32A	43.9	m	2,070	90,873	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｴｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐﾅﾞｰｽｸﾛｽ 40A	18.4	m	2,150	39,560	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｴｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐﾅﾞｰｽｸﾛｽ 50A	10	m	2,280	22,800	
計					298,313	

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		空気調和設備		配管設備 社会関係障がい児ユニット棟A		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
形鋼振れ止め支持	空調排水	1	式		12,800	別紙 00-0046
社障A(ﾄﾚﾝﾌﾟ管振止)		3	%	428,000	12,840	
計					12,840	
スロープ費	空調排水	1	式		38,500	別紙 00-0047
社障A(ﾄﾚﾝﾌﾟ管)		9	%	428,000	38,520	
計					38,520	

機械設備工事 別紙明細

78

福祉型障がい児入所施設		空気調和設備		配管設備 社会関係障がい児ユニット棟B		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用渡り配線		1	式		119,000	別紙 00-0048
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	127.8	m	430	54,954	
EM-CEケーブル	2mm2- 4C ビッド・天井	101.7	m	630	64,071	
計					119,025	
保温工事	冷媒管	1	式		161,000	別紙 00-0049
冷媒管・ドレン管 保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 65A 厚20mm	10	m	6,660	66,600	
冷媒管・ドレン管 保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 100A 厚20mm	10.1	m	9,390	94,839	
計					161,439	
防火区画貫通処理	冷媒管	1	式		99,500	別紙 00-0050
貫通部防火処置	冷媒管 65A	4	か所	8,870	35,480	
貫通部防火処置	冷媒管 80A	5	か所	10,300	51,500	
貫通部防火処置	冷媒管 100A	1	か所	12,600	12,600	
計					99,580	

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		空気調和設備		配管設備 社会関係障がい児ユニット棟B		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
形鋼振れ止め支持	冷媒管	1	式		10,900	別紙 00-0051
社障B(冷媒管振 止		3	%	363,580	10,907.4	
計					10,907.4	
スロープ費	冷媒管	1	式		114,000	別紙 00-0052
社障B(冷媒管)		9	%	1,268,820	114,193.8	
計					114,193.8	
保温工事	空調排水	1	式		287,000	別紙 00-0053
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミグラスクロス 25A	78.3	m	1,800	140,940	
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミグラスクロス 32A	34	m	2,070	70,380	
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミグラスクロス 40A	24.7	m	2,150	53,105	
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミグラスクロス 50A	10	m	2,280	22,800	
計					287,225	

機械設備工事 別紙明細

79

福祉型障がい児入所施設		空調調和設備		配管設備 社会関係障がい児ユニット棟B		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
形鋼振れ止め支持	空調排水	1	式		12,500	別紙 00-0054
社障B(ドレン管振止)		3	%	417,720	12,531.6	
計					12,531.6	
スロープ費	空調排水	1	式		37,500	別紙 00-0055
社障B(ドレン管)		9	%	417,720	37,594.8	
計					37,594.8	

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		空調調和設備		配管設備 社会関係障がい児ユニット棟C		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用渡り配線		1	式		129,000	別紙 00-0056
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 2C ビッド・天井	153.1	m	430	65,833	
EM-CEケーブル	2mm2- 4C ビッド・天井	101.7	m	630	64,071	
計					129,904	
保温工事		1	式		172,000	別紙 00-0057
冷媒管・ドレン管保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 65A 厚20mm	10	m	6,660	66,600	
冷媒管・ドレン管保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 100A 厚20mm	11.3	m	9,390	106,107	
計					172,707	
防火区画貫通処理		1	式		99,500	別紙 00-0058
貫通部防火処置	冷媒管 65A	4	か所	8,870	35,480	
貫通部防火処置	冷媒管 80A	5	か所	10,300	51,500	
貫通部防火処置	冷媒管 100A	1	か所	12,600	12,600	
計					99,580	

機械設備工事 別紙明細

80

福祉型障がい児入所施設		空調調和設備		配管設備 社会関係障がい児ユニット棟C		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
形鋼振れ止め支持		1	式		16,400	別紙 00-0059
社障C(冷媒管振止)		3	%	549,080	16,472.4	
計					16,472.4	
スロープ費		1	式		137,000	別紙 00-0060
社障C(冷媒管)		9	%	1,526,070	137,346.3	
計					137,346.3	
保温工事		1	式		287,000	別紙 00-0061
排水管 保温	ク*ラサール 天井内,パイプシャフト内 アルミ*ラスクロス 25A	78.3	m	1,800	140,940	
排水管 保温	ク*ラサール 天井内,パイプシャフト内 アルミ*ラスクロス 32A	34	m	2,070	70,380	
排水管 保温	ク*ラサール 天井内,パイプシャフト内 アルミ*ラスクロス 40A	24.7	m	2,150	53,105	
排水管 保温	ク*ラサール 天井内,パイプシャフト内 アルミ*ラスクロス 50A	10	m	2,280	22,800	
計					287,225	

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		空調調和設備		配管設備 社会関係障がい児ユニット棟C		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
形鋼振れ止め支持		1	式		12,500	別紙 00-0062
社障C(ドレン管振止)		3	%	417,720	12,531.6	
計					12,531.6	
スロープ費		1	式		37,500	別紙 00-0063
社障C(ドレン管)		9	%	417,720	37,594.8	
計					37,594.8	

機械設備工事 別紙明細

81

福祉型障がい児入所施設		空調和設備		配管設備			社会関係障がい児ユニット棟D
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
冷媒用渡り配線		1	式		93,100	別紙 00-0064	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	96.6	m	430	41,538		
EM-CEケーブル	2mm2- 4C ビッド・天井	82	m	630	51,660		
計					93,198		
保温工事		1	式		110,000	別紙 00-0065	
冷媒管・ドレン管 保温	グラスウール 屋内露出・合成樹脂カバー 65A 厚20mm	1.5	m	3,170	4,755		
冷媒管・ドレン管 保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 65A 厚20mm	14.8	m	6,660	98,568		
冷媒管・ドレン管 保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 80A 厚20mm	1	m	7,280	7,280		
計					110,603		
防火区画貫通処理		1	式		69,200	別紙 00-0066	
貫通部防火処置	冷媒管 65A	2	箇所	8,870	17,740		
貫通部防火処置	冷媒管 80A	5	箇所	10,300	51,500		
計					69,240		

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		空調和設備		配管設備			社会関係障がい児ユニット棟D	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
スリプ費		1	式		80,300	別紙 00-0067		
社障D(冷媒管)		9	%	893,040	80,373.6			
計					80,373.6			
保温工事		1	式		210,000	別紙 00-0068		
排水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-1 25A	2	m	2,410	4,820			
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	56	m	1,800	100,800			
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A	34.7	m	2,070	71,829			
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	12.6	m	2,150	27,090			
排水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 40A	2.6	m	2,160	5,616			
計					210,155			
形鋼振れ止め支持		1	式		9,040	別紙 00-0069		
社障D(ドレン管振止		3	%	301,570	9,047.1			
計					9,047.1			

機械設備工事 別紙明細

大阪府立こんごう福祉センター（福祉型障がい児入所施設）改築機械設備工事

機械設備工事 別紙明細

84

福祉型障がい児入所施設		換気設備		機器設備		社会関係障がい児ユニット棟A	
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1		式		705,000	別紙 00-0075
全熱交換ユニット据付	天井吊形 300m3/h以下	3		台	70,700	212,100	
換気扇 据付	天井埋込形	25		台	14,100	352,500	
換気扇 据付	天井埋込形	2		台	14,100	28,200	
換気扇 据付	天井埋込形	2		台	14,100	28,200	
換気扇 据付	天井埋込形	6		台	14,100	84,600	
計						705,600	
リモコン配管配線		1		式		10,500	別紙 00-0076
(全熱交換機用リモコン配管配線)							
リモコン類 (取付)	空調換気扇用コントローラー	3		個	1,410	4,230	
EM-CEEケーブﾙ	1.25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	4.2		m	470	1,974	
EM-CEEケーブﾙ	1.25mm2- 2C ビット・天井	10		m	430	4,300	
計						10,504	

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		換気設備		機器設備		社会関係障がい児ユニット棟B	
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1		式		677,000	別紙 00-0077
全熱交換ユニット据付	天井吊形 300m3/h以下	3		台	70,700	212,100	
換気扇 据付	天井埋込形	23		台	14,100	324,300	
換気扇 据付	天井埋込形	2		台	14,100	28,200	
換気扇 据付	天井埋込形	2		台	14,100	28,200	
換気扇 据付	天井埋込形	6		台	14,100	84,600	
計						677,400	
リモコン配管配線		1		式		10,500	別紙 00-0078
(全熱交換機用リモコン配管配線)							
リモコン類 (取付)	空調換気扇用コントローラー	3		個	1,410	4,230	
EM-CEEケーブﾙ	1.25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	4.2		m	470	1,974	
EM-CEEケーブﾙ	1.25mm2- 2C ビット・天井	10		m	430	4,300	
計						10,504	

機械設備工事 別紙明細

85

福祉型障がい児入所施設		換気設備		機器設備		社会関係障がい児ユニット棟C	
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1		式		677,000	別紙 00-0079
全熱交換ユニット据付	天井吊形 300m3/h以下	3		台	70,700	212,100	
換気扇 据付	天井埋込形	23		台	14,100	324,300	
換気扇 据付	天井埋込形	2		台	14,100	28,200	
換気扇 据付	天井埋込形	2		台	14,100	28,200	
換気扇 据付	天井埋込形	6		台	14,100	84,600	
計						677,400	
リモコン配管配線		1		式		10,500	別紙 00-0080
(全熱交換機用リモコン配管配線)							
リモコン類 (取付)	空調換気扇用コントローラー	3		個	1,410	4,230	
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	4.2		m	470	1,974	
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 2C ビット・天井	10		m	430	4,300	
計						10,504	

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		換気設備		機器設備		社会関係障がい児ユニット棟D	
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1		式		669,000	別紙 00-0081
全熱交換ユニット据付	天井吊形 300m3/h以下	3		台	70,700	212,100	
消音ボックス付送風機 据付	天井吊	1		台	48,000	48,000	
換気扇 据付	天井埋込形	13		台	14,100	183,300	
換気扇 据付	天井埋込形	1		台	14,100	14,100	
換気扇 据付	天井埋込形	12		台	14,100	169,200	
換気扇 据付	天井埋込形	3		台	14,100	42,300	
計						669,000	
リモコン配管配線		1		式		10,000	別紙 00-0082
(全熱交換機用リモコン配管配線)							
リモコン類 (取付)	空調換気扇用コントローラー	3		個	1,410	4,230	
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	4.2		m	470	1,974	
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 2C ビット・天井	9		m	430	3,870	
計						10,074	

福祉型障がい児入所施設		換気設備		換気ダクト 管理棟			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
チャンパー類		1		式		330,000	別紙 00-0083
(OAG+EAGチャンパー)							
チャンパー (低圧用)	インサート無 1.0mm(1501～2200mm)	5.1		m ²	10,400	53,040	
消音内貼り	グラスウール 消音チャンパー ガラスクロス 保温厚25	5.1		m ²	7,050	35,955	
(EAGチャンパー)							
ステンレス製ダクト (アングル工法 高圧1.2ダクト)	1.2mm(2201mm～) SUS・A	6.1		m ²	32,500	198,250	
消音内貼り	グラスウール 消音チャンパー ガラスクロス 保温厚25	6.1		m ²	7,050	43,005	
計						330,250	
制気口ボックス類		1		式		219,000	別紙 00-0084
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	12.1		m ²	6,370	77,077	
ボックス	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	2.6		m ²	8,200	21,320	
消音内貼り	グラスウール 消音エルボ ガラスクロス 保温厚25	14.6		m ²	8,290	121,034	
計						219,431	

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		換気設備		換気ダクト 管理棟			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
総合調整費		1		式		176,000	別紙 00-0085
長方形ダクト調整		44		m ²	520	22,880	
スパイラルダクト調整		494		m	310	153,140	
計						176,020	
保温工事		1		式		1,418,000	別紙 00-0086
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	1.9		m ²	5,880	11,172	
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	13.8		m ²	5,880	81,144	
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 100mm	74.2		m	1,840	136,528	
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 150mm	210.8		m	2,420	510,136	
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 200mm	74.9		m	2,990	223,951	
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 250mm	68.4		m	3,650	249,660	
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 300mm	46.4		m	4,190	194,416	
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 300mm	2.8		m	4,190	11,732	
計						1,418,739	

機械設備工事 別紙明細

87

福祉型障がい児入所施設		換気設備		ダクト設備 強度行動障がい児ユニット棟			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
チャンパー類		1		式		29,600	別紙 00-0087
チャンパー (低圧用)	インサート無 1.0mm(1501～2200mm)	1.7		m ²	10,400	17,680	
消音内貼り	グラスウール 消音チャンパー グラスクロス 保温厚25	1.7		m ²	7,050	11,985	
計						29,665	
制気口ボックス類		1		式		342,000	別紙 00-0088
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	21.9		m ²	6,370	139,503	
ボックス	インサート無 0.6mm(451～750mm)	1.4		m ²	7,070	9,898	
消音内貼り	グラスウール 消音エルボ グラスクロス 保温厚25	23.3		m ²	8,290	193,157	
計						342,558	
総合調整費		1		式		101,000	別紙 00-0089
長方形ダクト調整		9		m ²	520	4,680	
スベ イアルダクト調整		311		m	310	96,410	
計						101,090	

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		換気設備		ダクト設備 強度行動障がい児ユニット棟			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1		式		758,000	別紙 00-0090
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミグラスクロス 保温厚25	7.4		m ²	5,880	43,512	
スベ イアルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミグラスクロス 100mm 保温厚25	127.7		m	1,840	234,968	
スベ イアルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミグラスクロス 150mm 保温厚25	49.1		m	2,420	118,822	
スベ イアルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミグラスクロス 200mm 保温厚25	85.9		m	2,990	256,841	
スベ イアルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミグラスクロス 250mm 保温厚25	28.5		m	3,650	104,025	
計						758,168	

機械設備工事 別紙明細

88

福祉型障がい児入所施設		換気設備		ダクト設備		社会関係障がい児ユニット棟A	
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
チャンパー類		1		式		168,000	別紙 00-0091
(EAGチャンパー)							
チャンパー (低圧用)	インサート無 1.2mm(2201mm～)	8.6		m ²	12,600	108,360	
消音内貼り	グラスウール ガラスクロス 消音チャンパー 保温厚25	8.6		m ²	7,050	60,630	
計						168,990	
制気口ボックス類		1		式		287,000	別紙 00-0092
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	19.6		m ²	6,370	124,852	
消音内貼り	グラスウール ガラスクロス 消音エルボ 保温厚25	19.6		m ²	8,290	162,484	
計						287,336	

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		換気設備		ダクト設備		社会関係障がい児ユニット棟A	
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1		式		732,000	別紙 00-0093
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	1.5		m ²	5,880	8,820	
スベイラダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 100mm	101.2		m	1,840	186,208	
スベイラダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 150mm	104		m	2,420	251,680	
スベイラダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 200mm	74.9		m	2,990	223,951	
スベイラダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 250mm	6.2		m	3,650	22,630	
スベイラダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 300mm	9.4		m	4,190	39,386	
計						732,675	

機械設備工事 別紙明細

89

福祉型障がい児入所施設		換気設備		ダクト設備		社会関係障がい児ユニット棟B	
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
チャンパー類		1		式		118,000	別紙 00-0094
(EAGチャンパー)							
チャンパー (低圧用)	インサート無 1.0mm(1501～2200mm)	6.8		m ²	10,400	70,720	
消音内貼り	グラスウール ガラスクロス 消音チャンパー 保温厚25	6.8		m ²	7,050	47,940	
計						118,660	
制気口ボックス類		1		式		287,000	別紙 00-0095
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	19.6		m ²	6,370	124,852	
消音内貼り	グラスウール ガラスクロス 消音エルボ 保温厚25	19.6		m ²	8,290	162,484	
計						287,336	

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		換気設備		ダクト設備		社会関係障がい児ユニット棟B	
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1		式		597,000	別紙 00-0096
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	1.4		m ²	5,880	8,232	
スベイラダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 100mm	100.5		m	1,840	184,920	
スベイラダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 150mm	101.5		m	2,420	245,630	
スベイラダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 200mm	35.1		m	2,990	104,949	
スベイラダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 250mm	5.7		m	3,650	20,805	
スベイラダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 300mm	7.8		m	4,190	32,682	
計						597,218	

機械設備工事 別紙明細

90

福祉型障がい児入所施設		換気設備		ダクト設備		社会関係障がい児ユニット棟C	
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
チャンパー類		1		式		118,000	別紙 00-0097
(EAGチャンパー)							
チャンパー (低圧用)	インサート無 1.0mm(1501～2200mm)	6.8		m ²	10,400	70,720	
消音内貼り	グラスウール ガラスクロス 消音チャンパー 保温厚25	6.8		m ²	7,050	47,940	
計						118,660	
制気口ボックス類		1		式		287,000	別紙 00-0098
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	19.6		m ²	6,370	124,852	
消音内貼り	グラスウール ガラスクロス 消音エルボ 保温厚25	19.6		m ²	8,290	162,484	
計						287,336	

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		換気設備		ダクト設備		社会関係障がい児ユニット棟C	
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1		式		604,000	別紙 00-0099
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	1.5		m ²	5,880	8,820	
スベイラダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 100mm	85		m	1,840	156,400	
スベイラダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 150mm	115.5		m	2,420	279,510	
スベイラダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 200mm	35.1		m	2,990	104,949	
スベイラダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 250mm	5.7		m	3,650	20,805	
スベイラダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 300mm	8		m	4,190	33,520	
計						604,004	

機械設備工事 別紙明細

91

福祉型障がい児入所施設		換気設備		ダクト設備			社会関係障がい児ユニット棟D	
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考	
チャンパー類		1		式		171,000	別紙 00-0100	
(OAG+EAGチャンパー)								
チャンパー (低圧用)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	3.5		m ²	9,190	32,165		
チャンパー (低圧用)	インサート無 1.0mm(1501～2200mm)	1.7		m ²	10,400	17,680		
チャンパー (低圧用)	インサート無 1.2mm(2201mm～)	4.3		m ²	12,600	54,180		
消音内貼り	グラスウール 消音チャンパー ガラスクロス 保温厚25	9.5		m ²	7,050	66,975		
計						171,000		
制気口ボックス類		1		式		404,000	別紙 00-0101	
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	16		m ²	6,370	101,920		
ボックス	インサート無 0.6mm(451～750mm)	4.5		m ²	7,070	31,815		
ボックス	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	6.1		m ²	8,200	50,020		
消音内貼り	グラスウール 消音エルボ ガラスクロス 保温厚25	26.6		m ²	8,290	220,514		
計						404,269		

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		換気設備		ダクト設備			社会関係障がい児ユニット棟D	
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考	
総合調整費		1		式		110,000	別紙 00-0102	
長方形ダクト調整		56		m ²	520	29,120		
スベイルダクト調整		261		m	310	80,910		
計						110,030		
保温工事		1		式		930,000	別紙 00-0103	
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	53.8		m ²	5,880	316,344		
スベイルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm 保温厚25	62.8		m	1,840	115,552		
スベイルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	126.1		m	2,420	305,162		
スベイルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	31		m	2,990	92,690		
スベイルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 250mm 保温厚25	17.5		m	3,650	63,875		
スベイルダクト保温 (32K)	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 250mm 保温厚25	7.5		m	4,860	36,450		
計						930,073		

機械設備工事 別紙明細

92

福祉型障がい児入所施設		給水設備		給水 管理棟		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
保温工事		1		式		1,132,000
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐﾅﾞﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	42.3		m	1,730	73,179
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐﾅﾞﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	23.8		m	1,800	42,840
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐﾅﾞﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	12.2		m	2,070	25,254
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐﾅﾞﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	5		m	2,150	10,750
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐﾅﾞﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	58.4		m	2,280	133,152
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐﾅﾞﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	49.7		m	2,390	118,783
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	3.5		m	6,040	21,140
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	9.1		m	6,450	58,695
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 32A	12.3		m	6,890	84,747
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ﾏﾙﾐﾅﾞﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	4.2		m	1,890	7,938
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	48.3		m	6,040	291,732
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	2.7		m	6,450	17,415
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐﾅﾞﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	38.8		m	1,890	73,332
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐﾅﾞﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	17.9		m	1,940	34,726

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		給水設備		給水 管理棟		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
保温工事		1		式		1,132,000
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐﾅﾞﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	11.1		m	2,130	23,643
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐﾅﾞﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	13.6		m	2,230	30,328
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐﾅﾞﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	12.8		m	2,350	30,080
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐﾅﾞﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	13.5		m	2,670	36,045
給水用弁類 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐﾅﾞﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	2		個	9,140	18,280
計						1,132,059
形鋼振れ止め支持		1		式		38,900
給水管の振止		3		%	1,299,920	38,997.6
計						38,997.6
ｽﾎﾟｰﾌﾞ費		1		式		216,000
給水管(管理棟)		10		%	2,164,770	216,477
計						216,477

93

[illegible]

福祉型障がい児入所施設		給水設備		強度行動障がい児ユニット棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		281,000	別紙 00-0108
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｴｰﾙ 大井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	16.7	m	1,730	28,891	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｴｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	5.8	m	1,800	10,440	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｴｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	20.5	m	2,070	42,435	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｴｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	17.7	m	2,280	40,356	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	1.8	m	6,040	10,872	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	1	m	6,450	6,450	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 32A	2.7	m	6,890	18,603	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	26.7	m	1,890	50,463	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	18.7	m	1,940	36,278	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	6.1	m	2,130	12,993	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	2.1	m	2,230	4,683	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	8.1	m	2,350	19,035	
計					281,499	

機械設備工事 別紙明細

94

福祉型障がい児入所施設		給水設備		強度行動障がい児ユニット棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
形鋼振れ止め支持		1	式		8,010	別紙 00-0109
強障(給水振止		3	%	267,130	8,013.9	
計					8,013.9	
スロープ費		1	式		56,500	別紙 00-0110
強障(給水)		10	%	565,280	56,528	
計					56,528	

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		給水設備		社会関係障がい児ユニット棟A		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		377,000	別紙 00-0111
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｶｰﾙ 大井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐﾅﾞﾌﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	49.8	m	1,730	86,154	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｶｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐﾅﾞﾌﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	21.6	m	1,800	38,880	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｶｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐﾅﾞﾌﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	20.9	m	2,280	47,652	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 屋外露出,浴室 ﾏﾅﾝｽｽﾃﾝﾍﾞｰﾄﾞ 20A	10	m	6,040	60,400	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐﾅﾞﾌﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	31.9	m	1,890	60,291	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐﾅﾞﾌﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	10.2	m	1,940	19,788	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐﾅﾞﾌﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	21.5	m	2,130	45,795	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐﾅﾞﾌﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	1.6	m	2,230	3,568	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐﾅﾞﾌﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	6.3	m	2,350	14,805	
計					377,333	
形鋼振れ止め支持		1	式		27,400	別紙 00-0112
社障ABC(給水振止		3	%	916,500	27,495	
計					27,495	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		給水設備	社会関係障がい児ユニット棟C				
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1		式		377,000	別紙 00-0117
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 大井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内ﾌﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	49.8		m	1,730	86,154	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内ﾌﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	21.6		m	1,800	38,880	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内ﾌﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	20.9		m	2,280	47,652	
給水管 保温	ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	10		m	6,040	60,400	
給水管 保温	ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ﾌﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	31.9		m	1,890	60,291	
給水管 保温	ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ﾌﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	10.2		m	1,940	19,788	
給水管 保温	ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ﾌﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	21.5		m	2,130	45,795	
給水管 保温	ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ﾌﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	1.6		m	2,230	3,568	
給水管 保温	ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ﾌﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	6.3		m	2,350	14,805	
計						377,333	
形鋼振れ止め支持		1		式		27,400	別紙 00-0118
社障ABC(給水振止		3		%	916,500	27,495	
計						27,495	

機械設備工事 別紙明細

大阪府立こんごう福祉センター（福祉型障がい児入所施設）改築機械設備工事

機械設備工事 別紙明細

98

福祉型障がい児入所施設		給水設備		社会関係障がい児エント棟D		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
形鋼振れ止め支持		1	式		4,710	別紙 00-0121
社障D(給水振止		3	%	157,240	4,717.2	
計					4,717.2	
スロープ費		1	式		51,400	別紙 00-0122
社障D(給水)		10	%	514,440	51,444	
計					51,444	

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		排水設備		排水 管理棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		21,100	別紙 00-0123
排水管 保温	ガラスカー 大井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	8	m	2,150	17,200	
排水管 保温	ガラスカー 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	1	m	2,280	2,280	
排水管 保温	ガラスカー 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A	0.6	m	2,700	1,620	
計					21,100	
形鋼振れ止め支持		1	式		37,600	別紙 00-0124
排水管の振止		3	%	1,253,740	37,612.2	
計					37,612.2	
スロープ費		1	式		125,000	別紙 00-0125
排水管(管理棟)		10	%	1,253,740	125,374	
計					125,374	

機械設備工事 別紙明細

99

福祉型障がい児入所施設		排水設備		強度行動障がい児ユニット棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		9,470	別紙 00-0126
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｴｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞｽｸﾛｽ 40A	2.5	m	2,150	5,375	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｴｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞｽｸﾛｽ 50A	1.8	m	2,280	4,104	
計					9,479	
形鋼振れ止め支持		1	式		59,200	別紙 00-0127
強障(排水振止)		3	%	1,975,640	59,269.2	
計					59,269.2	
スロープ費		1	式		197,000	別紙 00-0128
強障(排水)		10	%	1,975,640	197,564	
計					197,564	

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		排水設備		社会関係障がい児ユニット棟A		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		14,200	別紙 00-0129
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｴｰﾙ 大井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞｽｸﾛｽ 40A	6	m	2,150	12,900	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｴｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞｽｸﾛｽ 50A	0.6	m	2,280	1,368	
計					14,268	
形鋼振れ止め支持		1	式		64,500	別紙 00-0130
社障AB(排水振止)		3	%	2,150,400	64,512	
計					64,512	
スロープ費		1	式		215,000	別紙 00-0131
社障AB(排水)		10	%	2,150,400	215,040	
計					215,040	

機械設備工事 別紙明細

100

福祉型障がい児入所施設		排水設備		社会関係障がい児エント棟B		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		14,200	別紙 00-0132
排水管 保温	ク*ラスカー 天井内,パ*イプ*シャフト内 アルミ*ラスクロス 40A	6	m	2,150	12,900	
排水管 保温	ク*ラスカー 天井内,パ*イプ*シャフト内 アルミ*ラスクロス 50A	0.6	m	2,280	1,368	
計					14,268	
形鋼振れ止め支持		1	式		64,500	別紙 00-0133
社障AB(排水振止)		3	%	2,150,400	64,512	
計					64,512	
スロープ費		1	式		215,000	別紙 00-0134
社障AB(排水)		10	%	2,150,400	215,040	
計					215,040	

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		排水設備		社会関係障がい児エント棟C		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		14,200	別紙 00-0135
排水管 保温	ク*ラスカー 大井内,パ*イプ*シャフト内 アルミ*ラスクロス 40A	6	m	2,150	12,900	
排水管 保温	ク*ラスカー 天井内,パ*イプ*シャフト内 アルミ*ラスクロス 50A	0.6	m	2,280	1,368	
計					14,268	
形鋼振れ止め支持		1	式		32,500	別紙 00-0136
社障C(排水振止)		3	%	1,083,870	32,516.1	
計					32,516.1	
スロープ費		1	式		108,000	別紙 00-0137
社障C(排水)		10	%	1,083,870	108,387	
計					108,387	

機械設備工事 別紙明細

101

福祉型障がい児入所施設		排水設備		社会関係障がい児施設棟D		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		16,400	別紙 00-0138
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	3.5	m	2,150	7,525	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	1.8	m	2,280	4,104	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	1.8	m	2,700	4,860	
計					16,489	
形鋼振れ止め支持		1	式		40,400	別紙 00-0139
社障D(排水振止)		3	%	1,346,680	40,400.4	
計					40,400.4	
ｽﾌﾟｰﾌﾞ費		1	式		134,000	別紙 00-0140
社障D(排水)		10	%	1,346,680	134,668	
計					134,668	

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		給湯設備		給湯 管理棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		283,000	別紙 00-0141
WHG-4 ｶﾞｽ瞬間湯沸器 据付	屋外自立連結形100号(50号×2), ｶﾞｽ消費量:183.7kw(LPG),1φ-100V 0.329×2kw	1	組	271,000	271,000	代価表 0008
電気貯湯湯沸器 据付	置台形 10L	1	台	12,000	12,000	
計					283,000	
保温工事		1	式		290,000	別紙 00-0142
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	25.8	m	1,600	41,280	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	3	m	1,730	5,190	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	7.8	m	1,800	14,040	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 15A	2.5	m	5,220	13,050	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	11.4	m	5,710	65,094	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 15A	29.1	m	5,220	151,902	
計					290,556	

機械設備工事 別紙明細

104

福祉型障がい児入所施設		給湯設備		社会関係障がい児ユニット棟B		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		262,000	別紙 00-0150
瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 30号	1	台	79,900	79,900	
WHG-2 ガス瞬間湯沸器 据付	屋外壁掛形50号, ガス消費量:91.9kw (LPG), 1φ-100V 0 .329kw	1	台	135,000	135,000	代価表 0006
電気貯湯湯沸器 据付	置台形 10L	4	台	12,000	48,000	
計					262,900	
保温工事		1	式		154,000	別紙 00-0151
給湯管 保温	ク*ラスカール 天井内,パイプシャフト内 アルミ*ラスクロス 15A	65.8	m	1,600	105,280	
給湯管 保温	ク*ラスカール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 15A	9.4	m	5,220	49,068	
計					154,348	
スロープ費		1	式		71,500	別紙 00-0152
社障ABC (給湯)		10	%	715,500	71,550	
計					71,550	

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		給湯設備		社会関係障がい児ユニット棟C		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		262,000	別紙 00-0153
瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 30号	1	台	79,900	79,900	
WHG-2 ガス瞬間湯沸器 据付	屋外壁掛形50号, ガス消費量:91.9kw (LPG), 1φ-100V 0 .329kw	1	台	135,000	135,000	代価表 0006
電気貯湯湯沸器 据付	置台形 10L	4	台	12,000	48,000	
計					262,900	
保温工事		1	式		154,000	別紙 00-0154
給湯管 保温	ク*ラスカール 天井内,パイプシャフト内 アルミ*ラスクロス 15A	65.8	m	1,600	105,280	
給湯管 保温	ク*ラスカール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 15A	9.4	m	5,220	49,068	
計					154,348	
スロープ費		1	式		71,500	別紙 00-0155
社障ABC (給湯)		10	%	715,500	71,550	
計					71,550	

機械設備工事 別紙明細

大阪府立こんごう福祉センター（福祉型障がい児入所施設）改築機械設備工事

機械設備工事 別紙明細

106

福祉型障がい児入所施設		消火設備		スプリンクラー設備 管理棟			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
機器保温		1		式		118,000	別紙 00-0160
空調用タンク類 保温	膨張タンク ステンレス鋼板	5		m ²	23,700	118,500	
計						118,500	
搬入費		1		式		49,800	別紙 00-0161
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.43		t	116,000	49,880	
計						49,880	
据付費		1		式		193,000	別紙 00-0162
消火ポンプ (ユニット形) 据付 (衛生機器)	15.0 kW以下	1		台	167,000	167,000	
開放形 膨張タンク 据付	TE-500	1		基	26,500	26,500	
計						193,500	

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		消火設備		スプリンクラー設備 管理棟			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1		式		65,100	別紙 00-0163
給水管 保温	ガラスワール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 25A	1		m	5,710	5,710	
給水管 保温	ガラスワール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 65A	7.4		m	7,680	56,832	
排水管 保温	ロックワール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 50A	1		m	2,620	2,620	
計						65,162	
形鋼振れ止め支持		1		式		62,300	別紙 00-0164
消火SP管の振止		3		%	2,076,810	62,304.3	
計						62,304.3	
スリープ 費		1		式		328,000	別紙 00-0165
消火SP(管理棟)		10		%	3,280,240	328,024	
計						328,024	

福祉型障がい児入所施設		消火設備		スプリンクラー設備強度行動障がい児ユニット棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
形鋼振れ止め支持		1	式		11,400	別紙 00-0166
強障（消防振止		3	%	382,100	11,463	
計					11,463	
スロープ費		1	式		109,000	別紙 00-0167
強障（消防）		10	%	1,096,300	109,630	
計					109,630	

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		消火設備		スプリンクラー設備社会関係障がい児ユニット棟A		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
形鋼振れ止め支持		1	式		15,300	別紙 00-0168
社障A（消防振止		3	%	511,750	15,352.5	
計					15,352.5	
スロープ費		1	式		113,000	別紙 00-0169
社障A（消防）		10	%	1,135,400	113,540	
計					113,540	

機械設備工事 別紙明細

108

福祉型障がい児入所施設		消火設備		スプリンクラー設備社会関係障がい児ユニット棟B		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
形鋼振れ止め支持		1	式		15,300	別紙 00-0170
社障B（消防振止		3	%	510,250	15,307.5	
計					15,307.5	
スロープ費		1	式		110,000	別紙 00-0171
社障B（消防）		10	%	1,107,200	110,720	
計					110,720	

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		消火設備		スプリンクラー設備社会関係障がい児ユニット棟C		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
形鋼振れ止め支持		1	式		15,300	別紙 00-0172
社障C（消防振止		3	%	510,250	15,307.5	
計					15,307.5	
スロープ費		1	式		118,000	別紙 00-0173
社障C（消防）		10	%	1,182,850	118,285	
計					118,285	

機械設備工事 別紙明細

109

福祉型障がい児入所施設		消火設備		スプリンクラー設備社会関係障がい児ユニット棟D		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
形鋼振れ止め支持		1	式		11,500	別紙 00-0174
社障D（消防振止		3	%	385,200	11,556	
計					11,556	
スロープ費		1	式		102,000	別紙 00-0175
社障D（消防）		10	%	1,025,250	102,525	
計					102,525	

機械設備工事 別紙明細

福祉型障がい児入所施設		厨房機器設備		管理棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		265,000	別紙 00-0176
機器据付費		1	式		265,000	
計					265,000	

機械設備工事 別紙明細

110

屋外		屋外給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		2,041,000	別紙 00-0177
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m3	234.7	m3	1,250	293,375	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.45m3	124.4	m3	2,550	317,220	
土工事	山砂の類 -	110.3	m3	7,500	827,250	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	110.3	m3	5,470	603,341	
計					2,041,186	
残土処分費		1	式		198,000	別紙 00-0178
残土処分費	投棄料(阪南2区)	110.3	m3	1,800	198,540	
計					198,540	

機械設備工事 別紙明細

屋外		屋外排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		21,400	別紙 00-0179
GT-1 グリッドストップ 据付	地中埋設形 配管式,排水量:30L/min ,300W×700L×500H	1	組	21,400	21,400	代価表 0009
計					21,400	
土工事		1	式		2,760,000	別紙 00-0180
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m3	468.27	m3	1,250	585,337.5	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.45m3	362.83	m3	2,550	925,216.5	
土工事	山砂の類 -	89.73	m3	7,500	672,975	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	105.44	m3	5,470	576,756.8	
計					2,760,285.8	
残土処分費		1	式		189,000	別紙 00-0181
残土処分費	投棄料(阪南2区)	105.44	m3	1,800	189,792	
計					189,792	

機械設備工事 別紙明細

111

屋外		屋外排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
矢板工事		1	式		408,000	別紙 00-0182
軽量鋼矢板建込工 (標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型 t4mm 矢板長さ2.5m	7.9	m	3,920	30,968	
軽量鋼矢板引抜工 (標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型 t4mm 矢板長さ2.5m	23.2	m	1,680	38,976	
軽量鋼矢板建込工 (標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型 t4mm 矢板長さ3.0m	7.9	m	4,310	34,049	
軽量鋼矢板引抜工 (標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型 t4mm 矢板長さ3.0m	23.2	m	1,830	42,456	
軽量鋼矢板整備費 (標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型 t4mm	8.43	t	5,500	46,365	
軽量鋼矢板賃料 (標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型 t4mm	59	t・日	110	6,490	
軽量鋼矢板運搬費	運搬費(積込み・取卸し共)	8.43	t	8,000	67,440	
軽量金属支保工	軽量金属腹起材 (設置撤去共) 2段 3.5m以下	31.1	m	1,420	44,162	
軽量金属支保工材 基本料	軽量金属腹起材 W:110-120, H:120-130, L=3,000(mm)	28	本	500	14,000	
軽量金属支保工材 賃料	軽量金属腹起材 W:110-120, H:120-130, L=3,000(mm)	196	本・日	50	9,800	
軽量金属支保工	軽量金属切梁材 (設置撤去共) 2段 3.5m以下	35.1	m	1,660	58,266	
軽量金属支保工材 基本料	軽量金属切梁材 L=600-1,000(mm)	28	本	340	9,520	
軽量金属支保工材 賃料	軽量金属切梁材 L=600-1,000(mm)	196	本・日	30	5,880	
計					408,372	

機械設備工事 別紙明細

屋外		屋外排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工事		1	式		54,100	別紙 00-0183
アスファルト舗装	機械舗装 D(車道)	10.2	m ²	5,310	54,162	
計					54,162	
コンクリート類解体工事		1	式		18,900	別紙 00-0184
カッター切断 (舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	35.2	m	410	14,432	
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	0.51	m ³	6,120	3,121.2	
とりこわし 発生材運搬	タンブトラック 10t積級 バックホウ0.45m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下	0.51	m ³	2,660	1,356.6	
計					18,909.8	
コンクリート類処分費		1	式		1,910	別紙 00-0185
アスファルト処分費	投棄料	0.51	m ³	3,760	1,917.6	
計					1,917.6	

機械設備工事 別紙明細

112

屋外		屋外消火設備		スプリンクラー設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		164,000	別紙 00-0186
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m3	19.7	m3	1,250	24,625	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.45m3	11.1	m3	2,550	28,305	
土工事	山砂の類 -	8.6	m3	7,500	64,500	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	8.6	m3	5,470	47,042	
計					164,472	
残土処分費		1	式		15,400	別紙 00-0187
残土処分費	投棄料(阪南2区)	8.6	m3	1,800	15,480	
計					15,480	

機械設備工事 別紙明細

屋外		屋外消火設備		屋外消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		1,400,000	別紙 00-0188
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m3	172.5	m3	1,250	215,625	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.45m3	101	m3	2,550	257,550	
土工事	山砂の類 -	71.5	m3	7,500	536,250	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	71.5	m3	5,470	391,105	
計					1,400,530	
残土処分費		1	式		128,000	別紙 00-0189
残土処分費	投棄料(阪南2区)	71.5	m3	1,800	128,700	
計					128,700	
アスファルト舗装工事		1	式		35,600	別紙 00-0190
アスファルト舗装	機械舗装 D(車道)	6.72	m2	5,310	35,683.2	
計					35,683.2	

機械設備工事 別紙明細

113

屋外		屋外消火設備		屋外消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類解体工事		1	式		12,600	別紙 00-0191
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	23.6	m	410	9,676	
アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	0.34	m3	6,120	2,080.8	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下	0.34	m3	2,660	904.4	
計					12,661.2	
コンクリート類処分費		1	式		1,270	別紙 00-0192
アスファルト処分費	投棄料	0.34	m3	3,760	1,278.4	
計					1,278.4	

機械設備工事 別紙明細

屋外		屋外消火設備		採水配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		58,700	別紙 00-0193
土工事	機械堀方 バックホ0.45m3	7.5	m3	1,250	9,375	
土工事	機械埋戻し バックホ0.45m3	4.6	m3	2,550	11,730	
土工事	山砂の類 -	2.9	m3	7,500	21,750	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	2.9	m3	5,470	15,863	
計					58,718	
残土処分費		1	式		5,220	別紙 00-0194
残土処分費	投棄料(阪南2区)	2.9	m3	1,800	5,220	
計					5,220	

114

代価表一覽

大阪府立こんごう福祉センター（福祉型障がい児入所施設）改築機械設備工事

115

代價表一覽

大阪府立こんごう福祉センター（福祉型障がい児入所施設）改築機械設備工事

116

代価表一覽

大阪府立こんごう福祉センター（福祉型障がい児入所施設）改築機械設備工事

117

代價表一覽

大阪府立こんごう福祉センター（福祉型障がい児入所施設）改築機械設備工事

119

代價表一覽

大阪府立こんごう福祉センター（福祉型障がい児入所施設）改築機械設備工事

代価表一覽

120

[illegible]

代価表

121

給排水									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	自動7弁弁 SUS製	20A	個	1			10,000		代価表 0001
01	自動7弁弁 SUS製	20A	個	1	1	7,930	7,930		
02	一般弁類 取付	20A	個	1	1	2,145.12	2,145.12		
	計						10,075.12		
	水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 75A EF継手 45° ベント	個	1			15,500		代価表 0002
01	水道配水用ポリエチレン管継手	75A EF継手 45° ベント	個	1	1	11,300	11,300		
02	接合材等		式	1	0.05	11,300	565		
			T01						
03	水道配水用ポリエチレン管継手(EF接合・手間)	地中埋設 75A	か所	1	1	3,706	3,706		
	計						15,571		

代価表

給排水									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 75A EF継手 90° ベント	個	1			16,300		代価表 0003
01	水道配水用ポリエチレン管継手	75A EF継手 90° ベント	個	1	1	12,000	12,000		
02	接合材等		式	1	0.05	12,000	600		
			T01						
03	水道配水用ポリエチレン管継手(EF接合・手間)	地中埋設 75A	か所	1	1	3,706	3,706		
	計						16,306		
	散水栓 (ボックス共)	SUS製	個	1			31,400		代価表 0004
01	立形水栓	T205NR	個	1	1	3,356.98	3,356.98		
02	散水栓ボックス	SUS製	個	1	1	23,100	23,100		
03	コンクリート工事	再生クラッシュラン (m3)		0.02	1	5,905	118.1		
04	コンクリート工事	コンクリート 生コン人力打設 (m3)		0.036	1	36,538	1,315.36		
05	コンクリート工事	型枠 一般用 (㎡)		0.4	1	8,797.74	3,519.09		
	計						31,409.53		

122

代価表

大阪府立こんごう福祉センター（福祉型障がい児入所施設）改築機械設備工事

○は「その他」の率対象

代価表

124

制気口									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	ユニバーサル形吹出口 (フィルター付・結露防止型)	VHS 300 300	個	1			18,900		代価表 0013
01	吹出口 VHS (フィルター付・結露防止型)	300× 300	個	1	1	12,900	12,900		
02	ユニバーサル形吹出口 取付費	～0.10	個	1	1	6,000	6,000		
	計						18,900		
	ユニバーサル形吹出口 (フィルター付・結露防止型)	VHS 350 300	個	1			22,200		代価表 0014
01	吹出口 VHS (フィルター付・結露防止型)	350× 300	個	1	1	15,300	15,300		
02	ユニバーサル形吹出口 取付費	～0.20	個	1	1	6,960	6,960		
	計						22,260		
	ユニバーサル形吹出口 (フィルター付・結露防止型)	VHS 350 350	個	1			25,300		代価表 0015
01	吹出口 VHS (フィルター付・結露防止型)	350× 350	個	1	1	18,400	18,400		
02	ユニバーサル形吹出口 取付費	～0.20	個	1	1	6,960	6,960		
	計						25,360		

代価表

制気口									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	ユニバーサル形吹出口 (フィルター付・結露防止型)	VHS 400 350	個	1			25,300		代価表 0016
01	吹出口 VHS (フィルター付・結露防止型)	400× 350	個	1	1	18,400	18,400		
02	ユニバーサル形吹出口 取付費	～0.20	個	1	1	6,960	6,960		
	計						25,360		
	ユニバーサル形吹出口 (フィルター付・結露防止型)	VHS 550 550	個	1			43,700		代価表 0017
01	吹出口 VHS (フィルター付・結露防止型)	550× 550	個	1	1	33,000	33,000		
02	ユニバーサル形吹出口 取付費	～0.40	個	1	1	10,700	10,700		
	計						43,700		
	ユニバーサル形吹出口 (フィルター付・結露防止型)	VHS 650 650	個	1			58,100		代価表 0018
01	吹出口 VHS (フィルター付・結露防止型)	650× 650	個	1	1	47,400	47,400		
02	ユニバーサル形吹出口 取付費	～0.40	個	1	1	10,700	10,700		
	計						58,100		

代価表

125

制気口									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	ユニバーサル形吹出口 (フィルター付・結露防 止型)	VHS 800 800	個	1			69,600		代価表 0019
01	吹出口 VHS (フィルター付・結露防 止型)	800× 800	個	1	1	58,900	58,900		
02	ユニバーサル形吹出口 取付費	～0.40	個	1	1	10,700	10,700		
	計						69,600		
	ユニバーサル形吹出口 (結露防止型)	VHS 500 500	個	1			20,300		代価表 0020
01	吹出口 VHS (結露防止型)	500× 500	個	1	1	12,100	12,100		
02	ユニバーサル形吹出口 取付費	～0.30	個	1	1	8,230	8,230		
	計						20,330		
	ユニバーサル形吹出口 (結露防止型)	VHS 700 700	個	1			33,300		代価表 0021
01	吹出口 VHS (結露防止型)	700× 700	個	1	1	22,600	22,600		
02	ユニバーサル形吹出口 取付費	～0.40	個	1	1	10,700	10,700		
	計						33,300		

代価表

制気口									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	風量調節ダンパー	750 400	個	1			22,100		代価表 0022
01	風量調整ダンパー VD	750× 400	個	1	1	14,300	14,300		
02	風量調節ダンパー 取付費	～0.5	個	1	1	7,840	7,840		
	計						22,140		
	丸形 チャッキダンパー	100φ	個	1			11,400		代価表 0023
01	逆流防止ダンパー CD	100φ	個	1	1	5,100	5,100		
02	チャッキダンパー 取付費	0.1㎡以下	個	1	1	6,340	6,340		
	計						11,440		
	壁付給気口	100φ	個	1			3,690		代価表 0024
01	壁付給気口	100φ	個	1	1	560	560		
02	ベントキャップ 取付費	100mm	個	1	1	3,130	3,130		
	計						3,690		

代価表

126

厨房排気フード									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	SUS製厨房排気フード H0-1	1000× 950× 500H GF-1ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ(V型片面1連) 共	個	1			176,000		代価表 0025
01	SUS製厨房排気フード H0-1	1000× 950× 500H GF-1ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ(V型片面1連) 共	個	1	1	155,000	155,000		
02	二重フード 据付		m ²	0.95	1	17,397.12	16,527.26		
03	ｸﾞﾘｽ除去装置 (フード用V型) 据付	0.3m ² 未満	個	1	1	5,116.8	5,116.8		
	計						176,644.06		
	SUS製厨房排気フード H0-2	1300× 1150× 500H GF-2ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ(V型片面2連) 共	個	1			247,000		代価表 0026
01	SUS製厨房排気フード H0-2	1300× 1150× 500H GF-2ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ(V型片面2連) 共	個	1	1	210,000	210,000		
02	二重フード 据付		m ²	1.5	1	17,397.12	26,095.68		
03	ｸﾞﾘｽ除去装置 (フード用V型) 据付	0.3m ² 以上	個	1	2	5,628.48	11,256.96		
	計						247,352.64		

代価表

厨房排気フード									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	SUS製厨房排気フード H0-3	2500× 950× 500H GF-3ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ(V型片面3連) 共	個	1			410,000		代価表 0027
01	SUS製厨房排気フード H0-3	2500× 950× 500H GF-3ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ(V型片面3連) 共	個	1	1	352,000	352,000		
02	二重フード 据付		m ²	2.38	1	17,397.12	41,405.14		
03	ｸﾞﾘｽ除去装置 (フード用V型) 据付	0.3m ² 以上	個	1	3	5,628.48	16,885.44		
	計						410,290.58		
	SUS製厨房排気フード H0-4	1500× 1050× 500H GF-4ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ(V型片面2連) 共	個	1			255,000		代価表 0028
01	SUS製厨房排気フード H0-4	1500× 1050× 500H GF-4ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ(V型片面2連) 共	個	1	1	217,000	217,000		
02	二重フード 据付		m ²	1.58	1	17,397.12	27,487.44		
03	ｸﾞﾘｽ除去装置 (フード用V型) 据付	0.3m ² 以上	個	1	2	5,628.48	11,256.96		
	計						255,744.4		

代価表

127

ベントキャップ								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ベントキャップ	VC (SUS製・防風板付・指定色焼付塗装) 100φ	個	1			6,780	代価表 0029
01	ベントキャップ	VC (SUS製・防風板付・指定色焼付塗装) 100φ	個	1	1	3,650	3,650	
02	ベントキャップ 取付費	100mm	個	1	1	3,130	3,130	
	計						6,780	
	ベントキャップ	VC (SUS製・防風板付・指定色焼付塗装) 150φ	個	1			8,180	代価表 0030
01	ベントキャップ	VC (SUS製・防風板付・指定色焼付塗装) 150φ	個	1	1	4,930	4,930	
02	ベントキャップ 取付費	150mm	個	1	1	3,250	3,250	
	計						8,180	
	ベントキャップ	VC (SUS製・防風板付・指定色焼付塗装) 200φ	個	1			10,800	代価表 0031
01	ベントキャップ	VC (SUS製・防風板付・指定色焼付塗装) 200φ	個	1	1	7,420	7,420	
02	ベントキャップ 取付費	200mm	個	1	1	3,470	3,470	
	計						10,890	

代価表

ベントキャップ								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ベントキャップ	VC (SUS製・防風板付・指定色焼付塗装) 250φ	個	1			20,600	代価表 0032
01	ベントキャップ	VC (SUS製・防風板付・指定色焼付塗装) 250φ	個	1	1	15,500	15,500	
02	ダクト工		人	0.2	1	20,800	4,160	○
	その他		式	1	0.23	4,160	956.8	
	計						20,616.8	
	ベントキャップ	VC (SUS製・防風板付・指定色焼付塗装) 300φ	個	1			24,700	代価表 0033
01	ベントキャップ	VC (SUS製・防風板付・指定色焼付塗装) 300φ	個	1	1	19,600	19,600	
02	ダクト工		人	0.2	1	20,800	4,160	○
	その他		式	1	0.23	4,160	956.8	
	計						24,716.8	

代価表

128

ベントキャップ									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	ベントキャップ (居室給気用)	VC (SUS製 金網のみ) 100φ	個	1			7,010		代価表 0034
01	ベントキャップ	VC (SUS製 金網のみ) 100φ	個	1	1	3,880	3,880		
02	ベントキャップ 取付費	100mm	個	1	1	3,130	3,130		
	計						7,010		

代価表

ダクト点検口									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	ダクト用点検口 (保温型)	450×450	個	1			23,800		代価表 0035
01	ダクト用点検口 (保温型)	450×450	個	1	1	18,400	18,400		
02	点検口(ダクト用) 取付費	0.2～0.3程度	個	1	1	5,410	5,410		
	計						23,810		

代価表

130

衛生器具類									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	小便器	UFS900R YU-A51AP	組	1			107,000		代価表 0040
01	小便器	UFS900R U-A51AP	組	1	1	91,800	91,800		
02	小便器 取付	洗浄弁式壁掛小便器 大形	組	1	1	15,800	15,800		
	計						107,600		
	壁掛洗面器	L210CM, TLC11R, T6SM1 YL-176UAN, LF-E02, LF-105SAL	組	1			34,400		代価表 0041
01	壁掛洗面器	L210CM, TLC11R, T6SM1 L-176UAN, LF-E02, LF-105SAL	組	1	1	23,700	23,700		
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 小	組	1	1	10,700	10,700		
	計						34,400		
	フタダーカウンター洗面器	L530, TLC11R, T6SM1 YL-2260, LF-E02, LF-105SAL	組	1			53,400		代価表 0042
01	フタダーカウンター洗面器	L530, TLC11R, T6SM1 L-2260, LF-E02, LF-105SAL	組	1	1	42,700	42,700		
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 小	組	1	1	10,700	10,700		
	計						53,400		

代価表

衛生器具類									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	フタダーカウンター洗面器	L530, TENA12A, T6SM1 YL-2260, AM-130C (100V), LF-105SAL	組	1			70,200		代価表 0043
01	フタダーカウンター洗面器	L530, TENA12A, T6SM1 L-2260, AM-130C (100V), LF-105SAL	組	1	1	59,500	59,500		
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 小	組	1	1	10,700	10,700		
	計						70,200		
	壁掛手洗器	LSH90BAPT YAWL-33 (B)	組	1			41,300		代価表 0044
01	壁掛手洗器	LSH90BAPT AWL-33-(B)	組	1	1	33,200	33,200		
02	手洗器 取付		組	1	1	8,175	8,175		
	計						41,375		
	壁掛手洗器	L30DM, TENA40AW, T22BS YL-15G, AM-200C	組	1			44,600		代価表 0045
01	壁掛手洗器	L30DM, TENA40AW, T22BS L-15G, AM-200C	組	1	1	33,900	33,900		
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 小	組	1	1	10,700	10,700		
	計						44,600		

代価表

131

衛生器具類									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	洗濯機ベン	PWP640N2W, TW11R PF-6464AC/FW1, LF-WJ50KQA	組	1			24,300		代価表 0046
01	洗濯機ベン	PWP640N2W, TW11R PF-6464AC/FW1, LF-WJ50KQA	組	1	1	11,300	11,300		
02	洗濯機ベン 取付	トラップ 付	組	1	1	13,080	13,080		
	計						24,380		
	汚物流し	SKL330DNFP YS-207LA6NFRP, OKC-8BML	組	1			165,000		代価表 0047
01	汚物流し	SKL330DNFP S-207LA6NFRP, OKC-8BML	組	1	1	150,000	150,000		
02	掃除流し 取付	パッキ無し又はパッキ付き	組	1	1	15,700	15,700		
	計						165,700		
	化粧鏡(450×600)	YM4560A KF-4560	枚	1			7,300		代価表 0048
01	化粧鏡(450×600)	YM4560A KF-4560	枚	1	1	3,400	3,400		
02	鏡 取付	600×800mm程度	枚	1	1	3,900	3,900		
	計						7,300		

代価表

衛生器具類									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	化粧鏡(600×900)	YM6090A KF-6090	枚	1			12,700		代価表 0049
01	化粧鏡(600×900)	YM6090A KF-6090	枚	1	1	8,800	8,800		
02	鏡 取付	600×800mm程度	枚	1	1	3,900	3,900		
	計						12,700		
	掃除用流し	SK22A, T23AE20 S-202A, LF-7KE-19	組	1			71,500		代価表 0050
01	掃除用流し	SK22A, T23AE20 S-202A, LF-7KE-19	組	1	1	55,800	55,800		
02	掃除流し 取付	パッキ無し又はパッキ付き	組	1	1	15,700	15,700		
	計						71,500		
	多機能トイレベック	UADAK21R1A1ADD2B YPTWC-FC101R1A1AWWW	組	1			1,092,000		代価表 0051
01	多機能トイレベック	UADAK21R1A1ADD2B PTWC-FC101R1A1AWWW	組	1	1	1,018,000	1,018,000		
02	壁掛形汚物流し ユニット 取付	水石入れ, 紙巻器, 温水器を含む	組	1	1	74,665	74,665		
	計						1,092,665		

代価表

132

衛生器具類									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	レバー式立水栓 (水用)	T130AEQF13C LF-12Z-13	個	1			8,630		代価表 0052
01	レバー式立水栓 (水用)	T130AEQF13C LF-12Z-13	個	1	1	6,760	6,760		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	1,876.98	1,876.98		
	計						8,636.98		
	レバー式立水栓 (湯用)	T130AEQF13C LF-12Z-13(H)	個	1			10,700		代価表 0053
01	レバー式立水栓 (湯用)	T130AEQF13C LF-12Z-13(H)	個	1	1	8,850	8,850		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	1,876.98	1,876.98		
	計						10,726.98		
	混合水栓	TKGG38E1 JF-AJ461SYX (JW)	個	1			18,900		代価表 0054
01	混合水栓	TKGG38E1 JF-AJ461SYX (JW)	個	1	1	16,000	16,000		
02	混合水栓 取付	13A	個	1	1	2,949.54	2,949.54		
	計						18,949.54		

代価表

衛生器具類									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	洗面化粧台	LDBA075BAGMS1 FTV1N-754/VP1W	組	1			67,600		代価表 0055
01	洗面化粧台	LDBA075BAGMS1 FTV1N-754/VP1W	組	1	1	51,800	51,800		
02	洗面化粧台 取付		組	1	1	15,805	15,805		
	計						67,605		
	熱湯水栓	T76D SF-WCH120	個	1			17,900		代価表 0056
01	熱湯水栓	T76D SF-WCH120	個	1	1	16,100	16,100		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	1,876.98	1,876.98		
	計						17,976.98		
	水栓柱	SUS製,1000H	個	1			18,100		代価表 0057
01	水栓柱	SUS製,1000H	個	1	1	12,800	12,800		
02	水栓柱 取付		個	1	1	5,362.8	5,362.8		
	計						18,162.8		

133

代価表

大阪府立こんごう福祉センター（福祉型障がい児入所施設）改築機械設備工事

○は「その他」の率対象

134

代価表

大阪府立こんごう福祉センター（福祉型障がい児入所施設）改築機械設備工事

○は「その他」の率対象