文 書 番 号:公建設第　1753　号

工事名称: 大阪府立こんごう福祉センター福祉型障がい児入所施設改築電気設備工事

工事場所: 富田林市大字甘南備

総工事費　¥393,377,600 .-

工事価格　¥357,616,000 .-

工事概要

新築電気設備工事一式
本館棟　RC造　平屋建　1棟　延べ面積　2,804㎡
自転車置場　S造　平屋建　1棟　延べ面積　11㎡
ごみ置場　S造　平屋建　2棟　延べ面積　8㎡
受変電設備容量　500kVA

公告日　令和3年9月30日
開札日　令和3年11月4日
工期末　令和5年1月27日

大　阪　府

大阪府立こんごう福祉センター福祉型障がい児入所施設改築電気設備工事

電気　　一般建築新設一般工事１ヶ所

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
	一式		283,060,260		
小計				283,060,260	
共通仮設費					
	一式		9,405,390		
小計				9,405,390	
現場管理費					
	一式		30,503,206		
小計				30,503,206	
一般管理費等	一式			34,647,144	
共通費計				74,555,740	26.3%
工事価格	一式			357,616,000	
消費税等相当額	一式			35,761,600	工事価格×10%
総工事費	一式			393,377,600	

内訳

名　　称	摘　要	数　量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	282,143,960		
	申請費	一式	(E入力値)	357,200		
	処分費等	一式	(F入力値)	559,100		
小計			(E+F+H) (A入力値)	283,060,260		
共通仮設費　率算定分		一式	(I計算値)	8,605,390		
共通仮設費　積み上げ分		一式	(G入力値)	800,000		
小計				9,405,390		
現場管理費　率算定分		一式	(J計算値)	30,503,206		
小計				30,503,206		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	322,968,856		
一般管理費等(補正分除く)		10.70%	(K-E-J5) 322,604,512	34,518,682	率算定用の 基準単価→	(K) 322,968,856
	(補正分)	0.04%	322,604,512	129,041		
			(小計)	34,647,723		
		数値処理		-579	数値処理前 工事価格→	357,616,579
小計		数値処理後小計		34,647,144		

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
共通仮設費	一般工事	3.05%	(H) 282,143,960	(I1) 8,605,390	補正前の率 3.050%	(A-F) 282,501,160
						工期(か月) 13.8
			(小計)	(I) 8,605,390		
現場管理費	一般工事	10.46%	(H+I1+G) 291,549,350	(J1) 30,496,062	補正前の率 10.460%	(A-F+G+I) 291,906,550
	申請費	2.00%	(E) 357,200	(J5) 7,144		
			(小計)	(J) 30,503,206		

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
庁舎	1	式	243,023,500	
屋外	1	式	40,036,760	
計			283,060,260	

電気設備工事　科目別内訳

庁舎

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
受変電設備	1	式	24,428,710	
接地設備	1	式	2,568,100	
非常用発電設備	1	式	13,493,850	
幹線設備	1	式	47,009,520	
動力設備	1	式	3,907,210	
警報設備	1	式	4,312,530	
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	50,975,440	
構内交換設備	1	式	17,304,860	
構内情報通信網設備	1	式	4,218,470	
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備	1	式	4,512,780	
情報表示設備	1	式	1,553,920	
誘導支援設備	1	式	4,943,600	
防犯ｶﾒﾗ設備	1	式	23,538,790	
居室扉開放表示設備	1	式	1,840,680	
電気錠設備	1	式	14,398,720	

電気設備工事　科目別内訳

庁舎

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
警察非常通報設備	1	式	817,130	
拡声設備	1	式	11,121,110	
音響映像設備	1	式	4,511,740	
自動火災報知設備	1	式	7,566,340	
計			243,023,500	

屋外

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
高圧引込設備	1	式	5,806,080	
弱電引込設備	1	式	3,127,670	
低圧配線設備	1	式	3,605,630	
屋外照明設備	1	式	20,282,470	
屋外弱電設備	1	式	7,214,910	
計			40,036,760	

電気設備工事　中科目別内訳

庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
受変電設備		1	式	24,428,710	
計				24,428,710	
接地設備	強電接地	1	式	2,349,940	
接地設備	弱電接地	1	式	218,160	
計				2,568,100	
非常用発電設備	非常用発電設備	1	式	13,493,850	
計				13,493,850	
幹線設備	電灯幹線　管理棟	1	式	12,576,560	
幹線設備	電灯幹線　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ	1	式	4,670,220	
幹線設備	電灯幹線　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	1	式	4,819,220	
幹線設備	電灯幹線　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB	1	式	5,522,160	
幹線設備	電灯幹線　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC	1	式	6,653,930	
幹線設備	電灯幹線　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD	1	式	5,083,910	
幹線設備	動力幹線　管理棟	1	式	7,683,520	
計				47,009,520	

電気設備工事　中科目別内訳

庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
動力設備	三相動力　管理棟	1	式	1,487,210	
動力設備	単相動力　管理棟	1	式	533,510	
動力設備	単相動力　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ	1	式	360,650	
動力設備	単相動力　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	1	式	403,070	
動力設備	単相動力　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB	1	式	386,690	
動力設備	単相動力　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC	1	式	386,690	
動力設備	単相動力　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD	1	式	349,390	
計				3,907,210	
警報設備		1	式	4,312,530	
計				4,312,530	
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	電灯　管理棟	1	式	10,907,370	
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	電灯　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ	1	式	5,034,490	
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	電灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	1	式	4,024,670	
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	電灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB	1	式	3,943,620	
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	電灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC	1	式	3,978,450	

電気設備工事　中科目別内訳

庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	電灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD	1	式	3,388,500	
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	非常照明　管理棟	1	式	1,636,740	
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	非常照明　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ	1	式	1,037,850	
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	非常照明　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	1	式	768,860	
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	非常照明　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB	1	式	719,560	
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	非常照明　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC	1	式	719,560	
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	非常照明　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD	1	式	789,990	
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	誘導灯　管理棟	1	式	683,340	
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	誘導灯　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ	1	式	360,630	
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	誘導灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	1	式	251,180	
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	誘導灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB	1	式	258,440	
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	誘導灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC	1	式	273,620	
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	誘導灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD	1	式	191,360	
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	ｺﾝｾﾝﾄ　管理棟	1	式	2,699,390	
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	ｺﾝｾﾝﾄ　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ	1	式	1,919,180	

電気設備工事　中科目別内訳

庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	ｺﾝｾﾝﾄ　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	1	式	1,829,060	
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	ｺﾝｾﾝﾄ　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB	1	式	1,756,320	
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	ｺﾝｾﾝﾄ　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC	1	式	1,756,320	
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	ｺﾝｾﾝﾄ　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD	1	式	2,046,940	
計				50,975,440	
構内交換設備	管理棟	1	式	7,024,070	
構内交換設備	強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ	1	式	2,536,890	
構内交換設備	社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	1	式	1,922,030	
構内交換設備	社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB	1	式	1,925,510	
構内交換設備	社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC	1	式	1,950,220	
構内交換設備	社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD	1	式	1,946,140	
計				17,304,860	
構内情報通信網設備	管理棟	1	式	1,848,330	
構内情報通信網設備	強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ	1	式	477,160	
構内情報通信網設備	社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	1	式	437,560	

庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
構内情報通信網設備	社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB	1	式	467, 170	
構内情報通信網設備	社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC	1	式	561, 620	
構内情報通信網設備	社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD	1	式	426, 630	
計				4, 218, 470	
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備	管理棟	1	式	979, 550	
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備	強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ	1	式	744, 070	
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備	社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	1	式	724, 690	
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備	社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB	1	式	712, 470	
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備	社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC	1	式	737, 310	
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備	社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD	1	式	614, 690	
計				4, 512, 780	
情報表示設備	電気時計　管理棟	1	式	791, 770	
情報表示設備	電気時計　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ	1	式	160, 930	
情報表示設備	電気時計　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	1	式	152, 120	
情報表示設備	電気時計　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB	1	式	147, 950	

電気設備工事　中科目別内訳

庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
情報表示設備	電気時計　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC	1	式	150, 870	
情報表示設備	電気時計　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD	1	式	150, 280	
計				1, 553, 920	
誘導支援設備	ｲﾝﾀｰﾎﾝ　管理棟	1	式	755, 790	
誘導支援設備	ｲﾝﾀｰﾎﾝ　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ	1	式	293, 660	
誘導支援設備	ｲﾝﾀｰﾎﾝ　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	1	式	291, 900	
誘導支援設備	ｲﾝﾀｰﾎﾝ　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB	1	式	307, 020	
誘導支援設備	ｲﾝﾀｰﾎﾝ　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC	1	式	338, 010	
誘導支援設備	ｲﾝﾀｰﾎﾝ　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD	1	式	954, 100	
誘導支援設備	呼出表示　管理棟	1	式	281, 720	
誘導支援設備	呼出表示　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ	1	式	369, 860	
誘導支援設備	呼出表示　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	1	式	349, 600	
誘導支援設備	呼出表示　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB	1	式	336, 120	
誘導支援設備	呼出表示　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC	1	式	372, 750	
誘導支援設備	呼出表示　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD	1	式	293, 070	

電気設備工事　中科目別内訳

庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				4,943,600	
防犯ｶﾒﾗ設備	管理棟	1	式	14,226,030	
防犯ｶﾒﾗ設備	強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ	1	式	2,143,630	
防犯ｶﾒﾗ設備	社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	1	式	1,729,600	
防犯ｶﾒﾗ設備	社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB	1	式	1,759,210	
防犯ｶﾒﾗ設備	社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC	1	式	2,094,550	
防犯ｶﾒﾗ設備	社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD	1	式	1,585,770	
計				23,538,790	
居室扉開放表示設備	強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ	1	式	377,820	
居室扉開放表示設備	社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	1	式	404,380	
居室扉開放表示設備	社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB	1	式	372,700	
居室扉開放表示設備	社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC	1	式	372,700	
居室扉開放表示設備	社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD	1	式	313,080	
計				1,840,680	
電気錠設備	出入管理　管理棟	1	式	5,704,160	

電気設備工事　中科目別内訳

庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電気錠設備	出入管理　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ	1	式	1,766,250	
電気錠設備	出入管理　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	1	式	1,325,700	
電気錠設備	出入管理　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB	1	式	1,437,780	
電気錠設備	出入管理　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC	1	式	1,545,190	
電気錠設備	出入管理　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD	1	式	1,255,010	
電気錠設備	電気錠　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ	1	式	1,364,630	
計				14,398,720	
警察非常通報設備	管理棟	1	式	279,090	
警察非常通報設備	強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ	1	式	131,140	
警察非常通報設備	社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	1	式	72,320	
警察非常通報設備	社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB	1	式	97,520	
警察非常通報設備	社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC	1	式	154,240	
警察非常通報設備	社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD	1	式	82,820	
計				817,130	
拡声設備	管理棟	1	式	5,878,210	

電気設備工事　中科目別内訳

庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
拡声設備	強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ	1	式	1, 617, 120	
拡声設備	社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	1	式	942, 140	
拡声設備	社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB	1	式	913, 100	
拡声設備	社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC	1	式	979, 520	
拡声設備	社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD	1	式	791, 020	
計				11, 121, 110	
音響映像設備	多目的室	1	式	4, 511, 740	
計				4, 511, 740	
自動火災報知設備	管理棟	1	式	2, 801, 670	
自動火災報知設備	強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ	1	式	1, 354, 310	
自動火災報知設備	社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	1	式	784, 570	
自動火災報知設備	社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB	1	式	819, 260	
自動火災報知設備	社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC	1	式	883, 390	
自動火災報知設備	社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD	1	式	923, 140	
計				7, 566, 340	

電気設備工事　中科目別内訳

屋外

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
高圧引込設備		1	式	5, 806, 080	
計				5, 806, 080	
弱電引込設備		1	式	3, 127, 670	
計				3, 127, 670	
低圧配線設備		1	式	3, 605, 630	
計				3, 605, 630	
屋外照明設備		1	式	20, 282, 470	
計				20, 282, 470	
屋外弱電設備		1	式	7, 214, 910	
計				7, 214, 910	

庁舎		受変電設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	36	m	4,530	163,080	
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	1	か所	23,700	23,700	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2P ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	580	1,740	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2P ﾗｯｸ	31	m	780	24,180	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	35	m	130	4,550	
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい配管　82mm	23	m	6,100	140,300	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 82mm	48	m	7,660	367,680	
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ	H100 L600	10	個	2,830	28,300	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	600×　600×　600	4	個	38,700	154,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	600×　600×　600 -	6	個	102,000	612,000	
①高圧受電盤		1	面	2,515,000	2,515,000	代価表　0100
②ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤	No.1	1	面	1,092,000	1,092,000	代価表　0101
③ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤	No.2	1	面	1,488,000	1,488,000	代価表　0102
④一般電灯盤	No.1	1	面	2,749,000	2,749,000	代価表　0103
⑤一般電灯盤	No.2	1	面	2,834,000	2,834,000	代価表　0104

電気設備工事　細目別内訳

庁舎		受変電設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
⑥一般動力盤	No.1	1	面	3,671,000	3,671,000	代価表　0105
⑦非常・保安電灯動力盤		1	面	1,781,000	1,781,000	代価表　0106
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視装置	ﾊﾟﾙｽ検出器共	1	面	144,000	144,000	代価表　0107
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (60Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=6%用)　18kvar	1	台	223,000	223,000	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (60Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=6%用)　24kvar	2	台	232,000	464,000	
直列ﾘｱｸﾄﾙ	1.15kvar (ﾓｰﾙﾄﾞ6%18kvar用)	1	台	547,000	547,000	代価表　0111
直列ﾘｱｸﾄﾙ	1.53kvar (ﾓｰﾙﾄﾞ6%24kvar用)	2	台	547,000	1,094,000	代価表　0112
油入変圧器	1φ3W6.6KV/210-105V・100KVA 防振ｺﾞﾑ・ﾀﾞｲﾔﾙ温度計付	2	台	627,000	1,254,000	代価表　0108
油入変圧器	3φ3W6.6KV/210V・300KVA 防振ｺﾞﾑ・ﾀﾞｲﾔﾙ温度計付	1	台	1,256,000	1,256,000	代価表　0109
ｽｺｯﾄ変圧器	3φ210V/210-105V×2・50KVA 防振ｺﾞﾑ・ﾀﾞｲﾔﾙ温度計付	1	台	655,000	655,000	代価表　0110
防水鋳鉄管	100 900mm 片R 水切りつば付き	2	本	35,700	71,400	
管路口防水装置 (材料費)	防水鋳鉄管用 100	2	個	11,800	23,600	
防鳥ﾈｯﾄ		11	m^2	11,700	128,700	代価表　0001
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		1,680	別紙 00-0001
搬入費		1	式		916,000	別紙 00-0002

庁舎		受変電設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					24,428,710	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎		接地設備			強電接地	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	89	m	380	33,820	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2	442	m	450	198,900	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	7	m	630	4,410	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	22mm2	61	m	840	51,240	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	38mm2	321	m	1,170	375,570	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	60mm2	118	m	1,610	189,980	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	100mm2	237	m	2,280	540,360	
接地端子盤	ET-1-1･鋼製支持金物共	1	面	900,000	900,000	代価表　0142
鉄筋ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ用接地ｸﾗﾝﾌﾟ	鉄筋用接続ｸﾗﾝﾌﾟ(1組)	2	個	8,030	16,060	
防水鋳鉄管	75 900mm 片R 水切りつば付き	1	本	29,300	29,300	
管路口防水装置(材料費)	防水鋳鉄管用　75	1	個	10,300	10,300	
計					2,349,940	

庁舎	接地設備			弱電接地		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2	258	m	450	116,100	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	162	m	630	102,060	
計					218,160	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	非常用発電設備			非常用発電設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
非常用発電装置	90KVA	1	式		6,560,000	
油庫式燃料ﾀﾝｸ	950L（鋼板製･屋外設置）	1	式		3,690,000	
機器据付､芯出し工事費		1	式		389,000	
燃料配管工事費		1	式		820,000	
試運転調整費	（各検査立会含む）	1	式		533,000	
搬入工事費	（発電機防音ｶﾊﾞｰ分解搬入）	1	式		1,045,000	
運送費		1	式		123,000	
諸官庁申請手続費		1	式		205,000	
燃料費	満油　軽油	950	L	111	105,450	
防鳥ﾈｯﾄ		2	㎡	11,700	23,400	代価表　0001
計					13,493,850	

庁舎	幹線設備			電灯幹線　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	1,050	3,150	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾗｯｸ	27	m	1,360	36,720	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m	1,470	5,880	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾗｯｸ	15	m	1,860	27,900	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	2,820	16,920	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾗｯｸ	50	m	3,480	174,000	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m	3,990	15,960	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾗｯｸ	24	m	4,860	116,640	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 管内	1	m	6,730	6,730	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m	6,130	24,520	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾗｯｸ	49	m	7,320	358,680	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	500B　1段目	1	m	10,300	10,300	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	600B　1段目	44	m	11,400	501,600	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	1000B　1段目	104	m	16,100	1,674,400	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	1000B　2段目以降	9	m	10,500	94,500	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	幹線設備			電灯幹線　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形	500B　1段目	33	m	11,300	372,900	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形	600B　1段目	20	m	12,800	256,000	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形	600B　2段目以降	6	m	9,280	55,680	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形	800B　1段目	14	m	15,100	211,400	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形	1000B　1段目	21	m	17,500	367,500	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	B形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ　－	158	m	1,470	232,260	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形	B形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ　－	94	m	1,650	155,100	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形ｶﾊﾞｰ	Z35-500B用	19	m	5,770	109,630	代価表　0025
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形ｶﾊﾞｰ	Z35-500B用・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ歩行用	5	m	8,960	44,800	代価表　0027
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形ｶﾊﾞｰ	Z35-500Bｴﾙﾎﾞ用・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ歩行用	1	個	19,900	19,900	代価表　0028
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形ｶﾊﾞｰ	Z35-500Bﾃｨｰ用	1	個	16,300	16,300	代価表　0026
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形ｶﾊﾞｰ	Z35-800B用	11	m	9,570	105,270	代価表　0029
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形ｶﾊﾞｰ	Z35-800B用・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ歩行用	3	m	14,500	43,500	代価表　0030
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形ｶﾊﾞｰ	Z35-1000B用	1	m	10,900	10,900	代価表　0031
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形ｶﾊﾞｰ	Z35-1000B用・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ歩行用	9	m	17,800	160,200	代価表　0032

庁舎	幹線設備			電灯幹線　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形ｶﾊﾞｰ	Z35-1000Bｴﾙﾎﾞ用・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ歩行用	1	個	42,200	42,200	代価表　0033
配線ﾌｰﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	W1000用・SUS製	2	個	90,500	181,000	代価表　0034
ﾒｯｼｭｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 W480	24	m	640	15,360	
ﾒｯｼｭｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 W580	3	m	760	2,280	
ﾒｯｼｭｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 W780	14	m	1,020	14,280	
ﾒｯｼｭｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 W980	18	m	1,280	23,040	
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ	H100 L150	104	個	960	99,840	
防火区画貫通処置		1	式		250,000	別紙 00-0003
分電盤	L-1-1	1	面	2,996,000	2,996,000	代価表　0113
分電盤	L-1-2	1	面	2,188,000	2,188,000	代価表　0114
分電盤	L-1-8	1	面	1,388,000	1,388,000	代価表　0120
防水鋳鉄管	75 900mm 片R 水切りつば付き	2	本	29,300	58,600	
管路口防水装置(材料費)	防水鋳鉄管用　75	2	個	10,300	20,600	
防鳥ﾈｯﾄ		2	㎡	11,700	23,400	代価表　0001
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		5,520	別紙 00-0004

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	幹線設備			電灯幹線　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入費		1	式		39,200	別紙 00-0005
計					12,576,560	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	幹線設備				電灯幹線　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	6,130	18,390	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾗｯｸ	66	m	7,320	483,120	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	8,420	25,260	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾗｯｸ	64	m	9,880	632,320	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	600B　1段目	30	m	11,400	342,000	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	B形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ　－	30	m	1,470	44,100	
防火区画貫通処置		1	式		150,000	別紙 00-0006
分電盤	L-1-3	1	面	2,972,000	2,972,000	代価表　0115
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		3,030	別紙 00-0007
計					4,670,220	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	幹線設備				電灯幹線　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	1,940	5,820	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾗｯｸ	39	m	2,440	95,160	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	6,130	36,780	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾗｯｸ	73	m	7,320	534,360	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	600B　1段目	21	m	11,400	239,400	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	B形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ　－	21	m	1,470	30,870	
防火区画貫通処置		1	式		100,000	別紙 00-0008
分電盤	L-1-4	1	面	3,776,000	3,776,000	代価表　0116
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		830	別紙 00-0009
計					4,819,220	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	幹線設備				電灯幹線　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	2,820	8,460	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾗｯｸ	63	m	3,480	219,240	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	8,420	50,520	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾗｯｸ	118	m	9,880	1,165,840	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	600B　1段目	21	m	11,400	239,400	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	B形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ　－	21	m	1,470	30,870	
防火区画貫通処置		1	式		100,000	別紙 00-0010
分電盤	L-1-5	1	面	3,707,000	3,707,000	代価表　0117
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		830	別紙 00-0011
計					5,522,160	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	幹線設備				電灯幹線　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	3,990	11,970	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾗｯｸ	86	m	4,860	417,960	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	10,900	65,400	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 ﾗｯｸ	165	m	12,700	2,095,500	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	600B　1段目	21	m	11,400	239,400	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	B形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ　－	21	m	1,470	30,870	
防火区画貫通処置		1	式		100,000	別紙 00-0012
分電盤	L-1-6	1	面	3,692,000	3,692,000	代価表　0118
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		830	別紙 00-0013
計					6,653,930	

庁舎	幹線設備				電灯幹線　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	2,820	8,460	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾗｯｸ	51	m	3,480	177,480	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	8,420	50,520	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾗｯｸ	98	m	9,880	968,240	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	600B　1段目	13	m	11,400	148,200	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	B形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ　－	13	m	1,470	19,110	
防火区画貫通処置		1	式		100,000	別紙 00-0014
分電盤	L-1-7	1	面	3,610,000	3,610,000	代価表　0119
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		1,900	別紙 00-0015
計					5,083,910	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	幹線設備				動力幹線　管理棟	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾗｯｸ	35	m	4,860	170,100	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	6,130	36,780	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾗｯｸ	49	m	7,320	358,680	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾗｯｸ	50	m	9,880	494,000	
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 管内	7	m	9,190	64,330	
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾗｯｸ	44	m	9,900	435,600	
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 管内	19	m	13,100	248,900	
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾗｯｸ	134	m	13,900	1,862,600	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C 管内	7	m	810	5,670	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C ﾗｯｸ	4	m	920	3,680	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管　75mm	1	m	3,560	3,560	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 75mm	5	m	4,690	23,450	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	7	m	2,090	14,630	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 82mm	19	m	7,660	145,540	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	400× 400× 300	1	個	22,000	22,000	

庁舎	幹線設備			動力幹線　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
動力盤	M-1-1	1	面	1,785,000	1,785,000	代価表　0122
動力盤	M-R-1	1	面	1,969,000	1,969,000	代価表　0123
搬入費		1	式		40,000	別紙 00-0016
計					7,683,520	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	動力設備			三相動力　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	75	m	290	21,750	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	71	m	290	20,590	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	71	m	380	26,980	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	27	m	630	17,010	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	3	m	1,030	3,090	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	72	m	890	64,080	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	13	m	1,200	15,600	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	33	m	1,050	34,650	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾗｯｸ	26	m	1,360	35,360	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	10	m	1,670	16,700	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	22	m	1,470	32,340	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾗｯｸ	31	m	1,860	57,660	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	3	m	2,190	6,570	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾗｯｸ	5	m	2,440	12,200	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	3	m	3,150	9,450	

庁舎	動力設備			三相動力　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾗｯｸ	9	m	3,480	31,320	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	5	m	4,430	22,150	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾗｯｸ	10	m	4,860	48,600	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C 管内	5	m	810	4,050	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	690	2,070	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C ﾗｯｸ	57	m	920	52,440	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	2	m	1,040	2,080	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	1	m	1,450	1,450	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	5	m	1,410	7,050	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	1	m	1,930	1,930	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 39mm	2	m	1,720	3,440	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	5	m	2,090	10,450	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	7	m	2,790	19,530	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 36mm	11	m	3,490	38,390	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 42mm	3	m	3,950	11,850	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	動力設備			三相動力　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	5	m	5,330	26,650	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	3	か所	2,140	6,420	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	5	か所	2,750	13,750	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所	4,000	4,000	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	63mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所	6,000	6,000	
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ	H100 L150	22	個	960	21,120	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	4	個	1,650	6,600	
金属製 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 1個用1方出	2	個	2,030	4,060	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	31(E31,28) 1個用1方出	4	個	3,490	13,960	
電動機結線	直入始動方式	14	台	4,550	63,700	
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	3P30A×1E<3φ200V>･ﾌﾟﾗｸﾞ共	2	個	5,210	10,420	代価表 0091
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	3P60A×1E<3φ200V>･ﾌﾟﾗｸﾞ共	4	個	11,000	44,000	代価表 0092
手元開閉器盤	MCCB3P50AF/30AT	2	面	72,500	145,000	代価表 0145
手元開閉器盤	MCCB3P50AF/40AT	2	面	77,000	154,000	代価表 0146
手元開閉器盤	MCCB3P50AF/50AT	1	面	77,000	77,000	代価表 0147

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	動力設備			三相動力　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
手元開閉器盤	MCCB3P100AF/60AT	1	面	83,900	83,900	代価表　0148
手元開閉器盤	MCCB3P100AF/75AT	2	面	87,900	175,800	代価表　0149
計					1,487,210	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	動力設備			単相動力　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	4	m	330	1,320	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	9	m	310	2,790	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	19	m	280	5,320	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	1	m	440	440	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	3	m	410	1,230	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	268	m	370	99,160	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	205	m	500	102,500	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	37	m	130	4,810	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm FEP内(PF･CD)	23	m	120	2,760	代価表　0006
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	42	m	840	35,280	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	1	m	1,040	1,040	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	32	m	550	17,600	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m	740	2,220	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	10	個	1,590	15,900	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	86	個	1,650	141,900	

庁舎	動力設備			単相動力　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	2	個	3,210	6,420	代価表　0035
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	19	個	3,290	62,510	代価表　0036
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付 PL ×1	9	個	3,100	27,900	代価表　0048
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1EET･抜止	1	個	2,410	2,410	代価表　0080
計					533,510	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	動力設備			単相動力　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	13	m	310	4,030	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	17	m	280	4,760	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	22	m	440	9,680	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	1	m	410	410	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	189	m	370	69,930	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	55	m	500	27,500	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	1	m	130	130	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm FEP内(PF･CD)	15	m	120	1,800	代価表　0006
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	1	m	840	840	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	22	m	1,040	22,880	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	29	m	550	15,950	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m	740	740	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	1	個	1,590	1,590	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	59	個	1,650	97,350	
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	6	個	3,290	19,740	代価表　0036

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	動力設備				単相動力　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付 PL ×1	6	個	3,100	18,600	代価表	0048
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付 PL ×1 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	3	個	4,220	12,660	代価表	0049
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付 1P L 4A ×1 ﾈｰﾑ付 居室常夜灯ｽｲｯﾁ用GPに組込	15	個	3,310	49,650	代価表	0050
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1EET･抜止	1	個	2,410	2,410	代価表	0080
計					360,650		

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	動力設備				単相動力　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	8	m	330	2,640		
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	6	m	310	1,860		
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	16	m	280	4,480		
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	5	m	440	2,200		
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	13	m	410	5,330		
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	201	m	370	74,370		
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	101	m	500	50,500		
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	11	m	130	1,430		
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm FEP内(PF･CD)	10	m	120	1,200	代価表	0006
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	19	m	840	15,960		
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	5	m	1,040	5,200		
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	15	m	550	8,250		
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	13	m	740	9,620		
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	19	個	1,590	30,210		
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	58	個	1,650	95,700		

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	動力設備				単相動力　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	12	個	3,210	38,520	代価表　0035
配線器具取付費（労務）	（支給品取付：24時間換気ｽｲｯﾁ）	16	個	1,430	22,880	代価表　0077
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付 PL ×1	9	個	3,100	27,900	代価表　0048
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1EET･抜止	2	個	2,410	4,820	代価表　0080
計					403,070	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	動力設備				単相動力　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	8	m	330	2,640	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	6	m	310	1,860	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	16	m	280	4,480	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	3	m	440	1,320	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	13	m	410	5,330	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	194	m	370	71,780	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	101	m	500	50,500	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	3	m	130	390	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm FEP内(PF･CD)	18	m	120	2,160	代価表　0006
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	11	m	840	9,240	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	3	m	1,040	3,120	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	24	m	550	13,200	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	13	m	740	9,620	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	11	個	1,590	17,490	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	62	個	1,650	102,300	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	動力設備				単相動力　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	12	個	3,210	38,520	代価表　0035
配線器具取付費（労務）	（支給品取付：24時間換気ｽｲｯﾁ）	14	個	1,430	20,020	代価表　0077
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付 PL ×1	9	個	3,100	27,900	代価表　0048
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1EET･抜止	2	個	2,410	4,820	代価表　0080
計					386,690	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	動力設備				単相動力　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	8	m	330	2,640	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	6	m	310	1,860	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	16	m	280	4,480	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	3	m	440	1,320	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	13	m	410	5,330	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	194	m	370	71,780	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	101	m	500	50,500	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	3	m	130	390	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm FEP内(PF･CD)	18	m	120	2,160	代価表　0006
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	11	m	840	9,240	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	3	m	1,040	3,120	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	24	m	550	13,200	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	13	m	740	9,620	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	11	個	1,590	17,490	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	62	個	1,650	102,300	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	動力設備				単相動力　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	12	個	3,210	38,520	代価表　0035
配線器具取付費（労務）	（支給品取付：24時間換気ｽｲｯﾁ）	14	個	1,430	20,020	代価表　0077
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付 PL ×1	9	個	3,100	27,900	代価表　0048
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1EET･抜止	2	個	2,410	4,820	代価表　0080
計					386,690	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	動力設備				単相動力　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	12	m	330	3,960	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	3	m	310	930	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	23	m	280	6,440	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	6	m	440	2,640	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	7	m	410	2,870	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	210	m	370	77,700	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m	580	580	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	60	m	500	30,000	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	7	m	130	910	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm FEP内(PF･CD)	7	m	120	840	代価表　0006
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	16	m	840	13,440	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	3	m	1,120	3,360	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	5	m	1,040	5,200	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	2	m	1,450	2,900	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	10	m	550	5,500	

庁舎	動力設備				単相動力　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m	740	5,180	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	15	個	1,590	23,850	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	47	個	1,650	77,550	
遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	7	個	3,210	22,470	代価表　0035
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	2	個	3,290	6,580	代価表　0036
金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(22) 2方出	1	個	2,030	2,030	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	1	個	3,070	3,070	
配線器具取付費（労務）	（支給品取付：24時間換気ｽｲｯﾁ）	8	個	1,430	11,440	代価表　0077
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付 PL ×1	9	個	3,100	27,900	代価表　0048
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1EET･抜止	5	個	2,410	12,050	代価表　0080
計					349,390	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	警報設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C 管内	10	m	810	8,100	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・大井	67	m	690	46,230	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C ﾗｯｸ	570	m	920	524,400	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 10C 管内	3	m	1,590	4,770	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 10C ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	1,370	9,590	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 10C ﾗｯｸ	81	m	1,810	146,610	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 30C ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	3,050	21,350	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 30C ﾗｯｸ	7	m	3,930	27,510	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 22mm	9	m	2,090	18,810	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 28mm	3	m	2,790	8,370	
金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(22) 1個用1方出	1	個	2,030	2,030	
屋外入線ｶﾊﾞｰ	防雨入線ｶﾊﾞｰ	1	個	870	870	
警報盤	K-1･36回線	1	面	3,470,000	3,470,000	代価表　0144
防水鋳鉄管	WI1A-50-9A つば付き	1	か所	18,500	18,500	代価表　0023
管路口防水装置(材料費)	防水鋳鉄管用 50	1	個	5,390	5,390	代価表　0024

庁舎		警報設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					4,312,530	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎		電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯　管理棟	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	527	m	260	137,020	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	1.6mm	24	m	230	5,520	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	31	m	330	10,230	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	65	m	310	20,150	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	388	m	280	108,640	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	112	m	440	49,280	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	27	m	410	11,070	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	483	m	370	178,710	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	3	m	430	1,290	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF･CD)	9	m	400	3,600	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	106	m	360	38,160	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	7	m	580	4,060	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	27	m	540	14,580	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	1,071	m	500	535,500	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾗｯｸ	3	m	670	2,010	

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C 管内	4	m	820	3,280	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	83	m	710	58,930	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C ﾗｯｸ	98	m	930	91,140	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	54	m	890	48,060	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	69	m	320	22,080	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	650	4,550	代価表　0012
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3P ﾗｯｸ	9	m	870	7,830	代価表　0013
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P 管内	60	m	440	26,400	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P FEP内(PF･CD)	41	m	400	16,400	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P ﾋﾟｯﾄ・天井	537	m	370	198,690	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P 管内	1	m	630	630	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m	520	2,080	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾗｯｸ	22	m	730	16,060	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	66	m	840	55,440	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	7	m	1,120	7,840	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	15	m	1,040	15,600	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	29	m	1,450	42,050	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	2	m	1,640	3,280	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	80	m	2,090	167,200	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	3	m	2,790	8,370	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	56	m	550	30,800	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	67	m	740	49,580	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	11	m	900	9,900	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	13	個	1,590	20,670	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	74	個	1,650	122,100	
合成樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 3個用	1	個	2,200	2,200	
合成樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 5個用	4	個	3,050	12,200	
遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	6	個	3,210	19,260	代価表　0035
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	30	個	3,290	98,700	代価表　0036
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 1方出	12	個	1,970	23,640	

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 2方出	7	個	2,030	14,210	
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 3方出	9	個	2,080	18,720	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	2	個	3,070	6,140	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　200 -	2	個	15,900	31,800	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　　-	7	個	1,810	12,670	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ付 1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付	4	個	2,940	11,760	代価表　0037
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ付 3W 15A ×2　ﾈｰﾑ付	1	個	4,390	4,390	代価表　0039
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P 15A ×1 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	3	個	2,920	8,760	代価表　0041
防水埋込ｽｲｯﾁ	300V15A片切	1	個	2,380	2,380	
防水埋込ｽｲｯﾁ	300V15A片切	1	個	2,380	2,380	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2　ﾈｰﾑ付 -　　-	2	個	2,690	5,380	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2　ﾈｰﾑ付 1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付	2	個	3,820	7,640	代価表　0038
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P 15A ×3 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	1	個	4,690	4,690	代価表　0043
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P H 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　　-	1	個	1,960	1,960	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P L 15A ×1 3W 15A　×2 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	1	個	5,760	5,760	代価表　0046

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　　-	4	個	2,320	9,280	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×2　ﾈｰﾑ付 -　　-	1	個	3,510	3,510	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	3W 15A　×2 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	1	個	4,630	4,630	代価表　0051
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ1回路	2	個	5,430	10,860	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ2回路	4	個	6,630	26,520	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ3回路	9	個	7,650	68,850	
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	3L　ON/OFF点滅用 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	2	個	8,770	17,540	代価表　0059
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	4L　ON/OFF点滅用 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	2	個	9,790	19,580	代価表　0060
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ6回路	1	個	14,700	14,700	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ7回路	1	個	15,700	15,700	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ16回路	2	個	33,100	66,200	
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	R 1 6L･点滅用	2	個	14,700	29,400	
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	R 2 7L･点滅用	1	個	15,700	15,700	
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	R 3 6L･点滅用	1	個	14,700	14,700	
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	R 4 6L･点滅用	1	個	14,700	14,700	

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	R 5 3L･点滅用	3	個	7,650	22,950	
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	R 6 6L･点滅用	1	個	14,700	14,700	
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	R 7 5L･点滅+調光用	1	個	21,900	21,900	代価表　0061
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	R 8 5L･点滅+調光用	1	個	21,900	21,900	代価表　0062
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	R 9 3L･点滅+調光用	1	個	15,700	15,700	代価表　0063
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	R10 10L･点滅+調光用	1	個	31,200	31,200	代価表　0064
ﾘﾓｺﾝｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ	68L ﾊﾟﾀｰﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ設定ｽｲｯﾁ付露出型	1	個	150,000	150,000	代価表　0068
ﾘﾓｺﾝｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ	44L ﾊﾟﾀｰﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ設定ｽｲｯﾁ付露出型	1	個	96,800	96,800	代価表　0067
自動点滅器	光電式　100V　3A	2	個	8,730	17,460	
使用中表示灯配線器具	PL-R1	4	個	1,970	7,880	代価表　0098
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ (人感ｾﾝｻ)	子機･点滅	5	個	8,930	44,650	代価表　0069
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ (人感ｾﾝｻ)	子機･点滅 遅れ消し機能･換気扇間欠運転機能付	6	個	9,140	54,840	代価表　0070
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ (人感ｾﾝｻ)	親機･点滅	8	個	12,600	100,800	代価表　0071
照明制御器 (ｾﾝｻ)	DS 1 -A	3	個	11,900	35,700	
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用操作ｽｲｯﾁ	1回路用	2	個	3,610	7,220	代価表　0072

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用操作ｽｲｯﾁ	2回路用	4	個	5,890	23,560	代価表　0074
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用操作ｽｲｯﾁ	2回路用 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	2	個	6,810	13,620	代価表　0075
小型ﾊﾟﾀｰﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ設定器	(納入)	2	台	39,700	79,400	
LED照明器具	LRS6　-4 -23　LN	1	個	17,500	17,500	
LED照明器具	LRS6　-4 -65　LN	24	個	21,900	525,600	
LED照明器具	LRS6　-4 -65　LX	6	個	24,600	147,600	
LED照明器具	LRS10MP/RP -4 -44　LN	1	個	43,000	43,000	
LED照明器具	LSS1　-4 -23　LN	1	個	13,000	13,000	
LED照明器具	LSS9　-4 -23　LN	1	個	13,000	13,000	
LED照明器具	LSS9　-4 -30　LN	1	個	13,200	13,200	
LED照明器具	LRS1　-　-13　LN	35	個	14,900	521,500	
LED照明器具	LRS1　-　-13　LZ	13	個	17,600	228,800	
LED照明器具	LRS1　-　-17　LN	4	個	17,100	68,400	
LED照明器具	LRS1RP　-　-08　LN	18	個	16,200	291,600	
LED照明器具	LRS1RP　-　-13　LN	5	個	18,000	90,000	

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	LRS1RP　-　-17　LN	5	個	22,100	110,500	
LED照明器具	LBF3MP/RP　-2 -13　LN	7	個	22,000	154,000	
照明器具	FP3000-G	13	台	44,600	579,800	代価表　0152
照明器具	FP6500-G	14	台	52,600	736,400	代価表　0153
照明器具	HAF4300-WP	13	台	56,500	734,500	代価表　0158
照明器具	HAF5700-WP	7	台	58,000	406,000	代価表　0159
照明器具	HAD4770-WP	1	台	45,900	45,900	代価表　0160
照明器具	DL1300-G	2	台	38,700	77,400	代価表　0163
照明器具	DL1700-G	7	台	40,700	284,900	代価表　0164
照明器具	DL4900C-G	30	台	37,600	1,128,000	代価表　0166
照明器具	CDL1450	4	台	15,700	62,800	代価表　0167
照明器具	UDL1730C	2	台	15,200	30,400	代価表　0172
照明器具	UDL1800C	4	台	15,200	60,800	代価表　0173
照明器具	AN10DL	3	台	11,100	33,300	代価表　0174
照明器具	SP600	2	台	8,960	17,920	代価表　0177

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具	RF540-WP	4	台	19,300	77,200	代価表　0178
照明器具	SZ15	7	台	52,500	367,500	代価表　0179
照明器具	DL1760T-WP	9	台	19,400	174,600	代価表　0180
照明器具	BK1375-WP	10	台	24,900	249,000	代価表　0181
照明器具	BK-690-WP	3	台	9,360	28,080	代価表　0182
防水鋳鉄管	75 900mm 片R 水切りつば付き	1	本	29,300	29,300	
管路口防水装置(材料費)	防水鋳鉄管用　75	1	個	10,300	10,300	
計					10,907,370	

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	88	m	260	22,880	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	1.6mm	1	m	230	230	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	27	m	330	8,910	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	12	m	310	3,720	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	135	m	280	37,800	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	4	m	440	1,760	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	35	m	410	14,350	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	227	m	370	83,990	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF･CD)	1	m	400	400	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	241	m	360	86,760	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	3	m	580	1,740	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	7	m	540	3,780	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	355	m	500	177,500	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	5	m	320	1,600	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	650	4,550	代価表　0012

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3P ﾗｯｸ	75	m	870	65,250	代価表　0013
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 1P 管内	14	m	440	6,160	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 1P FEP内(PF･CD)	18	m	400	7,200	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 1P ﾋﾟｯﾄ・天井	118	m	370	43,660	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	38	m	840	31,920	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	3	m	1,040	3,120	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	1	m	1,410	1,410	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 22mm	3	m	2,090	6,270	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	28	m	550	15,400	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	42	m	740	31,080	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	1	m	900	900	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	6	個	1,590	9,540	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	70	個	1,650	115,500	
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	26	個	3,290	85,540	代価表　0036
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付 - -	1	個	1,810	1,810	

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				電灯　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ付 3W 15A ×1　ﾈｰﾑ付	1	個	3,200	3,200		
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P 15A ×1 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	3	個	2,920	8,760	代価表　0041	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P 15A ×2 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	1	個	3,810	3,810	代価表　0078	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P 15A ×4 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	1	個	7,620	7,620	代価表　0079	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P H 15A ×1　ﾈｰﾑ付 －　－	2	個	1,960	3,920		
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付 －　－	1	個	2,480	2,480		
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P L 15A ×1 24時間換気ｽｲｯﾁ用ｽﾍﾟｰｽ 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	15	個	3,170	47,550	代価表　0047	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1　ﾈｰﾑ付 －　－	1	個	2,320	2,320		
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ2回路	3	個	6,630	19,890		
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ4回路	1	個	8,680	8,680		
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	2L　ON/OFF点滅用 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	2	個	7,750	15,500	代価表　0058	
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	3L　ON/OFF点滅用 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	4	個	8,770	35,080	代価表　0059	
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	R11 6L+2GP･点滅用 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	1	個	16,900	16,900	代価表　0065	
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	R12 5L+2GP･点滅用 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	1	個	15,900	15,900	代価表　0066	
ﾘﾓｺﾝｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ	68L ﾊﾟﾀｰﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ設定ｽｲｯﾁ付露出型	1	個	150,000	150,000	代価表　0068	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				電灯　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考	
使用中表示灯配線器具	PL-R1	2	個	1,970	3,940	代価表　0098	
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ (人感ｾﾝｻ)	子機･点滅	3	個	8,930	26,790	代価表　0069	
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ (人感ｾﾝｻ)	子機･点滅 遅れ消し機能･換気扇間欠運転機能付	2	個	9,140	18,280	代価表　0070	
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ (人感ｾﾝｻ)	親機･点滅	5	個	12,600	63,000	代価表　0071	
照明制御器 (ｾﾝｻ)	DS 1 -A	1	個	11,900	11,900		
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用操作ｽｲｯﾁ	1回路用	2	個	3,610	7,220	代価表　0072	
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用操作ｽｲｯﾁ	1回路用 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	1	個	4,530	4,530	代価表　0073	
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用操作ｽｲｯﾁ	2回路用 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	2	個	6,810	13,620	代価表　0075	
ﾏｽﾀｰﾜｲﾔﾚｽｽｲｯﾁ用受信機	多重伝送式	15	個	11,400	171,000	代価表　0076	
ﾏｽﾀｰﾜｲﾔﾚｽｽｲｯﾁ送信機	（納入）	10	個	2,650	26,500		
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ	丸型（埋込）	15	個	2,910	43,650		
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	1	個	700	700		
LED照明器具	LRS6　-4 -65　LN	4	個	21,900	87,600		
LED照明器具	LRS10MP/RP -4 -27　LN	1	個	39,000	39,000		
LED照明器具	LRS10MP/RP -4 -58　LN	4	個	44,800	179,200		

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				電灯　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	LSS9　-4 -23　LN	1	個	13,000	13,000	
LED照明器具	LSS9　-4 -30　LN	1	個	13,200	13,200	
照明器具	FP5600-GWP	2	台	88,700	177,400	代価表　0154
照明器具	SQ4500-G	14	台	41,900	586,600	代価表　0156
照明器具	SQ4500C-G	2	台	41,900	83,800	代価表　0157
照明器具	DL1020-G	8	台	36,600	292,800	代価表　0162
照明器具	DL1700-G	21	台	40,700	854,700	代価表　0164
照明器具	DL1700-GWP	2	台	40,700	81,400	代価表　0165
照明器具	CL6100C	15	台	31,400	471,000	代価表　0169
照明器具	KU980	1	台	13,000	13,000	代価表　0171
照明器具	AN10DL	17	台	11,100	188,700	代価表　0174
照明器具	AN90UDL	2	台	12,700	25,400	代価表　0175
照明器具	SZ15	1	台	52,500	52,500	代価表　0179
照明器具	BK1375-WP	10	台	24,900	249,000	代価表　0181
照明器具	BK-690-WP	2	台	9,360	18,720	代価表　0182

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				電灯　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					5,034,490	

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	67	m	260	17,420	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	1.6mm	2	m	230	460	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	45	m	330	14,850	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	18	m	310	5,580	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	198	m	280	55,440	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	8	m	440	3,520	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	9	m	410	3,690	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	255	m	370	94,350	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF･CD)	1	m	400	400	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	250	m	360	90,000	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	3	m	540	1,620	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	359	m	500	179,500	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	13	m	320	4,160	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	650	4,550	代価表　0012
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3P ﾗｯｸ	60	m	870	52,200	代価表　0013

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 1P 管内	13	m	440	5,720	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 1P FEP内(PF･CD)	25	m	400	10,000	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 1P ﾋﾟｯﾄ・天井	136	m	370	50,320	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	57	m	840	47,880	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	8	m	1,040	8,320	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	36	m	550	19,800	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	15	m	740	11,100	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	1	m	900	900	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	12	個	1,590	19,080	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	84	個	1,650	138,600	
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 3個用	2	個	2,200	4,400	
遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	16	個	3,210	51,360	代価表　0035
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	2	個	3,290	6,580	代価表　0036
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付 - -	7	個	1,810	12,670	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付	1	個	3,200	3,200	

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				電灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P H 15A ×1　ﾈｰﾑ付 1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付	16	個	3,090	49,440	代価表　0040
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-	1	個	2,480	2,480	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-	5	個	2,320	11,600	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	4W 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-	1	個	2,800	2,800	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ2回路	6	個	6,630	39,780	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ3回路	6	個	7,650	45,900	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ4回路	1	個	8,680	8,680	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ7回路	2	個	15,700	31,400	
ﾘﾓｺﾝｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ	68L ﾊﾟﾀｰﾝ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ設定ｽｲｯﾁ付露出型	1	個	150,000	150,000	代価表　0068
使用中表示灯配線器具	PL-R3	2	個	6,090	12,180	代価表　0099
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ (人感ｾﾝｻ)	子機・点滅	1	個	8,930	8,930	代価表　0069
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ (人感ｾﾝｻ)	子機・点滅 遅れ消し機能・換気扇間欠運転機能付	6	個	9,140	54,840	代価表　0070
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ (人感ｾﾝｻ)	親機・点滅	9	個	12,600	113,400	代価表　0071
照明制御器 (ｾﾝｻ)	DS 1 -A	2	個	11,900	23,800	
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用操作ｽｲｯﾁ	1回路用	3	個	3,610	10,830	代価表　0072

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				電灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用操作ｽｲｯﾁ	2回路用	6	個	5,890	35,340	代価表　0074
ﾏｽﾀｰﾜｲﾔﾚｽｽｲｯﾁ用受信機	多重伝送式	16	個	11,400	182,400	代価表　0076
ﾏｽﾀｰﾜｲﾔﾚｽｽｲｯﾁ送信機	(納入)	10	個	2,650	26,500	
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ	丸型 (埋込)	16	個	2,910	46,560	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	2	個	700	1,400	
LED照明器具	LRS6　-4 -65　LN	4	個	21,900	87,600	
LED照明器具	LRS10MP/RP -4 -44　LN	3	個	43,000	129,000	
LED照明器具	LRS10MP/RP -4 -58　LN	3	個	44,800	134,400	
照明器具	LRS9F1-4-45-LN	6	台	29,000	174,000	代価表　0151
LED照明器具	LRS9F1　-4 -45　LX	8	個	33,800	270,400	
LED照明器具	LSS9　-4 -23　LN	4	個	13,000	52,000	
LED照明器具	LRS1　-　-13　LN	17	個	14,900	253,300	
LED照明器具	LRS1　-　-17　LN	6	個	17,100	102,600	
LED照明器具	LRS1RP　-　-13　LN	6	個	18,000	108,000	
LED照明器具	LRS1RP　-　-17　LN	1	個	22,100	22,100	

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具	CL5500C	16	台	25,000	400,000	代価表　0168
照明器具	KU980	2	台	13,000	26,000	代価表　0171
照明器具	AN10DL	19	台	11,100	210,900	代価表　0174
照明器具	AN90UDL	4	台	12,700	50,800	代価表　0175
照明器具	MR1100	1	台	7,020	7,020	代価表　0176
照明器具	SZ15	1	台	52,500	52,500	代価表　0179
照明器具	BK1375-WP	6	台	24,900	149,400	代価表　0181
照明器具	BK-690-WP	2	台	9,360	18,720	代価表　0182
計					4,024,670	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	67	m	260	17,420	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	1.6mm	2	m	230	460	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	39	m	330	12,870	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	18	m	310	5,580	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	183	m	280	51,240	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	8	m	440	3,520	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	9	m	410	3,690	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	247	m	370	91,390	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF･CD)	1	m	400	400	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	231	m	360	83,160	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	4	m	540	2,160	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	378	m	500	189,000	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	13	m	320	4,160	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	650	4,550	代価表　0012
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3P ﾗｯｸ	49	m	870	42,630	代価表　0013

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P 管内	13	m	440	5,720	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P FEP内(PF･CD)	25	m	400	10,000	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P ﾋﾟｯﾄ・天井	126	m	370	46,620	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	52	m	840	43,680	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	8	m	1,040	8,320	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	36	m	550	19,800	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	16	m	740	11,840	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	1	m	900	900	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	10	個	1,590	15,900	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	84	個	1,650	138,600	
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 3個用	2	個	2,200	4,400	
遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	16	個	3,210	51,360	代価表　0035
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	2	個	3,290	6,580	代価表　0036
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-	7	個	1,810	12,670	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ付 3W 15A ×1　ﾈｰﾑ付	1	個	3,200	3,200	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P H 15A ×1　ﾈｰﾑ付 1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付	14	個	3,090	43,260	代価表　0040
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-	1	個	2,480	2,480	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-	5	個	2,320	11,600	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	4W 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-	1	個	2,800	2,800	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ2回路	6	個	6,630	39,780	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ3回路	6	個	7,650	45,900	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ4回路	1	個	8,680	8,680	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ8回路	2	個	16,700	33,400	
ﾘﾓｺﾝｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ	68L ﾊﾟﾀｰﾝ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ設定ｽｲｯﾁ付露出型	1	個	150,000	150,000	代価表　0068
使用中表示灯配線器具	PL-R3	2	個	6,090	12,180	代価表　0099
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ(人感ｾﾝｻ)	子機・点滅	1	個	8,930	8,930	代価表　0069
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ(人感ｾﾝｻ)	子機・点滅 遅れ消し機能・換気扇間欠運転機能付	6	個	9,140	54,840	代価表　0070
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ(人感ｾﾝｻ)	親機・点滅	9	個	12,600	113,400	代価表　0071
照明制御器(ｾﾝｻ)	DS 1 -A	2	個	11,900	23,800	
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用操作ｽｲｯﾁ	1回路用	3	個	3,610	10,830	代価表　0072

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用操作ｽｲｯﾁ	2回路用	6	個	5,890	35,340	代価表　0074
ﾏｽﾀｰﾜｲﾔﾚｽｽｲｯﾁ用受信機	多重伝送式	14	個	11,400	159,600	代価表　0076
ﾏｽﾀｰﾜｲﾔﾚｽｽｲｯﾁ送信機	（納入）	10	個	2,650	26,500	
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ	丸型（埋込）	14	個	2,910	40,740	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ（金属製）	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	2	個	700	1,400	
LED照明器具	LRS6　-4 -65　LN	4	個	21,900	87,600	
LED照明器具	LRS10MP/RP -4 -44　LN	3	個	43,000	129,000	
LED照明器具	LRS10MP/RP -4 -58　LN	3	個	44,800	134,400	
照明器具	LRS9F1-4-45-LN	6	台	29,000	174,000	代価表　0151
LED照明器具	LRS9F1　-4 -45　LX	8	個	33,800	270,400	
LED照明器具	LSS9　-4 -23　LN	4	個	13,000	52,000	
LED照明器具	LRS1　-　-13　LN	17	個	14,900	253,300	
LED照明器具	LRS1　-　-17　LN	6	個	17,100	102,600	
LED照明器具	LRS1RP　-　-13　LN	6	個	18,000	108,000	
LED照明器具	LRS1RP　-　-17　LN	1	個	22,100	22,100	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具	CL5500C	14	台	25,000	350,000	代価表　0168
照明器具	KU980	2	台	13,000	26,000	代価表　0171
照明器具	AN10DL	17	台	11,100	188,700	代価表　0174
照明器具	AN90UDL	4	台	12,700	50,800	代価表　0175
照明器具	MR1100	1	台	7,020	7,020	代価表　0176
照明器具	SZ15	1	台	52,500	52,500	代価表　0179
照明器具	BK1375-WP	8	台	24,900	199,200	代価表　0181
照明器具	BK-690-WP	2	台	9,360	18,720	代価表　0182
計					3,943,620	

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	67	m	260	17,420	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	1.6mm	2	m	230	460	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	39	m	330	12,870	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	18	m	310	5,580	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	183	m	280	51,240	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	8	m	440	3,520	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	9	m	410	3,690	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	247	m	370	91,390	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF･CD)	1	m	400	400	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	231	m	360	83,160	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	5	m	540	2,700	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	392	m	500	196,000	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	13	m	320	4,160	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	650	4,550	代価表 0012
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3P ﾗｯｸ	49	m	870	42,630	代価表 0013

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 1P 管内	13	m	440	5,720	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 1P FEP内(PF･CD)	25	m	400	10,000	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 1P ﾋﾟｯﾄ・天井	126	m	370	46,620	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	52	m	840	43,680	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	8	m	1,040	8,320	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	36	m	550	19,800	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	17	m	740	12,580	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	1	m	900	900	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	10	個	1,590	15,900	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	85	個	1,650	140,250	
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 3個用	2	個	2,200	4,400	
遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	16	個	3,210	51,360	代価表 0035
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	2	個	3,290	6,580	代価表 0036
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付 - -	7	個	1,810	12,670	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付	1	個	3,200	3,200	

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				電灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P H 15A ×1　ﾈｰﾑ付 1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付	14	個	3,090	43,260	代価表　0040	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-	1	個	2,480	2,480		
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-	5	個	2,320	11,600		
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	4W 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-	1	個	2,800	2,800		
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ2回路	6	個	6,630	39,780		
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ3回路	6	個	7,650	45,900		
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ4回路	1	個	8,680	8,680		
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ8回路	2	個	16,700	33,400		
ﾘﾓｺﾝｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ	68L ﾊﾟﾀｰﾝ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ設定ｽｲｯﾁ付露出型	1	個	150,000	150,000	代価表　0068	
使用中表示灯配線器具	PL-R3	2	個	6,090	12,180	代価表　0099	
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ (人感ｾﾝｻ)	子機・点滅	1	個	8,930	8,930	代価表　0069	
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ (人感ｾﾝｻ)	子機・点滅 遅れ消し機能・換気扇間欠運転機能付	6	個	9,140	54,840	代価表　0070	
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ (人感ｾﾝｻ)	親機・点滅	9	個	12,600	113,400	代価表　0071	
照明制御器 (ｾﾝｻ)	DS 1 -A	2	個	11,900	23,800		
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用操作ｽｲｯﾁ	1回路用	3	個	3,610	10,830	代価表　0072	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				電灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考	
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用操作ｽｲｯﾁ	2回路用	6	個	5,890	35,340	代価表　0074	
ﾏｽﾀｰﾜｲﾔﾚｽｽｲｯﾁ用受信機	多重伝送式	14	個	11,400	159,600	代価表　0076	
ﾏｽﾀｰﾜｲﾔﾚｽｽｲｯﾁ送信機	（納入）	10	個	2,650	26,500		
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ	丸型（埋込）	14	個	2,910	40,740		
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	2	個	700	1,400		
LED照明器具	LRS6　-4 -65　LN	4	個	21,900	87,600		
LED照明器具	LRS10MP/RP -4 -44　LN	3	個	43,000	129,000		
LED照明器具	LRS10MP/RP -4 -58　LN	3	個	44,800	134,400		
照明器具	LRS9F1-4-45-LN	6	台	29,000	174,000	代価表　0151	
LED照明器具	LRS9F1　-4 -45　LX	8	個	33,800	270,400		
LED照明器具	LSS9　-4 -23　LN	4	個	13,000	52,000		
LED照明器具	LRS1　-　-13　LN	17	個	14,900	253,300		
LED照明器具	LRS1　-　-17　LN	6	個	17,100	102,600		
LED照明器具	LRS1RP　-　-13　LN	6	個	18,000	108,000		
LED照明器具	LRS1RP　-　-17　LN	1	個	22,100	22,100		

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具	CL5500C	14	台	25,000	350,000	代価表　0168
照明器具	KU980	2	台	13,000	26,000	代価表　0171
照明器具	AN10DL	17	台	11,100	188,700	代価表　0174
照明器具	AN90UDL	4	台	12,700	50,800	代価表　0175
照明器具	MR1100	1	台	7,020	7,020	代価表　0176
照明器具	SZ15	1	台	52,500	52,500	代価表　0179
照明器具	BK1375-WP	9	台	24,900	224,100	代価表　0181
照明器具	BK-690-WP	2	台	9,360	18,720	代価表　0182
計					3,978,450	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	38	m	260	9,880	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	1.6mm	1	m	230	230	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	32	m	330	10,560	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	10	m	310	3,100	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	126	m	280	35,280	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	6	m	440	2,640	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	16	m	410	6,560	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	190	m	370	70,300	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF･CD)	1	m	400	400	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	121	m	360	43,560	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	2	m	580	1,160	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	3	m	540	1,620	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	227	m	500	113,500	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	590	1,770	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-　3C 管内	1	m	870	870	

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	21	m	760	15,960	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	320	2,240	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	650	4,550	代価表　0012
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3P ﾗｯｸ	59	m	870	51,330	代価表　0013
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P 管内	12	m	440	5,280	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P FEP内(PF･CD)	8	m	400	3,200	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P ﾋﾟｯﾄ・天井	78	m	370	28,860	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	34	m	840	28,560	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	6	m	1,120	6,720	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	8	m	1,040	8,320	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	2	m	1,450	2,900	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	14	m	550	7,700	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	17	m	740	12,580	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	2	m	900	1,800	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	12	個	1,590	19,080	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	58	個	1,650	95,700	
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 3個用	1	個	2,200	2,200	
遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	8	個	3,210	25,680	代価表　0035
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	6	個	3,290	19,740	代価表　0036
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	1	個	3,070	3,070	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-	3	個	1,810	5,430	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P 15A ×1 1P L 15A ×1 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	1	個	4,060	4,060	代価表　0042
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ付 3W 15A ×1　ﾈｰﾑ付	1	個	3,200	3,200	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P H 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-	3	個	1,960	5,880	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P H 15A ×1　ﾈｰﾑ付 1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付	8	個	3,090	24,720	代価表　0040
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-	1	個	2,480	2,480	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-	1	個	2,320	2,320	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×2　ﾈｰﾑ付 -　-	2	個	3,510	7,020	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	4W 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-	1	個	2,800	2,800	
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) ﾈｰﾑ付	1P 15A ×1　1P L 15A ×1 -	1	個	2,760	2,760	代価表　0053

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)ﾈｰﾑ付	1P 15A ×2　1P L 15A ×2	1	個	4,770	4,770	代価表　0054
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ2回路	3	個	6,630	19,890	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ3回路	5	個	7,650	38,250	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ7回路	1	個	15,700	15,700	
ﾘﾓｺﾝｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ	44L ﾊﾟﾀｰﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ設定ｽｲｯﾁ付露出型	1	個	96,800	96,800	代価表　0067
使用中表示灯配線器具	PL-R1	1	個	1,970	1,970	代価表　0098
使用中表示灯配線器具	PL-R3	1	個	6,090	6,090	代価表　0099
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ(人感ｾﾝｻ)	子機･点滅	2	個	8,930	17,860	代価表　0069
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ(人感ｾﾝｻ)	子機･点滅 遅れ消し機能･換気扇間欠運転機能付	3	個	9,140	27,420	代価表　0070
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ(人感ｾﾝｻ)	親機･点滅	6	個	12,600	75,600	代価表　0071
照明制御器(ｾﾝｻ)	DS 1 -A	1	個	11,900	11,900	
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用操作ｽｲｯﾁ	1回路用	3	個	3,610	10,830	代価表　0072
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用操作ｽｲｯﾁ	2回路用	3	個	5,890	17,670	代価表　0074
ﾏｽﾀｰﾜｲﾔﾚｽｽｲｯﾁ用受信機	多重伝送式	8	個	11,400	91,200	代価表　0076
ﾏｽﾀｰﾜｲﾔﾚｽｽｲｯﾁ送信機	(納入)	10	個	2,650	26,500	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ	丸型 (埋込)	8	個	2,910	23,280	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	1	個	700	700	
LED照明器具	LRS6　-4 -65　LN	3	個	21,900	65,700	
LED照明器具	LRS10MP/RP -4 -44　LN	1	個	43,000	43,000	
LED照明器具	LRS10MP/RP -4 -58　LN	4	個	44,800	179,200	
照明器具	LRS9F1-4-45-LN	5	台	29,000	145,000	代価表　0151
LED照明器具	LRS9F1　-4 -45　LX	4	個	33,800	135,200	
LED照明器具	LSS9　-4 -23　LN	12	個	13,000	156,000	
LED照明器具	LSS9　-4 -48　LN	1	個	15,600	15,600	
LED照明器具	LRS1　- -13　LN	14	個	14,900	208,600	
LED照明器具	LRS1　- -17　LN	3	個	17,100	51,300	
LED照明器具	LRS1RP　- -13　LN	4	個	18,000	72,000	
照明器具	FP5500-HG	2	台	101,000	202,000	代価表　0155
照明器具	HT2520-WP	4	台	29,800	119,200	代価表　0161
照明器具	CL5500C	11	台	25,000	275,000	代価表　0168

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				電灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具	KT4800	4	台	22,600	90,400	代価表　0170
照明器具	KU980	5	台	13,000	65,000	代価表　0171
照明器具	AN10DL	11	台	11,100	122,100	代価表　0174
照明器具	AN90UDL	2	台	12,700	25,400	代価表　0175
照明器具	SZ15	1	台	52,500	52,500	代価表　0179
照明器具	BK1375-WP	5	台	24,900	124,500	代価表　0181
照明器具	BK-690-WP	5	台	9,360	46,800	代価表　0182
計					3,388,500	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				非常照明　管理棟	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	3	m	330	990	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	197	m	280	55,160	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	28	m	370	10,360	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	9	m	360	3,240	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m	500	1,000	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	3	m	1,120	3,360	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	3	個	1,650	4,950	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1方出	2	個	3,040	6,080	
非常用LED照明器具	K1-LRS11　-1　-	9	個	22,300	200,700	
非常用LED照明器具	K1-LRS11　-2　-	16	個	23,300	372,800	
非常用LED照明器具	Za9b (BK) 黒色塗装	1	個	17,900	17,900	代価表　0195
非常照明器具	Z13bWP	2	台	31,000	62,000	代価表　0186
非常照明器具	Z13bH	6	台	49,900	299,400	代価表　0187
非常照明器具	Z13bG	12	台	49,900	598,800	代価表　0188
計					1,636,740	

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				非常照明　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	74	m	280	20,720	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	54	m	370	19,980	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	500	1,500	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	9	個	1,650	14,850	
非常用LED照明器具	K1-LRS11　-1　-	15	個	22,300	334,500	
非常用LED照明器具	K1-LRS11　-2　-	1	個	23,300	23,300	
非常照明器具	Z13bWP	4	台	31,000	124,000	代価表　0186
非常照明器具	Z13bG	10	台	49,900	499,000	代価表　0188
計					1,037,850	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				非常照明　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	98	m	280	27,440	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	26	m	370	9,620	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	500	1,500	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	10	個	1,650	16,500	
非常用LED照明器具	K1-LRS11　-1　-	16	個	22,300	356,800	
非常用LED照明器具	K1-LRS11　-2　-	10	個	23,300	233,000	
非常照明器具	Z13bWP	4	台	31,000	124,000	代価表　0186
計					768,860	

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				非常照明　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	93	m	280	26,040	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	26	m	370	9,620	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	500	1,500	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	8	個	1,650	13,200	
非常用LED照明器具	K1-LRS11　-1　-	14	個	22,300	312,200	
非常用LED照明器具	K1-LRS11　-2　-	10	個	23,300	233,000	
非常照明器具	Z13bWP	4	台	31,000	124,000	代価表　0186
計					719,560	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				非常照明　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	93	m	280	26,040	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	26	m	370	9,620	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	500	1,500	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	8	個	1,650	13,200	
非常用LED照明器具	K1-LRS11　-1　-	14	個	22,300	312,200	
非常用LED照明器具	K1-LRS11　-2　-	10	個	23,300	233,000	
非常照明器具	Z13bWP	4	台	31,000	124,000	代価表　0186
計					719,560	

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				非常照明　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	75	m	280	21,000	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	42	m	370	15,540	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	500	1,500	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	7	個	1,650	11,550	
非常用LED照明器具	K1-LRS11　-1　-	16	個	22,300	356,800	
非常用LED照明器具	K1-LRS11　-2　-	9	個	23,300	209,700	
非常照明器具	Z13bWP	4	台	31,000	124,000	代価表　0186
非常照明器具	Z13bG	1	台	49,900	49,900	代価表　0188
計					789,990	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				誘導灯　管理棟	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	2	m	330	660	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	1	m	310	310	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	117	m	280	32,760	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	17	m	370	6,290	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	360	1,080	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	5	m	500	2,500	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	122	m	470	57,340	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾗｯｸ	11	m	660	7,260	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m	370	1,480	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	2	m	840	1,680	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m	550	550	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	2	個	1,590	3,180	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	3	個	1,650	4,950	
誘導灯	SH1-FSF 20 AF　- BL　-	3	個	60,200	180,600	
避難口誘導灯	VCbWP	5	台	23,700	118,500	代価表　0189

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			誘導灯　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
避難口誘導灯	VCdG [SH1-FBF20-C]ｶﾞｰﾄﾞ付	3	台	19,400	58,200	代価表　0191
誘導灯	ST1-FSF 22 -　- C　-	6	個	15,500	93,000	
誘導灯信号装置	1L･誘導音+点滅･電源内蔵	1	台	113,000	113,000	代価表　0193
計					683,340	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			誘導灯　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	3	m	330	990	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	3	m	310	930	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	35	m	280	9,800	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	1	m	430	430	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m	360	1,440	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C FEP内(PF･CD)	2	m	520	1,040	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	20	m	470	9,400	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾗｯｸ	77	m	660	50,820	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	4	m	840	3,360	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m	550	2,750	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	1	個	1,590	1,590	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	2	個	1,650	3,300	
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	2	個	3,290	6,580	代価表　0036
避難口誘導灯	VBdSG [SH1-FBF20AF-BL]ｶﾞｰﾄﾞ付	2	台	95,300	190,600	代価表　0190
避難口誘導灯	VCdG [SH1-FBF20-C]ｶﾞｰﾄﾞ付	3	台	19,400	58,200	代価表　0191

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				誘導灯　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
通路誘導灯	WCdG [ST1-FBF22-C]ｶﾞｰﾄﾞ付	1	台	19,400	19,400	代価表　0192
計					360,630	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				誘導灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	52	m	280	14,560	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	5	m	360	1,800	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	35	m	470	16,450	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾗｯｸ	52	m	660	34,320	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	1	個	1,650	1,650	
誘導灯	SH1-FSF 20 AF　- BL　-	2	個	60,200	120,400	
誘導灯	SH1-FSF 20 -　- C　-	4	個	15,500	62,000	
計					251,180	

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			誘導灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	52	m	280	14,560	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	5	m	360	1,800	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	35	m	470	16,450	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾗｯｸ	63	m	660	41,580	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	1	個	1,650	1,650	
誘導灯	SH1-FSF 20 AF　- BL　-	2	個	60,200	120,400	
誘導灯	SH1-FSF 20 -　- C　-	4	個	15,500	62,000	
計					258,440	

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			誘導灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	52	m	280	14,560	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	5	m	360	1,800	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	35	m	470	16,450	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾗｯｸ	86	m	660	56,760	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	1	個	1,650	1,650	
誘導灯	SH1-FSF 20 AF　- BL　-	2	個	60,200	120,400	
誘導灯	SH1-FSF 20 -　- C　-	4	個	15,500	62,000	
計					273,620	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				誘導灯　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	38	m	280	10,640		
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	10	m	360	3,600		
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	25	m	470	11,750		
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾗｯｸ	62	m	660	40,920		
誘導灯	SH1-FSF 20 AF　- BL　-	1	個	60,200	60,200		
誘導灯	SH1-FSF 20 -　- C　-	4	個	15,500	62,000		
誘導標識	避難ﾛﾌﾟﾚｰﾄ･非蓄光型	3	枚	750	2,250	代価表　0194	
計					191,360		

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				ｺﾝｾﾝﾄ　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	80	m	260	20,800		
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	1.6mm	2	m	230	460		
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	1	m	410	410		
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	370	2,220		
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF･CD)	12	m	400	4,800		
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	13	m	360	4,680		
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	200	m	580	116,000		
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	313	m	540	169,020		
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	1,196	m	500	598,000		
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾗｯｸ	14	m	670	9,380		
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.6mm- 3C 管内	24	m	740	17,760		
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	123	m	640	78,720		
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)	2	m	760	1,520		
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	80	m	710	56,800		
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	6	m	130	780		

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			ｺﾝｾﾝﾄ　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm FEP内(PF･CD)	2	m	120	240	代価表　0006
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	170	m	1,040	176,800	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	1	m	1,450	1,450	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	54	m	2,090	112,860	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	6	m	2,790	16,740	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m	550	1,100	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	316	m	740	233,840	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	6	m	900	5,400	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	23	個	1,590	36,570	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	100	個	1,650	165,000	
遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	20	個	3,210	64,200	代価表　0035
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	24	個	3,290	78,960	代価表　0036
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 2方出	3	個	2,030	6,090	
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 3方出	3	個	2,080	6,240	
金属製 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 1個用1方出	6	個	2,030	12,180	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			ｺﾝｾﾝﾄ　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	31(E31,28) 1個用1方出	1	個	3,490	3,490	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　200 -	1	個	15,900	15,900	
防火区画貫通処置		1	式		129,000	別紙 00-0017
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	2P 15A ×1 PL　　×1 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	2	個	4,690	9,380	代価表　0044
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P L 15A ×2 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	1	個	4,310	4,310	代価表　0045
天井ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×1 引掛形接地極付 125V	5	個	2,220	11,100	代価表　0096
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1EET･抜止	36	個	2,410	86,760	代価表　0080
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1EET･抜止 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	2	個	3,330	6,660	代価表　0081
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	23	個	2,440	56,120	
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2EET 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	6	個	3,320	19,920	代価表　0082
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2EET･抜止	6	個	2,660	15,960	代価表　0083
扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 EET付	28	個	2,360	66,080	
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2EET･扉付 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	24	個	3,490	83,760	代価表　0085
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P30A×1E･引掛<200V>･ﾌﾟﾗｸﾞ共	1	個	4,880	4,880	代価表　0090
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	14	個	2,670	37,380	

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				ｺﾝｾﾝﾄ　管理棟	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2E･抜止	16	個	2,230	35,680	代価表　0094
ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2E･引掛ｷｬｯﾌﾟ ｶｰﾙｺｰﾄﾞ1.8m付	5	個	4,370	21,850	代価表　0095
ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	OAﾌﾛｱ用 4分岐	10	個	2,990	29,900	
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ (ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)	ｺｰﾄﾞ3m 2P15AE付×4(125V) 抜止め形	17	個	3,610	61,370	
屋外入線ｶﾊﾞｰ	防雨入線ｶﾊﾞｰ	1	個	870	870	
計					2,699,390	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				ｺﾝｾﾝﾄ　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	55	m	430	23,650	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF･CD)	38	m	400	15,200	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	79	m	360	28,440	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	115	m	580	66,700	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	146	m	540	78,840	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	1,118	m	500	559,000	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	2	m	130	260	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm FEP内(PF･CD)	7	m	120	840	代価表　0006
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	107	m	1,040	111,280	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	27	m	1,410	38,070	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	8	m	2,090	16,720	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	2	m	2,790	5,580	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m	550	3,300	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	146	m	740	108,040	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	20	m	900	18,000	

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			ｺﾝｾﾝﾄ　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	18	個	1,590	28,620	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	67	個	1,650	110,550	
遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	4	個	3,210	12,840	代価表　0035
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	25	個	3,290	82,250	代価表　0036
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 1方出	1	個	1,970	1,970	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	31(E31,28) 1方出	1	個	3,270	3,270	
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 3方出	1	個	2,080	2,080	
金属製 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 1個用1方出	4	個	2,030	8,120	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	31(E31,28) 1個用1方出	1	個	3,490	3,490	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　200 -	2	個	15,900	31,800	
防火区画貫通処置		1	式		182,000	別紙 00-0018
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	2P 15A ×1 PL　　×1 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	15	個	4,690	70,350	代価表　0044
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1EET･抜止	3	個	2,410	7,230	代価表　0080
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1EET･抜止 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	4	個	3,330	13,320	代価表　0081
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	7	個	2,440	17,080	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			ｺﾝｾﾝﾄ　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2EET 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	2	個	3,320	6,640	代価表　0082
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2EET･抜止	9	個	2,660	23,940	代価表　0083
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2EET･抜止 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	2	個	3,590	7,180	代価表　0084
扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 EET付	4	個	2,360	9,440	
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2EET･扉付 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	34	個	3,490	118,660	代価表　0085
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×4E ET×2	4	個	3,910	15,640	代価表　0086
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P30A×1E･引掛<200V>･ﾌﾟﾗｸﾞ共	1	個	4,880	4,880	代価表　0090
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	2	個	2,670	5,340	
防水ｺﾝｾﾝﾄ	2P20A×1E･抜止<200V>･ﾌﾟﾗｸﾞ共	15	個	4,040	60,600	代価表　0093
露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2E･抜止	6	個	2,230	13,380	代価表　0094
屋外入線ｶﾊﾞｰ	防雨入線ｶﾊﾞｰ	1	個	870	870	
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		3,720	別紙 00-0019
計					1,919,180	

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				ｺﾝｾﾝﾄ　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	1	m	410	410	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	155	m	580	89,900	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	148	m	540	79,920	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	1,191	m	500	595,500	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	4	m	130	520	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm FEP内(PF･CD)	6	m	120	720	代価表　0006
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	140	m	1,040	145,600	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 22mm	16	m	2,090	33,440	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 28mm	4	m	2,790	11,160	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m	550	2,750	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	148	m	740	109,520	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	2	m	900	1,800	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	42	個	1,590	66,780	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	52	個	1,650	85,800	
遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	14	個	3,210	44,940	代価表　0035

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				ｺﾝｾﾝﾄ　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	2	個	3,290	6,580	代価表　0036
金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(22) 1方出	2	個	1,970	3,940	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	31(E31,28) 1方出	2	個	3,270	6,540	
金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(22) 2方出	4	個	2,030	8,120	
金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(22) 1個用1方出	6	個	2,030	12,180	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	31(E31,28) 1個用1方出	2	個	3,490	6,980	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　200 -	2	個	15,900	31,800	
防火区画貫通処置		1	式		175,000	別紙 00-0020
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1EET･抜止	10	個	2,410	24,100	代価表　0080
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	10	個	2,440	24,400	
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2EET 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	4	個	3,320	13,280	代価表　0082
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2EET･抜止	13	個	2,660	34,580	代価表　0083
扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 EET付	41	個	2,360	96,760	
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×4E ET×2	4	個	3,910	15,640	代価表　0086
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P30A×1E･引掛<200V>･ﾌﾟﾗｸﾞ共	2	個	4,880	9,760	代価表　0090

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				ｺﾝｾﾝﾄ　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	2	個	2,670	5,340	
防水ｺﾝｾﾝﾄ	2P20A×1E・抜止<200V>・ﾌﾟﾗｸﾞ共	16	個	4,040	64,640	代価表　0093
露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2E・抜止	6	個	2,230	13,380	代価表　0094
屋外入線ｶﾊﾞｰ	防雨入線ｶﾊﾞｰ	2	個	870	1,740	
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		5,540	別紙 00-0021
計					1,829,060	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				ｺﾝｾﾝﾄ　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	1	m	410	410	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	141	m	580	81,780	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	153	m	540	82,620	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	1,147	m	500	573,500	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	4	m	130	520	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm FEP内(PF・CD)	6	m	120	720	代価表　0006
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	125	m	1,040	130,000	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 22mm	16	m	2,090	33,440	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 28mm	4	m	2,790	11,160	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m	550	2,750	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	154	m	740	113,960	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	2	m	900	1,800	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	38	個	1,590	60,420	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	52	個	1,650	85,800	
遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	14	個	3,210	44,940	代価表　0035

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			ｺﾝｾﾝﾄ　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	2	個	3,290	6,580	代価表　0036
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 1方出	2	個	1,970	3,940	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	31(E31,28) 1方出	2	個	3,270	6,540	
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 2方出	4	個	2,030	8,120	
金属製 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 1個用1方出	6	個	2,030	12,180	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	31(E31,28) 1個用1方出	2	個	3,490	6,980	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　200 -	2	個	15,900	31,800	
防火区画貫通処置		1	式		160,000	別紙 00-0022
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1EET･抜止	10	個	2,410	24,100	代価表　0080
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	10	個	2,440	24,400	
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2EET 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	4	個	3,320	13,280	代価表　0082
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2EET･抜止	13	個	2,660	34,580	代価表　0083
扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 EET付	39	個	2,360	92,040	
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×4E ET×2	4	個	3,910	15,640	代価表　0086
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P30A×1E･引掛<200V>･ﾌﾟﾗｸﾞ共	2	個	4,880	9,760	代価表　0090

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			ｺﾝｾﾝﾄ　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	2	個	2,670	5,340	
防水ｺﾝｾﾝﾄ	2P20A×1E･抜止<200V>･ﾌﾟﾗｸﾞ共	14	個	4,040	56,560	代価表　0093
露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2E･抜止	6	個	2,230	13,380	代価表　0094
屋外入線ｶﾊﾞｰ	防雨入線ｶﾊﾞｰ	2	個	870	1,740	
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		5,540	別紙 00-0023
計					1,756,320	

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				ｺﾝｾﾝﾄ　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	1	m	410	410	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	141	m	580	81,780	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	153	m	540	82,620	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	1,147	m	500	573,500	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	4	m	130	520	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm FEP内(PF･CD)	6	m	120	720	代価表　0006
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	125	m	1,040	130,000	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 22mm	16	m	2,090	33,440	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 28mm	4	m	2,790	11,160	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m	550	2,750	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	154	m	740	113,960	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	2	m	900	1,800	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	38	個	1,590	60,420	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	52	個	1,650	85,800	
遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	14	個	3,210	44,940	代価表　0035

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				ｺﾝｾﾝﾄ　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	2	個	3,290	6,580	代価表　0036
金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(22) 1方出	2	個	1,970	3,940	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	31(E31,28) 1方出	2	個	3,270	6,540	
金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(22) 2方出	4	個	2,030	8,120	
金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(22) 1個用1方出	6	個	2,030	12,180	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	31(E31,28) 1個用1方出	2	個	3,490	6,980	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　200 -	2	個	15,900	31,800	
防火区画貫通処置		1	式		160,000	別紙 00-0024
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1EET･抜止	10	個	2,410	24,100	代価表　0080
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	10	個	2,440	24,400	
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2EET 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	4	個	3,320	13,280	代価表　0082
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2EET･抜止	13	個	2,660	34,580	代価表　0083
扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 EET付	39	個	2,360	92,040	
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×4E ET×2	4	個	3,910	15,640	代価表　0086
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P30A×1E･引掛<200V>･ﾌﾟﾗｸﾞ共	2	個	4,880	9,760	代価表　0090

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				ｺﾝｾﾝﾄ　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	2	個	2,670	5,340	
防水ｺﾝｾﾝﾄ	2P20A×1E・抜止<200V>・ﾌﾟﾗｸﾞ共	14	個	4,040	56,560	代価表　0093
露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2E・抜止	6	個	2,230	13,380	代価表　0094
屋外入線ｶﾊﾞｰ	防雨入線ｶﾊﾞｰ	2	個	870	1,740	
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		5,540	別紙 00-0025
計					1,756,320	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				ｺﾝｾﾝﾄ　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	9	m	330	2,970	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	23	m	310	7,130	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	23	m	280	6,440	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	4	m	440	1,760	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	26	m	410	10,660	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	21	m	370	7,770	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	6	m	430	2,580	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m	360	720	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	134	m	580	77,720	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	184	m	540	99,360	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	1,018	m	500	509,000	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	2	m	130	260	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm FEP内(PF・CD)	21	m	120	2,520	代価表　0006
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	9	m	840	7,560	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	128	m	1,040	133,120	

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			ｺﾝｾﾝﾄ　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	3	m	1,450	4,350	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	3	m	1,410	4,230	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	8	m	2,090	16,720	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	2	m	2,790	5,580	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	24	m	550	13,200	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	229	m	740	169,460	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	1	m	900	900	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	37	個	1,590	58,830	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	86	個	1,650	141,900	
遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	20	個	3,210	64,200	代価表 0035
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	9	個	3,290	29,610	代価表 0036
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 1方出	1	個	1,970	1,970	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	31(E31,28) 1方出	1	個	3,270	3,270	
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 2方出	4	個	2,030	8,120	
金属製 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 1個用1方出	2	個	2,030	4,060	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			ｺﾝｾﾝﾄ　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	31(E31,28) 1個用1方出	1	個	3,490	3,490	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200× 200× 200 -	1	個	15,900	15,900	
防火区画貫通処置		1	式		213,000	別紙 00-0026
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	2P 15A ×1 PL ×1 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	1	個	4,690	4,690	代価表 0044
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) ﾈｰﾑ付	1P 15A ×1 - -	1	個	1,660	1,660	代価表 0052
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) ﾈｰﾑ付	1P 15A ×1 1P L 15A ×1 -	7	個	2,760	19,320	代価表 0053
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) ﾈｰﾑ付	1P L 15A ×1 3W 15A ×1	3	個	3,270	9,810	代価表 0055
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) ﾈｰﾑ付	3W 15A ×1	3	個	2,170	6,510	代価表 0056
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) ﾈｰﾑ付	3W 15A ×2	3	個	3,300	9,900	代価表 0057
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1EET･抜止	6	個	2,410	14,460	代価表 0080
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1EET･抜止<樹脂製･ﾜｲﾄﾞ>	3	個	2,300	6,900	代価表 0087
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	14	個	2,440	34,160	
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2EET 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	3	個	3,320	9,960	代価表 0082
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2EET･抜止	10	個	2,660	26,600	代価表 0083
扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 EET付	21	個	2,360	49,560	

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				ｺﾝｾﾝﾄ　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2EET・扉付 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	2	個	3,490	6,980	代価表　0085
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2EET・扉付<樹脂製・ﾜｲﾄﾞ>	16	個	2,360	37,760	
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2EET・扉付 LAN・TELｽﾍﾟｰｽ<樹脂製・ﾜｲﾄﾞ>	4	個	2,570	10,280	代価表　0088
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2EET・扉付 TVｽﾍﾟｰｽ<樹脂製・ﾜｲﾄﾞ>	4	個	2,570	10,280	代価表　0089
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×4E ET×2	4	個	3,910	15,640	代価表　0086
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P20A×1EET<200V>・ﾌﾟﾗｸﾞ共 <樹脂製・ﾜｲﾄﾞ>	4	個	4,060	16,240	代価表　0097
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P30A×1E・引掛<200V>・ﾌﾟﾗｸﾞ共	9	個	4,880	43,920	代価表　0090
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	4	個	2,670	10,680	
防水ｺﾝｾﾝﾄ	2P20A×1E・抜止<200V>・ﾌﾟﾗｸﾞ共	8	個	4,040	32,320	代価表　0093
露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2E・抜止	6	個	2,230	13,380	代価表　0094
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ	丸型 (埋込)	7	個	2,910	20,370	
屋外入線ｶﾊﾞｰ	防雨入線ｶﾊﾞｰ	4	個	870	3,480	
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		3,720	別紙 00-0027
計					2,046,940	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	構内交換設備				管理棟	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	430	3,010	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C ﾌｯｸ	5	m	610	3,050	
EM-TIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-2P 管内	37	m	420	15,540	代価表　0007
EM-TIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-2P FEP内(PF・CD)	50	m	390	19,500	代価表　0008
EM-TIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-2P ﾋﾟｯﾄ	408	m	350	142,800	代価表　0009
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm-　20P ﾋﾟｯﾄ・天井	14	m	720	10,080	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm-　20P ﾗｯｸ	12	m	980	11,760	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm- 100P ﾋﾟｯﾄ・天井	1	m	2,060	2,060	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	23	m	840	19,320	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	30	m	550	16,500	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	2	個	1,590	3,180	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	9	個	1,650	14,850	
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	5	個	3,290	16,450	代価表　0036
防火区画貫通処置		1	式		129,000	別紙 00-0028
ﾓｼﾞｭﾗｰｺﾝｾﾝﾄ	埋込型(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) 6極4心	11	個	1,870	20,570	

庁舎	構内交換設備			管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電話用ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ	6極4芯 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付<DP>	5	個	2,800	14,000	代価表　0196
ﾓｼﾞｭﾗｰｺﾝｾﾝﾄ	露出型　6極4心	20	個	1,640	32,800	
端子盤	T-1-1(220/250)	1	面	271,000	271,000	代価表　0134
端子盤	T-1-2(280/320)	1	面	493,000	493,000	代価表　0135
端子盤	T-MDF (1) (200/230)	1	面	195,000	195,000	代価表　0132
端子盤	T-MDF (2) (0/30:箱体のみ)	1	面	96,000	96,000	代価表　0133
設備総合盤-1	3面体	1	面	1,358,000	1,358,000	代価表　0124
設備総合盤-2	6面体	1	面	1,805,000	1,805,000	代価表　0125
電話交換機		1	架	1,418,000	1,418,000	
交換機組立･装機工事費		1	式		36,800	
ﾃﾞｰﾀ作成･投入費		1	式		128,000	
総合試験調整費	開通立会費含む	1	式		92,000	
多機能電話機		7	台	19,600	137,200	
多機能電話機	停電補償対応	2	台	28,300	56,600	
一般電話機		15	台	4,500	67,500	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	構内交換設備			管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
端末取付工事費	工事材料費含む	1	式		184,000	
ｹｰﾌﾞﾙ成端処理費		1	式		110,000	
防水鋳鉄管	WI1A-50-9A　つば付き	4	か所	18,500	74,000	代価表　0023
管路口防水装置(材料費)	防水鋳鉄管用　50	4	個	5,390	21,560	代価表　0024
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		5,940	別紙 00-0029
計					7,024,070	

庁舎	構内交換設備			強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-TIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-2P 管内	7	m	420	2,940	代価表　0007
EM-TIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-2P FEP内(PF･CD)	10	m	390	3,900	代価表　0008
EM-TIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-2P ﾋﾟｯﾄ	63	m	350	22,050	代価表　0009
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	560	3,920	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm-　10P ﾗｯｸ	73	m	770	56,210	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	5	m	840	4,200	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	7	m	550	3,850	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	2	個	1,590	3,180	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	2	個	1,650	3,300	
防火区画貫通処置		1	式		182,000	別紙 00-0030
ﾓｼﾞｭﾗｰｺﾝｾﾝﾄ	埋込型(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) 6極4心	3	個	1,870	5,610	
電話用ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ	6極4芯 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付<DP>	1	個	2,800	2,800	代価表　0196
端子盤	T-1-3 (1) (60/100)	1	面	339,000	339,000	代価表　0136
端子盤	T-1-3 (2) (180/210)	1	面	428,000	428,000	代価表　0137
設備総合盤-3	4面体	1	面	1,416,000	1,416,000	代価表　0126

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	構内交換設備			強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
多機能電話機		1	台	19,600	19,600	
多機能電話機	停電補償対応	1	台	28,300	28,300	
一般電話機		2	台	4,500	9,000	
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		3,030	別紙 00-0031
計					2,536,890	

庁舎	構内交換設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-TIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-2P 管内	30	m	420	12,600	代価表　0007
EM-TIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-2P ﾋﾟｯﾄ	42	m	350	14,700	代価表　0009
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	560	3,920	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm-　10P ﾗｯｸ	48	m	770	36,960	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	18	m	840	15,120	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	5	個	1,590	7,950	
防火区画貫通処置		1	式		175,000	別紙 00-0032
ﾓｼﾞｭﾗｰｺﾝｾﾝﾄ	埋込型(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) 6極4心	5	個	1,870	9,350	
端子盤	T-1-4(160/200)	1	面	424,000	424,000	代価表　0138
設備総合盤-4	3面体	1	面	1,130,000	1,130,000	代価表　0127
多機能電話機		3	台	19,600	58,800	
多機能電話機	停電補償対応	1	台	28,300	28,300	
一般電話機		1	台	4,500	4,500	
ｽﾘｰﾌﾟ費		1	式		830	別紙 00-0033
計					1,922,030	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	構内交換設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-TIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-2P 管内	30	m	420	12,600	代価表　0007
EM-TIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-2P ﾋﾟｯﾄ	42	m	350	14,700	代価表　0009
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	560	3,920	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm-　10P ﾗｯｸ	72	m	770	55,440	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	18	m	840	15,120	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	5	個	1,590	7,950	
防火区画貫通処置		1	式		160,000	別紙 00-0034
ﾓｼﾞｭﾗｰｺﾝｾﾝﾄ	埋込型(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) 6極4心	5	個	1,870	9,350	
端子盤	T-1-5(160/200)	1	面	424,000	424,000	代価表　0139
設備総合盤-5	3面体	1	面	1,130,000	1,130,000	代価表　0128
多機能電話機		3	台	19,600	58,800	
多機能電話機	停電補償対応	1	台	28,300	28,300	
一般電話機		1	台	4,500	4,500	
ｽﾘｰﾌﾟ費		1	式		830	別紙 00-0035
計					1,925,510	

庁舎	構内交換設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-TIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-2P 管内	30	m	420	12,600	代価表　0007
EM-TIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-2P ﾋﾟｯﾄ	42	m	350	14,700	代価表　0009
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	560	3,920	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm-　10P ﾗｯｸ	95	m	770	73,150	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	18	m	840	15,120	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	5	個	1,590	7,950	
防火区画貫通処置		1	式		160,000	別紙 00-0036
ﾓｼﾞｭﾗｰｺﾝｾﾝﾄ	埋込型(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) 6極4心	5	個	1,870	9,350	
端子盤	T-1-6(160/220)	1	面	431,000	431,000	代価表　0140
設備総合盤-6	3面体	1	面	1,130,000	1,130,000	代価表　0129
多機能電話機		3	台	19,600	58,800	
多機能電話機	停電補償対応	1	台	28,300	28,300	
一般電話機		1	台	4,500	4,500	
ｽﾘｰﾌﾟ費		1	式		830	別紙 00-0037
計					1,950,220	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	構内交換設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-TIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-2P 管内	37	m	420	15,540	代価表　0007
EM-TIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-2P ﾋﾟｯﾄ	77	m	350	26,950	代価表　0009
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm-　20P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	720	5,040	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm-　20P ﾗｯｸ	58	m	980	56,840	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	26	m	840	21,840	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	7	個	1,590	11,130	
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	2	個	3,290	6,580	代価表　0036
防火区画貫通処置		1	式		213,000	別紙 00-0038
ﾓｼﾞｭﾗｰｺﾝｾﾝﾄ	埋込型(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) 6極4心	4	個	1,870	7,480	
電話用ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ	6極4芯 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付<DP>	1	個	2,800	2,800	代価表　0196
電話用ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ	6極4芯・ｺﾝｾﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ組込	4	個	1,660	6,640	代価表　0197
端子盤	T-1-7(160/220)	1	面	431,000	431,000	代価表　0141
設備総合盤-7	3面体	1	面	1,060,000	1,060,000	代価表　0130
多機能電話機		1	台	19,600	19,600	
多機能電話機	停電補償対応	1	台	28,300	28,300	

庁舎	構内交換設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一般電話機		7	台	4,500	31,500	
ｽﾘｰﾌﾟ費		1	式		1,900	別紙 00-0039
計					1,946,140	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	構内情報通信網設備			管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P 管内	9	m	530	4,770	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P FEP内(PF･CD)	29	m	490	14,210	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾋﾟｯﾄ・天井	727	m	440	319,880	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾗｯｸ	34	m	630	21,420	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	10	m	130	1,300	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	6	m	1,040	6,240	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	3	m	1,450	4,350	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51mm	10	m	2,850	28,500	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	29	m	740	21,460	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	1	個	1,590	1,590	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	23	個	1,650	37,950	
遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	2	個	3,210	6,420	代価表　0035
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	2	個	3,290	6,580	代価表　0036
情報用配線器具ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ (CAT6)	埋込型 －　金属製	9	個	2,800	25,200	
情報用ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ	8極8芯<Cat6> 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付<DP>	6	個	3,730	22,380	代価表　0198

庁舎	構内情報通信網設備			管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
情報用配線器具 ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ (CAT6)	露出形 1ｺﾛ －	10	個	2,530	25,300	
端子盤	T-ONU(0/30:箱体のみ)	1	面	244,000	244,000	代価表　0131
VPNﾙｰﾀｰ		1	台	51,300	51,300	代価表　0200
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	4ﾎﾟｰﾄ (ﾚｲﾔ-3)	1	台	101,000	101,000	代価表　0201
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	8ﾎﾟｰﾄ (PoE-Plus対応)	1	台	59,300	59,300	代価表　0202
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	16ﾎﾟｰﾄ (PoE-Plus対応)	3	台	80,600	241,800	代価表　0203
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	24ﾎﾟｰﾄ (PoE-Plus対応)	2	台	97,100	194,200	代価表　0204
ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ		13	台	27,800	361,400	代価表　0206
防水鋳鉄管	WI1A-50-9A　つば付き	2	か所	18,500	37,000	代価表　0023
管路口防水装置 (材料費)	防水鋳鉄管用　50	2	個	5,390	10,780	代価表　0024
計					1,848,330	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	構内情報通信網設備			強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P 管内	5	m	530	2,650	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P FEP内(PF･CD)	5	m	490	2,450	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾋﾟｯﾄ・天井	148	m	440	65,120	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾗｯｸ	145	m	630	91,350	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	5	m	1,040	5,200	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	5	m	740	3,700	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	2	個	1,590	3,180	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	7	個	1,650	11,550	
情報用配線器具 ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ (CAT6)	埋込型 －　金属製	2	個	2,800	5,600	
情報用ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ	8極8芯<Cat6> 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付<DP>	2	個	3,730	7,460	代価表　0198
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	8ﾎﾟｰﾄ (PoE-Plus対応)	1	台	59,300	59,300	代価表　0202
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	16ﾎﾟｰﾄ (PoE-Plus対応)	1	台	80,600	80,600	代価表　0203
ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ		5	台	27,800	139,000	代価表　0206
計					477,160	

庁舎	構内情報通信網設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P 管内	14	m	530	7,420	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾋﾟｯﾄ・天井	96	m	440	42,240	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾗｯｸ	95	m	630	59,850	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	14	m	1,040	14,560	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	6	個	1,590	9,540	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	5	個	1,650	8,250	
情報用配線器具ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ(CAT6)	埋込型 －　金属製	6	個	2,800	16,800	
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	8ﾎﾟｰﾄ（PoE-Plus対応）	1	台	59,300	59,300	代価表　0202
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	16ﾎﾟｰﾄ（PoE-Plus対応）	1	台	80,600	80,600	代価表　0203
ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ		5	台	27,800	139,000	代価表　0206
計					437,560	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	構内情報通信網設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P 管内	14	m	530	7,420	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾋﾟｯﾄ・天井	96	m	440	42,240	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾗｯｸ	142	m	630	89,460	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	14	m	1,040	14,560	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	6	個	1,590	9,540	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	5	個	1,650	8,250	
情報用配線器具ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ(CAT6)	埋込型 －　金属製	6	個	2,800	16,800	
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	8ﾎﾟｰﾄ（PoE-Plus対応）	1	台	59,300	59,300	代価表　0202
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	16ﾎﾟｰﾄ（PoE-Plus対応）	1	台	80,600	80,600	代価表　0203
ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ		5	台	27,800	139,000	代価表　0206
計					467,170	

庁舎	構内情報通信網設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P 管内	14	m	530	7,420	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾋﾟｯﾄ・天井	109	m	440	47,960	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾗｯｸ	233	m	630	146,790	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	14	m	1,040	14,560	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	6	個	1,590	9,540	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	5	個	1,650	8,250	
情報用配線器具ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ(CAT6)	埋込型 －　金属製	6	個	2,800	16,800	
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	8ﾎﾟｰﾄ (PoE-Plus対応)	1	台	59,300	59,300	代価表　0202
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	16ﾎﾟｰﾄ (PoE-Plus対応)	1	台	80,600	80,600	代価表　0203
PoE延長器		2	個	15,700	31,400	代価表　0205
ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ		5	台	27,800	139,000	代価表　0206
計					561,620	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	構内情報通信網設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P 管内	19	m	530	10,070	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾋﾟｯﾄ・天井	116	m	440	51,040	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾗｯｸ	115	m	630	72,450	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	19	m	1,040	19,760	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	7	個	1,590	11,130	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	4	個	1,650	6,600	
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	1	個	3,290	3,290	代価表　0036
情報用配線器具ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ(CAT6)	埋込型 －　金属製	3	個	2,800	8,400	
情報用ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ	8極8芯<Cat6> 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付<DP>	1	個	3,730	3,730	代価表　0198
情報用ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ	8極8芯<Cat6>･ｺﾝｾﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ組込	4	個	2,590	10,360	代価表　0199
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	8ﾎﾟｰﾄ (PoE-Plus対応)	2	台	59,300	118,600	代価表　0202
ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ		4	台	27,800	111,200	代価表　0206
計					426,630	

庁舎	ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備			管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　管内	7	m	640	4,480	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　FEP内(PF･CD)	27	m	590	15,930	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	255	m	540	137,700	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB　管内	22	m	930	20,460	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m	790	3,160	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB　ﾗｯｸ	19	m	1,080	20,520	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	22	m	130	2,860	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	7	m	840	5,880	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	43	m	2,090	89,870	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	27	m	550	14,850	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	2	個	1,590	3,180	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	9	個	1,650	14,850	
遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	2	個	3,210	6,420	代価表　0035
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	2	個	3,290	6,580	代価表　0036
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　200 -	4	個	15,900	63,600	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備			管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾃﾚﾋﾞ端子 (金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	SH-　7F	10	個	7,440	74,400	
ﾃﾚﾋﾞ端子	SH-　7F 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	5	個	7,720	38,600	代価表　0207
増幅器	一般　屋内 SH･UF-1	1	個	211,000	211,000	
分配器	一般　屋内 SH-D4	5	個	11,900	59,500	
分配器	一般　屋内 SH-D6	1	個	15,800	15,800	
ﾀﾞﾐｰ	75ΩF形	1	個	410	410	
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ	AU-1 20素子(低域用) 1段目	1	組	59,500	59,500	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	壁面取付形 3.5m	1	基	110,000	110,000	
計					979,550	

庁舎	ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備			強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　管内	22	m	640	14,080	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　FEP内(PF･CD)	22	m	590	12,980	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	281	m	540	151,740	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	790	5,530	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB　ﾗｯｸ	66	m	1,080	71,280	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管　19mm	22	m	840	18,480	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管　16mm	22	m	550	12,100	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角　浅型　D44	9	個	1,590	14,310	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角　浅型　D44	2	個	1,650	3,300	
遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	7	個	3,210	22,470	代価表　0035
ﾃﾚﾋﾞ端子(金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	SH-　7F	1	個	7,440	7,440	
ﾃﾚﾋﾞ端子	SH-　7F 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	17	個	7,720	131,240	代価表　0207
増幅器	一般　屋内 SH･UF-1	1	個	211,000	211,000	
分配器	一般　屋内 SH-D4	3	個	11,900	35,700	
分配器	一般　屋内 SH-D6	2	個	15,800	31,600	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備			強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾞﾐｰ	75ΩF形	2	個	410	820	
計					744,070	

庁舎	ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　管内	14	m	640	8,960	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　FEP内(PF･CD)	31	m	590	18,290	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	276	m	540	149,040	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	790	5,530	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB　ﾗｯｸ	41	m	1,080	44,280	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管　19mm	14	m	840	11,760	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管　16mm	31	m	550	17,050	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角　浅型　D44	6	個	1,590	9,540	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角　浅型　D44	1	個	1,650	1,650	
遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	12	個	3,210	38,520	代価表　0035
ﾃﾚﾋﾞ端子(金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	SH-　7F	19	個	7,440	141,360	
増幅器	一般　屋内 SH･UF-1	1	個	211,000	211,000	
分配器	一般　屋内　SH-D4	3	個	11,900	35,700	
分配器	一般　屋内　SH-D6	2	個	15,800	31,600	
ﾀﾞﾐｰ	75ΩF形	1	個	410	410	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					724,690	

庁舎	ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　管内	10	m	640	6,400	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　FEP内(PF･CD)	31	m	590	18,290	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	257	m	540	138,780	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	790	5,530	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB　ﾗｯｸ	65	m	1,080	70,200	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管　19mm	10	m	840	8,400	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管　16mm	31	m	550	17,050	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角　浅型　D44	4	個	1,590	6,360	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角　浅型　D44	1	個	1,650	1,650	
遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	12	個	3,210	38,520	代価表　0035
ﾃﾚﾋﾞ端子(金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	SH-　7F	17	個	7,440	126,480	
増幅器	一般　屋内 SH･UF-1	1	個	211,000	211,000	
分配器	一般　屋内　SH-D4	4	個	11,900	47,600	
分配器	一般　屋内　SH-D6	1	個	15,800	15,800	
ﾀﾞﾐｰ	75ΩF形	1	個	410	410	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					712,470	

庁舎	ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　管内	10	m	640	6,400	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　FEP内(PF･CD)	31	m	590	18,290	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	257	m	540	138,780	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	790	5,530	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB　ﾗｯｸ	88	m	1,080	95,040	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管　19mm	10	m	840	8,400	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管　16mm	31	m	550	17,050	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角　浅型　D44	4	個	1,590	6,360	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角　浅型　D44	1	個	1,650	1,650	
遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	12	個	3,210	38,520	代価表　0035
ﾃﾚﾋﾞ端子(金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	SH-　7F	17	個	7,440	126,480	
増幅器	一般　屋内 SH･UF-1	1	個	211,000	211,000	
分配器	一般　屋内　SH-D4	4	個	11,900	47,600	
分配器	一般　屋内　SH-D6	1	個	15,800	15,800	
ﾀﾞﾐｰ	75ΩF形	1	個	410	410	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					737,310	

庁舎	ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　管内	10	m	640	6,400	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　FEP内(PF･CD)	26	m	590	15,340	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	167	m	540	90,180	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	790	5,530	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB　ﾗｯｸ	51	m	1,080	55,080	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管　19mm	10	m	840	8,400	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管　16mm	26	m	550	14,300	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角　浅型　D44	4	個	1,590	6,360	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角　浅型　D44	1	個	1,650	1,650	
遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	10	個	3,210	32,100	代価表　0035
ﾃﾚﾋﾞ端子(金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	SH-　7F	10	個	7,440	74,400	
ﾃﾚﾋﾞ端子	SH-　7F 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	1	個	7,720	7,720	代価表　0207
ﾃﾚﾋﾞ端子	SH-　7F ｺﾝｾﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ組込	4	個	6,580	26,320	代価表　0208
増幅器	一般　屋内 SH･UF-1	1	個	211,000	211,000	
分配器	一般　屋内 SH-D4	5	個	11,900	59,500	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾞﾐｰ	75ΩF形	1	個	410	410	
計					614,690	

庁舎	情報表示設備			電気時計　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C 管内	5	m	390	1,950	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C FEP内(PF･CD)	10	m	360	3,600	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	116	m	320	37,120	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-5C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	5	m	530	2,650	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	17	m	520	8,840	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾗｯｸ	11	m	730	8,030	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	5	m	1,040	5,200	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	10	m	740	7,400	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	2	個	1,590	3,180	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	10	個	1,650	16,500	
遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	3	個	3,210	9,630	代価表　0035
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	3	個	3,290	9,870	代価表　0036
親時計	2回路･ﾁｬｲﾑ･電波受信機能付	1	式		387,000	代価表　0211
壁掛型子時計	φ300･屋内･防護ﾊﾟﾈﾙ仕様	4	台	17,900	71,600	代価表　0212
壁掛型子時計	φ300･屋内[SWR30-GPB1]ｶﾞｰﾄﾞ付	2	台	29,900	59,800	代価表　0213

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	情報表示設備			電気時計　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SWR30　Gp　B1	10	個	9,680	96,800	
壁掛型子時計	φ300･屋外[SWR30-GPB1加工]WP	2	台	31,300	62,600	代価表　0214
計					791,770	

庁舎	情報表示設備				電気時計　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C 管内	2	m	390	780	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C FEP内(PF･CD)	1	m	360	360	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	38	m	320	12,160	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	520	3,640	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾗｯｸ	77	m	730	56,210	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	2	m	1,040	2,080	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m	740	740	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	1	個	1,590	1,590	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	2	個	1,650	3,300	
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	1	個	3,290	3,290	代価表　0036
壁掛型子時計	φ300･屋内･防護ﾊﾟﾈﾙ仕様	2	台	17,900	35,800	代価表　0212
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SWR30　Gp　B1	1	個	9,680	9,680	
壁掛型子時計	φ300･屋外[SWR30-GPB1加工]WP	1	台	31,300	31,300	代価表　0214
計					160,930	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	情報表示設備				電気時計　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C 管内	2	m	390	780	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C FEP内(PF･CD)	1	m	360	360	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	37	m	320	11,840	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	520	3,640	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾗｯｸ	41	m	730	29,930	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	2	m	1,040	2,080	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m	740	740	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	3	個	1,590	4,770	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	2	個	1,650	3,300	
壁掛型子時計	φ300･屋内･防護ﾊﾟﾈﾙ仕様	3	台	17,900	53,700	代価表　0212
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SWR30　Gp　B1	1	個	9,680	9,680	
壁掛型子時計	φ300･屋外[SWR30-GPB1加工]WP	1	台	31,300	31,300	代価表　0214
計					152,120	

庁舎	情報表示設備				電気時計　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C 管内	2	m	390	780	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C FEP内(PF･CD)	1	m	360	360	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	37	m	320	11,840	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	520	3,120	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾗｯｸ	36	m	730	26,280	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	2	m	1,040	2,080	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m	740	740	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	3	個	1,590	4,770	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	2	個	1,650	3,300	
壁掛型子時計	φ300･屋内･防護ﾊﾟﾈﾙ仕様	3	台	17,900	53,700	代価表　0212
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SWR30　Gp　B1	1	個	9,680	9,680	
壁掛型子時計	φ300･屋外[SWR30-GPB1加工]WP	1	台	31,300	31,300	代価表　0214
計					147,950	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	情報表示設備				電気時計　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C 管内	2	m	390	780	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C FEP内(PF･CD)	1	m	360	360	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	37	m	320	11,840	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	520	3,120	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾗｯｸ	40	m	730	29,200	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	2	m	1,040	2,080	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m	740	740	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	3	個	1,590	4,770	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	2	個	1,650	3,300	
壁掛型子時計	φ300･屋内･防護ﾊﾟﾈﾙ仕様	3	台	17,900	53,700	代価表　0212
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SWR30　Gp　B1	1	個	9,680	9,680	
壁掛型子時計	φ300･屋外[SWR30-GPB1加工]WP	1	台	31,300	31,300	代価表　0214
計					150,870	

庁舎	情報表示設備			電気時計　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C 管内	2	m	390	780	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C FEP内(PF･CD)	2	m	360	720	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	34	m	320	10,880	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	520	3,120	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾗｯｸ	39	m	730	28,470	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	2	m	1,040	2,080	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	740	1,480	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	3	個	1,590	4,770	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	2	個	1,650	3,300	
壁掛型子時計	φ300･屋内･防護ﾊﾟﾈﾙ仕様	3	台	17,900	53,700	代価表　0212
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SWR30　Gp　B1	1	個	9,680	9,680	
壁掛型子時計	φ300･屋外[SWR30-GPB1加工]WP	1	台	31,300	31,300	代価表　0214
計					150,280	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	誘導支援設備			ｲﾝﾀｰﾎﾝ　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P 管内	5	m	530	2,650	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P FEP内(PF･CD)	7	m	490	3,430	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾋﾟｯﾄ・天井	142	m	440	62,480	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾗｯｸ	11	m	630	6,930	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	5	m	1,040	5,200	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m	740	5,180	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	1	個	1,590	1,590	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	5	個	1,650	8,250	
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	2	個	3,290	6,580	代価表　0036
ﾓﾆﾀｰ付呼出応答用ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	受話器有	2	台	70,700	141,400	代価表　0216
ﾓﾆﾀｰ付呼出応答用ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	受話器無	2	台	63,700	127,400	代価表　0217
ｶﾗｰｶﾒﾗ付呼出玄関子機	専用埋込ﾎﾞｯｸｽ共	3	台	47,000	141,000	代価表　0218
ｶﾗｰｶﾒﾗ付呼出玄関子機	身体障がい者対応･専用埋込ﾎﾞｯｸｽ共	2	台	51,900	103,800	代価表　0219
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	8ﾎﾟｰﾄ(PoE-Plus対応)	1	台	59,300	59,300	代価表　0221
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	16ﾎﾟｰﾄ(PoE-Plus対応)	1	台	80,600	80,600	代価表　0222

庁舎	誘導支援設備			ｲﾝﾀｰﾎﾝ　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					755,790	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	誘導支援設備			ｲﾝﾀｰﾎﾝ　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P FEP内(PF･CD)	7	m	490	3,430	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾋﾟｯﾄ・天井	21	m	440	9,240	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾗｯｸ	77	m	630	48,510	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m	740	5,180	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	2	個	1,650	3,300	
ﾓﾆﾀｰ付呼出応答用ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	受話器有	1	台	70,700	70,700	代価表　0216
ｶﾗｰｶﾒﾗ付呼出玄関子機	専用埋込ﾎﾞｯｸｽ共	2	台	47,000	94,000	代価表　0218
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	4ﾎﾟｰﾄ(PoE-Plus対応)	1	台	59,300	59,300	代価表　0220
計					293,660	

庁舎	誘導支援設備				ｲﾝﾀｰﾎﾝ　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P FEP内(PF･CD)	8	m	490	3,920	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾋﾟｯﾄ・天井	50	m	440	22,000	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾗｯｸ	52	m	630	32,760	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	8	m	740	5,920	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	2	個	1,650	3,300	
ﾓﾆﾀｰ付呼出応答用ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	受話器有	1	台	70,700	70,700	代価表　0216
ｶﾗｰｶﾒﾗ付呼出玄関子機	専用埋込ﾎﾞｯｸｽ共	2	台	47,000	94,000	代価表　0218
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	4ﾎﾟｰﾄ(PoE-Plus対応)	1	台	59,300	59,300	代価表　0220
計					291,900	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	誘導支援設備				ｲﾝﾀｰﾎﾝ　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P FEP内(PF･CD)	8	m	490	3,920	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾋﾟｯﾄ・天井	50	m	440	22,000	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾗｯｸ	76	m	630	47,880	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	8	m	740	5,920	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	2	個	1,650	3,300	
ﾓﾆﾀｰ付呼出応答用ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	受話器有	1	台	70,700	70,700	代価表　0216
ｶﾗｰｶﾒﾗ付呼出玄関子機	専用埋込ﾎﾞｯｸｽ共	2	台	47,000	94,000	代価表　0218
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	4ﾎﾟｰﾄ(PoE-Plus対応)	1	台	59,300	59,300	代価表　0220
計					307,020	

庁舎	誘導支援設備				ｲﾝﾀｰﾎﾝ　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P FEP内(PF･CD)	8	m	490	3,920	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾋﾟｯﾄ・天井	56	m	440	24,640	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾗｯｸ	121	m	630	76,230	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	8	m	740	5,920	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	2	個	1,650	3,300	
ﾓﾆﾀｰ付呼出応答用ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	受話器有	1	台	70,700	70,700	代価表　0216
ｶﾗｰｶﾒﾗ付呼出玄関子機	専用埋込ﾎﾞｯｸｽ共	2	台	47,000	94,000	代価表　0218
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	4ﾎﾟｰﾄ(PoE-Plus対応)	1	台	59,300	59,300	代価表　0220
計					338,010	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	誘導支援設備				ｲﾝﾀｰﾎﾝ　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P 管内	6	m	530	3,180	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P FEP内(PF･CD)	14	m	490	6,860	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾋﾟｯﾄ・天井	146	m	440	64,240	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾗｯｸ	62	m	630	39,060	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	6	m	1,040	6,240	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	14	m	740	10,360	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	8	個	1,650	13,200	
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	4	個	3,290	13,160	代価表　0036
ﾓﾆﾀｰ付呼出応答用ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	受話器有	1	台	70,700	70,700	代価表　0216
ﾓﾆﾀｰ付呼出応答用ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	受話器無	4	台	63,700	254,800	代価表　0217
ｶﾗｰｶﾒﾗ付呼出玄関子機	専用埋込ﾎﾞｯｸｽ共	8	台	47,000	376,000	代価表　0218
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	16ﾎﾟｰﾄ(PoE-Plus対応)	1	台	80,600	80,600	代価表　0222
PoE延長器		1	個	15,700	15,700	代価表　0223
計					954,100	

庁舎	誘導支援設備			呼出表示　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C 管内	2	m	390	780	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m	320	2,560	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C 管内	1	m	460	460	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C FEP内(PF･CD)	6	m	420	2,520	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m	380	760	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	520	3,640	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾗｯｸ	11	m	730	8,030	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　30P ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	1,440	4,320	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管　19mm	3	m	840	2,520	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管　16mm	6	m	550	3,300	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角　浅型　D44	2	個	1,650	3,300	
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	2	個	3,290	6,580	代価表　0036
非常呼出表示装置	20窓・盤組込枠付	1	面	222,000	222,000	代価表　0225
音響装置付廊下灯		1	個	8,930	8,930	代価表　0226
呼出ﾎﾞﾀﾝ	点字案内文・引きひも付	2	個	4,880	9,760	代価表　0227

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	誘導支援設備			呼出表示　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
復旧ﾎﾞﾀﾝ		1	個	2,260	2,260	代価表　0228
計					281,720	

庁舎	誘導支援設備			呼出表示　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C 管内	1	m	390	390	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C FEP内(PF･CD)	3	m	360	1,080	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	32	m	320	10,240	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C 管内	1	m	460	460	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C FEP内(PF･CD)	6	m	420	2,520	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m	380	3,040	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	520	3,640	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾗｯｸ	77	m	730	56,210	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　15P ﾋﾟｯﾄ・天井	10	m	940	9,400	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　15P ﾗｯｸ	77	m	1,240	95,480	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管　19mm	2	m	840	1,680	
合成樹脂製可とう 電線管　(PF単層)	隠ぺい・埋込配管　16mm	9	m	550	4,950	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角　浅型　　D44	5	個	1,650	8,250	
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	1	個	3,290	3,290	代価表　0036
非常呼出表示装置	10窓・盤組込枠付	1	面	134,000	134,000	代価表　0224

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	誘導支援設備			呼出表示　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
音響装置付廊下灯		1	個	8,930	8,930	代価表　0226
呼出ﾎﾞﾀﾝ	点字案内文・引きひも付	4	個	4,880	19,520	代価表　0227
復旧ﾎﾞﾀﾝ		3	個	2,260	6,780	代価表　0228
計					369,860	

庁舎	誘導支援設備				呼出表示　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C FEP内(PF･CD)	4	m	360	1,440	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	12	m	320	3,840	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C FEP内(PF･CD)	12	m	420	5,040	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	20	m	380	7,600	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	520	3,640	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾗｯｸ	52	m	730	37,960	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　15P ﾋﾟｯﾄ・天井	10	m	940	9,400	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　15P ﾗｯｸ	61	m	1,240	75,640	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管　16mm	16	m	550	8,800	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角　浅型　D44	8	個	1,650	13,200	
非常呼出表示装置	10窓・盤組込枠付	1	面	134,000	134,000	代価表　0224
音響装置付廊下灯		2	個	8,930	17,860	代価表　0226
呼出ﾎﾞﾀﾝ	点字案内文・引きひも付	5	個	4,880	24,400	代価表　0227
復旧ﾎﾞﾀﾝ		3	個	2,260	6,780	代価表　0228
計					349,600	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	誘導支援設備				呼出表示　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C FEP内(PF･CD)	4	m	360	1,440	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・大井	12	m	320	3,840	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C FEP内(PF･CD)	12	m	420	5,040	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	20	m	380	7,600	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	520	3,640	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾗｯｸ	76	m	730	55,480	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　15P ﾋﾟｯﾄ・天井	10	m	940	9,400	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　15P ﾗｯｸ	36	m	1,240	44,640	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管　16mm	16	m	550	8,800	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角　浅型　D44	8	個	1,650	13,200	
非常呼出表示装置	10窓・盤組込枠付	1	面	134,000	134,000	代価表　0224
音響装置付廊下灯		2	個	8,930	17,860	代価表　0226
呼出ﾎﾞﾀﾝ	点字案内文・引きひも付	5	個	4,880	24,400	代価表　0227
復旧ﾎﾞﾀﾝ		3	個	2,260	6,780	代価表　0228
計					336,120	

庁舎	誘導支援設備				呼出表示　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C FEP内(PF･CD)	4	m	360	1,440	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	12	m	320	3,840	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C FEP内(PF･CD)	12	m	420	5,040	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	20	m	380	7,600	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	520	3,640	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾗｯｸ	99	m	730	72,270	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　15P ﾋﾟｯﾄ・天井	10	m	940	9,400	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　15P ﾗｯｸ	52	m	1,240	64,480	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	16	m	550	8,800	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	8	個	1,650	13,200	
非常呼出表示装置	10窓・盤組込枠付	1	面	134,000	134,000	代価表　0224
音響装置付廊下灯		2	個	8,930	17,860	代価表　0226
呼出ﾎﾞﾀﾝ	点字案内文・引きひも付	5	個	4,880	24,400	代価表　0227
復旧ﾎﾞﾀﾝ		3	個	2,260	6,780	代価表　0228
計					372,750	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	誘導支援設備				呼出表示　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C 管内	1	m	390	390	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C FEP内(PF･CD)	1	m	360	360	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	13	m	320	4,160	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C 管内	1	m	460	460	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C FEP内(PF･CD)	6	m	420	2,520	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	380	2,660	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	520	3,640	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾗｯｸ	62	m	730	45,260	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　15P ﾋﾟｯﾄ・天井	10	m	940	9,400	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　15P ﾗｯｸ	39	m	1,240	48,360	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	2	m	840	1,680	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	7	m	550	3,850	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	3	個	1,650	4,950	
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	1	個	3,290	3,290	代価表　0036
非常呼出表示装置	10窓・盤組込枠付	1	面	134,000	134,000	代価表　0224

庁舎	誘導支援設備			呼出表示　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
音響装置付廊下灯		1	個	8,930	8,930	代価表　0226
呼出ﾎﾞﾀﾝ	点字案内文・引きひも付	3	個	4,880	14,640	代価表　0227
復旧ﾎﾞﾀﾝ		2	個	2,260	4,520	代価表　0228
計					293,070	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	防犯ｶﾒﾗ設備			管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-5C-2E　管内	4	m	640	2,560	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-5C-2E　ﾋﾟｯﾄ・天井	25	m	530	13,250	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-5C-2E　ﾗｯｸ	156	m	750	117,000	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P 管内	8	m	530	4,240	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P FEP内(PF･CD)	57	m	490	27,930	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾋﾟｯﾄ・天井	946	m	440	416,240	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾗｯｸ	23	m	630	14,490	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	8	m	2,090	16,720	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	57	m	740	42,180	
金属製可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	7	m	1,840	12,880	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	31	個	1,650	51,150	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　200 -	4	個	15,900	63,600	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾊﾄﾒ	3	個	700	2,100	
防犯ｶﾒﾗ架	取付調整費共	1	架	6,986,000	6,986,000	代価表　0229
42型防犯ﾓﾆﾀｰ装置	天井吊り･CAT6受信器付 取付調整費共	3	面	254,000	762,000	代価表　0230

庁舎	防犯ｶﾒﾗ設備			管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
表示閲覧操作用ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	統合監視ｿﾌﾄ付 設定調整費共	1	台	218,000	218,000	代価表　0232
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	16ﾎﾟｰﾄ(PoE-Plus対応)	2	台	79,400	158,800	代価表　0235
屋内耐衝撃ﾄﾞｰﾑ型 ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ		22	台	98,800	2,173,600	代価表　0237
屋外耐衝撃ﾄﾞｰﾑ型 ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ		3	台	98,800	296,400	代価表　0238
屋外ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ	天井吊り・壁面取付	3	台	121,000	363,000	代価表　0239
総合試験調整費	ｶﾒﾗ×83台／ﾉｰﾄPC／MTV-A×3台／ [ﾉｰﾄPC+MTV-B]×5組	1	式		2,460,000	
防水鋳鉄管	WI1A-50-9A　つば付き	1	か所	18,500	18,500	代価表　0023
管路口防水装置 (材料費)	防水鋳鉄管用　50	1	個	5,390	5,390	代価表　0024
計					14,226,030	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	防犯ｶﾒﾗ設備			強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P 管内	2	m	530	1,060	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P FEP内(PF･CD)	7	m	490	3,430	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾋﾟｯﾄ・天井	226	m	440	99,440	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾗｯｸ	156	m	630	98,280	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	2	m	2,090	4,180	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m	740	5,180	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	12	個	1,650	19,800	
合成樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 3個用	1	個	2,200	2,200	
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 2方出	1	個	2,030	2,030	
金属製 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 1個用1方出	1	個	2,030	2,030	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾊﾄﾒ	3	個	700	2,100	
42型防犯ﾓﾆﾀｰ装置	天井吊り･CAT6受信器付･PoHｲﾝｼﾞｪｸﾀ付 取付調整費共	1	面	269,000	269,000	代価表　0231
表示閲覧操作用ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	統合監視ｿﾌﾄ付 設定調整費共	1	台	218,000	218,000	代価表　0232
PC接続ﾌﾟﾚｰﾄ		1	個	85,300	85,300	代価表　0233
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	16ﾎﾟｰﾄ(PoE-Plus対応)	1	台	79,400	79,400	代価表　0235

庁舎	防犯ｶﾒﾗ設備			強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋内耐衝撃ﾄﾞｰﾑ型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ		9	台	98,800	889,200	代価表　0237
屋外ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ	天井吊り・壁面取付	3	台	121,000	363,000	代価表　0239
計					2,143,630	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	防犯ｶﾒﾗ設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P FEP内(PF・CD)	5	m	490	2,450	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾋﾟｯﾄ・天井	126	m	440	55,440	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾗｯｸ	102	m	630	64,260	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	5	m	740	3,700	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	9	個	1,650	14,850	
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 3個用	1	個	2,200	2,200	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	角型 ﾊﾄﾒ	2	個	700	1,400	
42型防犯ﾓﾆﾀｰ装置	天井吊り・CAT6受信器付・PoHｲﾝｼﾞｪｸﾀ付 取付調整費共	1	面	269,000	269,000	代価表　0231
表示閲覧操作用ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	統合監視ｿﾌﾄ付 設定調整費共	1	台	218,000	218,000	代価表　0232
PC接続ﾌﾟﾚｰﾄ		1	個	85,300	85,300	代価表　0233
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	16ﾎﾟｰﾄ(PoE-Plus対応)	1	台	79,400	79,400	代価表　0235
屋内耐衝撃ﾄﾞｰﾑ型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ		7	台	98,800	691,600	代価表　0237
屋外ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ	天井吊り・壁面取付	2	台	121,000	242,000	代価表　0239
計					1,729,600	

庁舎	防犯ｶﾒﾗ設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P FEP内(PF･CD)	5	m	490	2,450	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾋﾟｯﾄ・天井	126	m	440	55,440	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾗｯｸ	149	m	630	93,870	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	5	m	740	3,700	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	9	個	1,650	14,850	
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 3個用	1	個	2,200	2,200	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾊﾄﾒ	2	個	700	1,400	
42型防犯ﾓﾆﾀｰ装置	天井吊り･CAT6受信器付･PoHｲﾝｼﾞｪｸﾀ付 取付調整費共	1	面	269,000	269,000	代価表　0231
表示閲覧操作用ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	統合監視ｿﾌﾄ付 設定調整費共	1	台	218,000	218,000	代価表　0232
PC接続ﾌﾟﾚｰﾄ		1	個	85,300	85,300	代価表　0233
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	16ﾎﾟｰﾄ(PoE-Plus対応)	1	台	79,400	79,400	代価表　0235
屋内耐衝撃ﾄﾞｰﾑ型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ		7	台	98,800	691,600	代価表　0237
屋外ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ	天井吊り･壁面取付	2	台	121,000	242,000	代価表　0239
計					1,759,210	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	防犯ｶﾒﾗ設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P 管内	1	m	530	530	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P FEP内(PF･CD)	10	m	490	4,900	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾋﾟｯﾄ・天井	168	m	440	73,920	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾗｯｸ	240	m	630	151,200	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	1	m	2,090	2,090	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	10	m	740	7,400	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	11	個	1,650	18,150	
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 3個用	1	個	2,200	2,200	
金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 2方出	1	個	2,030	2,030	
金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 1個用1方出	1	個	2,030	2,030	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾊﾄﾒ	4	個	700	2,800	
42型防犯ﾓﾆﾀｰ装置	天井吊り･CAT6受信器付･PoHｲﾝｼﾞｪｸﾀ付 取付調整費共	1	面	269,000	269,000	代価表　0231
表示閲覧操作用ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	統合監視ｿﾌﾄ付 設定調整費共	1	台	218,000	218,000	代価表　0232
PC接続ﾌﾟﾚｰﾄ		1	個	85,300	85,300	代価表　0233
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	16ﾎﾟｰﾄ(PoE-Plus対応)	1	台	79,400	79,400	代価表　0235

庁舎	防犯ｶﾒﾗ設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋内耐衝撃ﾄﾞｰﾑ型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ		7	台	98,800	691,600	代価表　0237
屋外ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ	天井吊り・壁面取付	4	台	121,000	484,000	代価表　0239
計					2,094,550	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	防犯ｶﾒﾗ設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P 管内	1	m	530	530	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P FEP内(PF･CD)	10	m	490	4,900	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾋﾟｯﾄ・天井	108	m	440	47,520	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾗｯｸ	124	m	630	78,120	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	1	m	2,090	2,090	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	10	m	740	7,400	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	7	個	1,650	11,550	
合成樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 3個用	1	個	2,200	2,200	
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 2方出	1	個	2,030	2,030	
金属製 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 1個用1方出	1	個	2,030	2,030	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾊﾄﾒ	3	個	700	2,100	
42型防犯ﾓﾆﾀｰ装置	天井吊り･CAT6受信器付･PoHｲﾝｼﾞｪｸﾀ付 取付調整費共	1	面	269,000	269,000	代価表　0231
表示閲覧操作用ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	統合監視ｿﾌﾄ付 設定調整費共	1	台	218,000	218,000	代価表　0232
PC接続ﾌﾟﾚｰﾄ		1	個	85,300	85,300	代価表　0233
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	8ﾎﾟｰﾄ(PoE-Plus対応)	1	台	61,400	61,400	代価表　0234

庁舎	防犯ｶﾒﾗ設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋内耐衝撃ﾄﾞｰﾑ型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ		4	台	98,800	395,200	代価表　0237
屋外ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ	天井吊り・壁面取付	3	台	121,000	363,000	代価表　0239
PoE延長器		2	個	16,700	33,400	代価表　0236
計					1,585,770	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	居室扉開放表示設備			強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C 管内	9	m	390	3,510	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・大井	178	m	320	56,960	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　20P ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m	1,110	4,440	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	9	m	840	7,560	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	15	個	1,590	23,850	
居室扉開放表示装置	20窓用	1	面	127,000	127,000	代価表　0242
ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾝｻｰｽｲｯﾁ		15	個	10,300	154,500	代価表　0243
計					377,820	

庁舎	居室扉開放表示設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C 管内	10	m	390	3,900	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	220	m	320	70,400	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　20P ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m	1,110	4,440	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	10	m	840	8,400	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	16	個	1,590	25,440	
居室扉開放表示装置	20窓用	1	面	127,000	127,000	代価表　0242
ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾝｻｰｽｲｯﾁ		16	個	10,300	164,800	代価表　0243
計					404,380	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	居室扉開放表示設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C 管内	8	m	390	3,120	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・大井	203	m	320	64,960	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　20P ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m	1,110	4,440	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	8	m	840	6,720	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	14	個	1,590	22,260	
居室扉開放表示装置	20窓用	1	面	127,000	127,000	代価表　0242
ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾝｻｰｽｲｯﾁ		14	個	10,300	144,200	代価表　0243
計					372,700	

庁舎	居室扉開放表示設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C 管内	8	m	390	3,120	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	203	m	320	64,960	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　20P ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m	1,110	4,440	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	8	m	840	6,720	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	14	個	1,590	22,260	
居室扉開放表示装置	20窓用	1	面	127,000	127,000	代価表　0242
ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾝｻｰｽｲｯﾁ		14	個	10,300	144,200	代価表　0243
計					372,700	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	居室扉開放表示設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C 管内	7	m	390	2,730	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・大井	132	m	320	42,240	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　20P ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m	1,110	4,440	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	7	m	840	5,880	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	11	個	1,590	17,490	
居室扉開放表示装置	20窓用	1	面	127,000	127,000	代価表　0242
ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾝｻｰｽｲｯﾁ		11	個	10,300	113,300	代価表　0243
計					313,080	

庁舎	電気錠設備			出入管理　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	370	2,220	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P FEP内(PF･CD)	2	m	570	1,140	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	133	m	520	69,160	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	13	m	780	10,140	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　10P ﾗｯｸ	11	m	1,050	11,550	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P 管内	8	m	740	5,920	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P FEP内(PF･CD)	1	m	680	680	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	242	m	620	150,040	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　30P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	1,600	11,200	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　30P ﾗｯｸ	11	m	1,990	21,890	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾋﾟｯﾄ・天井	15	m	440	6,600	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	8	m	1,040	8,320	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m	740	2,960	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	4	個	1,590	6,360	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	8	個	1,650	13,200	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電気錠設備			出入管理　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	2	個	3,290	6,580	代価表　0036
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	3	個	700	2,100	
出入管理装置	16回線用 2面1式･取付調整費共	1	式		3,884,000	代価表　0244
ﾊﾝﾃﾞｨｰﾗｲﾀｰ		1	個	14,400	14,400	
非接触式ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ	FeliCa/MIFAR対応 機器取付費共	6	個	77,700	466,200	代価表　0245
操作表示器	3回路用 機器取付費共	2	個	30,000	60,000	代価表　0247
ﾏｼﾞｶﾙﾃﾝｷｰﾕﾆｯﾄ	ﾏｼﾞｶﾙﾃﾝｷｰ制御器本体含む 機器取付費共 (ﾕﾆｯﾄ、制御器)	1	組	54,700	54,700	代価表　0249
出退管理ｼｽﾃﾑ管理用ｿﾌﾄ		1	式		144,000	
出退管理ｼｽﾃﾑ管理用ﾊﾟｿｺﾝ	設定調整費共	1	台	295,000	295,000	代価表　0250
新規登録用ｶｰﾄﾞ	MIFAR対応	100	枚	1,440	144,000	
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	4ﾎﾟｰﾄ(PoE-Plus対応) 出入管理用	1	台	23,800	23,800	代価表　0251
総合試験調整費	出入管理ｼｽﾃﾑ	1	式		288,000	
計					5,704,160	

庁舎	電気錠設備				出入管理　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	370	2,590	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾗｯｸ	77	m	520	40,040	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P 管内	1	m	630	630	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P FEP内(PF･CD)	2	m	570	1,140	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	109	m	520	56,680	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　15P ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	940	5,640	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　20P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	1,110	7,770	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　20P ﾗｯｸ	77	m	1,440	110,880	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　30P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	1,440	10,080	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　30P ﾗｯｸ	77	m	1,830	140,910	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P 管内	13	m	740	9,620	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P FEP内(PF･CD)	5	m	680	3,400	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	222	m	620	137,640	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　30P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	1,600	11,200	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　30P ﾗｯｸ	77	m	1,990	153,230	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電気錠設備				出入管理　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	14	m	1,040	14,560	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m	740	5,180	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	11	個	1,590	17,490	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	10	個	1,650	16,500	
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	3	個	3,290	9,870	代価表　0036
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	6	個	700	4,200	
非接触式ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ	FeliCa/MIFAR対応 機器取付費共	8	個	77,700	621,600	代価表　0245
ﾃﾝｷｰ付非接触式ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ	FeliCa/MIFAR対応 機器取付費共	4	個	77,700	310,800	代価表　0246
操作表示器	4回路用 機器取付費共	2	個	37,300	74,600	代価表　0248
計					1,766,250	

庁舎	電気錠設備				出入管理　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P 管内	2	m	630	1,260	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P FEP内(PF･CD)	1	m	570	570	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	80	m	520	41,600	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	780	4,680	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　15P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	940	6,580	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　15P ﾗｯｸ	52	m	1,240	64,480	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　20P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	1,110	7,770	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　20P ﾗｯｸ	52	m	1,440	74,880	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P 管内	11	m	740	8,140	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P FEP内(PF･CD)	9	m	680	6,120	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	158	m	620	97,960	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　30P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	1,600	11,200	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　30P ﾗｯｸ	52	m	1,990	103,480	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	13	m	1,040	13,520	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	10	m	740	7,400	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電気錠設備				出入管理　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	12	個	1,590	19,080	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	6	個	1,650	9,900	
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	2	個	3,290	6,580	代価表　0036
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	5	個	700	3,500	
非接触式ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ	FeliCa/MIFAR対応 機器取付費共	8	個	77,700	621,600	代価表　0245
ﾃﾝｷｰ付非接触式ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ	FeliCa/MIFAR対応 機器取付費共	2	個	77,700	155,400	代価表　0246
操作表示器	3回路用 機器取付費共	2	個	30,000	60,000	代価表　0247
計					1,325,700	

庁舎	電気錠設備				出入管理　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P 管内	2	m	630	1,260	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P FEP内(PF･CD)	1	m	570	570	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	80	m	520	41,600	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	780	4,680	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　15P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	940	6,580	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　15P ﾗｯｸ	76	m	1,240	94,240	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　20P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	1,110	7,770	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　20P ﾗｯｸ	76	m	1,440	109,440	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P 管内	11	m	740	8,140	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P FEP内(PF･CD)	9	m	680	6,120	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	158	m	620	97,960	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　30P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	1,600	11,200	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　30P ﾗｯｸ	76	m	1,990	151,240	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	13	m	1,040	13,520	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	10	m	740	7,400	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電気錠設備				出入管理　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	12	個	1,590	19,080	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	6	個	1,650	9,900	
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	2	個	3,290	6,580	代価表　0036
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	5	個	700	3,500	
非接触式ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ	FeliCa/MIFAR対応 機器取付費共	8	個	77,700	621,600	代価表　0245
ﾃﾝｷｰ付非接触式ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ	FeliCa/MIFAR対応 機器取付費共	2	個	77,700	155,400	代価表　0246
操作表示器	3回路用 機器取付費共	2	個	30,000	60,000	代価表　0247
計					1,437,780	

庁舎	電気錠設備				出入管理　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P 管内	2	m	630	1,260	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P FEP内(PF･CD)	1	m	570	570	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	80	m	520	41,600	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	780	4,680	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　15P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	940	6,580	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　15P ﾗｯｸ	99	m	1,240	122,760	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　20P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	1,110	7,770	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　20P ﾗｯｸ	99	m	1,440	142,560	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P 管内	11	m	740	8,140	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P FEP内(PF･CD)	9	m	680	6,120	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	158	m	620	97,960	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　30P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	1,600	11,200	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　30P ﾗｯｸ	99	m	1,990	197,010	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	13	m	1,040	13,520	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	10	m	740	7,400	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電気錠設備				出入管理　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	12	個	1,590	19,080	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	6	個	1,650	9,900	
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	2	個	3,290	6,580	代価表　0036
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	5	個	700	3,500	
非接触式ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ	FeliCa/MIFAR対応 機器取付費共	8	個	77,700	621,600	代価表　0245
ﾃﾝｷｰ付非接触式ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ	FeliCa/MIFAR対応 機器取付費共	2	個	77,700	155,400	代価表　0246
操作表示器	3回路用 機器取付費共	2	個	30,000	60,000	代価表　0247
計					1,545,190	

庁舎	電気錠設備				出入管理　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P 管内	2	m	630	1,260	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P FEP内(PF･CD)	1	m	570	570	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	65	m	520	33,800	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	780	4,680	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　15P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	940	6,580	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　15P ﾗｯｸ	62	m	1,240	76,880	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　20P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	1,110	7,770	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　20P ﾗｯｸ	62	m	1,440	89,280	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P 管内	11	m	740	8,140	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P FEP内(PF･CD)	3	m	680	2,040	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	116	m	620	71,920	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　30P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	1,600	11,200	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　30P ﾗｯｸ	62	m	1,990	123,380	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	14	m	1,040	14,560	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m	740	2,960	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電気錠設備				出入管理　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	12	個	1,590	19,080	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	3	個	1,650	4,950	
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	4	個	3,290	13,160	代価表　0036
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	5	個	700	3,500	
非接触式ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ	FeliCa/MIFAR対応 機器取付費共	7	個	77,700	543,900	代価表　0245
ﾃﾝｷｰ付非接触式ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ	FeliCa/MIFAR対応 機器取付費共	2	個	77,700	155,400	代価表　0246
操作表示器	3回路用 機器取付費共	2	個	30,000	60,000	代価表　0247
計					1,255,010	

庁舎	電気錠設備			電気錠　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	370	1,110	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3P 管内	9	m	940	8,460	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	183	m	800	146,400	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	9	m	1,040	9,360	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	15	個	1,590	23,850	
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	15	個	3,290	49,350	代価表　0036
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	15	個	700	10,500	
電気錠操作盤	16回路用 取付調整費共	1	面	1,094,000	1,094,000	代価表　0252
2線変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ		15	個	1,440	21,600	
計					1,364,630	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	警察非常通報設備			管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	13	m	470	6,110	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P ﾋﾟｯﾄ・大井	4	m	620	2,480	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　30P ﾋﾟｯﾄ・天井	9	m	1,440	12,960	
非常通報装置	取付調整費共	1	面	171,000	171,000	代価表　0253
増設電源装置	機器取付費共	1	台	24,800	24,800	代価表　0254
110番通報押釦		1	個	3,290	3,290	代価表　0255
発報位置表示装置	取付調整費共	1	台	17,900	17,900	代価表　0256
発報確認ﾗﾝﾌﾟ		1	個	6,150	6,150	代価表　0257
受理用電話機		1	台	11,400	11,400	代価表　0258
総合試験調整費		1	式		9,200	
警察検査立合費		1	式		4,600	
申請手続費		1	式		9,200	
計					279,090	

庁舎	警察非常通報設備			強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	9	m	470	4,230	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜-　5P ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	620	1,860	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	780	5,460	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜-　10P ﾗｯｸ	77	m	1,050	80,850	
110番通報押釦		1	個	3,290	3,290	代価表　0255
発報位置表示装置	取付調整費共	1	台	17,900	17,900	代価表　0256
発報確認ﾗﾝﾌﾟ		1	個	6,150	6,150	代価表　0257
受理用電話機		1	台	11,400	11,400	代価表　0258
計					131,140	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	警察非常通報設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	470	2,820	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜-　10P ﾋﾟｯﾄ・大井	7	m	780	5,460	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜-　10P ﾗｯｸ	52	m	1,050	54,600	
110番通報押釦		1	個	3,290	3,290	代価表　0255
発報確認ﾗﾝﾌﾟ		1	個	6,150	6,150	代価表　0257
計					72,320	

庁舎	警察非常通報設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	470	2,820	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	780	5,460	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　10P ﾗｯｸ	76	m	1,050	79,800	
110番通報押釦		1	個	3,290	3,290	代価表　0255
発報確認ﾗﾝﾌﾟ		1	個	6,150	6,150	代価表　0257
計					97,520	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	警察非常通報設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	9	m	470	4,230	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P ﾋﾟｯﾄ・大井	3	m	620	1,860	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	780	5,460	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　10P ﾗｯｸ	99	m	1,050	103,950	
110番通報押釦		1	個	3,290	3,290	代価表　0255
発報位置表示装置	取付調整費共	1	台	17,900	17,900	代価表　0256
発報確認ﾗﾝﾌﾟ		1	個	6,150	6,150	代価表　0257
受理用電話機		1	台	11,400	11,400	代価表　0258
計					154,240	

庁舎	警察非常通報設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	470	2,820	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	780	5,460	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　10P ﾗｯｸ	62	m	1,050	65,100	
110番通報押釦		1	個	3,290	3,290	代価表　0255
発報確認ﾗﾝﾌﾟ		1	個	6,150	6,150	代価表　0257
計					82,820	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	拡声設備			管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-　2C 管内	2	m	820	1,640	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	14	m	710	9,940	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-　2C ﾗｯｸ	88	m	930	81,840	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	1	m	320	320	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	640	4,480	代価表　0010
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3P ﾗｯｸ	5	m	850	4,250	代価表　0011
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	3	m	410	1,230	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	27	m	370	9,990	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 管内	97	m	530	51,410	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD)	14	m	480	6,720	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	413	m	440	181,720	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾗｯｸ	19	m	620	11,780	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　20P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	1,800	12,600	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　20P ﾗｯｸ	11	m	2,220	24,420	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　30P ﾋﾟｯﾄ・天井	13	m	2,420	31,460	

庁舎	拡声設備			管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-5C-FB　ﾗｯｸ	4	m	740	2,960	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-7C-FB　管内	43	m	920	39,560	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-7C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	770	5,390	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-7C-FB　ﾗｯｸ	61	m	1,060	64,660	
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ	0.75mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	450	3,150	
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ	0.75mm2- 2C ﾗｯｸ	5	m	620	3,100	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	36	m	840	30,240	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	7	m	1,040	7,280	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 16mm	39	m	1,640	63,960	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 22mm	2	m	2,090	4,180	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 28mm	22	m	2,790	61,380	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	14	m	550	7,700	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	740	1,480	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	1	m	1,390	1,390	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	1	m	1,840	1,840	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	拡声設備			管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	3	個	1,590	4,770	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	27	個	1,650	44,550	
遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	1	個	3,210	3,210	代価表 0035
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	11	個	3,290	36,190	代価表 0036
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 2方出	2	個	3,080	6,160	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(E25,22) 2個用	3	個	3,630	10,890	
金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(22) 1個用2方出	1	個	2,170	2,170	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	角型 ﾊﾄﾒ	1	個	700	700	
ｱｯﾃﾈｰﾀ	1W S(金属製)	12	個	3,430	41,160	
ｱｯﾃﾈｰﾀ	1W 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	5	個	8,990	44,950	代価表 0270
ｱｯﾃﾈｰﾀ	3W S(金属製)	1	個	3,570	3,570	
ｱｯﾃﾈｰﾀ	3W 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	3	個	8,990	26,970	代価表 0271
ｱｯﾃﾈｰﾀ	30W 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	1	個	7,160	7,160	代価表 0272
非常放送兼業務放送架	取付調整費共	1	架	4,113,000	4,113,000	代価表 0259
ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･ATT無	11	台	10,500	115,500	代価表 0260

庁舎	拡声設備			管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･ATT付	15	台	11,600	174,000	代価表　0261
ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･ATT付･黒色ﾊﾟﾈﾙ付	1	台	10,400	10,400	代価表　0262
ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･防水型	5	台	12,600	63,000	代価表　0263
ｽﾋﾟｰｶ	壁掛型･防湿型	1	台	12,600	12,600	代価表　0264
ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ用	11	台	20,200	222,200	代価表　0265
ｽﾋﾟｰｶ	ﾎｰﾝ型･10W	2	台	18,600	37,200	代価表　0268
ｽﾋﾟｰｶ回路分割装置	露出型	3	個	23,700	71,100	代価表　0269
AMｱﾝﾃﾅ	ﾎｲｯﾌﾟ型	1	本	40,000	40,000	代価表　0209
FMｱﾝﾃﾅ	5素子	1	本	30,800	30,800	代価表　0210
防水鋳鉄管	WI1A-50-9A　つば付き	1	か所	18,500	18,500	代価表　0023
管路口防水装置(材料費)	防水鋳鉄管用　50	1	個	5,390	5,390	代価表　0024
計					5,878,210	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	拡声設備			強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 管内	16	m	530	8,480	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD)	6	m	480	2,880	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	307	m	440	135,080	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	1,150	8,050	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P ﾗｯｸ	77	m	1,480	113,960	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管　19mm	16	m	840	13,440	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管　16mm	6	m	550	3,300	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角　浅型　D44	4	個	1,590	6,360	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角　浅型　D44	22	個	1,650	36,300	
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	20	個	3,290	65,800	代価表　0036
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(E25,22) 2個用	4	個	3,630	14,520	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	角型 ﾊﾄﾒ	1	個	700	700	
ｱｯﾃﾈｰﾀ	1W S(金属製)	1	個	3,430	3,430	
ｱｯﾃﾈｰﾀ	1W 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	28	個	8,990	251,720	代価表　0270
ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･ATT無	1	台	10,500	10,500	代価表　0260

庁舎	拡声設備			強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･防水型	4	台	12,600	50,400	代価表　0263
ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ用	9	台	20,200	181,800	代価表　0265
ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･高強度ｶﾞｰﾄﾞ付	15	台	39,800	597,000	代価表　0266
ｽﾋﾟｰｶ	ﾎｰﾝ型･10W	1	台	18,600	18,600	代価表　0268
ｽﾋﾟｰｶ回路分割装置	露出型	4	個	23,700	94,800	代価表　0269
計					1,617,120	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	拡声設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 管内	13	m	530	6,890	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD)	4	m	480	1,920	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	253	m	440	111,320	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	1,150	8,050	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P ﾗｯｸ	52	m	1,480	76,960	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	13	m	840	10,920	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m	550	2,200	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	3	個	1,590	4,770	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	16	個	1,650	26,400	
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	14	個	3,290	46,060	代価表　0036
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(E25,22) 2個用	4	個	3,630	14,520	
ｱｯﾃﾈｰﾀ	1W S(金属製)	21	個	3,430	72,030	
ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･ATT無	1	台	10,500	10,500	代価表　0260
ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･ATT付	7	台	11,600	81,200	代価表　0261
ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･防水型	4	台	12,600	50,400	代価表　0263

庁舎	拡声設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ用	16	台	20,200	323,200	代価表　0265
ｽﾋﾟｰｶ回路分割装置	露出型	4	個	23,700	94,800	代価表　0269
計					942,140	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	拡声設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 管内	11	m	530	5,830	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD)	4	m	480	1,920	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	231	m	440	101,640	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	1,150	8,050	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P ﾗｯｸ	76	m	1,480	112,480	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管　19mm	11	m	840	9,240	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管　16mm	4	m	550	2,200	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角　浅型　D44	2	個	1,590	3,180	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角　浅型　D44	16	個	1,650	26,400	
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	13	個	3,290	42,770	代価表　0036
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(E25,22)　2個用	4	個	3,630	14,520	
ｱｯﾃﾈｰﾀ	1W S(金属製)	19	個	3,430	65,170	
ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･ATT無	1	台	10,500	10,500	代価表　0260
ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･ATT付	7	台	11,600	81,200	代価表　0261
ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･防水型	4	台	12,600	50,400	代価表　0263

庁舎	拡声設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ用	14	台	20,200	282,800	代価表　0265
ｽﾋﾟｰｶ回路分割装置	露出型	4	個	23,700	94,800	代価表　0269
計					913,100	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	拡声設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 管内	11	m	530	5,830	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD)	5	m	480	2,400	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	246	m	440	108,240	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	1,150	8,050	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P ﾗｯｸ	99	m	1,480	146,520	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	11	m	840	9,240	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m	550	2,750	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	2	個	1,590	3,180	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	17	個	1,650	28,050	
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	13	個	3,290	42,770	代価表　0036
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(E25,22) 2個用	4	個	3,630	14,520	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	角型 ﾊﾄﾒ	1	個	700	700	
ｱｯﾃﾈｰﾀ	1W S(金属製)	19	個	3,430	65,170	
ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･ATT無	1	台	10,500	10,500	代価表　0260
ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･ATT付	7	台	11,600	81,200	代価表　0261

庁舎	拡声設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･防水型	4	台	12,600	50,400	代価表　0263
ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ用	14	台	20,200	282,800	代価表　0265
ｽﾋﾟｰｶ	ﾎｰﾝ型･30W	1	台	22,400	22,400	代価表　0267
ｽﾋﾟｰｶ回路分割装置	露出型	4	個	23,700	94,800	代価表　0269
計					979,520	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	拡声設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 管内	11	m	530	5,830	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD)	6	m	480	2,880	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	193	m	440	84,920	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	1,150	8,050	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P ﾗｯｸ	62	m	1,480	91,760	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	11	m	840	9,240	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m	550	3,300	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	4	個	1,590	6,360	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	16	個	1,650	26,400	
耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	9	個	3,290	29,610	代価表　0036
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(E25,22) 2個用	3	個	3,630	10,890	
ｱｯﾃﾈｰﾀ	1W S(金属製)	13	個	3,430	44,590	
ｱｯﾃﾈｰﾀ	1W 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	1	個	8,990	8,990	代価表　0270
ｱｯﾃﾈｰﾀ	1W P(合成樹脂製)	4	個	3,300	13,200	
ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･ATT無	5	台	10,500	52,500	代価表　0260

庁舎	拡声設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･ATT付	6	台	11,600	69,600	代価表　0261
ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･防水型	4	台	12,600	50,400	代価表　0263
ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ用	8	台	20,200	161,600	代価表　0265
ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･高強度ｶﾞｰﾄﾞ付	1	台	39,800	39,800	代価表　0266
ｽﾋﾟｰｶ回路分割装置	露出型	3	個	23,700	71,100	代価表　0269
計					791,020	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	音響映像設備			多目的室		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-5C-FB　FEP内(PF･CD)	8	m	580	4,640	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-5C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	17	m	530	9,010	
EM-ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ	EM-4S8 FEP内(PF･CD)	12	m	580	6,960	代価表　0015
EM-ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ	EM-4S8 ﾋﾟｯﾄ･天井	27	m	540	14,580	代価表　0016
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P FEP内(PF･CD)	3	m	490	1,470	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾋﾟｯﾄ・天井	9	m	440	3,960	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	19	m	550	10,450	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	7	個	1,650	11,550	
AVﾜｺﾞﾝｱﾝﾌﾟ	移動型	1	架	1,587,000	1,587,000	
60型液晶ﾓﾆﾀｰ	移動型･ｽﾀﾝﾄﾞ式	1	面	260,000	260,000	
ﾜｺﾞﾝ接続盤	ｶｯﾄﾘﾚｰ内蔵	1	個	345,000	345,000	
ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶ	防球ｶﾞｰﾄﾞ付	2	台	108,000	216,000	
ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟｰｶ	防球ｶﾞｰﾄﾞ付	2	台	24,800	49,600	
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ	防球ｶﾞｰﾄﾞ付	2	台	28,900	57,800	
液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ	天井吊り･防球ｶﾞｰﾄﾞ付	1	台	469,000	469,000	

庁舎	音響映像設備			多目的室		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井接続ﾌﾟﾚｰﾄ	RJ45-Cat6･新金P	1	個	11,700	11,700	
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ	ﾊﾝﾄﾞ型	1	個	35,300	35,300	
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ	ﾀｲﾋﾟﾝ型	1	個	39,500	39,500	
ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｲｸﾛﾎﾝ	延長ｺｰﾄﾞ付	1	個	21,300	21,300	
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ用充電器	（充電池２本共）	1	個	32,400	32,400	
ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ	卓上型	1	本	5,240	5,240	
ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ	床上型	1	本	8,280	8,280	
機器取付･結線費		1	式		828,000	
試験調整費		1	式		483,000	
計					4,511,740	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	自動火災報知設備			管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	28	m	450	12,600	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	8	m	410	3,280	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	400	m	370	148,000	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾗｯｸ	194	m	520	100,880	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C 管内	3	m	580	1,740	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	480	3,360	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾗｯｸ	40	m	680	27,200	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	650	1,950	代価表　0012
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P FEP内(PF･CD)	2	m	900	1,800	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P ﾋﾟｯﾄ・天井	5	m	830	4,150	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P ﾗｯｸ	15	m	1,110	16,650	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P 管内	3	m	1,320	3,960	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	1,150	6,900	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P ﾗｯｸ	95	m	1,480	140,600	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管　19mm	4	m	840	3,360	

庁舎	自動火災報知設備			管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	16	m	1,120	17,920	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 31mm	3	m	1,930	5,790	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 16mm	12	m	1,640	19,680	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	8	m	550	4,400	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	740	1,480	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	1	個	1,590	1,590	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	11	個	1,650	18,150	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1方出	7	個	3,040	21,280	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 2方出	1	個	3,080	3,080	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	150× 150× 150	1	個	6,140	6,140	
防災監視盤	R型受信機・255ｱﾄﾞﾚｽ 取付調整費共	1	面	1,443,000	1,443,000	代価表 0273
火災通報装置	火災連動通報切替ｽｲｯﾁ付 取付調整費共	1	面	99,500	99,500	代価表 0274
火災通報専用電話機	火災通報装置用子機 取付調整費共	1	台	15,100	15,100	代価表 0275
ﾌﾗｯﾄ型表示灯付発信機	P型1級(ｱﾄﾞﾚｯｻﾌﾞﾙ方式)・機器収容箱組込	1	個	13,200	13,200	代価表 0277
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型・防水型・ｱﾅﾛｸﾞ式・自動試験機能付	5	個	8,480	42,400	代価表 0278

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	自動火災報知設備			管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型・ｱﾅﾛｸﾞ式・自動試験機能付	13	個	11,800	153,400	代価表 0280
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型・ｱﾅﾛｸﾞ式・自動試験機能付 黒色塗装	1	個	22,600	22,600	代価表 0286
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型・一般型ｶﾞｰﾄﾞ付・ｱﾅﾛｸﾞ式・自動試験機能付	8	個	12,600	100,800	代価表 0281
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	埋込型・ｱﾅﾛｸﾞ式・自動試験機能付	15	個	12,300	184,500	代価表 0283
ｶﾞｽ漏れ検知器	壁掛型・LPG・警報ｱｸﾞﾌﾟﾀｰ付・ｶﾞｰﾄﾞ付	1	個	8,230	8,230	代価表 0284
火災報知立会検査	R型 255ｱﾄﾞﾚｽ	1	1工事	143,000	143,000	代価表 0285
計					2,801,670	

庁舎	自動火災報知設備			強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	3	m	450	1,350	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	1	m	410	410	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	143	m	370	52,910	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾗｯｸ	153	m	520	79,560	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P FEP内(PF･CD)	2	m	900	1,800	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P ﾋﾟｯﾄ・天井	13	m	830	10,790	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P ﾗｯｸ	157	m	1,110	174,270	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	3	m	1,120	3,360	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m	550	550	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	740	1,480	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	13	個	1,650	21,450	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1方出	2	個	3,040	6,080	
表示盤	R型副表示 取付調整費共	1	面	216,000	216,000	代価表　0276
ﾌﾗｯﾄ型表示灯付発信機	P型1級(ｱﾄﾞﾚｯｻﾌﾞﾙ方式)･機器収容箱組込	1	個	13,200	13,200	代価表　0277
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型･防水型･ｱﾅﾛｸﾞ式･自動試験機能付	3	個	8,480	25,440	代価表　0278

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	自動火災報知設備			強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型･防水型･一般ｶﾞｰﾄﾞ付･ｱﾅﾛｸﾞ式･自動試験機能付	2	個	9,330	18,660	代価表　0279
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型･ｱﾅﾛｸﾞ式･自動試験機能付	4	個	11,800	47,200	代価表　0280
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型･一般型ｶﾞｰﾄﾞ付･ｱﾅﾛｸﾞ式･自動試験機能付	5	個	12,600	63,000	代価表　0281
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型･高強度ｶﾞｰﾄﾞ付･ｱﾅﾛｸﾞ式･自動試験機能付	15	個	40,300	604,500	代価表　0282
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	埋込型･ｱﾅﾛｸﾞ式･自動試験機能付	1	個	12,300	12,300	代価表　0283
計					1,354,310	

庁舎	自動火災報知設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	1	m	410	410	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	128	m	370	47,360	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾗｯｸ	52	m	520	27,040	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P FEP内(PF･CD)	2	m	900	1,800	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P ﾋﾟｯﾄ・天井	13	m	830	10,790	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P ﾗｯｸ	102	m	1,110	113,220	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m	550	550	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	740	1,480	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	12	個	1,650	19,800	
表示盤	R型副表示 取付調整費共	1	面	216,000	216,000	代価表　0276
ﾌﾗｯﾄ型表示灯付発信機	P型1級(ｱﾄﾞﾚｯｻﾌﾞﾙ方式)・機器収容箱組込	1	個	13,200	13,200	代価表　0277
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型･防水型･ｱﾅﾛｸﾞ式･自動試験機能付	4	個	8,480	33,920	代価表　0278
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型･ｱﾅﾛｸﾞ式･自動試験機能付	2	個	11,800	23,600	代価表　0280
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型･一般型ｶﾞｰﾄﾞ付･ｱﾅﾛｸﾞ式･自動試験機能付	16	個	12,600	201,600	代価表　0281
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	埋込型･ｱﾅﾛｸﾞ式･自動試験機能付	6	個	12,300	73,800	代価表　0283

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	自動火災報知設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					784,570	

庁舎	自動火災報知設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	1	m	410	410	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	121	m	370	44,770	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾗｯｸ	75	m	520	39,000	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P FEP内(PF･CD)	2	m	900	1,800	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P ﾋﾟｯﾄ・天井	13	m	830	10,790	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P ﾗｯｸ	149	m	1,110	165,390	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m	550	550	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	740	1,480	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	11	個	1,650	18,150	
表示盤	R型副表示 取付調整費共	1	面	216,000	216,000	代価表　0276
ﾌﾗｯﾄ型表示灯付発信機	P型1級(ｱﾄﾞﾚｯｻﾌﾞﾙ方式)・機器収容箱組込	1	個	13,200	13,200	代価表　0277
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型･防水型･ｱﾅﾛｸﾞ式･自動試験機能付	4	個	8,480	33,920	代価表　0278
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型･ｱﾅﾛｸﾞ式･自動試験機能付	2	個	11,800	23,600	代価表　0280
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型･一般型ｶﾞｰﾄﾞ付･ｱﾅﾛｸﾞ式･自動試験機能付	14	個	12,600	176,400	代価表　0281
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	埋込型･ｱﾅﾛｸﾞ式･自動試験機能付	6	個	12,300	73,800	代価表　0283

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	自動火災報知設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					819,260	

庁舎	自動火災報知設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	1	m	410	410	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	121	m	370	44,770	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾗｯｸ	98	m	520	50,960	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P FEP内(PF･CD)	2	m	900	1,800	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P ﾋﾟｯﾄ・天井	13	m	830	10,790	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P ﾗｯｸ	196	m	1,110	217,560	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m	550	550	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	740	1,480	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	11	個	1,650	18,150	
表示盤	R型副表示 取付調整費共	1	面	216,000	216,000	代価表　0276
ﾌﾗｯﾄ型表示灯付発信機	P型1級(ｱﾄﾞﾚｯｻﾌﾞﾙ方式)・機器収容箱組込	1	個	13,200	13,200	代価表　0277
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型･防水型･ｱﾅﾛｸﾞ式･自動試験機能付	4	個	8,480	33,920	代価表　0278
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型･ｱﾅﾛｸﾞ式･自動試験機能付	2	個	11,800	23,600	代価表　0280
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型･一般型ｶﾞｰﾄﾞ付･ｱﾅﾛｸﾞ式･自動試験機能付	14	個	12,600	176,400	代価表　0281
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	埋込型･ｱﾅﾛｸﾞ式･自動試験機能付	6	個	12,300	73,800	代価表　0283

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	自動火災報知設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					883,390	

庁舎	自動火災報知設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	3	m	450	1,350	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	1	m	410	410	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	132	m	370	48,840	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾗｯｸ	64	m	520	33,280	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P FEP内(PF･CD)	2	m	900	1,800	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P ﾋﾟｯﾄ・天井	14	m	830	11,620	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P ﾗｯｸ	128	m	1,110	142,080	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	3	m	1,120	3,360	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m	550	550	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	740	1,480	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	9	個	1,650	14,850	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1方出	2	個	3,040	6,080	
表示盤	R型副表示 取付調整費共	1	面	216,000	216,000	代価表　0276
ﾌﾗｯﾄ型表示灯付発信機	P型1級(ｱﾄﾞﾚｯｻﾌﾞﾙ方式)･機器収容箱組込	1	個	13,200	13,200	代価表　0277
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型･防水型･ｱﾅﾛｸﾞ式･自動試験機能付	8	個	8,480	67,840	代価表　0278

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	自動火災報知設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型･ｱﾅﾛｸﾞ式･自動試験機能付	6	個	11,800	70,800	代価表　0280
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型･一般型ｶﾞｰﾄﾞ付･ｱﾅﾛｸﾞ式･自動試験機能付	11	個	12,600	138,600	代価表　0281
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型･高強度ｶﾞｰﾄﾞ付･ｱﾅﾛｸﾞ式･自動試験機能付	1	個	40,300	40,300	代価表　0282
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	埋込型･ｱﾅﾛｸﾞ式･自動試験機能付	9	個	12,300	110,700	代価表　0283
計					923,140	

屋外		高圧引込設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(FEP内)	2.0mm	185	m	260	48,100	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	11	m	630	6,930	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	38mm2	11	m	1,170	12,870	
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	3	m	4,530	13,590	
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF･CD)	135	m	4,350	587,250	
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 露出	6	m	4,170	25,020	
架空 6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2	6	m	3,870	23,220	代価表　0005
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外	1	か所	28,600	28,600	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	3	m	130	390	
PE管 (厚鋼)	82mm　露出	5	m	12,400	62,000	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	露出配管　22mm	5	m	980	4,900	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	(22) 地中	6	m	1,070	6,420	
波付硬質合成 樹脂管(難燃FEP)	(80)　地中	320	m	2,120	678,400	代価表　0020
FEP管用付属品	(80)　異種管接続材	4	個	5,000	20,000	
ﾒｯｾﾝｼﾞｬﾜｲﾔ	38mm2	6	m	630	3,780	代価表　0002

電気設備工事　細目別内訳

屋外		高圧引込設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高圧引込用負荷 開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線 VT内蔵･LA内蔵 方向性　ｽﾃﾝﾚｽ製 300A	1	台	582,000	582,000	
SOG制御装置収納 箱	SUS製 鍵付	1	個	28,600	28,600	代価表　0150
接地端子盤	LA用･SUS製.鍵付	1	面	125,000	125,000	代価表　0143
接地極 (銅板式)	900×900×1.5t EA	1	か所	84,400	84,400	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連 EA	2	か所	8,610	17,220	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連 ED	1	か所	8,610	8,610	
接地極 (銅板式)	900×900×1.5t EAﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用	4	か所	84,400	337,600	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連 EAﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用	8	か所	8,610	68,880	
接地極埋設標	金属製	2	枚	8,190	16,380	
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車)	15m- 19cm-　5.0kN	3	本	106,000	318,000	
引込柱装柱材	気中除く	1	個	35,900	35,900	
支線材	3屯用	2	個	34,600	69,200	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) (蓋・土工事別)	900×　900×　900 機械	4	基	130,000	520,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	600φ　8t	1	基	30,400	30,400	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	600φ　8t　角型化粧蓋	1	基	67,800	67,800	代価表　0004

屋外	高圧引込設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	600φ　25ｔ	2	基	38,900	77,800	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	142	m	350	49,700	
地中埋設標	鉄製	3	個	940	2,820	
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	1	個	6,700	6,700	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ根巻基礎	1	式		209,000	別紙 00-0040
土工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ根巻基礎	1	式		93,600	別紙 00-0041
土工事		1	式		1,393,000	別紙 00-0042
残土処分費		1	式		142,000	別紙 00-0043
計					5,806,080	

電気設備工事　細目別内訳

屋外	弱電引込設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(FEP内)	2.0mm	1,117	m	260	290,420	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	15	m	130	1,950	
PE管(厚鋼)	54mm　露出	15	m	8,700	130,500	
波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)	(50)　地中	1,117	m	1,500	1,675,500	代価表　0019
FEP管用付属品	(50)　異種管接続材	12	個	3,720	44,640	
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ	22mm2	13	m	530	6,890	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)(蓋・土工事別)	900×　900×　900 機械	4	基	130,000	520,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	600φ　8ｔ	1	基	30,400	30,400	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	600φ　8ｔ　角型化粧蓋	1	基	67,800	67,800	代価表　0004
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	600φ　25ｔ	2	基	38,900	77,800	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	25	m	350	8,750	
地中埋設標	鉄製	3	個	940	2,820	
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	4	個	6,700	26,800	
土工事		1	式		222,000	別紙 00-0044
残土処分費		1	式		21,400	別紙 00-0045

屋外	弱電引込設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					3,127,670	

電気設備工事　細目別内訳

屋外	低圧配線設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(FEP内)	2.0mm	116	m	260	30,160	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	77	m	380	29,260	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(FEP内)	5.5mm2	6	m	340	2,040	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2	29	m	450	13,050	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	22mm2	28	m	840	23,520	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(FEP内)	22mm2	3	m	780	2,340	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	38mm2	14	m	1,170	16,380	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(FEP内)	38mm2	3	m	1,090	3,270	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	60mm2	37	m	1,610	59,570	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(FEP内)	60mm2	6	m	1,510	9,060	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	100mm2	49	m	2,280	111,720	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(FEP内)	100mm2	6	m	2,160	12,960	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 FEP内(PF･CD)	94	m	6,430	604,420	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	29	m	870	25,230	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	10	m	1,690	16,900	

屋外		低圧配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)	(80)　地中	203	m	2,120	430,360	代価表　0020
FEP管用付属品	(80)　異種管接続材	2	個	5,000	10,000	
分電盤	L-G-1	1	面	656,000	656,000	代価表　0121
接地極(銅板式)	900×900×1.5t EA	1	か所	84,400	84,400	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連 EA	2	か所	8,610	17,220	
接地極(銅板式)	600×600×1.5t EB	1	か所	47,500	47,500	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連 EB	2	か所	8,610	17,220	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連 EC	1	か所	8,610	8,610	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連 ED	2	か所	8,610	17,220	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連 ED(ELB)	2	か所	8,610	17,220	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連 ED(SPD)	2	か所	8,610	17,220	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m E測	2	か所	5,280	10,560	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連 ED ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用	4	か所	8,610	34,440	
接地極埋設標	金属製	9	枚	8,190	73,710	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)(蓋・土工事別)	900×　900×　900 機械	4	基	130,000	520,000	

電気設備工事　細目別内訳

屋外		低圧配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	600φ　8t	1	基	30,400	30,400	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	600φ　8t　角型化粧蓋	1	基	67,800	67,800	代価表　0004
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	600φ　25t	2	基	38,900	77,800	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	52	m	350	18,200	
地中埋設標	鉄製	2	個	940	1,880	
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	2	個	6,700	13,400	
搬入費		1	式		21,000	別紙 00-0046
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎L-G-1・800×700×500H	1	式		30,800	別紙 00-0047
土工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎L-G-1・800×700×500H	1	式		6,290	別紙 00-0048
土工事		1	式		380,000	別紙 00-0049
残土処分費		1	式		36,500	別紙 00-0050
計					3,605,630	

屋外		屋外照明設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	135	m	290	39,150	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(FEP内)	2.0mm	650	m	260	169,000	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	13	m	440	5,720	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)	2,093	m	760	1,590,680	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 22mm	13	m	2,090	27,170	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	135	m	870	117,450	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	747	m	930	694,710	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	203	m	1,240	251,720	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	76	m	1,690	128,440	
波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)	(30)　地中	1,113	m	1,130	1,257,690	代価表　0017
波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)	(50)　地中	173	m	1,500	259,500	代価表　0019
波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)	(80)　地中	342	m	2,120	725,040	代価表　0020
FEP管用付属品	(80)　異種管接続材	1	個	5,000	5,000	
金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(22) 3方出	2	個	2,080	4,160	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	150×　150×　150 -	1	個	9,740	9,740	

電気設備工事　細目別内訳

屋外		屋外照明設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具	LST2-60-LN＋鋼管ﾎﾟｰﾙT4.5	32	台	197,000	6,304,000	代価表　0183
照明器具	LSA2-63-LN＋鋼管ﾎﾟｰﾙT4.5	2	台	251,000	502,000	代価表　0184
照明器具	LBF2RP-10-LN＋鋼管ﾎﾟｰﾙT4.5	6	台	61,600	369,600	代価表　0185
外灯基礎(残土処分以外の土工事含む)	ﾎﾟｰﾙ高 4.5m～5.5m -	40	基	53,700	2,148,000	
LED照明器具	LSS1MP/RP　-2 -14　LN	3	個	24,500	73,500	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m ED　屋外照明用	40	か所	3,920	156,800	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連 ED ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用	9	か所	8,610	77,490	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)(蓋・土工事別)	900×　900×　900 機械	9	基	130,000	1,170,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	600φ　8t	7	基	30,400	212,800	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	600φ　25t	2	基	38,900	77,800	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	1,109	m	350	388,150	
地中埋設標	鉄製	14	個	940	13,160	
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	20	個	6,700	134,000	
土工事		1	式		3,054,000	別紙 00-0051
残土処分費		1	式		316,000	別紙 00-0052

屋外	屋外照明設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					20,282,470	

電気設備工事　細目別内訳

屋外	屋外弱電設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(FEP内)	2.0mm	318	m	260	82,680	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(FEP内)	14mm2	12	m	580	6,960	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	38mm2	37	m	1,170	43,290	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	60mm2	19	m	1,610	30,590	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	100mm2	25	m	2,280	57,000	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-　2C 管内	20	m	820	16,400	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-　2C FEP内(PF･CD)	407	m	770	313,390	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　4C 管内	9	m	810	7,290	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　4C FEP内(PF･CD)	229	m	750	171,750	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	690	4,140	
架空 EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm2-　4C	6	m	620	3,720	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 12C 管内	7	m	1,820	12,740	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P FEP内(PF･CD)	92	m	570	52,440	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-5C-2E　管内	33	m	640	21,120	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-5C-2E　FEP内(PF･CD)	760	m	590	448,400	

屋外		屋外弱電設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-5C-2E　ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	530	3,180	
架空 EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-5C-2E	6	m	920	5,520	代価表　0014
PE管 (厚鋼)	16mm　露出	3	m	2,410	7,230	
PE管 (厚鋼)	28mm　露出	9	m	4,010	36,090	
PE管 (厚鋼)	36mm　露出	7	m	4,850	33,950	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	4	m	930	3,720	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)	6	m	1,240	7,440	
波付硬質合成 樹脂管(難燃FEP)	(30)　地中	586	m	1,130	662,180	代価表　0017
波付硬質合成 樹脂管(難燃FEP)	(40)　地中	325	m	1,310	425,750	代価表　0018
波付硬質合成 樹脂管(難燃FEP)	(50)　地中	371	m	1,500	556,500	代価表　0019
FEP管用付属品	(30)　異種管接続材	2	個	3,070	6,140	
FEP管用付属品	(50)　異種管接続材	3	個	3,720	11,160	
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ	22mm2	13	m	530	6,890	
屋外時計柱	φ700･太陽電池式･電波時計･両面ﾎﾟｰﾙ型	1	基	398,000	398,000	代価表　0215
鋼管柱基礎 (残土処分以外の土工事含む)	ﾎﾟｰﾙ高 4.5m～5.5m	1	基	53,700	53,700	

電気設備工事　細目別内訳

屋外		屋外弱電設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋外ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ	鋼管柱取付	7	台	114,000	798,000	代価表　0240
PoE延長同軸モデム子機	収納箱共	7	個	73,900	517,300	代価表　0241
ｽﾋﾟｰｶ	ﾎｰﾝ型･30W	5	台	22,400	112,000	代価表　0267
接地極 (銅板式)	600×600×1.5t EA	2	か所	47,500	95,000	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連 EA	4	か所	8,610	34,440	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連 EC	1	か所	8,610	8,610	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連 ED	1	か所	8,610	8,610	
接地極埋設標	金属製	4	枚	8,190	32,760	
鋼管柱 (耐蝕加工)	DH-7	6	本	54,900	329,400	
鋼管柱建柱費	機械 7m以下 -	6	本	18,600	111,600	
鋼管柱基礎 (残土処分以外の土工事含む)	ﾎﾟｰﾙ高 6m～7m	6	基	80,400	482,400	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) (蓋・土工事別)	900×　900×　900 機械	4	基	130,000	520,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	600φ　8t	3	基	30,400	91,200	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	600φ　25t	1	基	38,900	38,900	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	113	m	350	39,550	

屋外		屋外弱電設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地中埋設標	鉄製	7	個	940	6,580	
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	10	個	6,700	67,000	
土工事		1	式		389,000	別紙 00-0053
残土処分費		1	式		43,200	別紙 00-0054
計					7,214,910	

庁舎		受変電設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		1,680	別紙 00-0001
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径250　長さ500	1	か所	1,680	1,680	
計					1,680	

電気設備工事　別紙明細

庁舎		受変電設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入費		1	式		916,000	別紙 00-0002
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.85	t	116,000	98,600	
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.68	t	116,000	78,880	
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.85	t	116,000	98,600	
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.88	t	116,000	102,080	
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.88	t	116,000	102,080	
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1.83	t	99,300	181,719	
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	1.1	t	116,000	127,600	
搬入費	複数搬入　500kg以下	0.72	t	70,000	50,400	
搬入費	複数搬入　1000kg以下	0.99	t	58,400	57,816	
搬入費	複数搬入　500kg以下	0.27	t	70,000	18,900	
計					916,675	

庁舎	幹線設備				電灯幹線　管理棟	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処置		1	式		250,000	別紙 00-0003
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理（壁貫通処理用）	ﾗｯｸ幅= 600	5	か所	50,000	250,000	
計					250,000	
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		5,520	別紙 00-0004
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径100　長さ180	2	か所	830	1,660	代価表　0021
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径200　長さ180	2	か所	1,090	2,180	代価表　0022
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径250　長さ500	1	か所	1,680	1,680	
計					5,520	
搬入費		1	式		39,200	別紙 00-0005
搬入費	複数搬入 500kg/m3未満	0.32	t	70,000	22,400	
搬入費	複数搬入 500kg/m3未満	0.24	t	70,000	16,800	
計					39,200	

電気設備工事　別紙明細

庁舎	幹線設備				電灯幹線　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処置		1	式		150,000	別紙 00-0006
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理（壁貫通処理用）	ﾗｯｸ幅= 600	3	か所	50,000	150,000	
計					150,000	
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		3,030	別紙 00-0007
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径100　長さ250	2	か所	950	1,900	
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径150　長さ250	1	か所	1,130	1,130	
計					3,030	

庁舎	幹線設備				電灯幹線　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処置		1	式		100,000	別紙 00-0008
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理（壁貫通処理用）	ﾗｯｸ幅= 600	2	か所	50,000	100,000	
計					100,000	
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		830	別紙 00-0009
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径100　長さ180	1	か所	830	830	代価表　0021
計					830	

電気設備工事　別紙明細

庁舎	幹線設備				電灯幹線　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処置		1	式		100,000	別紙 00-0010
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理（壁貫通処理用）	ﾗｯｸ幅= 600	2	か所	50,000	100,000	
計					100,000	
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		830	別紙 00-0011
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径100　長さ180	1	か所	830	830	代価表　0021
計					830	

電気設備工事　別紙明細

庁舎	幹線設備				電灯幹線　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処置		1	式		100,000	別紙 00-0012
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理（壁貫通処理用）	ﾗｯｸ幅= 600	2	か所	50,000	100,000	
計					100,000	
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		830	別紙 00-0013
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径100　長さ180	1	か所	830	830	代価表　0021
計					830	

電気設備工事　別紙明細

庁舎	幹線設備				電灯幹線　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処置		1	式		100,000	別紙 00-0014
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理（壁貫通処理用）	ﾗｯｸ幅= 600	2	か所	50,000	100,000	
計					100,000	
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		1,900	別紙 00-0015
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径100　長さ250	2	か所	950	1,900	
計					1,900	

庁舎	幹線設備			動力幹線　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入費		1	式		40,000	別紙 00-0016
搬入費	複数搬入 400kg/m3未満	0.24	t	81,700	19,608	
搬入費	複数搬入 400kg/m3未満	0.25	t	81,700	20,425	
計					40,033	

電気設備工事　別紙明細

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備			ｺﾝｾﾝﾄ　管理棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処置		1	式		129,000	別紙 00-0017
丸形貫通処理（壁・床共用）	φ100	17	か所	7,620	129,540	
計					129,540	

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				ｺﾝｾﾝﾄ　強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処置		1	式		182,000	別紙 00-0018
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	24	か所	7,620	182,880	
計					182,880	
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		3,720	別紙 00-0019
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径75　長さ250	1	か所	870	870	
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径100　長さ250	3	か所	950	2,850	
計					3,720	

電気設備工事　別紙明細

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				ｺﾝｾﾝﾄ　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処置		1	式		175,000	別紙 00-0020
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	23	か所	7,620	175,260	
計					175,260	
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		5,540	別紙 00-0021
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径75　長さ250	2	か所	870	1,740	
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径100　長さ250	4	か所	950	3,800	
計					5,540	

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				ｺﾝｾﾝﾄ　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処置		1	式		160,000	別紙 00-0022
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	21	か所	7,620	160,020	
計					160,020	
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		5,540	別紙 00-0023
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径75　長さ250	2	か所	870	1,740	
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径100　長さ250	4	か所	950	3,800	
計					5,540	

電気設備工事　別紙明細

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				ｺﾝｾﾝﾄ　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処置		1	式		160,000	別紙 00-0024
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	21	か所	7,620	160,020	
計					160,020	
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		5,540	別紙 00-0025
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径75　長さ250	2	か所	870	1,740	
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径100　長さ250	4	か所	950	3,800	
計					5,540	

庁舎	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備				ｺﾝｾﾝﾄ　社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処置		1	式		213,000	別紙 00-0026
丸形貫通処理（壁・床共用）	φ100	28	か所	7,620	213,360	
計					213,360	
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		3,720	別紙 00-0027
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径75　長さ250	1	か所	870	870	
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径100　長さ250	3	か所	950	2,850	
計					3,720	

電気設備工事　別紙明細

庁舎	構内交換設備				管理棟	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処置		1	式		129,000	別紙 00-0028
丸形貫通処理（壁・床共用）	φ100	17	か所	7,620	129,540	
計					129,540	
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		5,940	別紙 00-0029
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径100　長さ180	2	か所	830	1,660	代価表　0021
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径200　長さ180	1	か所	1,090	1,090	代価表　0022
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径200　長さ500	1	か所	1,510	1,510	
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径250　長さ500	1	か所	1,680	1,680	
計					5,940	

庁舎		構内交換設備			強度行動障がい児ﾕﾆｯﾄ	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処置		1	式		182,000	別紙 00-0030
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	24	か所	7,620	182,880	
計					182,880	
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		3,030	別紙 00-0031
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径100　長さ250	2	か所	950	1,900	
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径150　長さ250	1	か所	1,130	1,130	
計					3,030	

電気設備工事　別紙明細

庁舎		構内交換設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄA	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処置		1	式		175,000	別紙 00-0032
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	23	か所	7,620	175,260	
計					175,260	
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		830	別紙 00-0033
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径100　長さ180	1	か所	830	830	代価表　0021
計					830	

庁舎	構内交換設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄB		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処置		1	式		160,000	別紙 00-0034
丸形貫通処理（壁・床共用）	φ100	21	か所	7,620	160,020	
計					160,020	
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		830	別紙 00-0035
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径100　長さ180	1	か所	830	830	代価表　0021
計					830	

電気設備工事　別紙明細

庁舎	構内交換設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄC		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処置		1	式		160,000	別紙 00-0036
丸形貫通処理（壁・床共用）	φ100	21	か所	7,620	160,020	
計					160,020	
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		830	別紙 00-0037
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径100　長さ180	1	か所	830	830	代価表　0021
計					830	

庁舎	構内交換設備			社会関係障がい児ﾕﾆｯﾄD		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処置		1	式		213,000	別紙 00-0038
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	28	か所	7,620	213,360	
計					213,360	
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式		1,900	別紙 00-0039
ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径100　長さ250	2	か所	950	1,900	
計					1,900	

電気設備工事　別紙明細

屋外	高圧引込設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ根巻基礎	1	式		209,000	別紙 00-0040
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ180kgf/cm2･18cm(手練り) m3	2.75		41,100	113,025	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠(一般用)　(㎡)	10.99		8,790	96,602.1	
計					209,627.1	
土工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ根巻基礎	1	式		93,600	別紙 00-0041
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	22.52	m3	1,250	28,150	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	19.77	m3	2,550	50,413.5	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	2.75	m3	5,470	15,042.5	
計					93,606	

屋外		高圧引込設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		1,393,000	別紙 00-0042
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	168.55	m3	1,250	210,687.5	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	92.24	m3	2,550	235,212	
土工事	山砂の類 -	70.7	m3	7,500	530,250	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	76.31	m3	5,470	417,415.7	
計					1,393,565.2	
残土処分費		1	式		142,000	別紙 00-0043
残土処分費	阪南	79.06	m3	1,800	142,308	
計					142,308	

電気設備工事　別紙明細

屋外		弱電引込設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		222,000	別紙 00-0044
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	36.86	m3	1,250	46,075	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	24.93	m3	2,550	63,571.5	
土工事	山砂の類 -	6.32	m3	7,500	47,400	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	11.93	m3	5,470	65,257.1	
計					222,303.6	
残土処分費		1	式		21,400	別紙 00-0045
残土処分費	阪南	11.93	m3	1,800	21,474	
計					21,474	

屋外		低圧配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入費		1	式		21,000	別紙 00-0046
搬入費	複数搬入　500kg以下	0.3	t	70,000	21,000	
計					21,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎L-G-1・800×700×500H	1	式		30,800	別紙 00-0047
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ180kgf/cm2・18cm(手練り) m3	0.28		41,100	11,508	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠(一般用) (㎡)	1.5		8,790	13,185	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	割栗地業 (m3)	0.14		7,440	1,041.6	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 150kgf/cm2 (m3)	0.05		36,500	1,825	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	鉄筋 D10・13 (kg)	14.13		230	3,249.9	
計					30,809.5	

電気設備工事　別紙明細

屋外		低圧配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎L-G-1・800×700×500H	1	式		6,290	別紙 00-0048
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3	1.38	m3	1,250	1,725	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3	1.02	m3	2,550	2,601	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	0.36	m3	5,470	1,969.2	
計					6,295.2	
土工事		1	式		380,000	別紙 00-0049
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3	56.54	m3	1,250	70,675	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3	36.58	m3	2,550	93,279	
土工事	山砂の類 -	14.35	m3	7,500	107,625	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	19.96	m3	5,470	109,181.2	
計					380,760.2	

屋外		低圧配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
残土処分費		1	式		36,500	別紙 00-0050
残土処分費	阪南	20.32	m3	1,800	36,576	
計					36,576	

電気設備工事　別紙明細

屋外		屋外照明設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		3,054,000	別紙 00-0051
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	376.31	m3	1,250	470,387.5	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	223.21	m3	2,550	569,185.5	
土工事	山砂の類 -	140.5	m3	7,500	1,053,750	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	175.66	m3	5,470	960,860.2	
計					3,054,183.2	
残土処分費		1	式		316,000	別紙 00-0052
残土処分費	阪南	175.66	m3	1,800	316,188	
計					316,188	

屋外		屋外弱電設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		389,000	別紙 00-0053
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	55	m3	1,250	68,750	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	36.66	m3	2,550	93,483	
土工事	山砂の類 -	12.76	m3	7,500	95,700	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	24.04	m3	5,470	131,498.8	
計					389,431.8	
残土処分費		1	式		43,200	別紙 00-0054
残土処分費	阪南	24.04	m3	1,800	43,272	
計					43,272	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
関西電力基本料金	200kW	2.5	か月	320,000	800,000	代価表　0003
計					800,000	

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	防鳥ﾈｯﾄ		m²	1	11,700	11,750.62	有り	代価表　0001
	ﾒｯｾﾝｼﾞｬﾜｲﾔ	38mm2	m	1	630	638.54	有り	代価表　0002
	関西電力基本料金	200kW	か月	1	320,000	320,000	有り	代価表　0003
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	600φ　8ｔ　角型化粧蓋	基	1	67,800	67,875	有り	代価表　0004

代価表一覧

ｹｰﾌﾞﾙ(強電)

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	架空 6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2	m	1	3,870	3,874.99	有り	代価表　0005
	呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm FEP内(PF･CD)	m	1	120	123.39	有り	代価表　0006

ｹｰﾌﾞﾙ(弱電)

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	EM-TIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-2P 管内	m	1	420	428.42	有り	代価表 0007
	EM-TIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-2P FEP内(PF･CD)	m	1	390	391.14	有り	代価表 0008
	EM-TIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-2P ﾋﾟｯﾄ	m	1	350	353.87	有り	代価表 0009
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3P ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	640	641.27	有り	代価表 0010
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3P ﾗｯｸ	m	1	850	854.27	有り	代価表 0011
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3P ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	650	657.13	有り	代価表 0012
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3P ﾗｯｸ	m	1	870	870.13	有り	代価表 0013
	架空 EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-5C-2E	m	1	920	922.77	有り	代価表 0014
	EM-ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ	EM-4S8 FEP内(PF･CD)	m	1	580	589.94	有り	代価表 0015
	EM-ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ	EM-4S8 ﾋﾟｯﾄ･天井	m	1	540	542.02	有り	代価表 0016

代価表一覧

電線管

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	波付硬質合成 樹脂管(難燃FEP)	(30) 地中	m	1	1,130	1,134.81	有り	代価表 0017
	波付硬質合成 樹脂管(難燃FEP)	(40) 地中	m	1	1,310	1,311.96	有り	代価表 0018
	波付硬質合成 樹脂管(難燃FEP)	(50) 地中	m	1	1,500	1,505.43	有り	代価表 0019
	波付硬質合成 樹脂管(難燃FEP)	(80) 地中	m	1	2,120	2,120.67	有り	代価表 0020

ｽﾘｰﾌﾞ

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径100　長さ180	か所	1	830	837.98	有り	代価表　0021
	ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ　径200　長さ180	か所	1	1,090	1,095.83	有り	代価表　0022
	防水鋳鉄管	WI1A-50-9A　つば付き	か所	1	18,500	18,577.12	有り	代価表　0023
	管路口防水装置（材料費）	防水鋳鉄管用　50	個	1	5,390	5,395.8	有り	代価表　0024

代価表一覧

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形ｶﾊﾞｰ	Z35-500B用	m	1	5,770	5,772.97	有り	代価表　0025
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形ｶﾊﾞｰ	Z35-500Bﾃｨｰ用	個	1	16,300	16,391.17	有り	代価表　0026
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形ｶﾊﾞｰ	Z35-500B用・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ歩行用	m	1	8,960	8,965.57	有り	代価表　0027
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形ｶﾊﾞｰ	Z35-500Bｴﾙﾎﾞ用・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ歩行用	個	1	19,900	19,961.17	有り	代価表　0028
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形ｶﾊﾞｰ	Z35-800B用	m	1	9,570	9,577.2	有り	代価表　0029
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形ｶﾊﾞｰ	Z35-800B用・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ歩行用	m	1	14,500	14,575.2	有り	代価表　0030
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形ｶﾊﾞｰ	Z35-1000B用	m	1	10,900	10,915.12	有り	代価表　0031
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形ｶﾊﾞｰ	Z35-1000B用・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ歩行用	m	1	17,800	17,871.52	有り	代価表　0032
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形ｶﾊﾞｰ	Z35-1000Bｴﾙﾎﾞ用・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ歩行用	個	1	42,200	42,249.52	有り	代価表　0033
	配線ﾌｰﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	W1000用・SUS製	個	1	90,500	90,564.56	有り	代価表　0034

ﾎﾞｯｸｽ類

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	個	1	3,210	3,213.3	有り	代価表　0035
	耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	個	1	3,290	3,295.92	有り	代価表　0036

代価表一覧

ｽｲｯﾁ

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ付 1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付	個	1	2,940	2,943.04	有り	代価表　0037
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2　ﾈｰﾑ付 1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付	個	1	3,820	3,825.12	有り	代価表　0038
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ付 3W 15A ×2　ﾈｰﾑ付	個	1	4,390	4,394.76	有り	代価表　0039
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P H 15A ×1　ﾈｰﾑ付 1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付	個	1	3,090	3,099.1	有り	代価表　0040
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P 15A ×1 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	個	1	2,920	2,927.97	有り	代価表　0041
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P 15A ×1 1P L 15A ×1 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	個	1	4,060	4,060.96	有り	代価表　0042
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P 15A ×3 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	個	1	4,690	4,692.12	有り	代価表　0043
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	2P 15A ×1 PL ×1 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	個	1	4,690	4,696.06	有り	代価表　0044
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P L 15A ×2 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	個	1	4,310	4,311.88	有り	代価表　0045
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P L 15A ×1 3W 15A ×2 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	個	1	5,760	5,763.6	有り	代価表　0046
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P L 15A ×1 24時間換気ｽｲｯﾁ用ｽﾍﾟｰｽ 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	個	1	3,170	3,178.89	有り	代価表　0047
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付 PL ×1	個	1	3,100	3,105.22	有り	代価表　0048
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付 PL ×1 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	個	1	4,220	4,223.14	有り	代価表　0049
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付 1P L 4A ×1　ﾈｰﾑ付 居室常夜灯ｽｲｯﾁ用GPに組込	個	1	3,310	3,315.34	有り	代価表　0050
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	3W 15A ×2 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	個	1	4,630	4,630.6	有り	代価表　0051

ｽｲｯﾁ

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付）ﾈｰﾑ付	1P 15A ×1 － －	個	1	1,660	1,668.27	有り	代価表 0052
	ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付）ﾈｰﾑ付	1P 15A ×1 1P L 15A ×1 －	個	1	2,760	2,765.56	有り	代価表 0053
	ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付）ﾈｰﾑ付	1P 15A ×2 1P L 15A ×2	個	1	4,770	4,778.59	有り	代価表 0054
	ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付）ﾈｰﾑ付	1P L 15A ×1 3W 15A ×1	個	1	3,270	3,270.1	有り	代価表 0055
	ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付）ﾈｰﾑ付	3W 15A ×1	個	1	2,170	2,172.81	有り	代価表 0056
	ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付）ﾈｰﾑ付	3W 15A ×2	個	1	3,300	3,305.62	有り	代価表 0057
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	2L ON/OFF点滅用 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	個	1	7,750	7,754.7	有り	代価表 0058
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	3L ON/OFF点滅用 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	個	1	8,770	8,776.8	有り	代価表 0059
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	4L ON/OFF点滅用 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	個	1	9,790	9,798.9	有り	代価表 0060
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	R 7 5L・点滅+調光用	個	1	21,900	21,941.37	有り	代価表 0061
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	R 8 5L・点滅+調光用	個	1	21,900	21,941.37	有り	代価表 0062
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	R 9 3L・点滅+調光用	個	1	15,700	15,712.86	有り	代価表 0063
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	R10 10L・点滅+調光用	個	1	31,200	31,232.1	有り	代価表 0064
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	R11 6L+2GP・点滅用 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	個	1	16,900	16,967.85	有り	代価表 0065
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	R12 5L+2GP・点滅用 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	個	1	15,900	15,945.75	有り	代価表 0066

代価表一覧

ｽｲｯﾁ

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	ﾘﾓｺﾝｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ	44L ﾊﾟﾀｰﾝ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ設定ｽｲｯﾁ付露出型	個	1	96,800	96,861	有り	代価表 0067
	ﾘﾓｺﾝｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ	68L ﾊﾟﾀｰﾝ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ設定ｽｲｯﾁ付露出型	個	1	150,000	150,793.5	有り	代価表 0068
	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ（人感ｾﾝｻ）	子機・点滅	個	1	8,930	8,935.57	有り	代価表 0069
	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ（人感ｾﾝｻ）	子機・点滅 遅れ消し機能・換気扇間欠運転機能付	個	1	9,140	9,149.77	有り	代価表 0070
	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ（人感ｾﾝｻ）	親機・点滅	個	1	12,600	12,607.57	有り	代価表 0071
	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用操作ｽｲｯﾁ	1回路用	個	1	3,610	3,612.03	有り	代価表 0072
	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用操作ｽｲｯﾁ	1回路用 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	個	1	4,530	4,536.15	有り	代価表 0073
	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用操作ｽｲｯﾁ	2回路用	個	1	5,890	5,890.3	有り	代価表 0074
	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用操作ｽｲｯﾁ	2回路用 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	個	1	6,810	6,814.42	有り	代価表 0075
	ﾏｽﾀｰﾜｲﾔﾚｽｽｲｯﾁ用受信機	多重伝送式	個	1	11,400	11,414.17	有り	代価表 0076
	配線器具取付費（労務）	（支給品取付：24時間換気ｽｲｯﾁ）	個	1	1,430	1,437.75	有り	代価表 0077
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P 15A ×2 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	個	1	3,810	3,810.04	有り	代価表 0078
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P 15A ×4 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	個	1	7,620	7,620.08	有り	代価表 0079

コンセント

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1EET・抜止	個	1	2,410	2,411.17	有り	代価表　0080
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1EET・抜止 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	個	1	3,330	3,335.29	有り	代価表　0081
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2EET 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	個	1	3,320	3,328.15	有り	代価表　0082
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2EET・抜止	個	1	2,660	2,666.17	有り	代価表　0083
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2EET・抜止 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	個	1	3,590	3,590.29	有り	代価表　0084
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2EET・扉付 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	個	1	3,490	3,498.49	有り	代価表　0085
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×4E ET×2	個	1	3,910	3,916.13	有り	代価表　0086
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1EET・抜止<樹脂製・ﾜｲﾄﾞ>	個	1	2,300	2,304.07	有り	代価表　0087
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2EET・扉付 LAN・TELｽﾍﾟｰｽ<樹脂製・ﾜｲﾄﾞ>	個	1	2,570	2,570.29	有り	代価表　0088
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2EET・扉付 TVｽﾍﾟｰｽ<樹脂製・ﾜｲﾄﾞ>	個	1	2,570	2,570.29	有り	代価表　0089
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P30A×1E・引掛<200V>・ﾌﾟﾗｸﾞ共	個	1	4,880	4,885.35	有り	代価表　0090
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	3P30A×1E<3φ200V>・ﾌﾟﾗｸﾞ共	個	1	5,210	5,212.77	有り	代価表　0091
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	3P60A×1E<3φ200V>・ﾌﾟﾗｸﾞ共	個	1	11,000	11,081.85	有り	代価表　0092
	防水ｺﾝｾﾝﾄ	2P20A×1E・抜止<200V>・ﾌﾟﾗｸﾞ共	個	1	4,040	4,042.5	有り	代価表　0093
	露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2E・抜止	個	1	2,230	2,237.77	有り	代価表　0094

代価表一覧

コンセント

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2E・引掛ｷｬｯﾌﾟ ｶｰﾙｺｰﾄﾞ1.8m付	個	1	4,370	4,375.8	有り	代価表　0095
	天井ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×1 引掛形接地極付 125V	個	1	2,220	2,221.45	有り	代価表　0096
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P20A×1EET<200V>・ﾌﾟﾗｸﾞ共 <樹脂製・ﾜｲﾄﾞ>	個	1	4,060	4,064.25	有り	代価表　0097

配線器具

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	使用中表示灯配線器具	PL-R1	個	1	1,970	1,972.23	有り	代価表 0098
	使用中表示灯配線器具	PL-R3	個	1	6,090	6,094.17	有り	代価表 0099

代価表一覧

受変電

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	①高圧受電盤		面	1	2,515,000	2,515,383.42	有り	代価表 0100
	②ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤	No.1	面	1	1,092,000	1,092,827.19	有り	代価表 0101
	③ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤	No.2	面	1	1,488,000	1,488,617.19	有り	代価表 0102
	④一般電灯盤	No.1	面	1	2,749,000	2,749,133.19	有り	代価表 0103
	⑤一般電灯盤	No.2	面	1	2,834,000	2,834,303.19	有り	代価表 0104
	⑥一般動力盤	No.1	面	1	3,671,000	3,671,975.19	有り	代価表 0105
	⑦非常・保安電灯動力盤		面	1	1,781,000	1,781,201.19	有り	代価表 0106
	ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視装置	ﾊﾟﾙｽ検出器共	面	1	144,000	144,141.43	有り	代価表 0107
	油入変圧器	1φ3W6.6KV/210-105V・100KVA 防振ｺﾞﾑ・ﾀﾞｲﾔﾙ温度計付	台	1	627,000	627,846.99	有り	代価表 0108
	油入変圧器	3φ3W6.6KV/210V・300KVA 防振ｺﾞﾑ・ﾀﾞｲﾔﾙ温度計付	台	1	1,256,000	1,256,756.55	有り	代価表 0109
	ｽｺｯﾄ変圧器	3φ210V/210-105V×2・50KVA 防振ｺﾞﾑ・ﾀﾞｲﾔﾙ温度計付	台	1	655,000	655,662.18	有り	代価表 0110
	直列ﾘｱｸﾄﾙ	1.15kvar（ﾓｰﾙﾄﾞ6%18kvar用）	台	1	547,000	547,208.9	有り	代価表 0111
	直列ﾘｱｸﾄﾙ	1.53kvar（ﾓｰﾙﾄﾞ6%24kvar用）	台	1	547,000	547,208.9	有り	代価表 0112

分電盤

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	分電盤	L-1-1	面	1	2,996,000	2,996,289	有り	代価表　0113
	分電盤	L-1-2	面	1	2,188,000	2,188,449	有り	代価表　0114
	分電盤	L-1-3	面	1	2,972,000	2,972,565	有り	代価表　0115
	分電盤	L-1-4	面	1	3,776,000	3,776,382	有り	代価表　0116
	分電盤	L-1-5	面	1	3,707,000	3,707,022	有り	代価表　0117
	分電盤	L-1-6	面	1	3,692,000	3,692,742	有り	代価表　0118
	分電盤	L-1-7	面	1	3,610,000	3,610,122	有り	代価表　0119
	分電盤	L-1-8	面	1	1,388,000	1,388,712	有り	代価表　0120
	分電盤	L-G-1	面	1	656,000	656,937	有り	代価表　0121

代価表一覧

動力盤

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	動力盤	M-1-1	面	1	1,785,000	1,785,362.79	有り	代価表　0122
	動力盤	M-R-1	面	1	1,969,000	1,969,212.63	有り	代価表　0123

端子盤・他盤

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	設備総合盤-1	3面体	面	1	1,358,000	1,358,482.12	有り	代価表 0124
	設備総合盤-2	6面体	面	1	1,805,000	1,805,651.17	有り	代価表 0125
	設備総合盤-3	4面体	面	1	1,416,000	1,416,837	有り	代価表 0126
	設備総合盤-4	3面体	面	1	1,130,000	1,130,227.35	有り	代価表 0127
	設備総合盤-5	3面体	面	1	1,130,000	1,130,227.35	有り	代価表 0128
	設備総合盤-6	3面体	面	1	1,130,000	1,130,227.35	有り	代価表 0129
	設備総合盤-7	3面体	面	1	1,060,000	1,060,867.35	有り	代価表 0130
	端子盤	T-ONU(0/30:箱体のみ)	面	1	244,000	244,590.49	有り	代価表 0131
	端子盤	T-MDF (1) (200/230)	面	1	195,000	195,937.07	有り	代価表 0132
	端子盤	T-MDF (2) (0/30:箱体のみ)	面	1	96,000	96,078.49	有り	代価表 0133
	端子盤	T-1-1(220/250)	面	1	271,000	271,956.9	有り	代価表 0134
	端子盤	T-1-2(280/320)	面	1	493,000	493,248.24	有り	代価表 0135
	端子盤	T-1-3 (1) (60/100)	面	1	339,000	339,117.29	有り	代価表 0136
	端子盤	T-1-3 (2) (180/210)	面	1	428,000	428,497.07	有り	代価表 0137
	端子盤	T-1-4(160/200)	面	1	424,000	424,331.43	有り	代価表 0138

代価表一覧

端子盤・他盤

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	端子盤	T-1-5(160/200)	面	1	424,000	424,331.43	有り	代価表 0139
	端子盤	T-1-6(160/220)	面	1	431,000	431,557.07	有り	代価表 0140
	端子盤	T-1-7(160/220)	面	1	431,000	431,557.07	有り	代価表 0141
	接地端子盤	ET-1-1・鋼製支持金物共	面	1	900,000	900,059.4	有り	代価表 0142
	接地端子盤	LA用・SUS製.鍵付	面	1	125,000	125,767.56	有り	代価表 0143
	警報盤	K-1・36回線	面	1	3,470,000	3,470,725.77	有り	代価表 0144
	手元開閉器盤	MCCB3P50AF/30AT	面	1	72,500	72,563.01	有り	代価表 0145
	手元開閉器盤	MCCB3P50AF/40AT	面	1	77,000	77,043.04	有り	代価表 0146
	手元開閉器盤	MCCB3P50AF/50AT	面	1	77,000	77,043.04	有り	代価表 0147
	手元開閉器盤	MCCB3P100AF/60AT	面	1	83,900	83,979.04	有り	代価表 0148
	手元開閉器盤	MCCB3P100AF/75AT	面	1	87,900	87,908.89	有り	代価表 0149
	SOG制御装置収納箱	SUS製 鍵付	個	1	28,600	28,635.6	有り	代価表 0150

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	照明器具	LRS9F1-4-45-LN	台	1	29,000	29,027.25	有り	代価表 0151
	照明器具	FP3000-G	台	1	44,600	44,672.25	有り	代価表 0152
	照明器具	FP6500-G	台	1	52,600	52,652.25	有り	代価表 0153
	照明器具	FP5600-GWP	台	1	88,700	88,744.5	有り	代価表 0154
	照明器具	FP5500-HG	台	1	101,000	101,239.5	有り	代価表 0155
	照明器具	SQ4500-G	台	1	41,900	41,942.25	有り	代価表 0156
	照明器具	SQ4500C-G	台	1	41,900	41,942.25	有り	代価表 0157
	照明器具	HAF4300-WP	台	1	56,500	56,509.5	有り	代価表 0158
	照明器具	HAF5700-WP	台	1	58,000	58,084.5	有り	代価表 0159
	照明器具	HAD4770-WP	台	1	45,900	45,915.75	有り	代価表 0160
	照明器具	HT2520-WP	台	1	29,800	29,834.25	有り	代価表 0161
	照明器具	DL1020-G	台	1	36,600	36,644.62	有り	代価表 0162
	照明器具	DL1300-G	台	1	38,700	38,744.62	有り	代価表 0163
	照明器具	DL1700-G	台	1	40,700	40,739.62	有り	代価表 0164
	照明器具	DL1700-GWP	台	1	40,700	40,739.62	有り	代価表 0165

代価表一覧

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	照明器具	DL4900C-G	台	1	37,600	37,680	有り	代価表 0166
	照明器具	CDL1450	台	1	15,700	15,746.25	有り	代価表 0167
	照明器具	CL5500C	台	1	25,000	25,004.25	有り	代価表 0168
	照明器具	CL6100C	台	1	31,400	31,409.25	有り	代価表 0169
	照明器具	KT4800	台	1	22,600	22,694.25	有り	代価表 0170
	照明器具	KU980	台	1	13,000	13,006.12	有り	代価表 0171
	照明器具	UDL1730C	台	1	15,200	15,256.12	有り	代価表 0172
	照明器具	UDL1800C	台	1	15,200	15,256.12	有り	代価表 0173
	照明器具	AN10DL	台	1	11,100	11,129.62	有り	代価表 0174
	照明器具	AN90UDL	台	1	12,700	12,746.62	有り	代価表 0175
	照明器具	MR1100	台	1	7,020	7,021.12	有り	代価表 0176
	照明器具	SP600	台	1	8,960	8,963.25	有り	代価表 0177
	照明器具	RF540-WP	台	1	19,300	19,316.25	有り	代価表 0178
	照明器具	SZ15	台	1	52,500	52,567.5	有り	代価表 0179
	照明器具	DL1760T-WP	台	1	19,400	19,424.62	有り	代価表 0180

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	照明器具	BK1375-WP	台	1	24,900	24,986.25	有り	代価表 0181
	照明器具	BK-690-WP	台	1	9,360	9,362.25	有り	代価表 0182
	照明器具	LST2-60-LN＋鋼管ﾎﾟｰﾙT4.5	台	1	197,000	197,272.51	有り	代価表 0183
	照明器具	LSA2-63-LN＋鋼管ﾎﾟｰﾙT4.5	台	1	251,000	251,872.51	有り	代価表 0184
	照明器具	LBF2RP-10-LN＋鋼管ﾎﾟｰﾙT4.5	台	1	61,600	61,685.41	有り	代価表 0185

代価表一覧

非常照明・誘導灯

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	非常照明器具	Z13bWP	台	1	31,000	31,079.62	有り	代価表 0186
	非常照明器具	Z13bH	台	1	49,900	49,979.62	有り	代価表 0187
	非常照明器具	Z13bG	台	1	49,900	49,979.62	有り	代価表 0188
	避難口誘導灯	VCbWP	台	1	23,700	23,742.75	有り	代価表 0189
	避難口誘導灯	VBdSG [SH1-FBF20AF-BL]ｶﾞｰﾄﾞ付	台	1	95,300	95,347.5	有り	代価表 0190
	避難口誘導灯	VCdG [SH1-FBF20-C]ｶﾞｰﾄﾞ付	台	1	19,400	19,437.75	有り	代価表 0191
	通路誘導灯	WCdG [ST1-FBF22-C]ｶﾞｰﾄﾞ付	台	1	19,400	19,437.75	有り	代価表 0192
	誘導灯信号装置	1L・誘導音+点滅・電源内蔵	台	1	113,000	113,680.5	有り	代価表 0193
	誘導標識	避難口ﾌﾟﾚｰﾄ・非蓄光型	枚	1	750	758.58	有り	代価表 0194
	非常用 LED照明器具	Za9b (BK) 黒色塗装	個	1	17,900	17,951.25	有り	代価表 0195

電話・情報

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	電話用ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ	6極4芯 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付<DP>	個	1	2,800	2,801.94	有り	代価表 0196
	電話用ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ	6極4芯・ｺﾝｾﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ組込	個	1	1,660	1,668.72	有り	代価表 0197
	情報用ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ	8極8芯<Cat6> 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付<DP>	個	1	3,730	3,731.07	有り	代価表 0198
	情報用ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ	8極8芯<Cat6>・ｺﾝｾﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ組込	個	1	2,590	2,597.85	有り	代価表 0199
	VPNﾙｰﾀｰ		台	1	51,300	51,384.08	有り	代価表 0200
	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	4ﾎﾟｰﾄ (ﾚｲﾔｰ3)	台	1	101,000	101,160.08	有り	代価表 0201
	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	8ﾎﾟｰﾄ (PoE-Plus対応)	台	1	59,300	59,340.08	有り	代価表 0202
	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	16ﾎﾟｰﾄ (PoE-Plus対応)	台	1	80,600	80,642.76	有り	代価表 0203
	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	24ﾎﾟｰﾄ (PoE-Plus対応)	台	1	97,100	97,119.64	有り	代価表 0204
	PoE延長器		個	1	15,700	15,717.84	有り	代価表 0205
	ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ		台	1	27,800	27,835.65	有り	代価表 0206

代価表一覧

ﾃﾚﾋﾞ共同受信

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ﾃﾚﾋﾞ端子	SH- 7F 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	個	1	7,720	7,721.49	有り	代価表 0207
	ﾃﾚﾋﾞ端子	SH- 7F ｺﾝｾﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ組込	個	1	6,580	6,588.27	有り	代価表 0208
	AMｱﾝﾃﾅ	ﾎｲｯﾌﾟ型	本	1	40,000	40,029.57	有り	代価表 0209
	FMｱﾝﾃﾅ	5素子	本	1	30,800	30,849.57	有り	代価表 0210

電気時計

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	親時計	2回路･ﾁｬｲﾑ･電波受信機能付	式	1	387,000	387,057.1	有り	代価表 0211
	壁掛型子時計	φ300･屋内･防護ﾊﾟﾈﾙ仕様	台	1	17,900	17,943.3	有り	代価表 0212
	壁掛型子時計	φ300･屋内[SWR30-GPB1]ｶﾞｰﾄﾞ付	台	1	29,900	29,979.3	有り	代価表 0213
	壁掛型子時計	φ300･屋外[SWR30-GPB1加工]WP	台	1	31,300	31,305.3	有り	代価表 0214
	屋外時計柱	φ700･太陽電池式･電波時計･両面ﾎﾟｰﾙ型	基	1	398,000	398,534.22	有り	代価表 0215

代価表一覧

ｲﾝﾀｰﾎﾝ

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ﾓﾆﾀｰ付呼出応答用ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	受話器有	台	1	70,700	70,796.8	有り	代価表 0216
	ﾓﾆﾀｰ付呼出応答用ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	受話器無	台	1	63,700	63,758.8	有り	代価表 0217
	ｶﾗｰｶﾒﾗ付呼出玄関子機	専用埋込ﾎﾞｯｸｽ共	台	1	47,000	47,076.88	有り	代価表 0218
	ｶﾗｰｶﾒﾗ付呼出玄関子機	身体障がい者対応･専用埋込ﾎﾞｯｸｽ共	台	1	51,900	51,972.88	有り	代価表 0219
	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	4ﾎﾟｰﾄ(PoE-Plus対応)	台	1	59,300	59,340.08	有り	代価表 0220
	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	8ﾎﾟｰﾄ(PoE-Plus対応)	台	1	59,300	59,340.08	有り	代価表 0221
	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	16ﾎﾟｰﾄ(PoE-Plus対応)	台	1	80,600	80,642.76	有り	代価表 0222
	PoE延長器		個	1	15,700	15,717.84	有り	代価表 0223

呼出表示

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	非常呼出表示装置	10窓・盤組込枠付	面	1	134,000	134,469.15	有り	代価表 0224
	非常呼出表示装置	20窓・盤組込枠付	面	1	222,000	222,018.3	有り	代価表 0225
	音響装置付廊下灯		個	1	8,930	8,930.07	有り	代価表 0226
	呼出ﾎﾞﾀﾝ	点字案内文・引きひも付	個	1	4,880	4,882.74	有り	代価表 0227
	復旧ﾎﾞﾀﾝ		個	1	2,260	2,268.48	有り	代価表 0228

代価表一覧

防犯ｶﾒﾗ

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	防犯ｶﾒﾗ架	取付調整費共	架	1	6,986,000	6,986,000	有り	代価表 0229
	42型防犯ﾓﾆﾀｰ装置	天井吊り・CAT6受信器付 取付調整費共	面	1	254,000	254,600	有り	代価表 0230
	42型防犯ﾓﾆﾀｰ装置	天井吊り・CAT6受信器付・PoHｲﾝｼﾞｪｸﾀ付 取付調整費共	面	1	269,000	269,600	有り	代価表 0231
	表示閲覧操作用ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	統合監視ｿﾌﾄ付 設定調整費共	台	1	218,000	218,700	有り	代価表 0232
	PC接続ﾌﾟﾚｰﾄ		個	1	85,300	85,341.9	有り	代価表 0233
	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	8ﾎﾟｰﾄ(PoE-Plus対応)	台	1	61,400	61,482.08	有り	代価表 0234
	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	16ﾎﾟｰﾄ(PoE-Plus対応)	台	1	79,400	79,418.76	有り	代価表 0235
	PoE延長器		個	1	16,700	16,737.84	有り	代価表 0236
	屋内耐衝撃ﾄﾞｰﾑ型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ		台	1	98,800	98,855.1	有り	代価表 0237
	屋外耐衝撃ﾄﾞｰﾑ型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ		台	1	98,800	98,855.1	有り	代価表 0238
	屋外ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ	天井吊り・壁面取付	台	1	121,000	121,386.24	有り	代価表 0239
	屋外ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ	鋼管柱取付	台	1	114,000	114,478.71	有り	代価表 0240
	PoE延長同軸ﾓﾃﾞﾑ子機	収納箱共	個	1	73,900	73,995.57	有り	代価表 0241

居室扉開放表示

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	居室扉開放表示装置	20窓用	面	1	127,000	127,974.3	有り	代価表 0242
	ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾝｻｰｽｲｯﾁ		個	1	10,300	10,302.26	有り	代価表 0243

代価表一覧

出入管理

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	出入管理装置	16回線用 2面1式･取付調整費共	式	1	3,884,000	3,884,000	有り	代価表 0244
	非接触式ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ	FeliCa/MIFAR対応 機器取付費共	個	1	77,700	77,760	有り	代価表 0245
	ﾃﾝｷｰ付非接触式ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ	FeliCa/MIFAR対応 機器取付費共	個	1	77,700	77,760	有り	代価表 0246
	操作表示器	3回路用 機器取付費共	個	1	30,000	30,060	有り	代価表 0247
	操作表示器	4回路用 機器取付費共	個	1	37,300	37,360	有り	代価表 0248
	ﾏｼﾞｶﾙﾃﾝｷｰﾕﾆｯﾄ	ﾏｼﾞｶﾙﾃﾝｷｰ制御器本体含む 機器取付費共（ﾕﾆｯﾄ、制御器）	組	1	54,700	54,700	有り	代価表 0249
	出退管理ｼｽﾃﾑ管理用ﾊﾟｿｺﾝ	設定調整費共	台	1	295,000	295,000	有り	代価表 0250
	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	4ﾎﾟｰﾄ(PoE-Plus対応) 出入管理用	台	1	23,800	23,844.08	有り	代価表 0251

電気錠

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	電気錠操作盤	16回路用 取付調整費共	面	1	1,094,000	1,094,000	有り	代価表　0252

代価表一覧

警察非常通報

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	非常通報装置	取付調整費共	面	1	171,000	171,900	有り	代価表　0253
	増設電源装置	機器取付費共	台	1	24,800	24,800	有り	代価表　0254
	110番通報押釦		個	1	3,290	3,291.54	有り	代価表　0255
	発報位置表示装置	取付調整費共	台	1	17,900	17,940	有り	代価表　0256
	発報確認ﾗﾝﾌﾟ		個	1	6,150	6,155.67	有り	代価表　0257
	受理用電話機		台	1	11,400	11,439.43	有り	代価表　0258

拡声

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	非常放送兼業務放送架	取付調整費共	架	1	4,113,000	4,113,000	有り	代価表 0259
	ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･ATT無	台	1	10,500	10,545.4	有り	代価表 0260
	ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･ATT付	台	1	11,600	11,677.6	有り	代価表 0261
	ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･ATT付･黒色ﾊﾟﾈﾙ付	台	1	10,400	10,412.8	有り	代価表 0262
	ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･防水型	台	1	12,600	12,697.6	有り	代価表 0263
	ｽﾋﾟｰｶ	壁掛型･防湿型	台	1	12,600	12,659.7	有り	代価表 0264
	ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ用	台	1	20,200	20,204.8	有り	代価表 0265
	ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･高強度ｶﾞｰﾄﾞ付	台	1	39,800	39,890.8	有り	代価表 0266
	ｽﾋﾟｰｶ	ﾎｰﾝ型･30W	台	1	22,400	22,423.64	有り	代価表 0267
	ｽﾋﾟｰｶ	ﾎｰﾝ型･10W	台	1	18,600	18,649.64	有り	代価表 0268
	ｽﾋﾟｰｶ回路分割装置	露出型	個	1	23,700	23,775.84	有り	代価表 0269
	ｱｯﾃﾈｰﾀ	1W 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	個	1	8,990	8,997.74	有り	代価表 0270
	ｱｯﾃﾈｰﾀ	3W 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	個	1	8,990	8,997.74	有り	代価表 0271
	ｱｯﾃﾈｰﾀ	30W 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	個	1	7,160	7,161.74	有り	代価表 0272

代価表一覧

自動火災報知

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	防災監視盤	R型受信機･255ｱﾄﾞﾚｽ 取付調整費共	面	1	1,443,000	1,443,700	有り	代価表 0273
	火災通報装置	火災連動通報切替ｽｲｯﾁ付 取付調整費共	面	1	99,500	99,500	有り	代価表 0274
	火災通報専用電話機	火災通報装置用子機 取付調整費共	台	1	15,100	15,120	有り	代価表 0275
	表示盤	R型副表示 取付調整費共	面	1	216,000	216,200	有り	代価表 0276
	ﾌﾗｯﾄ型表示灯付発信機	P型1級(ｱﾄﾞﾚｯｻﾌﾞﾙ方式)･機器収容箱組込	個	1	13,200	13,258.91	有り	代価表 0277
	定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型･防水型･ｱﾅﾛｸﾞ式･自動試験機能付	個	1	8,480	8,482.46	有り	代価表 0278
	定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型･防水型･一般ｶﾞｰﾄﾞ付･ｱﾅﾛｸﾞ式･自動試験機能付	個	1	9,330	9,339.26	有り	代価表 0279
	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型･ｱﾅﾛｸﾞ式･自動試験機能付	個	1	11,800	11,815.64	有り	代価表 0280
	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型･一般型ｶﾞｰﾄﾞ付･ｱﾅﾛｸﾞ式･自動試験機能付	個	1	12,600	12,672.44	有り	代価表 0281
	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型･高強度ｶﾞｰﾄﾞ付･ｱﾅﾛｸﾞ式･自動試験機能付	個	1	40,300	40,375.64	有り	代価表 0282
	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	埋込型･ｱﾅﾛｸﾞ式･自動試験機能付	個	1	12,300	12,386.84	有り	代価表 0283
	ｶﾞｽ漏れ検知器	壁掛型･LPG･警報ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付･ｶﾞｰﾄﾞ付	個	1	8,230	8,237.66	有り	代価表 0284
	火災報知立会検査	R型 255ｱﾄﾞﾚｽ	1工事	1	143,000	143,282.33	有り	代価表 0285
	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型･ｱﾅﾛｸﾞ式･自動試験機能付 黒色塗装	個	1	22,600	22,627.64	有り	代価表 0286

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防鳥ﾈｯﾄ		m²	1			11,700		代価表 0001
01	防鳥ﾈｯﾄ		m²	1	1	6,900	6,900		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	6,900	138		
03	電工		人	0.177	1	21,300	3,770.1	○	
	その他		式	1	0.25	3,770.1	942.52		
	計						11,750.62		
	ﾒｯｾﾝｼﾞｬﾜｲﾔ	38mm2	m	1			630		代価表 0002
01	亜鉛ﾒｯｷ鋼より線	1種A級 38mm2	m	1.05	1	114	119.7		
02	雑材料		式 K01	1	0.03	119.7	3.59		
03	電工		人	0.014	1	21,300	298.2	○	
04	普通作業員		人	0.006	1	19,000	114	○	
	その他		式	1	0.25	412.2	103.05		
	計						638.54		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	関西電力基本料金	200kW	か月	1			320,000		代価表 0003
01	関西電力基本料金	500kVA×40%=200kW	kW	200	1	1,600	320,000		
	計						320,000		
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	600φ 8t 角型化粧蓋	基	1			67,800		代価表 0004
01	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	600φ 8t 角型化粧蓋	基	1	1	56,000	56,000		
02	普通作業員		人	0.5	1	19,000	9,500	○	
	その他		式	1	0.25	9,500	2,375		
	計						67,875		

○は「その他」の率対象

代価表

ｹｰﾌﾞﾙ(強電)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	架空 6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2	m	1			3,870		代価表 0005
01	6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2	m	1.05	1	2,523	2,649.15		
02	雑材料		式 K01	1	0.03	2,649.15	79.47		
03	配線取付費 (労務費のみ)	架空線 高圧 38mm2 3c	m	1	1	1,146.37	1,146.37		
	計						3,874.99		
	呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm FEP内(PF･CD)	m	1			120		代価表 0006
01	呼び線	被覆鉄線 1.6mm	m	1.15	1	3.12	3.58		
02	電工		人	0.005	0.9	21,300	95.85	○	
	その他		式	1	0.25	95.85	23.96		
	計						123.39		

代価表

ｹｰﾌﾞﾙ(弱電)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EM-TIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-2P 管内	m	1			420		代価表 0007
01	EM-TIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-2P	m	1.15	1	47	54.05		
02	雑材料		式 K01	1	0.03	54.05	1.62		
03	電工		人	0.014	1	21,300	298.2	○	
	その他		式	1	0.25	298.2	74.55		
	計						428.42		
	EM-TIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-2P FEP内(PF･CD)	m	1			390		代価表 0008
01	EM-TIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-2P	m	1.15	1	47	54.05		
02	雑材料		式 K01	1	0.03	54.05	1.62		
03	電工		人	0.014	0.9	21,300	268.38	○	
	その他		式	1	0.25	268.38	67.09		
	計						391.14		

○は「その他」の率対象

ｹｰﾌﾞﾙ(弱電)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EM-TIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-2P ﾋﾟｯﾄ	m	1			350		代価表 0009
01	EM-TIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-2P	m	1.15	1	47	54.05		
02	雑材料		式 K01	1	0.03	54.05	1.62		
03	電工		人	0.014	0.8	21,300	238.56	○	
	その他		式	1	0.25	238.56	59.64		
	計						353.87		
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3P ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1			640		代価表 0010
01	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3P	m	1.1	1	190	209		
02	雑材料		式 K01	1	0.03	209	6.27		
03	電工		人	0.02	0.8	21,300	340.8	○	
	その他		式	1	0.25	340.8	85.2		
	計						641.27		

代価表

ｹｰﾌﾞﾙ(弱電)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3P ﾗｯｸ	m	1			850		代価表 0011
01	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3P	m	1.1	1	190	209		
02	雑材料		式 K01	1	0.03	209	6.27		
03	電工		人	0.02	1.2	21,300	511.2	○	
	その他		式	1	0.25	511.2	127.8		
	計						854.27		
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3P ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1			650		代価表 0012
01	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3P	m	1.1	1	204	224.4		
02	雑材料		式 K01	1	0.03	224.4	6.73		
03	電工		人	0.02	0.8	21,300	340.8	○	
	その他		式	1	0.25	340.8	85.2		
	計						657.13		

○は「その他」の率対象

ｹｰﾌﾞﾙ(弱電)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3P ﾗｯｸ	m	1			870		代価表 0013
01	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3P	m	1.1	1	204	224.4		
02	雑材料		式 K01	1	0.03	224.4	6.73		
03	電工		人	0.02	1.2	21,300	511.2	○	
	その他		式	1	0.25	511.2	127.8		
	計						870.13		
	架空 EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-5C-2E	m	1			920		代価表 0014
01	EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-5C-2E	m	1.05	1	100	105		
02	雑材料		式 K01	1	0.03	105	3.15		
03	配線取付費 (労務費のみ)	架空線 弱電 0.65mm 5P	m	1	1	814.62	814.62		
	計						922.77		

代価表

ｹｰﾌﾞﾙ(弱電)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EM-ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ	EM-4S8 FEP内(PF･CD)	m	1			580		代価表 0015
01	EM-ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ	EM-4S8	m	1.1	1	140	154		
02	雑材料		式 K01	1	0.03	154	4.62		
03	電工		人	0.018	0.9	21,300	345.06	○	
	その他		式	1	0.25	345.06	86.26		
	計						589.94		
	EM-ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ	EM-4S8 ﾋﾟｯﾄ･天井	m	1			540		代価表 0016
01	EM-ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ	EM-4S8	m	1.1	1	140	154		
02	雑材料		式 K01	1	0.03	154	4.62		
03	電工		人	0.018	0.8	21,300	306.72	○	
	その他		式	1	0.25	306.72	76.68		
	計						542.02		

○は「その他」の率対象

電線管

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)	(30) 地中	m	1			1,130		代価表 0017
01	波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)	(30)	m	1.05	1	402	422.1		
02	付属品		式 T01	1	0.04	402	16.08		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.01	438.18	4.38		
04	電工		人	0.026	1	21,300	553.8	○	
	その他		式	1	0.25	553.8	138.45		
	計						1,134.81		
	波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)	(40) 地中	m	1			1,310		代価表 0018
01	波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)	(40)	m	1.05	1	442	464.1		
02	付属品		式 T01	1	0.04	442	17.68		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.01	481.78	4.81		
04	電工		人	0.031	1	21,300	660.3	○	
	その他		式	1	0.25	660.3	165.07		
	計						1,311.96		

代価表

電線管

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)	(50) 地中	m	1			1,500		代価表 0019
01	波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)	(50)	m	1.05	1	521	547.05		
02	付属品		式 T01	1	0.04	521	20.84		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.01	567.89	5.67		
04	電工		人	0.035	1	21,300	745.5	○	
	その他		式	1	0.25	745.5	186.37		
	計						1,505.43		
	波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)	(80) 地中	m	1			2,120		代価表 0020
01	波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)	(80)	m	1.05	1	838	879.9		
02	付属品		式 T01	1	0.04	838	33.52		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.01	913.42	9.13		
04	電工		人	0.045	1	21,300	958.5	○	
	その他		式	1	0.25	958.5	239.62		
	計						2,120.67		

○は「その他」の率対象

ｽﾘｰﾌﾞ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ 径100 長さ180	か所	1			830		代価表 0021
01	型わく工		人	0.14	0.18	25,800	650.16	○	
02	紙製型枠	内径100	m	0.18	1.05	237	44.79		
	その他		式	1	0.22	650.16	143.03		
	計						837.98		
	ｽﾘｰﾌﾞ	紙ﾁｭｰﾌﾞ 径200 長さ180	か所	1			1,090		代価表 0022
01	型わく工		人	0.17	0.18	25,800	789.48	○	
02	紙製型枠	内径200	m	0.18	1.05	702	132.67		
	その他		式	1	0.22	789.48	173.68		
	計						1,095.83		

代価表

ｽﾘｰﾌﾞ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防水鋳鉄管	WI1A-50-9A つば付き	か所	1			18,500		代価表 0023
01	防水鋳鉄管	WI1A-50-9A つば付き	本	1	1	11,400	11,400		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	11,400	228		
03	電工		人	0.261	1	21,300	5,559.3	○	
	その他		式	1	0.25	5,559.3	1,389.82		
	計						18,577.12		
	管路口防水装置(材料費)	防水鋳鉄管用 50	個	1			5,390		代価表 0024
01	管路口防水装置(材料費)	防水鋳鉄管用 50	個	1	1	5,290	5,290		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	5,290	105.8		
	計						5,395.8		

○は「その他」の率対象

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形ｶﾊﾞｰ	Z35-500B用	m	1			5,770		代価表 0025
01	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形ｶﾊﾞｰ	Z35-500B用	m	1	1	3,890	3,890		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	3,890	77.8		
03	電工		人	0.0678	1	21,300	1,444.14	○	
	その他		式	1	0.25	1,444.14	361.03		
	計						5,772.97		
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形ｶﾊﾞｰ	Z35-500Bﾃｨｰ用	個	1			16,300		代価表 0026
01	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形ｶﾊﾞｰ	Z35-500Bﾃｨｰ用	個	1	1	14,300	14,300		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	14,300	286		
03	電工		人	0.0678	1	21,300	1,444.14	○	
	その他		式	1	0.25	1,444.14	361.03		
	計						16,391.17		

代価表

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形ｶﾊﾞｰ	Z35-500B用･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ歩行用	m	1			8,960		代価表 0027
01	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形ｶﾊﾞｰ	Z35-500B用･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ歩行用	m	1	1	7,020	7,020		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	7,020	140.4		
03	電工		人	0.0678	1	21,300	1,444.14	○	
	その他		式	1	0.25	1,444.14	361.03		
	計						8,965.57		
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形ｶﾊﾞｰ	Z35-500Bｴﾙﾎﾞ用･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ歩行用	個	1			19,900		代価表 0028
01	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形ｶﾊﾞｰ	Z35-500Bｴﾙﾎﾞ用･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ歩行用	個	1	1	17,800	17,800		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	17,800	356		
03	電工		人	0.0678	1	21,300	1,444.14	○	
	その他		式	1	0.25	1,444.14	361.03		
	計						19,961.17		

○は「その他」の率対象

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形カﾊﾞｰ	Z35-800B用	m	1			9,570		代価表 0029
01	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形カﾊﾞｰ	Z35-800B用	m	1	1	6,800	6,800		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	6,800	136		
03	電工		人	0.0992	1	21,300	2,112.96	○	
	その他		式	1	0.25	2,112.96	528.24		
	計						9,577.2		
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形カﾊﾞｰ	Z35-800B用・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ歩行用	m	1			14,500		代価表 0030
01	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形カﾊﾞｰ	Z35-800B用・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ歩行用	m	1	1	11,700	11,700		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	11,700	234		
03	電工		人	0.0992	1	21,300	2,112.96	○	
	その他		式	1	0.25	2,112.96	528.24		
	計						14,575.2		

代価表

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形カﾊﾞｰ	Z35-1000B用	m	1			10,900		代価表 0031
01	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形カﾊﾞｰ	Z35-1000B用	m	1	1	7,480	7,480		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	7,480	149.6		
03	電工		人	0.1234	1	21,300	2,628.42	○	
	その他		式	1	0.25	2,628.42	657.1		
	計						10,915.12		
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形カﾊﾞｰ	Z35-1000B用・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ歩行用	m	1			17,800		代価表 0032
01	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形カﾊﾞｰ	Z35-1000B用・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ歩行用	m	1	1	14,300	14,300		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	14,300	286		
03	電工		人	0.1234	1	21,300	2,628.42	○	
	その他		式	1	0.25	2,628.42	657.1		
	計						17,871.52		

○は「その他」の率対象

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形ｶﾊﾞｰ	Z35-1000Bｴﾙﾎﾞ用・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ歩行用	個	1			42,200		代価表 0033
01	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ屋根形ｶﾊﾞｰ	Z35-1000Bｴﾙﾎﾞ用・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ歩行用	個	1	1	38,200	38,200		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	38,200	764		
03	電工		人	0.1234	1	21,300	2,628.42	○	
	その他		式	1	0.25	2,628.42	657.1		
	計						42,249.52		
	配線ﾌｰﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	W1000用・SUS製	個	1			90,500		代価表 0034
01	配線ﾌｰﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	W1000用・SUS製	個	1	1	57,400	57,400		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	57,400	1,148		
03	電工		人	1.2025	1	21,300	25,613.25	○	
	その他		式	1	0.25	25,613.25	6,403.31		
	計						90,564.56		

代価表

ﾎﾞｯｸｽ類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	個	1			3,210		代価表 0035
01	遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	個	1	1	492	492		
02	塗代ｶﾊﾞｰ	4角 中形 塗代付き	個	1	1	48	48		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	540	10.8		
04	電工		人	0.1	1	21,300	2,130	○	
	その他		式	1	0.25	2,130	532.5		
	計						3,213.3		
	耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	個	1			3,290		代価表 0036
01	耐火遮音用ﾎﾞｯｸｽ	中浅	個	1	1	621	621		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	621	12.42		
03	電工		人	0.1	1	21,300	2,130	○	
	その他		式	1	0.25	2,130	532.5		
	計						3,295.92		

○は「その他」の率対象

代価表

ｽｲｯﾁ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付	個	1			2,940		代価表 0037
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	1	1	160	160		
02	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	1	1	406	406		
03	取付枠		個	1	1	31	31		
04	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 1連用	個	1	1	174	174		
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	771	15.42		
06	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ - 1P15A ×2 - -	個	1	1	2,156.62	2,156.62		
	計						2,943.04		

代価表

ｽｲｯﾁ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付	個	1			3,820		代価表 0038
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	2	1	160	320		
02	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	1	1	406	406		
03	取付枠		個	1	1	31	31		
04	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 1連用	個	1	1	174	174		
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	931	18.62		
06	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ - 1P15A ×3 - -	個	1	1	2,875.5	2,875.5		
	計						3,825.12		

○は「その他」の率対象

ｽｲｯﾁ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付 3W 15A ×2 ﾈｰﾑ付	個	1			4,390		代価表 0039
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	1	1	160	160		
02	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付) 3W15A	個	2	1	249	498		
03	取付枠		個	1	1	31	31		
04	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 1連用	個	1	1	174	174		
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	863	17.26		
06	電工		人	0.132	1	21,300	2,811.6	○	
	その他		式	1	0.25	2,811.6	702.9		
	計						4,394.76		

代価表

ｽｲｯﾁ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P H 15A ×1 ﾈｰﾑ付 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付	個	1			3,090		代価表 0040
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	位置表示灯付(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	1	1	313	313		
02	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	1	1	406	406		
03	取付枠		個	1	1	31	31		
04	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 1連用	個	1	1	174	174		
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	924	18.48		
06	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ - 1P15A ×2 - -	個	1	1	2,156.62	2,156.62		
	計						3,099.1		

○は「その他」の率対象

代価表

ｽｲｯﾁ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P 15A ×1 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	個	1			2,920		代価表 0041
01	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	1	1	160	160		
02	取付枠		個	1	1	31	31		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	防滴 金属製 簡易鍵付 -	個	1	1	1,270	1,270		
04	雑材料		式 K01+K02+K03	1	0.02	1,461	29.22		
05	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ - 1P15A ×1 - -	個	1	1	1,437.75	1,437.75		
	計						2,927.97		

代価表

ｽｲｯﾁ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P 15A ×1 1P L 15A ×1 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	個	1			4,060		代価表 0042
01	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	1	1	160	160		
02	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	1	1	406	406		
03	取付枠		個	1	1	31	31		
04	ﾌﾟﾚｰﾄ	防滴 金属製 簡易鍵付 -	個	1	1	1,270	1,270		
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	1,867	37.34		
06	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ - 1P15A ×2 - -	個	1	1	2,156.62	2,156.62		
	計						4,060.96		

○は「その他」の率対象

ｽｲｯﾁ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P 15A ×3 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	個	1			4,690		代価表 0043
01	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	3	1	160	480		
02	取付枠		個	1	1	31	31		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	防滴 金属製 簡易鍵付 -	個	1	1	1,270	1,270		
04	雑材料		式 K01+K02+K03	1	0.02	1,781	35.62		
05	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ - 1P15A ×3 - -	個	1	1	2,875.5	2,875.5		
	計						4,692.12		

代価表

ｽｲｯﾁ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	2P 15A ×1 PL ×1 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	個	1			4,690		代価表 0044
01	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付) 2P15A	個	1	1	452	452		
02	ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ	埋込 100V	個	1	1	319	319		
03	取付枠		個	1	1	31	31		
04	ﾌﾟﾚｰﾄ	防滴 金属製 簡易鍵付 -	個	1	1	1,270	1,270		
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	2,072	41.44		
06	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ - 2P15A ×1 PL ×1	個	1	1	2,582.62	2,582.62		
	計						4,696.06		

○は「その他」の率対象

代価表

ｽｲｯﾁ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P L 15A ×2 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	個	1			4,310		代価表 0045
01	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	2	1	406	812		
02	取付枠		個	1	1	31	31		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	防滴 金属製 簡易鍵付 -	個	1	1	1,270	1,270		
04	雑材料		式 K01+K02+K03	1	0.02	2,113	42.26		
05	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ - 1P15A ×2 - -	個	1	1	2,156.62	2,156.62		
	計						4,311.88		

代価表

ｽｲｯﾁ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P L 15A ×1 3W 15A ×2 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	個	1			5,760		代価表 0046
01	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	1	1	406	406		
02	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付) 3W15A	個	2	1	249	498		
03	取付枠		個	1	1	31	31		
04	ﾌﾟﾚｰﾄ	防滴 金属製 簡易鍵付 -	個	1	1	1,270	1,270		
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	2,205	44.1		
06	電工		人	0.132	1	21,300	2,811.6	○	
	その他		式	1	0.25	2,811.6	702.9		
	計						5,763.6		

○は「その他」の率対象

代価表

ｽｲｯﾁ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P L 15A ×1 24時間換気ｽｲｯﾁ用ｽﾍﾟｰｽ 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	個	1			3,170		代価表 0047
01	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	1	1	406	406		
02	取付枠		個	1	1	31	31		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	防滴 金属製 簡易鍵付 -	個	1	1	1,270	1,270		
04	雑材料		式 K01+K02+K03	1	0.02	1,707	34.14		
05	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ - 1P15A ×1 - -	個	1	1	1,437.75	1,437.75		
	計						3,178.89		

代価表

ｽｲｯﾁ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付 PL ×1	個	1			3,100		代価表 0048
01	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	1	1	406	406		
02	ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ	埋込 100V	個	1	1	319	319		
03	取付枠		個	1	1	31	31		
04	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 1連用	個	1	1	174	174		
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	930	18.6		
06	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ - 1P15A ×1 PL ×1	個	1	1	2,156.62	2,156.62		
	計						3,105.22		

○は「その他」の率対象

代価表

ｽｲｯﾁ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付 PL ×1 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	個	1			4,220		代価表 0049
01	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	1	1	406	406		
02	ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ	埋込 100V	個	1	1	319	319		
03	取付枠		個	1	1	31	31		
04	ﾌﾟﾚｰﾄ	防滴 金属製 簡易鍵付 -	個	1	1	1,270	1,270		
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	2,026	40.52		
06	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ - 1P15A ×1 PL ×1	個	1	1	2,156.62	2,156.62		
	計						4,223.14		
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付 1P L 4A ×1 ﾈｰﾑ付 居室常夜灯ｽｲｯﾁ用GPに組込	個	1			3,310		代価表 0050
01	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	1	1	406	406		
02	ｽｲｯﾁ (ﾈｰﾑ入)	1P低W型×1 ｵﾝﾋﾟｶ	個	1	1	730	730		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	1,136	22.72		
04	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ - 1P15A ×2 - -	個	1	1	2,156.62	2,156.62		
	計						3,315.34		

代価表

ｽｲｯﾁ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	3W 15A ×2 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	個	1			4,630		代価表 0051
01	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付) 3W15A	個	2	1	249	498		
02	取付枠		個	1	1	31	31		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	防滴 金属製 簡易鍵付 -	個	1	1	1,270	1,270		
04	雑材料		式 K01+K02+K03	1	0.02	1,799	35.98		
05	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ - 3W15A ×2 - -	個	1	1	2,795.62	2,795.62		
	計						4,630.6		
	ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) ﾈｰﾑ付	1P 15A ×1 - -	個	1			1,660		代価表 0052
01	ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	1P15A	個	1	1	120	120		
02	ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ用ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 (1連用)(取付枠共)	個	1	1	106	106		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	226	4.52		
04	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ - 1P15A ×1 - -	個	1	1	1,437.75	1,437.75		
	計						1,668.27		

○は「その他」の率対象

ｽｲｯﾁ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) ﾈｰﾑ付	1P 15A ×1　1P L 15A ×1 -	個	1			2,760		代価表　0053
01	ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	1P15A	個	1	1	120	120		
02	ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	1PL15A	個	1	1	371	371		
03	ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ用ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製　(1連用)(取付枠共)	個	1	1	106	106		
04	雑材料		式 K01+K02+K03	1	0.02	597	11.94		
05	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ　-　1P15A ×2 -　-	個	1	1	2,156.62	2,156.62		
	計						2,765.56		
	ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) ﾈｰﾑ付	1P 15A ×2　1P L 15A ×2	個	1			4,770		代価表　0054
01	ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	1P15A	個	2	1	120	240		
02	ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	1PL15A	個	2	1	371	742		
03	ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ用ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製　(2連用)(取付枠共)	個	1	1	179	179		
04	雑材料		式 K01+K02+K03	1	0.02	1,161	23.22		
05	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ　-　1P15A ×4 -　-	個	1	1	3,594.37	3,594.37		
	計						4,778.59		

代価表

ｽｲｯﾁ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) ﾈｰﾑ付	1P L 15A ×1 3W 15A ×1	個	1			3,270		代価表　0055
01	ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	1PL15A	個	1	1	371	371		
02	ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	3W15A	個	1	1	197	197		
03	ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ用ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製　(1連用)(取付枠共)	個	1	1	106	106		
04	雑材料		式 K01+K02+K03	1	0.02	674	13.48		
05	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ　-　1P15A ×1 3W15A　×1	個	1	1	2,582.62	2,582.62		
	計						3,270.1		
	ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) ﾈｰﾑ付	3W 15A ×1	個	1			2,170		代価表　0056
01	ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	3W15A	個	1	1	197	197		
02	ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ用ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製　(1連用)(取付枠共)	個	1	1	106	106		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	303	6.06		
04	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ　-　3W15A ×1 -　-	個	1	1	1,863.75	1,863.75		
	計						2,172.81		

○は「その他」の率対象

ｽｲｯﾁ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) ﾈｰﾑ付	3W 15A ×2	個	1			3,300		代価表 0057
01	ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	3W15A	個	2	1	197	394		
02	ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ用ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 (1連用)(取付枠共)	個	1	1	106	106		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	500	10		
04	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ - 3W15A ×2 - -	個	1	1	2,795.62	2,795.62		
	計						3,305.62		
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	2L ON/OFF点滅用 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	個	1			7,750		代価表 0058
01	ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	ｽｲｯﾁ2回路	個	1	1	4,140	4,140		
02	ﾌﾟﾚｰﾄ	防滴 金属製 簡易鍵付 -	個	1	1	1,270	1,270		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	5,410	108.2		
04	電工		人	0.084	1	21,300	1,789.2	○	
	その他		式	1	0.25	1,789.2	447.3		
	計						7,754.7		

代価表

ｽｲｯﾁ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	3L ON/OFF点滅用 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	個	1			8,770		代価表 0059
01	ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	ｽｲｯﾁ3回路	個	1	1	4,620	4,620		
02	ﾌﾟﾚｰﾄ	防滴 金属製 簡易鍵付 -	個	1	1	1,270	1,270		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	5,890	117.8		
04	電工		人	0.104	1	21,300	2,215.2	○	
	その他		式	1	0.25	2,215.2	553.8		
	計						8,776.8		
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	4L ON/OFF点滅用 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	個	1			9,790		代価表 0060
01	ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	ｽｲｯﾁ4回路	個	1	1	5,100	5,100		
02	ﾌﾟﾚｰﾄ	防滴 金属製 簡易鍵付 -	個	1	1	1,270	1,270		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	6,370	127.4		
04	電工		人	0.124	1	21,300	2,641.2	○	
	その他		式	1	0.25	2,641.2	660.3		
	計						9,798.9		

○は「その他」の率対象

ｽｲｯﾁ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	R 7 5L･点滅+調光用	個	1			21,900		代価表 0061
01	ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	ｽｲｯﾁ3回路	個	1	1	4,620	4,620		
02	ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	ｽｲｯﾁ2回路	個	1	1	4,140	4,140		
03	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	調光用	個	1	1	7,200	7,200		
04	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 3連用	個	1	1	696	696		
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	16,656	333.12		
06	電工		人	0.186	1	21,300	3,961.8	○	
	その他		式	1	0.25	3,961.8	990.45		
	計						21,941.37		

代価表

ｽｲｯﾁ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	R 8 5L･点滅+調光用	個	1			21,900		代価表 0062
01	ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	ｽｲｯﾁ3回路	個	1	1	4,620	4,620		
02	ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	ｽｲｯﾁ2回路	個	1	1	4,140	4,140		
03	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	調光用	個	1	1	7,200	7,200		
04	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 3連用	個	1	1	696	696		
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	16,656	333.12		
06	電工		人	0.186	1	21,300	3,961.8	○	
	その他		式	1	0.25	3,961.8	990.45		
	計						21,941.37		

○は「その他」の率対象

代価表

ｽｲｯﾁ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	R 9 3L･点滅+調光用	個	1			15,700		代価表 0063
01	ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	ｽｲｯﾁ3回路	個	1	1	4,620	4,620		
02	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	調光用	個	1	1	7,200	7,200		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 2連用	個	1	1	348	348		
04	雑材料		式 K01+K02+K03	1	0.02	12,168	243.36		
05	電工		人	0.124	1	21,300	2,641.2	○	
	その他		式	1	0.25	2,641.2	660.3		
	計						15,712.86		

代価表

ｽｲｯﾁ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	R10 10L･点滅+調光用	個	1			31,200		代価表 0064
01	ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	ｽｲｯﾁ2回路	個	1	1	4,140	4,140		
02	ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	ｽｲｯﾁ4回路	個	2	1	5,100	10,200		
03	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	調光用	個	1	1	7,200	7,200		
04	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 4連用	個	1	1	1,040	1,040		
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	22,580	451.6		
06	電工		人	0.308	1	21,300	6,560.4	○	
	その他		式	1	0.25	6,560.4	1,640.1		
	計						31,232.1		

○は「その他」の率対象

ｽｲｯﾁ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	R11 6L+2GP・点滅用 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	個	1			16,900		代価表 0065
01	ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	ｽｲｯﾁ3回路	個	2	1	4,620	9,240		
02	ﾌﾟﾚｰﾄ	防滴 金属製 簡易鍵付 -	個	2	1	1,270	2,540		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	11,780	235.6		
04	電工		人	0.186	1	21,300	3,961.8	○	
	その他		式	1	0.25	3,961.8	990.45		
	計						16,967.85		

代価表

ｽｲｯﾁ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	R12 5L+2GP・点滅用 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	個	1			15,900		代価表 0066
01	ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	ｽｲｯﾁ3回路	個	1	1	4,620	4,620		
02	ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	ｽｲｯﾁ2回路	個	1	1	4,140	4,140		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	防滴 金属製 簡易鍵付 -	個	2	1	1,270	2,540		
04	雑材料		式 K01+K02+K03	1	0.02	11,300	226		
05	電工		人	0.166	1	21,300	3,535.8	○	
	その他		式	1	0.25	3,535.8	883.95		
	計						15,945.75		
	ﾘﾓｺﾝｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ	44L ﾊﾟﾀｰﾝ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ設定ｽｲｯﾁ付露出型	個	1			96,800		代価表 0067
01	ﾘﾓｺﾝｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ	44L ﾊﾟﾀｰﾝ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ設定ｽｲｯﾁ付露出型	個	1	1	65,100	65,100		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	65,100	1,302		
03	電工		人	1.144	1	21,300	24,367.2	○	
	その他		式	1	0.25	24,367.2	6,091.8		
	計						96,861		

○は「その他」の率対象

ｽｲｯﾁ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾘﾓｺﾝｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ	68L ﾊﾟﾀｰﾝ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ設定ｽｲｯﾁ付露出型	個	1			150,000		代価表 0068
01	ﾘﾓｺﾝｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ	68L ﾊﾟﾀｰﾝ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ設定ｽｲｯﾁ付露出型	個	1	1	102,000	102,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	102,000	2,040		
03	電工		人	1.756	1	21,300	37,402.8	○	
	その他		式	1	0.25	37,402.8	9,350.7		
	計						150,793.5		
	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ（人感ｾﾝｻ）	子機・点滅	個	1			8,930		代価表 0069
01	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ（人感ｾﾝｻ）	子機・点滅	個	1	1	4,610	4,610		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	4,610	92.2		
03	電工		人	0.159	1	21,300	3,386.7	○	
	その他		式	1	0.25	3,386.7	846.67		
	計						8,935.57		

代価表

ｽｲｯﾁ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ（人感ｾﾝｻ）	子機・点滅 遅れ消し機能・換気扇間欠運転機能付	個	1			9,140		代価表 0070
01	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ（人感ｾﾝｻ）	子機・点滅 遅れ消し機能・換気扇間欠運転機能付	個	1	1	4,820	4,820		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	4,820	96.4		
03	電工		人	0.159	1	21,300	3,386.7	○	
	その他		式	1	0.25	3,386.7	846.67		
	計						9,149.77		
	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ（人感ｾﾝｻ）	親機・点滅	個	1			12,600		代価表 0071
01	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ（人感ｾﾝｻ）	親機・点滅	個	1	1	8,210	8,210		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	8,210	164.2		
03	電工		人	0.159	1	21,300	3,386.7	○	
	その他		式	1	0.25	3,386.7	846.67		
	計						12,607.57		

○は「その他」の率対象

ｽｲｯﾁ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用操作ｽｲｯﾁ	1回路用	個	1			3,610		代価表 0072
01	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用操作ｽｲｯﾁ	1回路用	個	1	1	1,540	1,540		
02	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 1連用	個	1	1	174	174		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	1,714	34.28		
04	電工		人	0.07	1	21,300	1,491	○	
	その他		式	1	0.25	1,491	372.75		
	計						3,612.03		
	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用操作ｽｲｯﾁ	1回路用 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	個	1			4,530		代価表 0073
01	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用操作ｽｲｯﾁ	1回路用	個	1	1	1,540	1,540		
02	金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	深型 防滴形 鍵付	個	1	1	1,080	1,080		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	2,620	52.4		
04	電工		人	0.07	1	21,300	1,491	○	
	その他		式	1	0.25	1,491	372.75		
	計						4,536.15		

代価表

ｽｲｯﾁ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用操作ｽｲｯﾁ	2回路用	個	1			5,890		代価表 0074
01	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用操作ｽｲｯﾁ	2回路用	個	1	1	2,860	2,860		
02	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 1連用	個	1	1	174	174		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	3,034	60.68		
04	電工		人	0.105	1	21,300	2,236.5	○	
	その他		式	1	0.25	2,236.5	559.12		
	計						5,890.3		
	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用操作ｽｲｯﾁ	2回路用 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	個	1			6,810		代価表 0075
01	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用操作ｽｲｯﾁ	2回路用	個	1	1	2,860	2,860		
02	金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	深型 防滴形 鍵付	個	1	1	1,080	1,080		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	3,940	78.8		
04	電工		人	0.105	1	21,300	2,236.5	○	
	その他		式	1	0.25	2,236.5	559.12		
	計						6,814.42		

○は「その他」の率対象

代価表

ｽｲｯﾁ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾏｽﾀｰﾜｲﾔﾚｽｽｲｯﾁ用受信機	多重伝送式	個	1			11,400		代価表 0076
01	ﾏｽﾀｰﾜｲﾔﾚｽｽｲｯﾁ用受信機	多重伝送式	個	1	1	7,040	7,040		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	7,040	140.8		
03	電工		人	0.159	1	21,300	3,386.7	○	
	その他		式	1	0.25	3,386.7	846.67		
	計						11,414.17		
	配線器具取付費（労務）	（支給品取付：24時間換気ｽｲｯﾁ）	個	1			1,430		代価表 0077
01	電工		人	0.054	1	21,300	1,150.2	○	
	その他		式	1	0.25	1,150.2	287.55		
	計						1,437.75		

代価表

ｽｲｯﾁ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P 15A ×2 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	個	1			3,810		代価表 0078
01	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	2	1	160	320		
02	取付枠		個	1	1	31	31		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	防滴 金属製 簡易鍵付 －	個	1	1	1,270	1,270		
04	雑材料		式 K01+K02+K03	1	0.02	1,621	32.42		
05	配線器具取付費（労務費のみ）	ｽｲｯﾁ － 1P15A ×2 － －	個	1	1	2,156.62	2,156.62		
	計						3,810.04		
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ ﾈｰﾑ付	1P 15A ×4 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 薄型 防滴形 鍵付	個	1			7,620		代価表 0079
01	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	4	1	160	640		
02	取付枠		個	2	1	31	62		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	防滴 金属製 簡易鍵付 －	個	2	1	1,270	2,540		
04	雑材料		式 K01+K02+K03	1	0.02	3,242	64.84		
05	配線器具取付費（労務費のみ）	ｽｲｯﾁ － 1P15A ×2 － －	個	2	1	2,156.62	4,313.24		
	計						7,620.08		

○は「その他」の率対象

ｺﾝｾﾝﾄ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1EET･抜止	個	1			2,410		代価表 0080
01	コンセント	2P15A×1 E 抜けどめ (ELK)	個	1	1	250	250		
02	接地端子	埋込	個	1	1	160	160		
03	取付枠		個	1	1	31	31		
04	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 1連用	個	1	1	174	174		
05	雑材料		式	1	0.02	615	12.3		
			K01+K02+K03+K04						
06	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｺﾝｾﾝﾄ 連用形 2P15A ×1 接地極 接地端子付 一体形	個	1	1	1,783.87	1,783.87		
	計						2,411.17		

代価表

ｺﾝｾﾝﾄ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1EET･抜止 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	個	1			3,330		代価表 0081
01	コンセント	2P15A×1 E 抜けどめ (ELK)	個	1	1	250	250		
02	接地端子	埋込	個	1	1	160	160		
03	取付枠		個	1	1	31	31		
04	金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	深型 防滴形 鍵付	個	1	1	1,080	1,080		
05	雑材料		式	1	0.02	1,521	30.42		
			K01+K02+K03+K04						
06	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｺﾝｾﾝﾄ 連用形 2P15A ×1 接地極 接地端子付 一体形	個	1	1	1,783.87	1,783.87		
	計						3,335.29		

○は「その他」の率対象

代価表

コンセント

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2EET 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	個	1			3,320		代価表 0082
01	コンセント	2P15A×2 EET	個	1	1	434	434		
02	金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	深型 防滴形 鍵付	個	1	1	1,080	1,080		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	1,514	30.28		
04	電工		人	0.067	1	21,300	1,427.1	○	
	その他		式	1	0.25	1,427.1	356.77		
	計						3,328.15		

代価表

コンセント

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2EET･抜止	個	1			2,660		代価表 0083
01	コンセント	2P15A×1 E 抜けどめ (ELK)	個	2	1	250	500		
02	接地端子	埋込	個	1	1	160	160		
03	取付枠		個	1	1	31	31		
04	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 1連用	個	1	1	174	174		
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	865	17.3		
06	電工		人	0.067	1	21,300	1,427.1	○	
	その他		式	1	0.25	1,427.1	356.77		
	計						2,666.17		

○は「その他」の率対象

ｺﾝｾﾝﾄ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2EET･抜止 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	個	1			3,590		代価表 0084
01	コンセント	2P15A×1 E 抜けどめ (ELK)	個	2	1	250	500		
02	接地端子	埋込	個	1	1	160	160		
03	取付枠		個	1	1	31	31		
04	金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	深型 防滴形 鍵付	個	1	1	1,080	1,080		
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	1,771	35.42		
06	電工		人	0.067	1	21,300	1,427.1	○	
	その他		式	1	0.25	1,427.1	356.77		
	計						3,590.29		

代価表

ｺﾝｾﾝﾄ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2EET･扉付 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	個	1			3,490		代価表 0085
01	扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 EET付	個	1	1	601	601		
02	金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	深型 防滴形 鍵付	個	1	1	1,080	1,080		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	1,681	33.62		
04	電工		人	0.067	1	21,300	1,427.1	○	
	その他		式	1	0.25	1,427.1	356.77		
	計						3,498.49		
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×4E ET×2	個	1			3,910		代価表 0086
01	コンセント	2P15A×2 EET	個	2	1	434	868		
02	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 2連用	個	1	1	348	348		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	1,216	24.32		
04	電工		人	0.1005	1	21,300	2,140.65	○	
	その他		式	1	0.25	2,140.65	535.16		
	計						3,916.13		

○は「その他」の率対象

代価表

ｺﾝｾﾝﾄ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1EET･抜止<樹脂製･ﾜｲﾄﾞ>	個	1			2,300		代価表 0087
01	コンセント	2P15A×1 E 抜けどめ (ELK)	個	1	1	250	250		
02	接地端子	埋込	個	1	1	160	160		
03	取付枠		個	1	1	31	31		
04	ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 1連用	個	1	1	69	69		
05	雑材料		式	1	0.02	510	10.2		
			K01+K02+K03+K04						
06	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｺﾝｾﾝﾄ 連用形 2P15A ×1 接地極 接地端子付 一体形	個	1	1	1,783.87	1,783.87		
	計						2,304.07		

代価表

ｺﾝｾﾝﾄ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2EET･扉付 LAN･TELｽﾍﾟｰｽ<樹脂製･ﾜｲﾄﾞ>	個	1			2,570		代価表 0088
01	扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 EET付	個	1	1	601	601		
02	取付枠		個	1	1	31	31		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 2連用	個	1	1	139	139		
04	雑材料		式	1	0.02	771	15.42		
			K01+K02+K03						
05	電工		人	0.067	1	21,300	1,427.1	○	
	その他		式	1	0.25	1,427.1	356.77		
	計						2,570.29		

○は「その他」の率対象

代価表

コンセント

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2EET・扉付 TVｽﾍﾟｰｽ<樹脂製・ﾜｲﾄﾞ>	個	1			2,570		代価表 0089
01	扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 EET付	個	1	1	601	601		
02	取付枠		個	1	1	31	31		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 2連用	個	1	1	139	139		
04	雑材料		式 K01+K02+K03	1	0.02	771	15.42		
05	電工		人	0.067	1	21,300	1,427.1	○	
	その他		式	1	0.25	1,427.1	356.77		
	計						2,570.29		

代価表

コンセント

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P30A×1E・引掛<200V>・ﾌﾟﾗｸﾞ共	個	1			4,880		代価表 0090
01	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P30A×1E・引掛<200V>	個	1	1	742	742		
02	ｺﾝｾﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	2P30A×1E・引掛<200V>	個	1	1	689	689		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 1連用	個	1	1	174	174		
04	雑材料		式 K01+K02+K03	1	0.02	1,605	32.1		
05	電工		人	0.122	1	21,300	2,598.6	○	
	その他		式	1	0.25	2,598.6	649.65		
	計						4,885.35		

○は「その他」の率対象

コンセント

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	埋込コンセント	3P30A×1E<3φ200V>・プラグ共	個	1			5,210		代価表 0091
01	埋込コンセント	3P30A×1E<3φ200V>	個	1	1	1,300	1,300		
02	プラグ	一般形 3P30A 接地極付<200V>	個	1	1	626	626		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	1,926	38.52		
04	電工		人	0.122	1	21,300	2,598.6	○	
	その他		式	1	0.25	2,598.6	649.65		
	計						5,212.77		
	埋込コンセント	3P60A×1E<3φ200V>・プラグ共	個	1			11,000		代価表 0092
01	埋込コンセント	3P60A×1E<3φ200V>	個	1	1	3,230	3,230		
02	プラグ	3P60A 接地極付<200V>	個	1	1	4,450	4,450		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	7,680	153.6		
04	電工		人	0.122	1	21,300	2,598.6	○	
	その他		式	1	0.25	2,598.6	649.65		
	計						11,081.85		

代価表

コンセント

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防水コンセント	2P20A×1E・抜止<200V>・プラグ共	個	1			4,040		代価表 0093
01	防水コンセント	2P20A×1E・抜止<200V>	個	1	1	1,080	1,080		
02	コンセント防水キャップ	2P20AE付引掛型<200V>	個	1	1	795	795		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	1,875	37.5		
04	電工		人	0.08	1	21,300	1,704	○	
	その他		式	1	0.25	1,704	426		
	計						4,042.5		
	露出コンセント	2P15A×2E・抜止	個	1			2,230		代価表 0094
01	露出コンセント	2P15A×2E・抜止	個	1	1	445	445		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	445	8.9		
03	配線器具取付費(労務費のみ)	コンセント 連用形 2P15A ×2 接地極×2 一体形	個	1	1	1,783.87	1,783.87		
	計						2,237.77		

○は「その他」の率対象

コンセント

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2E・引掛ｷｬｯﾌﾟ ｶｰﾙｺｰﾄﾞ1.8m付	個	1			4,370		代価表 0095
01	ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2E・引掛ｷｬｯﾌﾟ ｶｰﾙｺｰﾄﾞ1.8m付	個	1	1	4,290	4,290		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	4,290	85.8		
	計						4,375.8		
	天井ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×1 引掛形接地極付 125V	個	1			2,220		代価表 0096
01	ｺﾝｾﾝﾄ	単 式 2P15A 引掛形接地極付 125V	個	1	1	255	255		
02	ﾌﾟﾚｰﾄ (丸穴)	ｽﾃﾝﾚｽ 1個用 φ35.5	枚	1	1	174	174		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	429	8.58		
04	電工		人	0.067	1	21,300	1,427.1	○	
	その他		式	1	0.25	1,427.1	356.77		
	計						2,221.45		

代価表

コンセント

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P20A×1EET<200V>・ﾌﾟﾗｸﾞ共 <樹脂製・ﾜｲﾄﾞ>	個	1			4,060		代価表 0097
01	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15/20A兼用×1EET<200V>	個	1	1	466	466		
02	ｺﾝｾﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	2P20AE付<200V>	個	1	1	265	265		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 1連用	個	1	1	69	69		
04	雑材料		式 K01+K02+K03	1	0.02	800	16		
05	電工		人	0.122	1	21,300	2,598.6	○	
	その他		式	1	0.25	2,598.6	649.65		
	計						4,064.25		

○は「その他」の率対象

配線器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	使用中表示灯配線器具	PL-R1	個	1			1,970		代価表 0098
01	ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ	埋込 100V	個	1	1	319	319		
02	取付枠		個	1	1	31	31		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 1連用	個	1	1	174	174		
04	雑材料		式	1	0.02	524	10.48		
			K01+K02+K03						
05	電工		人	0.054	1	21,300	1,150.2	○	
	その他		式	1	0.25	1,150.2	287.55		
	計						1,972.23		

代価表

配線器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	使用中表示灯配線器具	PL-R3	個	1			6,090		代価表 0099
01	ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ	埋込 100V	個	3	1	319	957		
02	取付枠		個	3	1	31	93		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 3連用	個	1	1	696	696		
04	雑材料		式	1	0.02	1,746	34.92		
			K01+K02+K03						
05	電工		人	0.162	1	21,300	3,450.6	○	
	その他		式	1	0.25	3,450.6	862.65		
	計						6,094.17		

○は「その他」の率対象

受変電

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	①高圧受電盤		面	1			2,515,000		代価表 0100
01	①高圧受電盤		面	1	1	2,342,000	2,342,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.002	2,342,000	4,684		
03	受配電盤(労務)	閉鎖形 1段積 7kV 8.0kA	面	1	1	168,699.42	168,699.42		
	計						2,515,383.42		
	②ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤	No.1	面	1			1,092,000		代価表 0101
01	②ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤	No.1	面	1	1	890,000	890,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.002	890,000	1,780		
03	低圧盤(労務)	閉鎖形 盤幅 800超過	面	1	1	201,047.19	201,047.19		
	計						1,092,827.19		

代価表

受変電

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	③ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤	No.2	面	1			1,488,000		代価表 0102
01	③ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤	No.2	面	1	1	1,285,000	1,285,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.002	1,285,000	2,570		
03	低圧盤(労務)	閉鎖形 盤幅 800超過	面	1	1	201,047.19	201,047.19		
	計						1,488,617.19		
	④一般電灯盤	No.1	面	1			2,749,000		代価表 0103
01	④一般電灯盤	No.1	面	1	1	2,543,000	2,543,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.002	2,543,000	5,086		
03	低圧盤(労務)	閉鎖形 盤幅 800超過	面	1	1	201,047.19	201,047.19		
	計						2,749,133.19		

○は「その他」の率対象

受変電

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	⑤一般電灯盤	No. 2	面	1			2,834,000		代価表 0104
01	⑤一般電灯盤	No. 2	面	1	1	2,628,000	2,628,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.002	2,628,000	5,256		
03	低圧盤(労務)	閉鎖形 盤幅 800超過	面	1	1	201,047.19	201,047.19		
	計						2,834,303.19		
	⑥一般動力盤	No. 1	面	1			3,671,000		代価表 0105
01	⑥一般動力盤	No. 1	面	1	1	3,464,000	3,464,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.002	3,464,000	6,928		
03	低圧盤(労務)	閉鎖形 盤幅 800超過	面	1	1	201,047.19	201,047.19		
	計						3,671,975.19		

代価表

受変電

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	⑦非常・保安電灯動力盤		面	1			1,781,000		代価表 0106
01	⑦非常・保安電灯動力盤		面	1	1	1,577,000	1,577,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.002	1,577,000	3,154		
03	低圧盤(労務)	閉鎖形 盤幅 800超過	面	1	1	201,047.19	201,047.19		
	計						1,781,201.19		
	ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視装置	ﾊﾟﾙｽ検出器共	面	1			144,000		代価表 0107
01	ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視装置	ﾊﾟﾙｽ検出器共	面	1	1	137,000	137,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	137,000	2,740		
03	電工		人	0.168	1	21,300	3,578.4	○	
	その他		式	1	0.23	3,578.4	823.03		
	計						144,141.43		

○は「その他」の率対象

受変電

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	油入変圧器	1φ3W6.6KV/210-105V・100KVA 防振ｺﾞﾑ・ﾀﾞｲﾔﾙ温度計付	台	1			627,000		代価表 0108
01	変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 100kVA	台	1	1	440,472.99	440,472.99		
02	油入変圧器用 防振ｺﾞﾑ	200kVA以下 耐震ｽﾄｯﾊﾟｰ付	組	1	1	63,126	63,126		
03	ﾀﾞｲﾔﾙ温度計	油入変圧器用(500kVA未満)	個	1	1	124,248	124,248		
	計						627,846.99		
	油入変圧器	3φ3W6.6KV/210V・300KVA 防振ｺﾞﾑ・ﾀﾞｲﾔﾙ温度計付	台	1			1,256,000		代価表 0109
01	変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 300kVA	台	1	1	1,046,035.95	1,046,035.95		
02	油入変圧器用 防振ｺﾞﾑ	300～500kVA以下 耐震ｽﾄｯﾊﾟｰ付	組	1	1	86,472.6	86,472.6		
03	ﾀﾞｲﾔﾙ温度計	油入変圧器用(500kVA未満)	個	1	1	124,248	124,248		
	計						1,256,756.55		

代価表

受変電

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽｺｯﾄ変圧器	3φ210V/210-105V×2・50KVA 防振ｺﾞﾑ・ﾀﾞｲﾔﾙ温度計付	台	1			655,000		代価表 0110
01	ｽｺｯﾄ変圧器	3φ210V/210-105V×2・50KVA	台	1	1	407,000	407,000		
02	油入変圧器用 防振ｺﾞﾑ	200kVA以下 耐震ｽﾄｯﾊﾟｰ付	組	1	1	63,126	63,126		
03	ﾀﾞｲﾔﾙ温度計	油入変圧器用(500kVA未満)	個	1	1	124,248	124,248		
04	雑材料		式 K01	1	0.002	407,000	814		
05	電工		人	1.22	1	21,300	25,986	○	
06	普通作業員		人	1.22	1	19,000	23,180	○	
	その他		式	1	0.23	49,166	11,308.18		
	計						655,662.18		

○は「その他」の率対象

受変電

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	直列ﾘｱｸﾄﾙ	1.15kvar（ﾓｰﾙﾄﾞ6%18kvar用）	台	1			547,000		代価表 0111
01	直列ﾘｱｸﾄﾙ	1.15kvar（ﾓｰﾙﾄﾞ6%18kvar用）	台	1	1	515,000	515,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.002	515,000	1,030		
03	電工		人	0.629	1	21,300	13,397.7	○	
04	普通作業員		人	0.629	1	19,000	11,951	○	
	その他		式	1	0.23	25,348.7	5,830.2		
	計						547,208.9		
	直列ﾘｱｸﾄﾙ	1.53kvar（ﾓｰﾙﾄﾞ6%24kvar用）	台	1			547,000		代価表 0112
01	直列ﾘｱｸﾄﾙ	1.53kvar（ﾓｰﾙﾄﾞ6%24kvar用）	台	1	1	515,000	515,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.002	515,000	1,030		
03	電工		人	0.629	1	21,300	13,397.7	○	
04	普通作業員		人	0.629	1	19,000	11,951	○	
	その他		式	1	0.23	25,348.7	5,830.2		
	計						547,208.9		

代価表

分電盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	分電盤	L-1-1	面	1			2,996,000		代価表 0113
01	分電盤	L-1-1	面	1	1	2,655,000	2,655,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	2,655,000	53,100		
03	電工		人	11	1	21,300	234,300	○	
	その他		式	1	0.23	234,300	53,889		
	計						2,996,289		
	分電盤	L-1-2	面	1			2,188,000		代価表 0114
01	分電盤	L-1-2	面	1	1	1,863,000	1,863,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,863,000	37,260		
03	電工		人	11	1	21,300	234,300	○	
	その他		式	1	0.23	234,300	53,889		
	計						2,188,449		

○は「その他」の率対象

分電盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	分電盤	L-1-3	面	1			2,972,000		代価表 0115
01	分電盤	L-1-3	面	1	1	2,529,000	2,529,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	2,529,000	50,580		
03	電工		人	15	1	21,300	319,500	○	
	その他		式	1	0.23	319,500	73,485		
	計						2,972,565		
	分電盤	L-1-4	面	1			3,776,000		代価表 0116
01	分電盤	L-1-4	面	1	1	3,240,000	3,240,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	3,240,000	64,800		
03	電工		人	18	1	21,300	383,400	○	
	その他		式	1	0.23	383,400	88,182		
	計						3,776,382		

代価表

分電盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	分電盤	L-1-5	面	1			3,707,000		代価表 0117
01	分電盤	L-1-5	面	1	1	3,172,000	3,172,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	3,172,000	63,440		
03	電工		人	18	1	21,300	383,400	○	
	その他		式	1	0.23	383,400	88,182		
	計						3,707,022		
	分電盤	L-1-6	面	1			3,692,000		代価表 0118
01	分電盤	L-1-6	面	1	1	3,158,000	3,158,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	3,158,000	63,160		
03	電工		人	18	1	21,300	383,400	○	
	その他		式	1	0.23	383,400	88,182		
	計						3,692,742		

○は「その他」の率対象

分電盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	分電盤	L-1-7	面	1			3,610,000		代価表 0119
01	分電盤	L-1-7	面	1	1	3,077,000	3,077,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	3,077,000	61,540		
03	電工		人	18	1	21,300	383,400	○	
	その他		式	1	0.23	383,400	88,182		
	計						3,610,122		
	分電盤	L-1-8	面	1			1,388,000		代価表 0120
01	分電盤	L-1-8	面	1	1	1,156,000	1,156,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,156,000	23,120		
03	電工		人	8	1	21,300	170,400	○	
	その他		式	1	0.23	170,400	39,192		
	計						1,388,712		

代価表

分電盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	分電盤	L-G-1	面	1			656,000		代価表 0121
01	分電盤	L-G-1	面	1	1	567,000	567,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	567,000	11,340		
03	電工		人	3	1	21,300	63,900	○	
	その他		式	1	0.23	63,900	14,697		
	計						656,937		

○は「その他」の率対象

動力盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	動力盤	M-1-1	面	1			1,785,000		代価表 0122
01	動力盤	M-1-1	面	1	1	1,394,000	1,394,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.01	1,394,000	13,940		
03	電工		人	14.406	1	21,300	306,847.8	○	
	その他		式	1	0.23	306,847.8	70,574.99		
	計						1,785,362.79		
	動力盤	M-R-1	面	1			1,969,000		代価表 0123
01	動力盤	M-R-1	面	1	1	1,520,000	1,520,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.01	1,520,000	15,200		
03	電工		人	16.566	1	21,300	352,855.8	○	
	その他		式	1	0.23	352,855.8	81,156.83		
	計						1,969,212.63		

代価表

端子盤・他盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	設備総合盤-1	3面体	面	1			1,358,000		代価表 0124
01	設備総合盤-1	3面体	面	1	1	1,258,000	1,258,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,258,000	25,160		
03	電工		人	2.875	1	21,300	61,237.5	○	
	その他		式	1	0.23	61,237.5	14,084.62		
	計						1,358,482.12		
	設備総合盤-2	6面体	面	1			1,805,000		代価表 0125
01	設備総合盤-2	6面体	面	1	1	1,672,000	1,672,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,672,000	33,440		
03	電工		人	3.825	1	21,300	81,472.5	○	
	その他		式	1	0.23	81,472.5	18,738.67		
	計						1,805,651.17		

○は「その他」の率対象

端子盤･他盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	設備総合盤-3	4面体	面	1			1,416,000		代価表 0126
01	設備総合盤-3	4面体	面	1	1	1,312,000	1,312,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,312,000	26,240		
03	電工		人	3	1	21,300	63,900	○	
	その他		式	1	0.23	63,900	14,697		
	計						1,416,837		
	設備総合盤-4	3面体	面	1			1,130,000		代価表 0127
01	設備総合盤-4	3面体	面	1	1	1,040,000	1,040,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,040,000	20,800		
03	電工		人	2.65	1	21,300	56,445	○	
	その他		式	1	0.23	56,445	12,982.35		
	計						1,130,227.35		

代価表

端子盤･他盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	設備総合盤-5	3面体	面	1			1,130,000		代価表 0128
01	設備総合盤-5	3面体	面	1	1	1,040,000	1,040,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,040,000	20,800		
03	電工		人	2.65	1	21,300	56,445	○	
	その他		式	1	0.23	56,445	12,982.35		
	計						1,130,227.35		
	設備総合盤-6	3面体	面	1			1,130,000		代価表 0129
01	設備総合盤-6	3面体	面	1	1	1,040,000	1,040,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,040,000	20,800		
03	電工		人	2.65	1	21,300	56,445	○	
	その他		式	1	0.23	56,445	12,982.35		
	計						1,130,227.35		

○は「その他」の率対象

端子盤･他盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	設備総合盤-7	3面体	面	1			1,060,000		代価表 0130
01	設備総合盤-7	3面体	面	1	1	972,000	972,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	972,000	19,440		
03	電工		人	2.65	1	21,300	56,445	○	
	その他		式	1	0.23	56,445	12,982.35		
	計						1,060,867.35		
	端子盤	T-ONU(0/30:箱体のみ)	面	1			244,000		代価表 0131
01	端子盤	T-ONU	面	1	1	234,000	234,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	234,000	4,680		
03	電工		人	0.752	0.3	21,300	4,805.28	○	
	その他		式	1	0.23	4,805.28	1,105.21		
	計						244,590.49		

代価表

端子盤･他盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	端子盤	T-MDF (1) (200/230)	面	1			195,000		代価表 0132
01	端子盤	T-MDF (1)	面	1	1	122,000	122,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	122,000	2,440		
03	電工		人	2.729	1	21,300	58,127.7	○	
	その他		式	1	0.23	58,127.7	13,369.37		
	計						195,937.07		
	端子盤	T-MDF (2) (0/30:箱体のみ)	面	1			96,000		代価表 0133
01	端子盤	T-MDF (2)	面	1	1	88,400	88,400		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	88,400	1,768		
03	電工		人	0.752	0.3	21,300	4,805.28	○	
	その他		式	1	0.23	4,805.28	1,105.21		
	計						96,078.49		

○は「その他」の率対象

代価表

端子盤･他盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	端子盤	T-1-1(220/250)	面	1			271,000		代価表 0134
01	端子盤	T-1-1	面	1	1	187,000	187,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	187,000	3,740		
03	電工		人	3.1	1	21,300	66,030	○	
	その他		式	1	0.23	66,030	15,186.9		
	計						271,956.9		
	端子盤	T-1-2(280/320)	面	1			493,000		代価表 0135
01	端子盤	T-1-2	面	1	1	387,000	387,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	387,000	7,740		
03	電工		人	3.76	1	21,300	80,088	○	
	その他		式	1	0.23	80,088	18,420.24		
	計						493,248.24		

代価表

端子盤･他盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	端子盤	T-1-3 (1) (60/100)	面	1			339,000		代価表 0136
01	端子盤	T-1-3 (1)	面	1	1	299,000	299,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	299,000	5,980		
03	電工		人	1.303	1	21,300	27,753.9	○	
	その他		式	1	0.23	27,753.9	6,383.39		
	計						339,117.29		
	端子盤	T-1-3 (2) (180/210)	面	1			428,000		代価表 0137
01	端子盤	T-1-3 (2)	面	1	1	350,000	350,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	350,000	7,000		
03	電工		人	2.729	1	21,300	58,127.7	○	
	その他		式	1	0.23	58,127.7	13,369.37		
	計						428,497.07		

○は「その他」の率対象

端子盤･他盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	端子盤	T-1-4(160/200)	面	1			424,000		代価表 0138
01	端子盤	T-1-4	面	1	1	350,000	350,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	350,000	7,000		
03	電工		人	2.57	1	21,300	54,741	○	
	その他		式	1	0.23	54,741	12,590.43		
	計						424,331.43		
	端子盤	T-1-5(160/200)	面	1			424,000		代価表 0139
01	端子盤	T-1-5	面	1	1	350,000	350,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	350,000	7,000		
03	電工		人	2.57	1	21,300	54,741	○	
	その他		式	1	0.23	54,741	12,590.43		
	計						424,331.43		

代価表

端子盤･他盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	端子盤	T-1-6(160/220)	面	1			431,000		代価表 0140
01	端子盤	T-1-6	面	1	1	353,000	353,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	353,000	7,060		
03	電工		人	2.729	1	21,300	58,127.7	○	
	その他		式	1	0.23	58,127.7	13,369.37		
	計						431,557.07		
	端子盤	T-1-7(160/220)	面	1			431,000		代価表 0141
01	端子盤	T-1-7	面	1	1	353,000	353,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	353,000	7,060		
03	電工		人	2.729	1	21,300	58,127.7	○	
	その他		式	1	0.23	58,127.7	13,369.37		
	計						431,557.07		

○は「その他」の率対象

端子盤・他盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	接地端子盤	ET-1-1・鋼製支持金物共	面	1			900,000		代価表 0142
01	接地端子盤	ET-1-1・鋼製支持金物共	面	1	1	867,000	867,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	867,000	17,340		
03	電工		人	0.6	1	21,300	12,780	○	
	その他		式	1	0.23	12,780	2,939.4		
	計						900,059.4		
	接地端子盤	LA用・SUS製.鍵付	面	1			125,000		代価表 0143
01	接地端子盤	LA用・SUS製.鍵付	面	1	1	112,000	112,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	112,000	2,240		
03	電工		人	0.44	1	21,300	9,372	○	
	その他		式	1	0.23	9,372	2,155.56		
	計						125,767.56		

代価表

端子盤・他盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	警報盤	K-1・36回線	面	1			3,470,000		代価表 0144
01	警報盤	K-1・36回線	面	1	1	3,325,000	3,325,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	3,325,000	66,500		
03	電工		人	3.024	1	21,300	64,411.2	○	
	その他		式	1	0.23	64,411.2	14,814.57		
	計						3,470,725.77		
	手元開閉器盤	MCCB3P50AF/30AT	面	1			72,500		代価表 0145
01	手元開閉器盤	MCCB3P50AF/30AT	面	1	1	61,200	61,200		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	61,200	1,224		
03	電工		人	0.387	1	21,300	8,243.1	○	
	その他		式	1	0.23	8,243.1	1,895.91		
	計						72,563.01		

○は「その他」の率対象

端子盤･他盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	手元開閉器盤	MCCB3P50AF/40AT	面	1			77,000		代価表 0146
01	手元開閉器盤	MCCB3P50AF/40AT	面	1	1	61,200	61,200		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	61,200	1,224		
03	電工		人	0.558	1	21,300	11,885.4	○	
	その他		式	1	0.23	11,885.4	2,733.64		
	計						77,043.04		
	手元開閉器盤	MCCB3P50AF/50AT	面	1			77,000		代価表 0147
01	手元開閉器盤	MCCB3P50AF/50AT	面	1	1	61,200	61,200		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	61,200	1,224		
03	電工		人	0.558	1	21,300	11,885.4	○	
	その他		式	1	0.23	11,885.4	2,733.64		
	計						77,043.04		

代価表

端子盤･他盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	手元開閉器盤	MCCB3P100AF/60AT	面	1			83,900		代価表 0148
01	手元開閉器盤	MCCB3P100AF/60AT	面	1	1	68,000	68,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	68,000	1,360		
03	電工		人	0.558	1	21,300	11,885.4	○	
	その他		式	1	0.23	11,885.4	2,733.64		
	計						83,979.04		
	手元開閉器盤	MCCB3P100AF/75AT	面	1			87,900		代価表 0149
01	手元開閉器盤	MCCB3P100AF/75AT	面	1	1	68,000	68,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	68,000	1,360		
03	電工		人	0.708	1	21,300	15,080.4	○	
	その他		式	1	0.23	15,080.4	3,468.49		
	計						87,908.89		

○は「その他」の率対象

代価表

端子盤･他盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	SOG制御装置収納箱	SUS製 鍵付	個	1			28,600		代価表 0150
01	SOG制御装置収納箱	SUS製 鍵付 (W250:D150:H400)	個	1	1	17,800	17,800		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	17,800	356		
03	電工		人	0.4	1	21,300	8,520	○	
	その他		式	1	0.23	8,520	1,959.6		
	計						28,635.6		

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具	LRS9F1-4-45-LN	台	1			29,000		代価表 0151
01	照明器具	LRS9F1-4-45-LN	台	1	1	20,900	20,900		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	20,900	1,045		
03	電工		人	0.266	1	21,300	5,665.8	○	
	その他		式	1	0.25	5,665.8	1,416.45		
	計						29,027.25		
	照明器具	FP3000-G	台	1			44,600		代価表 0152
01	照明器具	FP3000-G	台	1	1	35,800	35,800		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	35,800	1,790		
03	電工		人	0.266	1	21,300	5,665.8	○	
	その他		式	1	0.25	5,665.8	1,416.45		
	計						44,672.25		

○は「その他」の率対象

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具	FP6500-G	台	1			52,600		代価表 0153
01	照明器具	FP6500-G	台	1	1	43,400	43,400		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	43,400	2,170		
03	電工		人	0.266	1	21,300	5,665.8	○	
	その他		式	1	0.25	5,665.8	1,416.45		
	計						52,652.25		
	照明器具	FP5600-GWP	台	1			88,700		代価表 0154
01	照明器具	FP5600-GWP	台	1	1	76,100	76,100		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	76,100	3,805		
03	電工		人	0.332	1	21,300	7,071.6	○	
	その他		式	1	0.25	7,071.6	1,767.9		
	計						88,744.5		

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具	FP5500-HG	台	1			101,000		代価表 0155
01	照明器具	FP5500-HG	台	1	1	88,000	88,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	88,000	4,400		
03	電工		人	0.332	1	21,300	7,071.6	○	
	その他		式	1	0.25	7,071.6	1,767.9		
	計						101,239.5		
	照明器具	SQ4500-G	台	1			41,900		代価表 0156
01	照明器具	SQ4500-G	台	1	1	33,200	33,200		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	33,200	1,660		
03	電工		人	0.266	1	21,300	5,665.8	○	
	その他		式	1	0.25	5,665.8	1,416.45		
	計						41,942.25		

○は「その他」の率対象

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具	SQ4500C-G	台	1			41,900		代価表 0157
01	照明器具	SQ4500C-G	台	1	1	33,200	33,200		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	33,200	1,660		
03	電工		人	0.266	1	21,300	5,665.8	○	
	その他		式	1	0.25	5,665.8	1,416.45		
	計						41,942.25		
	照明器具	HAF4300-WP	台	1			56,500		代価表 0158
01	照明器具	HAF4300-WP	台	1	1	45,400	45,400		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	45,400	2,270		
03	電工		人	0.332	1	21,300	7,071.6	○	
	その他		式	1	0.25	7,071.6	1,767.9		
	計						56,509.5		

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具	HAF5700-WP	台	1			58,000		代価表 0159
01	照明器具	HAF5700-WP	台	1	1	46,900	46,900		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	46,900	2,345		
03	電工		人	0.332	1	21,300	7,071.6	○	
	その他		式	1	0.25	7,071.6	1,767.9		
	計						58,084.5		
	照明器具	HAD4770-WP	台	1			45,900		代価表 0160
01	照明器具	HAD4770-WP	台	1	1	38,100	38,100		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	38,100	1,905		
03	電工		人	0.222	1	21,300	4,728.6	○	
	その他		式	1	0.25	4,728.6	1,182.15		
	計						45,915.75		

○は「その他」の率対象

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具	HT2520-WP	台	1			29,800		代価表 0161
01	照明器具	HT2520-WP	台	1	1	23,900	23,900		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	23,900	1,195		
03	電工		人	0.178	1	21,300	3,791.4	○	
	その他		式	1	0.25	3,791.4	947.85		
	計						29,834.25		
	照明器具	DL1020-G	台	1			36,600		代価表 0162
01	照明器具	DL1020-G	台	1	1	29,600	29,600		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	29,600	1,480		
03	電工		人	0.209	1	21,300	4,451.7	○	
	その他		式	1	0.25	4,451.7	1,112.92		
	計						36,644.62		

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具	DL1300-G	台	1			38,700		代価表 0163
01	照明器具	DL1300-G	台	1	1	31,600	31,600		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	31,600	1,580		
03	電工		人	0.209	1	21,300	4,451.7	○	
	その他		式	1	0.25	4,451.7	1,112.92		
	計						38,744.62		
	照明器具	DL1700-G	台	1			40,700		代価表 0164
01	照明器具	DL1700-G	台	1	1	33,500	33,500		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	33,500	1,675		
03	電工		人	0.209	1	21,300	4,451.7	○	
	その他		式	1	0.25	4,451.7	1,112.92		
	計						40,739.62		

○は「その他」の率対象

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具	DL1700-GWP	台	1			40,700		代価表 0165
01	照明器具	DL1700-GWP	台	1	1	33,500	33,500		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	33,500	1,675		
03	電工		人	0.209	1	21,300	4,451.7	○	
	その他		式	1	0.25	4,451.7	1,112.92		
	計						40,739.62		
	照明器具	DL4900C-G	台	1			37,600		代価表 0166
01	照明器具	DL4900C-G	台	1	1	29,800	29,800		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	29,800	1,490		
03	電工		人	0.24	1	21,300	5,112	○	
	その他		式	1	0.25	5,112	1,278		
	計						37,680		

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具	CDL1450	台	1			15,700		代価表 0167
01	照明器具	CDL1450	台	1	1	11,700	11,700		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	11,700	585		
03	電工		人	0.13	1	21,300	2,769	○	
	その他		式	1	0.25	2,769	692.25		
	計						15,746.25		
	照明器具	CL5500C	台	1			25,000		代価表 0168
01	照明器具	CL5500C	台	1	1	19,300	19,300		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	19,300	965		
03	電工		人	0.178	1	21,300	3,791.4	○	
	その他		式	1	0.25	3,791.4	947.85		
	計						25,004.25		

○は「その他」の率対象

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具	CL6100C	台	1			31,400		代価表 0169
01	照明器具	CL6100C	台	1	1	25,400	25,400		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	25,400	1,270		
03	電工		人	0.178	1	21,300	3,791.4	○	
	その他		式	1	0.25	3,791.4	947.85		
	計						31,409.25		
	照明器具	KT4800	台	1			22,600		代価表 0170
01	照明器具	KT4800	台	1	1	17,100	17,100		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	17,100	855		
03	電工		人	0.178	1	21,300	3,791.4	○	
	その他		式	1	0.25	3,791.4	947.85		
	計						22,694.25		

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具	KU980	台	1			13,000		代価表 0171
01	照明器具	KU980	台	1	1	9,420	9,420		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	9,420	471		
03	電工		人	0.117	1	21,300	2,492.1	○	
	その他		式	1	0.25	2,492.1	623.02		
	計						13,006.12		
	照明器具	UDL1730C	台	1			15,200		代価表 0172
01	照明器具	UDL1730C	台	1	1	9,230	9,230		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	9,230	461.5		
03	電工		人	0.209	1	21,300	4,451.7	○	
	その他		式	1	0.25	4,451.7	1,112.92		
	計						15,256.12		

○は「その他」の率対象

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具	UDL1800C	台	1			15,200		代価表 0173
01	照明器具	UDL1800C	台	1	1	9,230	9,230		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	9,230	461.5		
03	電工		人	0.209	1	21,300	4,451.7	○	
	その他		式	1	0.25	4,451.7	1,112.92		
	計						15,256.12		
	照明器具	AN10DL	台	1			11,100		代価表 0174
01	照明器具	AN10DL	台	1	1	5,300	5,300		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	5,300	265		
03	電工		人	0.209	1	21,300	4,451.7	○	
	その他		式	1	0.25	4,451.7	1,112.92		
	計						11,129.62		

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具	AN90UDL	台	1			12,700		代価表 0175
01	照明器具	AN90UDL	台	1	1	6,840	6,840		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	6,840	342		
03	電工		人	0.209	1	21,300	4,451.7	○	
	その他		式	1	0.25	4,451.7	1,112.92		
	計						12,746.62		
	照明器具	MR1100	台	1			7,020		代価表 0176
01	照明器具	MR1100	台	1	1	3,720	3,720		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	3,720	186		
03	電工		人	0.117	1	21,300	2,492.1	○	
	その他		式	1	0.25	2,492.1	623.02		
	計						7,021.12		

○は「その他」の率対象

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具	SP600	台	1			8,960		代価表 0177
01	照明器具	SP600	台	1	1	5,240	5,240		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	5,240	262		
03	電工		人	0.13	1	21,300	2,769	○	
	その他		式	1	0.25	2,769	692.25		
	計						8,963.25		
	照明器具	RF540-WP	台	1			19,300		代価表 0178
01	照明器具	RF540-WP	台	1	1	15,100	15,100		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	15,100	755		
03	電工		人	0.13	1	21,300	2,769	○	
	その他		式	1	0.25	2,769	692.25		
	計						19,316.25		

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具	SZ15	台	1			52,500		代価表 0179
01	照明器具	SZ15	台	1	1	45,500	45,500		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	45,500	2,275		
03	電工		人	0.18	1	21,300	3,834	○	
	その他		式	1	0.25	3,834	958.5		
	計						52,567.5		
	照明器具	DL1760T-WP	台	1			19,400		代価表 0180
01	照明器具	DL1760T-WP	台	1	1	13,200	13,200		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	13,200	660		
03	電工		人	0.209	1	21,300	4,451.7	○	
	その他		式	1	0.25	4,451.7	1,112.92		
	計						19,424.62		

○は「その他」の率対象

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具	BK1375-WP	台	1			24,900		代価表 0181
01	照明器具	BK1375-WP	台	1	1	20,500	20,500		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	20,500	1,025		
03	電工		人	0.13	1	21,300	2,769	○	
	その他		式	1	0.25	2,769	692.25		
	計						24,986.25		
	照明器具	BK-690-WP	台	1			9,360		代価表 0182
01	照明器具	BK-690-WP	台	1	1	5,620	5,620		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	5,620	281		
03	電工		人	0.13	1	21,300	2,769	○	
	その他		式	1	0.25	2,769	692.25		
	計						9,362.25		

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具	LST2-60-LN＋鋼管ﾎﾟｰﾙT4.5	台	1			197,000		代価表 0183
01	LED照明器具 (屋外灯)	LST2 -60 LN	灯	1	1	166,590	166,590		
02	ﾎﾟｰﾙ(塗装共)	T 4.5	本	1	1	30,682.51	30,682.51		
	計						197,272.51		
	照明器具	LSA2-63-LN＋鋼管ﾎﾟｰﾙT4.5	台	1			251,000		代価表 0184
01	LED照明器具 (屋外灯)	LSA2 -63 LJ	灯	1	1	221,190	221,190		
02	ﾎﾟｰﾙ(塗装共)	T 4.5	本	1	1	30,682.51	30,682.51		
	計						251,872.51		
	照明器具	LBF2RP-10-LN＋鋼管ﾎﾟｰﾙT4.5	台	1			61,600		代価表 0185
01	LED照明器具	LBF2RP - -10 LN	個	1	1	16,586.25	16,586.25		
02	ﾎﾟｰﾙ(塗装共)	T 4.5	本	1	1	30,682.51	30,682.51		
03	鋼管柱建柱費	機械 6m以下 -	本	1	1	14,416.65	14,416.65		
	計						61,685.41		

○は「その他」の率対象

非常照明・誘導灯

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	非常照明器具	Z13bWP	台	1			31,000		代価表 0186
01	非常照明器具	Z13bWP	台	1	1	24,300	24,300		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	24,300	1,215		
03	電工		人	0.209	1	21,300	4,451.7	○	
	その他		式	1	0.25	4,451.7	1,112.92		
	計						31,079.62		
	非常照明器具	Z13bH	台	1			49,900		代価表 0187
01	非常照明器具	Z13bH	台	1	1	42,300	42,300		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	42,300	2,115		
03	電工		人	0.209	1	21,300	4,451.7	○	
	その他		式	1	0.25	4,451.7	1,112.92		
	計						49,979.62		

代価表

非常照明・誘導灯

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	非常照明器具	Z13bG	台	1			49,900		代価表 0188
01	非常照明器具	Z13bG	台	1	1	42,300	42,300		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	42,300	2,115		
03	電工		人	0.209	1	21,300	4,451.7	○	
	その他		式	1	0.25	4,451.7	1,112.92		
	計						49,979.62		
	避難口誘導灯	VCbWP	台	1			23,700		代価表 0189
01	避難口誘導灯	VCbWP	台	1	1	18,200	18,200		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	18,200	910		
03	電工		人	0.174	1	21,300	3,706.2	○	
	その他		式	1	0.25	3,706.2	926.55		
	計						23,742.75		

○は「その他」の率対象

代価表

非常照明・誘導灯

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	避難口誘導灯	VBdSG [SH1-FBF20AF-BL]ｶﾞｰﾄﾞ付	台	1			95,300		代価表 0190
01	避難口誘導灯	VBdSG [SH1-FBF20AF-BL]ｶﾞｰﾄﾞ付	台	1	1	83,200	83,200		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	83,200	4,160		
03	電工		人	0.3	1	21,300	6,390	○	
	その他		式	1	0.25	6,390	1,597.5		
	計						95,347.5		
	避難口誘導灯	VCdG [SH1-FBF20-C]ｶﾞｰﾄﾞ付	台	1			19,400		代価表 0191
01	避難口誘導灯	VCdG [SH1-FBF20-C]ｶﾞｰﾄﾞ付	台	1	1	14,100	14,100		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	14,100	705		
03	電工		人	0.174	1	21,300	3,706.2	○	
	その他		式	1	0.25	3,706.2	926.55		
	計						19,437.75		

代価表

非常照明・誘導灯

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	通路誘導灯	WCdG [ST1-FBF22-C]ｶﾞｰﾄﾞ付	台	1			19,400		代価表 0192
01	通路誘導灯	WCdG [ST1-FBF22-C]ｶﾞｰﾄﾞ付	台	1	1	14,100	14,100		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	14,100	705		
03	電工		人	0.174	1	21,300	3,706.2	○	
	その他		式	1	0.25	3,706.2	926.55		
	計						19,437.75		
	誘導灯信号装置	1L・誘導音+点滅・電源内蔵	台	1			113,000		代価表 0193
01	誘導灯信号装置	1L・誘導音+点滅・電源内蔵	台	1	1	98,400	98,400		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	98,400	1,968		
03	電工		人	0.5	1	21,300	10,650	○	
	その他		式	1	0.25	10,650	2,662.5		
	計						113,680.5		

○は「その他」の率対象

非常照明・誘導灯

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	誘導標識	避難口ﾌﾟﾚｰﾄ・非蓄光型	枚	1			750		代価表 0194
01	誘導標識	避難口ﾌﾟﾚｰﾄ・非蓄光型	枚	1	1	230	230		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	230	4.6		
03	電工		人	0.02	1	21,300	426	○	
	その他		式	1	0.23	426	97.98		
	計						758.58		
	非常用 LED照明器具	Za9b (BK) 黒色塗装	個	1			17,900		代価表 0195
01	非常用 LED照明器具	Za9b (BK) 黒色塗装	個	1	1	13,800	13,800		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	13,800	690		
03	電工		人	0.13	1	21,300	2,769	○	
	その他		式	1	0.25	2,769	692.25		
	計						17,951.25		

代価表

電話・情報

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電話用ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ	6極4芯 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付<DP>	個	1			2,800		代価表 0196
01	ﾓｼﾞｭﾗｰｺﾝｾﾝﾄ	埋込型 6極4心	個	1	1	249	249		
02	取付枠		個	1	1	31	31		
03	金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	深型 防滴形 鍵付	個	1	1	1,080	1,080		
04	雑材料		式 K01+K02+K03	1	0.02	1,360	27.2		
05	電工		人	0.054	1	21,300	1,150.2	○	
	その他		式	1	0.23	1,150.2	264.54		
	計						2,801.94		
	電話用ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ	6極4芯・ｺﾝｾﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ組込	個	1			1,660		代価表 0197
01	ﾓｼﾞｭﾗｰｺﾝｾﾝﾄ	埋込型 6極4心	個	1	1	249	249		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	249	4.98		
03	電工		人	0.054	1	21,300	1,150.2	○	
	その他		式	1	0.23	1,150.2	264.54		
	計						1,668.72		

○は「その他」の率対象

電話・情報

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	情報用ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ	8極8芯<Cat6> 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付<DP>	個	1			3,730		代価表 0198
01	情報用配線器具 ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ (CAT6)	埋込型 －	個	1	1	826	826		
02	取付枠		個	1	1	31	31		
03	金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	深型 防滴形 鍵付	個	1	1	1,080	1,080		
04	雑材料		式 K01+K02+K03	1	0.02	1,937	38.74		
05	電工		人	0.067	1	21,300	1,427.1	○	
	その他		式	1	0.23	1,427.1	328.23		
	計						3,731.07		
	情報用ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ	8極8芯<Cat6>･ｺﾝｾﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ組込	個	1			2,590		代価表 0199
01	情報用配線器具 ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ (CAT6)	埋込型 －	個	1	1	826	826		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	826	16.52		
03	電工		人	0.067	1	21,300	1,427.1	○	
	その他		式	1	0.23	1,427.1	328.23		
	計						2,597.85		

代価表

電話・情報

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	VPNﾙｰﾀｰ		台	1			51,300		代価表 0200
01	VPNﾙｰﾀｰ		台	1	1	37,200	37,200		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	37,200	744		
03	電工		人	0.513	1	21,300	10,926.9	○	
	その他		式	1	0.23	10,926.9	2,513.18		
	計						51,384.08		
	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	4ﾎﾟｰﾄ (ﾚｲﾔｰ3)	台	1			101,000		代価表 0201
01	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	4ﾎﾟｰﾄ (ﾚｲﾔｰ3)	台	1	1	86,000	86,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	86,000	1,720		
03	電工		人	0.513	1	21,300	10,926.9	○	
	その他		式	1	0.23	10,926.9	2,513.18		
	計						101,160.08		

○は「その他」の率対象

電話・情報

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	8ﾎﾟｰﾄ（PoE-Plus対応）	台	1			59,300		代価表 0202
01	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	8ﾎﾟｰﾄ（PoE-Plus対応）	台	1	1	45,000	45,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	45,000	900		
03	電工		人	0.513	1	21,300	10,926.9	○	
	その他		式	1	0.23	10,926.9	2,513.18		
	計						59,340.08		
	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	16ﾎﾟｰﾄ（PoE-Plus対応）	台	1			80,600		代価表 0203
01	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	16ﾎﾟｰﾄ（PoE-Plus対応）	台	1	1	62,700	62,700		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	62,700	1,254		
03	電工		人	0.637	1	21,300	13,568.1	○	
	その他		式	1	0.23	13,568.1	3,120.66		
	計						80,642.76		

代価表

電話・情報

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	24ﾎﾟｰﾄ（PoE-Plus対応）	台	1			97,100		代価表 0204
01	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	24ﾎﾟｰﾄ（PoE-Plus対応）	台	1	1	75,900	75,900		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	75,900	1,518		
03	電工		人	0.752	1	21,300	16,017.6	○	
	その他		式	1	0.23	16,017.6	3,684.04		
	計						97,119.64		
	PoE延長器		個	1			15,700		代価表 0205
01	PoE延長器		個	1	1	11,300	11,300		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	11,300	226		
03	電工		人	0.16	1	21,300	3,408	○	
	その他		式	1	0.23	3,408	783.84		
	計						15,717.84		

○は「その他」の率対象

代価表

電話・情報

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ		台	1			27,800		代価表 0206
01	ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ		台	1	1	18,300	18,300		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	18,300	366		
03	電工		人	0.35	1	21,300	7,455	○	
	その他		式	1	0.23	7,455	1,714.65		
	計						27,835.65		

代価表

ﾃﾚﾋﾞ共同受信

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾃﾚﾋﾞ端子	SH- 7F 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	個	1			7,720		代価表 0207
01	ﾃﾚﾋﾞ端子	SH- 7F	個	1	1	3,120	3,120		
02	取付枠		個	1	1	31	31		
03	金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	深型 防滴形 鍵付	個	1	1	1,080	1,080		
04	雑材料		式 K01+K02+K03	1	0.02	4,231	84.62		
05	電工		人	0.13	1	21,300	2,769	○	
	その他		式	1	0.23	2,769	636.87		
	計						7,721.49		
	ﾃﾚﾋﾞ端子	SH- 7F ｺﾝｾﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ組込	個	1			6,580		代価表 0208
01	ﾃﾚﾋﾞ端子	SH- 7F	個	1	1	3,120	3,120		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	3,120	62.4		
03	電工		人	0.13	1	21,300	2,769	○	
	その他		式	1	0.23	2,769	636.87		
	計						6,588.27		

○は「その他」の率対象

ﾃﾚﾋﾞ共同受信

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	AMｱﾝﾃﾅ	ﾎｲｯﾌﾟ型	本	1			40,000		代価表 0209
01	AMｱﾝﾃﾅ	ﾎｲｯﾌﾟ型	本	1	1	28,200	28,200		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	28,200	564		
03	電工		人	0.43	1	21,300	9,159	○	
	その他		式	1	0.23	9,159	2,106.57		
	計						40,029.57		
	FMｱﾝﾃﾅ	5素子	本	1			30,800		代価表 0210
01	FMｱﾝﾃﾅ	5素子	本	1	1	19,200	19,200		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	19,200	384		
03	電工		人	0.43	1	21,300	9,159	○	
	その他		式	1	0.23	9,159	2,106.57		
	計						30,849.57		

代価表

電気時計

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	親時計	2回路･ﾁｬｲﾑ･電波受信機能付	式	1			387,000		代価表 0211
01	親時計	2回路･ﾁｬｲﾑ･電波受信機能付	式	1	1	308,000	308,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.01	308,000	3,080		
03	電工		人	2.9	1	21,300	61,770	○	
	その他		式	1	0.23	61,770	14,207.1		
	計						387,057.1		
	壁掛型子時計	φ300･屋内･防護ﾊﾟﾈﾙ仕様	台	1			17,900		代価表 0212
01	壁掛型子時計	φ300･屋内･防護ﾊﾟﾈﾙ仕様	台	1	1	15,100	15,100		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	15,100	302		
03	電工		人	0.097	1	21,300	2,066.1	○	
	その他		式	1	0.23	2,066.1	475.2		
	計						17,943.3		

○は「その他」の率対象

代価表

電気時計

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁掛型子時計	φ300・屋内[SWR30-GPB1]ｶﾞｰﾄﾞ付	台	1			29,900		代価表 0213
01	壁掛型子時計	φ300・屋内[SWR30-GPB1]ｶﾞｰﾄﾞ付	台	1	1	26,900	26,900		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	26,900	538		
03	電工		人	0.097	1	21,300	2,066.1	○	
	その他		式	1	0.23	2,066.1	475.2		
	計						29,979.3		
	壁掛型子時計	φ300・屋外[SWR30-GPB1加工]WP	台	1			31,300		代価表 0214
01	壁掛型子時計	φ300・屋外[SWR30-GPB1加工]WP	台	1	1	28,200	28,200		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	28,200	564		
03	電工		人	0.097	1	21,300	2,066.1	○	
	その他		式	1	0.23	2,066.1	475.2		
	計						31,305.3		

代価表

電気時計

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	屋外時計柱	φ700・太陽電池式・電波時計・両面ﾎﾟｰﾙ型	基	1			398,000		代価表 0215
01	屋外時計柱	φ700・太陽電池式・電波時計・両面ﾎﾟｰﾙ型	基	1	1	345,000	345,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	345,000	6,900		
03	電工		人	1.78	1	21,300	37,914	○	
	その他		式	1	0.23	37,914	8,720.22		
	計						398,534.22		

○は「その他」の率対象

ｲﾝﾀｰﾎﾝ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾓﾆﾀｰ付呼出応答用ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	受話器有	台	1			70,700		代価表 0216
01	ﾓﾆﾀｰ付呼出応答用ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	受話器有	台	1	1	64,400	64,400		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	64,400	1,288		
03	電工		人	0.195	1	21,300	4,153.5	○	
	その他		式	1	0.23	4,153.5	955.3		
	計						70,796.8		
	ﾓﾆﾀｰ付呼出応答用ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	受話器無	台	1			63,700		代価表 0217
01	ﾓﾆﾀｰ付呼出応答用ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	受話器無	台	1	1	57,500	57,500		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	57,500	1,150		
03	電工		人	0.195	1	21,300	4,153.5	○	
	その他		式	1	0.23	4,153.5	955.3		
	計						63,758.8		

代価表

ｲﾝﾀｰﾎﾝ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶﾗｰｶﾒﾗ付呼出玄関子機	専用埋込ﾎﾞｯｸｽ共	台	1			47,000		代価表 0218
01	ｶﾗｰｶﾒﾗ付呼出玄関子機	専用埋込ﾎﾞｯｸｽ共	台	1	1	43,200	43,200		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	43,200	864		
03	電工		人	0.115	1	21,300	2,449.5	○	
	その他		式	1	0.23	2,449.5	563.38		
	計						47,076.88		
	ｶﾗｰｶﾒﾗ付呼出玄関子機	身体障がい者対応・専用埋込ﾎﾞｯｸｽ共	台	1			51,900		代価表 0219
01	ｶﾗｰｶﾒﾗ付呼出玄関子機	身体障がい者対応・専用埋込ﾎﾞｯｸｽ共	台	1	1	48,000	48,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	48,000	960		
03	電工		人	0.115	1	21,300	2,449.5	○	
	その他		式	1	0.23	2,449.5	563.38		
	計						51,972.88		

○は「その他」の率対象

ｲﾝﾀｰﾎﾝ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	4ﾎﾟｰﾄ(PoE-Plus対応)	台	1			59,300		代価表 0220
01	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	4ﾎﾟｰﾄ(PoE-Plus対応)	台	1	1	45,000	45,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	45,000	900		
03	電工		人	0.513	1	21,300	10,926.9	○	
	その他		式	1	0.23	10,926.9	2,513.18		
	計						59,340.08		
	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	8ﾎﾟｰﾄ(PoE-Plus対応)	台	1			59,300		代価表 0221
01	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	8ﾎﾟｰﾄ(PoE-Plus対応)	台	1	1	45,000	45,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	45,000	900		
03	電工		人	0.513	1	21,300	10,926.9	○	
	その他		式	1	0.23	10,926.9	2,513.18		
	計						59,340.08		

代価表

ｲﾝﾀｰﾎﾝ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	16ﾎﾟｰﾄ(PoE-Plus対応)	台	1			80,600		代価表 0222
01	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	16ﾎﾟｰﾄ(PoE-Plus対応)	台	1	1	62,700	62,700		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	62,700	1,254		
03	電工		人	0.637	1	21,300	13,568.1	○	
	その他		式	1	0.23	13,568.1	3,120.66		
	計						80,642.76		
	PoE延長器		個	1			15,700		代価表 0223
01	PoE延長器		個	1	1	11,300	11,300		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	11,300	226		
03	電工		人	0.16	1	21,300	3,408	○	
	その他		式	1	0.23	3,408	783.84		
	計						15,717.84		

○は「その他」の率対象

代価表

呼出表示

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	非常呼出表示装置	10窓・盤組込枠付	面	1			134,000		代価表 0224
01	非常呼出表示装置	10窓・盤組込枠付	面	1	1	110,000	110,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	110,000	2,200		
03	電工		人	0.85	1	21,300	18,105	○	
	その他		式	1	0.23	18,105	4,164.15		
	計						134,469.15		
	非常呼出表示装置	20窓・盤組込枠付	面	1			222,000		代価表 0225
01	非常呼出表示装置	20窓・盤組込枠付	面	1	1	174,000	174,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	174,000	3,480		
03	電工		人	1.7	1	21,300	36,210	○	
	その他		式	1	0.23	36,210	8,328.3		
	計						222,018.3		

代価表

呼出表示

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	音響装置付廊下灯		個	1			8,930		代価表 0226
01	音響装置付廊下灯		個	1	1	5,570	5,570		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	5,570	111.4		
03	電工		人	0.124	1	21,300	2,641.2	○	
	その他		式	1	0.23	2,641.2	607.47		
	計						8,930.07		
	呼出ﾎﾞﾀﾝ	点字案内文・引きひも付	個	1			4,880		代価表 0227
01	呼出ﾎﾞﾀﾝ	点字案内文・引きひも付	個	1	1	3,400	3,400		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	3,400	68		
03	電工		人	0.054	1	21,300	1,150.2	○	
	その他		式	1	0.23	1,150.2	264.54		
	計						4,882.74		

○は「その他」の率対象

代価表

呼出表示

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	復旧ﾎﾞﾀﾝ		個	1			2,260		代価表 0228
01	復旧ﾎﾞﾀﾝ		個	1	1	837	837		
02	雑材料		式	1	0.02	837	16.74		
			K01						
03	電工		人	0.054	1	21,300	1,150.2	○	
	その他		式	1	0.23	1,150.2	264.54		
	計						2,268.48		

代価表

防犯ｶﾒﾗ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防犯ｶﾒﾗ架	取付調整費共	架	1			6,986,000		代価表 0229
01	防犯ｶﾒﾗ架		架	1	1	5,081,000	5,081,000		
02	機器取付・結線費	防犯ｶﾒﾗ架	式	1	1	1,217,000	1,217,000		
03	試験調整費	防犯ｶﾒﾗ架	式	1	1	688,000	688,000		
	計						6,986,000		
	42型防犯ﾓﾆﾀｰ装置	天井吊り・CAT6受信器付 取付調整費共	面	1			254,000		代価表 0230
01	42型防犯ﾓﾆﾀｰ装置	天井吊り・CAT6受信器付	面	1	1	189,000	189,000		
02	機器取付・結線費	42型防犯ﾓﾆﾀｰ装置(天井吊り・CAT6受信器付)	か所	1	1	41,000	41,000		
03	試験調整費	42型防犯ﾓﾆﾀｰ装置(天井吊り・CAT6受信器付)	か所	1	1	24,600	24,600		
	計						254,600		

○は「その他」の率対象

防犯ｶﾒﾗ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	42型防犯ﾓﾆﾀｰ装置	天井吊り・CAT6受信器付・PoHｲﾝｼﾞｪｸﾀ付 取付調整費共	面	1			269,000		代価表 0231
01	42型防犯ﾓﾆﾀｰ装置	天井吊り・CAT6受信器付・PoHｲﾝｼﾞｪｸﾀ付	面	1	1	202,000	202,000		
02	機器取付・結線費	42型防犯ﾓﾆﾀｰ装置(天井吊り・CAT6受信器付・PoHｲﾝｼﾞｪｸﾀ付)	か所	1	1	41,000	41,000		
03	試験調整費	42型防犯ﾓﾆﾀｰ装置(天井吊り・CAT6受信器付・PoHｲﾝｼﾞｪｸﾀ付)	か所	1	1	26,600	26,600		
	計						269,600		
	表示閲覧操作用ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	統合監視ｿﾌﾄ付 設定調整費共	台	1			218,000		代価表 0232
01	表示閲覧操作用ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	統合監視ｿﾌﾄ付	台	1	1	190,000	190,000		
02	設定調整費	ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(統合監視ｿﾌﾄ付)	か所	1	1	28,700	28,700		
	計						218,700		

代価表

防犯ｶﾒﾗ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	PC接続ﾌﾟﾚｰﾄ		個	1			85,300		代価表 0233
01	PC接続ﾌﾟﾚｰﾄ		個	1	1	81,100	81,100		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	81,100	1,622		
03	電工		人	0.1	1	21,300	2,130	○	
	その他		式	1	0.23	2,130	489.9		
	計						85,341.9		
	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	8ﾎﾟｰﾄ(PoE-Plus対応)	台	1			61,400		代価表 0234
01	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	8ﾎﾟｰﾄ(PoE-Plus対応)	台	1	1	47,100	47,100		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	47,100	942		
03	電工		人	0.513	1	21,300	10,926.9	○	
	その他		式	1	0.23	10,926.9	2,513.18		
	計						61,482.08		

○は「その他」の率対象

代価表

防犯ｶﾒﾗ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	16ﾎﾟｰﾄ(PoE-Plus対応)	台	1			79,400		代価表 0235
01	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	16ﾎﾟｰﾄ(PoE-Plus対応)	台	1	1	61,500	61,500		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	61,500	1,230		
03	電工		人	0.637	1	21,300	13,568.1	○	
	その他		式	1	0.23	13,568.1	3,120.66		
	計						79,418.76		
	PoE延長器		個	1			16,700		代価表 0236
01	PoE延長器		個	1	1	12,300	12,300		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	12,300	246		
03	電工		人	0.16	1	21,300	3,408	○	
	その他		式	1	0.23	3,408	783.84		
	計						16,737.84		

代価表

防犯ｶﾒﾗ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	屋内耐衝撃ﾄﾞｰﾑ型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ		台	1			98,800		代価表 0237
01	屋内耐衝撃ﾄﾞｰﾑ型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ		台	1	1	73,800	73,800		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	73,800	1,476		
03	電工		人	0.9	1	21,300	19,170	○	
	その他		式	1	0.23	19,170	4,409.1		
	計						98,855.1		
	屋外耐衝撃ﾄﾞｰﾑ型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ		台	1			98,800		代価表 0238
01	屋外耐衝撃ﾄﾞｰﾑ型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ		台	1	1	73,800	73,800		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	73,800	1,476		
03	電工		人	0.9	1	21,300	19,170	○	
	その他		式	1	0.23	19,170	4,409.1		
	計						98,855.1		

○は「その他」の率対象

代価表

防犯ｶﾒﾗ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	屋外ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ	天井吊り・壁面取付	台	1			121,000		代価表 0239
01	屋外ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ	天井吊り・壁面取付	台	1	1	73,800	73,800		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	73,800	1,476		
03	電工		人	1.76	1	21,300	37,488	○	
	その他		式	1	0.23	37,488	8,622.24		
	計						121,386.24		
	屋外ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ	鋼管柱取付	台	1			114,000		代価表 0240
01	屋外ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ	鋼管柱取付	台	1	1	79,100	79,100		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	79,100	1,582		
03	電工		人	1.29	1	21,300	27,477	○	
	その他		式	1	0.23	27,477	6,319.71		
	計						114,478.71		

代価表

防犯ｶﾒﾗ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	PoE延長同軸モデム子機	収納箱共	個	1			73,900		代価表 0241
01	PoE延長同軸モデム子機	収納箱共	台	1	1	61,500	61,500		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	61,500	1,230		
03	電工		人	0.43	1	21,300	9,159	○	
	その他		式	1	0.23	9,159	2,106.57		
	計						73,995.57		

○は「その他」の率対象

代価表

居室扉開放表示

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	居室扉開放表示装置	20窓用	面	1			127,000		代価表 0242
01	居室扉開放表示装置	20窓用	面	1	1	81,800	81,800		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	81,800	1,636		
03	電工		人	1.7	1	21,300	36,210	○	
	その他		式	1	0.23	36,210	8,328.3		
	計						127,974.3		
	ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾝｻｰｽｲｯﾁ		個	1			10,300		代価表 0243
01	ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾝｻｰｽｲｯﾁ		個	1	1	1,470	1,470		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,470	29.4		
03	電工		人	0.336	1	21,300	7,156.8	○	
	その他		式	1	0.23	7,156.8	1,646.06		
	計						10,302.26		

代価表

出入管理

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	出入管理装置	16回線用 2面1式･取付調整費共	式	1			3,884,000		代価表 0244
01	出入管理装置	16回線用	面	2	1	1,330,000	2,660,000		
02	機器取付･結線費	出入管理装置(16回線用×2面)	式	1	1	720,000	720,000		
03	試験調整費	出入管理装置(16回線用×2面)	式	1	1	504,000	504,000		
	計						3,884,000		
	非接触式ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ	FeliCa/MIFAR対応 機器取付費共	個	1			77,700		代価表 0245
01	非接触式ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ	FeliCa/MIFAR対応	個	1	1	72,000	72,000		
02	機器取付･結線費	非接触式ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ	か所	1	1	5,760	5,760		
	計						77,760		
	ﾃﾝｷｰ付非接触式ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ	FeliCa/MIFAR対応 機器取付費共	個	1			77,700		代価表 0246
01	ﾃﾝｷｰ付非接触式ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ	FeliCa/MIFAR対応	個	1	1	72,000	72,000		
02	機器取付･結線費	ﾃﾝｷｰ付非接触式ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ	か所	1	1	5,760	5,760		
	計						77,760		

○は「その他」の率対象

出入管理

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	操作表示器	3回路用 機器取付費共	個	1			30,000		代価表 0247
01	操作表示器	3回路用	個	1	1	24,300	24,300		
02	機器取付・結線費	操作表示器(3回路用)	か所	1	1	5,760	5,760		
	計						30,060		
	操作表示器	4回路用 機器取付費共	個	1			37,300		代価表 0248
01	操作表示器	4回路用	個	1	1	31,600	31,600		
02	機器取付・結線費	操作表示器(4回路用)	か所	1	1	5,760	5,760		
	計						37,360		
	ﾏｼﾞｶﾙﾃﾝｷｰﾕﾆｯﾄ	ﾏｼﾞｶﾙﾃﾝｷｰ制御器本体含む 機器取付費共（ﾕﾆｯﾄ、制御器）	組	1			54,700		代価表 0249
01	ﾏｼﾞｶﾙﾃﾝｷｰﾕﾆｯﾄ	ﾏｼﾞｶﾙﾃﾝｷｰ制御器本体含む	組	1	1	43,200	43,200		
02	機器取付・結線費	ﾏｼﾞｶﾙﾃﾝｷｰﾕﾆｯﾄ、制御器共	組	1	1	11,500	11,500		
	計						54,700		

代価表

出入管理

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	出退管理ｼｽﾃﾑ管理用ﾊﾟｿｺﾝ	設定調整費共	台	1			295,000		代価表 0250
01	出退管理ｼｽﾃﾑ管理用ﾊﾟｿｺﾝ		台	1	1	180,000	180,000		
02	設定調整費	管理用ﾊﾟｿｺﾝ(管理ｿﾌﾄ)	式	1	1	115,000	115,000		
	計						295,000		
	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	4ﾎﾟｰﾄ(PoE-Plus対応) 出入管理用	台	1			23,800		代価表 0251
01	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB	4ﾎﾟｰﾄ(PoE-Plus対応)	台	1	1	10,200	10,200		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	10,200	204		
03	電工		人	0.513	1	21,300	10,926.9	○	
	その他		式	1	0.23	10,926.9	2,513.18		
	計						23,844.08		

○は「その他」の率対象

電気錠

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電気錠操作盤	16回路用 取付調整費共	面	1			1,094,000		代価表 0252
01	電気錠操作盤	16回路用	面	1	1	648,000	648,000		
02	機器取付・結線費	電気錠操作盤(16回路用)	式	1	1	288,000	288,000		
03	試験調整費	電気錠操作盤(16回路用)	式	1	1	158,000	158,000		
	計						1,094,000		

代価表

警察非常通報

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	非常通報装置	取付調整費共	面	1			171,000		代価表 0253
01	非常通報装置		面	1	1	114,000	114,000		
02	機器取付・結線費	非常通報装置	式	1	1	53,300	53,300		
03	試験調整費	非常通報装置	式	1	1	4,600	4,600		
	計						171,900		
	増設電源装置	機器取付費共	台	1			24,800		代価表 0254
01	増設電源装置		台	1	1	11,000	11,000		
02	機器取付・結線費	増設電源装置	式	1	1	13,800	13,800		
	計						24,800		

○は「その他」の率対象

警察非常通報

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	110番通報押釦		個	1			3,290		代価表 0255
01	110番通報押釦		個	1	1	1,840	1,840		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,840	36.8		
03	電工		人	0.054	1	21,300	1,150.2	○	
	その他		式	1	0.23	1,150.2	264.54		
	計						3,291.54		
	発報位置表示装置	取付調整費共	台	1			17,900		代価表 0256
01	発報位置表示装置		台	1	1	6,900	6,900		
02	機器取付・結線費	発報位置表示装置	か所	1	1	9,200	9,200		
03	試験調整費	発報位置表示装置	か所	1	1	1,840	1,840		
	計						17,940		

代価表

警察非常通報

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	発報確認ﾗﾝﾌﾟ		個	1			6,150		代価表 0257
01	発報確認ﾗﾝﾌﾟ		個	1	1	2,850	2,850		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	2,850	57		
03	電工		人	0.124	1	21,300	2,641.2	○	
	その他		式	1	0.23	2,641.2	607.47		
	計						6,155.67		
	受理用電話機		台	1			11,400		代価表 0258
01	受理用電話機		台	1	1	6,900	6,900		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	6,900	138		
03	電工		人	0.168	1	21,300	3,578.4	○	
	その他		式	1	0.23	3,578.4	823.03		
	計						11,439.43		

○は「その他」の率対象

拡声

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	非常放送兼業務放送架	取付調整費共	架	1			4,113,000		代価表 0259
01	非常放送兼業務放送架		架	1	1	3,029,000	3,029,000		
02	機器取付・結線費	非常放送兼業務放送架	式	1	1	694,000	694,000		
03	試験調整費	非常放送兼業務放送架	式	1	1	390,000	390,000		
	計						4,113,000		
	ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型・ATT無	台	1			10,500		代価表 0260
01	ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型・ATT無	台	1	1	5,330	5,330		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	5,330	106.6		
03	拡声設備取付費(労務費のみ)	ｽﾋﾟｰｶ 天井埋込型	個	1	1	5,108.8	5,108.8		
	計						10,545.4		

代価表

拡声

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型・ATT付	台	1			11,600		代価表 0261
01	ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型・ATT付	台	1	1	6,440	6,440		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	6,440	128.8		
03	拡声設備取付費(労務費のみ)	ｽﾋﾟｰｶ 天井埋込型	個	1	1	5,108.8	5,108.8		
	計						11,677.6		
	ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型・ATT付・黒色ﾊﾟﾈﾙ付	台	1			10,400		代価表 0262
01	ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型・ATT付・黒色ﾊﾟﾈﾙ付	台	1	1	5,200	5,200		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	5,200	104		
03	拡声設備取付費(労務費のみ)	ｽﾋﾟｰｶ 天井埋込型	個	1	1	5,108.8	5,108.8		
	計						10,412.8		

○は「その他」の率対象

拡声

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･防水型	台	1			12,600		代価表 0263
01	ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･防水型	台	1	1	7,440	7,440		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	7,440	148.8		
03	拡声設備取付費(労務費のみ)	ｽﾋﾟｰｶ 天井埋込型	個	1	1	5,108.8	5,108.8		
	計						12,697.6		
	ｽﾋﾟｰｶ	壁掛型･防湿型	台	1			12,600		代価表 0264
01	ｽﾋﾟｰｶ	壁掛型･防湿型	台	1	1	9,920	9,920		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	9,920	198.4		
03	拡声設備取付費(労務費のみ)	ｽﾋﾟｰｶ 壁掛型	個	1	1	2,541.3	2,541.3		
	計						12,659.7		

代価表

拡声

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ用	台	1			20,200		代価表 0265
01	ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ用	台	1	1	14,800	14,800		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	14,800	296		
03	拡声設備取付費(労務費のみ)	ｽﾋﾟｰｶ 天井埋込型	個	1	1	5,108.8	5,108.8		
	計						20,204.8		
	ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･高強度ｶﾞｰﾄﾞ付	台	1			39,800		代価表 0266
01	ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込型･高強度ｶﾞｰﾄﾞ付	台	1	1	34,100	34,100		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	34,100	682		
03	拡声設備取付費(労務費のみ)	ｽﾋﾟｰｶ 天井埋込型	個	1	1	5,108.8	5,108.8		
	計						39,890.8		

○は「その他」の率対象

拡声

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾋﾟｰｶ	ﾎｰﾝ型・30W	台	1			22,400		代価表 0267
01	ｽﾋﾟｰｶ	ﾎｰﾝ型・30W	台	1	1	17,900	17,900		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	17,900	358		
03	拡声設備取付費（労務費のみ）	ｽﾋﾟｰｶ ﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶ	個	1	1	4,165.64	4,165.64		
	計						22,423.64		
	ｽﾋﾟｰｶ	ﾎｰﾝ型・10W	台	1			18,600		代価表 0268
01	ｽﾋﾟｰｶ	ﾎｰﾝ型・10W	台	1	1	14,200	14,200		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	14,200	284		
03	拡声設備取付費（労務費のみ）	ｽﾋﾟｰｶ ﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶ	個	1	1	4,165.64	4,165.64		
	計						18,649.64		

代価表

拡声

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾋﾟｰｶ回路分割装置	露出型	個	1			23,700		代価表 0269
01	ｽﾋﾟｰｶ回路分割装置	露出型	個	1	1	19,200	19,200		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	19,200	384		
03	電工		人	0.16	1	21,300	3,408	○	
	その他		式	1	0.23	3,408	783.84		
	計						23,775.84		
	ｱｯﾃﾈｰﾀ	1W 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	個	1			8,990		代価表 0270
01	ｱｯﾃﾈｰﾀ	6W以下用	個	1	1	6,380	6,380		
02	金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	深型 防滴形 鍵付	個	1	1	1,080	1,080		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	7,460	149.2		
04	拡声設備取付費（労務費のみ）	ｱｯﾃﾈｰﾀ －	個	1	1	1,388.54	1,388.54		
	計						8,997.74		

○は「その他」の率対象

拡声

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｯﾃﾈｰﾀ	3W 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	個	1			8,990		代価表 0271
01	ｱｯﾃﾈｰﾀ	6W以下用	個	1	1	6,380	6,380		
02	金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	深型 防滴形 鍵付	個	1	1	1,080	1,080		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	7,460	149.2		
04	拡声設備取付費 (労務費のみ)	ｱｯﾃﾈｰﾀ －	個	1	1	1,388.54	1,388.54		
	計						8,997.74		
	ｱｯﾃﾈｰﾀ	30W 金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 深型 防滴形 鍵付	個	1			7,160		代価表 0272
01	ｱｯﾃﾈｰﾀ	30W以下用	個	1	1	4,580	4,580		
02	金属ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	深型 防滴形 鍵付	個	1	1	1,080	1,080		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	5,660	113.2		
04	拡声設備取付費 (労務費のみ)	ｱｯﾃﾈｰﾀ －	個	1	1	1,388.54	1,388.54		
	計						7,161.74		

代価表

自動火災報知

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防災監視盤	R型受信機･255ｱﾄﾞﾚｽ 取付調整費共	面	1			1,443,000		代価表 0273
01	防災監視盤	R型受信機･255ｱﾄﾞﾚｽ	面	1	1	1,232,000	1,232,000		
02	機器取付･結線費	防災監視盤	式	1	1	184,000	184,000		
03	試験調整費	防災監視盤	式	1	1	27,700	27,700		
	計						1,443,700		
	火災通報装置	火災連動通報切替ｽｲｯﾁ付 取付調整費共	面	1			99,500		代価表 0274
01	火災通報装置	火災連動通報切替ｽｲｯﾁ付	面	1	1	44,200	44,200		
02	機器取付･結線費	火災通報装置	式	1	1	42,500	42,500		
03	試験調整費	火災通報装置	式	1	1	12,800	12,800		
	計						99,500		

○は「その他」の率対象

自動火災報知

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	火災通報専用電話機	火災通報装置用子機 取付調整費共	台	1			15,100		代価表 0275
01	火災通報専用電話機	火災通報装置用子機	台	1	1	6,160	6,160		
02	機器取付・結線費	火災通報専用電話機	か所	1	1	6,720	6,720		
03	試験調整費	火災通報専用電話機	か所	1	1	2,240	2,240		
	計						15,120		
	表示盤	R型副表示 取付調整費共	面	1			216,000		代価表 0276
01	表示盤	R型副表示	面	1	1	144,000	144,000		
02	機器取付・結線費	表示盤	か所	1	1	55,400	55,400		
03	試験調整費	表示盤	か所	1	1	16,800	16,800		
	計						216,200		

代価表

自動火災報知

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾗｯﾄ型表示灯付発信機	P型1級(ｱﾄﾞﾚｯｻﾌﾞﾙ方式)・機器収容箱組込	個	1			13,200		代価表 0277
01	ﾌﾗｯﾄ型表示灯付発信機	P型1級(ｱﾄﾞﾚｯｻﾌﾞﾙ方式)・機器収容箱組込	個	1	1	5,730	5,730		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	5,730	114.6		
03	火災報知設備取付費 (労務費のみ)	発信機　P型1級	個	1	1	7,414.31	7,414.31		
	計						13,258.91		
	定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型・防水型・ｱﾅﾛｸﾞ式・自動試験機能付	個	1			8,480		代価表 0278
01	定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型・防水型・ｱﾅﾛｸﾞ式・自動試験機能付	個	1	1	4,900	4,900		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	4,900	98		
03	火災報知設備取付費 (労務費のみ)	感知器　ｽﾎﾟｯﾄ型	個	1	1	3,484.46	3,484.46		
	計						8,482.46		

○は「その他」の率対象

自動火災報知

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型・防水型・一般ｶﾞｰﾄﾞ付・ｱﾅﾛｸﾞ式・自動試験機能付	個	1			9,330		代価表 0279
01	定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型・防水型・一般ｶﾞｰﾄﾞ付・ｱﾅﾛｸﾞ式・自動試験機能付	個	1	1	5,740	5,740		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	5,740	114.8		
03	火災報知設備取付費(労務費のみ)	感知器 ｽﾎﾟｯﾄ型	個	1	1	3,484.46	3,484.46		
	計						9,339.26		
	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型・ｱﾅﾛｸﾞ式・自動試験機能付	個	1			11,800		代価表 0280
01	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型・ｱﾅﾛｸﾞ式・自動試験機能付	個	1	1	7,500	7,500		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	7,500	150		
03	火災報知設備取付費(労務費のみ)	感知器 煙	個	1	1	4,165.64	4,165.64		
	計						11,815.64		

代価表

自動火災報知

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型・一般型ｶﾞｰﾄﾞ付・ｱﾅﾛｸﾞ式・自動試験機能付	個	1			12,600		代価表 0281
01	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型・一般型ｶﾞｰﾄﾞ付・ｱﾅﾛｸﾞ式・自動試験機能付	個	1	1	8,340	8,340		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	8,340	166.8		
03	火災報知設備取付費(労務費のみ)	感知器 煙	個	1	1	4,165.64	4,165.64		
	計						12,672.44		
	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型・高強度ｶﾞｰﾄﾞ付・ｱﾅﾛｸﾞ式・自動試験機能付	個	1			40,300		代価表 0282
01	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型・高強度ｶﾞｰﾄﾞ付・ｱﾅﾛｸﾞ式・自動試験機能付	個	1	1	35,500	35,500		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	35,500	710		
03	火災報知設備取付費(労務費のみ)	感知器 煙	個	1	1	4,165.64	4,165.64		
	計						40,375.64		

○は「その他」の率対象

自動火災報知

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	埋込型・ｱﾅﾛｸﾞ式・自動試験機能付	個	1			12,300		代価表 0283
01	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	埋込型・ｱﾅﾛｸﾞ式・自動試験機能付	個	1	1	8,060	8,060		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	8,060	161.2		
03	火災報知設備取付費(労務費のみ)	感知器 煙	個	1	1	4,165.64	4,165.64		
	計						12,386.84		
	ｶﾞｽ漏れ検知器	壁掛型・LPG・警報ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付・ｶﾞｰﾄﾞ付	個	1			8,230		代価表 0284
01	ｶﾞｽ漏れ検知器	壁掛型・LPG・警報ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付・ｶﾞｰﾄﾞ付	個	1	1	4,660	4,660		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	4,660	93.2		
03	電工		人	0.133	1	21,300	2,832.9	○	
	その他		式	1	0.23	2,832.9	651.56		
	計						8,237.66		

代価表

自動火災報知

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	火災報知立会検査	R型 255ｱﾄﾞﾚｽ	1工事	1			143,000		代価表 0285
01	電工		人	5.469	1	21,300	116,489.7	○	
	その他		式	1	0.23	116,489.7	26,792.63		
	計						143,282.33		
	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型・ｱﾅﾛｸﾞ式・自動試験機能付 黒色塗装	個	1			22,600		代価表 0286
01	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出型・ｱﾅﾛｸﾞ式・自動試験機能付 黒色塗装	個	1	1	18,100	18,100		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	18,100	362		
03	火災報知設備取付費(労務費のみ)	感知器 煙	個	1	1	4,165.64	4,165.64		
	計						22,627.64		

○は「その他」の率対象