

工事名称: 大阪府宮堺新金岡4丁5番第3期高層住宅(建て替え)新築電気設備工事(第3工区)

工事場所: 堺市北区新金岡町4丁

総工事費 ¥136,131,600 .-

工事価格 ¥123,756,000 .-

工事概要

新築電気設備工事一式
RC造 地上14階建 1棟 79戸
建築面積557㎡ 延べ面積5,315㎡
自走式2層3段駐車場、屋外工事

公告日	令和3年7月15日
開札日	令和3年8月10日
工期末	令和5年7月20日

大阪府宮堺新金岡4丁目5番第3期高層住宅（建て替え）新築電気設備工事（第3工区）

電気

住宅一般工事1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
	一式		90,055,321		
小計				90,055,321	
共通仮設費					
	一式		3,754,235		
小計				3,754,235	
現場管理費					
	一式		16,427,324		
小計				16,427,324	
一般管理費等	一式			13,519,120	
共通費計				33,700,679	37.4%
工事価格	一式			123,756,000	
消費税等相当額	一式			12,375,600	工事価格×10%
総工事費	一式			136,131,600	

内訳

名 称	摘 要	数 量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	89,599,891		
	申請費	一式	(E入力値)	316,700		
	処分費等	一式	(F入力値)	138,730		
小計			(E+F+H)			
			(A入力値)	90,055,321		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	3,754,235		
共通仮設費 積み上げ分						
小計				3,754,235		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	16,427,324		
小計				16,427,324		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	110,236,880		
一般管理費等(補正分除く)		12.26%	(K-E-J5)	109,913,846	13,475,437	(K) 率算定用の 基準単価→ 110,236,880
	(補正分)	0.04%		109,913,846	43,965	
			(小計)	13,519,402		
		数値処理		-282	数値処理前 工事価格→	123,756,282
小計		数値処理後小計		13,519,120		

共通費計算書

No. 3 大 阪 府 (共通費:平成31年4月改訂)

電気設備工事 科目別内訳

2

屋外工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
屋外幹線設備		1		式	6,602,720	
屋外灯設備		1		式	2,875,600	
自転車置場設備		1		式	1,436,180	
ゴミ置場設備		1		式	381,030	
屋外電話空配管設備		1		式	133,560	
屋外テレビ共同受信設備		1		式	61,330	
屋外警報設備		1		式	70,080	
自走式駐車場		1		式	5,983,570	
計					17,544,070	

電気設備工事 科目別内訳

屋内工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
幹線設備		1		式	9,593,770	
共用電灯コンセント設備		1		式	7,201,050	
各戸電灯コンセント設備		1		式	24,763,325	
電話空配管設備		1		式	3,612,829	
テレビ共同受信設備		1		式	9,846,876	
警報設備		1		式	170,520	
消防用設備		1		式	14,455,071	
雷保護設備		1		式	2,867,810	
	計				72,511,251	

電氣設備工事 中科目別内訳

3

屋外工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
屋外幹線設備		1	式	6,602,720	
計				6,602,720	
屋外灯設備	公衆街路灯	1	式	1,327,880	
屋外灯設備	駐車場灯	1	式	1,547,720	
計				2,875,600	
自転車置場設備		1	式	1,436,180	
計				1,436,180	
ゴミ置場設備		1	式	381,030	
計				381,030	
屋外電話空配管設備		1	式	133,560	
計				133,560	
屋外テレビ共同受信設備		1	式	61,330	
計				61,330	
屋外警報設備		1	式	70,080	
計				70,080	

電氣設備工事 中科目別内訳

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

4

屋内工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
幹線設備	横引き設備	1	式	2,365,210	
幹線設備	立上り設備	1	式	7,228,560	
計				9,593,770	
共用電灯コンセント設備		1	式	7,201,050	
計				7,201,050	
各戸電灯コンセント設備		1	式	24,763,325	
計				24,763,325	
電話空配管設備	共用部	1	式	3,060,520	
電話空配管設備	住戸内	1	式	552,309	
計				3,612,829	
テレビ共同受信設備	共用部	1	式	6,660,760	
テレビ共同受信設備	住戸内	1	式	3,186,116	
計				9,846,876	
警報設備		1	式	170,520	
計				170,520	

電気設備工事 中科目別内訳

屋内工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
消防用設備	自動火災報知設備（共用）	1	式	4,318,180	
消防用設備	自動火災報知設備（住戸）	1	式	9,269,131	
消防用設備	非常コンセント設備	1	式	867,760	
計				14,455,071	
雷保護設備		1	式	2,867,810	
計				2,867,810	

電気設備工事 細目別内訳

5

屋外工事		屋外幹線設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
呼び線	屋外 IE 2.0mm	50	m	180	9,000	
600V耐燃性ホ リエレン絶縁電線 (EM-IE)	38mm2	20	m	1,170	23,400	
600V耐燃性ホ リエレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	38mm2	70	m	1,090	76,300	
EM-CETケーブ ル	22mm2 FEP内 (PF・CD)	35	m	2,060	72,100	
EM-CETケーブ ル	22mm2 ビ ッ ト ・ 天井	10	m	1,940	19,400	
EM-CETケーブ ル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	35	m	2,980	104,300	
EM-CETケーブ ル	38mm2 ビ ッ ト ・ 天井	8	m	2,820	22,560	
EM-CETケーブ ル	150mm2 FEP内 (PF・CD)	350	m	8,790	3,076,500	
EM-CETケーブ ル	150mm2 ビ ッ ト ・ 天井	65	m	8,420	547,300	
EM-CETケーブ ル	200mm2 FEP内 (PF・CD)	35	m	11,300	395,500	
EM-CETケーブ ル	200mm2 ビ ッ ト ・ 天井	7	m	10,900	76,300	
EM-FP-Cケーブ ル	22mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	35	m	2,870	100,450	
EM-FP-Cケーブ ル	22mm2- 3C ビ ッ ト ・ 天井	9	m	2,720	24,480	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	25	m	930	23,250	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(40)	25	m	1,080	27,000	

電気設備工事 細目別内訳

屋外工事		屋外幹線設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	50	m	1,240	62,000	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(80)	300	m	1,690	507,000	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(100)	25	m	2,270	56,750	
ケーブル銘板	アクリルエッチング製	14	枚	1,200	16,800	
ハットホル(既製品) (蓋・土工事別)	1,500×1,500×1,500 機械	2	基	331,000	662,000	
ハットホル蓋	600φ 2t	1	基	24,600	24,600	
ハットホル蓋	600φ 8t	1	基	30,400	30,400	
埋設標識シート	3.5倍長(W)150	25	m	350	8,750	
地中埋設標	樹脂製	1	個	3,680	3,680	
土工事		1	式		569,000	別紙 00-0001
残土処分		1	式		63,900	別紙 00-0002
計					6,602,720	

電気設備工事 細目別内訳

大阪府宮堺新金岡4丁5番第3期高層住宅（建て替え）新築電気設備工事（第3工区）（本体）

屋外工事		自転車置場設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	279	m	290	80,910	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-HEF	1.6mm ² - 3C ビット・天井	10	m	370	3,700	
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 2C 管内	2	m	640	1,280	
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	52	m	740	38,480	
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 2C 管内	2	m	820	1,640	
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	94	m	760	71,440	
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 2C ビット・天井	9	m	710	6,390	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	91	m	1,330	121,030	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm	2	m	2,100	4,200	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	4	m	870	3,480	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	136	m	930	126,480	
ステンレス製ケーブルボックス WP形	200× 200× 150	11	個	13,400	147,400	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 2方出	9	個	3,080	27,720	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 3方出	10	個	3,090	30,900	
LED照明器具	LDL20 ×1 トラフ 防湿・防雨	19	個	17,100	324,900	

電気設備工事 細目別内訳

屋外工事		自転車置場設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自転車置場用開閉器盤 (銅板製・防水型)	切替スイッチ・自動点滅器・SB2P30A組込	2	面	142,000	284,000	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	2	か所	3,920	7,840	
ケーブル銘板	アクリルエッチング製	1	枚	1,200	1,200	
埋設標識シート	3.5倍長 (W) 150	65	m	350	22,750	
地中埋設標	樹脂製	3	個	3,680	11,040	
土工事		1	式		107,000	別紙 00-0007
残土処分		1	式		12,400	別紙 00-0008
計					1,436,180	

電気設備工事 細目別内訳

9

屋外工事		ゴミ置場設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	69	m	290	20,010	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EED	1.6mm- 3C ビット・天井	4	m	370	1,480	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EED	2.0mm- 3C 管内	4	m	580	2,320	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	7	m	800	5,600	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	5	m	740	3,700	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	12	m	760	9,120	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ビット・天井	8	m	710	5,680	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	22	m	1,330	29,260	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	11	m	1,720	18,920	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	2	m	870	1,740	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	7	m	930	6,510	
ステンレス製 プラボックス WP形	250× 250× 150	2	個	18,100	36,200	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 2方出	3	個	3,080	9,240	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 3方出	6	個	3,090	18,540	
露出スイッチボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1個用2方出	1	個	3,150	3,150	

電気設備工事 細目別内訳

屋外工事		ゴミ置場設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防水埋込スイッチ	300V15A片切	1	個	2,380	2,380	
LED照明器具	LDL20 ×1 トラフ 防湿・防雨 - ガード付	8	個	21,200	169,600	
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 30AF × 1個	1	個	28,100	28,100	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ ×1.0m	1	か所	3,920	3,920	
ケーブル銘板	アクリルエッチング製	1	枚	1,200	1,200	
埋設標識シート	3.5倍長 (W) 150	2	m	350	700	
土工事		1	式		3,290	別紙 00-0009
残土処分		1	式		370	別紙 00-0010
計					381,030	

電気設備工事 細目別内訳

10

屋外工事		屋外電話空配管設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
呼び線	屋外 IE 2.0mm	26	m	180	4,680	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	18	m	1,240	22,320	
PE管 (厚鋼)	54mm 露出	8	m	8,700	69,600	
FEP管用付属品	(50) 異種管接続材	3	個	3,720	11,160	
埋設標識シート	3.5倍長(W)150	6	m	350	2,100	
土工事		1	式		21,200	別紙 00-0011
残土処分		1	式		2,500	別紙 00-0012
計					133,560	

電気設備工事 細目別内訳

屋外工事		屋外テレビ 共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
呼び線	屋外 IE 2.0mm	9	m	180	1,620	
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	4	m	930	3,720	
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内 (PF・CD)	6	m	860	5,160	
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ラック	7	m	1,080	7,560	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	2	m	1,260	2,520	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	2	m	1,700	3,400	
PE管 (厚鋼)	28mm 露出	5	m	4,010	20,050	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	12	m	930	11,160	
FEP管用付属品	(30) 異種管接続材	2	個	3,070	6,140	
計					61,330	

電気設備工事 細目別内訳

11

屋外工事		屋外警報設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	1.2 mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	37	m	400	14,800	
EM-AEケーブル	1.2 mm ² - 2C ビッド・天井	8	m	360	2,880	
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	37	m	620	22,940	
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C ビッド・天井	8	m	570	4,560	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m	550	1,650	
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	25	m	930	23,250	
計					70,080	

電気設備工事 細目別内訳

屋外工事		自走式駐車場		幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	8mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	19	m	1,130	21,470	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビッド・天井	9	m	1,050	9,450	
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	9	m	930	8,370	
ケーブル銘板	アクリルエッチング製	1	枚	1,200	1,200	
埋設標識シート	3.5倍長(W)150	9	m	350	3,150	
地中埋設標	鉄製	1	個	940	940	
土工事		1	式		19,600	別紙 00-0013
残土処分		1	式		2,260	別紙 00-0014
計					66,440	

電気設備工事 細目別内訳

大阪府営堺新金岡4丁5番第3期高層住宅（建て替え）新築電気設備工事（第3工区）（本体）

屋外工事		自走式駐車場		自動火災報知設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブ ^ル	0.9 mm ² 4C FEP内 (PF・CD)	159	m	460	73,140	
EM-HPケーブ ^ル	1.2 mm ² 2C 管内	68	m	450	30,600	
EM-HPケーブ ^ル	1.2 mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	139	m	410	56,990	
EM-HPケーブ ^ル	1.2 mm ² 5P 管内	64	m	970	62,080	
EM-AEケーブ ^ル	1.2 mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	34	m	400	13,600	
EM-AEケーブ ^ル	1.2 mm ² 2C ラック	10	m	520	5,200	
EM-AEケーブ ^ル	1.2 mm ² 2C 管内	4	m	440	1,760	
EM-FCPEEケーブ ^ル	0.65mm ² 1P FEP内 (PF・CD)	34	m	360	12,240	
EM-FCPEEケーブ ^ル	0.65mm ² 1P ラック	16	m	460	7,360	
EM-FCPEEケーブ ^ル	0.65mm ² 1P 管内	2	m	400	800	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	67	m	930	62,310	
埋設標識シート	3.5倍長 (W) 150	67	m	350	23,450	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 19mm	68	m	1,120	76,160	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 25mm	64	m	1,450	92,800	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	740	1,480	

電気設備工事 細目別内訳

屋外工事		自走式駐車場		自動火災報知設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	301	m	550	165,550	
合成樹脂製 フットロックボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	20	個	1,650	33,000	
ステンレス製 フットボックス WP形	200× 200× 100	5	個	11,400	57,000	
スポット形感知器	差動式 2種 露出 防水型	20	個	5,600	112,000	代価表 0007
総合盤	1級 埋込 感知器組込無	2	個	25,200	50,400	
受信機	P型1級 5回線 壁掛形	1	面	272,000	272,000	
表示灯用予備電源箱	3.5AH	1	面	149,000	149,000	代価表 0006
火災通報装置		1	個	58,900	58,900	代価表 0003
火災通報電話機		1	個	11,500	11,500	代価表 0004
機器収納盤		1	面	571,000	571,000	代価表 0005
火災報知 立会検査	P型1級	1	1 工事	81,700	81,700	
土工事		1	式		87,000	別紙 00-0015
残土処分		1	式		10,000	別紙 00-0016
計					2,179,020	

電気設備工事 細目別内訳

14

屋内工事		幹線設備		横引き設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
600V耐燃性 ^ホ リエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	40		m	380	15,200
600V耐燃性 ^ホ リエチレン絶縁電線 (EM-IE)	38mm2	63		m	1,170	73,710
EM-CETケーブル	22mm2 管内	40		m	2,190	87,600
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	8		m	1,940	15,520
EM-CETケーブル	38mm2 管内	2		m	3,150	6,300
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	8		m	2,820	22,560
EM-CETケーブル	150mm2 ビット・天井	158		m	8,420	1,330,360
EM-CETケーブル	200mm2 ビット・天井	33		m	10,900	359,700
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	42		m	2,460	103,320
銅板製 プルボックス(露出形)	300× 300× 200	5		個	13,300	66,500
CETケーブル付属品	直線接続材(キット) 150mm2 -	10		個	20,100	201,000
CETケーブル付属品	直線接続材(キット) 200mm2 -	1		個	20,100	20,100
ケーブル銘板	アクリルエッチング製	13		枚	1,200	15,600
メッシュシート	^ホ リエチレン製 W1180	31		m	1,540	47,740
計						2,365,210

電気設備工事 細目別内訳

屋内工事		幹線設備		立上り設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
600V耐燃性 ^ホ リエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	542		m	380	205,960
600V耐燃性 ^ホ リエチレン絶縁電線 (EM-IE)	22mm2	644		m	840	540,960
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	368		m	1,470	540,960
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	62		m	1,940	120,280
EM-CETケーブル	100mm2 コンクリートサット ^ル	294		m	9,710	2,854,740
EM-CETケーブル	150mm2 コンクリートサット ^ル	28		m	12,800	358,400
CETケーブル付属品	片分岐加工(樹脂モールド ^ス ・工場加工) 100mm2 -14mm2	69		個	11,400	786,600
CETケーブル付属品	片分岐加工(樹脂モールド ^ス ・工場加工) 150mm2 -22mm2	10		個	14,800	148,000
CETケーブル付属品	吊止ネット(フック共) 100mm2 -	10		個	5,800	58,000
CETケーブル付属品	吊止ネット(フック共) 150mm2 -	1		個	5,800	5,800
CETケーブル付属品	中間支持金物 100mm2 -	210		個	340	71,400
CETケーブル付属品	中間支持金物 150mm2 -	20		個	350	7,000
ケーブル銘板	アクリルエッチング製	22		枚	1,200	26,400
電力量計取付板 (樹脂製)	1 個用	79		個	1,220	96,380
電力量計取付台	1 個用	79		個	4,920	388,680

大阪府宮堺新金岡 4 丁 5 番第 3 期高層住宅 (建て替え) 新築電気設備工事 (第 3 工区) (本体)

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

屋内工事		共用電灯コンセント設備					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-1E)	2.0mm	161		m	290	46,690	
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-1E) (PF管内)	2.0mm	3,809		m	260	990,340	
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm2	382		m	380	145,160	
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-1E) (PF管内)	5.5mm2	258		m	340	87,720	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	60		m	690	41,400	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	25		m	890	22,250	
600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	11		m	360	3,960	
600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	32		m	500	16,000	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	39		m	1,260	49,140	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	41		m	1,970	80,770	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	541		m	550	297,550	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	540		m	740	399,600	
合成樹脂製アクトレットボックス (おべー付)	中四角 浅型 D44	51		個	1,650	84,150	
合成樹脂製コンクリートボックス (おべー付)	中四角 深型 D54	184		個	1,770	325,680	
鋼板製ボックス (露出形)	300× 300× 200	16		個	13,300	212,800	

電気設備工事 細目別内訳

17

屋内工事		各戸電灯コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2DK(基準階)		26	戸	292,636	7,608,536	
2DK(最上階)		2	戸	257,856	515,712	
3DK(基準階)		37	戸	322,247	11,923,139	
3DK(最上階)		3	戸	283,139	849,417	
4DK(基準階)		8	戸	359,612	2,876,896	
4DK(最上階)		1	戸	314,881	314,881	
2DK-MAI		1	戸	328,400	328,400	
3DK-MAI		1	戸	346,344	346,344	
計					24,763,325	

電気設備工事 細目別内訳

屋内工事		電話空配管設備		共用部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	503	m	130	65,390	
600V耐燃性ぶしエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	4	m	630	2,520	
600V耐燃性ぶしエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	8	m	380	3,040	
EM-TKEEケーブル	0.5 mm ² 10P ビッド・天井	56	m	590	33,040	
EM-TKEEケーブル	0.5 mm ² 20P ビッド・天井	84	m	770	64,680	
EM-TKEEケーブル	0.5 mm ² 30P 管内	9	m	1,110	9,990	
EM-TKEEケーブル	0.5 mm ² 30P ビッド・天井	67	m	960	64,320	
EM-TKEEケーブル	0.5 mm ² 30P ラック	117	m	1,270	148,590	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	4	m	870	3,480	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	295	m	550	162,250	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	207	m	740	153,180	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	38	m	1,260	47,880	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	2	m	1,700	3,400	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 63mm	8	m	3,260	26,080	
メッセージワイヤー	22mm2	224	m	530	118,720	

電気設備工事 細目別内訳

大阪府営堺新金岡4丁5番第3期高層住宅（建て替え）新築電気設備工事（第3工区）（本体）

屋内工事		テレビ共同受信設備		住戸内		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2DK(基準階)		26	戸	37,692	979,992	
2DK(最上階)		2	戸	26,784	53,568	
3DK(基準階)		37	戸	40,744	1,507,528	
3DK(最上階)		3	戸	28,480	85,440	
4DK(基準階)		8	戸	57,990	463,920	
4DK(最上階)		1	戸	40,350	40,350	
2DK-MAI		1	戸	25,380	25,380	
3DK-MAI		1	戸	29,938	29,938	
計					3,186,116	

電気設備工事 細目別内訳

屋内工事		警報設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブﾙ	1.2 mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	1	m	400	400	
EM-AEケーブﾙ	1.2 mm ² - 2C ビッド・大井	11	m	360	3,960	
EM-CEEケーブﾙ	2mm ² - 3C 管内	43	m	680	29,240	
EM-CEEケーブﾙ	2mm ² - 3C ビッド・天井	31	m	570	17,670	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m	550	550	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	39	m	1,260	49,140	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	4	m	1,720	6,880	
鋼板製 ブロンズボックス(露出形)	200× 200× 100	4	個	6,890	27,560	
ステンレス製 ブロンズボックス WP形	200× 200× 100	2	個	11,400	22,800	
電極	3 P (電極棒)	1	個	10,400	10,400	
配管用支持ブロック	H100 L150	2	個	960	1,920	
計					170,520	

屋内工事		消防用設備		自動火災報知設備（共用）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	0.9 mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	102	m	360	36,720	
EM-AEケーブル	0.9 mm ² 4C FEP内 (PF・CD)	43	m	460	19,780	
EM-HPケーブル	1.2 mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	195	m	410	79,950	
EM-HPケーブル	1.2 mm ² 4C FEP内 (PF・CD)	5	m	530	2,650	
EM-HPケーブル	1.2 mm ² 6C FEP内 (PF・CD)	601	m	630	378,630	
EM-HPケーブル	1.2 mm ² 5P FEP内 (PF・CD)	6	m	900	5,400	
EM-HPケーブル	1.2 mm ² 10P FEP内 (PF・CD)	186	m	1,240	230,640	
EM-FP-Cケーブル	1.2mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	554	m	560	310,240	
EM-FP-Cケーブル	1.6mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	134	m	640	85,760	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	301	m	550	165,550	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1,290	m	740	954,600	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	160	m	900	144,000	
合成樹脂製 アクトレイトボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	7	個	1,650	11,550	
合成樹脂製 コンクリートボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	118	個	1,770	208,860	
銅板製 ボックス(露出形)	200× 200× 100	6	個	6,890	41,340	

電気設備工事 細目別内訳

屋内工事		消防用設備		自動火災報知設備（共用）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
銅板製 ボックス(露出形)	300× 300× 200	8	個	13,300	106,400	
フラッシュアラート (金属製)	丸型 プランク	79	個	880	69,520	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	14	個	11,500	161,000	
光電式煙感知器 (点検ボックス付)	2 種 非蓄積型 露 出 (壁取付用)	1	個	18,400	18,400	
スポット形感知器	差動式 2種 露出	4	個	4,720	18,880	
スポット形感知器	差動式 2種 露出 防水型	1	個	5,600	5,600	代価表 0007
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	1	個	10,800	10,800	
電磁リリース (自動閉鎖装置)	防火戸用 ラッチ式 埋 込	1	個	16,300	16,300	
スピーカ	L級 天井付 埋込 1〜3W	1	個	9,890	9,890	
スピーカ	天井付 埋込 1W 防滴	2	個	12,000	24,000	代価表 0008
スピーカ	L級 天井付 露出 1〜3W	16	個	9,670	154,720	
受信機	P型I級 40回線 壁掛形	1	面	665,000	665,000	
共同住宅用自火報 非常電源装置	DC24V 10AH	1	台	147,000	147,000	
火災報知立会検査	P型 I 級	1	1工事	235,000	235,000	代価表 0009
計					4,318,180	

電気設備工事 細目別内訳

22

屋内工事		消防用設備		自動火災報知設備（住戸）		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2DK(基準階)		26	戸	108,875	2,830,750	
2DK(最上階)		2	戸	94,928	189,856	
3DK(基準階)		37	戸	118,806	4,395,822	
3DK(最上階)		3	戸	103,861	311,583	
4DK(基準階)		8	戸	125,701	1,005,608	
4DK(最上階)		1	戸	112,244	112,244	
2DK-MAI		1	戸	213,888	213,888	
3DK-MAI		1	戸	209,380	209,380	
計					9,269,131	

電気設備工事 細目別内訳

屋内工事		消防用設備		非常コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	45	m	290	13,050	
EM-FP-Cケーブル	8mm2- 2C 管内	6	m	1,280	7,680	
EM-FP-Cケーブル	22mm2- 3C 管内	39	m	3,020	117,780	
EM-FP-Cケーブル	22mm2- 3C ヒット・天井	31	m	2,720	84,320	
ねじなし電線管(E)	露出配管 31mm	6	m	1,700	10,200	
ねじなし電線管(E)	露出配管 39mm	39	m	1,970	76,830	
ステンレス製 プルボックス WP形	300× 300× 200	7	個	25,700	179,900	
非常コンセント盤	放水箱組込	6	面	63,000	378,000	
計					867,760	

電気設備工事 別紙明細

24

屋外工事		屋外幹線設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		569,000	別紙 00-0001
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m3	92.21	m3	1,250	115,262.5	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.45m3	56.66	m3	2,550	144,483	
土工事	山砂の類 -	23.92	m3	7,500	179,400	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	35.55	m3	3,660	130,113	
計					569,258.5	
残土処分		1	式		63,900	別紙 00-0002
残土処分費	阪南	35.55	m3	1,800	63,990	
計					63,990	

電気設備工事 別紙明細

屋外工事		屋外灯設備		公衆街路灯		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		218,000	別紙 00-0003
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m3	31	m3	1,250	38,750	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.45m3	19.21	m3	2,550	48,985.5	
土工事	山砂の類 -	11.25	m3	7,500	84,375	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	12.71	m3	3,660	46,518.6	
計					218,629.1	
残土処分		1	式		22,800	別紙 00-0004
残土処分費	阪南	12.71	m3	1,800	22,878	
計					22,878	

電気設備工事 別紙明細

25

屋外工事		屋外灯設備		駐車場灯		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		209,000	別紙 00-0005
土工事	機械掘方 バックホウ 0.45m3	26.86	m3	1,250	33,575	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.45m3	14.39	m3	2,550	36,694.5	
土工事	山砂の類 -	11.92	m3	7,500	89,400	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	13.62	m3	3,660	49,849.2	
計					209,518.7	
残土処分		1	式		24,500	別紙 00-0006
残土処分費	阪南	13.62	m3	1,800	24,516	
計					24,516	

電気設備工事 別紙明細

屋外工事		自転車置場設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		107,000	別紙 00-0007
土工事	機械掘方 バックホウ 0.45m3	12.62	m3	1,250	15,775	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.45m3	5.74	m3	2,550	14,637	
土工事	山砂の類 -	6.89	m3	7,500	51,675	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	6.89	m3	3,660	25,217.4	
計					107,304.4	
残土処分		1	式		12,400	別紙 00-0008
残土処分費	阪南	6.89	m3	1,800	12,402	
計					12,402	

屋外工事		ゴミ置場設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		3,290	別紙 00-0009
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m3	0.39	m3	1,250	487.5	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.45m3	0.18	m3	2,550	459	
土工事	山砂の類 -	0.21	m3	7,500	1,575	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	0.21	m3	3,660	768.6	
計					3,290.1	
残土処分		1	式		370	別紙 00-0010
残土処分費	阪南	0.21	m3	1,800	378	
計					378	

電気設備工事 別紙明細

屋外工事		屋外電話空配管設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		21,200	別紙 00-0011
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m3	2.44	m3	1,250	3,050	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.45m3	1.05	m3	2,550	2,677.5	
土工事	山砂の類 -	1.39	m3	7,500	10,425	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	1.39	m3	3,660	5,087.4	
計					21,239.9	
残土処分		1	式		2,500	別紙 00-0012
残土処分費	阪南	1.39	m3	1,800	2,502	
計					2,502	

屋外工事		自走式駐車場		幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		19,600	別紙 00-0013
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m3	2.32	m3	1,250	2,900	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.45m3	1.05	m3	2,550	2,677.5	
土工事	山砂の類 -	1.26	m3	7,500	9,450	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	1.26	m3	3,660	4,611.6	
計					19,639.1	
残土処分		1	式		2,260	別紙 00-0014
残土処分費	阪南	1.26	m3	1,800	2,268	
計					2,268	

電気設備工事 別紙明細

屋外工事		自走式駐車場		自動火災報知設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		87,000	別紙 00-0015
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m3	10.25	m3	1,250	12,812.5	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.45m3	4.66	m3	2,550	11,883	
土工事	山砂の類 -	5.59	m3	7,500	41,925	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	5.59	m3	3,660	20,459.4	
計					87,079.9	
残土処分		1	式		10,000	別紙 00-0016
残土処分費	阪南	5.59	m3	1,800	10,062	
計					10,062	

29

代價表一覽

大阪府宮堺新金岡4丁5番第3期高層住宅（建て替え）新築電気設備工事（第3工区）（本体）

代価表

30

盤類									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	共用分電盤	L-G	面	1			856,000		代価表 0001
01	共用分電盤	L-G	面	1	1	711,000	711,000		
02	雑材料		式	1	0.02	711,000	14,220		
03	電工		K01 人	5	1	21,300	106,500	○	
	その他		式	1	0.23	106,500	24,495		
	計						856,215		
	自走式駐車場分電盤	LJ-1	面	1			731,000		代価表 0002
01	自走式駐車場分電盤	LJ-1	面	1	1	641,000	641,000		
02	雑材料		式	1	0.02	641,000	12,820		
03	電工		K01 人	2.983	1	21,300	63,537.9	○	
	その他		式	1	0.23	63,537.9	14,613.71		
	計						731,971.61		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	火災通報装置		個	1			58,900		代価表 0003
01	火災通報装置		面	1	1	50,500	50,500		
02	雑材料		式	1	0.02	50,500	1,010		
03	電工		K01 人	0.283	1	21,300	6,027.9	○	
	その他		式	1	0.23	6,027.9	1,386.41		
	計						58,924.31		
	火災通報電話機		個	1			11,500		代価表 0004
01	火災通報電話機		面	1	1	7,040	7,040		
02	雑材料		式	1	0.02	7,040	140.8		
03	電工		K01 人	0.168	1	21,300	3,578.4	○	
	その他		式	1	0.23	3,578.4	823.03		
	計						11,582.23		

大阪府営堺新金岡4丁5番第3期高層住宅（建て替え）新築電気設備工事（第3工区）（本体）

○は「その他」の率対象

代価表

31

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	機器収納壁		面	1			571,000		代価表 0005
01	機器収納壁		面	1	1	522,000	522,000		
02	雑材料		式	1	0.02	522,000	10,440		
03	電工		K01 人	1.5	1	21,300	31,950	○	
	その他		式	1	0.23	31,950	7,348.5		
	計						571,738.5		
	表示灯用予備電源箱	3.5AH	面	1			149,000		代価表 0006
01	表示灯用予備電源箱	3.5AH	面	1	1	116,000	116,000		
02	雑材料		式	1	0.02	116,000	2,320		
03	電工		K01 人	1.19	1	21,300	25,347	○	
	その他		式	1	0.23	25,347	5,829.81		
	計						149,496.81		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	スポット形感知器	差動式 2種 露出 防水型	個	1			5,600		代価表 0007
01	スポット形感知器	差動式 2種 露出 防水型	個	1	1	2,080	2,080		
02	雑材料		式	1	0.02	2,080	41.6		
03	火災報知設備 取付費 (労務費のみ)	感知器 スポット型	K01 個	1	1	3,484.46	3,484.46		
	計						5,606.06		
	スピーカ	天井付 埋込 1W 防滴	個	1			12,000		代価表 0008
01	スピーカ	天井付 埋込 1W 防滴	個	1	1	6,760	6,760		
02	雑材料		式	1	0.02	6,760	135.2		
03	拡声設備取付費 (労務費のみ)	スピーカ 天井埋込型	K01 個	1	1	5,108.8	5,108.8		
	計						12,004		

大阪府営堺新金岡 4 丁 5 番第 3 期高層住宅（建て替え）新築電気設備工事（第 3 工区）（本体）

○は「その他」の率対象

代価表

32

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	火災報知立会検査	P型1級	1工事	1			235,000	代価表 0009
01	電工		人	8.979	1	21,300	191,252.7	○
	その他		式	1	0.23	191,252.7	43,988.12	
	計						235,240.82	
	導帯取付金物	棟用	個	1			1,160	代価表 0010
01	導帯取付金物	棟用	個	1	1	828	828	
02	雑材料		式	1	0.02	828	16.56	
03	電工		K01 人	0.012	1	21,300	255.6	○
	その他		式	1	0.25	255.6	63.9	
	計						1,164.06	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	導帯取付金物	床用	個	1			1,160	代価表 0011
01	導帯取付金物	床用	個	1	1	828	828	
02	雑材料		式	1	0.02	828	16.56	
03	電工		K01 人	0.012	1	21,300	255.6	○
	その他		式	1	0.25	255.6	63.9	
	計						1,164.06	
	避雷針	LR-1 8m	基	1			215,000	代価表 0012
01	突針	LR-1	基	1	1	11,600	11,600	
02	自立型ボ-ル	8m	本	1	1	71,000	71,000	
03	ボ-ル取付台	支持管101.6Φまで	個	1	1	39,600	39,600	
04	雑材料		式	1	0.02	122,200	2,444	
05	電工		K01+K02+K03 人	3.43	1	21,300	73,059	○
	その他		式	1	0.25	73,059	18,264.75	
	計						215,967.75	

大阪府営堺新金岡4丁5番第3期高層住宅（建て替え）新築電気設備工事（第3工区）（本体）

○は「その他」の率対象

直 接 工 事 費 細目別内訳

33

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）			2DK 基準階		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
各戸盤 (受信機電源： 主幹1次側供給)	2DK用	1		面	22,100	22,100	
ダウライト	LED E26 40W相当	1		個	7,430	7,430	
ダウライト	LED E26 100W相当	1		個	8,900	8,900	
棚下灯	LED 800lm以上	1		個	8,600	8,600	
洗面所・サニタリー 照明	LED850lm以上 MP 乳白アクリルカバー付	1		個	11,000	11,000	
扉付コンセント	2P15A×1 中空	1		個	1,780	1,780	
扉付コンセント	2P15A×2 中空	3		個	1,780	5,340	
扉付コンセント	2P15A×3 中空	1		個	2,930	2,930	
扉付コンセント	2P15A×2 EET付 中空	5		個	2,400	12,000	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15/20A×1E, ET 中空	3		個	2,350	7,050	
扉付コンセント	2P15A×2, テレコ端子付 中空	3		個	7,780	23,340	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 2P15A 接地極付 引掛形 (旧3P)	1		個	2,030	2,030	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 3P20A 接地極付 引掛形 (旧4P)	2		個	4,100	8,200	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1		個	1,740	1,740	
IH用コンセント	2P200V 15/20A EET	1		個	2,250	2,250	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）			2DK 基準階		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
防水コンセント	WPET	1		個	2,510	2,510	
引掛シーリング	丸型 (埋込)	3		個	2,910	8,730	
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1		個	870	870	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	1P×1 (オフレカ) 中空	2		個	1,860	3,720	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	1P×1 (オフレカ), 3W×1 (オフレカ) 中空	1		個	3,380	3,380	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	1P×3 (オフレカ) 換気扇用強弱切替スイッチ, 中空	1		個	5,220	5,220	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	1P×1 (オフレカ), 1P×1 (オン・オフレカ) 3W×1 (オフレカ), 中空	1		個	4,970	4,970	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	1P×1 (オフレカ), 1P×1 (オン・オフレカ) 換気扇用強弱切替スイッチ, 中空	1		個	4,970	4,970	
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2		個	1,650	3,300	
樹脂製 アウトレットボックス	大形 54	2		個	3,070	6,140	
露出スイッチボックス	19 (E19, 16) 3個用	1		個	3,680	3,680	
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	2		個	1,640	3,280	
樹脂製 プルボックス	200× 200× 100	1		個	6,200	6,200	
金属製 コンクリートボックス(カバー付)	八角 深型 D75	3		個	1,770	5,310	
浴室灯結線		1		箇所	1,730	1,730	

直 接 工 事 費 細目別内訳

34

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）			2DK 基準階		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブルφ扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)		15.8	m	310	4,898	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブルφ扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井		38.5	m	280	10,780	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブルφ扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)		4.1	m	410	1,681	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブルφ扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井		27	m	370	9,990	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブルφ扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)		3.9	m	400	1,560	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブルφ扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井		1	m	360	360	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブルφ扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)		23.1	m	540	12,474	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブルφ扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井		31.4	m	500	15,700	
EM-FP-Cケーブルφ	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)		1.6	m	770	1,232	
EM-FP-Cケーブルφ	2.0mm- 2C ビット・天井		5.2	m	710	3,692	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm		13.8	m	130	1,794	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm		25.9	m	550	14,245	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm		34.5	m	740	25,530	
計						292,636	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）		2DK 最上階		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
各戸盤 (受信機電源： 主幹1次側供給)	2DK用	1	面	22,100	22,100	
ダウンライト	LED E26 40W相当	1	個	7,430	7,430	
ダウンライト	LED E26 100W相当	1	個	8,900	8,900	
棚下灯	LED 800lm以上	1	個	8,600	8,600	
洗面所・トイレ 照明	LED850lm以上 MP 乳白アクリルカバー付	1	個	11,000	11,000	
扉付コンセント	2P15A×1 中空	1	個	1,780	1,780	
扉付コンセント	2P15A×2 中空	3	個	1,780	5,340	
扉付コンセント	2P15A×3 中空	1	個	2,930	2,930	
扉付コンセント	2P15A×2 EET付 中空	5	個	2,400	12,000	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15/20A×1E, ET 中空	3	個	2,350	7,050	
扉付コンセント	2P15A×2, テレビ端子付 中空	3	個	7,780	23,340	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 2P15A 接地極付 引掛形 (旧3P)	1	個	2,030	2,030	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 3P20A 接地極付 引掛形 (旧4P)	2	個	4,100	8,200	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1	個	1,740	1,740	
IH用コンセント	2P200V 15/20A EET	1	個	2,250	2,250	

直 接 工 事 費 細目別内訳

35

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）		2DK 最上階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防水コンセント	WPET	1	個	2,510	2,510	
引掛シーリング	丸型（埋込）	3	個	2,910	8,730	
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個	870	870	
ワイドスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフレカ） 中空	2	個	1,860	3,720	
ワイドスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフレカ）， 3W×1（オフレカ） 中空	1	個	3,380	3,380	
ワイドスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×3（オフレカ） 換気扇用強弱切替スイッチ，中空	1	個	5,220	5,220	
ワイドスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフレカ）， 1P×1（オン・オフレカ） 3W×1（オフレカ）， 中空	1	個	4,970	4,970	
ワイドスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフレカ）， 1P×1（オン・オフレカ） 換気扇用強弱切替スイッチ，中空	1	個	4,970	4,970	
合成樹脂製 アウトレットボックス（カバー付）	中四角 浅型 D44	2	個	1,650	3,300	
樹脂製 アウトレットボックス	大形 54	2	個	3,070	6,140	
アウトレットボックス	大形 44	2	個	2,960	5,920	
アウトレットボックス	大形 54	1	個	2,990	2,990	
露出スイッチボックス	19（E19, 16） 3個用	1	個	3,680	3,680	
合成樹脂製 スイッチボックス（カバー付）	埋込 1個用	2	個	1,640	3,280	
樹脂製 ブランクボックス	200× 200× 100	1	個	6,200	6,200	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）		2DK 最上階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
浴室灯結線		1	か所	1,730	1,730	
600V並リエチレン絶縁 耐燃性並リエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	40	m	280	11,200	
600V並リエチレン絶縁 耐燃性並リエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内（PF・CD）	2	m	410	820	
600V並リエチレン絶縁 耐燃性並リエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	28.6	m	370	10,582	
600V並リエチレン絶縁 耐燃性並リエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	4.7	m	360	1,692	
600V並リエチレン絶縁 耐燃性並リエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	51.3	m	500	25,650	
EM-FP-Cケーブル並	2.0mm- 2C ビット・天井	6.4	m	710	4,544	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	14.1	m	130	1,833	
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	14.1	m	550	7,755	
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	740	1,480	
計					257,856	

直 接 工 事 費 細目別内訳

36

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）			3DK 基準階		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
各戸盤 (受信機電源： 主幹1次側供給)	3DK用	1		面	24,200	24,200	
ダウライト	LED E26 40W相当	1		個	7,430	7,430	
ダウライト	LED E26 100W相当	1		個	8,900	8,900	
棚下灯	LED 800lm以上	1		個	8,600	8,600	
洗面所・サニタリー 照明	LED850lm以上 MP 乳白アクリルカバー付	1		個	11,000	11,000	
扉付コンセント	2P15A×1 中空	1		個	1,780	1,780	
扉付コンセント	2P15A×2 中空	4		個	1,780	7,120	
扉付コンセント	2P15A×3 中空	1		個	2,930	2,930	
扉付コンセント	2P15A×2 EET付 中空	5		個	2,400	12,000	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15/20A×1E, ET 中空	4		個	2,350	9,400	
扉付コンセント	2P15A×2, テレコ端子付 中空	4		個	7,780	31,120	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 2P15A 接地極付 引掛形 (旧3P)	1		個	2,030	2,030	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 3P20A 接地極付 引掛形 (旧4P)	2		個	4,100	8,200	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1		個	1,740	1,740	
IH用コンセント	2P200V 15/20A EET	1		個	2,250	2,250	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）			3DK 基準階		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
防水コンセント	WPET	1		個	2,510	2,510	
引掛シーリング	丸型 (埋込)	4		個	2,910	11,640	
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1		個	870	870	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	1P×1 (オフレカ) 中空	2		個	1,860	3,720	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	1P×1 (オフレカ), 3W×1 (オフレカ) 中空	1		個	3,380	3,380	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	1P×3 (オフレカ) 換気扇用強弱切替スイッチ, 中空	1		個	5,220	5,220	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	1P×1 (オフレカ), 1P×1 (オン・オフレカ) 3W×1 (オフレカ), 中空	1		個	4,970	4,970	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	1P×1 (オフレカ), 1P×1 (オン・オフレカ) 換気扇用強弱切替スイッチ, 中空	1		個	4,970	4,970	
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2		個	1,650	3,300	
樹脂製 アウトレットボックス	大形 54	2		個	3,070	6,140	
露出スイッチボックス	19 (E19, 16) 3個用	1		個	3,680	3,680	
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	2		個	1,640	3,280	
樹脂製 プルボックス	200× 200× 100	1		個	6,200	6,200	
金属製 コンクリートボックス(カバー付)	八角 深型 D75	4		個	1,770	7,080	
浴室灯結線		1		箇所	1,730	1,730	

直 接 工 事 費 細目別内訳

37

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）		3DK 基準階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vぶしエチレン絶縁 耐燃性ぶしエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	18.3	m	310	5,673	
600Vぶしエチレン絶縁 耐燃性ぶしエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	41.6	m	280	11,648	
600Vぶしエチレン絶縁 耐燃性ぶしエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	4.1	m	410	1,681	
600Vぶしエチレン絶縁 耐燃性ぶしエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	27	m	370	9,990	
600Vぶしエチレン絶縁 耐燃性ぶしエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	7.7	m	400	3,080	
600Vぶしエチレン絶縁 耐燃性ぶしエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	3.8	m	360	1,368	
600Vぶしエチレン絶縁 耐燃性ぶしエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	24.5	m	540	13,230	
600Vぶしエチレン絶縁 耐燃性ぶしエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	33.9	m	500	16,950	
EM-FP-Cケーブルφ	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	0.6	m	770	462	
EM-FP-Cケーブルφ	2.0mm- 2C ビット・天井	6.5	m	710	4,615	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	13.8	m	130	1,794	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	29	m	550	15,950	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	38.4	m	740	28,416	
計					322,247	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）		3DK 最上階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
各戸盤 (受信機電源： 主幹1次側供給)	3DK用	1	面	24,200	24,200	
ダウンライト	LED E26 40W相当	1	個	7,430	7,430	
ダウンライト	LED E26 100W相当	1	個	8,900	8,900	
棚下灯	LED 800lm以上	1	個	8,600	8,600	
洗面所・トイレ 照明	LED850lm以上 MP 乳白アクリルカバー付	1	個	11,000	11,000	
扉付コンセント	2P15A×1 中空	1	個	1,780	1,780	
扉付コンセント	2P15A×2 中空	4	個	1,780	7,120	
扉付コンセント	2P15A×3 中空	1	個	2,930	2,930	
扉付コンセント	2P15A×2 EET付 中空	5	個	2,400	12,000	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15/20A×1E, ET 中空	4	個	2,350	9,400	
扉付コンセント	2P15A×2, テレビ端子付 中空	4	個	7,780	31,120	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 2P15A 接地極付 引掛形 (旧3P)	1	個	2,030	2,030	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 3P20A 接地極付 引掛形 (旧4P)	2	個	4,100	8,200	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1	個	1,740	1,740	
IH用コンセント	2P200V 15/20A EET	1	個	2,250	2,250	

直 接 工 事 費 細目別内訳

38

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）		3DK 最上階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防水コンセント	WPET	1	個	2,510	2,510	
引掛シーリング	丸型（埋込）	4	個	2,910	11,640	
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個	870	870	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフビカ） 中空	2	個	1,860	3,720	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフビカ）， 3W×1（オフビカ） 中空	1	個	3,380	3,380	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×3（オフビカ） 換気扇用強弱切替スイッチ，中空	1	個	5,220	5,220	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフビカ）， 1P×1（オン・オフビカ） 3W×1（オフビカ）， 中空	1	個	4,970	4,970	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフビカ）， 1P×1（オン・オフビカ） 換気扇用強弱切替スイッチ，中空	1	個	4,970	4,970	
合成樹脂製 アウトレットボックス（カバー付）	中四角 浅型 D44	2	個	1,650	3,300	
樹脂製 アウトレットボックス	大形 54	2	個	3,070	6,140	
アウトレットボックス	大形 44	2	個	2,960	5,920	
アウトレットボックス	大形 54	2	個	2,990	5,980	
露出スイッチボックス	19（E19, 16） 3個用	1	個	3,680	3,680	
合成樹脂製 スイッチボックス（カバー付）	埋込 1個用	2	個	1,640	3,280	
樹脂製 プレホルダーボックス	200× 200× 100	1	個	6,200	6,200	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）		3DK 最上階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
浴室灯結線		1	か所	1,730	1,730	
600V並 ポリエチレン絶縁 耐燃性並 ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	51.1	m	280	14,308	
600V並 ポリエチレン絶縁 耐燃性並 ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内（PF・CD）	2	m	410	820	
600V並 ポリエチレン絶縁 耐燃性並 ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	25.2	m	370	9,324	
600V並 ポリエチレン絶縁 耐燃性並 ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	9.8	m	360	3,528	
600V並 ポリエチレン絶縁 耐燃性並 ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	55.1	m	500	27,550	
EM-FP-Cケーブル並	2.0mm- 2C ビット・天井	6.1	m	710	4,331	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	14.1	m	130	1,833	
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	14.1	m	550	7,755	
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	740	1,480	
計					283,139	

直 接 工 事 費 細目別内訳

39

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）			4DK 基準階		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
各戸盤 (受信機電源： 主幹1次側供給)	4DK用	1		面	25,300	25,300	
ダウライト	LED E26 40W相当	1		個	7,430	7,430	
ダウライト	LED E26 100W相当	1		個	8,900	8,900	
棚下灯	LED 800lm以上	1		個	8,600	8,600	
洗面所・サニタリー 照明	LED850lm以上 MP 乳白アクリルカバー付	1		個	11,000	11,000	
扉付コンセント	2P15A×1 中空	1		個	1,780	1,780	
扉付コンセント	2P15A×2 中空	5		個	1,780	8,900	
扉付コンセント	2P15A×3 中空	1		個	2,930	2,930	
扉付コンセント	2P15A×2 EET付 中空	5		個	2,400	12,000	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15/20A×1E, ET 中空	5		個	2,350	11,750	
扉付コンセント	2P15A×2, テレコ端子付 中空	5		個	7,780	38,900	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 2P15A 接地極付 引掛形 (旧3P)	1		個	2,030	2,030	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 3P20A 接地極付 引掛形 (旧4P)	2		個	4,100	8,200	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1		個	1,740	1,740	
IH用コンセント	2P200V 15/20A EET	1		個	2,250	2,250	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）			4DK 基準階		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
防水コンセント	WPET	1		個	2,510	2,510	
引掛シーリング	丸型 (埋込)	5		個	2,910	14,550	
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1		個	870	870	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	1P×1(オフレカ) 中空	5		個	1,860	9,300	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	1P×3(オフレカ) 換気扇用強弱切替スイッチ, 中空	1		個	5,220	5,220	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	1P×1(オフレカ), 1P×1(オン・オフレカ) 中空	1		個	3,370	3,370	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	1P×1(オフレカ), 1P×1(オン・オフレカ) 換気扇用強弱切替スイッチ, 中空	1		個	4,970	4,970	
フラッシュプレート (金属製)	角型 プランク	2		個	700	1,400	
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4		個	1,650	6,600	
樹脂製 アウトレットボックス	大形 54	2		個	3,070	6,140	
露出スイッチボックス	19(E19, 16) 3個用	1		個	3,680	3,680	
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	2		個	1,640	3,280	
樹脂製 プレートボックス	200× 200× 100	1		個	6,200	6,200	
金属製 コンクリートボックス(カバー付)	八角 深型 D75	5		個	1,770	8,850	
浴室灯結線		1		箇所	1,730	1,730	

直 接 工 事 費 細目別内訳

40

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）			4DK 基準階		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	25.5		m	310	7,905	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	49.9		m	280	13,972	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	4.5		m	410	1,845	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	25.6		m	370	9,472	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	8.9		m	400	3,560	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	5.6		m	360	2,016	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	26.6		m	540	14,364	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	34.7		m	500	17,350	
EM-FP-Cケーブルφ	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	0.6		m	770	462	
EM-FP-Cケーブルφ	2.0mm- 2C ビット・天井	4.9		m	710	3,479	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	18.7		m	130	2,431	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	32.8		m	550	18,040	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	46.4		m	740	34,336	
計						359,612	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）			4DK 最上階		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
各戸盤 (受信機電源： 主幹1次側供給)	4DK用	1		面	25,300	25,300	
タ ^ス ウライト	LED E26 40W相当	1		個	7,430	7,430	
タ ^ス ウライト	LED E26 100W相当	1		個	8,900	8,900	
棚下灯	LED 800lm以上	1		個	8,600	8,600	
洗面所・サニタリー 照明	LED850lm以上 MP 乳白アクリルカバー付	1		個	11,000	11,000	
扉付コンセント	2P15A×1 中空	1		個	1,780	1,780	
扉付コンセント	2P15A×2 中空	5		個	1,780	8,900	
扉付コンセント	2P15A×3 中空	1		個	2,930	2,930	
扉付コンセント	2P15A×2 EET付 中空	5		個	2,400	12,000	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15/20A×1E, ET 中空	5		個	2,350	11,750	
扉付コンセント	2P15A×2, テレビ端子付 中空	5		個	7,780	38,900	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 2P15A 接地極付 引掛形 (旧3P)	1		個	2,030	2,030	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 3P20A 接地極付 引掛形 (旧4P)	2		個	4,100	8,200	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1		個	1,740	1,740	
IH用コンセント	2P200V 15/20A EET	1		個	2,250	2,250	

直 接 工 事 費 細目別内訳

41

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）			4DK 最上階		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
防水コンセント	WPET	1	個	2,510	2,510		
引掛シーリング*	丸型（埋込）	5	個	2,910	14,550		
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個	870	870		
ワイドスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフビカ） 中空	5	個	1,860	9,300		
ワイドスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×3（オフビカ） 換気扇用強弱切替スイッチ，中空	1	個	5,220	5,220		
ワイドスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフビカ）， 1P×1（オン・オフビカ） 中空	1	個	3,370	3,370		
ワイドスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフビカ）， 1P×1（オン・オフビカ） 換気扇用強弱切替スイッチ，中空	1	個	4,970	4,970		
フラッシュプレート （金属製）	角型 プラント	2	個	700	1,400		
合成樹脂製 アウトレットボックス（カバー付）	中四角 浅型 D44	4	個	1,650	6,600		
樹脂製 アウトレットボックス	大形 54	2	個	3,070	6,140		
アウトレットボックス	大形 44	3	個	2,960	8,880		
アウトレットボックス	大形 54	2	個	2,990	5,980		
露出スイッチボックス	19（E19, 16） 3個用	1	個	3,680	3,680		
合成樹脂製 スイッチボックス（カバー付）	埋込 1個用	2	個	1,640	3,280		
樹脂製 ボックス	200× 200× 100	1	個	6,200	6,200		

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）			4DK 最上階		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
浴室灯結線		1	か所	1,730	1,730		
600V並 リエチレン絶縁 耐燃性並 リエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	67.4	m	280	18,872		
600V並 リエチレン絶縁 耐燃性並 リエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m	410	820		
600V並 リエチレン絶縁 耐燃性並 リエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	27.5	m	370	10,175		
600V並 リエチレン絶縁 耐燃性並 リエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	14	m	360	5,040		
600V並 リエチレン絶縁 耐燃性並 リエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	56.3	m	500	28,150		
EM-FP-Cケーブル 扁平形	2.0mm- 2C ビット・天井	5	m	710	3,550		
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	15.3	m	130	1,989		
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	15.3	m	550	8,415		
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	740	1,480		
計					314,881		

直 接 工 事 費 細目別内訳

42

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）			2DK MAI		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
各戸盤 (受信機電源： 主幹1次側供給)	2DK-MAI用	1		面	26,700	26,700	
ダウンライト	LED E26 100W相当	1		個	8,900	8,900	
棚下灯	LED 800lm以上	1		個	8,600	8,600	
洗面所・トイレ 照明	LED850lm以上 MP 乳白アクリルカバー付	2		個	11,000	22,000	
扉付コンセント	2P15A×1 中空	1		個	1,780	1,780	
扉付コンセント	2P15A×1 ET付 中空	1		個	2,290	2,290	
コンセント (防滴プレート付)	2P15A×1 EET 防滴P	1		個	3,040	3,040	
扉付コンセント	2P15A×2 中空	3		個	1,780	5,340	
扉付コンセント	2P15A×2 EET付 中空	6		個	2,400	14,400	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15/20A×1E, ET 中空	3		個	2,350	7,050	
扉付コンセント	2P15A×2, テレビ端子付 中空	3		個	7,780	23,340	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 2P15A 接地極付 引掛形 (旧3P)	1		個	2,030	2,030	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 3P20A 接地極付 引掛形 (旧4P)	2		個	4,100	8,200	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1		個	1,740	1,740	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×1(スズ止め) 中空	1		個	1,740	1,740	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）			2DK MAI		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×1, ET (ｽｽﾞ止め)	1		個	2,250	2,250	
IH用 コンセント	2P200V 15/20A EET	1		個	2,250	2,250	
防水コンセント	WPET	1		個	2,510	2,510	
引掛シーリング*	丸型（埋込）	4		個	2,910	11,640	
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1		個	870	870	
ワイドスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	1P×1 (オフレッド) 中空	3		個	1,860	5,580	
ワイドスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	3W×1 (オフレッド) 中空	2		個	2,390	4,780	
ワイドスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	3W×2 (オフレッド) 3W×1 (オン・オフレッド) 中空	1		個	5,090	5,090	
ワイドスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	1P×3 (オフレッド) 換気扇用強弱切替スイッチ, 中空	1		個	5,220	5,220	
ワイドスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	1P×1 (オフレッド) 3W×2 (オフレッド), 3W×1 (オン・オフレッド) 換気扇用強弱切替スイッチ, 中空	1		個	7,110	7,110	
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4		個	1,650	6,600	
樹脂製 アウトレットボックス	大形 54	2		個	3,070	6,140	
アウトレットボックス	大形 44	1		個	2,960	2,960	
アウトレットボックス	大形 54	3		個	2,990	8,970	
露出スイッチボックス	19(E19, 16) 3個用	1		個	3,680	3,680	

直 接 工 事 費 細目別内訳

43

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）			2DK MAI		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	3		個	1,640	4,920	
樹脂製 ボックス	200× 200× 100	2		個	6,200	12,400	
浴室灯結線		1		箇所	1,730	1,730	
600Vぶちエチレン絶縁 耐燃性ぶちエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	53.4		m	280	14,952	
600Vぶちエチレン絶縁 耐燃性ぶちエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	4		m	410	1,640	
600Vぶちエチレン絶縁 耐燃性ぶちエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	58.5		m	370	21,645	
600Vぶちエチレン絶縁 耐燃性ぶちエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	2.9		m	360	1,044	
600Vぶちエチレン絶縁 耐燃性ぶちエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	67.2		m	500	33,600	
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	10.3		m	710	7,313	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	19.7		m	130	2,561	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	19.7		m	550	10,835	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4		m	740	2,960	
計						328,400	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）			3DK MAI		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
各戸盤 (受信機電源： 主幹1次側供給)	3DK-MAI用	1		面	27,400	27,400	
ダウンライト	LED E26 100W相当	1		個	8,900	8,900	
棚下灯	LED 800lm以上	1		個	8,600	8,600	
洗面所・トイレ 照明	LED850lm以上 MP 乳白アクリルカバー付	2		個	11,000	22,000	
扉付コンセント	2P15A×1 中空	1		個	1,780	1,780	
扉付コンセント	2P15A×1 ET付 中空	1		個	2,290	2,290	
コンセント (防滴プレート付)	2P15A×1 EET 防滴P	1		個	3,040	3,040	
扉付コンセント	2P15A×2 中空	4		個	1,780	7,120	
扉付コンセント	2P15A×2 EET付 中空	6		個	2,400	14,400	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15/20A×1E, ET 中空	4		個	2,350	9,400	
扉付コンセント	2P15A×2, テレビ端子付 中空	4		個	7,780	31,120	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 2P15A 接地極付 引掛形 (旧3P)	1		個	2,030	2,030	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 3P20A 接地極付 引掛形 (旧4P)	2		個	4,100	8,200	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1		個	1,740	1,740	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×1(抜止め) 中空	1		個	1,740	1,740	

直 接 工 事 費 細目別内訳

44

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）		3DK MAI		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×1, ET (ｽｽﾞ止め)	1	個	2,250	2,250	
IH用コンセント	2P200V 15/20A EET	1	個	2,250	2,250	
防水コンセント	WPET	1	個	2,510	2,510	
引掛シーリング	丸型（埋込）	5	個	2,910	14,550	
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個	870	870	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	1P×1 (ﾌｫﾋﾞｯｶ) 中空	4	個	1,860	7,440	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	3W×1 (ﾌｫﾋﾞｯｶ) 中空	2	個	2,390	4,780	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	3W×2 (ﾌｫﾋﾞｯｶ) 3W×1 (ﾌｫﾝ・ﾌｫﾋﾞｯｶ) 中空	1	個	5,090	5,090	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	1P×3 (ﾌｫﾋﾞｯｶ) 換気扇用強弱切替スイッチ, 中空	1	個	5,220	5,220	
ライトスイッチ(ネーム入) (樹脂プレート付)	1P×1 (ﾌｫﾋﾞｯｶ) 3W×2 (ﾌｫﾋﾞｯｶ), 3W×1 (ﾌｫﾝ・ﾌｫﾋﾞｯｶ) 換気扇用強弱切替スイッチ, 中空	1	個	7,110	7,110	
合成樹脂製 アウトレットボックス(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	4	個	1,650	6,600	
樹脂製 アウトレットボックス	大形 54	2	個	3,070	6,140	
アウトレットボックス	大形 44	1	個	2,960	2,960	
アウトレットボックス	大形 54	4	個	2,990	11,960	
露出スイッチボックス	19(E19, 16) 3個用	1	個	3,680	3,680	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（共同住宅用）		3DK MAI		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製 スイッチボックス(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	3	個	1,640	4,920	
樹脂製 ﾌﾙﾎﾞｯｸｽ	200× 200× 100	2	個	6,200	12,400	
浴室灯結線		1	ヵ所	1,730	1,730	
600Vﾎﾞﾘｴｰｼｮﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴｰｼｮﾝｼｰｽ ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾞｯﾄ・天井	62.5	m	280	17,500	
600Vﾎﾞﾘｴｰｼｮﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴｰｼｮﾝｼｰｽ ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	4	m	410	1,640	
600Vﾎﾞﾘｴｰｼｮﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴｰｼｮﾝｼｰｽ ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾞｯﾄ・天井	53.4	m	370	19,758	
600Vﾎﾞﾘｴｰｼｮﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴｰｼｮﾝｼｰｽ ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾞｯﾄ・天井	9.2	m	360	3,312	
600Vﾎﾞﾘｴｰｼｮﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴｰｼｮﾝｼｰｽ ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾞｯﾄ・天井	71	m	500	35,500	
600Vﾎﾞﾘｴｰｼｮﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴｰｼｮﾝｼｰｽ ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾞｯﾄ・天井	4.2	m	710	2,982	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	15.4	m	130	2,002	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	15.4	m	550	8,470	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m	740	2,960	
計					346,344	

47

[illegible]

直接工事費細目別内訳

[illegible]

48

[illegible]

直接工事費細目別内訳

[illegible]

49

[illegible]

直接工事費細目別内訳

[illegible]

50

[illegible][illegible]

52

[illegible]

屋内設備		各戸火災報知設備（共同住宅用）		2DK 最上階			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
共同住宅用自火報 受信機 ハルスフリー型	露出型	1		台	25,100	25,100	
戸外表示器	確認表示灯付 トアホン機能付 露出型	1		台	6,230	6,230	
中継器 (遠隔試験機能付)	共同住宅用自火報用	1		個	6,920	6,920	
差動式スモット型 感知器	遠隔試験機能付 -	2		個	6,940	13,880	
定温式スモット型 感知器	遠隔試験機能付 -	1		個	7,560	7,560	
合成樹脂製 アラドレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	6		個	1,650	9,900	
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2		m	560	1,120	
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 2C ビット・天井	6.2		m	520	3,224	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	2		m	530	1,060	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	6.2		m	480	2,976	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	2		m	900	1,800	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ビット・天井	6.2		m	830	5,146	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2		m	360	720	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビット・天井	14.1		m	320	4,512	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	6		m	550	3,300	

53

[illegible]

屋内設備		各戸火災報知設備（共同住宅用）		3DK 基準階		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共同住宅用自火報 受信機 ハルスフリー型	露出型	1	台	25,100	25,100	
戸外表示器	確認表示灯付 トアホン機能付 露出型	1	台	6,230	6,230	
中継器 (遠隔試験機能付)	共同住宅用自火報用	1	個	6,920	6,920	
差動式ｽﾎﾞｯﾄ型 感知器	遠隔試験機能付 -	3	個	6,940	20,820	
定温式ｽﾎﾞｯﾄ型 感知器	遠隔試験機能付 -	1	個	7,560	7,560	
合成樹脂製 アクリレートﾌﾞﾗｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 付)	中四角 浅型 D44	3	個	1,650	4,950	
合成樹脂製 コンクリートﾌﾞﾗｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 付)	八角 深型 D75	4	個	1,770	7,080	
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 2C FEP内 (PF・CD)	6.5	m	560	3,640	
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 2C ビット・天井	1.5	m	520	780	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	7	m	530	3,710	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	1.5	m	480	720	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	6.5	m	900	5,850	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ビット・天井	1.5	m	830	1,245	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	14.6	m	360	5,256	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	25.7	m	550	14,135	

54

[illegible]

屋内設備		各戸火災報知設備（共同住宅用）		3DK 最上階			
名 称	摘 要	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共同住宅用自火報 受信機 ハルスフリー型	露出型	1		台	25,100	25,100	
戸外表示器	確認表示灯付 トアホン機能付 露出型	1		台	6,230	6,230	
中継器 (遠隔試験機能付)	共同住宅用自火報用	1		個	6,920	6,920	
差動式スモット型 感知器	遠隔試験機能付 -	3		個	6,940	20,820	
定温式スモット型 感知器	遠隔試験機能付 -	1		個	7,560	7,560	
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	7		個	1,650	11,550	
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2		m	560	1,120	
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 2C ビット・天井	6.3		m	520	3,276	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	2		m	530	1,060	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	6.3		m	480	3,024	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	2		m	900	1,800	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ビット・天井	6.3		m	830	5,229	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2		m	360	720	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビット・天井	14.6		m	320	4,672	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	6		m	550	3,300	

[illegible]

直接工事費細目別内訳

屋内設備		各戸火災報知設備（共同住宅用）		4DK 基準階		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共同住宅用自火報 受信機 ハズレフリー型	露出型	1	台	25,100	25,100	
戸外表示器	確認表示灯付 トラネ機能付 露出型	1	台	6,230	6,230	
中継器 (遠隔試験機能付)	共同住宅用自火報用	1	個	6,920	6,920	
差動式ホック型 感知器	遠隔試験機能付 -	4	個	6,940	27,760	
定温式ホック型 感知器	遠隔試験機能付 -	1	個	7,560	7,560	
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個	1,650	4,950	
合成樹脂製 コンクリートボックス(カバー付)	八角 深型 D75	5	個	1,770	8,850	
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 2C FEP内 (PF・CD)	5	m	560	2,800	
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 2C ビット・天井	1.5	m	520	780	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	5.5	m	530	2,915	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	1.5	m	480	720	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	5	m	900	4,500	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ビット・天井	1.5	m	830	1,245	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	19.1	m	360	6,876	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	26.9	m	550	14,795	

56

[illegible]

屋内設備		各戸火災報知設備（共同住宅用）			4DK 最上階		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
共同住宅用自火報 受信機 ハルス・フリー型	露出型	1		台	25,100	25,100	
戸外表示器	確認表示灯付 トアホン機能付 露出型	1		台	6,230	6,230	
中継器 (遠隔試験機能付)	共同住宅用自火報用	1		個	6,920	6,920	
差動式スモット型 感知器	遠隔試験機能付 -	4		個	6,940	27,760	
定温式スモット型 感知器	遠隔試験機能付 -	1		個	7,560	7,560	
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	8		個	1,650	13,200	
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2		m	560	1,120	
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 2C ビット・天井	5.4		m	520	2,808	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	2		m	530	1,060	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	5.4		m	480	2,592	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	2		m	900	1,800	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ビット・天井	5.4		m	830	4,482	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2		m	360	720	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビット・天井	19.1		m	320	6,112	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	6		m	550	3,300	

57

直接工事費細目別内訳

大阪府営堺新金岡4丁5番第3期高層住宅（建て替え）新築電気設備工事（第3工区）（住戸内）

直 接 工 事 費 細目別内訳

58

屋内設備		各戸火災報知設備（共同住宅用）		2DK-MAI		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブ ^ル	1.2 mm ² 5P ビッド・天井	1.5	m	830	1,245	
EM-AEケーブ ^ル	0.9 mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	2	m	360	720	
EM-AEケーブ ^ル	0.9 mm ² 2C ビッド・天井	13.5	m	320	4,320	
EM-AEケーブ ^ル	1.2 mm ² 5P FEP内 (PF・CD)	10.9	m	890	9,701	
EM-AEケーブ ^ル	1.2 mm ² 5P ビッド・天井	5.5	m	810	4,455	
EM-AEケーブ ^ル	1.2 mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	28.8	m	400	11,520	
EM-AEケーブ ^ル	1.2 mm ² 2C ビッド・天井	6	m	360	2,160	
合成樹脂製可とう電線管 (PP単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	31.5	m	550	17,325	
合成樹脂製可とう電線管 (PP単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	12.9	m	740	9,546	
計					213,888	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸火災報知設備（共同住宅用）		3DK-MAI		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共同住宅用火報受信機 ハンズフリー型 戸外表示器	MAIハウス用 埋込型（埋込ボックス共） 確認表示灯付 トアホン機能付 露出型	1	台	40,900	40,900	
中継器 (遠隔試験機能付)	共同住宅用火報用	1	個	6,920	6,920	
身体障害者用 インターホン親機	増設親機	2	台	18,600	37,200	
呼出押ボタン	紐付き	1	台	4,880	4,880	
呼出押ボタン	紐無し	2	台	4,590	9,180	
押ボタン用エッチング		1	個	5,840	5,840	
差動式漏電型 感知器	遠隔試験機能付 -	3	個	6,940	20,820	
定温式漏電型 感知器	遠隔試験機能付 -	1	個	7,560	7,560	
合成樹脂製 ブリードボックス (3ハーフ付)	中四角 浅型 D44	8	個	1,650	13,200	
EM-FP-Cケーブ ^ル	1.2mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	2	m	560	1,120	
EM-FP-Cケーブ ^ル	1.2mm ² 2C ビッド・天井	3.3	m	520	1,716	
EM-HPケーブ ^ル	1.2 mm ² 4C FEP内 (PF・CD)	2	m	530	1,060	
EM-HPケーブ ^ル	1.2 mm ² 4C ビッド・天井	1.5	m	480	720	
EM-HPケーブ ^ル	1.2 mm ² 5P FEP内 (PF・CD)	2	m	900	1,800	

屋内設備		各戸火災報知設備（共同住宅用）		3DK-MAI		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブル	1.2 mm ² 5P ビット・天井	1.5	m	830	1,245	
EM-AEケーブル	0.9 mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	2	m	360	720	
EM-AEケーブル	0.9 mm ² 2C ビット・天井	13.8	m	320	4,416	
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 5P FEP内 (PF・CD)	13.1	m	890	11,659	
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 5P ビット・天井	5.5	m	810	4,455	
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	13.6	m	400	5,440	
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 2C ビット・天井	6	m	360	2,160	
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	16.3	m	550	8,965	
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	15.1	m	740	11,174	
計					209,380	