

工事名称: 大阪府宮堺宮園第2期高層住宅(建て替え)新築電気設備工事(第2工区)

工事場所: 堺市中区宮園町

総工事費 ¥128,979,400 .-

工事価格 ¥117,254,000 .-

工事概要

新築電気設備工事一式
RC造 地上10階建 1棟 85戸
建築面積680㎡ 延べ面積5,192㎡
電気室・ポンプ室 屋外工事

公告日	令和3年6月24日
開札日	令和3年7月15日
工期末	令和5年4月21日

大阪府宮堺宮園第2期高層住宅（建て替え）新築電気設備工事（第2工区）

電気

住宅一般工事1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
	一式		85,913,732		
小計				85,913,732	
共通仮設費					
	一式		3,429,505		
小計				3,429,505	
現場管理費					
	一式		15,019,863		
小計				15,019,863	
一般管理費等	一式			12,890,900	
共通費計				31,340,268	36.5%
工事価格	一式			117,254,000	
消費税等相当額	一式			11,725,400	工事価格×10%
総工事費	一式			128,979,400	

内訳

名 称	摘 要	数 量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	85,523,832		
	申請費	一式	(E入力値)	227,000		
	処分費等	一式	(F入力値)	162,900		
			(E+F+H)			
小計			(A入力値)	85,913,732		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	3,429,505		
共通仮設費 積み上げ分						
小計				3,429,505		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	15,019,863		
小計				15,019,863		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	104,363,100		
一般管理費等(補正分除く)		12.34%	(K-E-J5)	104,131,560	12,849,834	(K) 率算定用の 基準単価→ 104,363,100
	(補正分)	0.04%		104,131,560	41,652	
			(小計)	12,891,486		
		数値処理		-586	数値処理前 工事価格→	117,254,586
小計		数値処理後小計		12,890,900		

共通費計算書

No. 3 大 阪 府 (共通費:平成31年4月改訂)

直接工事費 科目別内訳

2

屋外工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
電気室		1		式	6,037,290	
屋外幹線設備		1		式	3,114,090	
屋外灯設備		1		式	4,141,500	
自転車置場照明設備		1		式	1,736,100	
屋外電話空配管設備		1		式	1,014,330	
屋外テレビ 共同受信設備		1		式	83,560	
屋外警報設備		1		式	152,910	
ポンプ室		1		式	389,730	
計					16,669,510	

直接工事費 科目別内訳

屋内工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
幹線設備		1		式	8,431,620	
共用電灯コンセント設備		1		式	7,064,660	
各戸電灯コンセント設備		1		式	25,551,274	
電話空配管設備		1		式	3,688,499	
テレビ 共同受信設備		1		式	10,537,728	
警報設備		1		式	131,560	
消防用設備		1		式	10,371,881	
雷保護設備		1		式	3,467,000	
	計				69,244,222	

3

直接工事費 中科目別内訳

大阪府営堺宮園第2期高層住宅（建て替え）新築電気設備工事（第2工区）（本体）

4

直接工事費 中科目別内訳

大阪府営堺宮園第2期高層住宅（建て替え）新築電気設備工事（第2工区）（本体）

直接工事費 細目別内訳

5

屋外工事		電気室		低圧配電盤設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	80A	32	m	6,420	205,440	代価表 0010
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(100)	114	m	2,270	258,780	
呼び線	屋外 IE 2.0mm	144	m	170	24,480	
ハットホル(既製品) (蓋・土工事別)	900× 900× 900 機械	1	基	129,000	129,000	
ハットホル蓋	600φ 2 t	1	基	24,600	24,600	
地中埋設標	鉄製	3	個	940	2,820	
埋設標識シート	3.5倍長(W)150	36	m	350	12,600	
土工事		1	式		327,000	別紙 00-0001
残土処分費		1	式		24,200	別紙 00-0002
600V耐燃性ぶリエレ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	52	m	360	18,720	
600V耐燃性ぶリエレ ン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	5	m	590	2,950	
600V耐燃性ぶリエレ ン絶縁電線(EM-IE)	38mm2	29	m	1,100	31,900	
600V耐燃性ぶリエレ ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	38mm2	1	m	1,020	1,020	
600V耐燃性ぶリエレ ン絶縁電線(EM-IE)	60mm2	7	m	1,570	10,990	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ビット・天井	9	m	680	6,120	

直接工事費 細目別内訳

屋外工事		電気室		低圧配電盤設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	17	m	850	14,450	
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	8	m	1,380	11,040	
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	33	m	1,810	59,730	
EM-CETケーブル	22mm2 管内	1	m	2,060	2,060	
EM-CETケーブル	150mm2 ビット・天井	8	m	7,560	60,480	
EM-CETケーブル	150mm2 管内	1	m	8,290	8,290	
EM-CETケーブル	200mm2 ビット・天井	23	m	9,760	224,480	
EM-CETケーブル	200mm2 管内	2	m	10,600	21,200	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	1	m	2,460	2,460	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 75mm	3	m	4,100	12,300	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m	550	1,100	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	740	1,480	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	1	m	900	900	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	76	m	870	66,120	
硬質ビニル電線管 (VE)	(22) 地中	7	m	1,070	7,490	

直接工事費 細目別内訳

7

屋外工事		電気室		電灯コンセント設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ぶリエレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	31		m	270	8,370	
600V耐燃性ぶリエレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2.0mm	25		m	240	6,000	
600Vぶリエレン絶縁耐燃性ぶリエレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ヒット・天井	1		m	360	360	
600Vぶリエレン絶縁耐燃性ぶリエレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2		m	400	800	
600Vぶリエレン絶縁耐燃性ぶリエレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ヒット・天井	11		m	500	5,500	
600Vぶリエレン絶縁耐燃性ぶリエレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	5		m	540	2,700	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	7		m	550	3,850	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7		m	740	5,180	
2種金属線び (MM2)	A型 幅40×高さ30mm	14		m	2,370	33,180	
2種金属線び (MM2) 付属品	ジャンクションボックス (1〜4方出)	2		個	2,670	5,340	
2種金属線び (MM2) 付属品	コンセント用ボックス	1		個	2,360	2,360	
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	6		個	1,650	9,900	
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	八角 深型 D75	6		個	1,770	10,620	
タクトスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム無 -	1		個	1,760	1,760	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	1		個	2,330	2,330	

直接工事費 細目別内訳

屋外工事		電気室		電灯コンセント設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	1		個	2,440	2,440	
温度スイッチ	0℃～40℃ 3.5A 埋込形	1		個	12,600	12,600	
照明切替スイッチ	自動-切-連続入, 防滴プレート	1		個	3,240	3,240	
説明板		1		枚	630	630	
自動点滅器 (感度調節付)	100V 3A	1		個	5,520	5,520	
LED照明器具	LDL40 ×1 反射笠付 レースウェイ	5		個	12,100	60,500	代価表 0008
LED照明器具	LDL40 ×1 反射笠付 - 非常時点灯機能付 レースウェイ	1		個	40,300	40,300	代価表 0009
計						223,480	

屋外工事		屋外灯設備		駐車場灯		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	2. 0mm	7	m	270	1,890	
EM-CEケーブル	3. 5mm2- 2C ヒット・天井	14	m	530	7,420	
EM-CEケーブル	3. 5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	124	m	580	71,920	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	124	m	930	115,320	
硬質ポリエチレン電線管 (VE)	(16) 地中	7	m	870	6,090	
LED外灯	陣笠タイプ -	7	個	49,300	345,100	
外灯用ボルト	T4.0 耐蝕加工	7	本	92,900	650,300	
外灯基礎 (残土処分以外の土工事含む)	ボルト高 3.5m～4m 既製品	7	基	15,100	105,700	
鋼管柱建柱費	機械 6m以下 -	7	本	14,400	100,800	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	7	箇所	3,920	27,440	
地中埋設標	樹脂製	1	個	3,680	3,680	
地中埋設標	鉄製	6	個	940	5,640	
埋設標識シート	3.5倍長(W)150	113	m	350	39,550	
ケーブル銘板	アクリルエッチング製	4	枚	1,200	4,800	
土工事		1	式		201,000	別紙 00-0008

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

11

屋外工事		自転車置場照明設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	354	m	270	95,580	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEDF	1.6mm ² - 3C ビット・天井	7	m	370	2,590	
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 2C ビット・天井	14	m	530	7,420	
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 2C 管内	3	m	630	1,890	
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	55	m	580	31,900	
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 3C 管内	3	m	780	2,340	
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	55	m	720	39,600	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	114	m	1,330	151,620	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm	3	m	2,100	6,300	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	5	m	870	4,350	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	109	m	930	101,370	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(17) エクステンション用等	2	m	1,390	2,780	
ステンレス製ブロンズ WP形	200× 200× 150	13	個	13,400	174,200	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 2方出	7	個	3,080	21,560	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 3方出	16	個	3,090	49,440	

直接工事費 細目別内訳

屋外工事		自転車置場照明設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	LDL20 ×1 トラフ 防湿・防雨 -	23	個	17,100	393,300	
自転車置場用開閉器盤 (銅板製・防水型)	切替スイッチ・自動点滅器・SB2P30A組込 -	3	面	142,000	426,000	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	3	か所	3,920	11,760	
埋設標識シート	3.5倍長 (W) 150	96	m	350	33,600	
ケーブル銘板	アクリルエッチング製	2	枚	1,200	2,400	
土工事		1	式		158,000	別紙 00-0010
残土処分費		1	式		18,100	別紙 00-0011
計					1,736,100	

12

直接工事費 細目別内訳

大阪府営堺宮園第2期高層住宅（建て替え）新築電気設備工事（第2工区）（本体）

直接工事費 細目別内訳

13

屋外工事		屋外テレビ 共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ビット・天井	3	m	790	2,370	
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ラック	21	m	1,080	22,680	
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	6	m	930	5,580	
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内 (PF・CD)	20	m	860	17,200	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	3	m	1,700	5,100	
PE管 (厚鋼)	28mm 露出	3	m	4,010	12,030	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	20	m	930	18,600	
計					83,560	

直接工事費 細目別内訳

屋外工事		屋外警報設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	55	m	610	33,550	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	54	m	400	21,600	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	9	m	550	4,950	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	10	m	740	7,400	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	90	m	930	83,700	
合成樹脂製アクリル樹脂ボックステクス(カバー付)	中四角 深型 D54	1	個	1,710	1,710	
計					152,910	

直接工事費 細目別内訳

14

屋外工事		ポンプ室		幹線設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2.0mm	14		m	240	3,360	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	17		m	360	6,120	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	5		m	330	1,650	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	16		m	850	13,600	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	11		m	920	10,120	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2		m	550	1,100	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	11		m	900	9,900	
合成樹脂製アクトレットボックス (カバー付)	中四角 深型 D54	1		個	1,710	1,710	
ケーブル銘板	アクリルエッチング製	4		枚	1,200	4,800	
ポンプ室用分電盤	電灯4回路・動力鋼板製 屋内壁掛型 -	1		面	168,000	168,000	代価表 0005
計						220,360	

直接工事費 細目別内訳

屋外工事		ポンプ室		電灯コンセント設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2.0mm	71		m	240	17,040	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	23		m	550	12,650	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	1		m	130	130	
合成樹脂製アクトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	4		個	1,650	6,600	
合成樹脂製コンクリートボックス (カバー付)	八角 深型 D75	4		個	1,770	7,080	
タクトスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無し	1		個	1,760	1,760	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1		個	3,060	3,060	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	1		個	2,440	2,440	
温度スイッチ	0℃～40℃ 3.5A 埋込形	1		個	12,600	12,600	
LED照明器具	LDL40 ×1 反射笠付	3		個	13,000	39,000	
LED照明器具	LDL40 ×1 反射笠付 非常時点灯機能付	1		個	41,200	41,200	
計						143,560	

直接工事費 細目別内訳

15

屋外工事		ポンプ室		警報設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1		m	550	550
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7		m	740	5,180
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	8		m	130	1,040
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	1		個	1,710	1,710
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 3P端子付	1		個	2,630	2,630
フラッシュプレート (金属製)	角型 プランク	1		個	700	700
小型警報盤	電極棒 0L×2 BZ×1	1		面	14,000	14,000
計						25,810

直接工事費 細目別内訳

屋内工事		幹線設備		横引き設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	36		m	270	9,720
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	38mm2	97		m	1,100	106,700
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	26		m	1,380	35,880
EM-CETケーブル	14mm2 管内	31		m	1,580	48,980
EM-CETケーブル	100mm2 ビット・天井	25		m	5,560	139,000
EM-CETケーブル	150mm2 ビット・天井	122		m	7,560	922,320
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	31		m	1,700	52,700
鋼板製 ケーブルボックス(露出形)	300× 300× 200	4		個	13,300	53,200
CETケーブル付属品	直線接続材(キット) 100mm2 -	1		個	13,000	13,000
CETケーブル付属品	直線接続材(キット) 150mm2 -	8		個	20,100	160,800
メッシュシート	ポリエチレン製 W980	47		m	1,280	60,160
ケーブル銘板	アクリルエッチング製	22		枚	1,200	26,400
計						1,628,860

直接工事費 細目別内訳

大阪府営堺宮園第2期高層住宅（建て替え）新築電気設備工事（第2工区）（本体）

直接工事費 細目別内訳

17

屋内工事		共用電灯コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ぶリエレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	164	m	270	44,280	
600V耐燃性ぶリエレン絶縁電線 (EM-IE) (IP管内)	2.0mm	4,036	m	240	968,640	
600V耐燃性ぶリエレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	211	m	360	75,960	
600Vぶリエレン絶縁耐燃性ぶリエレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	25	m	360	9,000	
600Vぶリエレン絶縁耐燃性ぶリエレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	70	m	500	35,000	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	112	m	670	75,040	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	8	m	780	6,240	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	4	m	720	2,880	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	46	m	850	39,100	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	3	m	990	2,970	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	28	m	990	27,720	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	6	m	1,260	7,560	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	19	m	1,700	32,300	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	13	m	1,970	25,610	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	767	m	550	421,850	

直接工事費 細目別内訳

屋内工事		共用電灯コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	371	m	740	274,540	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	5	m	130	650	
銅板製 プルボックス(露出形)	150× 150× 100	7	個	4,780	33,460	
銅板製 プルボックス(露出形)	200× 200× 200	5	個	9,000	45,000	
合成樹脂製 フットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	73	個	1,650	120,450	
合成樹脂製 コンクリートボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	155	個	1,770	274,350	
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーA無	3	個	1,760	5,280	
共用灯切替スイッチ	カードプレート(鍵付)	1	個	4,300	4,300	
照明切替スイッチ	自動-切-連続入, 防滴プレート	2	個	3,240	6,480	
説明板		3	枚	630	1,890	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	4	個	2,440	9,760	
防水コンセント	WPET	18	個	2,510	45,180	
防水コンセント	2EWPET	1	個	2,590	2,590	
自動点滅器 (感度調節付)	100V 3A	2	個	5,520	11,040	
人感スイッチ	一体型 (天井用) 3A照度センサー付	2	個	9,520	19,040	

直接工事費 細目別内訳

18

屋内工事		共用電灯コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ファッショア レート (金属製)	角型 プランク	8	個	700	5,600	
LED照明器具	LDL20 ×1 逆富士 防湿・防雨 -	123	個	17,500	2,152,500	
LED照明器具	LDL20 ×1 トラフ 防湿・防雨 -	3	個	17,100	51,300	
LED照明器具	LDL20 ×1 埋込 - -	46	個	20,800	956,800	
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -1 -	11	個	22,300	245,300	
非常用 LED照明器具	K1-LSS11 -1 -	10	個	17,100	171,000	
共用分電盤	L-2 屋内・壁掛型	1	面	854,000	854,000	代価表 0004
計					7,064,660	

直接工事費 細目別内訳

屋内工事		各戸電灯コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1DK (基準階)		10	戸	253,997	2,539,970	
2DK (基準階)		36	戸	292,600	10,533,600	
2DK (最上階)		4	戸	257,836	1,031,344	
3DK (基準階)		25	戸	326,512	8,162,800	
3DK (最上階)		3	戸	286,119	858,357	
4DK (基準階)		4	戸	362,550	1,450,200	
4DK (最上階)		1	戸	317,923	317,923	
2DK-MAI		2	戸	328,540	657,080	
計					25,551,274	

直接工事費 細目別内訳

19

屋内工事		電話空配管設備		共用部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	14mm2	7	m	590	4,130	
EM-TKEEケーブル	0.5 mm ² 10P ビッド・天井	115	m	590	67,850	
EM-TKEEケーブル	0.5 mm ² 10P ラック	7	m	800	5,600	
EM-TKEEケーブル	0.5 mm ² 10P FEP内 (PF・CD)	5	m	640	3,200	
EM-TKEEケーブル	0.5 mm ² 20P ビッド・天井	31	m	760	23,560	
EM-TKEEケーブル	0.5 mm ² 20P ラック	271	m	1,020	276,420	
EM-TKEEケーブル	0.5 mm ² 20P FEP内 (PF・CD)	42	m	830	34,860	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	30	m	1,260	37,800	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	352	m	550	193,600	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	215	m	740	159,100	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	7	m	870	6,090	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	12	m	930	11,160	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(65)	5	m	1,440	7,200	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	610	m	130	79,300	
メッセンジャーワイヤー	22mm2	237	m	530	125,610	

直接工事費 細目別内訳

屋内工事		電話空配管設備		共用部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
メッセン付属品	ターンバックル2号 (2.0t)	9	個	1,670	15,030	
ケーブルラックAL形	400A 1段目	46	m	9,400	432,400	
銅板製 ボックス (露出形)	200× 200× 100	4	個	6,890	27,560	
合成樹脂製 ワイドボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	90	個	1,650	148,500	
フラッシュプレート (金属製)	角型 ランク	73	個	700	51,100	
フラッシュプレート (金属製)	角型 ハトメ	17	個	700	11,900	
電話端子木板 20mm	(たて+横) 3000mm以下	1	枚	30,900	30,900	
電話端子木板 20mm	(たて+横) 600mm以下	9	枚	2,000	18,000	
電話端子木板 20mm	(たて+横) 900mm以下	8	枚	3,780	30,240	
端子板	F形10対	43	個	14,900	640,700	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	1	か所	3,920	3,920	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	
貫通部防火処置		1	式		647,000	別紙 00-0015
計					3,100,920	

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

屋内工事		テレビ 共同受信設備		共用部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM同軸ケーブ	EM-S-7C-FB ビット・天井	539	m	790	425,810	
EM同軸ケーブ	EM-S-7C-FB ラック	142	m	1,080	153,360	
EM同軸ケーブ	EM-S-7C-FB 管内	27	m	930	25,110	
EM同軸ケーブ	EM-S-7C-FB FEP内 (PF・CD)	586	m	860	503,960	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	6	m	2,460	14,760	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	586	m	740	433,640	
合成樹脂製 結露防止 アウトレットボックス (おぼへ付)	中四角 浅形 D44	85	個	1,830	155,550	
フラッシュプレート (金属製)	角型 ハトメ	85	個	700	59,500	
電話端子木板 20mm	(たて+横) 1200mm以下	1	枚	6,170	6,170	
電話端子木板 20mm	(たて+横) 900mm以下	17	枚	3,780	64,260	
増幅器	CATV・CS・BS 双方向、デジタル放送対応	18	台	286,000	5,148,000	
分配器	一般 屋内 CS-D2WE	9	個	9,130	82,170	
分配器	一般 屋内 CS-D4WE	1	個	11,900	11,900	
分配器	一般 屋内 CS-D6WE	18	個	15,800	284,400	
アンテナ	75ΩF形 屋外	18	個	410	7,380	

屋内工事		警報設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEEケーブ ^ル	2mm2- 3C ビッド・天井	9	m	560	5,040	
EM-CEEケーブ ^ル	2mm2- 3C 管内	33	m	660	21,780	
EM-CEEケーブ ^ル	2mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	3	m	610	1,830	
EM-AEケーブ ^ル	1.2 mm- 2C ラック	4	m	520	2,080	
EM-AEケーブ ^ル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	7	m	400	2,800	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	29	m	1,260	36,540	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	4	m	1,720	6,880	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	7	m	550	3,850	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m	740	2,220	
鋼板製 ブ ^ル ボ ^{ックス} (露出形)	150× 150× 100	4	個	4,780	19,120	
ステンレス製 ブ ^ル ボ ^{ックス} WP形	150× 150× 100	2	個	7,740	15,480	
合成樹脂製 コンクリートボ ^{ックス} (カバー 付)	中四角 深型 D54	2	個	1,770	3,540	
電極	3 P (電極)	1	個	10,400	10,400	代価表 0011
計					131,560	

直接工事費 細目別内訳

屋内工事		消防用設備		自動火災報知設備 (共用)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブ ^ル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	229	m	400	91,600	
EM-AEケーブ ^ル	1.2 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	20	m	510	10,200	
EM-HPケーブ ^ル	1.2 mm- 2C ラック	11	m	520	5,720	
EM-HPケーブ ^ル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	54	m	400	21,600	
EM-HPケーブ ^ル	1.2 mm- 3P FEP内 (PF・CD)	14	m	670	9,380	代価表 0007
EM-HPケーブ ^ル	1.2 mm- 5P ラック	58	m	1,100	63,800	
EM-HPケーブ ^ル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	387	m	880	340,560	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	276	m	550	151,800	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	401	m	740	296,740	
合成樹脂製 アクリレトボ ^{ックス} (カバー 付)	中四角 浅型 D44	30	個	1,650	49,500	
合成樹脂製 コンクリートボ ^{ックス} (カバー 付)	中四角 深型 D54	10	個	1,770	17,700	
合成樹脂製 コンクリートボ ^{ックス} (カバー 付)	八角 深型 D75	12	個	1,770	21,240	
アッシュボード (金属製)	角型 プランク	9	個	700	6,300	
受信機	P型1級 20回線 壁掛形	1	面	440,000	440,000	
総合盤	1級 埋込 感知器組込無	20	個	25,200	504,000	

直接工事費 別紙明細

25

屋外工事		電気室		低圧配電盤設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		327,000	別紙 00-0001
土工事	機械掘方 バックホウ 0.45m3	57.81	m3	1,260	72,840.6	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.45m3	44.34	m3	2,560	113,510.4	
土工事	山砂の類 -	12.08	m3	7,500	90,600	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	13.48	m3	3,720	50,145.6	
計					327,096.6	
残土処分費		1	式		24,200	別紙 00-0002
残土処分費	阪南	13.48	m3	1,800	24,264	
計					24,264	
製作金物		1	式		137,000	別紙 00-0003
鋼材	L50×50×6	25	m	5,500	137,500	
計					137,500	

直接工事費 別紙明細

屋外工事		屋外幹線設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		247,000	別紙 00-0004
土工事	機械掘方 バックホウ 0.45m3	25.27	m3	1,260	31,840.2	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.45m3	7.83	m3	2,560	20,044.8	
土工事	山砂の類 -	17.44	m3	7,500	130,800	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	17.44	m3	3,720	64,876.8	
計					247,561.8	
残土処分費		1	式		31,300	別紙 00-0005
残土処分費	阪南	17.44	m3	1,800	31,392	
計					31,392	

直接工事費 別紙明細

26

屋外工事		屋外灯設備		公衆街路灯		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		315,000	別紙 00-0006
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m3	38.34	m3	1,260	48,308.4	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.45m3	19.26	m3	2,560	49,305.6	
土工事	山砂の類 -	18.53	m3	7,500	138,975	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	21.15	m3	3,720	78,678	
計					315,267	
残土処分費		1	式		38,000	別紙 00-0007
残土処分費	阪南	21.15	m3	1,800	38,070	
計					38,070	

直接工事費 別紙明細

屋外工事		屋外灯設備		駐車場灯		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		201,000	別紙 00-0008
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m3	23.69	m3	1,260	29,849.4	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.45m3	11.59	m3	2,560	29,670.4	
土工事	山砂の類 -	12.1	m3	7,500	90,750	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	13.71	m3	3,720	51,001.2	
計					201,271	
残土処分費		1	式		24,600	別紙 00-0009
残土処分費	阪南	13.71	m3	1,800	24,678	
計					24,678	

直接工事費 別紙明細

27

屋外工事		自転車置場照明設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		158,000	別紙 00-0010
土工事	機械掘方 バックホウ 0.45m3	18.53	m3	1,260	23,347.8	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.45m3	8.42	m3	2,560	21,555.2	
土工事	山砂の類 -	10.11	m3	7,500	75,825	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	10.11	m3	3,720	37,609.2	
計					158,337.2	
残土処分費		1	式		18,100	別紙 00-0011
残土処分費	阪南	10.11	m3	1,800	18,198	
計					18,198	

直接工事費 別紙明細

屋外工事		屋外電話空配管設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		241,000	別紙 00-0012
土工事	機械掘方 バックホウ 0.45m3	32.29	m3	1,260	40,685.4	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.45m3	17.42	m3	2,560	44,595.2	
土工事	山砂の類 -	13.46	m3	7,500	100,950	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	14.87	m3	3,720	55,316.4	
計					241,547	
残土処分費		1	式		26,700	別紙 00-0013
残土処分費	阪南	14.87	m3	1,800	26,766	
計					26,766	

代価表一覧

29

その他							
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	住戸電灯盤	W=1100	面	1	2,266,000	2,266,890.96	有り 代価表 0001
	共用電灯動力盤	W=1100	面	1	643,000	643,650.96	有り 代価表 0002
	積算電力量計盤		面	1	591,000	591,118.5	有り 代価表 0003
	共用分電盤	L-2 屋内・壁掛型	面	1	854,000	854,175	有り 代価表 0004
	ポンプ室用分電盤	電灯4回路・動力 銅板製 屋内壁掛型 -	面	1	168,000	168,218.31	有り 代価表 0005
	合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 3P端子付	個	1	2,630	2,630	有り 代価表 0006
	EM-HPケーブル	1.2 mm- 3P FEP内 (PF・CD)	m	1	670	679.79	有り 代価表 0007
	LED照明器具	LDL40 ×1 反射笠付 レースウェイ	個	1	12,100	12,138.9	有り 代価表 0008
	LED照明器具	LDL40 ×1 反射笠付 - 非常時点灯機能付 レースウェイ	個	1	40,300	40,331.4	有り 代価表 0009
	配管用 炭素鋼鋼管(黒)	80A	m	1	6,420	6,426.85	有り 代価表 0010
	電極	3 P (電極)	個	1	10,400	10,454.28	有り 代価表 0011
	火災報知 立会検査	P型1級	1 工事	1	227,000	227,459.71	有り 代価表 0012

代価表

30

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	住戸電灯盤	W=1100	面	1			2,266,000		代価表 0001
01	住戸電灯盤	W=1100	面	1	1	2,108,000	2,108,000		
02	雑材料		式	1	0.002	2,108,000	4,216		
03	低圧盤(労務)	開放垂直形 盤幅 800超過	K01 面	1	1	154,674.96	154,674.96		
	計						2,266,890.96		
	共用電灯動力盤	W=1100	面	1			643,000		代価表 0002
01	共用電灯動力盤	W=1100	面	1	1	488,000	488,000		
02	雑材料		式	1	0.002	488,000	976		
03	低圧盤(労務)	開放垂直形 盤幅 800超過	K01 面	1	1	154,674.96	154,674.96		
	計						643,650.96		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	積算電力量計盤		面	1			591,000		代価表 0003
01	電力量計盤		面	1	1	541,000	541,000		
02	雑材料		式	1	0.02	541,000	10,820		
03	電工		K01 人	1.5	1	21,300	31,950	○	
	その他		式	1	0.23	31,950	7,348.5		
	計						591,118.5		
	共用分電盤	L-2 屋内・壁掛型	面	1			854,000		代価表 0004
01	共用分電盤	L-2 屋内・壁掛型	面	1	1	709,000	709,000		
02	雑材料		式	1	0.02	709,000	14,180		
03	電工		K01 人	5	1	21,300	106,500	○	
	その他		式	1	0.23	106,500	24,495		
	計						854,175		

大阪府営堺宮園第2期高層住宅（建て替え）新築電気設備工事（第2工区）（本体）

○は「その他」の率対象

代価表

31

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ポンプ室用分電盤	電灯4回路・動力 鋼板製 屋内壁掛型 -	面	1			168,000		代価表 0005
01	ポンプ室用分電盤	LM-P	面	1	1	137,000	137,000		
02	雑材料		式	1	0.02	137,000	2,740		
			K01						
03	電工		人	1.087	1	21,300	23,153.1	○	
	その他		式	1	0.23	23,153.1	5,325.21		
	計						168,218.31		
	合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 3P端子付	個	1			2,630		代価表 0006
01	合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	個	1	1	1,710	1,710		
02	3P端子		個	1	1	920	920		
	計						2,630		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	EM-HPケーブル	1.2 mm- 3P FEP内 (PF・CD)	m	1			670		代価表 0007
01	EM-HPケーブル	1.2mm- 3P	m	1.1	1	177	194.7		
02	雑材料		式	1	0.03	194.7	5.84		
			K01						
03	電工		人	0.02	0.9	21,300	383.4	○	
	その他		式	1	0.25	383.4	95.85		
	計						679.79		
	LED照明器具	LDL40 ×1 反射笠付 レースウェイ	個	1			12,100		代価表 0008
01	LED照明器具	LDL40 ×1 反射笠付 -	個	1	1	7,950	7,950		
02	雑材料		式	1	0.05	7,950	397.5		
			K01						
03	電工		人	0.178	0.8	21,300	3,033.12	○	
	その他		式	1	0.25	3,033.12	758.28		
	計						12,138.9		

代価表

32

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	LED照明器具	LDL40 ×1 反射笠付 － 非常時点灯機能付 － レースウェイ	個	1			40,300		代価表 0009
01	LED照明器具	LDL40 ×1 反射笠付 － 非常時点灯機能付 －	個	1	1	34,800	34,800		
02	雑材料		式	1	0.05	34,800	1,740		
03	電工		K01	0.178	0.8	21,300	3,033.12	○	
	その他		人						
			式	1	0.25	3,033.12	758.28		
	計						40,331.4		
	配管用 炭素鋼鋼管(黒)	80A	m	1			6,420		代価表 0010
01	配管用 炭素鋼鋼管(黒)	80A	m	1.05	1	1,270	1,333.5		
02	付属品		式	1	0.15	1,270	190.5		
03	雑材料		T01	1	0.02	1,524	30.48		
04	電工		K01+K02	0.183	1	21,300	3,897.9	○	
	その他		人						
			式	1	0.25	3,897.9	974.47		
	計						6,426.85		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	電極	3 P (電極)	個	1			10,400		代価表 0011
01	電極棒	1m	個	3	1	280	840		
02	電極保持器	3P	個	1	1	1,190	1,190		
03	雑材料		式	1	0.02	2,030	40.6		
04	電工		K01+K02	0.32	1	21,300	6,816	○	
	その他		人						
			式	1	0.23	6,816	1,567.68		
	計						10,454.28		
	火災報知 立会検査	P型1級	1工事	1			227,000		代価表 0012
01	電工		人	8.682	1	21,300	184,926.6	○	
	その他		式	1	0.23	184,926.6	42,533.11		
	計						227,459.71		

大阪府営堺宮園第2期高層住宅（建て替え）新築電気設備工事（第2工区）（本体）

○は「その他」の率対象

直 接 工 事 費 細目別内訳

33

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（住戸用）			1DK 基準階	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
各戸盤 受信機電源 主幹1次側供給	1DK用	1	面	20,600	20,600	
ダウライト	LED E26 40W相当	1	個	7,570	7,570	
ダウライト	LED E26 100W相当	1	個	9,040	9,040	
棚下灯	LED 800lm以上	1	個	8,600	8,600	
洗面所・サニタリー 照明	LED850lm以上 MP 乳白アクリルカバー付	1	個	11,000	11,000	
扉付コンセント	2P15A×1 中空	1	個	1,780	1,780	
扉付コンセント	2P15A×2 中空	2	個	1,780	3,560	
扉付コンセント	2P15A×3 中空	1	個	2,930	2,930	
扉付コンセント	2P15A×2 EET付 中空	5	個	2,400	12,000	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15/20A×1E,ET 中空	2	個	2,350	4,700	
扉付コンセント	2P15A×2, テレビ端子付 中空	2	個	7,780	15,560	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 2P15A 接地極付 引掛形 (旧3P)	1	個	2,030	2,030	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 3P20A 接地極付 引掛形 (旧4P)	2	個	4,100	8,200	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1	個	1,740	1,740	
IH用コンセント	2P200V 15/20A EET	1	個	2,250	2,250	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（住戸用）			1DK 基準階	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防水コンセント	WPET	1	個	2,510	2,510	
引掛シーリング*	丸型（埋込）	2	個	2,910	5,820	
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個	870	870	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オビカ） 中空	3	個	1,860	5,580	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×3（オビカ） 換気扇用強弱切替スイッチ、中空	1	個	5,220	5,220	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オビカ）、1P×1（オン・オビカ） 中空	1	個	3,370	3,370	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オビカ）、1P×1（オン・オビカ） 換気扇用強弱切替スイッチ、中空	1	個	4,970	4,970	
合成樹脂製 アウトレットボックス（カバー付）	中四角 浅型 D44	2	個	1,650	3,300	
樹脂製 アウトレットボックス	大形 54	2	個	3,070	6,140	
露出スイッチボックス	19（E19, 16）3個用	1	個	3,680	3,680	
合成樹脂製 スイッチボックス（カバー付）	埋込 1個用	2	個	1,640	3,280	
樹脂製 ボックス	200× 200× 100	1	個	6,200	6,200	
金属製 コンクリートボックス（カバー付）	八角 深型 D75	2	個	1,770	3,540	
浴室灯結線		1	か所	1,730	1,730	
600Vボリエリツ絶縁 耐燃性ボリエリツシー テープ 丸平形 EM-EFF	1.6mm- 2C FEP内（PF・CD）	8.5	m	310	2,635	

直接工事費細目別内訳

34

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（住戸用）		1DK 基準階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	29.8	m	280	8,344	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	4.2	m	410	1,722	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	27	m	370	9,990	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	4.9	m	400	1,960	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	0.6	m	360	216	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	20.1	m	540	10,854	
600Vぶしエチレン絶縁耐燃性ぶしエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	26.8	m	500	13,400	
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	1	m	760	760	
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	4.6	m	710	3,266	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	10.1	m	130	1,313	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	14.3	m	550	7,865	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	32.3	m	740	23,902	
計					253,997	

直接工事費細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（住戸用）		2DK 基準階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
各戸盤 受信機電源 主幹1次側供給	2DK用	1	面	21,800	21,800	
ダウンライト	LED E26 40W相当	1	個	7,570	7,570	
ダウンライト	LED E26 100W相当	1	個	9,040	9,040	
棚下灯	LED 800lm以上	1	個	8,600	8,600	
洗面所・サニタリー照明	LED850lm以上 MP 乳白アクリルカバー付	1	個	11,000	11,000	
扉付コンセント	2P15A×1 中空	1	個	1,780	1,780	
扉付コンセント	2P15A×2 中空	3	個	1,780	5,340	
扉付コンセント	2P15A×3 中空	1	個	2,930	2,930	
扉付コンセント	2P15A×2 EET付 中空	5	個	2,400	12,000	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15/20A×1E, ET 中空	3	個	2,350	7,050	
扉付コンセント	2P15A×2, テレビ端子付 中空	3	個	7,780	23,340	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 2P15A 接地極付 引掛形 (旧3P)	1	個	2,030	2,030	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 3P20A 接地極付 引掛形 (旧4P)	2	個	4,100	8,200	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1	個	1,740	1,740	
IH用コンセント	2P200V 15/20A EET	1	個	2,250	2,250	

直接工事費細目別内訳

35

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（住戸用）		2DK 基準階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防水コンセント	WPET	1	個	2,510	2,510	
引掛シーリング	丸型（埋込）	3	個	2,910	8,730	
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個	870	870	
ワイドスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフレカ） 中空	2	個	1,860	3,720	
ワイドスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフレカ），3W×1（オフレカ） 中空	1	個	3,380	3,380	
ワイドスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×3（オフレカ） 換気扇用強弱切替スイッチ，中空	1	個	5,220	5,220	
ワイドスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフレカ），1P×1（オン・オフレカ） 3W×1（オフレカ），中空	1	個	4,970	4,970	
ワイドスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフレカ），1P×1（オン・オフレカ） 換気扇用強弱切替スイッチ，中空	1	個	4,970	4,970	
合成樹脂製 アクトレットボックス（カバー付）	中四角 浅型 D44	2	個	1,650	3,300	
樹脂製 アクトレットボックス	大形 54	2	個	3,070	6,140	
露出スイッチボックス	19（E19，16）3個用	1	個	3,680	3,680	
合成樹脂製 スイッチボックス（カバー付）	埋込 1個用	2	個	1,640	3,280	
樹脂製 ボックス	200× 200× 100	1	個	6,200	6,200	
金属製 コンクリートボックス（カバー付）	八角 深型 D75	3	個	1,770	5,310	
浴室灯結線		1	か所	1,730	1,730	

直接工事費細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（住戸用）		2DK 基準階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V線 リエレン絶縁 耐燃性線 リエレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内（PF・CD）	15.8	m	310	4,898	
600V線 リエレン絶縁 耐燃性線 リエレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	38.5	m	280	10,780	
600V線 リエレン絶縁 耐燃性線 リエレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内（PF・CD）	4.1	m	410	1,681	
600V線 リエレン絶縁 耐燃性線 リエレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	27	m	370	9,990	
600V線 リエレン絶縁 耐燃性線 リエレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内（PF・CD）	3.9	m	400	1,560	
600V線 リエレン絶縁 耐燃性線 リエレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	1	m	360	360	
600V線 リエレン絶縁 耐燃性線 リエレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内（PF・CD）	23.1	m	540	12,474	
600V線 リエレン絶縁 耐燃性線 リエレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	31.4	m	500	15,700	
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C FEP内（PF・CD）	1.6	m	760	1,216	
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	5.2	m	710	3,692	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	13.8	m	130	1,794	
合成樹脂製可とう 電線管（PP単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	25.9	m	550	14,245	
合成樹脂製可とう 電線管（PP単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	34.5	m	740	25,530	
計					292,600	

直 接 工 事 費 細目別内訳

36

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（住戸用）			2DK 最上階	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
各戸盤 受信機電源 主幹1次側供給	2DK用	1	面	21,800	21,800	
ダウライト	LED E26 40W相当	1	個	7,570	7,570	
ダウライト	LED E26 100W相当	1	個	9,040	9,040	
棚下灯	LED 800lm以上	1	個	8,600	8,600	
洗面所・サニタリー 照明	LED850lm以上 MP 乳白アクリルカバー付	1	個	11,000	11,000	
扉付コンセント	2P15A×1 中空	1	個	1,780	1,780	
扉付コンセント	2P15A×2 中空	3	個	1,780	5,340	
扉付コンセント	2P15A×3 中空	1	個	2,930	2,930	
扉付コンセント	2P15A×2 EET付 中空	5	個	2,400	12,000	
コンセント （樹脂プレート付）	2P15/20A×1E, ET 中空	3	個	2,350	7,050	
扉付コンセント	2P15A×2, テレビ端子付 中空	3	個	7,780	23,340	
埋込コンセント （府営住宅用）	樹脂プレート 2P15A 接地極付 引掛形（旧3P）	1	個	2,030	2,030	
埋込コンセント （府営住宅用）	樹脂プレート 3P20A 接地極付 引掛形（旧4P）	2	個	4,100	8,200	
コンセント （樹脂プレート付）	連用形2P15A×1 （抜止め） 125V	1	個	1,740	1,740	
IH用コンセント	2P200V 15/20A EET	1	個	2,250	2,250	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（住戸用）		2DK 最上階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防水コンセント	WPET	1	個	2,510	2,510	
引掛シーリング*	丸型（埋込）	3	個	2,910	8,730	
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個	870	870	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフレカ） 中空 —	2	個	1,860	3,720	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフレカ）、3W×1（オフレカ） 中空 —	1	個	3,380	3,380	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×3（オフレカ） 換気扇用強弱切替スイッチ、中空 —	1	個	5,220	5,220	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフレカ）、1P×1（オン・オフレカ） 3W×1（オフレカ）、中空 —	1	個	4,970	4,970	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフレカ）、1P×1（オン・オフレカ） 換気扇用強弱切替スイッチ、中空 —	1	個	4,970	4,970	
合成樹脂製 アウトレットボックス（カバー付）	中四角 浅型 D44	2	個	1,650	3,300	
樹脂製 アウトレットボックス	大形 54	2	個	3,070	6,140	
アウトレットボックス	大形 44	2	個	2,960	5,920	
アウトレットボックス	大形 54	1	個	2,990	2,990	
露出スイッチボックス	19（E19、16）3個用	1	個	3,680	3,680	
合成樹脂製 スイッチボックス（カバー付）	埋込 1個用	2	個	1,640	3,280	
樹脂製 ブランクボックス	200× 200× 100	1	個	6,200	6,200	

直接工事費細目別内訳

37

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（住戸用）			2DK 最上階	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
浴室灯結線		1	か所	1,730	1,730	
600Vぶしエチレン絶縁 耐燃性ぶしエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EET	1.6mm- 2C ビット・天井	40	m	280	11,200	
600Vぶしエチレン絶縁 耐燃性ぶしエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EET	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m	410	820	
600Vぶしエチレン絶縁 耐燃性ぶしエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EET	1.6mm- 3C ビット・天井	28.6	m	370	10,582	
600Vぶしエチレン絶縁 耐燃性ぶしエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EET	2.0mm- 2C ビット・天井	4.7	m	360	1,692	
600Vぶしエチレン絶縁 耐燃性ぶしエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EET	2.0mm- 3C ビット・天井	51.3	m	500	25,650	
EM-FP-ケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	6.4	m	710	4,544	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	14.1	m	130	1,833	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	14.1	m	550	7,755	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	740	1,480	
計					257,836	

直接工事費細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（住戸用）			3DK 基準階	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
各戸盤 受信機電源 主幹1次側供給	3DK用	1	面	24,200	24,200	
ダウンライト	LED E26 40W相当	1	個	7,570	7,570	
ダウンライト	LED E26 100W相当	1	個	9,040	9,040	
棚下灯	LED 800lm以上	1	個	8,600	8,600	
洗面所・トイレ 照明	LED850lm以上 MP 乳白アクリルカバー付	1	個	11,000	11,000	
扉付コンセント	2P15A×1 中空	1	個	1,780	1,780	
扉付コンセント	2P15A×2 中空	4	個	1,780	7,120	
扉付コンセント	2P15A×3 中空	1	個	2,930	2,930	
扉付コンセント	2P15A×2 EET付 中空	5	個	2,400	12,000	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15/20A×1E, ET 中空	4	個	2,350	9,400	
扉付コンセント	2P15A×2, テレビ端子付 中空	4	個	7,780	31,120	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 2P15A 接地極付 引掛形 (旧3P)	1	個	2,030	2,030	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 3P20A 接地極付 引掛形 (旧4P)	2	個	4,100	8,200	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1	個	1,740	1,740	
IH用コンセント	2P200V 15/20A EET	1	個	2,250	2,250	

直 接 工 事 費 細目別内訳

38

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（住戸用）		3DK 基準階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防水コンセント	WPET	1	個	2,510	2,510	
引掛シーリング	丸型（埋込）	4	個	2,910	11,640	
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個	870	870	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフレカ） 中空	3	個	1,860	5,580	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフレカ）， 3W×1（オフレカ） 中空	1	個	3,380	3,380	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×3（オフレカ） 換気扇用強弱切替スイッチ，中空	1	個	5,220	5,220	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフレカ）， 1P×1（オン・オフレカ） 3W×1（オフレカ）， 中空	1	個	4,970	4,970	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフレカ）， 1P×1（オン・オフレカ） 換気扇用強弱切替スイッチ，中空	1	個	4,970	4,970	
合成樹脂製 アクトレットボックス（カバー付）	中四角 浅型 D44	2	個	1,650	3,300	
樹脂製 アクトレットボックス	大形 54	2	個	3,070	6,140	
露出スイッチボックス	19（E19，16）3個用	1	個	3,680	3,680	
合成樹脂製 スイッチボックス（カバー付）	埋込 1個用	2	個	1,640	3,280	
樹脂製 ボックス	200× 200× 100	1	個	6,200	6,200	
金属製 コンクリートボックス（カバー付）	八角 深型 D75	4	個	1,770	7,080	
浴室灯結線		1	か所	1,730	1,730	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（住戸用）		3DK 基準階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V並 リエチレン絶縁 耐燃性並 リエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内（PF・CD）	20	m	310	6,200	
600V並 リエチレン絶縁 耐燃性並 リエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	43.4	m	280	12,152	
600V並 リエチレン絶縁 耐燃性並 リエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内（PF・CD）	4.1	m	410	1,681	
600V並 リエチレン絶縁 耐燃性並 リエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	27	m	370	9,990	
600V並 リエチレン絶縁 耐燃性並 リエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内（PF・CD）	7.7	m	400	3,080	
600V並 リエチレン絶縁 耐燃性並 リエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	3.8	m	360	1,368	
600V並 リエチレン絶縁 耐燃性並 リエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内（PF・CD）	24.5	m	540	13,230	
600V並 リエチレン絶縁 耐燃性並 リエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	33.9	m	500	16,950	
EM-FP-Cケーブル並	2.0mm- 2C FEP内（PF・CD）	0.6	m	760	456	
EM-FP-Cケーブル並	2.0mm- 2C ビット・天井	6.5	m	710	4,615	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	13.8	m	130	1,794	
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	31	m	550	17,050	
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	38.4	m	740	28,416	
計					326,512	

直 接 工 事 費 細目別内訳

39

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（住戸用）			3DK 最上階	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
各戸盤 受信機電源 主幹1次側供給	3DK用	1	面	24,200	24,200	
ダウライト	LED E26 40W相当	1	個	7,570	7,570	
ダウライト	LED E26 100W相当	1	個	9,040	9,040	
棚下灯	LED 800lm以上	1	個	8,600	8,600	
洗面所・サニタリー 照明	LED850lm以上 MP 乳白アクリルカバー付	1	個	11,000	11,000	
扉付コンセント	2P15A×1 中空	1	個	1,780	1,780	
扉付コンセント	2P15A×2 中空	4	個	1,780	7,120	
扉付コンセント	2P15A×3 中空	1	個	2,930	2,930	
扉付コンセント	2P15A×2 EET付 中空	5	個	2,400	12,000	
コンセント （樹脂プレート付）	2P15/20A×1E, ET 中空	4	個	2,350	9,400	
扉付コンセント	2P15A×2, テレビ端子付 中空	4	個	7,780	31,120	
埋込コンセント （府営住宅用）	樹脂プレート 2P15A 接地極付 引掛形（旧3P）	1	個	2,030	2,030	
埋込コンセント （府営住宅用）	樹脂プレート 3P20A 接地極付 引掛形（旧4P）	2	個	4,100	8,200	
コンセント （樹脂プレート付）	連用形2P15A×1 （抜止め） 125V	1	個	1,740	1,740	
IH用コンセント	2P200V 15/20A EET	1	個	2,250	2,250	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（住戸用）			3DK 最上階	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防水コンセント	WPET	1	個	2,510	2,510	
引掛シーリング*	丸型（埋込）	4	個	2,910	11,640	
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個	870	870	
ワイドスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフレカ） 中空 —	3	個	1,860	5,580	
ワイドスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフレカ）、3W×1（オフレカ） 中空 —	1	個	3,380	3,380	
ワイドスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×3（オフレカ） 換気扇用強弱切替スイッチ、中空 —	1	個	5,220	5,220	
ワイドスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフレカ）、1P×1（オン・オフレカ） 3W×1（オフレカ）、中空 —	1	個	4,970	4,970	
ワイドスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフレカ）、1P×1（オン・オフレカ） 換気扇用強弱切替スイッチ、中空 —	1	個	4,970	4,970	
合成樹脂製 アウトレットボックス（カバー付）	中四角 浅型 D44	2	個	1,650	3,300	
樹脂製 アウトレットボックス	大形 54	2	個	3,070	6,140	
アウトレットボックス	大形 44	2	個	2,960	5,920	
アウトレットボックス	大形 54	2	個	2,990	5,980	
露出スイッチボックス	19（E19、16）3個用	1	個	3,680	3,680	
合成樹脂製 スイッチボックス（カバー付）	埋込 1個用	2	個	1,640	3,280	
樹脂製 ブランクボックス	200× 200× 100	1	個	6,200	6,200	

直 接 工 事 費 細目別内訳

40

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（住戸用）		3DK 最上階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
浴室灯結線		1	か所	1,730	1,730	
600Vぶしエチレン絶縁 耐燃性ぶしエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EET	1.6mm- 2C ビット・天井	54.1	m	280	15,148	
600Vぶしエチレン絶縁 耐燃性ぶしエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EET	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m	410	820	
600Vぶしエチレン絶縁 耐燃性ぶしエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EET	1.6mm- 3C ビット・天井	25.2	m	370	9,324	
600Vぶしエチレン絶縁 耐燃性ぶしエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EET	2.0mm- 2C ビット・天井	9.8	m	360	3,528	
600Vぶしエチレン絶縁 耐燃性ぶしエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EET	2.0mm- 3C ビット・天井	55.1	m	500	27,550	
EM-FP-ケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	6.1	m	710	4,331	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	14.1	m	130	1,833	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	14.1	m	550	7,755	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	740	1,480	
計					286,119	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（住戸用）		4DK 基準階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
各戸盤 受信機電源 主幹1次側供給	4DK用	1	面	24,900	24,900	
ダウンライト	LED E26 40W相当	1	個	7,570	7,570	
ダウンライト	LED E26 100W相当	1	個	9,040	9,040	
棚下灯	LED 800lm以上	1	個	8,600	8,600	
洗面所・トイレ 照明	LED850lm以上 MP 乳白アクリルカバー付	1	個	11,000	11,000	
扉付コンセント	2P15A×1 中空	1	個	1,780	1,780	
扉付コンセント	2P15A×2 中空	5	個	1,780	8,900	
扉付コンセント	2P15A×3 中空	1	個	2,930	2,930	
扉付コンセント	2P15A×2 EET付 中空	5	個	2,400	12,000	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15/20A×1E, ET 中空	5	個	2,350	11,750	
扉付コンセント	2P15A×2, テレピン端子付 中空	5	個	7,780	38,900	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 2P15A 接地極付 引掛形 (旧3P)	1	個	2,030	2,030	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 3P20A 接地極付 引掛形 (旧4P)	2	個	4,100	8,200	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1	個	1,740	1,740	
IH用コンセント	2P200V 15/20A EET	1	個	2,250	2,250	

直 接 工 事 費 細目別内訳

41

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（住戸用）		4DK 基準階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防水コンセント	WPET	1	個	2,510	2,510	
引掛シーリング*	丸型（埋込）	5	個	2,910	14,550	
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個	870	870	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフビカ） 中空	6	個	1,860	11,160	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×3（オフビカ） 換気扇用強弱切替スイッチ，中空	1	個	5,220	5,220	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフビカ）， 1P×1（オン・オフビカ） 中空	1	個	3,370	3,370	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフビカ）， 1P×1（オン・オフビカ） 換気扇用強弱切替スイッチ，中空	1	個	4,970	4,970	
フラッシュプレート （金属製）	角型 フランク	2	個	700	1,400	
合成樹脂製 アクトレットボックス（カバー付）	中四角 浅型 D44	4	個	1,650	6,600	
樹脂製 アクトレットボックス	大形 54	2	個	3,070	6,140	
露出スイッチボックス	19（E19，16）3個用	1	個	3,680	3,680	
合成樹脂製 スイッチボックス（カバー付）	埋込 1個用	2	個	1,640	3,280	
樹脂製 ボックス	200× 200× 100	1	個	6,200	6,200	
金属製 コンクリートボックス（カバー付）	八角 深型 D75	5	個	1,770	8,850	
浴室灯結線		1	か所	1,730	1,730	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（住戸用）		4DK 基準階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内（PF・CD）	26.9	m	310	8,339	
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	51.7	m	280	14,476	
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内（PF・CD）	4.5	m	410	1,845	
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	25.6	m	370	9,472	
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内（PF・CD）	8.9	m	400	3,560	
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	5.6	m	360	2,016	
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内（PF・CD）	26.6	m	540	14,364	
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	34.7	m	500	17,350	
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C FEP内（PF・CD）	0.6	m	760	456	
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	4.9	m	710	3,479	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	18.7	m	130	2,431	
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	31.4	m	550	17,270	
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	47.8	m	740	35,372	
計					362,550	

直 接 工 事 費 細目別内訳

42

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（住戸用）			4DK 最上階	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
各戸盤 受信機電源 主幹1次側供給	4DK用	1	面	24,900	24,900	
ダウライト	LED E26 40W相当	1	個	7,570	7,570	
ダウライト	LED E26 100W相当	1	個	9,040	9,040	
棚下灯	LED 800lm以上	1	個	8,600	8,600	
洗面所・サニタリー 照明	LED850lm以上 MP 乳白アクリルカバー付	1	個	11,000	11,000	
扉付コンセント	2P15A×1 中空	1	個	1,780	1,780	
扉付コンセント	2P15A×2 中空	5	個	1,780	8,900	
扉付コンセント	2P15A×3 中空	1	個	2,930	2,930	
扉付コンセント	2P15A×2 EET付 中空	5	個	2,400	12,000	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15/20A×1E, ET 中空	5	個	2,350	11,750	
扉付コンセント	2P15A×2, テレコ端子付 中空	5	個	7,780	38,900	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 2P15A 接地極付 引掛形 (旧3P)	1	個	2,030	2,030	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 3P20A 接地極付 引掛形 (旧4P)	2	個	4,100	8,200	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1	個	1,740	1,740	
IH用コンセント	2P200V 15/20A EET	1	個	2,250	2,250	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（住戸用）			4DK 最上階	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防水コンセント	WPET	1	個	2,510	2,510	
引掛シーリング*	丸型（埋込）	5	個	2,910	14,550	
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個	870	870	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフビカ） 中空 —	6	個	1,860	11,160	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×3（オフビカ） 換気扇用強弱切替スイッチ，中空 —	1	個	5,220	5,220	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフビカ），1P×1（オン・オフビカ） 中空 —	1	個	3,370	3,370	
ライトスイッチ（ネーム入） （樹脂プレート付）	1P×1（オフビカ），1P×1（オン・オフビカ） 換気扇用強弱切替スイッチ，中空 —	1	個	4,970	4,970	
フラッシュプレート （金属製）	角型 プランク	2	個	700	1,400	
合成樹脂製 アウトレットボックス（カバー付）	中四角 浅型 D44	4	個	1,650	6,600	
樹脂製 アウトレットボックス	大形 54	2	個	3,070	6,140	
アウトレットボックス	大形 44	3	個	2,960	8,880	
アウトレットボックス	大形 54	2	個	2,990	5,980	
露出スイッチボックス	19（E19, 16）3個用	1	個	3,680	3,680	
合成樹脂製 スイッチボックス（カバー付）	埋込 1個用	2	個	1,640	3,280	
樹脂製 プルボックス	200× 200× 100	1	個	6,200	6,200	

直 接 工 事 費 細目別内訳

43

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（住戸用）		4DK 最上階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
浴室灯結線		1	か所	1,730	1,730	
600Vぶしエチレン絶縁 耐燃性ぶしエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	70.2	m	280	19,656	
600Vぶしエチレン絶縁 耐燃性ぶしエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m	410	820	
600Vぶしエチレン絶縁 耐燃性ぶしエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	28.9	m	370	10,693	
600Vぶしエチレン絶縁 耐燃性ぶしエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	14	m	360	5,040	
600Vぶしエチレン絶縁 耐燃性ぶしエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	56.3	m	500	28,150	
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	5	m	710	3,550	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	15.3	m	130	1,989	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	15.3	m	550	8,415	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	740	1,480	
計					317,923	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（住戸用）		2DK MAI		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
各戸盤 受信機電源 主幹1次側供給	2DK-MAI用	1	面	26,700	26,700	
ダウンライト	LED E26 100W相当	1	個	9,040	9,040	
棚下灯	LED 800lm以上	1	個	8,600	8,600	
洗面所・トイレ 照明	LED850lm以上 MP 乳白アクリルカバー付	2	個	11,000	22,000	
扉付コンセント	2P15A×1 中空	1	個	1,780	1,780	
扉付コンセント	2P15A×1 ET付 中空	1	個	2,290	2,290	
コンセント (防滴プレート付)	2P15A×1 EET 防滴P	1	個	3,040	3,040	
扉付コンセント	2P15A×2 中空	3	個	1,780	5,340	
扉付コンセント	2P15A×2 EET付 中空	6	個	2,400	14,400	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15/20A×1E, ET 中空	3	個	2,350	7,050	
扉付コンセント	2P15A×2, テレビ端子付 中空	3	個	7,780	23,340	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 2P15A 接地極付 引掛形 (旧3P)	1	個	2,030	2,030	
埋込コンセント (府営住宅用)	樹脂プレート 3P20A 接地極付 引掛形 (旧4P)	2	個	4,100	8,200	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1	個	1,740	1,740	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×1(抜止め) 中空	1	個	1,740	1,740	

直 接 工 事 費 細目別内訳

44

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（住戸用）		2DK MAI		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×1, ET (ｽﾌﾞ止め)	1	個	2,250	2,250	
IH用コンセント	2P200V 15/20A EET	1	個	2,250	2,250	
防水コンセント	WPET	1	個	2,510	2,510	
引掛シーリング	丸型（埋込）	4	個	2,910	11,640	
屋外入線ｶﾊﾞｰ	防雨入線ｶﾊﾞｰ	1	個	870	870	
ﾗｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P×1 (ﾌｵﾌﾞﾐｶ) 中空	3	個	1,860	5,580	
ﾗｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W×1 (ﾌｵﾌﾞﾐｶ) 中空	2	個	2,390	4,780	
ﾗｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W×2 (ﾌｵﾌﾞﾐｶ) 3W×1 (ｵﾝ・ﾌｵﾌﾞﾐｶ) 中空	1	個	5,090	5,090	
ﾗｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P×3 (ﾌｵﾌﾞﾐｶ) 換気扇用強弱切替ｽｲｯﾁ, 中空	1	個	5,220	5,220	
ﾗｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P×1 (ﾌｵﾌﾞﾐｶ) 3W×2 (ﾌｵﾌﾞﾐｶ), 3W×1 (ｵﾝ・ﾌｵﾌﾞﾐｶ) 換気扇用強弱切替ｽｲｯﾁ, 中空	1	個	7,110	7,110	
合成樹脂製 ﾌﾞﾗｯｸﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	4	個	1,650	6,600	
樹脂製 ﾌﾞﾗｯｸﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 54	2	個	3,070	6,140	
ﾌﾞﾗｯｸﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 44	1	個	2,960	2,960	
ﾌﾞﾗｯｸﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 54	3	個	2,990	8,970	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19, 16) 3個用	1	個	3,680	3,680	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸電灯コンセント設備（住戸用）		2DK MAI		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	3	個	1,640	4,920	
樹脂製 ﾌﾞﾙｯｸｽ	200× 200× 100	2	個	6,200	12,400	
浴室灯結線		1	ヵ所	1,730	1,730	
600Vﾎﾞﾘｴｰｼｮﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴｰｼｮﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾞｯﾄ・天井	53.4	m	280	14,952	
600Vﾎﾞﾘｴｰｼｮﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴｰｼｮﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	4	m	410	1,640	
600Vﾎﾞﾘｴｰｼｮﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴｰｼｮﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾞｯﾄ・天井	58.5	m	370	21,645	
600Vﾎﾞﾘｴｰｼｮﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴｰｼｮﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾞｯﾄ・天井	2.9	m	360	1,044	
600Vﾎﾞﾘｴｰｼｮﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴｰｼｮﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾞｯﾄ・天井	67.2	m	500	33,600	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C ﾋﾞｯﾄ・天井	10.3	m	710	7,313	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	19.7	m	130	2,561	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	19.7	m	550	10,835	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m	740	2,960	
計					328,540	

45

[illegible][illegible]

46

[illegible]

直接工事費細目別内訳

[illegible]

47

直接工事費細目別内訳

大阪府宮堺宮園第2期高層住宅（建て替え）新築電気設備工事（第2工区）（住戸内）

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

48

屋内設備		各戸テレビ共同受信設備		2DK 基準階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分配器	一般 屋内 CS-D4WE	1	個	11,900	11,900	
電話端子木板 20mm	(たて+横) 600mm以下	1	枚	2,000	2,000	
タミ-	75ΩF形 屋 外	1	個	410	410	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	7.2	m	540	3,888	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	17.1	m	590	10,089	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	17.1	m	550	9,405	
計					37,692	

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

屋内設備		各戸テレビ共同受信設備		2DK 最上階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分配器	一般 屋内 CS-D4WE	1	個	11,900	11,900	
電話端子木板 20mm	(たて+横) 600mm以下	1	枚	2,000	2,000	
タミ-	75ΩF形 屋 外	1	個	410	410	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	23.1	m	540	12,474	
計					26,784	

49

[illegible][illegible]

直 接 工 事 費 細目別内訳

50

屋内設備		各戸テレビ共同受信設備		4DK 基準階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分配器	一般 屋内 CS-D6WE	1	個	15,800	15,800	
電話端子木板 20mm	(たて+横) 600mm以下	1	枚	2,000	2,000	
タミー	75ΩF形 屋 外	1	個	410	410	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	12	m	540	6,480	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	27.6	m	590	16,284	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	2.7	m	130	351	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	30.3	m	550	16,665	
計					57,990	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸テレビ共同受信設備		4DK 最上階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分配器	一般 屋内 CS-D6WE	1	個	15,800	15,800	
電話端子木板 20mm	(たて+横) 600mm以下	1	枚	2,000	2,000	
タミー	75ΩF形 屋 外	1	個	410	410	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	37.6	m	540	20,304	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	2.7	m	130	351	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2.7	m	550	1,485	
計					40,350	

51

直接工事費細目別内訳

大阪府営堺宮園第2期高層住宅（建て替え）新築電気設備工事（第2工区）（住戸内）

直 接 工 事 費 細目別内訳

52

屋内設備		各戸火災報知設備（住戸用）		2DK 基準階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
住戸用自火報 受信機 ハルスフリー型	露出型	1	台	18,600	18,600	
戸外表示器	確認表示灯付 ドア開機能付 露出型	1	台	6,230	6,230	
中継器 (遠隔試験機能付)	住戸用自火報用	1	個	5,750	5,750	
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型 感知器	遠隔試験機能付 -	2	個	6,940	13,880	
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型 感知器	遠隔試験機能付 -	1	個	7,560	7,560	
合成樹脂製 アクリレートﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 付)	中四角 浅型 D44	3	個	1,650	4,950	
合成樹脂製 コンクリートﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 付)	八角 深型 D75	3	個	1,770	5,310	
EM-HPﾎﾟｰﾌﾟﾙ	1.2 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	6.8	m	530	3,604	
EM-HPﾎﾟｰﾌﾟﾙ	1.2 mm- 4C ﾋﾞｯﾄ・天井	1.5	m	480	720	
EM-AEﾎﾟｰﾌﾟﾙ	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	14.1	m	360	5,076	
EM-AEﾎﾟｰﾌﾟﾙ	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	6.3	m	460	2,898	
EM-AEﾎﾟｰﾌﾟﾙ	0.9 mm- 4C ﾋﾞｯﾄ・天井	1.5	m	410	615	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	24.8	m	550	13,640	
計					88,833	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸火災報知設備（住戸用）		2DK 最上階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
住戸用自火報 受信機 ハルスフリー型	露出型	1	台	18,600	18,600	
戸外表示器	確認表示灯付 ドア開機能付 露出型	1	台	6,230	6,230	
中継器 (遠隔試験機能付)	住戸用自火報用	1	個	5,750	5,750	
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型 感知器	遠隔試験機能付 -	2	個	6,940	13,880	
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型 感知器	遠隔試験機能付 -	1	個	7,560	7,560	
合成樹脂製 アクリレートﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 付)	中四角 浅型 D44	6	個	1,650	9,900	
EM-HPﾎﾟｰﾌﾟﾙ	1.2 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	2	m	530	1,060	
EM-HPﾎﾟｰﾌﾟﾙ	1.2 mm- 4C ﾋﾞｯﾄ・天井	6.2	m	480	2,976	
EM-AEﾎﾟｰﾌﾟﾙ	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m	360	720	
EM-AEﾎﾟｰﾌﾟﾙ	0.9 mm- 2C ﾋﾞｯﾄ・天井	14.1	m	320	4,512	
EM-AEﾎﾟｰﾌﾟﾙ	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	2	m	460	920	
EM-AEﾎﾟｰﾌﾟﾙ	0.9 mm- 4C ﾋﾞｯﾄ・天井	6.2	m	410	2,542	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m	550	3,300	
計					77,950	

直 接 工 事 費 細目別内訳

53

屋内設備		各戸火災報知設備（住戸用）		3DK 基準階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
住戸用自火報 受信機 ハルス・フリー型	露出型	1	台	18,600	18,600	
戸外表示器	確認表示灯付 ドアホン機能付 露出型	1	台	6,230	6,230	
中継器 (遠隔試験機能付)	住戸用自火報用	1	個	5,750	5,750	
差動式ｽﾎﾞｯﾄ型 感知器	遠隔試験機能付 -	3	個	6,940	20,820	
定温式ｽﾎﾞｯﾄ型 感知器	遠隔試験機能付 -	1	個	7,560	7,560	
合成樹脂製 アクリレートﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 付)	中四角 浅型 D44	3	個	1,650	4,950	
合成樹脂製 コンクリートﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 付)	八角 深型 D75	4	個	1,770	7,080	
EM-HPﾎﾟｰﾌﾟﾙ	1.2 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	7	m	530	3,710	
EM-HPﾎﾟｰﾌﾟﾙ	1.2 mm- 4C ﾋﾞｯﾄ・天井	1.5	m	480	720	
EM-AEﾎﾟｰﾌﾟﾙ	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	14.6	m	360	5,256	
EM-AEﾎﾟｰﾌﾟﾙ	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	6.5	m	460	2,990	
EM-AEﾎﾟｰﾌﾟﾙ	0.9 mm- 4C ﾋﾞｯﾄ・天井	1.5	m	410	615	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	25.7	m	550	14,135	
計					98,416	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸火災報知設備（住戸用）		3DK 最上階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
住戸用自火報 受信機 ハルス・フリー型	露出型	1	台	18,600	18,600	
戸外表示器	確認表示灯付 ドアホン機能付 露出型	1	台	6,230	6,230	
中継器 (遠隔試験機能付)	住戸用自火報用	1	個	5,750	5,750	
差動式ｽﾎﾞｯﾄ型 感知器	遠隔試験機能付 -	3	個	6,940	20,820	
定温式ｽﾎﾞｯﾄ型 感知器	遠隔試験機能付 -	1	個	7,560	7,560	
合成樹脂製 アクリレートﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 付)	中四角 浅型 D44	7	個	1,650	11,550	
EM-HPﾎﾟｰﾌﾟﾙ	1.2 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	2	m	530	1,060	
EM-HPﾎﾟｰﾌﾟﾙ	1.2 mm- 4C ﾋﾞｯﾄ・天井	6.3	m	480	3,024	
EM-AEﾎﾟｰﾌﾟﾙ	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m	360	720	
EM-AEﾎﾟｰﾌﾟﾙ	0.9 mm- 2C ﾋﾞｯﾄ・天井	14.6	m	320	4,672	
EM-AEﾎﾟｰﾌﾟﾙ	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	2	m	460	920	
EM-AEﾎﾟｰﾌﾟﾙ	0.9 mm- 4C ﾋﾞｯﾄ・天井	6.3	m	410	2,583	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m	550	3,300	
計					86,789	

直 接 工 事 費 細目別内訳

54

屋内設備		各戸火災報知設備（住戸用）		4DK 基準階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
住戸用自火報 受信機 ハルスフリー型	露出型	1	台	18,600	18,600	
戸外表示器	確認表示灯付 ドア開機能付 露出型	1	台	6,230	6,230	
中継器 (遠隔試験機能付)	住戸用自火報用	1	個	5,750	5,750	
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型 感知器	遠隔試験機能付 -	4	個	6,940	27,760	
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型 感知器	遠隔試験機能付 -	1	個	7,560	7,560	
合成樹脂製 アクリレートﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 付)	中四角 浅型 D44	3	個	1,650	4,950	
合成樹脂製 コンクリートﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 付)	八角 深型 D75	5	個	1,770	8,850	
EM-HPﾎﾟｰﾌﾟﾙ	1.2 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	5.5	m	530	2,915	
EM-HPﾎﾟｰﾌﾟﾙ	1.2 mm- 4C ﾋﾞｯﾄ・天井	1.5	m	480	720	
EM-AEﾎﾟｰﾌﾟﾙ	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	19.1	m	360	6,876	
EM-AEﾎﾟｰﾌﾟﾙ	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	5	m	460	2,300	
EM-AEﾎﾟｰﾌﾟﾙ	0.9 mm- 4C ﾋﾞｯﾄ・天井	1.5	m	410	615	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	26.9	m	550	14,795	
計					107,921	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸火災報知設備（住戸用）		4DK 最上階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
住戸用自火報 受信機 ハルスフリー型	露出型	1	台	18,600	18,600	
戸外表示器	確認表示灯付 ドア開機能付 露出型	1	台	6,230	6,230	
中継器 (遠隔試験機能付)	住戸用自火報用	1	個	5,750	5,750	
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型 感知器	遠隔試験機能付 -	4	個	6,940	27,760	
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型 感知器	遠隔試験機能付 -	1	個	7,560	7,560	
合成樹脂製 アクリレートﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 付)	中四角 浅型 D44	8	個	1,650	13,200	
EM-HPﾎﾟｰﾌﾟﾙ	1.2 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	2	m	530	1,060	
EM-HPﾎﾟｰﾌﾟﾙ	1.2 mm- 4C ﾋﾞｯﾄ・天井	5.4	m	480	2,592	
EM-AEﾎﾟｰﾌﾟﾙ	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m	360	720	
EM-AEﾎﾟｰﾌﾟﾙ	0.9 mm- 2C ﾋﾞｯﾄ・天井	19.1	m	320	6,112	
EM-AEﾎﾟｰﾌﾟﾙ	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	2	m	460	920	
EM-AEﾎﾟｰﾌﾟﾙ	0.9 mm- 4C ﾋﾞｯﾄ・天井	5.4	m	410	2,214	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m	550	3,300	
計					96,018	

直 接 工 事 費 細目別内訳

55

屋内設備		各戸火災報知設備（住戸用）		2DK-MAI		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
住戸用自火報 受信機 ハス・フルー型	MAIハス用 埋込型（埋込ボックス共）	1	台	40,200	40,200	
戸外表示器	確認表示灯付 ドアホン機能付 露出型	1	台	6,230	6,230	
中継器 （遠隔試験機能付）	住戸用自火報用	1	個	5,750	5,750	
身体障害者用 インターホン親機	増設親機	2	台	18,600	37,200	
呼出押ボタン	紐付き	1	台	4,880	4,880	
呼出押ボタン	紐無し	2	台	4,590	9,180	
押ボタン用エッチング		1	個	5,840	5,840	
差動式スポット型 感知器	遠隔試験機能付 -	2	個	6,940	13,880	
定温式スポット型 感知器	遠隔試験機能付 -	1	個	7,560	7,560	
合成樹脂製 フロットボックス（カバー 付）	中四角 浅型 D44	7	個	1,650	11,550	
EM-HPケーブル	1.2 mm ² 4C FEP内（PF・CD）	2	m	530	1,060	
EM-HPケーブル	1.2 mm ² 4C ビッド・天井	1.5	m	480	720	
EM-AEケーブル	0.9 mm ² 2C FEP内（PF・CD）	2	m	360	720	
EM-AEケーブル	0.9 mm ² 2C ビッド・天井	13.5	m	320	4,320	
EM-AEケーブル	0.9 mm ² 4C FEP内（PF・CD）	2	m	460	920	

直 接 工 事 費 細目別内訳

屋内設備		各戸火災報知設備（住戸用）		2DK-MAI		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	0.9 mm ² 4C ビッド・天井	7.8	m	410	3,198	
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 5P FEP内（PF・CD）	10.9	m	870	9,483	
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 5P ビッド・天井	5.5	m	800	4,400	
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 2C FEP内（PF・CD）	28.8	m	400	11,520	
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 2C ビッド・天井	6	m	360	2,160	
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	31.5	m	550	17,325	
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	10.9	m	740	8,066	
計					206,162	