

工事名称: 大阪府本庁舎別館空調設備改修工事

工事場所: 大阪府中央区大手前三丁目

総工事費 ￥343,919,400 .-

工事価格 ￥312,654,000 .-

工事概要

空調設備改修工事一式

熱源、冷却塔、冷温水ポンプ、冷却水ポンプの撤去、新設及び付帯工事
(冷凍機+温水ヒーターから吸収式冷温水機への熱源改修)

【既存施設概要】

別館 SRC造・RC造 地上8階建地下3階 延べ面積 30,127㎡

公告日	令和3年3月18日
開札日	令和3年4月23日
工期末	令和4年6月30日

大阪府本庁舎別館空調設備改修工事

機械

一般建築改修一般工事 1 ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
機械設備工事	一式		210,750,554		
電気設備工事	一式		32,706,790		
小計				243,457,344	
共通仮設費					
機械設備工事	一式		10,280,431		
電気設備工事	一式		1,708,690		
小計				11,989,121	
現場管理費					
機械設備工事	一式		18,528,515		
電気設備工事	一式		8,458,698		
小計				26,987,213	
一般管理費等	一式			30,220,322	
共通費計				69,196,656	28.4%
工事価格	一式			312,654,000	
消費税等相当額	一式			31,265,400	工事価格×10%
総工事費	一式			343,919,400	

内訳

名 称	摘 要	数 量		機械設備工事	電気設備工事	
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	207,190,410	32,704,240	
	ガス設備工事	一式	(B入力値)	2,768,000		
	処分費等	一式	(F入力値)	792,144	2,550	
小計			(B+F+H) (A入力値)	210,750,554	32,706,790	
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	6,236,431	1,471,690	
共通仮設費 積み上げ分		一式	(G入力値)	4,044,000	237,000	
小計				10,280,431	1,708,690	
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	18,528,515	8,458,698	
小計				18,528,515	8,458,698	
一般管理費を除く小計			(K計算値)	239,559,500	42,874,178	
一般管理費等(補正分除く)		10.66%	(K-E-J5) 282,433,678	30,107,430	率算定用の 基準単価→	(K) 282,433,678
	(補正分)	0.04%	282,433,678	112,973		
			(小計)	30,220,403		
		数値処理		-81	数値処理前 工事価格→	312,654,081
小計		数値処理後小計		30,220,322		

共通費計算書

No. 3 大 阪 府 (共通費:平成31年4月改訂)

共通費計算書

No. 4 大 阪 府 (共通費:平成31年4月改訂)

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
機械設備工事		1		式		208,915,240		
	計					208,915,240		

機械設備工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
空気調和設備		1		式	185,299,030	
換気設備		1		式	3,124,260	
自動制御設備		1		式	13,854,380	
消火設備		1		式	406,670	
ガス設備		1		式	2,768,000	
直接仮設		1		式	3,462,900	
	計				208,915,240	

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調設備	機器設備	1	式	149,805,760	
空調設備	配管設備	1	式	35,493,270	
計				185,299,030	
換気設備	ダクト設備	1	式	3,124,260	
計				3,124,260	
自動制御設備		1	式	13,854,380	
計				13,854,380	
消火設備	泡消火設備	1	式	225,560	
消火設備	二酸化炭素消火設備	1	式	181,110	
計				406,670	
ガス設備	都市ガス設備	1	式	2,768,000	
計				2,768,000	
直接仮設	直接仮設	1	式	3,462,900	
計				3,462,900	

大阪府本庁舎別館 細目別内訳

4

機械設備工事		空気調和設備		機器設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
二重効用吸収式冷温水機 RH-1～4	冷房能力 210USRT 暖房能力 465Kw以上	4	基	20,757,000	83,028,000		
超低騒音開放型冷却塔 CT-1	冷却能力 3487kw 冷却水量 7140L/min 薬注装置共	1	基	10,195,000	10,195,000		
超低騒音開放型冷却塔 CT-2	冷却能力 1162kw 冷却水量 2380L/min 薬注装置共	1	基	4,192,000	4,192,000		
冷温水ポンプ CHP-1～4	100/80φ×1510L/min×34m×18.5kw	4	台	479,000	1,916,000		
冷却水ポンプ CDP-1～4	100/80φ×2380L/min×24m×15.0kw	4	台	365,000	1,460,000		
自動薬注装置 YT-3	薬液共	1	台	81,800	81,800		
サブライヘッダー増設分 H-CHS	350φ×1500L	1	台	429,000	429,000		
レターヘッダー増設分 H-CHR	350φ×1200L	1	台	405,000	405,000		
加圧給水ポンプ PW-1	40φ×200L/min×14m×1.1kw 2台交互運転	1	組	670,000	670,000		
プレフィルター 30型 F-1	500×1150×15mm	8	枚	8,820	70,560		
差圧計	差圧計、差圧スイッチ共	1	個	46,700	46,700	代価表 0001	
煙道工事	450×300～600×300 全長 41.5m	1	式		10,196,000		
煙道用サイレンサー		4	個	424,000	1,696,000		
煙道躯体開口補強		1	式		136,000	別紙 00-0001	
冷却塔用薬液		120	kg	1,040	124,800		

大阪府本庁舎別館 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備		機器設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
マシンパッド脱着費	0.6t×2枚×3回 設置取外し共	1	式		456,000	代価表 0002	
搬入費		1	式		4,232,000	別紙 00-0002	
搬出費		1	式		3,907,000	別紙 00-0003	
据付費		1	式		8,758,000	別紙 00-0004	
総合調整費		1	式		460,000	別紙 00-0005	
製作金物		1	式		1,320,000	別紙 00-0006	
保温工事		1	式		2,719,000	別紙 00-0007	
文字標識等	空 調	1	式		296,000	代価表 0007	
既設設備動作確認		1	式		230,000		
撤去工事	(再使用しない)	1	式		7,540,000	別紙 00-0008	
コンクリート工事		1	式		1,671,000	別紙 00-0009	
コンクリート解体工事		1	式		88,100	別紙 00-0010	
コンクリート類処分費		1	式		10,800	別紙 00-0011	
アスベスト除去工事		1	式		1,132,000	別紙 00-0012	
冷媒回収回収費		1	式		2,984,000	別紙 00-0013	

大阪府本庁舎別館 細目別内訳

6

機械設備工事		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷却水・一般配管用ステンレス鋼鋼管	ハジツク形管継手による接合 屋内一般 150SU	28	m	25,400	711,200	
冷温水・一般配管用ステンレス鋼鋼管	ハジツク形管継手による接合 屋内一般 200SU	40	m	30,900	1,236,000	
冷却水・一般配管用ステンレス鋼鋼管	ハジツク形管継手による接合 屋外架空・暗渠 125SU	21	m	15,600	327,600	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 20A	31	m	4,310	133,610	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 25A	12	m	5,440	65,280	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 32A	46	m	6,800	312,800	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 40A	3	m	7,560	22,680	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 50A	15	m	9,670	145,050	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 65A	5	m	12,800	64,000	
排水・水配管用亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 機械室・便所 25A	52	m	5,830	303,160	
排水・水配管用亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 機械室・便所 32A	5	m	7,280	36,400	
排水・水配管用亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 機械室・便所 50A	21	m	10,400	218,400	
排水・水配管用亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 機械室・便所 80A	3	m	15,900	47,700	
排水・水配管用亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 機械室・便所 100A	12	m	21,000	252,000	
エー抜き・水配管用亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 機械室・便所 15A	120	m	3,970	476,400	

大阪府本庁舎別館 細目別内訳

機械設備工事		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
煙道トレン管・配管用炭素鋼鋼管(黒)	ねじ接合 機械室・便所 25A	54	m	5,110	275,940	
ゴムシートパタライ弁	10K(クエハー・鋳鉄) 100A	1	個	26,400	26,400	
ゴムシートパタライ弁	10K(クエハー・鋳鉄) 125A	27	個	32,700	882,900	
ゴムシートパタライ弁	10K(クエハー・鋳鉄) 150A	26	個	38,100	990,600	
ゴムシートパタライ弁	10K(クエハー・鋳鉄) 200A	2	個	52,400	104,800	
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 125A	4	個	51,100	204,400	
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 150A	4	個	66,800	267,200	
Y形ストレーナー	10K 125A	5	個	41,700	208,500	
Y形ストレーナー	10K 150A	4	個	58,300	233,200	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 40A	2	個	8,070	16,140	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 65A	1	個	14,300	14,300	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 125A	8	個	25,600	204,800	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 150A	8	個	34,100	272,800	
フレキシブルジョイント	合成ｺﾞﾑ製 32A	12	個	9,680	116,160	
フレキシブルジョイント	合成ｺﾞﾑ製 125A	12	個	41,400	496,800	

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ルネシア®Rジoints	合成ゴム製 150A	4	個	56,100	224,400	
自動制御バルブ2方弁取付	125A	1	個	12,700	12,700	代価表 0025
自動制御 流量計取付		1	個	23,900	23,900	代価表 0026
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 15A	16	個	4,290	68,640	
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	24	個	5,580	133,920	
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	12	個	7,200	86,400	
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 32A	12	個	10,400	124,800	
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 40A	2	個	13,500	27,000	
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 50A	7	個	18,800	131,600	
ラインゲ仕切弁	10K(フランジ) 65A	1	個	36,400	36,400	
逆止弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	3	個	4,750	14,250	
ボール弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	5	個	5,550	27,750	
電動弁	32A	6	個	18,600	111,600	
瞬間流量計	125A	4	個	44,900	179,600	
瞬間流量計	150A	4	個	45,500	182,000	

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
温度計	ブロンズ管 円形	18	個	16,900	304,200	
圧力計	水用	16	組	10,400	166,400	
横水栓	T200SNR13	2	個	3,230	6,460	
パルス式量水器	50A	1	個	111,000	111,000	
水抜、水張り作業	2人配置	2	日	47,500	95,000	代価表 0027
既設階段 取外し・再設置	W0.8×H1.0	1	か所	11,800	11,800	代価表 0028
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	3	か所	3,790	11,370	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温有	1	か所	4,060	4,060	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温有	5	か所	4,060	20,300	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温有	4	か所	4,880	19,520	
形鋼振れ止め		1	式		537,000	別紙 00-0016
保温工事		1	式		3,313,000	別紙 00-0017
製作金物		1	式		171,000	別紙 00-0018
防火区画貫通処置		1	式		209,000	別紙 00-0019
中央監視盤室 天井解体復旧工事		1	式		179,000	別紙 00-0020

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
総合調整費		1	式		396,000	別紙 00-0021
撤去工事	(再使用しない)	1	式		4,937,000	別紙 00-0022
アスベスト含有部 保温材切断		1	式		944,000	別紙 00-0023
アスベスト除去工事		1	式		28,100	別紙 00-0024
はつり工事		1	式		243,000	別紙 00-0025
コンクリート類処分費		1	式		480	別紙 00-0026
廃棄物処分費		1	式		288,000	別紙 00-0027
有価材		1	式		▲350,000	別紙 00-0028
計					35,493,270	

機械設備工事		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.5mm(～450mm)	19	m ²	5,380	102,220	
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.6mm(451～750mm)	2	m ²	5,500	11,000	
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.8mm(751～1200mm)	41	m ²	6,000	246,000	
銅板製ダクト	1.6mm	21	m ²	18,900	396,900	
スハイルダクト (低圧ダクト)	インサート無 250mm	2	m	5,500	11,000	
ボックス類		1	式		106,000	別紙 00-0029
シーリングディフューザー	C2 30	3	個	15,700	47,100	
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 200	1	個	9,940	9,940	
ユニバーサル形吹出口	VHS 1000 500	3	個	43,100	129,300	代価表 0034
ユニバーサル形吹出口	HS 800 500	3	個	26,200	78,600	代価表 0035
ユニバーサル形吹出口	HS 900 300	2	個	15,700	31,400	代価表 0036
ユニバーサル形吹出口	VHS 1100 400	1	個	43,100	43,100	代価表 0037
防火ダクトカバー	200 200	2	個	16,100	32,200	
防火ダクトカバー	400 250	1	個	17,000	17,000	
防火ダクトカバー	600 300	1	個	20,500	20,500	

機械設備工事		自動制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自動制御装置		1	式		5,042,000	
盤関係		1	式		2,331,000	
エンジニアリング費		1	式		227,000	
調整費		1	式		1,474,000	
計装工事		1	式		4,702,000	
撤去工事	(再使用しない)	1	式		82,800	別紙 00-0037
廃棄物処分費		1	式		140	別紙 00-0038
有価材		1	式		▲4,560	別紙 00-0039
計					13,854,380	

大阪府本庁舎別館 細目別内訳

機械設備工事		消火設備			泡消火設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火器 (仮設置)	ABC-10型	9	個	9,840	88,560	代価表 0047
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	4	m	4,520	18,080	
消火配管 (再据付)	ねじ接合 屋内一般 25A	8	m	3,410	27,280	代価表 0048
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温無	6	か所	3,600	21,600	
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 25A 保温無	6	か所	8,880	53,280	
撤去工事 (再利用する)		1	式		10,800	別紙 00-0040
撤去工事	再利用しない	1	式		4,790	別紙 00-0041
廃棄物処分費		1	式		1,170	別紙 00-0042
計					225,560	

機械設備工事		直接仮設		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＜B3F 中央監視盤 室配管、ダクト＞						
内部仕上げ足場	床養生・粉塵防止共	1	式		123,000	別紙 00-0045
アベスト養生シート		1	式		22,600	別紙 00-0046
単管足場		1	式		1,838,000	別紙 00-0047
ローリングタレー	5.0mH（1ヶ月）	5	台	15,400	77,000	
＜PS内仮設足場＞						
足場板		1	式		262,000	別紙 00-0048
＜8F、屋上仮設足場＞						
枠組本足場		1	式		30,000	別紙 00-0049
搬出入用仮設養生		1	式		900,000	別紙 00-0050
PHRF防水対策仮設養生		1	式		160,000	別紙 00-0051
撤去工事	（再使用しない）	1	式		36,600	別紙 00-0052
廃棄物処分費	直接仮設分	1	式		13,700	別紙 00-0053
計					3,462,900	

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
煙道躯体開口補強		1	式		136,000	別紙 00-0001
コンクリート類解体工事	コンクリートカッター 厚100mm (m)	3.7	m	640	2,368	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	0.16	m ³	89,600	14,336	
製作金物	C200x90x8t	1	個	112,600	112,600	
コンクリート工事	モルタル (m ³)	0.06		43,200	2,592	
コンクリート工事	型枠 一般用 (m ²)	0.44		8,640	3,801.6	
鋼材防錆塗装		0.64	m ²	990	633.6	
計					136,331.2	

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式		4,232,000	別紙 00-0002
搬入費	複数搬入 500kg以下	2.46	t	69,100	169,986	
搬入費	複数搬入 500kg/m3未満	4.64	t	77,400	359,136	
搬入費	複数搬入 400kg/m3未満	27.2	t	90,300	2,456,160	
搬入費	複数搬入 400kg/m3未満	2.17	t	80,700	175,119	
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.11	t	98,000	10,780	
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.23	t	115,000	26,450	
搬入費	複数搬入 100kg/m3未満	6.43	t	161,000	1,035,230	
計					4,232,861	

大阪府本庁舎別館 別紙明細

14

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬出費		1	式		3,907,000	別紙 00-0003
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.22	t	67,400	14,828	
搬出費(撤去用)	複数搬出 500kg以下	2.3	t	62,200	143,060	
搬出費(撤去用)	複数搬出 800kg以下	1.46	t	57,000	83,220	
搬出費(撤去用)	複数搬出 500kg/m3未満	1.78	t	69,600	123,888	
搬出費(撤去用)	複数搬出 400kg/m3未満	21.52	t	81,300	1,749,576	
搬出費(撤去用)	複数搬出 300kg/m3未満	2.8	t	98,700	276,360	
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	3.46	t	103,000	356,380	
搬出費(撤去用)	複数搬出 100kg/m3未満	8	t	145,000	1,160,000	
計					3,907,312	

大阪府本庁舎別館 別紙明細

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		8,758,000	別紙 00-0004
吸収冷温水機据付	冷房能力 739kw	4	基	1,434,000	5,736,000	
冷却塔据付	CT-1 冷却能力 3487kw	1	組	1,400,000	1,400,000	代価表 0003
冷却塔据付	CT-2 冷却能力 1162kw	1	組	462,000	462,000	代価表 0004
滴巻ポンプ(片吸込形)据付(空調機器)	標準基礎 18.5 kW以下	4	台	115,000	460,000	
滴巻ポンプ(片吸込形)据付(空調機器)	標準基礎 15.0 kW以下	4	台	100,000	400,000	
自動薬注装置据付	YT-3	1	台	33,300	33,300	代価表 0005
ヘッダー 据付	350 φ	2	基	41,800	83,600	
小形給水ポンプユニット 据付(衛生機器)	防振基礎 1.5 kW以下 ポンプ2台	1	基	71,900	71,900	
パネル形エアフィルター据付		8	台	1,410	11,280	
サイレンサー据付	煙道用 L1500	4	基	25,200	100,800	代価表 0006
計					8,758,880	

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
総合調整費		1	式		460,000	別紙 00-0005
主機械室内機器調整	空 調 30,127m ²	1	式		460,000	
計					460,000	
製作金物		1	式		1,320,000	別紙 00-0006
CT-1用鋼製架台		1	組	832,700	832,700	
CT-2用鋼製架台		1	組	485,600	485,600	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	0.4	m	5,030	2,012	
計					1,320,312	

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		2,719,000	別紙 00-0007
吸収式冷温水機 保温	ロックール 50t ステンレス鋼板	21.1	m ²	25,500	538,050	
冷温水ポンプ 保 温	グラスール 50t ステンレス鋼板	4	m ²	24,400	97,600	
煙道 断熱	ステンレス鋼板	57	m ²	28,200	1,607,400	
空調用パ이프類 保温	冷温水ハッカー グラスール ステンレス鋼板	8.8	m ²	54,100	476,080	
計					2,719,130	

機械設備工事		空調調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		7,540,000	別紙 00-0008
<機器類>						
ターボ冷凍機 R-1,2撤去	冷房能力 357Rt 電動機出力 258kw	2	基	450,000	900,000	代価表 0008
ターボ冷凍機用高压盤撤去	800 x 1800 x 2350H	2	面	61,200	122,400	代価表 0009
スクリーン冷凍機撤去	冷房能力 78Rt 電動機出力 71.3kw	1	基	145,000	145,000	代価表 0010
開放型冷却塔撤去 (大型)	冷却能力 1630kw 冷却水量 4100L/min	2	基	257,000	514,000	代価表 0011
開放型冷却塔撤去	冷却能力 360kw 冷却水量 991L/min	1	基	62,600	62,600	代価表 0012
既設冷却塔撤去用分解		1	式		1,417,000	
冷却水/冷温水用自動薬注装置撤去	注入ポンプ 0.4kw、薬液槽50L 相当	4	台	9,830	39,320	代価表 0013
冷水ポンプ撤去	125/100φ x 11kw	2	台	33,300	66,600	代価表 0014
冷水ポンプ撤去	65/50φ x 5.5kw	1	台	19,400	19,400	代価表 0015
冷温水ポンプ撤去	150φ x 15kw	2	台	40,800	81,600	代価表 0016
冷却水ポンプ撤去	150/125φ x 30kw	2	台	56,900	113,800	代価表 0017
冷却水ポンプ撤去	80/65φ x 11kw	1	台	33,300	33,300	代価表 0018
サドルライフター撤去	350φ x 1100L	1	基	6,210	6,210	代価表 0019

大阪府本庁舎別館 別紙明細

機械設備工事		空調調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		7,540,000	別紙 00-0008
レターシフター撤去	350φ x 900L	1	基	6,210	6,210	代価表 0020
FRP補給水槽撤去	1.5 x 1.5 x 1.5mH 鋼製架台1.2mH付	1	基	21,500	21,500	代価表 0021
補給水用加圧給水ポンプ撤去	32φ x 0.4kw	1	台	10,100	10,100	代価表 0022
補給水用ライフポンプ撤去	32φ x 0.4kw	1	台	6,120	6,120	代価表 0023
縦型温水ヒータ撤去 B-1,2	加熱能力 930kw	2	基	96,200	192,400	代価表 0024
煙道撤去		1	式		3,008,000	
<保温撤去>						
煙道保温撤去	ロックウール 再使用しない	76.8	m ²	1,840	141,312	
温水ヒーター保温撤去	ロックウール 再使用しない	17	m ²	1,840	31,280	
ターボ冷凍機保温撤去	ロックウール・グラスウール 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 再使用しない	68	m ²	4,760	323,680	
スクリーン冷凍機保温撤去	ロックウール・グラスウール 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 再使用しない	18	m ²	4,760	85,680	
サドルライフター保温撤去	ロックウール・グラスウール 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 再使用しない	1.2	m ²	3,800	4,560	
冷水/冷温水ポンプ保温撤去	ロックウール・グラスウール 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 再使用しない	5	m ²	4,760	23,800	
産業廃棄物積込・運搬費		26.32	m ³	6,250	164,500	

[illegible]

大阪府本庁舎別館 別紙明細

機 械 設 備 工 事		空 気 調 節 設 備		機 器 設 備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート工事		1	式		1,671,000	別紙 00-0009
コンクリート工事	コンクリート 手練り (m3)	5		40,800	204,000	
コンクリート工事	コンクリート 生コン人力打設 (m3)	5		36,400	182,000	
コンクリート工事	型枠 一般用 (㎡)	11.9		8,640	102,816	
コンクリート工事	鉄筋 D10・13 (Kg)	212.6		220	46,772	
コンクリート工事	普通モルタル 厚15mm (㎡)	43.5		2,200	95,700	
手はつり (面はつり)	鉄筋コンクリート 30mm程度	43.5	㎡	12,100	526,350	
基礎用接着系アール	16mm φ 床面	160	㎏	1,260	201,600	
<B3F防塵塗装>						
防塵塗装		89.2	㎡	990	88,308	
<PHRF塗膜防水補修>						
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装シムバー	35.7	㎡	4,740	169,218	
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装シムバー	9.8	㎡	5,580	54,684	
計					1,671,448	

機械設備工事		空調調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート解体工事		1	式		88,100	別紙 00-0010
コンクリート類解体工事	鉄筋コンクリートブレーカー (m3)	1.58		41,900	66,202	
発生材積込み	コンクリート類 人力	1.58	m3	6,250	9,875	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下	2.88	m3	4,200	12,096	
計					88,173	
コンクリート類処分費		1	式		10,800	別紙 00-0011
鉄筋コンクリート処分	投棄料	2.88	m3	3,750	10,800	
計					10,800	

機械設備工事		空調調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスベスト除去工事		1	式		1,132,000	別紙 00-0012
レターシッター アスベスト保温材 撤去	直接工事費(レター2対応)	1	式		813,000	
レターシッター アスベスト保温材 撤去	集積・運搬費	1	式		45,000	
レターシッター アスベスト保温材 撤去	書類作成費	1	式		150,000	
レターシッター アスベスト保温材 撤去	現場管理費	1	式		90,000	
アスベスト処理 掲示板		3	枚	1,880	5,640	
アスベスト処理 集積 ・梱包		2.43	m3	750	1,822.5	
発生材積込み	アスベスト含有材類 人力	2.43	m3	4,750	11,542.5	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	2.43	m3	6,310	15,333.3	
計					1,132,338.3	
冷媒回収回収費		1	式		2,984,000	別紙 00-0013
冷媒回収処分	カーボ冷凍機2基 スクルー冷凍機1基	1	式		2,984,000	
計					2,984,000	

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		448,000	別紙 00-0014
FRP処分費		1,719	kg	170	292,230	
産業廃棄物処分	金属ガラス陶磁器くず	0.74	t	11,700	8,658	
産業廃棄物処分	がれき類	3.99	t	9,700	38,703	
リターンベック アスベスト保温材 処分費		2	m3	45,000	90,000	
産業廃棄物処分	非飛散性アスベスト含有材処分費	0.48	t	40,000	19,200	
計					448,791	
有価材		1	式		▲1,093,000	別紙 00-0015
鉄くず	H4	41.23	t	▲26,500	▲1,092,595	
計					▲1,092,595	

大阪府本庁舎別館 別紙明細

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
形鋼振れ止め		1	式		537,000	別紙 00-0016
形鋼振れ止め		3	%	17,905,520	537,165.6	
計					537,165.6	

機械設備工事		空調調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		3,313,000	別紙 00-0017
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	18.3	m	4,070	74,481	
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	20.2	m	5,370	108,474	
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125A	119.8	m	6,270	751,146	
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150A	22.5	m	7,130	160,425	
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200A	7.3	m	9,660	70,518	
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250A	4.4	m	13,300	58,520	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	25.6	m	1,890	48,384	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	7	m	1,940	13,580	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	13.9	m	2,300	31,970	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	9.2	m	2,610	24,012	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A	15.4	m	6,040	93,016	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 25A	5.3	m	6,450	34,185	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 32A	78.1	m	6,890	538,109	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 40A	5.2	m	7,400	38,480	

機械設備工事		空調調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		3,313,000	別紙 00-0017
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A	13.8	m	7,870	108,606	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	2	m	2,090	4,180	
排水管 保温	ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	8	m	2,070	16,560	
排水管 保温	ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	10	m	2,230	22,300	
冷温水用弁類保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁) 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 100A	1	個	14,600	14,600	
冷温水用弁類保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁) 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 125A	27	個	16,500	445,500	
冷温水用弁類保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁) 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 200A	2	個	22,200	44,400	
冷温水用弁類保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 125A	18	個	30,100	541,800	
冷温水用弁類保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 250A	1	個	48,200	48,200	
給水用弁類 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 65A	1	個	22,000	22,000	
計					3,313,446	

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
製作金物		1	式		171,000	別紙 00-0018
銅製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×75×40 (溝形鋼)	3.9	m	7,780	30,342	代価表 0029
銅製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	7.2	m	7,720	55,584	代価表 0030
樹脂製支持材	65A	10	個	775	7,750	
樹脂製支持材	100A	11	個	958	10,538	
樹脂製支持材	125A	40	個	1,190	47,600	
樹脂製支持材	150A	8	個	1,200	9,600	
樹脂製支持材	200A	3	個	1,730	5,190	
樹脂製支持材	250A	2	個	2,320	4,640	
計					171,244	

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防火区画貫通処置		1	式		209,000	別紙 00-0019
貫通部防火処置	φ25	3	か所	6,300	18,900	
スリーブコネクタ* (鋼管スリーブ用)	50A	3	か所	13,300	39,900	
スリーブコネクタ* (鋼管スリーブ用)	100A	4	か所	13,600	54,400	
スリーブコネクタ* (鋼管スリーブ用)	200A	4	か所	24,100	96,400	
計					209,600	

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
中央監視室 天井解体復旧工事		1	式		179,000	別紙 00-0020
天井合板・ボート 撤去	二重張り 一般 集積共	24.3	m ²	1,420	34,506	
天井下地撤去	集積共	24.3	m ²	710	17,253	
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚12.5共	24.3	m ²	2,570	62,451	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり ㊦360 インサート含む	24.3	m ²	1,260	30,618	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	2	か所	1,550	3,100	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×360mm程度 ボート等切込み共	2	か所	6,230	12,460	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×2500mm程度 ボート等切込み共	1	か所	3,370	3,370	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×1200mm程度 ボート等切込み共	1	か所	2,360	2,360	
産業廃棄物積込・ 運搬費		2.09	m ³	6,250	13,062.5	
計					179,180.5	

大阪府本庁舎別館 別紙明細

[illegible]

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		4,937,000	別紙 00-0022
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 80A	49	m	2,980	146,020	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 150A	124.3	m	5,600	696,080	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 65A	16.9	m	2,630	44,447	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 100A	16.8	m	3,890	65,352	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 150A	18.6	m	5,600	104,160	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 15A	96	m	860	82,560	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 15A	56	m	860	48,160	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 150A	106.1	m	5,600	594,160	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 100A	66.7	m	3,890	259,463	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 125A	11.6	m	4,600	53,360	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 200A	114.3	m	7,960	909,828	代価表 0032
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 100A	27.4	m	3,240	88,776	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 200A	40.4	m	6,630	267,852	代価表 0033
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 20A	32	m	970	31,040	

大阪府本庁舎別館 別紙明細

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		4,937,000	別紙 00-0022
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 25A	8.5	m	1,190	10,115	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 32A	51.6	m	1,460	75,336	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 40A	6.7	m	1,610	10,787	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 50A	11.5	m	2,020	23,230	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 25A	1.6	m	990	1,584	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 25A	1.6	m	1,190	1,904	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 32A	39.7	m	1,460	57,962	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 40A	5.7	m	1,610	9,177	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 50A	17.6	m	2,020	35,552	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 80A	15.4	m	2,980	45,892	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 50A	1.6	m	2,020	3,232	
パタライ弁撤去 再使用しない	80A	7	個	1,370	9,590	
パタライ弁撤去 再使用しない	100A	7	個	1,620	11,340	
パタライ弁撤去 再使用しない	125A	10	個	1,940	19,400	

機械設備工事		空調調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		4,937,000	別紙 00-0022
パタライ弁撤去 再使用しない	150A	22	個	2,630	57,860	
パタライ弁撤去 再使用しない	200A	10	個	2,910	29,100	
弁類撤去 再使用しない	80A	6	個	2,750	16,500	
弁類撤去 再使用しない	100A	8	個	3,240	25,920	
弁類撤去 再使用しない	125A	8	個	3,880	31,040	
弁類撤去 再使用しない	150A	24	個	5,260	126,240	
弁類撤去 再使用しない	200A	12	個	5,830	69,960	
冷水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 80A 再使用しない	49	m	1,340	65,660	
冷水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 150A 再使用しない	124.3	m	2,210	274,703	
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 65A 再使用しない	16.9	m	1,230	20,787	
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 100A 再使用しない	16.8	m	1,680	28,224	
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 150A 再使用しない	18.6	m	2,210	41,106	
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 15A 再使用しない	96	m	720	69,120	
温水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 150A 再使用しない	106.1	m	1,650	175,065	

大阪府本庁舎別館 別紙明細

機械設備工事		空調調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		4,937,000	別紙 00-0022
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	30.4	m	580	17,632	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	3.1	m	640	1,984	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 32A 再使用しない	5.9	m	670	3,953	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	6.7	m	670	4,489	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 50A 再使用しない	11.5	m	810	9,315	
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A 再使用しない	1.6	m	1,230	1,968	
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A 再使用しない	5.4	m	1,340	7,236	
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 32A 再使用しない	45.7	m	1,440	65,808	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	1.6	m	440	704	
給湯管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 50A 再使用しない	1.6	m	810	1,296	
産業廃棄物積込・ 運搬費	一般産業廃棄物	13.61	m ³	6,250	85,062.5	
計					4,937,091.5	

機械設備工事		空調調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾌｽﾍﾞｽﾄ含有部 保温材切断		1	式		944,000	別紙 00-0023
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温無	32	か所	4,050	129,600	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 150A 保温無	70	か所	4,590	321,300	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温無	8	か所	3,780	30,240	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	8	か所	4,320	34,560	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 150A 保温無	20	か所	4,590	91,800	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 15A 保温無	96	か所	3,510	336,960	
計					944,460	
ﾌｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式		28,100	別紙 00-0024
ﾌｽﾍﾞｽﾄ処理 集積 ・梱包		2.38	m3	750	1,785	
発生材積込み	ﾌｽﾍﾞｽﾄ含有材類 人力	2.38	m3	4,750	11,305	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	2.38	m3	6,310	15,017.8	
計					28,107.8	

大阪府本庁舎別館 別紙明細

機械設備工事		空調調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式		243,000	別紙 00-0025
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	1	か所	8,600	8,600	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 200mm	2	か所	16,900	33,800	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度 25mm	1	か所	7,250	7,250	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度 125mm	2	か所	13,100	26,200	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	400mm程度 250mm	1	か所	64,200	64,200	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	500mm程度 200mm	2	か所	51,300	102,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積・積込み	機 械	0.13	m3	2,010	261.3	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ 28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 12.0km以下	0.13	m3	4,200	546	
計					243,457.3	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		480	別紙 00-0026
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	投棄料	0.13	m3	3,750	487.5	
計					487.5	

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		288,000	別紙 00-0027
産業廃棄物処分	金属がラス陶磁器くず	0.3	t	11,700	3,510	
産業廃棄物処分	がれき類	1.83	t	9,700	17,751	
産業廃棄物処分	非飛散性アスベスト含有材処分費	0.74	t	40,000	29,600	
CO2ポンプ撤去処分		1	式		238,000	
計					288,861	
有価材		1	式		▲350,000	別紙 00-0028
鉄くず H4		12.99	t	▲26,500	▲344,235	
ステンレスくず	18Cr 8Ni	27	kg	▲85	▲2,295	
鉄くず H4	(天井下地)	0.12	t	▲26,500	▲3,180	
計					▲349,710	

大阪府本庁舎別館 別紙明細

機械設備工事		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式		106,000	別紙 00-0029
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	0.3	m ²	6,370	1,911	
ボックス	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	12.7	m ²	8,200	104,140	
計					106,051	
保温工事		1	式		46,500	別紙 00-0030
長方形ダクト保温	ガラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 保温厚25	6.6	m ²	7,050	46,530	
計					46,530	
総合調整費		1	式		498,000	別紙 00-0031
長方形ダクト調整		996.2	m ²	500	498,100	
計					498,100	

機械設備工事		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
ダクト類撤去		1		式		283,000
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	11.2		m ²	1,670	18,704
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	3.7		m ²	1,820	6,734
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	97.8		m ²	1,900	185,820
スベイラダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	600mm 再使用しない	1		m	3,950	3,950
シーリングディフューザー形吹出口 撤去	(C2、CA、CD、E2、EA、ED) 直径550mm以上 再使用しない	4		個	4,790	19,160
ユニバーサル形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.3m ² 以下 再使用しない	10		個	4,110	41,100
長方形ダクト保温 撤去	ロックウール・グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 保温厚25 再使用しない	5.9		m ²	1,310	7,729
産業廃棄物積込・運搬費	一般産業廃棄物	0.12		m ³	6,250	750
計						283,947
7スベスト含有部切断		1		式		31,900
ダクト切断		42		か所	760	31,920
計						31,920

大阪府本庁舎別館 別紙明細

機械設備工事		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
7スベスト除去工事		1		式		85,100
7スベスト処理 集積・梱包		7.21		m ³	750	5,407.5
発生材積込み	7スベスト含有材類 人力	7.21		m ³	4,750	34,247.5
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	7.21		m ³	6,310	45,495.1
計						85,150.1
廃棄物処分費		1		式		27,300
産業廃棄物処分	金属ガラス陶磁器くず	0.01		t	11,700	117
産業廃棄物処分	非飛散性7スベスト含有材処分費	0.68		t	40,000	27,200
計						27,317
有価材		1		式		▲19,100
鉄くず	H4	0.72		t	▲26,500	▲19,080
計						▲19,080

機械設備工事		自動制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		82,800	別紙 00-0037
低圧盤撤去	閉鎖形 盤幅 800mm以下 再使用しない	1	面	46,800	46,800	
600V絶縁電線 撤去	1.0mm × 1本 再使用しない	157.5	m	40	6,300	
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C 管内 再使用しない	21.3	m	90	1,917	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	18.1	m	110	1,991	
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	6	m	60	360	
ケーブルボックス撤去	200× 200× 200 再使用しない	3	個	1,590	4,770	
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	10.5	m	290	3,045	
ねじなし電線管 撤去	(E31) 再使用しない	10.5	m	370	3,885	
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	28.9	m	420	12,138	
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	3	m	550	1,650	
計					82,856	

大阪府本庁舎別館 別紙明細

機械設備工事		自動制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		140	別紙 00-0038
産業廃棄物処分	廃プラスチック類	0.01	t	14,600	146	
計					146	
有価材		1	式		▲4,560	別紙 00-0039
鉄くず	H4	0.08	t	▲26,500	▲2,120	
1号銅線		2.9	kg	▲680	▲1,972	
2号銅線		1.1	kg	▲625	▲687.5	
ケーブル処理		6.3	kg	35	220.5	
計					▲4,559	

機械設備工事		消火設備		泡消火設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事 (再利用する)		1	式		10,800	別紙 00-0040
銅管類撤去 (撤去・再利用する)	屋内一般 25A	8	m	1,360	10,880	代価表 0049
計					10,880	
撤去工事	再利用しない	1	式		4,790	別紙 00-0041
銅管類撤去(給排水冷却水) 再利用しない	屋内一般 25A	4	m	1,020	4,080	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.1	m ³	7,180	718	
計					4,798	
廃棄物処分費		1	式		1,170	別紙 00-0042
金属くず		0.1	t	11,700	1,170	
計					1,170	

大阪府本庁舎別館 別紙明細

機械設備工事		消火設備		二酸化炭素消火設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		181,000	別紙 00-0043
銅管類撤去(給排水冷却水) 再利用しない	機械室・便所 20A	16.5	m	970	16,005	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再利用しない	機械室・便所 25A	38	m	1,190	45,220	
低圧盤撤去	閉鎖形 盤幅 800mm超過 再利用しない	1	面	61,200	61,200	
低圧盤撤去	閉鎖形 盤幅 800mm以下 再利用しない	1	面	46,800	46,800	
ポンベラック撤去		6.84	m ²	1,670	11,422.8	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.1	m ³	7,180	718	
計					181,365.8	
廃棄物処分費		1	式		110	別紙 00-0044
金属くず		0.01	t	11,700	117	
計					117	

機械設備工事		直接仮設		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部仕上足場	床養生・粉塵防止共	1	式		123,000	別紙 00-0045
粉塵防止用仮設シート	運搬共 (1ヶ月)	72	m ²	750	54,000	代価表 0050
床養生	合板t5.5 撤去共	17	枚	3,100	52,700	代価表 0051
内部仕上足場	脚立足場 運搬共 (1ヶ月)	24.3	m ²	680	16,524	代価表 0052
計					123,224	
7スベスト養生シート		1	式		22,600	別紙 00-0046
7スベスト用養生シート	床シート 0.15×2重	6.3	m ²	1,100	6,930	
7スベスト用養生シート	壁シート 0.08×1重	17.5	m ²	900	15,750	
計					22,680	
単管足場		1	式		1,838,000	別紙 00-0047
撤去用単管足場	運搬共 (2ヵ月)	251	m ²	4,030	1,011,530	代価表 0053
新設用単管足場	運搬共 (4ヵ月)	185	m ²	4,470	826,950	代価表 0054
計					1,838,480	

大阪府本庁舎別館 別紙明細

機械設備工事		直接仮設		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
足場板		1	式		262,000	別紙 00-0048
足場板	0.4×0.9 (5ヶ月)	10	か所	1,410	14,100	代価表 0055
足場用合板	合板t5.5 撤去共	40	枚	3,100	124,000	代価表 0056
安全ネット	運搬共 (5ヶ月)	164	m ²	760	124,640	代価表 0057
計					262,740	
枠組本足場		1	式		30,000	別紙 00-0049
枠組本足場 (手すり先行方式)	W600 運搬共 (2ヶ月)	10.2	m ²	2,290	23,358	代価表 0058
安全ネット	運搬共 (2ヶ月)	10.2	m ²	660	6,732	代価表 0059
計					30,090	
搬出入用仮設養生		1	式		900,000	別紙 00-0050
床養生	合板t5.5 撤去共	196	枚	3,100	607,600	代価表 0051
壁養生	合板t5.5 撤去共	56	枚	5,230	292,880	代価表 0060
計					900,480	

機械設備工事		直接仮設		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PHRF防水対策仮設養生		1	式		160,000	別紙 00-0051
仮設防水用シート	養生シート 運搬共 (1ヶ月)	25.7	m ²	750	19,275	代価表 0061
仮設防水堤	コーキング材 50×50	20.4	m	6,900	140,760	代価表 0062
計					160,035	
撤去工事	(再使用しない)	1	式		36,600	別紙 00-0052
発生材積込み	ボード・木材類 人力	3.33	m ³	4,750	15,817.5	
産業廃棄物積込・運搬費		3.33	m ³	6,250	20,812.5	
計					36,630	
廃棄物処分費	直接仮設分	1	式		13,700	別紙 00-0053
撤去材処分	がれき類	1.42	t	9,700	13,774	
計					13,774	

代価表一覧

34

空調機器							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	差圧計	差圧計、差圧スイッチ共	個	1	46,700	46,729.48	有り 代価表 0001
	マシンヘッド脱着費	0.6t×2枚×3回 設置取外し共		1	456,000	456,665.6	有り 代価表 0002
	冷却塔据付	CT-1 冷却能力 3487kw	組	1	1,400,000	1,400,468.16	有り 代価表 0003
	冷却塔据付	CT-2 冷却能力 1162kw		1	462,000	462,654.66	有り 代価表 0004
	自動薬注装置据付	YT-3	台	1	33,300	33,382.2	有り 代価表 0005
	サイレンサー据付	煙道用 L1500	基	1	25,200	25,218.69	有り 代価表 0006
	文字標識等	空 調		1	296,000	296,079.36	有り 代価表 0007
	ターボ冷凍機 R-1,2撤去	冷房能力 357Rt 電動機出力 258kw	基	1	450,000	450,570	有り 代価表 0008
	ターボ冷凍機用高圧 盤撤去	800 x 1800 x 2350H		1	61,200	61,294.87	有り 代価表 0009
	スクリュー冷凍機撤去	冷房能力 78Rt 電動機出力 71.3kw	基	1	145,000	145,015	有り 代価表 0010
	開放型冷却塔撤去 (大型)	冷却能力 1630kw 冷却水量 4100L/min		1	257,000	257,025	有り 代価表 0011
	開放型冷却塔撤去	冷却能力 360kw 冷却水量 991L/min	基	1	62,600	62,675	有り 代価表 0012
	冷却水/冷温水用 自動薬注装置撤去	注入ポンプ 0.4kw、薬液槽50L 相当		1	9,830	9,832.5	有り 代価表 0013
	冷水ポンプ 撤去	125/100φ x 11kw	台	1	33,300	33,350	有り 代価表 0014
	冷水ポンプ 撤去	65/50φ x 5.5kw	台	1	19,400	19,406.25	有り 代価表 0015

代価表一覧

空調機器							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	冷温水ポンプ 撤去	150φ x 15kw	台	1	40,800	40,825	有り 代価表 0016
	冷却水ポンプ 撤去	150/125φ x 30kw		1	56,900	56,925	有り 代価表 0017
	冷却水ポンプ 撤去	80/65φ x 11kw	台	1	33,300	33,350	有り 代価表 0018
	サブライヘッダー撤去	350φ x 1100L		1	6,210	6,210	有り 代価表 0019
	レターシヘッド撤去	350φ x 900L	基	1	6,210	6,210	有り 代価表 0020
	FRP補給水槽撤去	1.5 x 1.5 x 1.5mH 鋼製架台1.2mH付		1	21,500	21,505	有り 代価表 0021
	補給水用加圧給水 ポンプ 撤去	32φ x 0.4kw	台	1	10,100	10,177.5	有り 代価表 0022
	補給水用ラインポンプ 撤去	32φ x 0.4kw	台	1	6,120	6,123.75	有り 代価表 0023
	縦型温水ヒータ撤去 B-1,2	加熱能力 930kw	基	1	96,200	96,255	有り 代価表 0024

代価表一覧

35

配管・ダクト・消火							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	自動制御 バイパス 方弁取付	125A	個	1	12,700	12,752.64	有り 代価表 0025
	自動制御 流量計 取付		個	1	23,900	23,911.2	有り 代価表 0026
	水抜、水張り作業	2人配置	日	1	47,500	47,500	有り 代価表 0027
	既設階段 取外し・再設置	W0.8×H1.0	か所	1	11,800	11,875	有り 代価表 0028
	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×75×40 (溝形鋼)	m	1	7,780	7,780.78	有り 代価表 0029
	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	m	1	7,720	7,724.77	有り 代価表 0030
	既設弁調整		か所	1	6,640	6,642	有り 代価表 0031
	鋼管類撤去(給排水 冷却水) 再使用しない	機械室・便所 200A	m	1	7,960	7,962.3	有り 代価表 0032
	鋼管類撤去(給排水 冷却水) 再使用しない	屋内一般 200A	m	1	6,630	6,633.9	有り 代価表 0033
	ユニバーサル形吹出口	VHS 1000 500	個	1	43,100	43,170.24	有り 代価表 0034
	ユニバーサル形吹出口	HS 800 500	個	1	26,200	26,200	有り 代価表 0035
	ユニバーサル形吹出口	HS 900 300	個	1	15,700	15,790	有り 代価表 0036
	ユニバーサル形吹出口	VHS 1100 400	個	1	43,100	43,170.24	有り 代価表 0037
	防火ダンパー	600φ	個	1	47,100	47,150	有り 代価表 0038
	風量調整ダンパー	1500 700	個	1	47,400	47,400	有り 代価表 0039

代価表一覧

配管・ダクト・消火							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	風量調整ダンパー	1500 800	個	1	49,500	49,500	有り 代価表 0040
	定風量装置 CAV-1	250φ	個	1	62,600	62,688.84	有り 代価表 0041
	定風量装置 CAV-2	400 x 400	個	1	68,500	68,588.84	有り 代価表 0042
	定風量装置 CAV-3	500 x 400	個	1	68,500	68,588.84	有り 代価表 0043
	定風量装置 CAV-4	400φ	個	1	68,500	68,588.84	有り 代価表 0044
	定風量装置 CAV-5	400 x 400	個	1	70,400	70,488.84	有り 代価表 0045
	ダクト切断		か所	1	760	761.24	有り 代価表 0046
	消火器 (仮設置)	ABC-10型	個	1	9,840	9,842.24	有り 代価表 0047
	消火配管 (再据付)	ねじ接合 屋内一般 25A	m	1	3,410	3,413.25	有り 代価表 0048
	鋼管類撤去 (撤去・再使用する)	屋内一般 25A	m	1	1,360	1,365.3	有り 代価表 0049

36

代價表一覽大阪府本庁舎別館空調設備改修工事（機械設備）

代価表

37

空調機器								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	差圧計	差圧計、差圧スイッチ共	個	1			46,700	代価表 0001
01	差圧計	差圧計、差圧スイッチ共	個	1	1	43,900	43,900	
02	リモコン類（取付）	空調換気扇用コントローラー	個	2	1	1,414.74	2,829.48	
	計						46,729.48	
	マシンハッチ脱着費	0.6t×2枚×3回 設置取外し共	式	1			456,000	代価表 0002
01	搬入費	複数搬入 800kg以下	t	3.6	1	63,425.78	228,332.8	
02	搬入費	複数搬入 800kg以下	t	3.6	1	63,425.78	228,332.8	
	計						456,665.6	
	冷却塔据付	CT-1 冷却能力 3487kw	組	1			1,400,000	代価表 0003
01	冷却塔据付	627.0kW以下	基	5.6	1	250,083.6	1,400,468.16	
	計						1,400,468.16	

代価表

空調機器								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	冷却塔据付	CT-2 冷却能力 1162kw	組	1			462,000	代価表 0004
01	冷却塔据付	627.0kW以下	基	1.85	1	250,083.6	462,654.66	
	計						462,654.66	
	自動薬注装置据付	YT-3	台	1			33,300	代価表 0005
01	開放形 膨張タンク 据付	TE-100	基	1	1	12,164.7	12,164.7	
02	ラインポンプ 据付 (衛生機器)	0.75kW以下	台	1	1	21,217.5	21,217.5	
	計						33,382.2	
	サイレンサー据付	煙道用 L1500	基	1			25,200	代価表 0006
01	ダクト工		人	1.01	1	20,300	20,503	○
	その他		式	1	0.23	20,503	4,715.69	
	計						25,218.69	

代価表

38

空調機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	文字標識等	空 調	式	1			296,000		代価表 0007
01	文字標識等	空 調 3,000m2	式	1	1	296,079.36	296,079.36		
	計						296,079.36		
	ターボ冷凍機 R-1,2撤去	冷房能力 357Rt 電動機出力 258kw	基	1			450,000		代価表 0008
01	設備機械工		人	39.18	0.4	23,000	360,456	○	
	その他		式	1	0.25	360,456	90,114		
	計						450,570		
	ターボ冷凍機用高压盤撤去	800 x 1800 x 2350H	面	1			61,200		代価表 0009
01	低圧盤撤去	閉鎖形 盤幅 800mm超過 再使用しない	面	1	1	61,294.87	61,294.87		
	計						61,294.87		

代価表

空調機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	スクリュー冷凍機撤去	冷房能力 78Rt 電動機出力 71.3kw	基	1			145,000		代価表 0010
01	設備機械工		人	12.61	0.4	23,000	116,012	○	
	その他		式	1	0.25	116,012	29,003		
	計						145,015		
	開放型冷却塔撤去 (大型)	冷却能力 1630kw 冷却水量 4100L/min	基	1			257,000		代価表 0011
01	設備機械工		人	22.35	0.4	23,000	205,620	○	
	その他		式	1	0.25	205,620	51,405		
	計						257,025		
	開放型冷却塔撤去	冷却能力 360kw 冷却水量 991L/min	基	1			62,600		代価表 0012
01	設備機械工		人	5.45	0.4	23,000	50,140	○	
	その他		式	1	0.25	50,140	12,535		
	計						62,675		

大阪府本庁舎別館空調設備改修工事（機械設備）

○は「その他」の率対象

代価表

39

空調機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	冷却水/冷温水用 自動薬注装置撤去	注入ポンプ 0.4kw、薬液槽50L 相当	台	1			9,830		代価表 0013
01	設備機械工		人	1.14	0.3	23,000	7,866	○	
	その他		式	1	0.25	7,866	1,966.5		
	計						9,832.5		
	冷水ポンプ 撤去	125/100φ x 11kw	台	1			33,300		代価表 0014
01	設備機械工		人	2.9	0.4	23,000	26,680	○	
	その他		式	1	0.25	26,680	6,670		
	計						33,350		
	冷水ポンプ 撤去	65/50φ x 5.5kw	台	1			19,400		代価表 0015
01	設備機械工		人	2.25	0.3	23,000	15,525	○	
	その他		式	1	0.25	15,525	3,881.25		
	計						19,406.25		

代価表

空調機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	冷温水ポンプ 撤去	150φ x 15kw	台	1			40,800		代価表 0016
01	設備機械工		人	3.55	0.4	23,000	32,660	○	
	その他		式	1	0.25	32,660	8,165		
	計						40,825		
	冷却水ポンプ 撤去	150/125φ x 30kw	台	1			56,900		代価表 0017
01	設備機械工		人	4.95	0.4	23,000	45,540	○	
	その他		式	1	0.25	45,540	11,385		
	計						56,925		
	冷却水ポンプ 撤去	80/65φ x 11kw	台	1			33,300		代価表 0018
01	設備機械工		人	2.9	0.4	23,000	26,680	○	
	その他		式	1	0.25	26,680	6,670		
	計						33,350		

代価表

40

空調機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	サブライヘッダー撤去	350φ x 1100L	基	1			6,210		代価表 0019
01	設備機械工		人	0.54	0.4	23,000	4,968	○	
	その他		式	1	0.25	4,968	1,242		
	計						6,210		
	レターソヘッダー撤去	350φ x 900L	基	1			6,210		代価表 0020
01	設備機械工		人	0.54	0.4	23,000	4,968	○	
	その他		式	1	0.25	4,968	1,242		
	計						6,210		
	FRP補給水槽撤去	1.5 x 1.5 x 1.5mH 鋼製架台1.2mH付	基	1			21,500		代価表 0021
01	設備機械工		人	1.87	0.4	23,000	17,204	○	
	その他		式	1	0.25	17,204	4,301		
	計						21,505		

代価表

空調機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	補給水用加圧給水ポンプ撤去	32φ x 0.4kw	台	1			10,100		代価表 0022
01	設備機械工		人	1.18	0.3	23,000	8,142	○	
	その他		式	1	0.25	8,142	2,035.5		
	計						10,177.5		
	補給水用ライオンポンプ撤去	32φ x 0.4kw	台	1			6,120		代価表 0023
01	設備機械工		人	0.71	0.3	23,000	4,899	○	
	その他		式	1	0.25	4,899	1,224.75		
	計						6,123.75		
	縦型温水ヒータ撤去 B-1,2	加熱能力 930kw	基	1			96,200		代価表 0024
01	設備機械工		人	8.37	0.4	23,000	77,004	○	
	その他		式	1	0.25	77,004	19,251		
	計						96,255		

代価表

41

配管・ダクト・消火									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	自動制御 バイパス 方弁取付	125A	個	1			12,700		代価表 0025
01	一般弁類 取付	125A	個	1	1	12,752.64	12,752.64		
	計						12,752.64		
	自動制御 流量計 取付		個	1			23,900		代価表 0026
01	一般弁類 取付	250A	個	1	1	23,911.2	23,911.2		
	計						23,911.2		
	水抜、水張り作業	2人配置	日	1			47,500		代価表 0027
01	普通作業員		人	2	1	19,000	38,000	○	
	その他		式	1	0.25	38,000	9,500		
	計						47,500		

代価表

配管・ダクト・消火									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	既設階段 取外し・再設置	W0.8×H1.0	か所	1			11,800		代価表 0028
01	普通作業員		人	0.5	1	19,000	9,500	○	
	その他		式	1	0.25	9,500	2,375		
	計						11,875		
	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×75×40 (溝形鋼)	m	1			7,780		代価表 0029
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×75×40 (溝形鋼)	m	1	1	4,646.38	4,646.38		
02	コンクリート工事	コンクリート180kgf/cm ² ・18cm(手練り)	m ³	0.016	1	40,800	652.8		
03	コンクリート工事	型枠(一般用)	(m ²)	0.18	1	8,640	1,555.2		
04	ゴムシート(材料のみ)	ゴムシート(6t)	m ²	0.12	1	7,720	926.4		
	計						7,780.78		

代価表

42

配管・ダクト・消火									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	m	1			7,720		代価表 0030
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	m	1	1	5,035.17	5,035.17		
02	コンクリート工事	コンクリート180kgf/cm ² ・18cm(手練り) m3		0.011	1	40,800	448.8		
03	コンクリート工事	型枠(一般用) (m ²)		0.17	1	8,640	1,468.8		
04	ゴムシート(材料のみ)	ゴムシート(6t)	m ²	0.1	1	7,720	772		
	計						7,724.77		
	既設弁調整		か所	1			6,640		代価表 0031
01	配管工		人	0.25	1	21,600	5,400	○	
	その他		式	1	0.23	5,400	1,242		
	計						6,642		

代価表

配管・ダクト・消火									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 200A	m	1			7,960		代価表 0032
01	配管工		人	0.983	0.3	21,600	6,369.84	○	
	その他		式	1	0.25	6,369.84	1,592.46		
	計						7,962.3		
	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 200A	m	1			6,630		代価表 0033
01	配管工		人	0.819	0.3	21,600	5,307.12	○	
	その他		式	1	0.25	5,307.12	1,326.78		
	計						6,633.9		
	ユニバーサル形吹出口	VHS 1000 500	個	1			43,100		代価表 0034
01	ユニバーサル形吹出口	VHS 1000 500	個	1	1	19,200	19,200		
02	ユニバーサル形吹出口 取付	0.25m ² 以下	個	2	1	11,985.12	23,970.24		
	計						43,170.24		

代価表

43

配管・ダクト・消火									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	ユニバーサル形吹出口	HS 800 500	個	1			26,200		代価表 0035
01	ユニバーサル形吹出口	HS 800 500	個	1	1	15,500	15,500		
02	ユニバーサル形吹出口 取付費	～0.40	個	1	1	10,700	10,700		
	計						26,200		
	ユニバーサル形吹出口	HS 900 300	個	1			15,700		代価表 0036
01	ユニバーサル形吹出口	VS 900 300	個	1	1	15,790	15,790		
	計						15,790		
	ユニバーサル形吹出口	VHS 1100 400	個	1			43,100		代価表 0037
01	ユニバーサル形吹出口	VHS 1000 400	個	1	1	19,200	19,200		
02	ユニバーサル形吹出口 取付	0.25㎡以下	個	2	1	11,985.12	23,970.24		
	計						43,170.24		

代価表

配管・ダクト・消火									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	防火ダンパー	600φ	個	1			47,100		代価表 0038
01	防火ダンパー	600φ	個	1	1	38,500	38,500		
02	防火ダンパー 取付費	～0.5	個	1	1	8,650	8,650		
	計						47,150		
	風量調整ダンパー	1500 700	個	1			47,400		代価表 0039
01	風量調整ダンパー	1500 700	個	1	1	32,900	32,900		
02	風量調節ダンパー 取付費	～1.6	個	1	1	14,500	14,500		
	計						47,400		
	風量調整ダンパー	1500 800	個	1			49,500		代価表 0040
01	風量調整ダンパー	1500 800	個	1	1	35,000	35,000		
02	風量調節ダンパー 取付費	～1.6	個	1	1	14,500	14,500		
	計						49,500		

代価表

44

配管・ダクト・消火									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	定風量装置 CAV-1	250 φ	個	1			62,600		代価表 0041
01	定風量装置 CAV-1	250 φ	個	1	1	53,700	53,700		
02	ダクト工		人	0.36	1	20,300	7,308	○	
	その他		式	1	0.23	7,308	1,680.84		
	計						62,688.84		
	定風量装置 CAV-2	400 x 400	個	1			68,500		代価表 0042
01	定風量装置 CAV-2	400 x 400	個	1	1	59,600	59,600		
02	ダクト工		人	0.36	1	20,300	7,308	○	
	その他		式	1	0.23	7,308	1,680.84		
	計						68,588.84		

代価表

配管・ダクト・消火									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	定風量装置 CAV-3	500 x 400	個	1			68,500		代価表 0043
01	定風量装置 CAV-3	500 x 400	個	1	1	59,600	59,600		
02	ダクト工		人	0.36	1	20,300	7,308	○	
	その他		式	1	0.23	7,308	1,680.84		
	計						68,588.84		
	定風量装置 CAV-4	400 φ	個	1			68,500		代価表 0044
01	定風量装置 CAV-4	400 φ	個	1	1	59,600	59,600		
02	ダクト工		人	0.36	1	20,300	7,308	○	
	その他		式	1	0.23	7,308	1,680.84		
	計						68,588.84		

代価表

45

配管・ダクト・消火									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	定風量装置 CAV-5	400 x 400	個	1			70,400		代価表 0045
01	定風量装置 CAV-5	400 x 400	個	1	1	61,500	61,500		
02	ダクト工		人	0.36	1	20,300	7,308	○	
	その他		式	1	0.23	7,308	1,680.84		
	計						70,488.84		
	ダクト切断		か所	1			760		代価表 0046
01	ダクト工		人	0.03125	1	20,300	634.37	○	
	その他		式	1	0.2	634.37	126.87		
	計						761.24		

代価表

配管・ダクト・消火									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	消火器 (仮設置)	ABC-10型	個	1			9,840		代価表 0047
01	消火器	ABC-10型	個	1	1	4,550	4,550		
02	リサイクルシール	Aダクトループ	枚	1	1	510	510		
03	消火器ABC 取付		個	1	1	4,782.24	4,782.24		
	計						9,842.24		
	消火配管 (再据付)	ねじ接合 屋内一般 25A	m	1			3,410		代価表 0048
01	配管工		人	0.123	1	22,200	2,730.6	○	
	その他		式	1	0.25	2,730.6	682.65		
	計						3,413.25		
	銅管類撤去 (撤去・再使用する)	屋内一般 25A	m	1			1,360		代価表 0049
01	配管工		人	0.123	0.4	22,200	1,092.24	○	
	その他		式	1	0.25	1,092.24	273.06		
	計						1,365.3		

代価表

46

直接仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	粉塵防止用仮設シート	運搬共（1ヶ月）	m ²	1			750		代価表 0050
01	養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	682	682		
02	養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	30	1.05	31.5		
03	養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	38.92	38.92		
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	6.6	6.6		
	計						759.02		
	床養生	合板t5.5 撤去共	枚	1			3,100		代価表 0051
01	合板	t5.5 910×1820	枚	1	1	750	750		
02	畳下床板	施工手間	m ²	1.66	1	943.5	1,566.21		
03	床下地板撤去	集積共	m ²	1.66	1	475	788.5		
	計						3,104.71		

代価表

直接仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	内部仕上足場	脚立足場 運搬共（1ヶ月）	m ²	1			680		代価表 0052
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	1	475	475		
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	30	2.54	76.2		
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m ²	1	1	50.4	50.4		
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	m ²	1	1	82.61	82.61		
	計						684.21		
	撤去用単管足場	運搬共（2ヵ月）	m ²	1			4,030		代価表 0053
01	単管本足場	掛払い手間 10m未満 -	m ²	1	1	3,100	3,100		
02	単管本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	60	7.24	434.4		
03	単管本足場	基本料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	1	195.56	195.56		
04	仮設材運搬 (単管本足場)		m ²	1	1	307.32	307.32		
	計						4,037.28		

代価表

47

直接仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	新設用単管足場	運搬共（4ヵ月）	m ²	1			4,470		代価表 0054
01	単管本足場	掛払い手間 10m未満	m ²	1	1	3,100	3,100		
02	単管本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 120日間	m ²	1	120	7.24	868.8		
03	単管本足場	基本料 修理費含む 10m未満	m ²	1	1	195.56	195.56		
04	仮設材運搬 （単管本足場）		m ²	1	1	307.32	307.32		
	計						4,471.68		
	足場板	0.4×0.9（5ヶ月）	か所	1			1,410		代価表 0055
01	足場板	0.5×0.9 賃貸料 150日間	か所	1	150	7.8	1,170		
02	足場板	0.5×0.9 基本料	か所	1	1	240	240		
	計						1,410		

代価表

直接仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	足場用合板	合板t5.5 撤去共	枚	1			3,100		代価表 0056
01	合板	t5.5 910×1820	枚	1	1	750	750		
02	畳下床板	施工手間	m ²	1.66	1	943.5	1,566.21		
03	床下地板撤去	集積共	m ²	1.66	1	475	788.5		
	計						3,104.71		
	安全ネット	運搬共（5ヶ月）	m ²	1			760		代価表 0057
01	ネット養生シート張り	防炎Ⅰ類 掛払い手間	m ²	1	1	558	558		
02	ネット養生シート張り	防炎Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	150	1.12	168		
03	ネット養生シート張り	防炎Ⅰ類 基本料 修理費含む	m ²	1	1	36.38	36.38		
04	仮設材運搬 （シート・ネット類）		m ²	1	1	6.6	6.6		
	計						768.98		

代価表

48

直接仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	W600 運搬共 (2ヶ月)	m ²	1			2,290		代価表 0058
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 -	m ²	1	1	1,240	1,240		
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	60	7.94	476.4		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	348.89	348.89		
03	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	m ²	1	1	231.31	231.31		
	計						2,296.6		
	安全ネット	運搬共 (2ヶ月)	m ²	1			660		代価表 0059
	ネット養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	558	558		
01	ネット養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	60	1.12	67.2		
02	ネット養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	36.38	36.38		
03	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	6.6	6.6		
04	計						668.18		

代価表

直接仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	壁養生	合板t5.5 撤去共	枚	1			5,230		代価表 0060
	合板	t5.5 910×1820	枚	1	1	750	750		
01	壁合板	施工手間	m ²	1.66	1	1,752	2,908.32		
02	壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1.66	1	950	1,577		
03	計						5,235.32		
	仮設防水用シート	養生シート 運搬共 (1ヶ月)	m ²	1			750		代価表 0061
	養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	682	682		
01	養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	30	1.05	31.5		
02	養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	38.92	38.92		
03	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	6.6	6.6		
04	計						759.02		

代価表大阪府本庁舎別館空調設備改修工事（機械設備）

1

[illegible]

2

建築工事 科目別内訳

大阪府本庁舎別館空調設備改修工事（建築工事）

建築工事 中科目別内訳

4

I 部					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	5,060	
計				5,060	
建具改修	撤去	1	式	67,030	
建具改修	改修	1	式	873,308	
計				940,338	
内装改修	撤去	1	式	6,299	
内装改修	改修	1	式	3,229	
計				9,528	
発生材処理	運搬	1	式	535	
発生材処理	処分	1	式	▲5,628	
計				▲5,093	

建築工事 中科目別内訳

II 部					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	21,265	
計				21,265	
建具改修	改修	1	式	565,666	
計				565,666	
内装改修	撤去	1	式	16,615	
内装改修	改修	1	式	92,683	
計				109,298	
塗装改修	改修	1	式	1,740	
計				1,740	
発生材処理	運搬	1	式	64	
発生材処理	処分	1	式	37	
計				101	

[illegible]

7

建築工事 細目別内訳

大阪府本庁舎別館空調設備改修工事（建築工事）

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

10

建築工事 細目別内訳

大阪府本庁舎別館空調設備改修工事（建築工事）

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

13

[illegible][illegible]

代価表一覧

14

その他							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	SD1 両開き扉+袖FIX+ 欄間FIX窓撤去	W2410×H2465 集積共	か所	1	8,490	8,495.63	有り 代価表 0001
	アルミベネ撤去	t2.0 W400×H370 集積共	か所	1	820	821.4	有り 代価表 0002
	SOP塗り	鋼製建具面 塗料1種	m ²	1	1,220	1,220	有り 代価表 0003
	アスファルトタイル	アスベスト含有 集積共	m ²	1	1,900	1,900	有り 代価表 0004
	床モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚45	m ²	1	2,380	2,380	有り 代価表 0005
	ビニル床タイル	半硬質 厚さ3.0 コンボリューションビニル床タイルKT 一般床	m ²	1	1,510	1,510	有り 代価表 0006
	ガチン系下地処理		m ²	1	330	330	有り 代価表 0007
	モルタル補修	SD1枠廻り	m	1	900	900	有り 代価表 0008
	発生材積込み	タイル類	m ³	1	4,750	4,750	有り 代価表 0009
	発生材積込み	ガラス類	m ³	1	4,750	4,750	有り 代価表 0010
	発生材積込み	アスベスト含有材類	m ³	1	4,750	4,750	有り 代価表 0011
	発生材運搬	タイル類	m ³	1	1,780	1,780	有り 代価表 0012
	発生材運搬	ガラス類	m ³	1	1,780	1,780	有り 代価表 0013
	発生材運搬	アスベスト含有材類	m ³	1	6,310	6,310	有り 代価表 0014
	発生材処分	タイル	m ³	1	29,200	29,200	有り 代価表 0015

代価表一覧

その他							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	発生材処分	ガラス	m ³	1	29,200	29,200	有り 代価表 0016
	発生材処分	アスベスト含有材類	m ³	1	40,000	40,000	有り 代価表 0017
	スクラップ	アルミ	t	1	▲115,000	▲115,000	有り 代価表 0018
	スクラップ	スチール	t	1	▲25,500	▲25,500	有り 代価表 0019
	側溝蓋撤去	縞鋼板 t3.0 W250 L810 縞鋼板 t3.0 W250 L680 集積共	か所	1	5,800	5,800	有り 代価表 0020
	側溝モルタル充填	200×150×1500	式	1	5,960	5,960	有り 代価表 0021
	錆止め塗装	側溝蓋切断面	m	1	100	102	有り 代価表 0022
	耐火間仕切	W150 1時間耐火 LGS100 両面強化PB12.5+12.5	m ²	1	6,050	6,050	有り 代価表 0023
	ポリウレタン系充填材	耐火壁四周	m	1	480	480	有り 代価表 0024
	ロックウールフェルト	10×12.5 150kg/m3	m	1	240	241.25	有り 代価表 0025
	軽鉄壁下地開口補強	100型	m	1	2,700	2,700.4	有り 代価表 0026
	軽鉄壁下地開口補強	75型	m	1	1,420	1,420.72	有り 代価表 0027

代価表

15

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	SD1 両開き扉+袖FIX+ 欄間FIX窓撤去	W2410×H2465 集積共	か所	1			8,490		代価表 0001
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	5.941	1	1,430	8,495.63		
	計						8,495.63		
	7#ミベネ撤去	t2.0 W400×H370 集積共	か所	1			820		代価表 0002
01	ガラス撤去	集積共	m ²	0.148	1	5,550	821.4		
	計						821.4		
	SOP塗り	鋼製建具面 - 塗料1種	m ²	1			1,220		代価表 0003
01	SOP塗り	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止別途	m ²	1	1	790	790		
02	錆止め塗料塗り	鋼製建具面(屋内外) 工程A種 塗料A種 現場2回目 1回目別途	m ²	1	1	430	430		
	計						1,220		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	アスベストタイル	アスベスト含有 集積共	m ²	1			1,900		代価表 0004
01	ビニル床タイル撤去	アスベスト含有 集積共	m ²	1	1	1,900	1,900		
	計						1,900		
	床モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚45	m ²	1			2,380		代価表 0005
01	床モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	m ²	1	1	2,380	2,380		
	計						2,380		
	ビニル床タイル	半硬質 厚さ3.0 コンボリューションビニル床タイルKT 一般床	m ²	1			1,510		代価表 0006
01	ビニル床タイル	半硬質 厚さ2.0 コンボリューションビニル床タイルKT 一般床	m ²	1	1	1,510	1,510		
	計						1,510		
	おむす下地処理		m ²	1			330		代価表 0007
01	下地調整費	コンクリート面 屋内外 C-1	m ²	1	1	330	330		
	計						330		

代価表

16

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	モルタル補修	SD1枠廻り	m	1			900		代価表 0008
01	建具周囲モルタル充填	内部建具	m	1	1	900	900		
	計						900		
	発生材積込み	タイル類	m3	1			4,750		代価表 0009
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	1	1	4,750	4,750		
	計						4,750		
	発生材積込み	ガラス類	m3	1			4,750		代価表 0010
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	1	1	4,750	4,750		
	計						4,750		
	発生材積込み	アスベスト含有材類	m3	1			4,750		代価表 0011
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	1	1	4,750	4,750		
	計						4,750		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	発生材運搬	タイル類	m3	1			1,780		代価表 0012
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 右こうボート類 D1D区間有り 17.0km以下	m3	1	1	1,780	1,780		
	計						1,780		
	発生材運搬	ガラス類	m3	1			1,780		代価表 0013
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 右こうボート類 D1D区間有り 17.0km以下	m3	1	1	1,780	1,780		
	計						1,780		
	発生材運搬	アスベスト含有材類	m3	1			6,310		代価表 0014
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 右こうボート類 D1D区間有り 60.0km以下	m3	1	1	6,310	6,310		
	計						6,310		
	発生材処分	タイル	m3	1			29,200		代価表 0015
01	発生材処分	タイル	m3	1	1	29,200	29,200		
	計						29,200		

代価表

17

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	発生材処分	ガラス	m3	1			29,200		代価表 0016
01	発生材処分	ガラス	m3	1	1	29,200	29,200		
	計						29,200		
	発生材処分	アスベスト含有材類	m3	1			40,000		代価表 0017
01	発生材処分	ビニルタイル アスベスト含有	m3	1	1	40,000	40,000		
	計						40,000		
	スクラップ	アルミ	t	1			▲115,000		代価表 0018
01	スクラップ 控除	アルミ 延べガラス	t	1	1	▲115,000	▲115,000		
	計						▲115,000		
	スクラップ	スチール	t	1			▲25,500		代価表 0019
01	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	t	1	1	▲25,500	▲25,500		
	計						▲25,500		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	側溝蓋撤去	縞鋼板 t3.0 W250 L810 縞鋼板 t3.0 W250 L680 集積共	か所	1			5,800		代価表 0020
01	床マニール・点検口 撤去	集積共	か所	1	1	5,800	5,800		
	計						5,800		
	側溝モルタル充填	200×150×1500	式	1			5,960		代価表 0021
01	側溝モルタル塗り	金ごて 糸幅200	m	1	1	2,390	2,390		
02	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	0.3	5	2,380	3,570		
	計						5,960		
	錆止め塗装	側溝蓋切断面	m	1			100		代価表 0022
01	錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内) 工程B種 水系さび止め 現場2回目 1回目別途	m ²	1	0.3	340	102		
	計						102		

代価表

18

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	耐火間仕切	W150 1時間耐火 LGS100 両面強化PB12.5+12.5	m ²	1			6,050	代価表 0023
01	軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	m ²	1	1	1,950	1,950	
02	壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	m ²	2	1	2,050	4,100	
	計						6,050	
	ポリウレタン系充填材	耐火壁四周	m	1			480	代価表 0024
01	ポリウレタン系充填材	耐火壁四周	m	1	1	480	480	
	計						480	
	ロックウールフェルト	10×12.5 150kg/m3	m	1			240	代価表 0025
01	ロックウールフェルト	10×12.5 150kg/m3	m	1	1	200	200	
02	壁 化粧シート張り 手間	ボード、ケイカル 下地処理共	m ²	1	0.0125	3,300	41.25	
	計						241.25	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	軽鉄壁下地開口補強	100型	m	1			2,700	代価表 0026
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	0.172	15,700	2,700.4	
	計						2,700.4	
	軽鉄壁下地開口補強	75型	m	1			1,420	代価表 0027
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	0.172	8,260	1,420.72	
	計						1,420.72	

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
電気設備工事		1		式		32,706,790		
	計					32,706,790		

電気設備工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
電灯設備		1		式	1,382,930	
動力設備		1		式	20,901,260	
高圧動力設備		1		式	5,400	
構内交換設備		1		式	65,450	
拡声設備		1		式	24,230	
火災報知設備		1		式	236,840	
二酸化炭素消火設備		1		式	111,000	
中央監視制御設備		1		式	9,350,950	
ガス検知警報設備		1		式	572,040	
直接仮設		1		式	56,690	
計					32,706,790	

電気設備工事 中科目別内訳

3

電気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式	1,237,960	
電灯設備	コンセント分岐	1	式	144,970	
計				1,382,930	
動力設備	動力幹線	1	式	15,897,660	
動力設備	動力分岐	1	式	5,003,600	
計				20,901,260	
高圧動力設備		1	式	5,400	
計				5,400	
構内交換設備		1	式	65,450	
計				65,450	
拡声設備		1	式	24,230	
計				24,230	
火災報知設備	自動火災報知	1	式	236,840	
計				236,840	
二酸化炭素消火設備		1	式	111,000	

電気設備工事 中科目別内訳

電気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				111,000	
中央監視制御設備		1	式	9,350,950	
計				9,350,950	
ガス検知警報設備		1	式	572,040	
計				572,040	
直接仮設		1	式	56,690	
計				56,690	

電気設備工事 細目別内訳

5

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防水コンセント	2WPET	2	個	2,510	5,020	
配線器具取付費 (労務費のみ)	コンセント 連用形 2P15A ×2 -	1	個	2,150	2,150	
600V耐火性ポリエチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	39	m	580	22,620	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	13	m	1,450	18,850	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	26	m	2,090	54,340	
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 3方出	1	個	2,080	2,080	
金属製 露出スイッチボックス (塗装共)	25(22) 1個用1方出	2	個	2,030	4,060	
ステンレス製 ボックス WP形	200× 200× 100 -	2	個	11,400	22,800	
はつり工事		1	式		8,600	別紙 00-0005
コンクリート類解体工事		1	式		100	別紙 00-0006
コンクリート処分費		1	式		30	別紙 00-0007
撤去工事	再使用しない	1	式		3,900	別紙 00-0008
撤去工事	再使用する	1	式		860	別紙 00-0009
有価材		1	式		▲440	別紙 00-0010
計					144,970	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
低圧配電盤#P5 (改修)	MCCB 3P 100/100 新設 MCCB 3P 225/200 新設 ※漏電警報・トリップ 警報・端子台付	1	式		90,000	代価表 0006
低圧配電盤#P9 (改修)	MCCB 3P 400/300 新設 ※漏電警報・トリップ 警報・端子台付	1	式		102,000	代価表 0007
動力盤	M-1	1	面	6,976,000	6,976,000	代価表 0009
動力盤	M-2	1	面	2,267,000	2,267,000	代価表 0010
冷暖房ポンプ 盤		1	面	2,049,000	2,049,000	代価表 0011
冷暖房ポンプ 盤	FCU送水温度制御機器 取外し・再取付・試験調整	1	式		831,000	代価表 0012
予備電源盤1 (改修)	MCCB 2P 50/20×2新設	1	式		23,100	代価表 0013
予備電源盤2		1	面	357,000	357,000	代価表 0015
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 100AF× 1個	1	個	37,700	37,700	
600V耐火性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	6	m	360	2,160	
600V耐火性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	49	m	590	28,910	
600V耐火性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	22mm2	14	m	760	10,640	
配線取付費 (労務費のみ)	600V絶縁電線 5.5mm2 - 管内	2	m	370	740	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	6	m	1,310	7,860	
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	34	m	3,260	110,840	

(M込) 大阪府本庁舎別館空調設備改修工事(電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

6

電気設備工事		動力設備		動力幹線			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブ ^ル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	5		m	2,770	13,850	
EM-CETケーブ ^ル	60mm2 ラック	5		m	4,520	22,600	
EM-CETケーブ ^ル	60mm2 管内	33		m	4,080	134,640	
EM-CETケーブ ^ル	100mm2 ラック	68		m	6,750	459,000	
EM-CETケーブ ^ル	100mm2 FEP内 (PF・CD)	10		m	5,850	58,500	
EM-CETケーブ ^ル	150mm2 ラック	38		m	9,020	342,760	
EM-CETケーブ ^ル	150mm2 FEP内 (PF・CD)	5		m	7,930	39,650	
撤去工事	再使用しない	1		式		146,000	別紙 00-0011
配線取付費 (労務費のみ)	600Vボ ^ル リエチレンケーブ ^ル 22mm2 CET ラック	19		m	1,500	28,500	
配線取付費 (労務費のみ)	600Vボ ^ル リエチレンケーブ ^ル 38mm2 CET ラック	38		m	1,980	75,240	
配線取付費 (労務費のみ)	600Vボ ^ル リエチレンケーブ ^ル 60mm2 CET ラック	68		m	2,610	177,480	
配線取付費 (労務費のみ)	600Vボ ^ル リエチレンケーブ ^ル 60mm2 CET 管内	2		m	2,180	4,360	
配線取付費 (労務費のみ)	600Vボ ^ル リエチレンケーブ ^ル 100mm2 CET ラック	23		m	3,570	82,110	
CETケーブ ^ル 付属品	直線接続材(キット) 22mm2 -	1		個	9,570	9,570	
CETケーブ ^ル 付属品	直線接続材(キット) 38mm2 -	2		個	9,570	19,140	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
CETケーブル付属品	直線接続材(キット) 60mm2 -	3	個	13,000	39,000	
CETケーブル付属品	直線接続材(キット) 100mm2 -	1	個	13,000	13,000	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	6	m	1,930	11,580	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 63mm	24	m	3,750	90,000	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 70mm	11	m	6,660	73,260	
ケーブルラックZM形	300A 1段目	3	m	6,540	19,620	
ケーブルラックZM形	400A 1段目	1	m	7,820	7,820	
ケーブルラックZM形	600A 1段目	12	m	10,000	120,000	
ケーブルラックZM形	800A 1段目	25	m	12,000	300,000	
ケーブルラックZM形	800A 2段目以降	18	m	7,640	137,520	
ケーブルラックZM形 (既設品再取付)	400A 1段目	18	m	7,880	141,840	代価表 0005
銅板製 ブロードキャスト(露出形) 塗装共	200× 200× 100	1	個	7,140	7,140	
銅板製 ブロードキャスト(露出形) 塗装共	500× 500× 200	1	個	24,700	24,700	
ステンレス製 ブロードキャスト WP形 -	500× 500× 200	1	個	50,000	50,000	
はつり工事		1	式		11,200	別紙 00-0012

7

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		動力設備		動力分岐			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 50AF× 1個	1		個	28,900	28,900	
埋込コンセント	250V 接地3P30A×1(引掛・ﾌﾟﾗｸﾞ共)	2		個	5,210	10,420	代価表 0019
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 ﾅｰﾑ付 PL ×1 -	1		個	2,850	2,850	
600V耐燃性ﾌﾞﾘｴﾚﾝ 絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	74		m	270	19,980	
600V耐燃性ﾌﾞﾘｴﾚﾝ 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	287		m	360	103,320	
600V耐燃性ﾌﾞﾘｴﾚﾝ 絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	100		m	420	42,000	
600Vﾌﾞﾘｴﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾌﾞﾘｴﾚﾝｼｰｽ ｸｰﾌﾟﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾚｯｸ	7		m	510	3,570	
600Vﾌﾞﾘｴﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾌﾞﾘｴﾚﾝｼｰｽ ｸｰﾌﾟﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	16		m	440	7,040	
600Vﾌﾞﾘｴﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾌﾞﾘｴﾚﾝｼｰｽ ｸｰﾌﾟﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾚｯｸ	19		m	670	12,730	
600Vﾌﾞﾘｴﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾌﾞﾘｴﾚﾝｼｰｽ ｸｰﾌﾟﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	63		m	580	36,540	
EM-CEｸｰﾌﾟﾙ	3.5mm2- 3C ﾚｯｸ	2		m	890	1,780	
EM-CEｸｰﾌﾟﾙ	3.5mm2- 3C 管内	90		m	780	70,200	
EM-CEｸｰﾌﾟﾙ	3.5mm2- 4C ﾚｯｸ	2		m	1,040	2,080	
EM-CEｸｰﾌﾟﾙ	3.5mm2- 4C 管内	11		m	910	10,010	
EM-CEｸｰﾌﾟﾙ	5.5mm2- 3C 管内	162		m	990	160,380	

電気設備工事 細目別内訳

8

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ラック	69	m	1,330	91,770	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	12	m	1,170	14,040	
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	212	m	1,780	377,360	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	38	m	1,580	60,040	
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	161	m	2,310	371,910	
EM-CETケーブル	22mm2 管内	38	m	2,060	78,280	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	89	m	500	44,500	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 8C ラック	70	m	1,230	86,100	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 8C 管内	12	m	1,070	12,840	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 12C 管内	15	m	1,530	22,950	
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ラック	207	m	670	138,690	
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	157	m	580	91,060	
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ビット・天井	10	m	490	4,900	
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C ラック	52	m	910	47,320	
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C 管内	42	m	790	33,180	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C ビット・天井	5	m	670	3,350	
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C ラック	40	m	1,170	46,800	
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C 管内	31	m	1,020	31,620	
専用ケーブル (支給品取付)	0.9-2P 管内	34	m	450	15,300	代価表 0016
電動機結線	直入始動方式	7	台	4,550	31,850	
電動機結線	直入始動方式以外	16	台	9,110	145,760	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	65	m	1,120	72,800	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	247	m	1,450	358,150	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	143	m	1,930	275,990	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	81	m	2,260	183,060	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	8	m	1,640	13,120	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	112	m	2,090	234,080	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	115	m	2,790	320,850	
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	24mm ビニル被覆有・防水	1	か所	1,770	1,770	
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	6	か所	2,140	12,840	

電気設備工事 細目別内訳

9

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ビニル被覆有・防水	16	か所	2,750	44,000	
配管支持金物	300W用	4	組	29,800	119,200	代価表 0017
配管支持金物	700W用	4	組	34,400	137,600	代価表 0018
金属製露出スイッチボックス(塗装共)	25(22) 1個用1方出	3	個	2,030	6,090	
金属製露出丸形ボックス(塗装共)	25(22) 1方出	3	個	1,970	5,910	
金属製露出丸形ボックス(塗装共)	25(22) 2方出	5	個	2,030	10,150	
金属製露出丸形ボックス(塗装共)	25(22) 3方出	3	個	2,080	6,240	
銅板製プルボックス(露出形)塗装共	200× 200× 100	4	個	7,140	28,560	
銅板製プルボックス(露出形)塗装共	300× 300× 100	11	個	10,200	112,200	
銅板製プルボックス(露出形)塗装共	400× 400× 100	1	個	15,800	15,800	
銅板製プルボックス(露出形)塗装共	400× 400× 200	1	個	17,800	17,800	
銅板製プルボックス(露出形)塗装共	500× 500× 200	4	個	24,700	98,800	
ステンレス製プルボックス WP形	200× 200× 100	1	個	11,400	11,400	
ステンレス製プルボックス WP形	300× 300× 100	7	個	18,600	130,200	
ステンレス製プルボックス WP形	400× 400× 100	1	個	29,300	29,300	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ステンレス製プルボックス WP形	600× 600× 200	1	個	60,900	60,900	
はつり工事		1	式		29,000	別紙 00-0019
コンクリート類解体工事		1	式		100	別紙 00-0020
コンクリート処分費		1	式		30	別紙 00-0021
防火区画貫通処理		1	式		8,240	別紙 00-0022
撤去工事	動力分岐	1	式		505,000	別紙 00-0023
有価材		1	式		▲107,000	別紙 00-0024
計					5,003,600	

10

電気設備工事 細目別内訳

(M込)大阪府本庁舎別館空調設備改修工事(電気設備)

11

電気設備工事 細目別内訳

(M込)大阪府本庁舎別館空調設備改修工事(電気設備)

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		中央監視制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設中央監視設備 (改修)		1	式		4,294,000	
既設RS盤 (改修)		1	式		866,000	
試験・調整費		1	式		3,000,000	
中継端子盤 配線接続	70P	1	面	25,300	25,300	代価表 0048
EM-CEEケーブ ^ル	1.25mm2- 2C ラック	59	m	580	34,220	
EM-CEEケーブ ^ル	1.25mm2- 2C ビット・天井	37	m	420	15,540	
EM-CEEケーブ ^ル	1.25mm2- 2C 管内	169	m	500	84,500	
EM-CEEケーブ ^ル	1.25mm2- 4C ラック	103	m	770	79,310	
EM-CEEケーブ ^ル	1.25mm2- 4C ビット・天井	60	m	560	33,600	
EM-CEEケーブ ^ル	1.25mm2- 4C 管内	86	m	670	57,620	
EM-CEEケーブ ^ル	1.25mm2- 6C 管内	17	m	880	14,960	
EM-CEEケーブ ^ル	1.25mm2- 8C ラック	7	m	1,230	8,610	
EM-CEEケーブ ^ル	1.25mm2- 8C ビット・天井	6	m	910	5,460	
EM-CEEケーブ ^ル	1.25mm2- 8C 管内	10	m	1,070	10,700	
EM-CEEケーブ ^ル	1.25mm2- 12C ラック	28	m	1,760	49,280	

電気設備工事		中央監視制御設備					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEEケーブ ^ル	1. 25mm2- 12C ビット・天井	12		m	1,300	15,600	
EM-CEEケーブ ^ル	1. 25mm2- 12C 管内	23		m	1,530	35,190	
EM-CEEケーブ ^ル	1. 25mm2- 20C ラック	7		m	2,620	18,340	
EM-CEEケーブ ^ル	1. 25mm2- 20C ビット・天井	11		m	1,950	21,450	
EM-CEEケーブ ^ル	1. 25mm2- 20C 管内	14		m	2,280	31,920	
EM-CEEケーブ ^ル	2mm2- 2C ラック	32		m	670	21,440	
EM-CEEケーブ ^ル	2mm2- 4C ラック	61		m	910	55,510	
EM-CEEケーブ ^ル	2mm2- 4C ビット・天井	6		m	670	4,020	
EM-CEEケーブ ^ル	2mm2- 4C 管内	19		m	790	15,010	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	83		m	1,120	92,960	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	33		m	1,450	47,850	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	54		m	1,930	104,220	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	11		m	2,260	24,860	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	13		m	1,640	21,320	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	18		m	2,790	50,220	

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

14

電気設備工事		ガス検知警報設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガス検知警報装置	露出壁掛型・CO検知用・3点監視型	1	面	309,000	309,000	代価表 0049
ガス検知部	拡散式・CO検知用	3	個	58,700	176,100	代価表 0050
試験調整費		1	式		34,900	
EM-CEE-スケール	1.25mm2- 2C 管内	32	m	600	19,200	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	14	m	1,120	15,680	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	9	m	1,450	13,050	
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 2方出	1	個	2,030	2,030	
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 3方出	1	個	2,080	2,080	
計					572,040	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部足場	電灯設備	1	式		3,060	別紙 00-0039
仮設材運搬費	電灯設備	1	式		270	別紙 00-0040
外部足場	動力設備	1	式		23,600	別紙 00-0041
災害防止	動力設備	1	式		21,700	別紙 00-0042
仮設材運搬費	動力設備	1	式		3,630	別紙 00-0043
内部足場	火災報知設備	1	式		4,080	別紙 00-0044
仮設材運搬費	火災報知設備	1	式		350	別紙 00-0045
計					56,690	

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		87,800	別紙 00-0001
蛍光管運搬費	350kg以下	1	式		28,000	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再利用しない	6	個	2,080	12,480	
蛍光灯器具 (線び取付) 撤去	露出形 FL 40W ×2 再利用しない	8	個	1,660	13,280	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	54	m	110	5,940	
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	8	m	290	2,320	
2種金属線び(MM2) 撤去	A型 40mm×30mm 再利用しない	55	m	470	25,850	
計					87,870	
撤去工事	再使用する	1	式		219,000	別紙 00-0002
蛍光灯器具 取外し	露出形 FL 40W ×2 再利用する	1	個	2,710	2,710	
蛍光灯器具 (線び取付) 取外し	露出形 FL 40W ×2 再利用する	18	個	2,160	38,880	
蛍光灯器具 取外し	埋込形 FL 40W ×2 再利用する	44	個	4,040	177,760	
計					219,350	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
有価材		1	式		▲2,750	別紙 00-0003
有価材	1号銅線	4.52	kg	▲680	▲3,073.6	
ガット処理		9.45	kg	35	330.75	
計					▲2,742.85	
蛍光管処分費		1	式		2,400	別紙 00-0004
蛍光管処分費		8.6	kg	280	2,408	
計					2,408	

電気設備工事 別紙明細

16

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式		8,600	別紙 00-0005
機械はつり(ポンプ・モーターによる配管用貫通口)計	200mm程度 50mm	1	か所	8,600	8,600	
					8,600	
コンクリート類解体工事		1	式		100	別紙 00-0006
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m3	6,250	62.5	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下	0.01	m3	4,200	42	
計					104.5	
コンクリート処分費		1	式		30	別紙 00-0007
コンクリート処分費		0.01	m3	3,055	30.55	
計					30.55	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		3,900	別紙 00-0008
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	13	m	90	1,170	
ねじなし電線管撤去	(E19) 再使用しない	13	m	210	2,730	
計					3,900	
撤去工事	再使用する	1	式		860	別紙 00-0009
埋込コンセント(取外し)	2P15A×2 再使用する	1	個	860	860	代価表 0021
計					860	
有価材		1	式		▲440	別紙 00-0010
有価材	1号銅線	0.73	kg	▲680	▲496.4	
サゲット処理		1.69	kg	35	59.15	
計					▲437.25	

電気設備工事		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		146,000	別紙 00-0011
600V ぶ`リエチレンケーブル *撤去	22mm2- CET ラック 再使用する	19	m	600	11,400	
600V ぶ`リエチレンケーブル *撤去	38mm2- CET ラック 再使用する	38	m	790	30,020	
600V ぶ`リエチレンケーブル *撤去	60mm2- CET ラック 再使用する	68	m	1,040	70,720	
600V ぶ`リエチレンケーブル *撤去	60mm2- CET 管 内 再使用する	2	m	870	1,740	
600V ぶ`リエチレンケーブル *撤去	100mm2- CET ラック 再使用する	23	m	1,430	32,890	
計					146,770	
はつり工事		1	式		11,200	別紙 00-0012
機械はつり(ダ`イモ ンド`ォッカーによる 配管用貫通口) 計	200mm程度 100mm	1	か所	11,200	11,200	
					11,200	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類解体工事		1	式		100	別紙 00-0013
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m3	6,250	62.5	
とりこわし 発生材運搬	ダ`ンプトラック 4t積級 バ`ックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下	0.01	m3	4,200	42	
計					104.5	
コンクリート処分費		1	式		30	別紙 00-0014
コンクリート処分費		0.01	m3	3,055	30.55	
計					30.55	

電気設備工事		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防火区画貫通処理		1	式		251,000	別紙 00-0015
ケーブ・ドレック貫通処理 (壁貫通処理用)	ドレック幅= 300	1	か所	32,400	32,400	
ケーブ・ドレック貫通処理 (壁貫通処理用)	ドレック幅= 400	1	か所	38,600	38,600	
ケーブ・ドレック貫通処理 (壁貫通処理用)	ドレック幅=1200	2	か所	74,300	148,600	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(51)	1	か所	6,840	6,840	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(75)	2	か所	8,920	17,840	
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	1	か所	7,620	7,620	
計					251,900	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		476,000	別紙 00-0016
冷暖房ポンプ 盤 撤去	再使用なし	1	面	31,900	31,900	代価表 0022
冷房ポンプ 盤A 撤去	再使用なし	1	面	37,200	37,200	代価表 0023
冷房ポンプ 盤B 撤去	再使用なし	1	面	31,900	31,900	代価表 0024
NO.3冷凍機開閉器 盤 撤去	再使用なし	1	面	6,700	6,700	代価表 0026
冷暖房ポンプ 盤A 撤去	再使用なし	1	面	21,300	21,300	代価表 0027
冷暖房ポンプ 盤B 撤去	再使用なし	1	面	26,600	26,600	代価表 0028
NO.3コンデンサポンプ 盤 撤去	再使用なし	1	面	11,200	11,200	代価表 0025
NO.1クーリングタリ盤 撤去	再使用なし	1	面	21,300	21,300	代価表 0029
NO.2クーリングタリ盤 撤去	再使用なし	1	面	21,300	21,300	代価表 0030
NO.3クーリングタリ盤 撤去	再使用なし	1	面	21,300	21,300	代価表 0031
低圧配電盤#P9 (改修)	MCCB 3P 400/350 撤去 ※漏電警報・トリップ 警報・端子台付	1	式		6,700	代価表 0008
予備電源盤1 (改修)	ELCB 3P 50/30×2撤去	1	式		4,120	代価表 0014
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	11	m	70	770	
600V絶縁電線 撤去	22mm2 × 1本 再使用しない	4	m	120	480	

電気設備工事		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		476,000	別紙 00-0016
600V絶縁電線 撤去	60mm2 × 1本 再使用しない	68	m	220	14,960	
600V ぶ`リエチレンケーブル *撤去	8mm2- 3C ラック 再使用しない	4	m	180	720	
600V ぶ`リエチレンケーブル *撤去	14mm2- 3C ラック 再使用しない	15	m	230	3,450	
600V ぶ`リエチレンケーブル *撤去	14mm2- 3C 管 内 再使用しない	8	m	190	1,520	
600V ぶ`リエチレンケーブル *撤去	14mm2- 3C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	6	m	170	1,020	
600V ぶ`リエチレンケーブル *撤去	22mm2- 3C ラック 再使用しない	24	m	300	7,200	
600V ぶ`リエチレンケーブル *撤去	22mm2- 3C 管 内 再使用しない	2	m	250	500	
600V ぶ`リエチレンケーブル *撤去	60mm2- 3C ラック 再使用しない	77	m	520	40,040	
600V ぶ`リエチレンケーブル *撤去	60mm2- 3C 管 内 再使用しない	6	m	430	2,580	
600V ぶ`リエチレンケーブル *撤去	60mm2- 3C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	19	m	390	7,410	
600V ぶ`リエチレンケーブル *撤去	100mm2- 3C ラック 再使用しない	44	m	710	31,240	
600V ぶ`リエチレンケーブル *撤去	100mm2- 3C 管 内 再使用しない	2	m	590	1,180	
600V ぶ`リエチレンケーブル *撤去	100mm2- 3C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	6	m	530	3,180	
600V ぶ`リエチレンケーブル *撤去	250mm2- 3C ラック 再使用しない	22	m	1,250	27,500	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		476,000	別紙 00-0016
600V ぶ`リエチレンケーブル *撤去	250mm2- 3C 管 内 再使用しない	18	m	1,040	18,720	
600V ぶ`リエチレンケーブル *撤去	250mm2- 3C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	6	m	930	5,580	
ねじなし電線管 撤去	(E31) 再使用しない	4	m	370	1,480	
ねじなし電線管 撤去	(E39) 再使用しない	8	m	450	3,600	
ねじなし電線管 撤去	(E51) 再使用しない	23	m	630	14,490	
ねじなし電線管 撤去	(E63) 再使用しない	6	m	850	5,100	
ねじなし電線管 撤去	(E75) 再使用しない	2	m	980	1,960	
厚鋼電線管 撤去	(G82) 再使用しない	18	m	1,730	31,140	
ケーブルラック 撤去	300mm幅 1段目 再使用しない	7	m	1,300	9,100	
計					476,440	
撤去工事	再使用する	1	式		56,500	別紙 00-0017
ケーブルラックZM形 取外し	400A 再使用する	18	m	3,140	56,520	代価表 0032
計					56,520	

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式		29,000	別紙 00-0019
機械はつり(ダイモントカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 25mm	4	か所	7,250	29,000	
計					29,000	
コンクリート類解体工事		1	式		100	別紙 00-0020
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m3	6,250	62.5	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下	0.01	m3	4,200	42	
計					104.5	
コンクリート処分費		1	式		30	別紙 00-0021
コンクリート処分費		0.01	m3	3,055	30.55	
計					30.55	

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	動力分岐	1	式		505,000	別紙 00-0023
制御用ケーブル撤去	2mm2 9～10c 管内 再使用しない	19	m	220	4,180	
制御用ケーブル撤去	2mm2 15～16c 管内 再使用しない	19	m	310	5,890	
制御用ケーブル撤去	3.5mm2 3c 管内 再使用しない	56	m	110	6,160	
ねじなし電線管撤去	(E19) 再使用しない	21	m	210	4,410	
ねじなし電線管撤去	(E25) 再使用しない	34	m	290	9,860	
ねじなし電線管撤去	(E31) 再使用しない	198	m	370	73,260	
ねじなし電線管撤去	(E39) 再使用しない	60	m	450	27,000	
ねじなし電線管撤去	(E63) 再使用しない	35	m	850	29,750	
厚鋼電線管撤去	(G22) 再使用しない	13	m	420	5,460	
厚鋼電線管撤去	(G28) 再使用しない	214	m	550	117,700	
厚鋼電線管撤去	(G36) 再使用しない	11	m	660	7,260	
ケーブルボックス撤去	200× 200× 100 再使用しない	2	個	1,330	2,660	
ケーブルボックス撤去	200× 200× 200 再使用しない	3	個	1,590	4,770	
ケーブルボックス撤去	300× 300× 200 再使用しない	1	個	2,130	2,130	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	動力分岐	1	式		505,000	別紙 00-0023
ケーブルボックス撤去	400× 400× 200 再使用しない	1	個	2,660	2,660	
ケーブルボックス撤去	500× 500× 200 再使用しない	3	個	3,190	9,570	
ケーブルボックス撤去	500× 500× 500 再使用しない	1	個	3,990	3,990	
ケーブルボックス撤去	600× 600× 400 再使用しない	1	個	4,260	4,260	代価表 0034
ケーブルボックス撤去	700× 700× 400 再使用しない	1	個	4,790	4,790	代価表 0035
配管支持金物撤去	再使用しない	5	組	5,900	29,500	代価表 0036
金属製可とう電線管撤去	F2(24) WP 再使用しない	5	か所	180	900	代価表 0037
金属製可とう電線管撤去	F2(30) WP 再使用しない	7	か所	230	1,610	代価表 0038
金属製可とう電線管撤去	F2(38) WP 再使用しない	5	か所	280	1,400	代価表 0039
金属製可とう電線管撤去	F2(63) WP 再使用しない	2	か所	520	1,040	代価表 0040
計					505,300	

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

電気設備工事		高圧動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		66,200	別紙 00-0025
高圧架橋 [※] リエレンク ープ [※] 撤去	38mm2 3c ケーブ [※] 撤去 再使用しない	57	m	430	24,510	
高圧架橋 [※] リエレンク ープ [※] 撤去	38mm2 3c FEPP内 (PF、CD) 再使用しない	40	m	320	12,800	
管路撤去	波付硬質合成樹脂管 80 再使用しない	40	m	230	9,200	
高圧進相コンデンサ [※] 撤 去	三相 50kvar 再使用しない	2	台	9,890	19,780	
計					66,290	
有価材		1	式		▲60,800	別紙 00-0026
有価材	1号銅線	100.28	kg	▲680	▲68,190.4	
ケーブル処理		212.43	kg	35	7,435.05	
計					▲60,755.35	

電気設備工事 別紙明細

24

電気設備工事		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式		7,250	別紙 00-0027
機械はつり(クレーン・リフト・カッターによる配管用貫通口)計	200mm程度 25mm	1	か所	7,250	7,250	
					7,250	
コンクリート類解体工事		1	式		100	別紙 00-0028
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m3	6,250	62.5	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下	0.01	m3	4,200	42	
計					104.5	
コンクリート処分費		1	式		30	別紙 00-0029
コンクリート処分費		0.01	m3	3,055	30.55	
計					30.55	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防火区画貫通処理		1	式		3,880	別紙 00-0030
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	1	か所	3,880	3,880	
計					3,880	

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

電気設備工事		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式		14,500	別紙 00-0032
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口) 計	200mm程度 25mm	2	か所	7,250	14,500	
					14,500	
コンクリート類解体工事		1	式		100	別紙 00-0033
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m ³	6,250	62.5	
とりこわし 発生材運搬 計	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下	0.01	m ³	4,200	42	
					104.5	
コンクリート処分費		1	式		30	別紙 00-0034
コンクリート処分費		0.01	m ³	3,055	30.55	
計					30.55	

電気設備工事		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防火区画貫通処理		1	式		7,760	別紙 00-0035
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	2	か所	3,880	7,760	
計					7,760	
撤去工事	再使用しない	1	式		11,000	別紙 00-0036
感知器撤去	煙 ー 再使用しない	4	個	1,270	5,080	
ガス検知器 撤去	都市ガス用 24V 再使用なし	2	個	1,060	2,120	代価表 0041
耐熱・警報用ケーブル撤去	1.2mm 3c 管内 再使用しない	10	m	90	900	
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	10	m	290	2,900	
計					11,000	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		二酸化炭素消火設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	二酸化炭素消火設備	1	式		111,000	別紙 00-0037
警報表示盤 撤去	10窓 再使用なし	1	面	6,780	6,780	代価表 0042
感知器撤去	スポット型 定温式 再使用しない	4	個	1,060	4,240	
表示灯 撤去	再使用しない	4	個	990	3,960	代価表 0043
スピーカ撤去	壁掛形 再使用しない	1	個	770	770	
600V絶縁電線 撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	692	m	50	34,600	
構内・着色識別ケーブル撤去	0.9mm 10P 管内 再使用しない	26	m	130	3,380	
ねじなし電線管 撤去	(E31) 再使用しない	26	m	370	9,620	
厚鋼電線管 撤去	(G16) 再使用しない	80	m	310	24,800	
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	4	m	420	1,680	
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	6	m	550	3,300	
厚鋼電線管 撤去	(G36) 再使用しない	14	m	660	9,240	
位置ボックス 撤去	再使用しない	6	個	530	3,180	
アルボックス撤去	200× 200× 100 再使用しない	3	個	1,330	3,990	
アルボックス撤去	300× 300× 200 再使用しない	1	個	2,130	2,130	

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

電気設備工事		中央監視制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		164,000	別紙 00-0038
中継端子BOX撤去	10P 再使用しない	2	面	2,730	5,460	代価表 0046
中継端子盤 配線切り離し	60P 再使用しない	1	面	5,150	5,150	代価表 0047
制御用ケーブ [※] 撤去	1.25mm2 2c ビット、ドラフ及び天井内 再使用しない	43	m	60	2,580	
制御用ケーブ [※] 撤去	1.25mm2 2c 管内 再使用しない	102	m	70	7,140	
制御用ケーブ [※] 撤去	1.25mm2 3c ビット、ドラフ及び天井内 再使用しない	12	m	70	840	
制御用ケーブ [※] 撤去	1.25mm2 3c 管内 再使用しない	72	m	90	6,480	
制御用ケーブ [※] 撤去	1.25mm2 4c 管内 再使用しない	31	m	100	3,100	
制御用ケーブ [※] 撤去	1.25mm2 5～6c ビット、ドラフ及び天井内 再使用しない	6	m	100	600	
制御用ケーブ [※] 撤去	1.25mm2 5～6c 管内 再使用しない	17	m	130	2,210	
制御用ケーブ [※] 撤去	1.25mm2 7～8c ビット、ドラフ及び天井内 再使用しない	12	m	120	1,440	
制御用ケーブ [※] 撤去	1.25mm2 7～8c 管内 再使用しない	36	m	150	5,400	
制御用ケーブ [※] 撤去	1.25mm2 9～10c 管内 再使用しない	37	m	190	7,030	
制御用ケーブ [※] 撤去	1.25mm2 30C ビット、ドラフ及び天井 再使用しない	12	m	310	3,720	代価表 0044
制御用ケーブ [※] 撤去	1.25mm2 30C 管内 再使用しない	23	m	390	8,970	代価表 0045

電気設備工事		中央監視制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		164,000	別紙 00-0038
制御用ケーブル撤去	2mm2 9～10c ビッド、トラフ及び天井内 再使用しない	6	m	170	1,020	
制御用ケーブル撤去	2mm2 9～10c 管内 再使用しない	48	m	220	10,560	
構内・着色識別ケーブル撤去	0.9mm 10P ビッド、トラフ及び天井内 再使用しない	9	m	100	900	
構内・着色識別ケーブル撤去	0.9mm 10P 管内 再使用しない	11	m	130	1,430	
ねじなし電線管撤去	(E19) 再使用しない	11	m	210	2,310	
ねじなし電線管撤去	(E25) 再使用しない	105	m	290	30,450	
ねじなし電線管撤去	(E31) 再使用しない	62	m	370	22,940	
ねじなし電線管撤去	(E39) 再使用しない	53	m	450	23,850	
ねじなし電線管撤去	(E51) 再使用しない	12	m	630	7,560	
厚鋼電線管撤去	(G22) 再使用しない	9	m	420	3,780	
計					164,920	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部足場	電灯設備	1	式		3,060	別紙 00-0039
ローリング足場	設置期間7日	2.25	m ²	690	1,552.5	代価表 0052
ローリング足場	設置期間2日	2.25	m ²	670	1,507.5	代価表 0053
計					3,060	
仮設材運搬費	電灯設備	1	式		270	別紙 00-0040
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	4.0m超5.0m未満(2段)	4.6	m ²	59	271.4	
計					271.4	
外部足場	動力設備	1	式		23,600	別紙 00-0041
枠組本足場 (手すり先行方式)	設置期間7日	14.45	m ²	1,640	23,698	代価表 0051
計					23,698	

電気設備工事 別紙明細

(M込)大阪府本庁舎別館空調設備改修工事(電気設備)

代価表一覧

32

その他							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	LED照明器具	LDS1-LSSI-4-47	個	1	20,900	20,909.25	有り 代価表 0001
	照明器具 (既設品再取付)	露出型 FL40W×2	個	1	6,940	6,949.12	有り 代価表 0002
	照明器具 (既設品再取付)	露出型 FL40W×2 (線び取付)	個	1	5,550	5,559.3	有り 代価表 0003
	照明器具 (既設品再取付)	埋込型 FL40W×2	個	1	10,400	10,410.37	有り 代価表 0004
	ケーブルラックZM形 (既設品再取付)	400A 1段目	m	1	7,880	7,881	有り 代価表 0005
	低圧配電盤#P5 (改修)	MCCB 3P 100/100 新設 MCCB 3P 225/200 新設 ※漏電警報・トリップ 警報・端子台付	式	1	90,000	90,063.85	有り 代価表 0006
	低圧配電盤#P9 (改修)	MCCB 3P 400/300 新設 ※漏電警報・トリップ 警報・端子台付	式	1	102,000	102,574.74	有り 代価表 0007
	低圧配電盤#P9 (改修)	MCCB 3P 400/350 撤去 ※漏電警報・トリップ 警報・端子台付	式	1	6,700	6,709.5	有り 代価表 0008
	動力盤	M-1	面	1	6,976,000	6,976,776.39	有り 代価表 0009
	動力盤	M-2	面	1	2,267,000	2,267,789	有り 代価表 0010
	冷暖房ポンプ 盤		面	1	2,049,000	2,049,752	有り 代価表 0011
	冷暖房ポンプ 盤	FCU送水温度制御機器 取外し・再取付・試験調整	式	1	831,000	831,000	有り 代価表 0012
	予備電源盤1 (改修)	MCCB 2P 50/20×2新設	式	1	23,100	23,115.07	有り 代価表 0013
	予備電源盤1 (改修)	ELCB 3P 50/30×2撤去	式	1	4,120	4,121.55	有り 代価表 0014
	予備電源盤2		面	1	357,000	357,054.59	有り 代価表 0015

代価表一覧

その他							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	専用ケーブル (支給品取付)	0.9-2P 管内	m	1	450	452.62	有り 代価表 0016
	配管支持金物	300W用	組	1	29,800	29,800.79	有り 代価表 0017
	配管支持金物	700W用	組	1	34,400	34,475.47	有り 代価表 0018
	埋込コンセント	250V 接地3P30A×1(引掛・ブラケット 共)	個	1	5,210	5,216.85	有り 代価表 0019
	一般電話機		台	1	12,600	12,622.63	有り 代価表 0020
	埋込コンセント (取外し)	2P15A×2 再使用する	個	1	860	862.65	有り 代価表 0021
	冷暖房ポンプ 盤 撤去	再使用なし	面	1	31,900	31,950	有り 代価表 0022
	冷房ポンプ 盤A 撤去	再使用なし	面	1	37,200	37,275	有り 代価表 0023
	冷房ポンプ 盤B 撤去	再使用なし	面	1	31,900	31,950	有り 代価表 0024
	NO.3コンデンサポンプ 盤 撤去	再使用なし	面	1	11,200	11,289	有り 代価表 0025
	NO.3冷凍機開閉器 盤 撤去	再使用なし	面	1	6,700	6,709.5	有り 代価表 0026
	冷暖房ポンプ 盤A 撤去	再使用なし	面	1	21,300	21,300	有り 代価表 0027
	冷暖房ポンプ 盤B 撤去	再使用なし	面	1	26,600	26,625	有り 代価表 0028
	NO.1クーリング 灯 撤去	再使用なし	面	1	21,300	21,300	有り 代価表 0029
	NO.2クーリング 灯 撤去	再使用なし	面	1	21,300	21,300	有り 代価表 0030

代価表一覧

33

その他							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	NO.3ケーシングタリ盤 撤去	再使用なし	面	1	21,300	21,300	有り 代価表 0031
	ケーブルラックZM形 取外し	400A 再使用する	m	1	3,140	3,141.75	有り 代価表 0032
	ケーブル 撤去	CV22mm2-4C 管内 再使用なし	m	1	290	298.2	有り 代価表 0033
	ブルボックス撤去	600× 600× 400 再使用しない	個	1	4,260	4,260	有り 代価表 0034
	ブルボックス撤去	700× 700× 400 再使用しない	個	1	4,790	4,792.5	有り 代価表 0035
	配管支持金物 撤去	再使用しない	組	1	5,900	5,909.26	有り 代価表 0036
	金属製可とう電線 管 撤去	F2(24)WP 再使用しない	か所	1	180	186.37	有り 代価表 0037
	金属製可とう電線 管 撤去	F2(30)WP 再使用しない	か所	1	230	234.3	有り 代価表 0038
	金属製可とう電線 管 撤去	F2(38)WP 再使用しない	か所	1	280	287.55	有り 代価表 0039
	金属製可とう電線 管 撤去	F2(63)WP 再使用しない	か所	1	520	527.17	有り 代価表 0040
	ガス検知器 撤去	都市ガス用 24V 再使用なし	個	1	1,060	1,062.33	有り 代価表 0041
	警報表示盤 撤去	10窓 再使用なし	面	1	6,780	6,789.37	有り 代価表 0042
	表示灯 撤去	再使用しない	個	1	990	990.45	有り 代価表 0043
	制御用ケーブル撤去	1.25mm2 30C ビッド、トラフ及び天井 再使用しない	m	1	310	319.5	有り 代価表 0044
	制御用ケーブル撤去	1.25mm2 30C 管内 再使用しない	m	1	390	399.37	有り 代価表 0045

代価表一覧

その他							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	中継端子BOX撤去	10P 再使用しない	面	1	2,730	2,731.72	有り 代価表 0046
	中継端子盤 配線切り離し	60P 再使用しない	面	1	5,150	5,154.6	有り 代価表 0047
	中継端子盤 配線接続	70P	面	1	25,300	25,360.63	有り 代価表 0048
	ガス検知警報装置	露出壁掛型・CO検知用・3点監視型	面	1	309,000	309,696.9	有り 代価表 0049
	ガス検知部	拡散式・CO検知用	個	1	58,700	58,768.46	有り 代価表 0050
	枠組本足場 (手すり先行方式)	設置期間7日	m ²	1	1,640	1,644.47	有り 代価表 0051
	ローリング足場	設置期間7日	m ²	1	690	693.08	有り 代価表 0052
	ローリング足場	設置期間2日	m ²	1	670	678.38	有り 代価表 0053
	ローリング足場	設置期間8日	m ²	1	690	696.02	有り 代価表 0054
	ローリング足場	設置期間1日	m ²	1	670	675.44	有り 代価表 0055
	安全手摺 (枠組本足場)	設置期間7日	m	1	380	383.1	有り 代価表 0056
	防音シート	設置期間7日	m ²	1	840	844.77	有り 代価表 0057

代価表

34

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	LED照明器具	LDS1-LSS1-4-47	個	1			20,900		代価表 0001
01	LED照明器具	LDS1-LSS1-4-47	個	1	1	15,400	15,400		
02	雑材料		式	1	0.05	15,400	770		
03	電工		K01	0.178	1	21,300	3,791.4	○	
	その他		人	1	0.25	3,791.4	947.85		
	計						20,909.25		
	照明器具 (既設品再取付)	露出型 FL40W×2	個	1			6,940		代価表 0002
01	電工		人	0.261	1	21,300	5,559.3	○	
	その他		式	1	0.25	5,559.3	1,389.82		
	計						6,949.12		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	照明器具 (既設品再取付)	露出型 FL40W×2 (線び取付)	個	1			5,550		代価表 0003
01	電工		人	0.2088	1	21,300	4,447.44	○	
	その他		式	1	0.25	4,447.44	1,111.86		
	計						5,559.3		
	照明器具 (既設品再取付)	埋込型 FL40W×2	個	1			10,400		代価表 0004
01	電工		人	0.391	1	21,300	8,328.3	○	
	その他		式	1	0.25	8,328.3	2,082.07		
	計						10,410.37		
	ケーブルラックZM形 (既設品再取付)	400A 1段目	m	1			7,880		代価表 0005
01	電工		人	0.296	1	21,300	6,304.8	○	
	その他		式	1	0.25	6,304.8	1,576.2		
	計						7,881		

(M込)大阪府本庁舎別館空調設備改修工事(電気設備)

○は「その他」の率対象

代価表

35

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	低圧配電盤#P5 (改修)	MCCB 3P 100/100 新設 MCCB 3P 225/200 新設 ※漏電警報・トリップ 警報・端子台付	式	1			90,000		代価表 0006
01	漏電警報付ブレーカ	MCCB 3P 100/100 トリップ 警報・端子台付	個	1	1	15,500	15,500		
02	漏電警報付ブレーカ	MCCB 3P 225/200 トリップ 警報・端子台付	個	1	1	27,900	27,900		
03	雑材料		式	1	0.02	43,400	868		
			K01+K02						
04	電工		人	1.748	1	21,300	37,232.4	○	
	その他		式	1	0.23	37,232.4	8,563.45		
	計						90,063.85		
	低圧配電盤#P9 (改修)	MCCB 3P 400/300 新設 ※漏電警報・トリップ 警報・端子台付	式	1			102,000		代価表 0007
01	漏電警報付ブレーカ	MCCB 3P 400/300 トリップ 警報・端子台付	個	1	1	68,200	68,200		
02	雑材料		式	1	0.02	68,200	1,364		
			K01						
03	電工		人	1.26	1	21,300	26,838	○	
	その他		式	1	0.23	26,838	6,172.74		
	計						102,574.74		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	低圧配電盤#P9 (改修)	MCCB 3P 400/350 撤去 ※漏電警報・トリップ 警報・端子台付	式	1			6,700		代価表 0008
01	電工		人	1.26	0.2	21,300	5,367.6	○	
	その他		式	1	0.25	5,367.6	1,341.9		
	計						6,709.5		
	動力盤	M-1	面	1			6,976,000		代価表 0009
01	動力盤	M-1	面	1	1	6,368,000	6,368,000		
02	雑材料		式	1	0.01	6,368,000	63,680		
			K01						
03	電工		人	20.806	1	21,300	443,167.8	○	
	その他		式	1	0.23	443,167.8	101,928.59		
	計						6,976,776.39		

(M込)大阪府本庁舎別館空調設備改修工事(電気設備)

○は「その他」の率対象

代価表

36

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	動力盤	M-2	面	1			2,267,000		代価表 0010
01	動力盤	M-2	面	1	1	1,960,000	1,960,000		
02	雑材料		式	1	0.01	1,960,000	19,600		
03	電工		K01 人	11	1	21,300	234,300	○	
	その他		式	1	0.23	234,300	53,889		
	計						2,267,789		
	冷暖房ポンプ 盤		面	1			2,049,000		代価表 0011
01	冷暖房ポンプ 盤		面	1	1	1,484,000	1,484,000	○	
02	雑材料		式	1	0.01	1,484,000	14,840		
03	電工		K01 人	8	1	21,300	170,400	○	
	その他		式	1	0.23	1,654,400	380,512		
	計						2,049,752		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	冷暖房ポンプ 盤	FCU送水温度制御機器 取外し・再取付・試験調整	式	1			831,000		代価表 0012
01	FCU送水温度制御 機器	取外し・再取付費	式	1	1	671,000	671,000		
02	FCU送水温度制御 機器	試験調整費	式	1	1	160,000	160,000		
	計						831,000		
	予備電源盤1 (改修)	MCCB 2P 50/20×2新設	式	1			23,100		代価表 0013
01	ブレーカー	MCCB 2P 50/20	個	2	1	4,550	9,100		
02	雑材料		式	1	0.02	9,100	182		
03	電工		K01 人	0.528	1	21,300	11,246.4	○	
	その他		式	1	0.23	11,246.4	2,586.67		
	計						23,115.07		

(M込)大阪府本庁舎別館空調設備改修工事(電気設備)

○は「その他」の率対象

代価表

37

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	予備電源盤1 (改修)	ELCB 3P 50/30×2撤去	式	1			4,120		代価表 0014
01	電工		人	0.774	0.2	21,300	3,297.24	○	
	その他		式	1	0.25	3,297.24	824.31		
	計						4,121.55		
	予備電源盤2		面	1			357,000		代価表 0015
01	予備電源盤2		面	1	1	319,000	319,000		
02	雑材料		式	1	0.02	319,000	6,380		
03	電工		K01 人	1.209	1	21,300	25,751.7	○	
	その他		式	1	0.23	25,751.7	5,922.89		
	計						357,054.59		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	専用ケーブル (支給品取付)	0.9-2P 管内	m	1			450		代価表 0016
01	電工		人	0.017	1	21,300	362.1	○	
	その他		式	1	0.25	362.1	90.52		
	計						452.62		
	配管支持金物	300W用	組	1			29,800		代価表 0017
01	鋼製 製作金物	OP塗装 6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	4.8	1	5,478.08	26,294.78		
02	鋼製 製作金物	OP塗装 5× 75×40 (溝形鋼)	m	0.6	1	5,843.35	3,506.01		
	計						29,800.79		
	配管支持金物	700W用	組	1			34,400		代価表 0018
01	鋼製 製作金物	OP塗装 6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	4.8	1	5,478.08	26,294.78		
02	鋼製 製作金物	OP塗装 5× 75×40 (溝形鋼)	m	1.4	1	5,843.35	8,180.69		
	計						34,475.47		

(M込)大阪府本庁舎別館空調設備改修工事(電気設備)

○は「その他」の率対象

代価表

38

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	埋込コンセント	250V 接地3P30A×1(引掛・プラグ共)	個	1			5,210		代価表 0019
01	埋込コンセント	250V 接地3P30A×1(引掛)	個	1	1	1,130	1,130		
02	プラグ	接地3P30A	個	1	1	626	626		
03	プレート	金属製 1連用	個	1	1	174	174		
04	雑材料		式	1	0.02	1,930	38.6		
05	電工		K01+K02+K03					○	
			人	0.122	1	21,300	2,598.6		
	その他		式	1	0.25	2,598.6	649.65		
	計						5,216.85		
	一般電話機		台	1			12,600		代価表 0020
01	一般電話機		台	1	1	8,060	8,060		
02	雑材料		式	1	0.02	8,060	161.2		
03	一般電話機 (施工費)		K01						
			台	1	1	4,401.43	4,401.43		
	計						12,622.63		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	埋込コンセント (取外し)	2P15A×2 再使用する	個	1			860		代価表 0021
01	電工		人	0.081	0.4	21,300	690.12	○	
	その他		式	1	0.25	690.12	172.53		
	計						862.65		
	冷暖房ポンプ盤 撤去	再使用なし	面	1			31,900		代価表 0022
01	電工		人	6	0.2	21,300	25,560	○	
	その他		式	1	0.25	25,560	6,390		
	計						31,950		
	冷房ポンプ盤A 撤去	再使用なし	面	1			37,200		代価表 0023
01	電工		人	7	0.2	21,300	29,820	○	
	その他		式	1	0.25	29,820	7,455		
	計						37,275		

(M込)大阪府本庁舎別館空調設備改修工事(電気設備)

○は「その他」の率対象

代価表

39

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	冷房ポンプ 盤B 撤去	再使用なし	面	1			31,900		代価表 0024
01	電工		人	6	0.2	21,300	25,560	○	
	その他		式	1	0.25	25,560	6,390		
	計						31,950		
	NO.3コンデンサポンプ 盤 撤去	再使用なし	面	1			11,200		代価表 0025
01	電工		人	2.12	0.2	21,300	9,031.2	○	
	その他		式	1	0.25	9,031.2	2,257.8		
	計						11,289		
	NO.3冷凍機開閉器 盤 撤去	再使用なし	面	1			6,700		代価表 0026
01	電工		人	1.26	0.2	21,300	5,367.6	○	
	その他		式	1	0.25	5,367.6	1,341.9		
	計						6,709.5		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	冷暖房ポンプ 盤A 撤去	再使用なし	面	1			21,300		代価表 0027
01	電工		人	4	0.2	21,300	17,040	○	
	その他		式	1	0.25	17,040	4,260		
	計						21,300		
	冷暖房ポンプ 盤B 撤去	再使用なし	面	1			26,600		代価表 0028
01	電工		人	5	0.2	21,300	21,300	○	
	その他		式	1	0.25	21,300	5,325		
	計						26,625		
	NO.1クーリング 勿盤 撤去	再使用なし	面	1			21,300		代価表 0029
01	電工		人	4	0.2	21,300	17,040	○	
	その他		式	1	0.25	17,040	4,260		
	計						21,300		

(M込)大阪府本庁舎別館空調設備改修工事(電気設備)

○は「その他」の率対象

代価表

40

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	NO.2カーリングタテ壁 撤去	再使用なし	面	1			21,300		代価表 0030
01	電工		人	4	0.2	21,300	17,040	○	
	その他		式	1	0.25	17,040	4,260		
	計						21,300		
	NO.3カーリングタテ壁 撤去	再使用なし	面	1			21,300		代価表 0031
01	電工		人	4	0.2	21,300	17,040	○	
	その他		式	1	0.25	17,040	4,260		
	計						21,300		
	ケーブルラックZM形 取外し	400A 再使用する	m	1			3,140		代価表 0032
01	電工		人	0.059	2	21,300	2,513.4	○	
	その他		式	1	0.25	2,513.4	628.35		
	計						3,141.75		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ケーブル 撤去	CV22mm2-4C 管内 再使用なし	m	1			290		代価表 0033
01	電工		人	0.056	0.2	21,300	238.56	○	
	その他		式	1	0.25	238.56	59.64		
	計						298.2		
	プルボックス撤去	600× 600× 400 再使用しない	個	1			4,260		代価表 0034
01	電工		人	0.16	1	21,300	3,408	○	
	その他		式	1	0.25	3,408	852		
	計						4,260		
	プルボックス撤去	700× 700× 400 再使用しない	個	1			4,790		代価表 0035
01	電工		人	0.18	1	21,300	3,834	○	
	その他		式	1	0.25	3,834	958.5		
	計						4,792.5		

(M込)大阪府本庁舎別館空調設備改修工事(電気設備)

○は「その他」の率対象

代価表

41

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	配管支持金物 撤去	再使用しない	組	1			5,900		代価表 0036
01	配管工		人	0.6552	0.3	21,600	4,245.69	○	
02	配管工		人	0.07434	0.3	21,600	481.72	○	
	その他		式	1	0.25	4,727.41	1,181.85		
	計						5,909.26		
	金属製可とう電線 管 撤去	F2(24)WP 再使用しない	か所	1			180		代価表 0037
01	電工		人	0.035	0.2	21,300	149.1	○	
	その他		式	1	0.25	149.1	37.27		
	計						186.37		
	金属製可とう電線 管 撤去	F2(30)WP 再使用しない	か所	1			230		代価表 0038
01	電工		人	0.044	0.2	21,300	187.44	○	
	その他		式	1	0.25	187.44	46.86		
	計						234.3		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	金属製可とう電線 管 撤去	F2(38)WP 再使用しない	か所	1			280		代価表 0039
01	電工		人	0.054	0.2	21,300	230.04	○	
	その他		式	1	0.25	230.04	57.51		
	計						287.55		
	金属製可とう電線 管 撤去	F2(63)WP 再使用しない	か所	1			520		代価表 0040
01	電工		人	0.099	0.2	21,300	421.74	○	
	その他		式	1	0.25	421.74	105.43		
	計						527.17		
	ガス検知器 撤去	都市ガス用 24V 再使用なし	個	1			1,060		代価表 0041
01	電工		人	0.133	0.3	21,300	849.87	○	
	その他		式	1	0.25	849.87	212.46		
	計						1,062.33		

(M込)大阪府本庁舎別館空調設備改修工事(電気設備)

○は「その他」の率対象

代価表

42

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	警報表示盤 撤去	10窓 再使用なし	面	1			6,780		代価表 0042
01	電工		人	0.85	0.3	21,300	5,431.5	○	
	その他		式	1	0.25	5,431.5	1,357.87		
	計						6,789.37		
	表示灯 撤去	再使用しない	個	1			990		代価表 0043
01	電工		人	0.124	0.3	21,300	792.36	○	
	その他		式	1	0.25	792.36	198.09		
	計						990.45		
	制御用ケーブル撤去	1.25mm2 30C ビッド、トラフ及び天井 再使用しない	m	1			310		代価表 0044
01	電工		人	0.06	0.2	21,300	255.6	○	
	その他		式	1	0.25	255.6	63.9		
	計						319.5		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	制御用ケーブル撤去	1.25mm2 30C 管内 再使用しない	m	1			390		代価表 0045
01	電工		人	0.075	0.2	21,300	319.5	○	
	その他		式	1	0.25	319.5	79.87		
	計						399.37		
	中継端子BOX撤去	10P 再使用しない	面	1			2,730		代価表 0046
01	電工		人	0.513	0.2	21,300	2,185.38	○	
	その他		式	1	0.25	2,185.38	546.34		
	計						2,731.72		
	中継端子盤 配線切り離し	60P 再使用しない	面	1			5,150		代価表 0047
01	電工		人	0.968	0.2	21,300	4,123.68	○	
	その他		式	1	0.25	4,123.68	1,030.92		
	計						5,154.6		

(M込)大阪府本庁舎別館空調設備改修工事(電気設備)

○は「その他」の率対象

代価表

43

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	中継端子盤 配線接続	70P	面	1			25,300		代価表 0048
01	電工		人	0.968	1	21,300	20,618.4	○	
	その他		式	1	0.23	20,618.4	4,742.23		
	計						25,360.63		
	ガス検知警報装置	露出壁掛型・CO検知用・3点監視型	面	1			309,000		代価表 0049
01	ガス検知警報装置	露出壁掛型・CO検知用・3点監視型	個	1	1	224,000	224,000		
02	雑材料		式	1	0.02	224,000	4,480		
03	電工		K01 人	3.1	1	21,300	66,030	○	
	その他		式	1	0.23	66,030	15,186.9		
	計						309,696.9		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ガス検知部	拡散式・CO検知用	個	1			58,700		代価表 0050
01	ガス検知部	拡散式・CO検知用	個	1	1	54,200	54,200		
02	雑材料		式	1	0.02	54,200	1,084		
03	電工		K01 人	0.133	1	21,300	2,832.9	○	
	その他		式	1	0.23	2,832.9	651.56		
	計						58,768.46		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	設置期間7日	m ²	1			1,640		代価表 0051
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,240	1,240		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	7	7.94	55.58		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	348.89	348.89		
	計						1,644.47		

(M込)大阪府本庁舎別館空調設備改修工事(電気設備)

○は「その他」の率対象

代価表

44

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ローリング足場	設置期間7日	m ²	1			690		代価表 0052
01	内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	掛払い手間 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1	1	620	620		
02	内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	供用1日賃料 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1	7	2.94	20.58		
03	内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	基本料 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1	1	52.5	52.5		
	計						693.08		
	ローリング足場	設置期間2日	m ²	1			670		代価表 0053
01	内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	掛払い手間 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1	1	620	620		
02	内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	供用1日賃料 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1	2	2.94	5.88		
03	内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	基本料 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1	1	52.5	52.5		
	計						678.38		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ローリング足場	設置期間8日	m ²	1			690		代価表 0054
01	内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	掛払い手間 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1	1	620	620		
02	内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	供用1日賃料 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1	8	2.94	23.52		
03	内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	基本料 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1	1	52.5	52.5		
	計						696.02		
	ローリング足場	設置期間1日	m ²	1			670		代価表 0055
01	内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	掛払い手間 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1	1	620	620		
02	内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	供用1日賃料 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1	1	2.94	2.94		
03	内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	基本料 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1	1	52.5	52.5		
	計						675.44		

(M込)大阪府本庁舎別館空調設備改修工事(電気設備)

○は「その他」の率対象

代価表

45

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	安全手摺 (枠組本足場)	設置期間7日	m	1			380	代価表 0056
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	248	248	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	7	3.34	23.38	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	111.72	111.72	
	計						383.1	
	防音シート	設置期間7日	m ²	1			840	代価表 0057
01	防音シート張り	掛払い手間	m ²	1	1	682	682	
02	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	7	9.79	68.53	
03	防音シート張り	基本料 修理費含む	m ²	1	1	94.24	94.24	
	計						844.77	

(M込)大阪府本庁舎別館空調設備改修工事(電気設備)

○は「その他」の率対象