

工事名称: 大阪府立出来島支援学校(仮称)改修その他機械設備工事

工事場所: 大阪市西淀川区出来島三丁目

総工事費 ¥887,580,100 .-

工事価格 ¥806,891,000 .-

工事概要

機械設備工事一式(改修)
校舎棟、体育館、プール付属棟
機械設備工事一式(増築)
渡り廊下

【既存施設概要】

校舎棟(エレベーター棟含む) RC造一部S造 地上4階建塔屋1階 延べ面積11,011㎡
体育館棟(渡り廊下含む) RC造一部S造 地上3階建 延べ面積3,027㎡
プール付属棟 RC造 平屋建 延べ面積138㎡
倉庫棟 S造 平屋建 延べ面積100㎡

公告日	令和4年8月25日
開札日	令和4年9月30日
工期末	令和6年2月29日

大阪府立出来島支援学校（仮称）改修その他機械設備工事

機械

一般建築改修一般工事 1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
機械設備工事	一式		656,852,990		
小計				656,852,990	
共通仮設費					
機械設備工事	一式		46,684,037		
小計				46,684,037	
現場管理費					
機械設備工事	一式		33,851,740		
小計				33,851,740	
一般管理費等	一式			69,502,233	
共通費計				150,038,010	22.8%
工事価格	一式			806,891,000	
消費税等相当額	一式			80,689,100	工事価格×10%
総工事費	一式			887,580,100	

内訳

名 称	摘 要	数 量		機械設備工事		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	594,703,180		
	ガス設備工事	一式	(B入力値)	53,105,000		
	その他工事	一式	(C入力値)	5,481,000		
	申請費	一式	(E入力値)	347,000		
	処分費等	一式	(F入力値)	3,216,810		
小計			(B+C+E+F+H) (A入力値)	656,852,990		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	14,625,037		
共通仮設費 積み上げ分		一式	(G入力値)	32,059,000		
小計				46,684,037		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	33,851,740		
小計				33,851,740		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	737,388,767		
一般管理費等(補正分除く)		9.39%	(K-E-J5) 737,034,827	69,207,570	率算定用の 基準単価→	(K) 737,388,767
	(補正分)	0.04%	737,034,827	294,813		
			(小計)	69,502,383		
		数値処理		-150	数値処理前 工事価格→	806,891,150
小計		数値処理後小計		69,502,233		

共通費計算書

(共通費:令和3年12月改訂)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
校舎棟	1	式	408,229,100	
渡り廊下棟	1	式	1,091,650	
体育館棟	1	式	138,371,200	
プール附属棟	1	式	14,324,250	
屋外	1	式	41,688,590	
墜落制止用器具費	1	式	43,200	
小計			603,747,990	
ガス設備工事	1	式	53,105,000	
計			656,852,990	

体育館棟						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
1階図工室		1		式	5,779,670	
1階音楽室		1		式	2,755,960	
1階作業室		1		式	5,290,600	
2階競技場		1		式	14,976,840	
2階倉庫2		1		式	97,210	
2階器具庫		1		式	202,020	
衛生設備		1		式	64,978,540	
1階多目的室		1		式	5,125,760	
1階給食調理室		1		式	27,955,940	
1階男子便所		1		式	1,595,150	
1階女子便所		1		式	1,479,010	
1階多目的便所1		1		式	1,488,080	
1階多目的便所2		1		式	1,999,740	
2階男子便所		1		式	2,265,470	
2階女子便所		1		式	2,381,210	

機械設備工事 科目別内訳

[illegible]

プール附属棟						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
空調設備		1		式	387, 550	
衛生設備		1		式	10, 561, 970	
便所		1		式	3, 374, 730	
計					14, 324, 250	

機械設備工事 科目別内訳

屋外					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
給水設備		1	式	7,289,430	
排水設備		1	式	34,362,720	
消火設備		1	式	36,440	
計				41,688,590	

墜落制止用器具費								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
墜落制止用器具費		1		式	43,200			
計					43,200			

機械設備工事 科目別内訳

ガス設備工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
ガス設備		1		式	53,105,000	
	計				53,105,000	

体育館棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1階作業室	換気設備-ダクト設備	1	式	756,900	
1階作業室	自動制御設備	1	式	168,270	
計				5,290,600	
2階競技場	空調設備-機器設備	1	式	7,720,170	
2階競技場	空調設備-配管設備	1	式	4,866,970	
2階競技場	換気設備-機器設備	1	式	1,508,000	
2階競技場	自動制御設備	1	式	881,700	
計				14,976,840	
2階倉庫2	換気設備-機器設備	1	式	35,600	
2階倉庫2	換気設備-ダクト設備	1	式	61,610	
計				97,210	
2階器具庫	換気設備-機器設備	1	式	78,800	
2階器具庫	換気設備-ダクト設備	1	式	123,220	
計				202,020	
衛生設備	衛生器具設備	1	式	1,709,570	

機械設備工事 中科目別内訳

体育館棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
衛生設備	給水設備	1	式	3,045,990	
衛生設備	排水設備	1	式	4,974,270	
衛生設備	給湯設備	1	式	4,378,560	
衛生設備	消火設備-屋内消火栓設備	1	式	4,814,150	
衛生設備	消火設備-フード消火設備	1	式	1,997,200	
衛生設備	厨房機器設備	1	式	44,058,800	
計				64,978,540	
1階多目的室	空調設備-機器設備	1	式	1,557,600	
1階多目的室	空調設備-配管設備	1	式	1,000,230	
1階多目的室	換気設備-機器設備	1	式	843,200	
1階多目的室	換気設備-ダクト設備	1	式	1,403,760	
1階多目的室	自動制御設備	1	式	175,970	
1階多目的室	衛生器具設備	1	式	145,000	
計				5,125,760	
1階給食調理室	空調設備-機器設備	1	式	6,232,200	

体育館棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1階給食調理室	空気調和設備-配管設備	1	式	3,193,490	
1階給食調理室	換気設備-機器設備	1	式	3,652,380	
1階給食調理室	換気設備-ダクト設備	1	式	14,652,920	
1階給食調理室	自動制御設備	1	式	79,950	
1階給食調理室	衛生器具設備	1	式	145,000	
計				27,955,940	
1階男子便所	換気設備-機器設備	1	式	96,100	
1階男子便所	換気設備-ダクト設備	1	式	200,310	
1階男子便所	衛生器具設備	1	式	726,000	
1階男子便所	給水設備	1	式	145,520	
1階男子便所	排水設備	1	式	427,220	
計				1,595,150	
1階女子便所	換気設備-機器設備	1	式	96,100	
1階女子便所	換気設備-ダクト設備	1	式	227,760	
1階女子便所	衛生器具設備	1	式	638,300	

機械設備工事 中科目別内訳

体育館棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1階女子便所	給水設備	1	式	153,910	
1階女子便所	排水設備	1	式	362,940	
計				1,479,010	
1階多目的便所1	換気設備-機器設備	1	式	34,700	
1階多目的便所1	換気設備-ダクト設備	1	式	84,430	
1階多目的便所1	衛生器具設備	1	式	1,107,000	
1階多目的便所1	給水設備	1	式	59,240	
1階多目的便所1	排水設備	1	式	202,710	
計				1,488,080	
1階多目的便所2	換気設備-機器設備	1	式	34,700	
1階多目的便所2	換気設備-ダクト設備	1	式	61,980	
1階多目的便所2	衛生器具設備	1	式	1,107,000	
1階多目的便所2	給水設備	1	式	136,830	
1階多目的便所2	排水設備	1	式	659,230	
計				1,999,740	

体育館棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
2階男子便所	換気設備-機器設備	1	式	99,500	
2階男子便所	換気設備-ダクト設備	1	式	294,410	
2階男子便所	衛生器具設備	1	式	1,127,700	
2階男子便所	給水設備	1	式	201,060	
2階男子便所	排水設備	1	式	542,800	
計				2,265,470	
2階女子便所	換気設備-機器設備	1	式	99,500	
2階女子便所	換気設備-ダクト設備	1	式	287,240	
2階女子便所	衛生器具設備	1	式	851,700	
2階女子便所	給水設備	1	式	198,570	
2階女子便所	排水設備	1	式	944,200	
計				2,381,210	

機械設備工事 中科目別内訳

プール附属棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空調設備	換気設備-機器設備	1	式	146,700	
空調設備	換気設備-ダクト設備	1	式	240,850	
計				387,550	
衛生設備	衛生器具設備	1	式	36,200	
衛生設備	給水設備	1	式	842,490	
衛生設備	排水設備	1	式	807,040	
衛生設備	給湯設備	1	式	1,526,360	
衛生設備	プールろ過設備	1	式	7,349,880	
計				10,561,970	
便所	換気設備-機器設備	1	式	80,720	
便所	換気設備-ダクト設備	1	式	112,200	
便所	衛生器具設備	1	式	822,640	
便所	給水設備	1	式	687,960	
便所	排水設備	1	式	1,671,210	
計				3,374,730	

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

[illegible]

大阪府立出来島支援学校（仮称）改修その他機械設備工事

校舎棟		空調設備		空調和設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-1- 1 ガスヒートポンプエアコン	室外機 冷暖切替 冷房：56.0kW 暖房：63.0kW スプリング防振架台	1	台	1,269,000	1,269,000	
GHP-1- 1-1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房： 7.1kW 暖房： 8.0kW	2	台	127,000	254,000	
GHP-1- 1-2 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房： 4.5kW 暖房： 5.0kW	3	台	123,000	369,000	
GHP-1- 1-3 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房： 4.5kW 暖房： 5.0kW	2	台	123,000	246,000	
GHP-1- 1-4 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房： 4.5kW 暖房： 5.0kW	2	台	123,000	246,000	
GHP-1- 2 ガスヒートポンプエアコン	室外機 冷暖切替 冷房：56.0kW 暖房：63.0kW スプリング防振架台	1	台	1,260,000	1,260,000	
GHP-1 2 1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房： 7.1kW 暖房： 8.0kW	3	台	127,000	381,000	
GHP-1- 2-2 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房： 7.1kW 暖房： 8.0kW	3	台	127,000	381,000	
GHP-1- 3 ガスヒートポンプエアコン	室外機 冷暖切替 冷房：56.0kW 暖房：63.0kW スプリング防振架台	1	台	1,266,000	1,266,000	
GHP-1- 3-1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房： 5.6kW 暖房： 6.3kW	1	台	124,000	124,000	
GHP-1- 3-2 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房： 5.6kW 暖房： 6.3kW	1	台	124,000	124,000	
GHP-1- 3-3 ガスヒートポンプエアコン	壁掛形 冷房： 2.8kW 暖房： 3.2kW	1	台	102,000	102,000	
GHP-1 3 4 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房： 7.1kW 暖房： 8.0kW	3	台	127,000	381,000	
GHP-1- 3-5 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房： 5.6kW 暖房： 6.3kW	1	台	124,000	124,000	
GHP-1- 3-6 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房： 5.6kW 暖房： 6.3kW	1	台	124,000	124,000	

機械設備工事 細目別内訳

校舎棟		空調設備		空調和設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-1- 4 ガスヒートポンプエアコン	室外機 冷暖切替 冷房：56.0kW 暖房：63.0kW スプリング防振架台	1	台	1,266,000	1,266,000	
GHP-1- 4-1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房： 4.5kW 暖房： 5.0kW	2	台	123,000	246,000	
GHP-1- 4-2 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房： 5.6kW 暖房： 6.3kW	2	台	124,000	248,000	
GHP-1- 4-3 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房： 5.6kW 暖房： 6.3kW	2	台	124,000	248,000	
GHP-1- 4-4 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房： 4.5kW 暖房： 5.0kW	2	台	123,000	246,000	
GHP-1- 5 ガスヒートポンプエアコン	室外機 冷暖切替 冷房：56.0kW 暖房：63.0kW スプリング防振架台	1	台	1,263,000	1,263,000	
GHP-1- 5-1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房： 5.6kW 暖房： 6.3kW	4	台	124,000	496,000	
GHP-1- 5-2 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房： 4.5kW 暖房： 5.0kW	2	台	123,000	246,000	
GHP-1- 5-3 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房： 9.0kW 暖房：10.0kW	1	台	140,000	140,000	
GHP-1- 6 ガスヒートポンプエアコン	室外機 冷暖切替 冷房：56.0kW 暖房：63.0kW スプリング防振架台	1	台	1,266,000	1,266,000	
GHP-1- 6-1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房： 7.1kW 暖房： 8.0kW	2	台	127,000	254,000	
GHP-1- 6-2 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房： 5.6kW 暖房： 6.3kW	2	台	124,000	248,000	
GHP-1- 6-3 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房： 5.6kW 暖房： 6.3kW	2	台	124,000	248,000	
GHP-1- 6-4 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房： 5.6kW 暖房： 6.3kW	2	台	124,000	248,000	
GHP-1- 7 ガスヒートポンプエアコン	室外機 冷暖切替 冷房：56.0kW 暖房：63.0kW スプリング防振架台	1	台	1,263,000	1,263,000	

機械設備工事 細目別内訳

14

校舎棟		空調設備		空調和設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-1- 7-1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	2	台	127,000	254,000	
GHP-1- 7-2 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	2	台	124,000	248,000	
GHP-1- 7-3 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	3	台	127,000	381,000	
GHP-1- 8 ガスヒートポンプエアコン	室外機 冷暖切替 冷房: 56.0kW 暖房: 63.0kW スプリング防振架台	1	台	1,266,000	1,266,000	
GHP-1- 8-1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	2	台	124,000	248,000	
GHP-1- 8-2 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	2	台	124,000	248,000	
GHP-1 8 3 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	2	台	124,000	248,000	
GHP-1- 8-4 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	1	台	124,000	124,000	
GHP-1- 8-5 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	1	台	124,000	124,000	
GHP-1- 9 ガスヒートポンプエアコン	室外機 冷暖切替 冷房: 56.0kW 暖房: 63.0kW スプリング防振架台	1	台	1,266,000	1,266,000	
GHP-1- 9-1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	1	台	124,000	124,000	
GHP-1- 9-2 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	1	台	124,000	124,000	
GHP-1 9 3 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	4	台	124,000	496,000	
GHP-1- 9-4 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	2	台	124,000	248,000	
GHP-1-10 ガスヒートポンプエアコン	室外機 冷暖切替 冷房: 56.0kW 暖房: 63.0kW スプリング防振架台	1	台	1,266,000	1,266,000	

機械設備工事 細目別内訳

校舎棟		空調設備		空調和設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-1-10-1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	2	台	124,000	248,000	
GHP-1-10-2 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	2	台	124,000	248,000	
GHP-1-10-3 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	2	台	124,000	248,000	
GHP-1-10-4 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 4.5kW 暖房: 5.0kW	2	台	123,000	246,000	
GHP-1-11 ガスヒートポンプエアコン	室外機 冷暖切替 冷房: 56.0kW 暖房: 63.0kW スプリング防振架台	1	台	1,266,000	1,266,000	
GHP-1-11-1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	2	台	124,000	248,000	
GHP-1-11-2 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	2	台	124,000	248,000	
GHP-1-11-3 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 4.5kW 暖房: 5.0kW	2	台	123,000	246,000	
GHP-1-11-4 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 4.5kW 暖房: 5.0kW	2	台	123,000	246,000	
GHP-1-12 ガスヒートポンプエアコン	室外機 冷暖切替 冷房: 56.0kW 暖房: 63.0kW スプリング防振架台	1	台	1,266,000	1,266,000	
GHP-1-12-1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	2	台	127,000	254,000	
GHP-1-12-2 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	2	台	124,000	248,000	
GHP-1-12-3 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	2	台	124,000	248,000	
GHP-1-12-4 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	2	台	124,000	248,000	
GHP-1-13 ガスヒートポンプエアコン	室外機 冷暖切替 冷房: 56.0kW 暖房: 63.0kW スプリング防振架台	1	台	1,260,000	1,260,000	

校舎棟		空調設備		空調和設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-1-13-1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	3	台	127,000	381,000	
GHP-1-13-2 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	3	台	127,000	381,000	
GHP-1-14 ガスヒートポンプエアコン	室外機 冷暖切替 冷房: 71.0kW 暖房: 80.0kW スプリング防振架台	1	台	1,428,000	1,428,000	
GHP-1-14-1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	2	台	124,000	248,000	
GHP-1-14-2 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	2	台	124,000	248,000	
GHP-1-14-3 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	2	台	124,000	248,000	
GHP-1-14-4 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	2	台	124,000	248,000	
GHP-1-15 ガスヒートポンプエアコン	室外機 冷暖切替 冷房: 85.0kW 暖房: 95.0kW スプリング防振架台	1	台	1,519,000	1,519,000	
GHP-1-15-1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	2	台	124,000	248,000	
GHP-1-15-2 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	3	台	127,000	381,000	
GHP-1-15-3 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	4	台	124,000	496,000	
GHP-1-15-4 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	1	台	124,000	124,000	
GHP-1-16 ガスヒートポンプエアコン	室外機 冷暖切替 冷房: 56.0kW 暖房: 63.0kW スプリング防振架台	1	台	1,266,000	1,266,000	
GHP-1-16-1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	2	台	124,000	248,000	
GHP-1-16-2 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	2	台	124,000	248,000	

機械設備工事 細目別内訳

校舎棟		空調設備		空調和設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-1-16-3 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	2	台	124,000	248,000	
GHP-1-16-4 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	2	台	127,000	254,000	
GHP-1-17 ガスヒートポンプエアコン	室外機 冷暖切替 冷房: 56.0kW 暖房: 63.0kW スプリング防振架台	1	台	1,266,000	1,266,000	
GHP-1-17-1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	1	台	127,000	127,000	
GHP-1-17-2 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	2	台	124,000	248,000	
GHP-1-17-3 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 4.5kW 暖房: 5.0kW	2	台	123,000	246,000	
GHP-1-17-4 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	2	台	127,000	254,000	
GHP-1-18 ガスヒートポンプエアコン	室外機 冷暖切替 冷房: 71.0kW 暖房: 80.0kW スプリング防振架台	1	台	1,428,000	1,428,000	
GHP-1-18-1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	2	台	127,000	254,000	
GHP-1-18-2 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	2	台	127,000	254,000	
GHP-1-18-3 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	2	台	127,000	254,000	
GHP-1-18-4 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	2	台	127,000	254,000	
GHP-1-19 ガスヒートポンプエアコン	室外機 冷暖切替 冷房: 85.0kW 暖房: 95.0kW スプリング防振架台	1	台	1,509,000	1,509,000	
GHP-1-19-1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	1	台	127,000	127,000	
GHP-1-19-2 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	1	台	127,000	127,000	

校舎棟		空調設備		空調和設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-1-19-3 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	1	台	127,000	127,000	
GHP-1-19-4 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	2	台	127,000	254,000	
GHP-1-19-5 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	3	台	127,000	381,000	
GHP-1-20 ガスヒートポンプエアコン	室外機 冷暖切替 冷房: 71.0kW 暖房: 80.0kW スプリング防振架台	1	台	1,428,000	1,428,000	
GHP-1-20-1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	2	台	127,000	254,000	
GHP-1-20-2 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	1	台	124,000	124,000	
GHP-1-20-3 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	1	台	124,000	124,000	
GHP-1-20-4 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	1	台	124,000	124,000	
GHP-1-20-5 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	1	台	124,000	124,000	
GHP-1-20-6 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	2	台	127,000	254,000	
GHP-1-21 ガスヒートポンプエアコン	室外機 冷暖切替 冷房: 85.0kW 暖房: 95.0kW スプリング防振架台	1	台	1,503,000	1,503,000	
GHP-1-21-1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 9.0kW 暖房: 10.0kW	4	台	140,000	560,000	
GHP-1-21-2 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	3	台	127,000	381,000	
GHP-1-22 ガスヒートポンプエアコン	室外機 冷暖切替 冷房: 71.0kW 暖房: 80.0kW スプリング防振架台	1	台	1,428,000	1,428,000	
GHP-1-22-1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	2	台	127,000	254,000	

機械設備工事 細目別内訳

校舎棟		空調設備		空調和設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-1-22-2 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	2	台	127,000	254,000	
GHP-1-22-3 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	2	台	127,000	254,000	
GHP-1-22-4 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	1	台	124,000	124,000	
GHP-1-22-5 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 9.0kW 暖房: 10.0kW	1	台	140,000	140,000	
GHP-1-23 ガスヒートポンプエアコン	室外機 冷暖切替 冷房: 71.0kW 暖房: 80.0kW スプリング防振架台	1	台	1,433,000	1,433,000	
GHP-1-23-1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	7	台	124,000	868,000	
GHP-1-23-2 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 4.5kW 暖房: 5.0kW	1	台	123,000	123,000	
GHP-1-23-3 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	1	台	124,000	124,000	
個別リモコン	GHP用	90	個	10,900	981,000	
MC-1 集中リモコン	GHP用	1	組	716,000	716,000	
搬入費		1	式		1,864,000	別紙 00-0001
据付費		1	式		8,871,000	別紙 00-0002
搬出費		1	式		702,000	別紙 00-0003
撤去工事	再利用しない	1	式		2,099,000	別紙 00-0004
ポン回収工事		1	式		523,000	別紙 00-0005

校舎棟		空調設備		空調和設備-配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	1,055	m	2,520	2,658,600	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	128	m	2,720	348,160	
配管用防虫網	50A	31	個	7,900	244,900	
保温工事		1	式		4,026,000	別紙 00-0007
防火区画貫通処理		1	式		3,033,000	別紙 00-0008
パネル穴あけ		1	式		174,000	別紙 00-0317
撤去工事	再利用しない	1	式		2,357,000	別紙 00-0009
アスベスト対策工事		1	式		367,000	別紙 00-0010
廃棄物処分費		1	式		26,300	別紙 00-0011
有価材		1	式		▲893,000	別紙 00-0012
計					42,314,010	

機械設備工事 細目別内訳

校舎棟		空調設備		換気設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HEA-1- 1 全熱交換器	天井カセット形 150φ× 60m3/h× 50Pa	1	台	93,700	93,700	
HEA-1- 2 全熱交換器	天井カセット形 150φ× 90m3/h× 50Pa	1	台	93,700	93,700	
HEA-1- 3 全熱交換器	天井カセット形 150φ× 270m3/h× 50Pa	3	台	117,000	351,000	
HEA-1- 4 全熱交換器	天井カセット形 150φ× 180m3/h× 50Pa	1	台	101,000	101,000	
HEA-1- 5 全熱交換器	天井カセット形 150φ× 210m3/h× 50Pa	13	台	101,000	1,313,000	
HEA-1- 6 全熱交換器	天井カセット形 150φ× 220m3/h× 50Pa	2	台	101,000	202,000	
HEA-1- 7 全熱交換器	天井カセット形 150φ× 240m3/h× 50Pa	3	台	117,000	351,000	
HEA-1- 8 全熱交換器	天井カセット形 150φ× 250m3/h× 50Pa	11	台	117,000	1,287,000	
HEA-1- 9 全熱交換器	天井カセット形 150φ× 260m3/h× 50Pa	4	台	117,000	468,000	
HEA-1-10 全熱交換器	天井カセット形 150φ× 270m3/h× 50Pa	4	台	117,000	468,000	
HEA-1-11 全熱交換器	天井カセット形 200φ× 300m3/h× 50Pa	98	台	117,000	11,466,000	
HEA-1-12 全熱交換器	天井カセット形 200φ× 320m3/h× 50Pa	2	台	117,000	234,000	
HEA-1-13 全熱交換器	天井カセット形 200φ× 380m3/h× 50Pa	4	台	136,000	544,000	
HEA-1-14 全熱交換器	天井カセット形 200φ× 390m3/h× 50Pa	2	台	136,000	272,000	
HEA-1-15 全熱交換器	天井カセット形 200φ× 400m3/h× 50Pa	27	台	136,000	3,672,000	

校舎棟		空調設備		換気設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HEA-1-16 全熱交換器	天井カセット形 150φ× 210m3/h× 50Pa	2	台	101,000	202,000	
個別リモコン	HEA用	90	個	19,700	1,773,000	
VF -1- 1 天井扇	天井埋込形 低騒音形 100φ× 100m3/h× 50Pa	1	台	9,090	9,090	
VF -1- 2 天井扇	天井埋込形 低騒音形 100φ× 120m3/h× 50Pa	3	台	9,090	27,270	
VF -1- 3 天井扇	天井埋込形 低騒音形 100φ× 150m3/h× 50Pa	3	台	9,760	29,280	
VF -1- 5 天井扇	天井埋込形 低騒音形 150φ× 250m3/h× 50Pa	2	台	15,300	30,600	
VF 1 7 天井扇	天井埋込形 低騒音形 150φ× 280m3/h× 50Pa	3	台	17,700	53,100	
VF -1- 8 天井扇	天井埋込形 低騒音形 150φ× 320m3/h× 50Pa	3	台	18,200	54,600	
VF -1- 9 天井扇	天井埋込形 低騒音形 150φ× 380m3/h× 50Pa	5	台	21,900	109,500	
VF -1-10 天井扇	天井埋込形 低騒音形 150φ× 400m3/h× 50Pa	7	台	21,400	149,800	
VF -1-11 天井扇	天井埋込形 低騒音形 150φ× 450m3/h× 50Pa	1	台	21,100	21,100	
VF -1-12 天井扇	天井埋込形 低騒音形 150φ× 460m3/h× 50Pa	1	台	21,100	21,100	
VF 1 13 天井扇	天井埋込形 低騒音形 150φ× 480m3/h× 50Pa	1	台	21,100	21,100	
FE -1- 3 排気ファン	ストレートシロッコファン天吊消音形 1 1/4× 550m3/h× 100Pa	7	台	40,300	282,100	
FE -1- 5 排気ファン	ストレートシロッコファン天吊消音形 1 1/4× 580m3/h× 100Pa	1	台	42,400	42,400	

機械設備工事 細目別内訳

校舎棟		空調設備		換気設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FE -1- 6 排気ファン	ストレートシロッコファン天吊消音形 1 1/4× 600m3/h× 100Pa	1	台	42,400	42,400	
F -1- 1 有圧換気扇	標準タイプ 350φ× 1,080m3/h× 50Pa	1	台	44,900	44,900	
F -1- 2 有圧換気扇	標準タイプ 600φ× 6,210m3/h× 50Pa	1	台	81,400	81,400	
据付費		1	式		14,311,000	別紙 00-0013
撤去工事	再利用しない	1	式		1,196,000	別紙 00-0014
搬出費		1	式		23,200	別紙 00-0015
廃棄物処分費		1	式		27,900	別紙 00-0016
計					39,469,240	

校舎棟		空調設備		換気設備・ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共板フランジ工法ダクト	インサート有 0.5mm(～450mm)	16	m ²	5,380	86,080	
スベ・イラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 150mm	459	m	3,740	1,716,660	
スベ・イラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 200mm	1,923	m	4,660	8,961,180	
スベ・イラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 250mm	23	m	5,660	130,180	
ステンレス製スベ・イラルダクト	200mm	62	m	13,800	855,600	
ユニバース形吹出口	VHS(F) 150 150	2	個	10,900	21,800	代価表 0174
ユニバース形吹出口	VHS(F) 200 200	5	個	10,400	52,000	代価表 0175
ユニバース形吹出口	VHS(F) 250 250	9	個	12,400	111,600	代価表 0176
ユニバース形吹出口	VHS(F) 300 300	15	個	12,400	186,000	代価表 0177
ユニバース形吹出口	HS 300 300	9	個	9,660	86,940	代価表 0184
丸形 風量調節ダクトカバー	200φ	8	個	11,000	88,000	
丸形 風量調節ダクトカバー	250φ	1	個	11,700	11,700	
丸形 防火ダクトカバー	150φ	4	個	12,600	50,400	
風量測定口		9	個	4,160	37,440	
ベントキャップ	ステンレス製深型 防虫網付 150φ	94	個	7,110	668,340	代価表 0187

機械設備工事 細目別内訳

校舎棟		空調設備		換気設備・ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ベントキャップ	ステンレス製深型 防虫網付 200φ	327	個	13,400	4,381,800	代価表 0188
ベントキャップ	ステンレス製深型 防虫網付 250φ	7	個	22,400	156,800	代価表 0189
ボックス類		1	式		614,000	別紙 00-0017
保温工事		1	式		7,217,000	別紙 00-0018
総合調整		1	式		769,000	別紙 00-0019
パネル穴あけ		1	式		656,000	別紙 00-0318
撤去工事	再利用しない	1	式		2,395,000	別紙 00-0020
アスベスト対策工事		1	式		207,000	別紙 00-0021
廃棄物処分費		1	式		1,207,000	別紙 00-0022
有価材		1	式		▲142,000	別紙 00-0023
計					30,525,520	

校舎棟		空調設備		自動制御設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
CO2センサー		64	個	75,600	4,838,400	代価表 0202
EM-CEE-Sケーブ [®] ル	1.25mm2- 2C 管内	422	m	630	265,860	
EM-CEE-Sケーブ [®] ル	1.25mm2- 2C ビット・天井	3,062	m	550	1,684,100	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	130	m	1,640	213,200	
ステンレス製 ブ [®] ルボックス WP形	150× 150× 100 -	24	個	8,470	203,280	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	292	m	2,360	689,120	
防火区画貫通処理		1	式		54,500	別紙 00-0024
ステンレス製 ブ [®] ルボックス	150× 150× 100	1	個	9,310	9,310	
ステンレス製 ブ [®] ルボックス WP形	150× 150× 100 -	2	個	8,470	16,940	
ステンレス製 ブ [®] ルボックス WP形	200× 200× 100 -	1	個	12,500	12,500	
ボックス類		1	式		3,699,000	別紙 00-0025
計					11,686,210	

機械設備工事 細目別内訳

校舎棟		衛生設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洗面器 ハンド [®] ル水栓	壁掛洗面器 ハンド [®] ル式水栓	14	組	36,200	506,800	代価表 0011
洗面化粧台	幅759mm 2ハンド [®] ル混合水栓	1	組	69,400	69,400	代価表 0012
撤去工事	再利用しない	1	式		2,345,000	別紙 00-0026
廃棄物処分費		1	式		49,400	別紙 00-0027
計					2,970,600	

校舎棟		衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WT-1 受水槽	FRP製2槽式単板ハネ状 KH=1.5G 緊急遮断弁 4000×(3000+2000)×1500H	1	基	5,428,000	5,428,000	
WP-1 給水ポンプ	インバーターポンプ 3台ローテーション2台並列運転 700L/min×50m×(5.5×2)kW	1	組	2,627,000	2,627,000	
搬入費		1	式		59,600	別紙 00-0028
据付費		1	式		148,000	別紙 00-0029
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 20A	1,248	m	2,140	2,670,720	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 25A	233	m	2,610	608,130	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 30A	170	m	2,840	482,800	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 40A	85	m	3,700	314,500	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 50A	66	m	4,780	315,480	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 65A	109	m	6,100	664,900	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 75A	26	m	7,500	195,000	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 20A	26	m	1,820	47,320	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 25A	1	m	2,240	2,240	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 30A	2	m	2,420	4,840	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	フランジ接合 屋内一般 100A	124	m	26,200	3,248,800	

機械設備工事 細目別内訳

校舎棟		衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 20A	18	m	2,540	45,720	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 25A	6	m	3,120	18,720	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 75A	20	m	8,900	178,000	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	フランジ接合 機械室・便所 100A	21	m	31,700	665,700	
シンゲルレバー 混合水栓	台付1穴	4	個	16,800	67,200	代価表 0030
立水栓 (水用レバー)	スパウト回転式・泡沫式	82	個	9,760	800,320	代価表 0031
立水栓 (水用ハンドル)	スパウト回転式・泡沫式	124	個	6,270	777,480	代価表 0032
立水栓 (水用ハンドル) (調理室用)	スパウト回転式・泡沫式	8	個	6,270	50,160	代価表 0035
台付化学水栓		10	個	10,700	107,000	代価表 0037
洗濯機用横水栓		12	個	5,600	67,200	代価表 0038
横水栓		1	個	3,460	3,460	代価表 0040
カップリング横水栓 (キース)		3	個	6,310	18,930	代価表 0041
青銅仕切弁	5K(ねじ) 25A	1	個	5,160	5,160	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	35	個	5,130	179,550	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	2	個	6,630	13,260	

校舎棟		衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
青銅仕切弁	10K(ねじ) 32A	4	個	9,340	37,360	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	7	個	12,300	86,100	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	15	個	16,700	250,500	
ゴムシートハタフライ弁	10K(ワエバー・アール) 65A	15	個	12,200	183,000	
ゴムシートハタフライ弁	10K(ワエバー・アール) 80A	5	個	14,000	70,000	
ゴムシートハタフライ弁	10K(ワエバー・アール) 100A	9	個	17,400	156,600	
Y形ストレーナー	10K 80A	2	個	24,800	49,600	
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 25A	1	個	8,730	8,730	
防振継手	合成ゴム製 65A	3	個	14,600	43,800	
防振継手	合成ゴム製 100A	1	個	20,600	20,600	
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(フランジ) 80A	3	個	33,100	99,300	
フレキシブルジョイント	ヘーレス形 20A	29	個	5,370	155,730	
フレキシブルジョイント	ヘーレス形 40A	2	個	8,860	17,720	
フレキシブルジョイント	ヘーレス形 50A	2	個	10,500	21,000	
フレキシブルジョイント	ヘーレス形 65A	4	個	17,200	68,800	

機械設備工事 細目別内訳

校舎棟		衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フレキシブルジョイント	ヘーレス形 80A	2	個	19,400	38,800	
フレキシブルジョイント	ヘーレス形 100A	4	個	23,200	92,800	
電動弁	20A	2	個	11,300	22,600	
定水位調整弁	ストレーン型(副弁無し) 80A	2	個	138,000	276,000	
定流量弁	80A	1	個	55,600	55,600	代価表 0191
自動エア抜き弁	20A	4	個	12,400	49,600	
ボールタップ	20A	3	個	21,100	63,300	
ボールタップ	25A	1	個	22,700	22,700	
水質試験費		1	式		175,000	別紙 00-0030
申請費		1	式		13,400	別紙 00-0031
保温工事		1	式		4,045,000	別紙 00-0032
架台類		1	式		134,000	別紙 00-0033
はつり工事		1	式		1,787,000	別紙 00-0034
コンクリート類処分費		1	式		1,080	別紙 00-0035
撤去工事	再利用しない	1	式		5,906,000	別紙 00-0036

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

校舎棟	衛生設備			排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[雑排水]						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 30A	4	m	2,720	10,880	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	37	m	3,450	127,650	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	518	m	4,420	2,289,560	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 65A	230	m	5,640	1,297,200	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	35	m	6,810	238,350	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 100A	32	m	8,960	286,720	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 150A	3	m	13,700	41,100	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	9	m	5,310	47,790	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	3	m	10,700	32,100	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 150A	6	m	16,400	98,400	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	37	m	5,770	213,490	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 65A	199	m	7,410	1,474,590	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	63	m	8,730	549,990	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 100A	68	m	11,600	788,800	

校舎棟		衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[汚水]						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	2	m	5,640	11,280	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	2	m	6,810	13,620	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	70	m	8,960	627,200	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	70	m	11,600	812,000	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	耐火二層管 (VP)					
[通気]						
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	4	m	2,720	10,880	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	120	m	3,450	414,000	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	49	m	4,420	216,580	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	219	m	5,640	1,235,160	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	77	m	6,810	524,370	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	245	m	8,960	2,195,200	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 150A	37	m	13,700	506,900	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	41	m	7,410	303,810	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	耐火二層管 (VP)					
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	11	m	8,730	96,030	

機械設備工事 細目別内訳

校舎棟		衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	103	m	11,600	1,194,800	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	耐火二層管 (VP)					
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 150A	4	m	17,900	71,600	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	耐火二層管 (VP)					
[水抜]						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	1	m	2,520	2,520	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	3	m	10,700	32,100	
[オーバーフロー]						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	1	m	2,720	2,720	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	4	m	10,700	42,800	
[器具類]						
GT-1 グリーストラップ	ステンレス製 土間埋設タイプ流入式 流入量 : 24.9L/min 阻集グリース量: 9.4kg	3	台	523,000	1,569,000	代価表 0042
PT-1 グラストラップ	ステンレス製 床置型タイプ流入式 容量: 20L	16	台	163,000	2,608,000	代価表 0043
青銅仕切弁	5K(おじ) 25A	1	個	5,160	5,160	
ゴムシートパタフライ弁	10K(ガエハー・铸铁) 100A	2	個	28,800	57,600	
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	13	個	8,670	112,710	
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	13	個	10,000	130,000	

校舎棟		衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	2	個	13, 200	26, 400	
床排水トラップ (防水形)	T 5B 50A	1	個	15, 100	15, 100	
配管用防虫網	32A	1	個	6, 100	6, 100	
配管用防虫網	100A	2	個	11, 900	23, 800	
間接排水口	100A	2	個	5, 880	11, 760	
バイフート・ベントキ ャップ	深型バイフート (SUS製) 150A	3	個	8, 890	26, 670	
保温工事		1	式		4, 562, 000	別紙 00-0040
防火区画貫通処理		1	式		83, 800	別紙 00-0041
はつり工事		1	式		4, 744, 000	別紙 00-0042
コンクリート類処分費		1	式		5, 180	別紙 00-0043
撤去工事	再使用しない	1	式		5, 680, 000	別紙 00-0044
アスベスト対策工事		1	式		6, 510, 000	別紙 00-0045
廃棄物処分費		1	式		234, 000	別紙 00 0046
有価材		1	式		▲380	別紙 00-0047
計					42, 221, 090	

機械設備工事 細目別内訳

校舎棟		衛生設備		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHW- 2 ガス給湯器	業務用屋内壁掛強制排気型 給湯能力:24号	1	台	178, 000	178, 000	代価表 0046
GHW- 3 ガス給湯器	業務用屋外壁掛型 給湯能力:32号	2	台	211, 000	422, 000	代価表 0047
GHW- 3' ガス給湯器	業務用屋外壁掛型 給湯能力:32号	1	台	213, 000	213, 000	代価表 0048
GHW- 4 ガス給湯器	業務用屋内壁掛強制排気型 給湯能力:32号	2	台	229, 000	458, 000	代価表 0049
GHW- 5 ガス給湯器	業務用屋外壁掛型 給湯能力:50号	1	台	357, 000	357, 000	代価表 0050
GHW- 6 ガス給湯器	業務用屋内壁掛強制排気型 給湯能力:50号	1	台	368, 000	368, 000	代価表 0051
GHW- 7 ガス給湯器	業務用屋内壁掛強制排気型 給湯能力:32号×2連結	2	組	451, 000	902, 000	代価表 0052
GHW-10 ガス給湯器	壁掛形 先止め式 給湯能力: 5号	2	台	43, 500	87, 000	代価表 0053
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	494	m	3, 370	1, 664, 780	
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡管式 屋内一般 25SU	55	m	4, 270	234, 850	
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡管式 屋内一般 30SU	3	m	5, 180	15, 540	
立水栓 (湯用レバー)	スパウト回転式・泡沫式	40	個	6, 270	250, 800	代価表 0033
立水栓 (湯用ハンドル)	スパウト回転式・泡沫式	40	個	6, 270	250, 800	代価表 0034
立水栓 (湯用ハンドル) (調理室用)	スパウト回転式・泡沫式	8	個	6, 270	50, 160	代価表 0036
保温工事		1	式		862, 000	別紙 00-0048

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

校舎棟		衛生設備		消火設備-スプリンクラー設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FP- 1 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾚｰ屋内消火栓兼用ﾎﾞﾝﾌﾞ	起動用圧力タンク付消火ﾎﾞﾝﾌﾞ 100φ×1080L/min×70m×22.0kW	1	組	2,013,000	2,013,000	
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾚｰﾍｯﾄﾞ*	ﾏﾙﾁ形 閉鎖形	1,675	個	7,100	11,892,500	
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾚｰ用巻き出しﾌﾚｰ(固定金具共)	- 1,000L	1,675	本	4,650	7,788,750	
流水検知装置	100A	4	組	345,000	1,380,000	
末端試験弁		4	組	26,900	107,600	
FT- 1 補給水槽	有効容量:0.5m3	1	基	482,000	482,000	
HB-2 補助散水栓	露出型 消火器ﾎﾞｯｸｽ併設形	25	組	136,000	3,400,000	代価表 0018
送水口	自立型・双口 100×65×65	1	個	107,000	107,000	代価表 0019
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	2	個	15,600	31,200	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	2	個	16,700	33,400	
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	65以上	1	か所	43,600	43,600	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｸﾞﾔｰ・鋳鉄) 65A	1	個	21,200	21,200	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｸﾞﾔｰ・鋳鉄) 100A	1	個	28,800	28,800	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾊﾞｰﾎｰｽ形 32A	15	個	7,700	115,500	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾊﾞｰﾎｰｽ形 50A	3	個	10,500	31,500	

校舎棟		衛生設備		消火設備-スプリンクラー設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フレキシブルジョイント	ヘース形 65A	1	個	17,200	17,200	
フレキシブルジョイント	ヘース形 100A	17	個	23,200	394,400	
フレキシブルジョイント	ヘース形 125A	1	個	33,000	33,000	
消火配管 配管用ポリエチレン管	PE 100A 地中埋設	4	m	3,180	12,720	代価表 0020
消火配管 配管用ポリエチレン管 継手	地中埋設 EFフランジ短管 (片受 100A	2	個	21,600	43,200	代価表 0021
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	2,715	m	4,740	12,869,100	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	83	m	5,910	490,530	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	662	m	6,560	4,342,720	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	587	m	8,390	4,924,930	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	31	m	11,100	344,100	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 80A	13	m	12,700	165,100	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	溶接接合 屋内一般 100A	580	m	15,800	9,164,000	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	溶接接合 機械室・便所 125A	4	m	22,700	90,800	
トリプル配管 配管用炭素鋼鋼管	SGP 白 32A 屋内一般	538	m	5,910	3,179,580	代価表 0022
保温工事		1	式		47,600	別紙 00-0054

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

校舎棟		便所	換気設備-機器設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VF -1- 4 天井扇	天井埋込形 低騒音形 150φ× 220m3/h× 50Pa	1	台	16,300	16,300	
VF -1- 6 天井扇	天井埋込形 低騒音形 150φ× 250m3/h× 50Pa	2	台	15,300	30,600	
FE -1- 1 排気ファン	ストレートシロッコファン天吊消音形 1 1/4× 700m3/h× 100Pa	2	台	42,400	84,800	
FE -1- 2 排気ファン	ストレートシロッコファン天吊消音形 1 1/4× 720m3/h× 100Pa	2	台	42,400	84,800	
FE -1- 4 排気ファン	ストレートシロッコファン天吊消音形 1 1/4× 510m3/h× 100Pa	2	台	40,300	80,600	
FE -1- 7 排気ファン	ストレートシロッコファン天吊消音形 1 1/4× 610m3/h× 100Pa	1	台	42,400	42,400	
FE 1 8 排気ファン	ストレートシロッコファン天吊消音形 1 1/4× 690m3/h× 100Pa	1	台	42,400	42,400	
FE -1- 9 排気ファン	ストレートシロッコファン天吊消音形 1 1/2× 1,270m3/h× 100Pa	6	台	50,200	301,200	
FE -1-10 排気ファン	ストレートシロッコファン天吊消音形 1 1/2× 1,520m3/h× 100Pa	8	台	59,000	472,000	
FE -1-11 排気ファン	ストレートシロッコファン天吊消音形 1 1/4× 750m3/h× 100Pa	2	台	44,800	89,600	
FE -1-12 排気ファン	ストレートシロッコファン天吊消音形 1 1/4× 770m3/h× 100Pa	1	台	44,800	44,800	
FE -1-13 排気ファン	ストレートシロッコファン天吊消音形 1 1/2× 900m3/h× 100Pa	1	台	46,800	46,800	
据付費		1	式		1,325,000	別紙 00 0060
計					2,661,300	

機械設備工事 細目別内訳

校舎棟		便所	換気設備-ダクト設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.5mm(～450mm)	24	m ²	5,380	129,120	
スバ [°] イラダ [°] クト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	101	m	3,740	377,740	
スバ [°] イラダ [°] クト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	67	m	4,660	312,220	
スバ [°] イラダ [°] クト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	46	m	5,660	260,360	
スバ [°] イラダ [°] クト (低圧ダクト)	インサート有 300mm	45	m	6,720	302,400	
ユニバ [°] -サル形吹出口	HS 200 200	80	個	7,730	618,400	代価表 0182
ユニバ [°] -サル形吹出口	HS 250 250	26	個	9,050	235,300	代価表 0183
丸形 風量調節 ダクトバ [°]	200φ	2	個	11,000	22,000	
丸形 風量調節 ダクトバ [°]	250φ	10	個	11,700	117,000	
丸形 風量調節 ダクトバ [°]	300φ	14	個	12,400	173,600	
ベントキャップ	ステンレス製深型 防虫網付 150φ	3	個	7,110	21,330	代価表 0187
ベントキャップ	ステンレス製深型 防虫網付 200φ	2	個	13,400	26,800	代価表 0188
ベントキャップ	ステンレス製深型 防虫網付 250φ	10	個	22,400	224,000	代価表 0189
ベントキャップ	ステンレス製深型 防虫網付 300φ	14	個	28,600	400,400	代価表 0190
ボックス類		1	式		601,000	別紙 00-0061

校舎棟		便所		給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 20A		239	m	2,540	607,060	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 25A		173	m	3,120	539,760	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 30A		134	m	3,390	454,260	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 40A		123	m	4,400	541,200	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 50A		46	m	5,700	262,200	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 65A		30	m	7,270	218,100	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 75A		1	m	8,900	8,900	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	フランジ接合 機械室・便所 100A		4	m	31,700	126,800	
シンク・ルバー シャワー金具	壁付		12	個	24,800	297,600	代価表 0039
保温工事			1	式		1,180,000	別紙 00-0065
はつり工事			1	式		1,274,000	別紙 00-0066
コンクリート類処分費			1	式		1,080	別紙 00-0067
計						5,510,960	

機械設備工事 細目別内訳

校舎棟		便所		排水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
[雑排水]							
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A		160	m	4,130	660,800	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A		50	m	5,310	265,500	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A		87	m	6,770	588,990	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A		96	m	8,160	783,360	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A		30	m	10,700	321,000	
[汚水]							
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A		79	m	5,310	419,490	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A		236	m	8,160	1,925,760	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A		272	m	10,700	2,910,400	
[通気]							
通気・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 30A		5	m	3,270	16,350	
通気・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A		91	m	4,130	375,830	
通気・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A		157	m	5,310	833,670	
通気・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A		53	m	6,770	358,810	

校舎棟		便所		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	11	m	8,160	89,760	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	27	m	10,700	288,900	
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	2	個	8,670	17,340	
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	11	個	10,000	110,000	
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	15	個	11,300	169,500	
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	40	個	13,200	528,000	
床上掃除口 (防水形)	COB 65A	1	個	14,400	14,400	
床上掃除口 (防水形)	COB 80A	5	個	16,200	81,000	
床排水トラップ (防水形)	T 5B 50A	11	個	15,100	166,100	
保温工事		1	式		2,894,000	別紙 00-0068
はつり工事		1	式		6,349,000	別紙 00-0069
コンクリート類処分費		1	式		5,670	別紙 00 0070
計					20,173,630	

機械設備工事 細目別内訳

校舎棟		便所		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GHW- 1 ガス給湯器	業務用屋外壁掛型 給湯能力:24号	7	台	163,000	1,141,000	代価表 0044
GHW- 1' ガス給湯器	業務用屋外壁掛型 給湯能力:24号	5	台	165,000	825,000	代価表 0045
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 20SU	49	m	4,240	207,760	
保温工事		1	式		71,600	別紙 00-0071
はつり工事		1	式		82,700	別紙 00-0072
コンクリート類処分費		1	式		540	別紙 00-0073
計					2,328,600	

渡り廊下棟		消火設備		スプリンクラー設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スプリンクラーヘッド	マウス形 閉鎖形	22	個	7,100	156,200	
スプリンクラー用巻き出しフレイ(固定金具共)	- 1,000L	22	本	4,650	102,300	
ゴムシートパタフライ弁	16K(カエバー・鋳鉄) 100A	1	個	39,900	39,900	
フレキシブルジョイント	ベローズ形 50A	2	個	10,500	21,000	
フレキシブルジョイント	ベローズ形 65A	4	個	17,200	68,800	
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	39	m	4,740	184,860	
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	9	m	6,560	59,040	
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	12	m	8,390	100,680	
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	25	m	11,100	277,500	
計					1,010,280	

機械設備工事 細目別内訳

体育館棟		1階図工室		空調和設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-2- 1 ガスヒートポンプエアコン	室外機 冷暖切替 冷房: 71.0kW 暖房: 80.0kW スプリンク 防振架台	1	台	1,418,000	1,418,000	
GHP-2- 1-1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 9.0kW 暖房: 10.0kW	3	台	140,000	420,000	
個別リモコン	GHP用	1	個	10,900	10,900	
搬入費		1	式		82,600	別紙 00-0077
据付費		1	式		335,000	別紙 00-0078
撤去工事	再使用しない	1	式		13,500	別紙 00-0079
フロン回収工事		1	式		9,200	別紙 00-0080
廃棄物処分費		1	式		810	別紙 00-0081
計					2,290,010	

体育館棟		1階図工室		空気調和設備・配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[冷媒管]						
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚6mm	25	m	2,380	59,500	
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	34	m	4,750	161,500	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	21	m	4,700	98,700	
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	4	m	6,490	25,960	
冷媒用 断熱材被覆銅管	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	34	m	10,500	357,000	
[ドレン管]						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	11	m	2,520	27,720	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	14	m	2,720	38,080	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 30A	3	m	2,300	6,900	
配管用防虫網	32A	1	個	6,100	6,100	
保温工事		1	式		352,000	別紙 00-0082
防火区画貫通処理		1	式		12,800	別紙 00-0083
撤去工事	再使用しない	1	式		11,200	別紙 00-0084
はつり工事		1	式		41,100	別紙 00-0085

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

体育館棟		1階図工室		換気設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HEA-2-3 全熱交換器	天井カセット形 200φ× 400m3/h× 50Pa	3	台	136,000	408,000	
個別リモコン	HEA用	1	個	19,700	19,700	
VF-2-6 天井扇	天井埋込形 低騒音形 150φ× 380m3/h× 50Pa	1	台	20,200	20,200	
据付費		1	式		266,000	別紙 00-0089
撤去工事	再使用しない	1	式		49,200	別紙 00-0090
搬出費		1	式		18,900	別紙 00-0091
廃棄物処分費		1	式		2,220	別紙 00-0092
計					784,220	

機械設備工事 細目別内訳

体育館棟		1階図工室		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	66	m	4,660	307,560	
丸形 防火ダンパー	200φ	1	個	13,200	13,200	
チャンパー類		1	式		325,000	別紙 00-0093
保温工事		1	式		198,000	別紙 00-0094
総合調整		1	式		20,500	別紙 00-0095
撤去工事	再使用しない	1	式		247,000	別紙 00-0096
アスベスト対策工事		1	式		107,000	別紙 00-0097
廃棄物処分費		1	式		145,000	別紙 00-0098
有価材		1	式		▲7,770	別紙 00-0099
計					1,355,490	

体育館棟		1階図工室		自動制御設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
CO2センサー		1	個	75,600	75,600	代価表 0202
EM-CEE-Sケーブ [※]	1. 25mm2- 2C 管内	3	m	630	1,890	
EM-CEE-Sケーブ [※]	1. 25mm2- 2C ビッド・天井	42	m	550	23,100	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	3	m	2,360	7,080	
ボックス類		1	式		46,300	別紙 00-0100
計					153,970	

機械設備工事 細目別内訳

体育館棟		1階音楽室		空調調和設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GHP-2- 1-2 ガスヒートポンプ エアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房: 9.0kW 暖房: 10.0kW	3	台	140,000	420,000	
個別リモコン	GHP用	1	個	10,900	10,900	
据付費		1	式		71,900	別紙 00-0101
計					502,800	

体育館棟		1階音楽室		空調和設備-配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	44	m	2,380	104,720	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	19	m	4,700	89,300	
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	25	m	6,490	162,250	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 25A	11	m	2,520	27,720	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 30A	14	m	2,720	38,080	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 30A	3	m	2,300	6,900	
配管用防虫網	32A	1	個	6,100	6,100	
保温工事		1	式		38,300	別紙 00-0102
防火区画貫通処理		1	式		12,800	別紙 00-0103
はつり工事		1	式		27,400	別紙 00-0104
コンクリート類処分費		1	式		50	別紙 00-0105
計					513,620	

機械設備工事 細目別内訳

体育館棟		1階音楽室		換気設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HEA-2- 3 全熱交換器	天井カセット形 200φ× 400m3/h× 50Pa	3	台	136,000	408,000	
個別リモコン	HEA用	1	個	19,700	19,700	
VF -2- 6 天井扇	天井埋込形 低騒音形 150φ× 380m3/h× 50Pa	1	台	20,200	20,200	
据付費		1	式		266,000	別紙 00-0106
計					713,900	

体育館棟		1階音楽室		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	67	m	4,660	312,220	
丸形 防火ダンパー	200φ	1	個	13,200	13,200	
チャンパー類		1	式		325,000	別紙 00-0107
保温工事		1	式		201,000	別紙 00-0108
総合調整		1	式		20,800	別紙 00-0109
計					872,220	

機械設備工事 細目別内訳

体育館棟		1階音楽室		自動制御設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
CO2センサー		1	個	75,600	75,600	代価表 0202
EM-CEE-スケプ [®] Ⅱ	1.25mm2- 2C 管内	3	m	630	1,890	
EM-CEE-スケプ [®] Ⅱ	1.25mm2- 2C ピット・天井	41	m	550	22,550	
1種金属線び(MMI)	A型(25.4mm)	3	m	2,360	7,080	
ボックス類		1	式		46,300	別紙 00-0110
計					153,420	

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

体育館棟		1階作業室		空調設備・配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〔冷媒管〕						
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	27	m	2,380	64,260	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	68	m	3,000	204,000	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	27	m	4,700	126,900	
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	68	m	9,180	624,240	
〔ドレン管〕						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 25A	15	m	2,520	37,800	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 30A	14	m	2,720	38,080	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 30A	3	m	2,300	6,900	
配管用防虫網	32A	1	個	6,100	6,100	
保温工事		1	式		353,000	別紙 00-0113
防火区画貫通処理		1	式		18,200	別紙 00-0114
はつり工事		1	式		54,800	別紙 00-0115
コンクリート類処分費		1	式		50	別紙 00-0116
計					1,534,330	

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

体育館棟		2階競技場		空気調和設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-2- 6 カ°スヒートポンプ°エアコン	室外機 冷暖切替<<電源自立型>> 冷房: 56.0kW 暖房: 63.0kW スプリング°防振架台	1	台	1,911,000	1,911,000	
GHP-2- 6-1 カ°スヒートポンプ°エアコン	天吊形 冷房: 14.0kW 暖房: 16.0kW	4	台	178,000	712,000	
GHP-2- 7 カ°スヒートポンプ°エアコン	室外機 冷暖切替<<電源自立型>> 冷房: 56.0kW 暖房: 63.0kW スプリング°防振架台	1	台	1,911,000	1,911,000	
GHP-2- 7-1 カ°スヒートポンプ°エアコン	天吊形 冷房: 14.0kW 暖房: 16.0kW	4	台	178,000	712,000	
自立運転切替スイッチ	GHP-2-6, GHP-2-7用	1	式		71,500	
個別リモコン	GHP用	8	個	10,900	87,200	
防球ガード°	室内機用	8	個	80,600	644,800	
室内機取付金物		8	組	98,700	789,600	代価表 0017
直接仮設		1	式		9,070	別紙 00-0315
搬入費		1	式		179,000	別紙 00-0122
据付費		1	式		693,000	別紙 00-0123
計					7,720,170	

体育館棟		2階競技場		空気調和設備・配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[冷媒管]						
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚6mm	57	m	2,380	135,660	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	18	m	3,000	54,000	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	125	m	3,840	480,000	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	39	m	4,700	183,300	
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	18	m	6,490	116,820	
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	143	m	9,180	1,312,740	
[ドレン管]						
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	12	m	2,520	30,240	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 25A	45	m	2,130	95,850	
保温工事		1	式		1,641,000	別紙 00-0124
防火区画貫通処理		1	式		18,200	別紙 00-0125
架台類		1	式		621,000	別紙 00 0126
はつり工事		1	式		178,000	別紙 00-0127
コンクリート類処分費		1	式		160	別紙 00-0128

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

体育館棟		2階競技場	換気設備-機器設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F-2-1 有圧換気扇	標準タイプ 400φ×1,730m3/h×50Pa	4	台	81,500	326,000	
ASF-2-1 エア搬送ファン	標準型 2,020m3/h	8	台	59,500	476,000	
防球ガード	エア搬送ファン用	8	個	68,000	544,000	
据付費		1	式		162,000	別紙 00-0129
計					1,508,000	

機械設備工事 細目別内訳

体育館棟		2階競技場	自動制御設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEE-Sケーブ [®]	1.25mm2-2C 管内	314	m	630	197,820	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	148	m	1,640	242,720	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	166	m	2,360	391,760	
ステンレス製 ブロンズボックス	200×200×100	2	個	12,200	24,400	
ステンレス製 ブロンズボックス WP形	200×200×100	2	個	12,500	25,000	
計					881,700	

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

体育館棟		衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩化管 (HIVP)	屋内一般 16A	1	m	1,610	1,610	
給水・耐衝撃性 ポリ塩化管 (HIVP)	屋内一般 20A	254	m	2,140	543,560	
給水・耐衝撃性 ポリ塩化管 (HIVP)	屋内一般 25A	33	m	2,610	86,130	
給水・耐衝撃性 ポリ塩化管 (HIVP)	屋内一般 30A	74	m	2,840	210,160	
給水・耐衝撃性 ポリ塩化管 (HIVP)	屋内一般 40A	6	m	3,700	22,200	
給水・耐衝撃性 ポリ塩化管 (HIVP)	屋内一般 50A	26	m	4,780	124,280	
給水・耐衝撃性 ポリ塩化管 (HIVP)	屋内一般 65A	13	m	6,100	79,300	
給水・耐衝撃性 ポリ塩化管 (HIVP)	屋内一般 75A	12	m	7,500	90,000	
給水・耐衝撃性 ポリ塩化管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 16A	1	m	1,350	1,350	
給水・耐衝撃性 ポリ塩化管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 20A	18	m	1,820	32,760	
給水・耐衝撃性 ポリ塩化管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 25A	3	m	2,240	6,720	
シタブルバー 混合水栓	台付1穴	1	個	16,800	16,800	代価表 0076
立水栓 (水用レバー)	スパウト回転式・泡沫式	2	個	9,760	19,520	代価表 0077
立水栓 (水用ハンドル)	スパウト回転式・泡沫式	4	個	6,270	25,080	代価表 0078
カップリング横水栓 (水用)		9	個	6,150	55,350	代価表 0081

体育館棟		衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
横水栓 (水用レバー) (調理室用)	ｽﾊﾞ 外回転式・泡沫式	11	個	13,100	144,100	代価表 0083
立水栓 (水用レバー) (調理室用)	ｽﾊﾞ 外回転式・泡沫式	6	個	6,270	37,620	代価表 0085
直読式量水器 (乾式ﾚｼﾞｽﾀﾞ式)	32A	1	個	28,400	28,400	
直読式量水器 (乾式ﾚｼﾞｽﾀﾞ式)	50A	1	個	72,300	72,300	
フレキシﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A	1	個	5,370	5,370	
フレキシﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A	1	個	5,900	5,900	
フレキシﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A	2	個	10,500	21,000	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 15A	2	個	4,030	8,060	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	6	個	5,130	30,780	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	1	個	6,630	6,630	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 32A	4	個	9,340	37,360	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	4	個	16,700	66,800	
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞｰｸﾞﾌﾞﾗｲﾅ	10K(ｳｴﾊﾞ) 65A	2	個	26,000	52,000	
自動ｱﾌﾞ抜弁	20A	1	個	12,400	12,400	
保温工事		1	式		712,000	別紙 00-0142

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

体育館棟		衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[雑排水]						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	38	m	3,450	131,100	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	106	m	4,420	468,520	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	12	m	6,810	81,720	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	45	m	8,960	403,200	
[汚水]						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	29	m	8,960	259,840	
[通気]						
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	5	m	3,450	17,250	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	1	m	4,420	4,420	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	1	m	5,640	5,640	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	1	m	8,960	8,960	
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 65A	5	m	7,410	37,050	
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 100A	16	m	11,600	185,600	

機械設備工事 細目別内訳

体育館棟		衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GT-2 グリーストラップ	ステンレス製 土間埋設 ペイプ流入式 流入量 :175L/min 阻集グリース量:65.7kg	1	台	1,386,000	1,386,000	代価表 0087
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	2	個	8,670	17,340	
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	1	個	13,200	13,200	
床排水トラップ (防水形)	T 5B 50A	2	個	15,100	30,200	
ペントキャップ	ステンレス製 100φ	2	個	4,110	8,220	
保温工事		1	式		506,000	別紙 00-0147
撤去工事	再使用しない	1	式		465,000	別紙 00-0148
アスベスト対策工事		1	式		600,000	別紙 00-0149
廃棄物処分費		1	式		15,100	別紙 00-0150
はつり工事		1	式		329,000	別紙 00-0151
コンクリート類処分費		1	式		910	別紙 00-0152
計					4,974,270	

機械設備工事 細目別内訳

大阪府立出来島支援学校（仮称）改修その他機械設備工事

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

体育館棟		衛生設備		厨房機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A 1 防水形 デジタル台はかり	350× 605× 795H	1	台	60,000	60,000	代価表 0091
A 2 はかり用台	850× 550× 900H	1	台	124,000	124,000	代価表 0092
A 4 球根皮剥機	1040× 690× 959H	1	台	412,000	412,000	代価表 0093
A 5 球根受け用 L型運搬車	750× 700× 900H	1	台	104,000	104,000	代価表 0094
A 6 検査保存用冷蔵庫	625× 650× 1910H	1	台	629,000	629,000	代価表 0095
A 7 ステンレスエレクトークーシェルフ	1212× 613× 1587H	1	台	116,000	116,000	代価表 0096
A 8 冷凍冷蔵庫	750× 800× 1910H	1	台	760,000	760,000	代価表 0097
A 9 水切台付1槽シンク	1200× 750× 850H	1	台	151,000	151,000	代価表 0098
A10 ステンレスエレクトークーシェルフ	1212× 613× 1587H	1	台	116,000	116,000	代価表 0099
A11 ステンレスエレクトークーシェルフ	1518× 613× 1587H	3	台	136,000	408,000	代価表 0100
B 1 スタックカート	695× 900× 810H	4	台	86,800	347,200	代価表 0101
B 2 器具消毒保管機	1290× 950× 1920H	1	台	672,000	672,000	代価表 0102
B 3 包丁・まな板 消毒保管機	550× 550× 1920H	1	台	401,000	401,000	代価表 0103
B 4 作業台	900× 750× 850H	2	台	85,300	170,600	代価表 0104
B 5 下処理用3槽シンク	2100× 750× 850H	1	台	432,000	432,000	代価表 0105

体育館棟		衛生設備		厨房機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B 6 下処理用3槽シンク	2100×750×850H	1	台	432,000	432,000	代価表 0106
B 7 移動台	750×750×850H	2	台	85,400	170,800	代価表 0107
B 8 ドアップ水圧洗米機	465×475×715H	1	台	82,000	82,000	代価表 0108
B 9 パースルー冷蔵庫	1500×850×1910H	1	台	1,285,000	1,285,000	代価表 0109
C 1 スタックカート	695×900×810H	4	台	86,800	347,200	代価表 0110
C 2 移動台	750×750×850H	1	台	85,400	85,400	代価表 0111
C 3 フードスライサー (刃物安全取外型)	555×1203×775H	1	台	1,433,000	1,433,000	代価表 0112
C 4 移動式スライサー置台	1300×750×600H	1	台	131,000	131,000	代価表 0113
C 5 受けシンク	950×750×900H	1	台	81,700	81,700	代価表 0114
C 6 移動シンク	750×750×850H	1	台	124,000	124,000	代価表 0115
C 7 移動台	1800×750×850H	1	台	137,000	137,000	代価表 0116
C 8 包丁・まな板 消毒保管機	900×550×1920H	1	台	501,000	501,000	代価表 0117
C 9 ガスステップル (安全フットパター付)	900×750×850H	1	台	119,000	119,000	代価表 0118
C10 水切台付1槽シンク	1200×750×850H	1	台	151,000	151,000	代価表 0119
C11 水切台付3槽シンク	2400×750×850H	1	台	199,000	199,000	代価表 0120

機械設備工事 細目別内訳

体育館棟		衛生設備		厨房機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C12 1槽シンク	750×750×850H	1	台	125,000	125,000	代価表 0121
C13 作業台	1650×750×850H	1	台	114,000	114,000	代価表 0122
C14 移動台	1800×750×850H	2	台	137,000	274,000	代価表 0123
C15 食材運搬車	1000×650×1000H	4	台	203,000	812,000	代価表 0124
C16-1 低輻射式 ガス回転釜	1807×1130×917H 1809H	2	台	1,819,000	3,638,000	代価表 0125
C16-2 低輻射式 ガス回転釜	1724×1043×862H 1752H	2	台	1,660,000	3,320,000	代価表 0126
C17 配缶台	1200×750×650H	7	台	131,000	917,000	代価表 0127
C18 角釜立体炊飯器	745×610×1325H	3	台	530,000	1,590,000	代価表 0128
C19 コンヒートフン	1000×825×1800H	1	台	2,963,000	2,963,000	代価表 0129
C20 学校給食用フライヤー	1500×750×1170H	1	台	568,000	568,000	代価表 0130
C21 真空低温冷却機	1150×965×1570H	1	台	2,499,000	2,499,000	代価表 0131
C23 移動シンク	750×750×850H	1	台	124,000	124,000	代価表 0132
C24 冷凍冷蔵庫	1500×800×1910H	1	台	963,000	963,000	代価表 0133
C25 1槽シンク	750×750×850H	1	台	125,000	125,000	代価表 0134
C26 作業台	1200×750×850H	1	台	95,700	95,700	代価表 0135

体育館棟		衛生設備		厨房機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C27 ホットプレート	191×218×440H	1	台	41,500	41,500	代価表 0136
C28 フットプロセッサ (クイックナート)	221×315×435H	1	台	94,500	94,500	代価表 0137
C29 ガステーブル	900×750×850H	1	台	119,000	119,000	代価表 0138
C30 作業台	600×750×850H	1	台	71,100	71,100	代価表 0139
C31 パースル冷蔵庫	1800×850×1910H	1	台	1,461,000	1,461,000	代価表 0140
C32 器具消毒保管機	900×950×1920H	3	台	471,000	1,413,000	代価表 0141
C33 器具消毒保管機	1290×950×1920H	1	台	566,000	566,000	代価表 0142
C34 防水形 デジタル台はかり	350×605×795H	1	台	60,000	60,000	代価表 0143
C35 はかり用台	850×550×900H	1	台	124,000	124,000	代価表 0144
D 1 牛乳保冷庫 (パースルタイプ)	1200×900×1970H	2	台	944,000	1,888,000	代価表 0145
D 2 UTTカート2型	911×614×964H	2	台	125,000	250,000	代価表 0146
D 3 検査保存用冷凍庫	625×650×1910H	1	台	629,000	629,000	代価表 0147
E 1 移動シンク	750×600×850H	4	台	123,000	492,000	代価表 0148
E 2 3槽シンク	2100×750×850H	1	台	328,000	328,000	代価表 0149
E 3 作業台	750×750×850H	1	台	75,400	75,400	代価表 0150

機械設備工事 細目別内訳

体育館棟		衛生設備		厨房機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E 4 スプレー洗浄機	600×600×800H	1	台	496,000	496,000	代価表 0151
E 5 ステンレスエレクトロシェルフ	910×460×1717H	1	台	71,300	71,300	代価表 0152
E 6 食器洗浄機	2300×800×1800H	1	台	2,458,000	2,458,000	代価表 0153
E 7 移動台	1200×600×850H	1	台	129,000	129,000	代価表 0154
E 8 移動台	900×750×850H	2	台	121,000	242,000	代価表 0155
E 9 電気式 食器消毒保管機	900×950×1860H	1	台	643,000	643,000	代価表 0156
E10 電気式 食器消毒保管機	2580×950×1860H	1	台	1,462,000	1,462,000	代価表 0157
E11 電気式 食器消毒保管機	1750×950×1860H	2	台	1,113,000	2,226,000	代価表 0158
撤去工事	再使用しない	1	式		295,000	別紙 00-0164
搬出費		1	式		120,000	別紙 00-0165
廃棄物処分費		1	式		16,200	別紙 00-0166
有価材		1	式		▲21,800	別紙 00-0167
計					44,058,800	

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

体育館棟		1階多目的室		空調調和設備-配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	80	m	2,380	190,400	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	32	m	4,700	150,400	
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	48	m	6,490	311,520	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	24	m	2,520	60,480	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	14	m	2,720	38,080	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 30A	5	m	2,300	11,500	
配管用防虫網	32A	1	個	6,100	6,100	
ガス流量計	20A	1	個	14,800	14,800	代価表 0197
保温工事		1	式		163,000	別紙 00-0170
防火区画貫通処理		1	式		12,800	別紙 00-0171
はつり工事		1	式		41,100	別紙 00-0172
コンクリート類処分費		1	式		50	別紙 00-0173
計					1,000,230	

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

体育館棟		1階多目的室		自動制御設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
CO2センサー		1	個	75,600	75,600	代価表 0202
EM-CEE-Sケーブ [※] 1.25mm2- 2C 管内		3	m	630	1,890	
EM-CEE-Sケーブ [※] 1.25mm2- 2C ビッド・天井		82	m	550	45,100	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	3	m	2,360	7,080	
ボックス類		1	式		46,300	別紙 00-0178
計					175,970	

機械設備工事 細目別内訳

体育館棟		1階多目的室		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
大便器 洗浄便座一体型	壁給水, 床排水	1	組	145,000	145,000	代価表 0066
計					145,000	

体育館棟		1階給食調理室		空調調和設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-2- 3 ガスヒートポンプエアコン	室外機 冷暖切替 冷房：56.0kW 暖房：63.0kW スプリング防振架台	1	台	1,253,000	1,253,000	
GHP-2- 3-1 ガスヒートポンプエアコン	厨房用天吊形 冷房：14.0kW 暖房：16.0kW	4	台	224,000	896,000	
GHP-2- 4 ガスヒートポンプエアコン	室外機 冷暖切替 冷房：35.5kW 暖房：40.0kW スプリング防振架台	1	台	1,022,000	1,022,000	
GHP-2- 4-1 ガスヒートポンプエアコン	厨房用天吊形 冷房：14.0kW 暖房：16.0kW	1	台	224,000	224,000	
GHP-2- 4-2 ガスヒートポンプエアコン	厨房用天吊形 冷房：14.0kW 暖房：16.0kW	1	台	224,000	224,000	
GHP-2- 5 ガスヒートポンプエアコン	室外機 冷暖切替 冷房：28.0kW 暖房：31.5kW スプリング防振架台	1	台	826,000	826,000	
GMF 2 5 1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房： 7.1kW 暖房： 8.0kW	2	台	127,000	254,000	
GHP-2- 5-2 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房： 5.6kW 暖房： 6.3kW	1	台	124,000	124,000	
GHP-2- 5-3 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(2方向吹出) 冷房： 2.8kW 暖房： 3.2kW	1	台	152,000	152,000	
GHP-2- 5-4 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(2方向吹出) 冷房： 2.8kW 暖房： 3.2kW	1	台	152,000	152,000	
GHP-2- 5-5 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形(4方向吹出) 冷房： 2.8kW 暖房： 3.2kW	1	台	121,000	121,000	
個別リモコン	GHP用	8	個	10,900	87,200	
搬入費		1	式		203,000	別紙 00-0179
据付費		1	式		694,000	別紙 00-0180
計					6,232,200	

機械設備工事 細目別内訳

体育館棟		1階給食調理室		空調調和設備-配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〔冷媒管〕						
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	15	m	1,770	26,550	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	110	m	2,380	261,800	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	56	m	3,000	168,000	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	37	m	3,840	142,080	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2R) ガス管 厚20mm以上	15	m	3,760	56,400	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	66	m	4,700	310,200	
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	44	m	6,490	285,560	
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	54	m	7,850	423,900	
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	39	m	9,180	358,020	
〔ドレン管〕						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	69	m	2,520	173,880	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	20	m	2,720	54,400	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 30A	12	m	2,300	27,600	
配管用防虫網	32A	2	個	6,100	12,200	

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

体育館棟		1階給食調理室		換気設備-機器設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
HEA-2- 1 全熱交換器	天井セット形 150φ× 90m3/h× 50Pa	2		台	93,700	187,400	
個別リモコン	HEA用	2		個	19,700	39,400	
VF -2- 1 天井扇	天井埋込形 低騒音形 100φ× 50m3/h× 50Pa	4		台	7,470	29,880	
VF -2- 2 天井扇	天井埋込形 低騒音形 150φ× 210m3/h× 50Pa	2		台	13,600	27,200	
FS -2- 1 給気ファン	片吸込シロッコファン天吊型 3× 6,500m3/h× 300Pa	1		台	308,000	308,000	
FS -2- 2 給気ファン	片吸込シロッコファン天吊型 4× 19,400m3/h× 300Pa	1		台	539,000	539,000	
FE -2- 1 排気ファン	片吸込シロッコファン天吊型 3× 6,500m3/h× 500Pa	1		台	398,000	398,000	
FE -2- 2 排気ファン	片吸込シロッコファン天吊型 4× 19,400m3/h× 500Pa	1		台	779,000	779,000	
FE -2- 3 排気ファン	ストレートシロッコファン天吊消音形 1 1/4× 490m3/h× 100Pa	1		台	40,300	40,300	
FE -2- 4 排気ファン	ストレートシロッコファン天吊消音形 1 1/4× 720m3/h× 100Pa	1		台	42,400	42,400	
FE -2- 5 排気ファン	ストレートシロッコファン天吊消音形 1 1/4× 810m3/h× 100Pa	1		台	44,800	44,800	
FE -2- 9 排気ファン	ストレートシロッコファン天吊消音形 1 1/2× 1,560m3/h× 100Pa	2		台	59,000	118,000	
搬入費		1		式		146,000	別紙 00-0185
据付費		1		式		953,000	別紙 00-0186
計						3,652,380	

体育館棟		1階給食調理室		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.5mm(～450mm)	2	m ²	5,380	10,760	
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.6mm(451～750mm)	104	m ²	5,500	572,000	
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.8mm(751～1200mm)	12	m ²	6,000	72,000	
ステンレス製ダクト (アングル工法 低圧ダクト)	0.5mm(～750mm) SUS・A	17	m ²	21,000	357,000	
ステンレス製ダクト (アングル工法 低圧ダクト)	0.6mm(751～1500mm) SUS・A	105	m ²	24,000	2,520,000	
スベ イタルダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	29	m	3,120	90,480	
スベ イタルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	110	m	3,740	411,400	
スベ イタルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	23	m	4,660	107,180	
スベ イタルダクト (低圧ダクト)	インサート有 300mm	18	m	6,720	120,960	
スベ イタルダクト (低圧ダクト)	インサート有 350mm	36	m	7,630	274,680	
ステンレス製 スベ イタルダクト	250mm	20	m	19,200	384,000	
ステンレス製 スベ イタルダクト	350mm	32	m	23,300	745,600	
A. 排気フード	ステンレス製 重型フード 8,000×1,600×700H GF(両面3連×4),FD付	1	個	1,233,000	1,233,000	代価表 0060
B. 排気フード	ステンレス製 重型フード 1,200×1,000×700H GF(両面2連),FD付	1	個	200,000	200,000	代価表 0061
C. 排気フード	ステンレス製 重型フード 1,200×1,000×700H GF(両面2連),FD付	1	個	200,000	200,000	代価表 0062

機械設備工事 細目別内訳

体育館棟		1階給食調理室		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D. 排気フード	ステンレス製 重型フード 1,400×1,200×700H GF(両面2連),FD付	1	個	235,000	235,000	代価表 0063
E. 排気フード	ステンレス製 重型フード 4,000×1,500×700H FD付	1	個	592,000	592,000	代価表 0064
ユニバース形吹出口	VHS(F) 400 400	1	個	15,900	15,900	代価表 0178
ユニバース形吹出口	VHS(F) 450 450	3	個	20,300	60,900	代価表 0179
ユニバース形吹出口	VHS(F) 650 650	2	個	35,000	70,000	代価表 0180
ユニバース形吹出口	VHS(F) 750 750	4	個	45,100	180,400	代価表 0181
ユニバース形吹出口	HS 250 250	2	個	9,050	18,100	代価表 0183
ユニバース形吹出口	HS 300 300	1	個	9,660	9,660	代価表 0184
ユニバース形吹出口	HS 350 350	1	個	11,600	11,600	代価表 0185
ユニバース形吹出口	HS 450 450	2	個	14,400	28,800	代価表 0186
風量調節ダクト	600 500	2	個	19,700	39,400	
風量調節ダクト	900 600	2	個	28,200	56,400	
丸形 風量調節 ダクト	200 φ	1	個	11,000	11,000	
丸形 風量調節 ダクト	250 φ	1	個	11,700	11,700	
丸形 風量調節 ダクト	300 φ	1	個	12,400	12,400	

体育館棟		1階給食調理室		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
丸形 風量調節 チャンパー	350φ	2	個	13,100	26,200	
チャンパー類		1	式		1,279,000	別紙 00-0187
ボックス類		1	式		247,000	別紙 00-0188
計器類		1	式		37,400	別紙 00-0189
保温工事		1	式		4,201,000	別紙 00-0190
総合調整		1	式		210,000	別紙 00-0191
計					14,652,920	

機械設備工事 細目別内訳

体育館棟		1階給食調理室		自動制御設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEE-Sケーブ [※]	1.25mm2- 2C 管内	10	m	630	6,300	
EM-CEE-Sケーブ [※]	1.25mm2- 2C ビット・天井	91	m	550	50,050	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	10	m	2,360	23,600	
計					79,950	

体育館棟		1階給食調理室		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大便器 洗浄便座一体型	壁給水, 床排水	1	組	145, 000	145, 000	代価表 0066
計					145, 000	

機械設備工事 細目別内訳

体育館棟		1階男子便所		換気設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FE -2- 6 排気ファン	ストリートシロッコファン天吊消音形 1 1/2× 900m3/h×100Pa	1	台	46, 800	46, 800	
据付費		1	式		49, 300	別紙 00-0192
計					96, 100	

体育館棟		1階男子便所		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共板フラッシュ工法ダクト	インサート有 0.5mm(～450mm)	1	m ²	5,380	5,380	
スベイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 200mm	5	m	4,660	23,300	
スベイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 250mm	3	m	5,660	16,980	
ユニバーサル形吹出口	HS 200 200	3	個	7,730	23,190	代価表 0182
丸形 風量調節ダクト	250φ	1	個	11,700	11,700	
ペントキャップ	ステンレス製深型 防虫網付 250φ	1	個	22,400	22,400	代価表 0189
ボックス類		1	式		13,700	別紙 00-0193
計器類		1	式		4,160	別紙 00-0194
保温工事		1	式		31,000	別紙 00-0195
総合調整		1	式		2,950	別紙 00-0196
はつり工事		1	式		45,500	別紙 00-0197
コンクリート類処分費		1	式		50	別紙 00-0198
計					200,310	

機械設備工事 細目別内訳

体育館棟		1階男子便所		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
大便器 手動洗浄・床排水	掃除口付,手動洗浄,壁給水,床排水 蓋なし洗浄便座	1	組	137,000	137,000	代価表 0065
和風大便器	自動フラッシュバルブ(床給水)	1	組	60,600	60,600	代価表 0067
小便器	壁掛低リップ型 自動洗浄(センサー一体型)	4	組	110,000	440,000	代価表 0068
洗面器 レバー水栓	壁掛洗面器 レバー式単水栓	1	組	36,200	36,200	代価表 0070
洗面器 自動水栓	壁掛洗面器 自動水栓	1	組	52,200	52,200	代価表 0071
計					726,000	

体育館棟		1階男子便所		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 20A	13	m	2,540	33,020	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 25A	4	m	3,120	12,480	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 30A	3	m	3,390	10,170	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 40A	2	m	4,400	8,800	
保温工事		1	式		33,800	別紙 00-0199
はつり工事		1	式		47,200	別紙 00-0200
コンクリート類処分費		1	式		50	別紙 00-0201
計					145,520	

機械設備工事 細目別内訳

体育館棟		1階男子便所		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[雑排水]						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	4	m	4,130	16,520	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	2	m	5,310	10,620	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	3	m	8,160	24,480	
[汚水]						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	8	m	5,310	42,480	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	9	m	8,160	73,440	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	2	m	10,700	21,400	
[通気]						
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	1	m	4,130	4,130	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	2	m	5,310	10,620	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	1	m	6,770	6,770	
床上掃除口 (防水形)	COB 50A	1	個	11,300	11,300	
床上掃除口 (防水形)	COB 80A	2	個	16,200	32,400	
床上掃除口 (防水形)	COB 100A	1	個	18,900	18,900	

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

体育館棟		1階女子便所		換気設備・ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.5mm(～450mm)	1	m ²	5,380	5,380	
スベ・イラダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	6	m	3,740	22,440	
スベ・イラダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	1	m	4,660	4,660	
スベ・イラダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	3	m	5,660	16,980	
ユニバーサル形吹出口	HS 200 200	4	個	7,730	30,920	代価表 0182
丸形 風量調節 ダンパー	250φ	1	個	11,700	11,700	
ベントキャップ	ステンレス製深型 防虫網付 250φ	1	個	22,400	22,400	代価表 0189
ボックス類		1	式		18,300	別紙 00-0205
計器類		1	式		4,160	別紙 00-0206
保温工事		1	式		41,700	別紙 00-0207
総合調整		1	式		3,570	別紙 00-0208
はつり工事		1	式		45,500	別紙 00-0209
コンクリート類処分費		1	式		50	別紙 00 0210
計					227,760	

機械設備工事 細目別内訳

体育館棟		1階女子便所		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大便器 手動洗浄・床排水	掃除口付,手動洗浄,壁給水,床排水 蓋なし洗浄便座	3	組	137,000	411,000	代価表 0065
和風大便器	自動フラッシュバルブ(床給水)	1	組	60,600	60,600	代価表 0067
洗面器 レバー水栓	壁掛洗面器 レバー式単水栓	1	組	36,200	36,200	代価表 0070
洗面器 自動水栓	壁掛洗面器 自動水栓	1	組	52,200	52,200	代価表 0071
掃除流し 床排水	バック付掃除流し 横水栓	1	組	78,300	78,300	代価表 0073
計					638,300	

体育館棟		1階女子便所		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 20A	5	m	2,540	12,700	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 25A	5	m	3,120	15,600	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 30A	4	m	3,390	13,560	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 50A	6	m	5,700	34,200	
保温工事		1	式		30,600	別紙 00-0211
はつり工事		1	式		47,200	別紙 00-0212
コンクリート類処分費		1	式		50	別紙 00-0213
計					153,910	

機械設備工事 細目別内訳

体育館棟		1階女子便所		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[雑排水]						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	4	m	4,130	16,520	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	2	m	6,770	13,540	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	3	m	8,160	24,480	
[汚水]						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	12	m	8,160	97,920	
[通気]						
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	6	m	4,130	24,780	
床上掃除口 (防水形)	COB 80A	3	個	16,200	48,600	
保温工事		1	式		3,940	別紙 00-0214
はつり工事		1	式		133,000	別紙 00-0215
コンクリート類処分費		1	式		160	別紙 00-0216
計					362,940	

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

体育館棟		1階多目的便所1		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[雑排水]						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	5	m	4,130	20,650	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	2	m	5,310	10,620	
[汚水]						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	6	m	8,160	48,960	
床下掃除口撤去再使用しない	50A	1	個	760	760	
床上掃除口 (防水形)	COB 80A	2	個	16,200	32,400	
保温工事		1	式		3,360	別紙 00-0225
はつり工事		1	式		85,800	別紙 00-0226
コンクリート類処分費		1	式		160	別紙 00-0227
計					202,710	

機械設備工事 細目別内訳

体育館棟		1階多目的便所2		換気設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VF-2-5 天井扇	天井埋込形 低騒音形 150φ×370m3/h×50Pa	1	台	20,200	20,200	
据付費		1	式		14,500	別紙 00-0228
計					34,700	

体育館棟		1階多目的便所2		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	1	m	4,660	4,660	
ベントキャップ	ステンレス製深型 防虫網付 200φ	1	個	13,400	13,400	代価表 0188
保温工事		1	式		3,280	別紙 00-0229
総合調整		1	式		340	別紙 00-0230
はつり工事		1	式		40,200	別紙 00-0231
コンクリート類処分費		1	式		100	別紙 00-0232
計					61,980	

機械設備工事 細目別内訳

体育館棟		1階多目的便所2		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
多目的トイレバック (右勝手)	大便器床置・汚物流し, 洗面器, 手洗器, チャームボックス, 水石けん入れ, 電気温水器	1	組	1,107,000	1,107,000	代価表 0069
計					1,107,000	

体育館棟		1階多目的便所2		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 20A	3	m	2,540	7,620	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 25A	1	m	3,120	3,120	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 30A	3	m	3,390	10,170	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 50A	4	m	5,700	22,800	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 65A	1	m	7,270	7,270	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 75A	5	m	8,900	44,500	
保温工事		1	式		29,500	別紙 00-0233
はつり工事		1	式		11,800	別紙 00-0234
コンクリート類処分費		1	式		50	別紙 00-0235
計					136,830	

機械設備工事 細目別内訳

体育館棟		1階多目的便所2		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[雑排水]						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	4	m	4,130	16,520	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	4	m	5,310	21,240	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	7	m	8,160	57,120	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	5	m	10,700	53,500	
[汚水]						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	4	m	8,160	32,640	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	17	m	10,700	181,900	
[通気]						
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	6	m	4,130	24,780	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	4	m	5,310	21,240	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	1	m	6,770	6,770	
[器具類]						
床上掃除口 (防水形)	COB 100A	4	個	18,900	75,600	
保温工事		1	式		4,650	別紙 00-0236

体育館棟		2階男子便所		換気設備・ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.5mm(～450mm)	1	m ²	5,380	5,380	
スベイラダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	11	m	4,660	51,260	
スベイラダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	1	m	5,660	5,660	
スベイラダクト (低圧ダクト)	インサート有 300mm	3	m	6,720	20,160	
ユニバーサル形吹出口	HS 200 200	4	個	7,730	30,920	代価表 0182
丸形 風量調節 ダンパー	300φ	1	個	12,400	12,400	
ベントキャップ	ステンレス製深型 防虫網付 300φ	1	個	28,600	28,600	代価表 0190
ボックス類		1	式		20,300	別紙 00-0240
計器類		1	式		4,160	別紙 00-0241
保温工事		1	式		54,500	別紙 00-0242
総合調整		1	式		5,120	別紙 00-0243
はつり工事		1	式		55,900	別紙 00-0244
コンクリート類処分費		1	式		50	別紙 00 0245
計					294,410	

機械設備工事 細目別内訳

体育館棟		2階男子便所		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大便器 手動洗浄・床排水	掃除口付,手動洗浄,壁給水,床排水 蓋なし洗浄便座	3	組	137,000	411,000	代価表 0065
小便器	壁掛低リップ型 自動洗浄(センサー一体型)	5	組	110,000	550,000	代価表 0068
掃除流し 床排水	バック付掃除流し 横水栓	1	組	78,300	78,300	代価表 0073
洗面器 レバー水栓	壁掛洗面器 レバー式単水栓	1	組	36,200	36,200	代価表 0070
洗面器 自動水栓	壁掛洗面器 自動水栓	1	組	52,200	52,200	代価表 0071
計					1,127,700	

体育館棟			2階男子便所		給水設備		
名 称	摘 要		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所	20A	15	m	2,540	38,100	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所	25A	6	m	3,120	18,720	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所	30A	11	m	3,390	37,290	
保温工事			1	式		47,900	別紙 00-0246
はつり工事			1	式		59,000	別紙 00-0247
コンクリート類処分費			1	式		50	別紙 00-0248
計						201,060	

機械設備工事 細目別内訳

体育館棟		2階男子便所		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【雑排水】						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	2	m	4,130	8,260	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	5	m	6,770	33,850	
【汚水】						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	13	m	5,310	69,030	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	8	m	8,160	65,280	
【通気】						
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	7	m	4,130	28,910	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	4	m	10,700	42,800	
【器具類】						
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	1	個	11,300	11,300	
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	1	個	13,200	13,200	
ペントキャップ	ステンレス製 100φ	1	個	4,110	4,110	
保温工事		1	式		53,900	別紙 00-0249
はつり工事		1	式		212,000	別紙 00-0250

体育館棟		2階女子便所		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.5mm(～450mm)	1	m ²	5,380	5,380	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	5	m	3,740	18,700	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	6	m	4,660	27,960	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	1	m	5,660	5,660	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 300mm	2	m	6,720	13,440	
ユニバーサル形吹出口	HS 200 200	5	個	7,730	38,650	代価表 0182
ペントキャップ	ステンレス製深型 防虫網付 300φ	1	個	28,600	28,600	代価表 0190
丸形 風量調節 ダクトカバー	300φ	1	個	12,400	12,400	
ボックス類		1	式		22,900	別紙 00-0253
計器類		1	式		4,160	別紙 00-0254
保温工事		1	式		48,500	別紙 00-0255
総合調整		1	式		4,940	別紙 00-0256
はつり工事		1	式		55,900	別紙 00 0257
コンクリート類処分費		1	式		50	別紙 00-0258
計					287,240	

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

体育館棟		2階女子便所		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 20A	7	m	2,540	17,780	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 25A	5	m	3,120	15,600	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 30A	3	m	3,390	10,170	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 40A	4	m	4,400	17,600	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 50A	7	m	5,700	39,900	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 65A	1	m	7,270	7,270	
保温工事		1	式		43,000	別紙 00-0259
はつり工事		1	式		47,200	別紙 00-0260
コンクリート類処分費		1	式		50	別紙 00-0261
計					198,570	

機械設備工事 細目別内訳

体育館棟		2階女子便所		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[雑排水]						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	5	m	4,130	20,650	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	5	m	6,770	33,850	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	13	m	8,160	106,080	
[汚水]						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	15	m	8,160	122,400	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	14	m	10,700	149,800	
[通気]						
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	3	m	10,700	32,100	
[器具類]						
床上掃除口 (防水形)	COB 80A	1	個	16,200	16,200	
床上掃除口 (防水形)	COB 100A	2	個	18,900	37,800	
ペントキャップ	ステンレス製 100φ	1	個	4,110	4,110	
保温工事		1	式		167,000	別紙 00-0262
はつり工事		1	式		254,000	別紙 00-0263

ブール附属棟		空調設備		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	10	m	4,660	46,600	
ベントキャップ	ステンレス製深型 防虫網付 200φ	3	個	13,400	40,200	代価表 0188
保温工事		1	式		30,700	別紙 00-0266
総合調整		1	式		3,190	別紙 00-0267
はつり工事		1	式		120,000	別紙 00-0268
コンクリート類処分費		1	式		160	別紙 00-0269
計					240,850	

機械設備工事 細目別内訳

ブール附属棟		衛生設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洗面器 ハンド水栓	壁掛洗面器 ハンド式水栓	1	組	36,200	36,200	代価表 0163
計					36,200	

プール附属棟		衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	屋内一般 20A	37	m	2,140	79,180	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	屋内一般 25A	5	m	2,610	13,050	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	屋内一般 30A	1	m	2,840	2,840	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	屋内一般 40A	4	m	3,700	14,800	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	屋内一般 50A	4	m	4,780	19,120	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	屋内一般 75A	25	m	7,500	187,500	
給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋外架空・暗渠 20A	6	m	2,070	12,420	
シフトバルブシャワー金具	壁付	2	個	24,800	49,600	代価表 0166
カップリンク横水栓(水用)		2	個	6,150	12,300	代価表 0167
散水栓	BOX共	2	個	22,400	44,800	代価表 0168
立水栓(レバー)	スウェーデン回転式・泡沫式	6	個	14,900	89,400	代価表 0169
立水栓(ハンドル)	スウェーデン回転式・泡沫式	6	個	6,480	38,880	代価表 0170
青銅ボール弁	10K(ねじ) 40A	1	個	12,600	12,600	
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(フランジ) 150A(外ねじ)	1	個	70,400	70,400	
バルブボックス	65以上	1	箇所	43,600	43,600	

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

グーランド附属棟		衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〔雑排水〕						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	4	式			
			m	3,450	13,800	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	27	m	4,420	119,340	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	10	m	5,640	56,400	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	2	m	6,810	13,620	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	8	m	8,960	71,680	
〔汚水〕						
			式			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	4	m	6,810	27,240	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	4	m	8,960	35,840	
〔通気〕						
			式			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	2	m	3,450	6,900	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	3	m	4,420	13,260	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	2	m	5,640	11,280	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	1	m	6,810	6,810	

機械設備工事 細目別内訳

グーランド附属棟		衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床排水トラップ (防水形)	T 5B 50A	6	個	15,100	90,600	
床排水トラップ (防水形)	T 5B 100A	1	個	38,700	38,700	
床上掃除口 (防水形)	COB 50A	1	個	11,300	11,300	
ペントキャップ (VP製)	埋込型 80A	2	個	7,050	14,100	
保温工事		1	式		6,960	別紙 00-0271
はつり工事		1	式		269,000	別紙 00-0272
コンクリート類処分費		1	式		210	別紙 00-0273
計					807,040	

プール附属棟		衛生設備		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GHW-5 ガス給湯器	業務用屋外壁掛型 給湯能力:50号	1	台	357,000	357,000	代価表 0171
温水シャワー装置	適温給湯ユニット、制御盤、 試運転調整 含む	1	組	1,006,000	1,006,000	代価表 0165
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	11	m	3,370	37,070	
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 30SU	1	m	5,180	5,180	
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋外架空・暗渠 20SU	7	m	2,880	20,160	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	1	個	12,300	12,300	
保温工事		1	式		65,000	別紙 00-0274
はつり工事		1	式		23,600	別紙 00-0275
コンクリート類処分費		1	式		50	別紙 00-0276
計					1,526,360	

機械設備工事 細目別内訳

プール附属棟		衛生設備		プールの過設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WF-1 循環ろ過装置	珪藻土ろ過装置	1	式		3,570,000	
WF-1 循環ろ過装置	塩素供給装置	1	式		441,000	
WF-1 循環ろ過装置	ろ過装置据付工事	1	式		420,000	
WF-1 循環ろ過装置	二次側電気工事費	1	式		420,000	
WF-1 循環ろ過装置	機械室内接続配管工事	1	式		252,000	
WF-1 循環ろ過装置	試運転調整費	1	式		126,000	
WF-1 循環ろ過装置	既設機器撤去工事	1	式		126,000	
WF-1 循環ろ過装置	既設機器搬出処分費 マニフェスト含む	1	式		126,000	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管(HIVP)	屋内一般 125A	56	m	12,400	694,400	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管(HIVP)	屋内一般 150A	54	m	15,800	853,200	
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(フランジ) 150A(外ねじ)	1	個	70,400	70,400	
弁柵	機 械 VC-4(900H)	1	組	63,000	63,000	
撤去工事	再使用しない	1	式		178,000	別紙 00-0277
廃棄物処分費		1	式		10,600	別紙 00-0278
有価材		1	式		▲720	別紙 00-0279

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

ブール附属棟		便所		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スベ イラタダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	2	m	3,740	7,480	
ベントキャップ	ステンレス製深型 防虫網付 150φ	3	個	7,110	21,330	代価表 0187
保温工事		1	式		3,630	別紙 00-0281
総合調整		1	式		460	別紙 00-0282
はつり工事		1	式		79,200	別紙 00-0283
コンクリート類処分費		1	式		100	別紙 00-0284
計					112,200	

機械設備工事 細目別内訳

ブール附属棟		便所		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大便器 手動洗浄・床排水	掃除口付,手動洗浄,壁給水,床排水 蓋なし洗浄便座	3	組	137,000	411,000	代価表 0161
小便器	壁掛低リップ型 自動洗浄(センサー一体型)	2	組	110,000	220,000	代価表 0162
掃除流し 床排水	バック付掃除流し 横水栓	1	組	78,300	78,300	代価表 0164
撤去工事	再使用しない	1	式		111,000	別紙 00-0285
廃棄物処分費		1	式		2,340	別紙 00-0286
計					822,640	

プール附属棟			便所		給水設備		
名 称	摘 要		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 20A		8	m	2,540	20,320	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 25A		10	m	3,120	31,200	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 30A		1	m	3,390	3,390	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 40A		1	m	4,400	4,400	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 50A		5	m	5,700	28,500	
保温工事			1	式		38,600	別紙 00-0287
はつり工事			1	式		94,400	別紙 00-0288
コンクリート類処分費			1	式		50	別紙 00-0289
撤去工事	再使用しない		1	式		484,000	別紙 00-0290
廃棄物処分費			1	式		18,900	別紙 00-0291
有価材			1	式		▲35,800	別紙 00-0292
計						687,960	

機械設備工事 細目別内訳

プール附属棟			便所		排水設備		
名 称	摘 要		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[雑排水]				式			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A		7	m	6,770	47,390	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A		5	m	8,160	40,800	
[汚水]				式			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A		3	m	5,310	15,930	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A		10	m	8,160	81,600	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A		5	m	10,700	53,500	
[通気]				式			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A		8	m	5,310	42,480	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A		8	m	6,770	54,160	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A		1	m	8,160	8,160	
床上掃除口 (防水形)	COB 65A		1	個	14,400	14,400	
床上掃除口 (防水形)	COB 80A		2	個	16,200	32,400	
床上掃除口 (防水形)	COB 100A		1	個	18,900	18,900	

ブール附属棟		便所		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床排水トラップ (防水形)	T 5B 50A	2	個	15,100	30,200	
ベントキャップ (VP製)	埋込型 80A	1	個	7,050	7,050	
保温工事		1	式		4,040	別紙 00-0293
はつり工事		1	式		144,000	別紙 00-0294
コンクリート類処分費		1	式		100	別紙 00-0295
撤去工事	再使用しない	1	式		653,000	別紙 00-0296
アスベスト対策工事		1	式		389,000	別紙 00-0297
廃棄物処分費		1	式		34,100	別紙 00-0298
計					1,671,210	

機械設備工事 細目別内訳

屋外		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ポリエチレン管(直管)	地中埋設 50A	33	m	1,160	38,280	
水道配水用ポリエチレン管(直管)	地中埋設 75A	304	m	2,150	653,600	
水道配水用ポリエチレン管(直管)	地中埋設 100A	43	m	3,180	136,740	
水道配水用ポリエチレン管継手(EFソケット)	地中埋設 50A	9	個	4,570	41,130	
水道配水用ポリエチレン管継手(EFソケット)	地中埋設 75A	41	個	6,980	286,180	
水道配水用ポリエチレン管継手(EFソケット)	地中埋設 100A	5	個	9,920	49,600	
水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 EFヘント 90° (両受 50A)	2	個	14,900	29,800	代価表 0199
水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 EFヘント 90° (両受 75A)	6	個	16,400	98,400	
水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 EFヘント 90° (両受 100A)	2	個	26,000	52,000	
水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 EFチース 50A×50A (両受)	3	個	15,800	47,400	代価表 0200
水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 EFチース 75A×75A (両受)	1	個	16,400	16,400	
水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 EFチース 100A×50A (両受)	2	個	31,100	62,200	代価表 0198
水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 EFチース 100A×100A (両受)	1	個	25,400	25,400	
ポリエチレンスリーブ他	75A	200	m	160	32,000	
ポリエチレンスリーブ他	100A	43	m	190	8,170	

屋外		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 20A	241	m	1,410	339,810	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 25A	469	m	1,750	820,750	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 20A	7	m	1,820	12,740	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 25A	22	m	2,240	49,280	
カップリング横水栓 (水用)	水栓柱共	4	個	16,500	66,000	代価表 0172
散水栓	BOX共	17	個	22,500	382,500	代価表 0173
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	6	個	5,130	30,780	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	3	個	6,630	19,890	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	2	個	16,700	33,400	
ゴムシートパタフライ弁	10K(カエハー・鋳鉄) 80A	1	個	25,200	25,200	
フレキシブルジョイント	ベローズ形 20A	2	個	5,370	10,740	
弁柵	機 械 VC-P(550H)	9	組	24,600	221,400	
弁柵	機 械 VC 3(700H)	3	組	54,500	163,500	
ブランク・キャップ止め	地中配管 鋼管用ブランク 20A	3	か所	1,470	4,410	
ブランク・キャップ止め	地中配管 鋼管用ブランク 25A	1	か所	1,810	1,810	

機械設備工事 細目別内訳

屋外		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ブランク・キャップ止め	地中配管 鋼管用ブランク 32A	1	か所	2,260	2,260	
ブランク・キャップ止め	地中配管 鋼管用ブランク 40A	2	か所	2,490	4,980	
ブランク・キャップ止め	地中配管 鋼管用ブランク 50A	1	か所	3,180	3,180	
埋設標識テープ	150幅	1,090	m	160	174,400	
地中埋設標	鉄 製	50	個	970	48,500	
保温工事		1	式		163,000	別紙 00-0299
土工事		1	式		2,285,000	別紙 00-0300
残土処分費		1	式		186,000	別紙 00-0301
撤去工事	再使用しない	1	式		691,000	別紙 00-0302
廃棄物処分費		1	式		20,300	別紙 00-0303
有価材		1	式		▲48,700	別紙 00-0304
計					7,289,430	

屋外 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	423	m	6,030	2,550,690	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 150A	270	m	9,280	2,505,600	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-1 (300H)	2	組	26,900	53,800	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-1 (350H)	1	組	29,200	29,200	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-1 (400H)	4	組	30,800	123,200	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-1 (450H)	13	組	32,700	425,100	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC 2 (500H)	17	組	41,900	712,300	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-2 (550H)	11	組	44,200	486,200	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-2 (600H)	11	組	46,500	511,500	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-3 (700H)	15	組	69,300	1,039,500	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-3 (800H)	7	組	76,300	534,100	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-3 (900H)	10	組	82,500	825,000	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC 3 (1000H)	9	組	89,500	805,500	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-3 (1100H)	5	組	95,600	478,000	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-3 (1200H)	7	組	102,000	714,000	

機械設備工事 細目別内訳

屋外 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4 (1300H)	4	組	148,000	592,000	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4 (1400H)	2	組	168,000	336,000	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4 (1500H)	1	組	177,000	177,000	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4 (1600H)	1	組	184,000	184,000	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4 (1800H)	2	組	184,000	368,000	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4 (1900H)	1	組	192,000	192,000	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4 (2100H)	1	組	219,000	219,000	
マンホール蓋 (府型)	OMM 450	50	個	34,000	1,700,000	
マンホール蓋 (府型)	OMD 450	8	個	39,300	314,400	
マンホール蓋 (府型)	OMM 600	33	個	48,900	1,613,700	
マンホール蓋 (府型)	OMD 600	32	個	71,200	2,278,400	
M 1. ため樹 (トラップ 樹)	機 械 RC-1 (450H) マンホール蓋: OMM 450	1	組	78,400	78,400	代価表 0201
排水フレキ	40A	3	個	5,070	15,210	代価表 0192
排水フレキ	50A	22	個	5,610	123,420	代価表 0193
排水フレキ	65A	30	個	7,470	224,100	代価表 0194

屋外 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水フレキ	75A	6	個	10,300	61,800	代価表 0195
排水フレキ	100A	24	個	15,900	381,600	代価表 0196
ﾌﾞﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ 止め	地中配管 40A HI用ｷｬｯﾌﾟ	7	か所	1,510	10,570	
ﾌﾞﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ 止め	地中配管 50A HI用ｷｬｯﾌﾟ	2	か所	1,940	3,880	
ﾌﾞﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ 止め	地中配管 80A HI用ｷｬｯﾌﾟ	21	か所	3,190	66,990	
ﾌﾞﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ 止め	地中配管 100A HI用ｷｬｯﾌﾟ	12	か所	4,380	52,560	
欠板工事		1	式		1,492,000	別紙 00-0305
土工事		1	式		9,025,000	別紙 00-0306
残土処分費		1	式		448,000	別紙 00-0307
撤去工事	再使用しない	1	式		2,300,000	別紙 00-0308
廃棄物処分費		1	式		107,000	別紙 00-0309
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		204,000	別紙 00-0310
計					34,362,720	

機械設備工事 細目別内訳

屋外 消火設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		44,800	別紙 00-0311
有価材		1	式		▲8,360	別紙 00-0312
計					36,440	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

校舎棟		空調設備		空気調和設備・機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		8,871,000	別紙 00-0002
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾎｰﾂﾎﾞｰﾝﾌﾞ式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 56.0kW以下	1	台	243,000	243,000	
ﾊﾞｯｹｰｼﾞ形空調和機(ｾﾊﾞﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊りー 7.1kW以下	2	台	15,300	30,600	
ﾊﾞｯｹｰｼﾞ形空調和機(ｾﾊﾞﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊りー 4.5kW以下	7	台	15,000	105,000	
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾎｰﾂﾎﾞｰﾝﾌﾞ式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 56.0kW以下	1	台	243,000	243,000	
ﾊﾞｯｹｰｼﾞ形空調和機(ｾﾊﾞﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊りー 7.1kW以下	6	台	15,300	91,800	
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾎｰﾂﾎﾞｰﾝﾌﾞ式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 56.0kW以下	1	台	243,000	243,000	
ﾊﾞｯｹｰｼﾞ形空調和機(ｾﾊﾞﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊りー 5.6kW以下	4	台	15,300	61,200	
ﾊﾞｯｹｰｼﾞ形空調和機(ｾﾊﾞﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 壁掛けー 3.2kW以下	1	台	7,830	7,830	
ﾊﾞｯｹｰｼﾞ形空調和機(ｾﾊﾞﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊りー 7.1kW以下	3	台	15,300	45,900	
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾎｰﾂﾎﾞｰﾝﾌﾞ式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 56.0kW以下	1	台	243,000	243,000	
ﾊﾞｯｹｰｼﾞ形空調和機(ｾﾊﾞﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊りー 4.5kW以下	4	台	15,000	60,000	
ﾊﾞｯｹｰｼﾞ形空調和機(ｾﾊﾞﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊りー 5.6kW以下	4	台	15,300	61,200	
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾎｰﾂﾎﾞｰﾝﾌﾞ式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 56.0kW以下	1	台	243,000	243,000	
ﾊﾞｯｹｰｼﾞ形空調和機(ｾﾊﾞﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊りー 5.6kW以下	4	台	15,300	61,200	

校舎棟		空調設備		空調和設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		8,871,000	別紙 00-0002
パッケージ形空調和機(セバ・レート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 4.5kW以下	2	台	15,000	30,000	
パッケージ形空調和機(セバ・レート・マルチ)据付	屋外機 天井吊りー 10.0kW以下	1	台	63,200	63,200	
ガスエンジンヒートポンプ式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 56.0kW以下	1	台	243,000	243,000	
パッケージ形空調和機(セバ・レート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 7.1kW以下	2	台	15,300	30,600	
パッケージ形空調和機(セバ・レート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 5.6kW以下	6	台	15,300	91,800	
ガスエンジンヒートポンプ式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 56.0kW以下	1	台	243,000	243,000	
パッケージ形空調和機(セバ・レート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 7.1kW以下	5	台	15,300	76,500	
パッケージ形空調和機(セバ・レート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 5.6kW以下	2	台	15,300	30,600	
ガスエンジンヒートポンプ式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 56.0kW以下	1	台	243,000	243,000	
パッケージ形空調和機(セバ・レート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 5.6kW以下	8	台	15,300	122,400	
ガスエンジンヒートポンプ式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 56.0kW以下	1	台	243,000	243,000	
パッケージ形空調和機(セバ・レート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り 5.6kW以下	8	台	15,300	122,400	
ガスエンジンヒートポンプ式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 56.0kW以下	1	台	243,000	243,000	
パッケージ形空調和機(セバ・レート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 5.6kW以下	6	台	15,300	91,800	

機械設備工事 別紙明細

校舎棟		空調設備		空調和設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		8,871,000	別紙 00-0002
パッケージ形空調和機(セバ・レート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 4.5kW以下	2	台	15,000	30,000	
ガスエンジンヒートポンプ式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 56.0kW以下	1	台	243,000	243,000	
パッケージ形空調和機(セバ・レート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 5.6kW以下	4	台	15,300	61,200	
パッケージ形空調和機(セバ・レート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 4.5kW以下	4	台	15,000	60,000	
ガスエンジンヒートポンプ式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 56.0kW以下	1	台	243,000	243,000	
パッケージ形空調和機(セバ・レート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 7.1kW以下	2	台	15,300	30,600	
パッケージ形空調和機(セバ・レート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 5.6kW以下	6	台	15,300	91,800	
ガスエンジンヒートポンプ式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 56.0kW以下	1	台	243,000	243,000	
パッケージ形空調和機(セバ・レート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 7.1kW以下	6	台	15,300	91,800	
ガスエンジンヒートポンプ式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 71.0kW以下	1	台	264,000	264,000	
パッケージ形空調和機(セバ・レート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 5.6kW以下	8	台	15,300	122,400	
ガスエンジンヒートポンプ式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 85.0kW以下	1	台	313,000	313,000	
パッケージ形空調和機(セバ・レート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 5.6kW以下	7	台	15,300	107,100	
パッケージ形空調和機(セバ・レート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 7.1kW以下	3	台	15,300	45,900	

校舎棟		空調設備		空調和設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		8,871,000	別紙 00-0002
ガスエンジンヒートポンプ式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 56.0kW以下	1	台	243,000	243,000	
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 5.6kW以下	6	台	15,300	91,800	
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 7.1kW以下	2	台	15,300	30,600	
ガスエンジンヒートポンプ式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 56.0kW以下	1	台	243,000	243,000	
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 7.1kW以下	3	台	15,300	45,900	
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 5.6kW以下	2	台	15,300	30,600	
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 4.5kW以下	2	台	15,000	30,000	
ガスエンジンヒートポンプ式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 71.0kW以下	1	台	264,000	264,000	
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 7.1kW以下	8	台	15,300	122,400	
ガスエンジンヒートポンプ式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 85.0kW以下	1	台	313,000	313,000	
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 7.1kW以下	8	台	15,300	122,400	
ガスエンジンヒートポンプ式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 71.0kW以下	1	台	264,000	264,000	
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 7.1kW以下	4	台	15,300	61,200	
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 5.6kW以下	4	台	15,300	61,200	

機械設備工事 別紙明細

校舎棟		空調設備		空調和設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		8,871,000	別紙 00-0002
ガスエンジンヒートポンプ式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 85.0kW以下	1	台	313,000	313,000	
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 10.0kW以下	4	台	23,500	94,000	
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 7.1kW以下	3	台	15,300	45,900	
ガスエンジンヒートポンプ式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 71.0kW以下	1	台	264,000	264,000	
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 7.1kW以下	6	台	15,300	91,800	
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 5.6kW以下	1	台	15,300	15,300	
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 10.0kW以下	1	台	23,500	23,500	
ガスエンジンヒートポンプ式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 71.0kW以下	1	台	264,000	264,000	
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 5.6kW以下	8	台	15,300	122,400	
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 4.5kW以下	1	台	15,000	15,000	
リモコン類 (取付)	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	90	個	1,460	131,400	
リモコン類 (取付)	パッケージエアコン用集中管理コントローラー	1	個	7,090	7,090	
計					8,871,320	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

校舎棟		空調設備		空調設備-機器設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再利用しない	1		式		2,099,000	別紙 00-0004
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾞ式空調和機撤去	屋外機 防振基礎無し 56.0kW以下 再利用しない	1		台	82,600	82,600	代価表 0217
ﾊﾞｯｸｴｰｼﾞ形空調和機(ｾﾊﾞﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋内機 天井吊りー 8.0kW以下 再利用しない	6		台	5,570	33,420	代価表 0211
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾞ式空調和機撤去	屋外機 防振基礎無し 56.0kW以下 再利用しない	1		台	82,600	82,600	代価表 0217
ﾊﾞｯｸｴｰｼﾞ形空調和機(ｾﾊﾞﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋内機 天井吊りー 8.0kW以下 再利用しない	6		台	5,570	33,420	代価表 0211
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾞ式空調和機撤去	屋外機 防振基礎無し 56.0kW以下 再利用しない	1		台	82,600	82,600	代価表 0217
ﾊﾞｯｸｴｰｼﾞ形空調和機(ｾﾊﾞﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋内機 天井吊りー 8.0kW以下 再利用しない	6		台	5,570	33,420	代価表 0211
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾞ式空調和機撤去	屋外機 防振基礎無し 56.0kW以下 再利用しない	1		台	82,600	82,600	代価表 0217
ﾊﾞｯｸｴｰｼﾞ形空調和機(ｾﾊﾞﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋内機 天井吊りー 8.0kW以下 再利用しない	6		台	5,570	33,420	代価表 0211
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾞ式空調和機撤去	屋外機 防振基礎無し 28.0kW以下 再利用しない	1		台	31,800	31,800	代価表 0214
ﾊﾞｯｸｴｰｼﾞ形空調和機(ｾﾊﾞﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋内機 天井吊りー 8.0kW以下 再利用しない	3		台	5,570	16,710	代価表 0211
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾞ式空調和機撤去	屋外機 防振基礎無し 45.0kW以下 再利用しない	1		台	66,000	66,000	代価表 0216
ﾊﾞｯｸｴｰｼﾞ形空調和機(ｾﾊﾞﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋内機 天井吊りー 8.0kW以下 再利用しない	5		台	5,570	27,850	代価表 0211
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾞ式空調和機撤去	屋外機 防振基礎無し 28.0kW以下 再利用しない	1		台	31,800	31,800	代価表 0214
ﾊﾞｯｸｴｰｼﾞ形空調和機(ｾﾊﾞﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋内機 天井吊りー 8.0kW以下 再利用しない	3		台	5,570	16,710	代価表 0211

校舎棟		空調設備		空調和設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再利用しない	1	式		2,099,000	別紙 00-0004
ガスエンジンヒートポンプ式空調和機撤去	屋外機 防振基礎無し 56.0kW以下 再使用しない	1	台	82,600	82,600	代価表 0217
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊りー 8.0kW以下 再使用しない	6	台	5,570	33,420	代価表 0211
ガスエンジンヒートポンプ式空調和機撤去	屋外機 防振基礎無し 56.0kW以下 再使用しない	1	台	82,600	82,600	代価表 0217
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊りー 8.0kW以下 再使用しない	6	台	5,570	33,420	代価表 0211
ガスエンジンヒートポンプ式空調和機撤去	屋外機 防振基礎無し 28.0kW以下 再使用しない	1	台	31,800	31,800	代価表 0214
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊りー 8.0kW以下 再使用しない	3	台	5,570	16,710	代価表 0211
ガスエンジンヒートポンプ式空調和機撤去	屋外機 防振基礎無し 35.5kW以下 再使用しない	1	台	41,300	41,300	代価表 0215
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊りー 8.0kW以下 再使用しない	4	台	5,570	22,280	代価表 0211
ガスエンジンヒートポンプ式空調和機撤去	屋外機 防振基礎無し 35.5kW以下 再使用しない	1	台	41,300	41,300	代価表 0215
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊りー 8.0kW以下 再使用しない	2	台	5,570	11,140	代価表 0211
ルームエアコンディショナー[セパレート形(圧縮機屋外形)]撤去	屋外機 床置き 2.5kW以下 再使用しない	1	台	2,650	2,650	代価表 0218
ルームエアコンディショナー[セパレート形(圧縮機屋外形)]撤去	屋内機 壁掛け 2.5kW以下 再使用しない	1	台	880	880	代価表 0219
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 25.0kW以下 再使用しない	1	台	30,200	30,200	代価表 0208
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊りー 7.1kW以下 再使用しない	3	台	4,690	14,070	代価表 0210

機械設備工事 別紙明細

校舎棟		空調設備		空調和設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再利用しない	1	式		2,099,000	別紙 00-0004
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 14.0kW以下 再使用しない	1	台	11,300	11,300	代価表 0206
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊りー 14.0kW以下 再使用しない	1	台	7,250	7,250	代価表 0213
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 20.0kW以下 再使用しない	1	台	20,200	20,200	代価表 0207
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊りー 14.0kW以下 再使用しない	1	台	7,250	7,250	代価表 0213
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 5.6kW以下 再使用しない	1	台	6,810	6,810	代価表 0204
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊りー 5.6kW以下 再使用しない	1	台	4,690	4,690	代価表 0209
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 5.6kW以下 再使用しない	1	台	6,810	6,810	代価表 0204
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊りー 5.6kW以下 再使用しない	1	台	4,690	4,690	代価表 0209
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 12.5kW以下 再使用しない	1	台	10,900	10,900	代価表 0205
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊りー 12.5kW以下 再使用しない	1	台	7,160	7,160	代価表 0212
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 20.0kW以下 再使用しない	1	台	20,200	20,200	代価表 0207
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊りー 14.0kW以下 再使用しない	1	台	7,250	7,250	代価表 0213
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 20.0kW以下 再使用しない	1	台	20,200	20,200	代価表 0207
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊りー 14.0kW以下 再使用しない	1	台	7,250	7,250	代価表 0213

校舎棟		空調設備		空調和設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再利用しない	1	式		2,099,000	別紙 00-0004
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 20.0kW以下 再使用しない	1	台	20,200	20,200	代価表 0207
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊りー 14.0kW以下 再使用しない	1	台	7,250	7,250	代価表 0213
ルームエアコンディショナー[セパレート形(圧縮機屋外形)]撤去	屋外機 床置き 2.5kW以下 再使用しない	1	台	2,650	2,650	代価表 0218
ルームエアコンディショナー[セパレート形(圧縮機屋外形)]撤去	屋内機 壁掛け 2.5kW以下 再使用しない	1	台	880	880	代価表 0219
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 20.0kW以下 再使用しない	2	台	20,200	40,400	代価表 0207
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊り 14.0kW以下 再使用しない	2	台	7,250	14,500	代価表 0213
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 20.0kW以下 再使用しない	1	台	20,200	20,200	代価表 0207
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊りー 14.0kW以下 再使用しない	1	台	7,250	7,250	代価表 0213
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 20.0kW以下 再使用しない	1	台	20,200	20,200	代価表 0207
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊り 14.0kW以下 再使用しない	1	台	7,250	7,250	代価表 0213
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 20.0kW以下 再使用しない	1	台	20,200	20,200	代価表 0207
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊り 14.0kW以下 再使用しない	1	台	7,250	7,250	代価表 0213
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 20.0kW以下 再使用しない	1	台	20,200	20,200	代価表 0207
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊りー 14.0kW以下 再使用しない	1	台	7,250	7,250	代価表 0213

機械設備工事 別紙明細

校舎棟		空調設備		空調和設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再利用しない	1	式		2,099,000	別紙 00-0004
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 20.0kW以下 再使用しない	2	台	20,200	40,400	代価表 0207
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊りー 14.0kW以下 再使用しない	2	台	7,250	14,500	代価表 0213
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 20.0kW以下 再使用しない	1	台	20,200	20,200	代価表 0207
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊りー 14.0kW以下 再使用しない	1	台	7,250	7,250	代価表 0213
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 20.0kW以下 再使用しない	1	台	20,200	20,200	代価表 0207
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊りー 14.0kW以下 再使用しない	1	台	7,250	7,250	代価表 0213
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 20.0kW以下 再使用しない	2	台	20,200	40,400	代価表 0207
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊りー 14.0kW以下 再使用しない	2	台	7,250	14,500	代価表 0213
ルームエアコンディショナー[セパレート形(圧縮機屋外形)]撤去	屋外機 床置き 2.5kW以下 再使用しない	1	台	2,650	2,650	代価表 0218
ルームエアコンディショナー[セパレート形(圧縮機屋外形)]撤去	屋内機 壁掛け 2.5kW以下 再使用しない	1	台	880	880	代価表 0219
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 20.0kW以下 再使用しない	3	台	20,200	60,600	代価表 0207
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊りー 14.0kW以下 再使用しない	3	台	7,250	21,750	代価表 0213
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 20.0kW以下 再使用しない	1	台	20,200	20,200	代価表 0207
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊りー 14.0kW以下 再使用しない	1	台	7,250	7,250	代価表 0213

校舎棟		空調設備		空調和設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再利用しない	1	式		2,099,000	別紙 00-0004
産業廃棄物積込・ 運搬費		59.53	m3	6,460	384,563.8	
計					2,099,553.8	
7p2回収工事		1	式		523,000	別紙 00-0005
5.6kw		2	台	9,200	18,400	
11.2kw		1	台	10,300	10,300	
14.0kw		1	台	12,100	12,100	
16.0kw		20	台	12,800	256,000	
22.4kw		1	台	14,200	14,200	
28.0kw		3	台	14,900	44,700	
35.5kw		2	台	16,100	32,200	
45.0kw		1	台	18,400	18,400	
56.0kw		6	台	19,500	117,000	
計					523,300	

機械設備工事 別紙明細

校舎棟		空調設備		空調和設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		142,000	別紙 00-0006
家電リサイクル料金	ルームエアコン	3	台	900	2,700	
金属くず		11.92	t	11,700	139,464	
計					142,164	

校舎棟		空調設備		空気調和設備-配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		4,026,000	別紙 00-0007
[冷媒管]						
冷媒管・ドレン管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 80A 厚20mm	0.5	m	3,510	1,755	
冷媒管・ドレン管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ステンレス 125A 厚20mm	201.4	m	11,200	2,255,680	
[ドレン管]						
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 25A	0.5	m	2,410	1,205	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	1,054.1	m	1,480	1,560,068	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	127.5	m	1,630	207,825	
計					4,026,533	
防火区画貫通処理		1	式		3,033,000	別紙 00-0008
貫通部防火処置	断熱被覆銅管 φ104	237	か所	12,800	3,033,600	
計					3,033,600	

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

校舎棟		空調設備		空調和設備-配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再利用しない	1	式		2,357,000	別紙 00-0009
[冷媒管(液)]						
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 6.35	31.7	m	280	8,876	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 9.52	807.9	m	420	339,318	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 12.70	303.8	m	540	164,052	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 15.88	171.7	m	680	116,756	
[冷媒管(ガス)]						
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 12.70	31.7	m	540	17,118	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 15.88	967.9	m	680	658,172	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 22.22	83.1	m	920	76,452	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 25.40	35.9	m	1,060	38,054	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 28.58	196.5	m	1,190	233,835	
[ドレン管]						
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 25A	575.3	m	620	356,686	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 32A	228.8	m	670	153,296	

機械設備工事 別紙明細

校舎棟		空調設備		空調和設備-配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再利用しない	1	式		2,357,000	別紙 00-0009
排水管 保温撤去	ガラスケール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 25A 再使用しない	1	m	510	510	
排水管 保温撤去	ガラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A 再使用しない	514.1	m	320	164,512	
産業廃棄物積込・ 運搬費		4.61	m ³	6,460	29,780.6	
計					2,357,417.6	
アスベスト対策工事		1	式		367,000	別紙 00-0010
集塵機付きドリル		6	台	44,600	267,600	
化学防護服		30	着	764	22,920	
半面防護マスク		30	個	1,400	42,000	
防護メガネ		30	個	1,110	33,300	
密封処理	2重梱包	0.5	m ³	750	375	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m ³ 右こうボート類 DID区間有り 60.0km以下	0.5	m ³	2,440	1,220	
計					367,415	

校舎棟		空調設備		空調和設備-配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		26,300	別紙 00-0011
ビニル管類処分費	25A	575.3	m	10	5,753	
ビニル管類処分費	32A	228.8	m	10	2,288	
ガラス・陶器くず		0.5	t	11,700	5,850	
石棉含有廃棄物		0.5	m3	25,000	12,500	
計					26,391	
有価材		1	式		▲893,000	別紙 00-0012
非鉄くず	並銅	954.6	kg	▲935	▲892,551	
計					▲892,551	

機械設備工事 別紙明細

校舎棟		空調設備		換気設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		14,311,000	別紙 00-0013
全熱交換ユニット据付	天井吊形 100m3/h以下	2	台	58,600	117,200	
全熱交換ユニット据付	天井吊形 300m3/h以下	141	台	72,500	10,222,500	
全熱交換ユニット据付	天井吊形 500m3/h以下	35	台	83,600	2,926,000	
リモコン類（取付）	空調換気扇用コントローラー	90	個	1,460	131,400	
換気扇 据付	天井埋込形	30	台	14,500	435,000	
消音ボックス付送風機 据付	天井吊	9	台	49,300	443,700	
圧力扇 据付	400φ以下	1	台	16,800	16,800	
圧力扇 据付	600φ以下	1	台	19,100	19,100	代価表 0001
計					14,311,700	

校舎棟		空調設備		換気設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再利用しない	1	式		1, 196, 000	別紙 00-0014
全熱交換ユニット 撤去	天井吊形 500m3/h以下 再使用しない	35	台	25, 400	889, 000	代価表 0220
送風機(片吸込) 撤去	床置形 標準基礎 No.2 以下 再使用しない	2	台	10, 800	21, 600	代価表 0221
送風機(片吸込) 撤去	床置形 標準基礎 No.3 1/2以下 再使用しない	2	台	23, 800	47, 600	代価表 0223
消音ボックス付 送風機 撤去	天井吊 再使用しない	8	台	15, 000	120, 000	代価表 0224
パイク用ファン 撤去	φ150以下 再使用しない	2	台	2, 210	4, 420	代価表 0225
換気扇 撤去	天井埋込形 再使用しない	1	台	4, 420	4, 420	代価表 0226
産業廃棄物積込・ 運搬費		17	m3	6, 460	109, 820	
計					1, 196, 860	
搬出費		1	式		23, 200	別紙 00-0015
搬出費(撤去用)	複数搬出 300kg/m3未満	0. 26	t	89, 600	23, 296	
計					23, 296	

機械設備工事 別紙明細

校舎棟		空調設備		換気設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		27, 900	別紙 00-0016
金属くず		2. 39	t	11, 700	27, 963	
計					27, 963	

校舎棟		空調設備		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式		614,000	別紙 00-0017
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	21.33	m ²	6,370	135,872.1	
ボックス	インサート無 0.6mm(451～750mm)	31.7	m ²	7,070	224,119	
消音内貼り	グラスウール 消音チョンパ グラスクロス 保温厚25	36.05	m ²	7,050	254,152.5	
計					614,143.6	
保温工事		1	式		7,217,000	別紙 00-0018
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	15.4	m ²	5,880	90,552	
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	458.6	m	2,420	1,109,812	
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	1,984.8	m	2,990	5,934,552	
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 250mm 保温厚25	22.6	m	3,650	82,490	
計					7,217,406	

機械設備工事 別紙明細

校舎棟		空調設備		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
総合調整		1	式		769,000	別紙 00-0019
長方形ダクト調整		9.66	m ²	530	5,119.8	
スパイラルダクト調整		2,466	m	310	764,460	
計					769,579.8	
パネル穴あけ		1	式		656,000	別紙 00-0318
パネル穴あけ	250φ未満	90	か所	1,350	121,500	
パネル穴あけ	250φ以上	324	か所	1,650	534,600	
計					656,100	

校舎棟		空調設備		換気設備・ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再利用しない	1	式		2,395,000	別紙 00-0020
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	288.87	m ²	1,740	502,633.8	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	123.62	m ²	1,900	234,878	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	96.15	m ²	1,980	190,377	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	25.82	m ²	2,460	63,517.2	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	16.54	m ²	1,980	32,749.2	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	13.61	m ²	2,460	33,480.6	
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	150mm 再使用しない	10.6	m	1,060	11,236	
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	200mm 再使用しない	148.2	m	1,370	203,034	
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	150mm 再使用しない	0.9	m	1,060	954	
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	200mm 再使用しない	0.3	m	1,370	411	
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	150mm 再使用しない	8.9	m	1,060	9,434	
長方形ダクト保温撤去	ロックウール・グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 再使用しない	380.75	m ²	1,340	510,205	
スパイラルダクト保温撤去(32K)	ロックウール・グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 再使用しない	85.12	m ²	1,220	103,846.4	
ベントキャップ撤去	再使用しない	76	個	1,590	120,840	

機械設備工事 別紙明細

校舎棟		空調設備		換気設備・ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再利用しない	1	式		2,395,000	別紙 00-0020
ユニバーサル形吹出口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.1m ² 以下 再使用しない	8	個	3,020	24,160	
ユニバーサル形吹出口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.2m ² 以下 再使用しない	6	個	3,490	20,940	
ユニバーサル形吹出口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.3m ² 以下 再使用しない	10	個	4,290	42,900	
ユニバーサル形吹出口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.4m ² 以下 再使用しない	4	個	5,560	22,240	
シーリングディフューザー形吹出口撤去	(C2、CA、CD、E2、EA、ED) 直径250～350mm 再使用しない	19	個	3,650	69,350	
線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺1mを超え2m以下 再使用しない	4	個	4,130	16,520	
吸込口撤去	(GV、GVS) 0.5m ² 以下 再使用しない	4	個	4,370	17,480	
風量調節ダンパー(VD)撤去	0.1m ² 以下 再使用しない	9	個	3,330	29,970	
風量調節ダンパー(VD)撤去	0.5m ² 以下 再使用しない	6	個	3,970	23,820	
防火ダンパー(FD)撤去	0.1m ² 以下 再使用しない	4	個	3,570	14,280	
産業廃棄物積込・運搬費		14.96	m ³	6,460	96,641.6	
計					2,395,897.8	

校舎棟		空調設備		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスベスト対策工事		1	式		207,000	別紙 00-0021
ダクト切断 (バック部除去)	1か所あたり(2切断) 再使用しない	28	か所	1,590	44,520	代価表 0253
化学防護服		3	着	764	2,292	
半面防護マスク		3	個	1,400	4,200	
防護メガネ		3	個	1,110	3,330	
密封処理	2重梱包	48	m3	750	36,000	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.45m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	48	m3	2,440	117,120	
計					207,462	
廃棄物処分費		1	式		1,207,000	別紙 00-0022
ガラス・陶器くず		0.6	t	11,700	7,020	
石綿含有廃棄物		48	m3	25,000	1,200,000	
計					1,207,020	

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

校舎棟		空調設備		自動制御設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防火区画貫通処理		1	式		54,500	別紙 00-0024
貫通部防火処置	断熱被覆銅管 φ 51	6	か所	9,090	54,540	
計					54,540	
ボックス類		1	式		3,699,000	別紙 00-0025
リモコン格納ボックス	鋼板製 かがのぞき窓付	81	個	43,200	3,499,200	
鋼板製 リモコンボックス(露出形)	100× 100× 100	64	個	3,130	200,320	
計					3,699,520	

機械設備工事 別紙明細

校舎棟		衛生設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再利用しない	1	式		2,345,000	別紙 00-0026
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	79	組	11,400	900,600	
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	13	組	9,020	117,260	
小便器撤去	専用洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	64	組	7,060	451,840	
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	74	組	5,870	434,380	
鏡撤去	再使用しない	68	枚	1,950	132,600	
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	13	組	9,360	121,680	
仕切板撤去	小便器用、陶製 再使用しない	61	個	1,100	67,100	
シャワーセット撤去	固定式シャワー、湯水混合栓 吐水口 再使用しない	1	組	8,510	8,510	
高所タンク撤去	水栓1個、 再使用しない	14	組	5,870	82,180	
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	9	個	1,270	11,430	
産業廃棄物積込・ 運搬費		2.82	m3	6,460	18,217.2	
計					2,345,797.2	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

校舎棟		衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式		59,600	別紙 00-0028
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.51	t	117,000	59,670	
計					59,670	
据付費		1	式		148,000	別紙 00-0029
小形給水 ポンプユニット 据付 (衛生機器)	防振基礎 5.5 kW以下 ポンプ 3台	1	基	148,000	148,000	
計					148,000	
水質試験費		1	式		175,000	別紙 00-0030
水質試験費	上水・受水槽用	2	か所	87,600	175,200	
計					175,200	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

校舎棟		衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		4,045,000	別紙 00-0032
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室、書庫、倉庫 アルミｶﾞﾗｽ化粧原紙 20A	18.1	m	1,370	24,797	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室、書庫、倉庫 アルミｶﾞﾗｽ化粧原紙 25A	5.5	m	1,390	7,645	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室、書庫、倉庫 アルミｶﾞﾗｽ化粧原紙 80A	19.5	m	2,180	42,510	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室、書庫、倉庫 アルミｶﾞﾗｽ化粧原紙 100A	21.4	m	2,870	61,418	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 20A	6.6	m	2,380	15,708	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 25A	10.8	m	2,410	26,028	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	1,242.1	m	1,460	1,813,466	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	223.1	m	1,480	330,188	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	170.4	m	1,630	277,752	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	84	m	1,680	141,120	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	66.1	m	1,800	118,980	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 65A	109	m	1,950	212,550	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 80A	26.2	m	2,160	56,592	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 100A	122.5	m	2,840	347,900	

校舎棟		衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		4,045,000	別紙 00-0032
給水管 保温	ガラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	25.5	m	5,400	137,700	
給水管 保温	ガラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	1	m	5,710	5,710	
給水管 保温	ガラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 32A	2	m	6,050	12,100	
給水用弁類 保温	ポリスチレン 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 80A	2	個	25,900	51,800	
給水用弁類 保温	ポリスチレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 65A	2	個	9,410	18,820	
給水用弁類 保温	ポリスチレン(ハーフライ弁) 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 65A	12	個	6,170	74,040	
給水用弁類 保温	ポリスチレン(ハーフライ弁) 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 65A	3	個	13,200	39,600	
給水用弁類 保温	ポリスチレン(ハーフライ弁) 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 80A	5	個	14,900	74,500	
給水用弁類 保温	ポリスチレン(ハーフライ弁) 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 100A	9	個	17,200	154,800	
計					4,045,724	

機械設備工事 別紙明細

校舎棟		衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
架台類		1	式		134,000	別紙 00-0033
配管用架台①	250×350H L50×50×4t 溶融亜鉛メッキ仕上げ	11	組	4,980	54,780	代価表 0054
配管用架台②	500×350H L50×50×4t 溶融亜鉛メッキ仕上げ	2	組	7,060	14,120	代価表 0055
配管用架台③	250×650H L50×50×4t 溶融亜鉛メッキ仕上げ	5	組	7,470	37,350	代価表 0056
配管用架台④	500×650H L50×50×4t 溶融亜鉛メッキ仕上げ	3	組	9,550	28,650	代価表 0057
計					134,900	
はつり工事		1	式		1,787,000	別紙 00-0034
機械はつり(パイプ サントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	138	か所	11,800	1,628,400	
機械はつり(パイプ サントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 200mm	6	か所	26,400	158,400	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 3.0km以下	0.2	m3	1,310	262	
計					1,787,062	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

校舎棟	衛生設備			給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再利用しない	1	式		5,906,000	別紙 00-0036
[機器類]						
FRP製一体形タンク 撤去	T-1 再使用しない	1	基	144,000	144,000	代価表 0230
FRP製一体形タンク 撤去	T-2 再使用しない	1	基	111,000	111,000	代価表 0231
開放型膨張タンク 撤去	T-3 再使用しない	1	基	3,800	3,800	代価表 0229
多段ポンプ 撤去 (衛生機器)	防振基礎 7.5 kW以下 再使用しない	2	台	47,100	94,200	代価表 0227
[給水管]						
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 15A	1.5	m	750	1,125	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 20A	712.3	m	850	605,455	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 25A	301.7	m	1,040	313,768	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 32A	135.6	m	1,280	173,568	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 40A	64.7	m	1,410	91,227	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 50A	277	m	1,770	490,290	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 65A	26.4	m	2,300	60,720	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 80A	10.5	m	2,610	27,405	

校舎棟		衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再利用しない	1	式		5,906,000	別紙 00-0036
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再利用しない	屋内一般 100A	141.4	m	3,410	482,174	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再利用しない	屋内一般 125A	34	m	4,030	137,020	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再利用しない	屋内一般 150A	8.3	m	4,910	40,753	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再利用しない	機械室・便所 20A	304.6	m	1,020	310,692	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再利用しない	機械室・便所 25A	325.3	m	1,250	406,625	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再利用しない	機械室・便所 32A	51.5	m	1,540	79,310	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再利用しない	機械室・便所 40A	29	m	1,690	49,010	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再利用しない	機械室・便所 50A	90.8	m	2,120	192,496	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再利用しない	機械室・便所 80A	22.8	m	3,130	71,364	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再利用しない	機械室・便所 100A	7.1	m	4,090	29,039	
弁類撤去 再利用しない	65A	3	個	2,380	7,140	
弁類撤去 再利用しない	80A	5	個	2,890	14,450	
弁類撤去 再利用しない	100A	2	個	3,400	6,800	
弁類撤去 再利用しない	125A	1	個	4,080	4,080	

機械設備工事 別紙明細

校舎棟		衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再利用しない	1	式		5,906,000	別紙 00-0036
弁類撤去 再利用しない	150A	2	個	5,530	11,060	
衛生器具類撤去 再利用しない	水栓類 13	199	組	590	117,410	
飲料用冷水器撤去	立形冷水水飲器 再利用しない	6	組	5,870	35,220	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 25A 再利用しない	38.5	m	510	19,635	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 32A 再利用しない	1	m	540	540	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 50A 再利用しない	27.6	m	650	17,940	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 80A 再利用しない	10.2	m	790	8,058	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室、書庫、倉庫 アルミｶﾞﾗｽ化粧原紙 20A 再利用しない	29.2	m	440	12,848	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室、書庫、倉庫 アルミｶﾞﾗｽ化粧原紙 50A 再利用しない	13.7	m	590	8,083	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 15A 再利用しない	1.5	m	320	480	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 20A 再利用しない	805.6	m	320	257,792	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 25A 再利用しない	514.3	m	320	164,576	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 32A 再利用しない	150.1	m	320	48,032	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 40A 再利用しない	59	m	350	20,650	

校舎棟		衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再利用しない	1	式		5,906,000	別紙 00-0036
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 50A 再使用しない	260.5	m	410	106,805	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 65A 再使用しない	23.1	m	470	10,857	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 80A 再使用しない	17.2	m	500	8,600	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 100A 再使用しない	152.1	m	680	103,428	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 125A 再使用しない	34	m	860	29,240	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 150A 再使用しない	0.4	m	1,010	404	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	176.1	m	530	93,333	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	74.2	m	590	43,778	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A 再使用しない	36	m	620	22,320	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	42	m	680	28,560	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A 再使用しない	66	m	740	48,840	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A 再使用しない	3.3	m	800	2,640	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A 再使用しない	14.7	m	890	13,083	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A 再使用しない	8.6	m	1,190	10,234	

機械設備工事 別紙明細

校舎棟		衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再利用しない	1	式		5,906,000	別紙 00-0036
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A 再使用しない	6	m	1,180	7,080	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない	6.6	m	2,500	16,500	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 150A 再使用しない	7.9	m	3,200	25,280	
産業廃棄物積込・ 運搬費		103.06	m ³	6,460	665,767.6	
計					5,906,584.6	
搬出費		1	式		717,000	別紙 00-0037
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.2	t	68,500	13,700	
搬出費(撤去用)	複数搬出 100kg/m ³ 未満	5.37	t	131,000	703,470	
計					717,170	

校舎棟		衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		255,000	別紙 00-0038
廃プラスチック		3.52	t	14,600	51,392	
ガラス・陶器くず		0.35	t	11,700	4,095	
混合廃棄物		10.21	t	18,800	191,948	
がれき類		0.42	m3	19,400	8,148	
計					255,583	
有価材		1	式		▲2,040	別紙 00-0039
鉄くず	ベーター H4	0.06	t	▲34,000	▲2,040	
計					▲2,040	

機械設備工事 別紙明細

校舎棟		衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		4,562,000	別紙 00-0040
排水管 保温	プラスチック 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A	8.2	m	2,080	17,056	
排水管 保温	プラスチック 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	157.2	m	2,160	339,552	
排水管 保温	プラスチック 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	567.3	m	2,300	1,304,790	
排水管 保温	プラスチック 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 65A	450.7	m	2,390	1,077,173	
排水管 保温	プラスチック 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A	114.2	m	2,720	310,624	
排水管 保温	プラスチック 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 100A	347.2	m	3,570	1,239,504	
排水管 保温	プラスチック 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 150A	40.2	m	4,780	192,156	
排水管 保温	プラスチック 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 50A	8.9	m	2,300	20,470	
排水管 保温	プラスチック 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 100A	3	m	3,740	11,220	
排水管 保温	プラスチック 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 150A	6.3	m	5,290	33,327	
給水用弁類 保温	ポリスチレン(ハタフライ弁) 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 100A	2	個	8,470	16,940	
計					4,562,812	

校舎棟		衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防火区画貫通処理		1	式		83,800	別紙 00-0041
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	11	か所	7,620	83,820	
計					83,820	
はつり工事		1	式		4,744,000	別紙 00-0042
機械はつり(ダクト・パイプ・カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 100mm	184	か所	11,800	2,171,200	
機械はつり(ダクト・パイプ・カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 125mm	118	か所	13,700	1,616,600	
機械はつり(ダクト・パイプ・カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 150mm	44	か所	16,800	739,200	
機械はつり(ダクト・パイプ・カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 200mm	5	か所	26,400	132,000	
手はつり (面はつり)	鉄筋コンクリート 30mm程度	6.36	m ²	13,300	84,588	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホリ0.45m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.96	m ³	1,310	1,257.6	
計					4,744,845.6	

機械設備工事 別紙明細

校舎棟		衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		5,180	別紙 00-0043
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.96	m ³	5,400	5,184	
計					5,184	

校舎棟		衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		5,680,000	別紙 00-0044
[雑排水管]						
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 80A	1.6	m	3,130	5,008	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 80A	4.3	m	2,610	11,223	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 32A	9.6	m	670	6,432	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 40A	266.9	m	850	226,865	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 50A	300	m	1,080	324,000	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 65A	200.2	m	1,380	276,276	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 80A	222.3	m	1,610	357,903	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 100A	31.7	m	2,080	65,936	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 125A	4	m	2,560	10,240	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 150A	1.8	m	3,030	5,454	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 20A	1.5	m	620	930	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 40A	142.4	m	1,030	146,672	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 50A	111.2	m	1,310	145,672	

機械設備工事 別紙明細

校舎棟		衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		5,680,000	別紙 00-0044
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 65A	43.4	m	1,660	72,044	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 80A	37.9	m	1,940	73,526	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 100A	17.4	m	2,500	43,500	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 125A	7.7	m	3,070	23,639	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 150A	8.3	m	3,630	30,129	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 50A	4.4	m	1,080	4,752	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 80A	33.9	m	1,610	54,579	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 100A	45.3	m	2,080	94,224	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 125A	14.8	m	2,560	37,888	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 80A	3.8	m	1,940	7,372	
[污水管]						
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 40A	136.3	m	1,690	230,347	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 65A	3.8	m	2,760	10,488	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 80A	169.3	m	3,130	529,909	

校舎棟		衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		5,680,000	別紙 00-0044
銅管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 100A	6.1	m	4,090	24,949	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	屋内一般 100A	24.7	m	2,080	51,376	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	屋内一般 125A	7.6	m	2,560	19,456	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	機械室・便所 40A	2	m	1,030	2,060	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	機械室・便所 80A	29.9	m	1,940	58,006	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	機械室・便所 100A	156.9	m	2,500	392,250	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	機械室・便所 125A	22.8	m	3,070	69,996	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	屋内一般 125A	44.4	m	2,560	113,664	
再使用しない						
[通気管]						
ビニル管類撤去(給排水)	屋内一般 40A	68.9	m	850	58,565	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	屋内一般 50A	134	m	1,080	144,720	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	屋内一般 65A	16.1	m	1,380	22,218	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	屋内一般 80A	43.6	m	1,610	70,196	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	屋内一般 100A	2	m	2,080	4,160	
再使用しない						

機械設備工事 別紙明細

校舎棟		衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		5,680,000	別紙 00-0044
ビニル管類撤去(給排水)	屋内一般 125A	9.3	m	2,560	23,808	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	機械室・便所 40A	38.2	m	1,030	39,346	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	機械室・便所 50A	57.3	m	1,310	75,063	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	機械室・便所 65A	52.2	m	1,660	86,652	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	屋内一般 80A	15.3	m	1,610	24,633	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	屋内一般 100A	36.8	m	2,080	76,544	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	屋内一般 125A	18.1	m	2,560	46,336	
再使用しない						
[PU排水管]						
銅管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 50A	4.1	m	1,770	7,257	
再使用しない						
[水抜排水管]						
ビニル管類撤去(給排水)	屋内一般 80A	1.5	m	1,610	2,415	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	機械室・便所 40A	0.5	m	1,030	515	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	機械室・便所 80A	2	m	1,940	3,880	
再使用しない						
[OF排水管]						

校舎棟		衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		5,680,000	別紙 00-0044
ビニル管類撤去(給排水)	屋内一般 100A	1.9	m	2,080	3,952	
再使用しない	屋内一般 125A	6	m	2,560	15,360	
再使用しない	機械室・便所 40A	0.5	m	1,030	515	
再使用しない	機械室・便所 50A	2.9	m	1,310	3,799	
再使用しない	機械室・便所 100A	1.2	m	2,500	3,000	
再使用しない	機械室・便所 150A	2.9	m	3,630	10,527	
[排水器具]						
弁類撤去	80A	2	個	2,890	5,780	
再使用しない	100A	2	個	3,400	6,800	
排水金物撤去	SNA, SNB, SNC, D金具, COA 50A	27	個	1,950	52,650	
再使用しない	SNA, SNB, SNC, D金具, COA 65A	15	個	2,210	33,150	
排水金物撤去	SNA, SNB, SNC, D金具, COA 80A	18	個	2,460	44,280	
再使用しない	SNA, SNB, SNC, D金具, COA 100A	1	個	2,720	2,720	
排水金物撤去	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 40A	63	個	1,870	117,810	
再使用しない						

機械設備工事 別紙明細

校舎棟		衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		5,680,000	別紙 00-0044
排水金物撤去	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 50A	49	個	2,210	108,290	
再使用しない	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 65A	15	個	2,890	43,350	
排水金物撤去	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 80A	21	個	3,230	67,830	
再使用しない	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 100A	37	個	3,570	132,090	
排水金物撤去	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 125A	2	個	3,910	7,820	
再使用しない	T3B, T3BL, T5B, T16B, T16BL 50A	22	個	2,630	57,860	
排水金物撤去	再使用しない	14	個	1,590	22,260	
害虫網 撤去	40A 再使用しない	1	個	1,700	1,700	代価表 0255
害虫網 撤去	50A 再使用しない	1	個	1,950	1,950	代価表 0256
害虫網 撤去	100A 再使用しない	2	個	2,720	5,440	代価表 0257
害虫網 撤去	125A 再使用しない	2	個	2,970	5,940	代価表 0258
害虫網 撤去	150A 再使用しない	3	個	3,230	9,690	代価表 0259
通気金具 撤去	50～100A 再使用しない	19	個	1,360	25,840	代価表 0260
トラムトラップ(鋳鉄製) 撤去	80A 再使用しない	4	個	2,460	9,840	代価表 0254

校舎棟		衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		5,680,000	別紙 00-0044
[排水保温]						
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽ化粧原紙 80A 再使用しない	0.5	m	710	355	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 20A 再使用しない	1.5	m	320	480	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 40A 再使用しない	443.3	m	350	155,155	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 50A 再使用しない	307.7	m	410	126,157	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 65A 再使用しない	197.4	m	470	92,778	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 80A 再使用しない	125.8	m	500	62,900	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 100A 再使用しない	160.4	m	680	109,072	
産業廃棄物積込・ 運搬費		18.65	m ³	6,460	120,479	
計					5,680,692	

機械設備工事 別紙明細

校舎棟		衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスベスト対策工事		1	式		6,510,000	別紙 00-0045
配管切断 (エルボ部撤去)	40A 1か所あたり(2切断)	111	か所	7,940	881,340	代価表 0023
配管切断 (エルボ部撤去)	80A 1か所あたり(2切断)	636	か所	8,510	5,412,360	代価表 0026
配管切断 (エルボ部撤去)	150A 1か所あたり(2切断)	9	か所	9,640	86,760	代価表 0029
化学防護服		38	着	764	29,032	
半面防護マスク		38	個	1,400	53,200	
防護メガネ		38	個	1,110	42,180	
密封処理	2重梱包	1.78	m ³	750	1,335	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾙ0.45m ³ 石こうﾎｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	1.78	m ³	2,440	4,343.2	
計					6,510,550.2	

校舎棟		衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		234,000	別紙 00-0046
トイレ管類処分費	20A	1.5	m	7	10.5	
トイレ管類処分費	32A	9.6	m	10	96	
トイレ管類処分費	40A	519.4	m	20	10,388	
トイレ管類処分費	50A	609.8	m	30	18,294	
トイレ管類処分費	65A	311.9	m	50	15,595	
トイレ管類処分費	80A	390.2	m	70	27,314	
トイレ管類処分費	100A	317.9	m	110	34,969	
トイレ管類処分費	125A	134.7	m	160	21,552	
トイレ管類処分費	150A	13	m	230	2,990	
ガラス・陶器くず		0.29	t	11,700	3,393	
混合廃棄物		2.94	t	18,800	55,272	
石綿含有廃棄物		1.78	m ³	25,000	44,500	
計					234,373.5	

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

校舎棟		衛生設備		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		862,000	別紙 00-0048
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 15A	281.4	m	1,380	388,332	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	118.5	m	1,460	173,010	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	2.8	m	1,480	4,144	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽクロス 15A	16.3	m	1,380	22,494	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽクロス 15A	108.4	m	1,380	149,592	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽクロス 20A	1.2	m	1,400	1,680	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 15A	18.5	m	5,220	96,570	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	5	m	5,400	27,000	
計					862,822	

機械設備工事 別紙明細

校舎棟		衛生設備		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式		928,000	別紙 00-0049
機械はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	72	か所	11,800	849,600	
機械はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 200mm	3	か所	26,400	79,200	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾟｯｸﾎﾞﾘ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 D1D区間有り 3.0km以下	0.1	m3	1,310	131	
計					928,931	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		540	別紙 00-0050
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.1	m3	5,400	540	
計					540	

校舎棟		衛生設備		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		277,000	別紙 00-0051
[機器類]						
瞬間湯沸器 撤去	給湯専用壁掛形 5号 先止め式 再使用しない	15	台	7,060	105,900	代価表 0232
貯湯湯沸器 撤去	置台形 10L 再使用しない	1	台	3,830	3,830	代価表 0234
[給湯管]						
銅管類撤去(給水・給湯) 再使用しない	屋内一般 20 (3/4)	43.4	m	690	29,946	
銅管類撤去(給水・給湯) 再使用しない	屋内一般 25 (1)	27.5	m	890	24,475	
銅管類撤去(給水・給湯) 再使用しない	屋内一般 40 (1 1/2)	2.2	m	1,290	2,838	
銅管類撤去(給水・給湯) 再使用しない	屋内一般 50 (2)	3.6	m	1,700	6,120	
排気筒 撤去	100mm 再使用しない	2.6	m	2,460	6,396	代価表 0261
排気筒 撤去	200mm 再使用しない	11.4	m	3,740	42,636	代価表 0262
給湯管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A 再使用しない	46.4	m	320	14,848	
給湯管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A 再使用しない	27.5	m	320	8,800	
給湯管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A 再使用しない	1	m	350	350	
給湯管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A 再使用しない	3.6	m	410	1,476	

機械設備工事 別紙明細

校舎棟		衛生設備		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		277,000	別紙 00-0051
給湯管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A 再使用しない	1.2	m	680	816	
排気筒保温撤去	ロックウール 屋内隠ぺい 再使用しない	5.6	m ²	1,970	11,032	
産業廃棄物積込・運搬費		2.83	m ³	6,460	18,281.8	
計					277,744.8	
搬出費		1	式		46,500	別紙 00-0316
搬出費(撤去用)	複数搬出 300kg/m ³ 未満	0.52	t	89,600	46,592	
計					46,592	
廃棄物処分費		1	式		11,200	別紙 00-0052
ガラス・陶器くず		0.01	t	11,700	117	
混合廃棄物		0.59	t	18,800	11,092	
計					11,209	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

校舎棟		衛生設備		消火設備-スプリンクラー設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		577,000	別紙 00-0056
多段ポンプ 撤去 (衛生機器)	標準基礎 15.0 kW以下 再使用しない	1	台	58,400	58,400	代価表 0228
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 40A	3.5	m	1,410	4,935	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 50A	166.4	m	1,770	294,528	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 65A	39.1	m	2,300	89,930	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 20A	3.2	m	1,020	3,264	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 50A	3.2	m	2,120	6,784	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 80A	13.3	m	3,130	41,629	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 100A	14.7	m	4,090	60,123	
弁類撤去 再使用しない	100A	1	個	3,400	3,400	
衛生器具類撤去 再使用しない	量水器 20	1	組	2,040	2,040	
テスト弁撤去	40A 再使用しない	1	個	2,380	2,380	
給水管 保温撤去	ガラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A 再使用しない	3.7	m	1,620	5,994	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.65	m3	6,460	4,199	
計					577,606	

機械設備工事 別紙明細

校舎棟		衛生設備		消火設備-スプリンクラー設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスベスト対策工事		1	式		379,000	別紙 00-0057
配管切断 (エルボ部撤去)	50A 1か所あたり(2切断)	39	か所	7,940	309,660	代価表 0024
配管切断 (エルボ部撤去)	80A 1か所あたり(2切断)	7	か所	8,510	59,570	代価表 0026
化学防護服		3	着	764	2,292	
半面防護マスク		3	個	1,400	4,200	
防護メガネ		3	個	1,110	3,330	
密封処理	2重梱包	0.18	m3	750	135	
とりこわし 養生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 右こうボート類 DID区間有り 60.0km以下	0.18	m3	2,440	439.2	
計					379,626.2	
廃棄物処分費		1	式		12,300	別紙 00-0058
ガラス・陶器くず		0.01	t	11,700	117	
混合廃棄物		0.41	t	18,800	7,708	
石棉含有廃棄物		0.18	m3	25,000	4,500	
計					12,325	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

校舎棟		便所	換気設備-機器設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		1,325,000	別紙 00-0060
換気扇 据付	天井埋込形	1	台	14,500	14,500	
換気扇 据付	天井埋込形	2	台	14,500	29,000	
消音ボックス付 送風機 据付	天井吊	2	台	49,300	98,600	
消音ボックス付 送風機 据付	天井吊	2	台	49,300	98,600	
消音ボックス付 送風機 据付	天井吊	2	台	49,300	98,600	
消音ボックス付 送風機 据付	天井吊	1	台	49,300	49,300	
消音ボックス付 送風機 据付	天井吊	1	台	49,300	49,300	
消音ボックス付 送風機 据付	天井吊	6	台	49,300	295,800	
消音ボックス付 送風機 据付	天井吊	8	台	49,300	394,400	
消音ボックス付 送風機 据付	天井吊	2	台	49,300	98,600	
消音ボックス付 送風機 据付	天井吊	1	台	49,300	49,300	
消音ボックス付 送風機 据付	天井吊	1	台	49,300	49,300	
計					1,325,300	

校舎棟		便所		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式		601,000	別紙 00-0061
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	94.5	m ²	6,370	601,965	
計					601,965	
計器類		1	式		108,000	別紙 00-0062
風量測定口		26	個	4,160	108,160	
計					108,160	
保温工事		1	式		940,000	別紙 00-0063
長方形ダクト保温	ク [○] ラスケール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガ [○] ラスクロス 保温厚25	23.8	m ²	5,880	139,944	
スパイラルダクト保温 (32K)	ク [○] ラスケール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガ [○] ラスクロス 保温厚25 150mm	100.6	m	2,420	243,452	
スパイラルダクト保温 (32K)	ク [○] ラスケール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガ [○] ラスクロス 保温厚25 200mm	67.2	m	2,990	200,928	
スパイラルダクト保温 (32K)	ク [○] ラスケール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガ [○] ラスクロス 保温厚25 250mm	45.7	m	3,650	166,805	
スパイラルダクト保温 (32K)	ク [○] ラスケール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガ [○] ラスクロス 保温厚25 300mm	45.2	m	4,190	189,388	
計					940,517	

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

校舎棟		便所		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		1,180,000	別紙 00-0065
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	228	m	1,460	332,880	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	157.4	m	1,480	232,952	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	119.8	m	1,630	195,274	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	101.9	m	1,680	171,192	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	45.1	m	1,800	81,180	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 65A	22.8	m	1,950	44,460	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 80A	0.2	m	2,160	432	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽクロス 20A	11.4	m	1,400	15,960	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽクロス 25A	15.6	m	1,450	22,620	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽクロス 32A	14.3	m	1,560	22,308	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽクロス 40A	20.9	m	1,620	33,858	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽクロス 50A	0.9	m	1,730	1,557	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽクロス 65A	7.2	m	1,970	14,184	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽクロス 100A	4.2	m	2,820	11,844	

機械設備工事 別紙明細

校舎棟		便所		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		1,180,000	別紙 00-0065
計					1,180,701	
はつり工事		1	式		1,274,000	別紙 00-0066
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	108	か所	11,800	1,274,400	
ホリこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾘ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 3.0km以下	0.2	m3	1,310	262	
計					1,274,662	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		1,080	別紙 00-0067
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.2	m3	5,400	1,080	
計					1,080	

校舎棟		便所		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		2,894,000	別紙 00-0068
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	5.3	m	1,630	8,639	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	251.3	m	1,680	422,184	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	286.1	m	1,800	514,980	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 65A	139.8	m	1,950	272,610	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 80A	343.3	m	2,160	741,528	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 100A	329.1	m	2,840	934,644	
計					2,894,585	

機械設備工事 別紙明細

校舎棟		便所		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式		6,349,000	別紙 00-0069
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶッターによる配管用貫通口)	200mm程度 100mm	205	か所	11,800	2,419,000	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶッターによる配管用貫通口)	200mm程度 125mm	112	か所	13,700	1,534,400	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶッターによる配管用貫通口)	200mm程度 150mm	141	か所	16,800	2,368,800	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶッターによる配管用貫通口)	200mm程度 200mm	1	か所	26,400	26,400	
トリこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾘ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 3.0km以下	1.05	m3	1,310	1,375.5	
計					6,349,975.5	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		5,670	別紙 00-0070
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1.05	m3	5,400	5,670	
計					5,670	

校舎棟		便所		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		71,600	別紙 00-0071
給湯管 保温	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	49.1	m	1,460	71,686	
計					71,686	
はつり工事		1	式		82,700	別紙 00-0072
機械はつり (パイプ ントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	7	か所	11,800	82,600	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.1	m3	1,310	131	
計					82,731	
コンクリート類処分費		1	式		540	別紙 00-0073
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.1	m3	5,400	540	
計					540	

機械設備工事 別紙明細

渡り廊下棟		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		29,000	別紙 00-0074
換気扇 据付	天井埋込形	2	台	14,500	29,000	
計					29,000	

渡り廊下棟		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		3,380	別紙 00-0075
スパイラルダクト保温 (32K)	ガラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミダクトクロス 150mm 保温厚25	1.4	m	2,420	3,388	
計					3,388	
総合調整		1	式		430	別紙 00-0076
スパイラルダクト調整		1.4	m	310	434	
計					434	

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		1階図工室		空調和設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式		82,600	別紙 00-0077
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.83	t	99,600	82,668	
計					82,668	
据付費		1	式		335,000	別紙 00-0078
ガスエンジンヒートポンプ 式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 71.0kW以下	1	台	264,000	264,000	
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り ー 10.0kW以下	3	台	23,500	70,500	
リモコン類 (取付)	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	1	個	1,460	1,460	
計					335,960	
撤去工事	再使用しない	1	式		13,500	別紙 00-0079
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 5.6kW以下 再使用しない	1	台	6,810	6,810	代価表 0204
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 撤去	屋内機 天井吊り ー 5.6kW以下 再使用しない	1	台	4,690	4,690	代価表 0209
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.31	m3	6,460	2,002.6	
計					13,502.6	

体育館棟		1階図工室		空調和設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フロン回収工事		1	式		9,200	別紙 00-0080
5.6kw未満		1	台	9,200	9,200	
計					9,200	
廃棄物処分費		1	式		810	別紙 00-0081
金属くず		0.07	t	11,700	819	
計					819	

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		1階図工室		空調和設備-配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		352,000	別紙 00-0082
[冷媒管]						
冷媒管・ドレン管 保温	グラスウール 屋内露出・合成樹脂カバー 125A 厚20mm	4.3	m	5,550	23,865	
冷媒管・ドレン管 保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 125A 厚20mm	25.9	m	11,200	290,080	
[ドレン管]						
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	11.1	m	1,480	16,428	
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	13.6	m	1,630	22,168	
計					352,541	
防火区画貫通処理		1	式		12,800	別紙 00-0083
貫通部防火処置	断熱被覆銅管 φ104	1	か所	12,800	12,800	
計					12,800	

体育館棟		1階図工室		空調和設備-配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		11,200	別紙 00-0084
[冷媒管(液)]						
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 6.35	8.2	m	280	2,296	
[冷媒管(ガス)]						
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 12.70	8.2	m	540	4,428	
[ドレン管]						
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 25A	6.4	m	620	3,968	
産業廃棄物積込・運搬費		0.08	m3	6,460	516.8	
計					11,208.8	
はつり工事		1	式		41,100	別紙 00-0085
機械はつり(パイプ バンド・カッターによる 配管用貫通口) とりこわし 発生材運搬	200mm程度 125mm クランプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	3	か所	13,700	41,100	
		0.01	m3	1,310	13.1	
計					41,113.1	

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		1階図工室		空調和設備-配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		50	別紙 00-0086
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.01	m3	5,400	54	
計					54	
廃棄物処分費		1	式		180	別紙 00-0087
ビニル管類処分費	25A	6.4	m	10	64	
ガラス・陶器くず		0.01	t	11,700	117	
計					181	
有価材		1	式		▲2,810	別紙 00-0088
非鉄くず	並銅	3	kg	▲935	▲2,805	
計					▲2,805	

体育館棟		1階図工室		換気設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		266,000	別紙 00-0089
全熱交換ユニット据付	天井吊形 500m3/h以下	3	台	83,600	250,800	
リモコン類 (取付)	空調換気扇用コントローラー	1	個	1,460	1,460	
換気扇 据付	天井埋込形	1	台	14,500	14,500	
計					266,760	
撤去工事	再使用しない	1	式		49,200	別紙 00-0090
送風機(片吸込)撤去	天井吊形 防振基礎 No.3 以下 再使用しない	1	台	38,200	38,200	代価表 0222
換気扇 撤去	天井埋込形 再使用しない	1	台	4,420	4,420	代価表 0226
産業廃棄物積込・運搬費		1.03	m3	6,460	6,653.8	
計					49,273.8	
搬出費		1	式		18,900	別紙 00-0091
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.18	t	105,000	18,900	
計					18,900	

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

体育館棟		1階図工室		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
チャンパー類		1	式		325,000	別紙 00-0093
チャンパー (低圧用)	インサート無 1.6mm	14.31	m ²	16,900	241,839	
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 保温厚25	14.31	m ²	5,880	84,142.8	
計					325,981.8	
保温工事		1	式		198,000	別紙 00-0094
スเป イラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 200mm 保温厚25	66.3	m	2,990	198,237	
計					198,237	
総合調整		1	式		20,500	別紙 00-0095
スเป イラルダクト調整		66.3	m	310	20,553	
計					20,553	

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		1階図工室		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		247,000	別紙 00-0096
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	44.76	m ²	1,740	77,882.4	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	3.42	m ²	1,900	6,498	
スเป イラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	100mm 再使用しない	1.6	m	920	1,472	
スเป イラルダクト保温 撤去(32K)	ロックウール・グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 再使用しない	0.94	m ²	1,220	1,146.8	
消音内貼り撤去	ロックウール・グラスウール 消音チャンパー 保温厚50 再使用しない	45.78	m ²	1,970	90,186.6	
一重フード 撤去	再使用しない	0.81	m ²	3,570	2,891.7	代価表 0252
一重フード 撤去	再使用しない	1	m ²	3,570	3,570	代価表 0252
一重フード 撤去	再使用しない	1.7	m ²	3,570	6,069	代価表 0252
一重フード 撤去	再使用しない	1.87	m ²	3,570	6,675.9	代価表 0252
一重フード 撤去	再使用しない	1.44	m ²	3,570	5,140.8	代価表 0252
一重フード 撤去	再使用しない	1.92	m ²	3,570	6,854.4	代価表 0252
ペントキャップ 撤去	再使用しない	1	個	1,590	1,590	
ユニバーサル形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.1m ² 以下 再使用しない	2	個	3,020	6,040	
風量調節ダクト (VD)撤去	0.1m ² 以下 再使用しない	6	個	3,330	19,980	

体育館棟		1階図工室		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		247,000	別紙 00-0096
防火ダンパー (FD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	1	個	3,570	3,570	
産業廃棄物積込・ 運搬費		1.28	m3	6,460	8,268.8	
計					247,836.4	
アスベスト対策工事		1	式		107,000	別紙 00-0097
ダクト切断 (パッキン部除去)	1か所あたり(2切断) 再使用しない	50	か所	1,590	79,500	代価表 0253
化学防護服		3	着	764	2,292	
半面防護マスク		3	個	1,400	4,200	
防護メガネ		3	個	1,110	3,330	
密封処理	2重梱包	5.8	m3	750	4,350	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	5.8	m3	2,440	14,152	
計					107,824	

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		1階図工室		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		145,000	別紙 00-0098
廃ガラス切		0.02	t	14,600	292	
ガラス・陶器くず		0.05	t	11,700	585	
石棉含有廃棄物		5.8	m3	25,000	145,000	
計					145,877	
有価材		1	式		▲7,770	別紙 00-0099
鉄くず	ペーパー H3	0.21	t	▲37,000	▲7,770	
計					▲7,770	

体育館棟		1階図工室		自動制御設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式		46,300	別紙 00-0100
リモコン格納ボックス	鋼板製 格子・のぞき窓付	1	個	43,200	43,200	
鋼板製 プルボックス(露出形)	100× 100× 100	1	個	3,130	3,130	
計					46,330	

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		1階音楽室		空調和設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		71,900	別紙 00-0101
パッケージ形空調 和機(セバレット・マルチ) 据付	屋内機 天井吊りー 10.0kW以下	3	台	23,500	70,500	
リモコン類 (取付)	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	1	個	1,460	1,460	
計					71,960	

機械設備工事 別紙明細

大阪府立出来島支援学校（仮称）改修その他機械設備工事

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		1階音楽室		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
チャンパー類		1	式		325,000	別紙 00-0107
チャンパー (低圧用)	インサート無 1.6mm	14.31	m ²	16,900	241,839	
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	14.31	m ²	5,880	84,142.8	
計					325,981.8	
保温工事		1	式		201,000	別紙 00-0108
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 200mm	67.4	m	2,990	201,526	
計					201,526	
総合調整		1	式		20,800	別紙 00-0109
スパイラルダクト調整		67.4	m	310	20,894	
計					20,894	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

体育館棟		1階作業室		空調和設備-配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		353,000	別紙 00-0113
[冷媒管]						
冷媒管・ドレン管 保温	グラスウール 屋内露出・合成樹脂カバー 125A 厚20mm	4.3	m	5,550	23,865	
冷媒管・ドレン管 保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 125A 厚20mm	25.5	m	11,200	285,600	
[ドレン管]						
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラス化粧筒 25A	14.7	m	1,480	21,756	
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラス化粧筒 32A	13.5	m	1,630	22,005	
計					353,226	
防火区画貫通処理		1	式		18,200	別紙 00-0114
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ150	2	か所	9,100	18,200	
計					18,200	

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		1階作業室		空調和設備-配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式		54,800	別紙 00-0115
機械はつり (パイプ バンド・カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 125mm	4	か所	13,700	54,800	
とりこわし 発生材運搬	クランプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					54,813.1	
コンクリート類処分費		1	式		50	別紙 00-0116
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

体育館棟		1階作業室		換気設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		307,000	別紙 00-0117
全熱交換ユニット据付	天井吊形 300m3/h以下	4	台	72,500	290,000	
リモコン類（取付）	空調換気扇用コントローラー	2	個	1,460	2,920	
換気扇 据付	天井埋込形	1	台	14,500	14,500	
計					307,420	

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		1階作業室		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
チャンパー類		1	式		147,000	別紙 00-0118
チャンパー（低圧用）	インサート無 1.0mm(1501～2200mm)	9.04	m ²	10,400	94,016	
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 保温厚25	9.04	m ²	5,880	53,155.2	
計					147,171.2	
保温工事		1	式		224,000	別紙 00-0119
スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 保温厚25	75.1	m	2,990	224,549	
計					224,549	
総合調整		1	式		23,200	別紙 00-0120
スパイラルダクト調整		75.1	m	310	23,281	
計					23,281	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

体育館棟		2階競技場		空調和設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		693,000	別紙 00-0123
ガスエンジンヒートポンプ式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 56.0kW以下	1	台	243,000	243,000	
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 14.0kW以下	4	台	23,800	95,200	
ガスエンジンヒートポンプ式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 56.0kW以下	1	台	243,000	243,000	
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 14.0kW以下	4	台	23,800	95,200	
リモコン類 (取付)	パッケージエアコン用リモコン	8	個	1,460	11,680	
自立運転切り替えスイッチ(取付)		2	個	2,870	5,740	代価表 0058
計					693,820	

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		2階競技場		空調和設備-配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		1,641,000	別紙 00-0124
[冷媒管]						
冷媒管・ドレン管保温	グラスウール 屋内露出・合成樹脂カバー 100A 厚20mm	9.7	m	4,630	44,911	
冷媒管・ドレン管保温	グラスウール 屋内露出・合成樹脂カバー 125A 厚20mm	21	m	5,550	116,550	
冷媒管・ドレン管保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 100A 厚20mm	47.3	m	9,710	459,283	
冷媒管・ドレン管保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 125A 厚20mm	87.9	m	11,200	984,480	
[ドレン管]						
排水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-2 25A	11.8	m	3,070	36,226	
計					1,641,450	
防火区画貫通処理		1	式		18,200	別紙 00-0125
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ150	2	か所	9,100	18,200	
計					18,200	

体育館棟		2階競技場		空調和設備-配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
架台類		1	式		621,000	別紙 00-0126
配管用架台②	600×500H L50×50×6t 溶融亜鉛メッキ仕上げ	14	組	10,500	147,000	代価表 0159
配管用架台③	1100×500H L50×50×6t 溶融亜鉛メッキ仕上げ	31	組	15,300	474,300	代価表 0160
計					621,300	
はつり工事		1	式		178,000	別紙 00-0127
機械はつり(クレーン・リフト・カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 125mm	13	か所	13,700	178,100	
とりこわし発生材運搬	クレーントラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.03	m3	1,310	39.3	
計					178,139.3	
コンクリート類処分費		1	式		160	別紙 00-0128
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.03	m3	5,400	162	
計					162	

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		2階競技場		換気設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		162,000	別紙 00-0129
圧力扇 据付	400φ以下	4	台	16,800	67,200	
エア搬送ファン 据付		8	台	11,900	95,200	代価表 0059
計					162,400	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		2階倉庫2		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		2,990	別紙 00-0131
スเปイルダクト保温 (32K)	ダラスケール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミダラスクロス 200mm 保温厚25	1	m	2,990	2,990	
計					2,990	
総合調整		1	式		310	別紙 00-0132
スเปイルダクト調整		1	m	310	310	
計					310	
はつり工事		1	式		40,200	別紙 00-0133
機械はつり(ダヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 250mm	1	か所	40,200	40,200	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					40,213.1	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

体育館棟		2階器具庫		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		5,980	別紙 00-0136
スパイラルダクト保温 (32K)	ガラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミダクトクロス 200mm 保温厚25	2	m	2,990	5,980	
計					5,980	
総合調整		1	式		620	別紙 00-0137
スパイラルダクト調整		2	m	310	620	
計					620	
はつり工事		1	式		80,400	別紙 00-0138
機械はつり (ダイヤモン ド・カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 250mm	2	か所	40,200	80,400	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホリ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.02	m3	1,310	26.2	
計					80,426.2	

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		2階器具庫		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		100	別紙 00-0139
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.02	m3	5,400	108	
計					108	

体育館棟		衛生設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		193,000	別紙 00-0140
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	5	組	11,400	57,000	
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	1	組	9,020	9,020	
小便器撤去	専用洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	4	組	7,060	28,240	
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	7	組	5,870	41,090	
鏡撤去	再使用しない	13	枚	1,950	25,350	
掃除流し撤去	ベック付き掃除流し 再使用しない	2	組	9,360	18,720	
仕切板撤去	小便器用、陶製 再使用しない	4	個	1,100	4,400	
シャワーセット撤去	固定式シャワー、湯水混合栓 吐水口 再使用しない	1	組	8,510	8,510	
産業廃棄物積込・運搬費		0.22	m ³	6,460	1,421.2	
計					193,751.2	
廃棄物処分費		1	式		3,970	別紙 00 0141
ガラス・陶器くず		0.34	t	11,700	3,978	
計					3,978	

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		712,000	別紙 00-0142
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	221.9	m	1,460	323,974	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	25.5	m	1,480	37,740	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	70.1	m	1,630	114,263	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	6.4	m	1,680	10,752	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	26	m	1,800	46,800	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A	12.8	m	1,950	24,960	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A	12	m	2,160	25,920	
給水管 保温	グラスウール 屋外露出、浴室 ステンレス鋼板 15A	0.4	m	5,220	2,088	
給水管 保温	グラスウール 屋外露出、浴室 ステンレス鋼板 20A	17.9	m	5,400	96,660	
給水管 保温	グラスウール 屋外露出、浴室 ステンレス鋼板 25A	3	m	5,710	17,130	
給水用弁類 保温	ポリスチレン(ハタフライ弁) 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 65A	2	個	6,170	12,340	
計					712,627	

体育館棟		衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式		11,800	別紙 00-0143
機械はつり(パイメント・カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 100mm	1	か所	11,800	11,800	
とりこわし発生材運搬	タンポトラック 10t積級 バックホウ 0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					11,813.1	
コンクリート類処分費		1	式		50	別紙 00-0144
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		463,000	別紙 00-0145
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 20A	154.7	m	850	131,495	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 25A	17	m	1,040	17,680	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 32A	68.5	m	1,280	87,680	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 40A	3.5	m	1,410	4,935	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 50A	4.4	m	1,770	7,788	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 20A	15.5	m	1,020	15,810	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 25A	22.1	m	1,250	27,625	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 32A	7.8	m	1,540	12,012	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 40A	2.6	m	1,690	4,394	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 50A	4.3	m	2,120	9,116	
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミカースクロス 32A 再使用しない	3	m	710	2,130	
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミカース化粧筒 20A 再使用しない	143.6	m	320	45,952	
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミカース化粧筒 25A 再使用しない	21.3	m	320	6,816	
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミカース化粧筒 32A 再使用しない	65	m	320	20,800	

体育館棟		衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		463,000	別紙 00-0145
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 40A 再使用しない	3.5	m	350	1,225	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 50A 再使用しない	4.1	m	410	1,681	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	26.6	m	530	14,098	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	17.8	m	590	10,502	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A 再使用しない	8.3	m	620	5,146	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	2.6	m	680	1,768	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A 再使用しない	4.6	m	740	3,404	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 撤去	再使用しない	2	個	1,590	3,180	
衛生器具類撤去 再使用しない	水栓類 13	36	組	590	21,240	
産業廃棄物積込・ 運搬費		1.01	m3	6,460	6,524.6	
計					463,001.6	

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		15,600	別紙 00-0146
ｶﾞﾗｽ・陶器くず		0.03	t	11,700	351	
混合廃棄物		0.76	t	18,800	14,288	
がれき類		0.05	m3	19,400	970	
計					15,609	

体育館棟		衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		506,000	別紙 00-0147
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	43.2	m	1,680	72,576	
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	107.4	m	1,800	193,320	
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A	0.8	m	1,950	1,560	
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A	11.6	m	2,160	25,056	
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 100A	75.2	m	2,840	213,568	
計					506,080	

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		465,000	別紙 00-0148
〔雑排水管〕						
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 40A	11	m	850	9,350	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 50A	60.2	m	1,080	65,016	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 80A	13.3	m	1,610	21,413	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 100A	7.5	m	2,080	15,600	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 50A	9.5	m	1,310	12,445	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 65A	5.8	m	1,660	9,628	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 80A	8.8	m	1,940	17,072	
〔汚水管〕						
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 40A	0.8	m	1,690	1,352	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 80A	30	m	3,130	93,900	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 100A	0.5	m	4,090	2,045	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 80A	6.2	m	1,610	9,982	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 100A	6.9	m	2,080	14,352	

体育館棟		衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		465,000	別紙 00-0148
ビニル管類撤去(給排水)	機械室・便所 80A	6.4	m	1,940	12,416	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	機械室・便所 100A	13.8	m	2,500	34,500	
再使用しない						
[通気管]						
ビニル管類撤去(給排水)	機械室・便所 40A	13.8	m	1,030	14,214	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	機械室・便所 50A	0.6	m	1,310	786	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	機械室・便所 65A	3.7	m	1,660	6,142	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	機械室・便所 80A	2.3	m	1,940	4,462	
再使用しない						
[排水器具]						
排水金物撤去	SNA, SNB, SNC, D金具, COA 50A	3	個	1,950	5,850	
再使用しない						
排水金物撤去	SNA, SNB, SNC, D金具, COA 80A	2	個	2,460	4,920	
再使用しない						
排水金物撤去	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 50A	10	個	2,210	22,100	
再使用しない						
排水金物撤去	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 65A	2	個	2,890	5,780	
再使用しない						
排水金物撤去	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 80A	5	個	3,230	16,150	
再使用しない						
排水金物撤去	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 100A	4	個	3,570	14,280	
再使用しない						

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		465,000	別紙 00-0148
排水金物撤去	T3B, T3BL, T5B, T16B, T16BL 50A	6	個	2,630	15,780	
再使用しない						
[保温]						
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A 再使用しない	12.1	m	410	4,961	
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A 再使用しない	6.7	m	500	3,350	
排水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A 再使用しない	0.8	m	680	544	
排水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 80A 再使用しない	23.3	m	890	20,737	
排水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 100A 再使用しない	0.5	m	1,190	595	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.89	m ³	6,460	5,749.4	
計					465,471.4	

体育館棟		衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスベスト対策工事		1	式		600,000	別紙 00-0149
配管切断 (エムホﾞ部撤去)	40A 1か所あたり(2切断)	74	か所	7,940	587,560	代価表 0023
化学防護服		4	着	764	3,056	
半面防護マスク		4	個	1,400	5,600	
防護メガネ		4	個	1,110	4,440	
密封処理	2重梱包	0.05	m3	750	37.5	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホリ0.45m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	0.05	m3	2,440	122	
計					600,815.5	

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		15,100	別紙 00-0150
ビニル管類処分費	40A	25.6	m	20	512	
ビニル管類処分費	50A	70.3	m	30	2,109	
ビニル管類処分費	65A	9.5	m	50	475	
ビニル管類処分費	80A	67	m	70	4,690	
ビニル管類処分費	100A	28.7	m	110	3,157	
ガラス・陶器くず		0.01	t	11,700	117	
混合廃棄物		0.15	t	18,800	2,820	
石棉含有廃棄物		0.05	m3	25,000	1,250	
計					15,130	

体育館棟		衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式		329,000	別紙 00-0151
機械はつり(ダンプトラックによる ポンプによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	7	か所	11,800	82,600	
機械はつり(ダンプトラックによる ポンプによる 配管用貫通口)	200mm程度 125mm	1	か所	13,700	13,700	
機械はつり(ダンプトラックによる ポンプによる 配管用貫通口)	200mm程度 150mm	10	か所	16,800	168,000	
手はつり (面はつり)	鉄筋コンクリート 30mm程度	4.86	m ²	13,300	64,638	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.17	m ³	1,310	222.7	
計					329,160.7	
コンクリート類処分費		1	式		910	別紙 00-0152
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.17	m ³	5,400	918	
計					918	

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		衛生設備		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		604,000	別紙 00-0153
給湯管 保温	ロックウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラス化粧原紙 20A	223.8	m	1,610	360,318	
給湯管 保温	ロックウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラス化粧原紙 25A	32.6	m	1,680	54,768	
給湯管 保温	ロックウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラス化粧原紙 32A	21.8	m	1,870	40,766	
給湯管 保温	ロックウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラス化粧原紙 40A	2.8	m	2,030	5,684	
給湯管 保温	ロックウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラス化粧原紙 50A	22.6	m	2,040	46,104	
給湯管 保温	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 15A	18.6	m	5,220	97,092	
計					604,732	
はつり工事		1	式		11,800	別紙 00-0154
機械はつり(ダンプトラックによる ポンプによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	1	か所	11,800	11,800	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.01	m ³	1,310	13.1	
計					11,813.1	

体育館棟		衛生設備		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		50	別紙 00-0155
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.01	m3	5,400	54	
計					54	
撤去工事	再使用しない	1	式		100,000	別紙 00-0156
瞬間湯沸器 撤去	給湯専用壁掛形 24号 再使用しない	2	台	21,000	42,000	代価表 0233
銅管類撤去(給水・給湯)	屋内一般 20 (3/4)	51.5	m	690	35,535	
銅管類撤去(給水・給湯)	屋内一般 32 (1 1/4)	3.4	m	1,090	3,706	
給湯管 保温撤去	グラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A 再使用しない	51.5	m	320	16,480	
給湯管 保温撤去	グラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A 再使用しない	3.4	m	320	1,088	
産業廃棄物積込・運搬費		0.23	m3	6,460	1,485.8	
計					100,294.8	

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		衛生設備		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		490	別紙 00-0157
ガラス・陶器くず		0.01	t	11,700	117	
混合廃棄物		0.02	t	18,800	376	
計					493	
有価材		1	式		▲27,200	別紙 00-0158
非鉄くず	並銅	29	kg	▲935	▲27,115	
計					▲27,115	

体育館棟		衛生設備		消火設備-屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		494,000	別紙 00-0159
給水管 保温	ダラスカール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A	4.7	m	6,910	32,477	
給水管 保温	ダラスカール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 65A	60.2	m	7,680	462,336	
計					494,813	
撤去工事	再使用しない	1	式		216,000	別紙 00-0160
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 50A	29	m	1,770	51,330	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 80A	63.3	m	2,610	165,213	
計					216,543	

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		衛生設備		消火設備-屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスベスト対策工事		1	式		151,000	別紙 00-0161
配管切断 (エルボ部撤去)	50A 1か所あたり(2切断)	9	か所	7,940	71,460	代価表 0024
配管切断 (エルボ部撤去)	65A 1か所あたり(2切断)	1		7,940	7,940	代価表 0025
配管切断 (エルボ部撤去)	80A 1か所あたり(2切断)	8	か所	8,510	68,080	代価表 0026
化学防護服		1	着	764	764	
半面防護マスク		1	個	1,400	1,400	
防護メガネ		1	個	1,110	1,110	
密封処理	2重梱包	0.11	m3	750	82.5	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.45m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	0.11	m3	2,440	268.4	
計					151,104.9	
廃棄物処分費		1	式		2,750	別紙 00-0162
アスベスト含有物 処分費		0.11	m3	25,000	2,750	
計					2,750	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		衛生設備		厨房機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		295,000	別紙 00-0164
作業台 撤去	幅 901～1200mm 再使用しない	1	台	3,830	3,830	代価表 0241
流し 撤去	1槽 幅 901～1200mm 再使用しない	1	台	4,250	4,250	代価表 0236
流し 撤去	2槽 幅 1501mm以上 再使用しない	1	台	8,510	8,510	代価表 0238
瞬間湯沸器 撤去	給湯専用壁掛形 24号 再使用しない	1	台	21,000	21,000	代価表 0233
食器消毒器 撤去	幅 751mm以上 再使用しない	1	台	6,810	6,810	代価表 0250
冷蔵庫 撤去	幅 1201～1500mm 再使用しない	1	台	25,500	25,500	代価表 0251
流し 撤去	2槽 幅 1501mm以上 再使用しない	1	台	8,510	8,510	代価表 0238
回転式平釜 (ｶﾞｽ式) 撤去	50L以下 再使用しない	1	台	6,380	6,380	代価表 0249
洗米器 撤去	30kg以下 再使用しない	1	台	4,680	4,680	代価表 0248
棚 撤去	幅 1200mm以下 再使用しない	1	台	5,100	5,100	代価表 0243
炊飯器(ｶﾞｽ式) 撤去	30kg以下 再使用しない	1	台	17,000	17,000	代価表 0247
流し 撤去	1槽 幅 900mm以下 再使用しない	1	台	4,250	4,250	代価表 0235
作業台 撤去	幅 1201～1500mm 再使用しない	3	台	4,250	12,750	代価表 0242
作業台 撤去	幅 1201～1500mm 再使用しない	1	台	4,250	4,250	代価表 0242

体育館棟		衛生設備		厨房機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		295,000	別紙 00-0164
棚 撤去	幅 1200mm以下 再使用しない	1	台	5,100	5,100	代価表 0243
そば釜(ガス式) 撤去	幅 1201～1500mm 再使用しない	1	台	17,000	17,000	代価表 0246
作業台 撤去	幅 751～900mm 再使用しない	1	台	3,400	3,400	代価表 0240
そば釜(ガス式) 撤去	幅 1201～1500mm 再使用しない	1	台	17,000	17,000	代価表 0246
作業台 撤去	幅 601～750mm 再使用しない	1	台	2,970	2,970	代価表 0239
作業台 撤去	幅 901～1200mm 再使用しない	2	台	3,830	7,660	代価表 0241
カスレンジ 撤去	幅 1201～1500mm 再使用しない	1	台	22,100	22,100	代価表 0244
揚物器(フライ) 撤去	1槽 幅 750mm以下 再使用しない	1	台	10,200	10,200	代価表 0245
流し 撤去	2槽 幅 901～1200mm 再使用しない	1	台	5,100	5,100	代価表 0237
貯湯湯沸器 撤去	置台形 10L 再使用しない	1	台	3,830	3,830	代価表 0234
作業台 撤去	幅 901～1200mm 再使用しない	1	台	3,830	3,830	代価表 0241
産業廃棄物積込・ 運搬費		9.99	m3	6,460	64,535.4	
計					295,545.4	

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		衛生設備		厨房機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬出費		1	式		120,000	別紙 00-0165
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.82	t	105,000	86,100	
搬出費(撤去用)	複数搬出 100kg/m3未満	0.26	t	131,000	34,060	
計					120,160	
廃棄物処分費		1	式		16,200	別紙 00-0166
金属くず		1.39	t	11,700	16,263	
計					16,263	
有価材		1	式		▲21,800	別紙 00-0167
鉄くず	ペーパー H4	0.64	t	▲34,000	▲21,760	
計					▲21,760	

体育館棟		1階多目的室		空調和設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式		61,700	別紙 00-0168
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.62	t	99,600	61,752	
計					61,752	
据付費		1	式		156,000	別紙 00-0169
ガスエンジンヒートポンプ式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 28.0kW以下	1	台	94,000	94,000	
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り 7.1kW以下	4	台	15,300	61,200	
リモコン類(取付)	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	1	個	1,460	1,460	
計					156,660	

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		1階多目的室		空調和設備-配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		163,000	別紙 00-0170
[冷媒管]						
冷媒管・ドレン管保温	グラスウール 屋内露出・合成樹脂カバー 100A 厚20mm	4.3	m	4,630	19,909	
冷媒管・ドレン管保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 100A 厚20mm	8.9	m	9,710	86,419	
[ドレン管]						
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	24	m	1,480	35,520	
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	13.5	m	1,630	22,005	
計					163,853	
防火区画貫通処理		1	式		12,800	別紙 00-0171
貫通部防火処置	断熱被覆銅管 φ104	1	か所	12,800	12,800	
計					12,800	

体育館棟		1階多目的室		空調和設備-配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式		41,100	別紙 00-0172
機械はつり (パイプ バンドによる 配管用貫通口)	200mm程度 125mm	3	か所	13,700	41,100	
とりこわし 発生材運搬	クレーントラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					41,113.1	
コンクリート類処分費		1	式		50	別紙 00-0173
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		1階多目的室		換気設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		320,000	別紙 00-0174
全熱交換ユニット 据付	天井吊形 300m3/h以下	4	台	72,500	290,000	
リモコン類 (取付)	空調換気扇用コントローラー	1	個	1,460	1,460	
換気扇 据付	天井埋込形	1	台	14,500	14,500	
換気扇 据付	天井埋込形	1	台	14,500	14,500	
計					320,460	

体育館棟		1階多目的室		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
チャンパー類		1	式		740,000	別紙 00-0175
チャンパー (低圧用)	インサート無 1.6mm	32.51	m ²	16,900	549,419	
長方形ダクト保温	ダクトラセル 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミダクトラセル 保温厚25	32.51	m ²	5,880	191,158.8	
計					740,577.8	
保温工事		1	式		248,000	別紙 00-0176
スハイルダクト保温 (32K)	ダクトラセル 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミダクトラセル 150mm 保温厚25	7	m	2,420	16,940	
スハイルダクト保温 (32K)	ダクトラセル 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミダクトラセル 200mm 保温厚25	77.5	m	2,990	231,725	
計					248,665	
総合調整		1	式		26,100	別紙 00-0177
スハイルダクト調整		84.5	m	310	26,195	
計					26,195	

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

体育館棟		1階給食調理室		空調和設備-配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		701,000	別紙 00-0181
[冷媒管]						
冷媒管・ドレン管 保温	グラスウール 屋内露出・合成樹脂カバー 100A 厚20mm	8.6	m	4,630	39,818	
冷媒管・ドレン管 保温	グラスウール 屋内露出・合成樹脂カバー 125A 厚20mm	4.4	m	5,550	24,420	
冷媒管・ドレン管 保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 100A 厚20mm	29.9	m	9,710	290,329	
冷媒管・ドレン管 保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 125A 厚20mm	19	m	11,200	212,800	
[ドレン管]						
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	69	m	1,480	102,120	
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	19.8	m	1,630	32,274	
計					701,761	
防火区画貫通処理		1	式		38,400	別紙 00-0182
貫通部防火処置	断熱被覆銅管 φ104	3	箇所	12,800	38,400	
計					38,400	

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		1階給食調理室		空調和設備-配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式		109,000	別紙 00-0183
機械はつり(パイプ バンド・クッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 125mm	8	箇所	13,700	109,600	
とりこわし 発生材運搬	クランプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 3.0km以下	0.02	m3	1,310	26.2	
計					109,626.2	
コンクリート類処分費		1	式		100	別紙 00-0184
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.02	m3	5,400	108	
計					108	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		1階給食調理室		換気設備-機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		953,000	別紙 00-0186
全熱交換ユニット据付	天井吊形 100m3/h以下	2	台	58,600	117,200	
リモコン類 (取付)	空調換気扇用コントローラー	2	個	1,460	2,920	
換気扇 据付	天井埋込形	4	台	14,500	58,000	
換気扇 据付	天井埋込形	2	台	14,500	29,000	
送風機(片吸込)据付	天井吊形 防振基礎 No.3 以下	1	台	103,000	103,000	
送風機(片吸込)据付	天井吊形 防振基礎 No.4 以下	1	台	147,000	147,000	
送風機(片吸込)据付	天井吊形 防振基礎 No.3 以下	1	台	103,000	103,000	
送風機(片吸込)据付	天井吊形 防振基礎 No.4 以下	1	台	147,000	147,000	
消音ボックス付送風機 据付	天井吊	1	台	49,300	49,300	
消音ボックス付送風機 据付	天井吊	1	台	49,300	49,300	
消音ボックス付送風機 据付	天井吊	1	台	49,300	49,300	
消音ボックス付送風機 据付	天井吊	2	台	49,300	98,600	
計					953,620	

体育館棟		1階給食調理室		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
チャンパー類		1	式		1,279,000	別紙 00-0187
チャンパー (低圧用)	インサート無 1.6mm	43.86	m ²	16,900	741,234	
消音内貼り	グラスウール 消音チャンパー ガラスクロス 保温厚25	21.48	m ²	7,050	151,434	
長方形ダクト保温	ロックウール 屋内露出 ガラ-亜鉛鉄板 保温厚50	22.38	m ²	17,300	387,174	
計					1,279,842	
ボックス類		1	式		247,000	別紙 00-0188
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	2.86	m ²	6,370	18,218.2	
ボックス	インサート無 0.6mm(451～750mm)	11.22	m ²	7,070	79,325.4	
ボックス	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	18.26	m ²	8,200	149,732	
計					247,275.6	
計器類		1	式		37,400	別紙 00-0189
風量測定口		9	個	4,160	37,440	
計					37,440	

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		1階給食調理室		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		4,201,000	別紙 00-0190
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	118.4	m ²	5,880	696,192	
長方形ダクト保温	ロックウール 屋内露出 ガラ-亜鉛鉄板 保温厚50	121.6	m ²	17,300	2,103,680	
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内露出 ガラ-亜鉛鉄板 250mm 保温厚50	20.2	m	12,700	256,540	
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内露出 ガラ-亜鉛鉄板 350mm 保温厚50	31.8	m	16,000	508,800	
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm 保温厚25	29.2	m	1,840	53,728	
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	110.2	m	2,420	266,684	
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	22.7	m	2,990	67,873	
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 300mm 保温厚25	18.2	m	4,190	76,258	
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 350mm 保温厚25	35.8	m	4,800	171,840	
計					4,201,595	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

体育館棟		1階男子便所		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式		13,700	別紙 00-0193
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	2.16	m ²	6,370	13,759.2	
計					13,759.2	
計器類		1	式		4,160	別紙 00-0194
風量測定口		1	個	4,160	4,160	
計					4,160	
保温工事		1	式		31,000	別紙 00-0195
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	0.72	m ²	5,880	4,233.6	
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 200mm	5.2	m	2,990	15,548	
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 250mm	3.1	m	3,650	11,315	
計					31,096.6	

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		1階男子便所		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
総合調整		1	式		2,950	別紙 00-0196
長方形ダクト調整		0.72	m ²	530	381.6	
スパイラルダクト調整		8.3	m	310	2,573	
計					2,954.6	
はつり工事		1	式		45,500	別紙 00-0197
機械はつり(ダンプトラック ントリカによる 配管用貫通口)	200mm程度 300mm	1	か所	45,500	45,500	
とりこわし 養生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					45,513.1	
コンクリート類処分費		1	式		50	別紙 00-0198
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

体育館棟		1階男子便所		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		33,800	別紙 00-0199
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	13.1	m	1,460	19,126	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	4.3	m	1,480	6,364	
給水管 保温	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラス化粧原紙 32A	3.3	m	1,540	5,082	
給水管 保温	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラス化粧原紙 40A	1.9	m	1,700	3,230	
計					33,802	
はつり工事		1	式		47,200	別紙 00-0200
機械はつり(パイプ バンド・カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	4	か所	11,800	47,200	
とりこわし 発生材運搬	タンブトラック 10t積級 バックホリ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					47,213.1	
コンクリート類処分費		1	式		50	別紙 00-0201
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		1階男子便所		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式		154,000	別紙 00-0202
機械はつり(パイプ バンド・カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	6	か所	11,800	70,800	
機械はつり(パイプ バンド・カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 150mm	5	か所	16,800	84,000	
とりこわし 発生材運搬	タンブトラック 10t積級 バックホリ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.03	m3	1,310	39.3	
計					154,839.3	
コンクリート類処分費		1	式		160	別紙 00-0203
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.03	m3	5,400	162	
計					162	

体育館棟		1階女子便所		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
総合調整		1	式		3,570	別紙 00-0208
長方形ダクト調整		0.96	m ²	530	508.8	
スパイラルダクト調整		9.9	m	310	3,069	
計					3,577.8	
はつり工事		1	式		45,500	別紙 00-0209
機械はつり (パイメント・カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 300mm	1	か所	45,500	45,500	
とりこわし発生材運搬	タンポトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					45,513.1	
コンクリート類処分費		1	式		50	別紙 00-0210
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		1階女子便所		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		30,600	別紙 00-0211
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプ・シャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	4.8	m	1,460	7,008	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプ・シャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	4.6	m	1,480	6,808	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプ・シャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	3.8	m	1,630	6,194	
給水管 保温	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラス化粧原紙 50A	6.2	m	1,720	10,664	
計					30,674	
はつり工事		1	式		47,200	別紙 00-0212
機械はつり (パイメント・カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 100mm	4	か所	11,800	47,200	
とりこわし発生材運搬	タンポトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					47,213.1	
コンクリート類処分費		1	式		50	別紙 00-0213
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

体育館棟		1階多目的便所1		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		11,000	別紙 00-0218
スパイラルダクト保温 (32K)	ガラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミダクトクロス 200mm 保温厚25	3.7	m	2,990	11,063	
計					11,063	
総合調整		1	式		1,140	別紙 00-0219
スパイラルダクト調整		3.7	m	310	1,147	
計					1,147	
はつり工事		1	式		40,200	別紙 00-0220
機械はつり(ダンプトラック ントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 250mm	1	か所	40,200	40,200	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホリ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					40,213.1	

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		1階多目的便所1		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		50	別紙 00-0221
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

体育館棟		1階多目的便所1		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		7,120	別紙 00-0222
給水管 保温	ガラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	3.6	m	1,460	5,256	
給水管 保温	ガラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	0.6	m	1,480	888	
給水管 保温	ガラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	0.6	m	1,630	978	
計					7,122	
はつり工事		1	式		35,400	別紙 00-0223
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	3	か所	11,800	35,400	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					35,413.1	
コンクリート類処分費		1	式		50	別紙 00-0224
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		1階多目的便所1		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		3,360	別紙 00-0225
排水管 保温	ガラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	2	m	1,680	3,360	
計					3,360	
はつり工事		1	式		85,800	別紙 00-0226
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	3	か所	11,800	35,400	
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 150mm	3	か所	16,800	50,400	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.03	m3	1,310	39.3	
計					85,839.3	
コンクリート類処分費		1	式		160	別紙 00-0227
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.03	m3	5,400	162	
計					162	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		1階多目的便所2		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		29,500	別紙 00-0233
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	2.7	m	1,460	3,942	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	1.2	m	1,480	1,776	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	2.9	m	1,630	4,727	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	4	m	1,800	7,200	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 65A	0.8	m	1,950	1,560	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 80A	4.8	m	2,160	10,368	
計					29,573	
はつり工事		1	式		11,800	別紙 00-0234
機械はつり(ｸﾞｲﾔ ﾝﾄﾞｸｧｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	1	か所	11,800	11,800	
とりこわし 発生材運搬	ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸｳｯﾄﾞ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					11,813.1	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		1階多目的便所2		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		4,650	別紙 00-0236
排水管 保温	ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	2	m	1,680	3,360	
排水管 保温	ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A	0.6	m	2,160	1,296	
計					4,656	
はつり工事		1	式		163,000	別紙 00-0237
機械はつり(ダンプ ント・カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	2	か所	11,800	23,600	
機械はつり(ダンプ ント・カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 125mm	9	か所	13,700	123,300	
機械はつり(ダンプ ント・カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 150mm	1	か所	16,800	16,800	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.05	m3	1,310	65.5	
計					163,765.5	
コンクリート類処分費		1	式		270	別紙 00-0238
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.05	m3	5,400	270	
計					270	

体育館棟		2階男子便所		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
総合調整		1	式		5,120	別紙 00-0243
長方形ダクト調整		0.96	m ²	530	508.8	
スライダダクト調整		14.9	m	310	4,619	
計					5,127.8	
はつり工事		1	式		55,900	別紙 00-0244
機械はつり (ダクト・パイプ・ノット・カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 350mm	1	か所	55,900	55,900	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホリ0.45m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.01	m ³	1,310	13.1	
計					55,913.1	
コンクリート類処分費		1	式		50	別紙 00-0245
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.01	m ³	5,400	54	
計					54	

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		2階男子便所		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		47,900	別紙 00-0246
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプ・シャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	14.6	m	1,460	21,316	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプ・シャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	5.9	m	1,480	8,732	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプ・シャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	11	m	1,630	17,930	
計					47,978	
はつり工事		1	式		59,000	別紙 00-0247
機械はつり (ダクト・パイプ・ノット・カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 100mm	5	か所	11,800	59,000	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホリ0.45m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.01	m ³	1,310	13.1	
計					59,013.1	
コンクリート類処分費		1	式		50	別紙 00-0248
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.01	m ³	5,400	54	
計					54	

体育館棟		2階男子便所		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		53,900	別紙 00-0249
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	1.6	m	1,680	2,688	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	13.2	m	1,800	23,760	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 65A	4.9	m	1,950	9,555	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 80A	8.3	m	2,160	17,928	
計					53,931	
はつり工事		1	式		212,000	別紙 00-0250
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｸﾏｰによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	10	か所	11,800	118,000	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｸﾏｰによる 配管用貫通口)	200mm程度 125mm	2	か所	13,700	27,400	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｸﾏｰによる 配管用貫通口)	200mm程度 150mm	4	か所	16,800	67,200	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾝﾌﾞｰﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾍﾞﾘ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 D1D区間有り 3.0km以下	0.03	m3	1,310	39.3	
計					212,639.3	

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

体育館棟		2階女子便所		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
総合調整		1	式		4,940	別紙 00-0256
長方形ダクト調整		1.2	m ²	530	636	
スパイラルダクト調整		13.9	m	310	4,309	
計					4,945	
はつり工事		1	式		55,900	別紙 00-0257
機械はつり (ダクト・パイプ・ノット・カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 350mm	1	か所	55,900	55,900	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホリ0.45m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.01	m ³	1,310	13.1	
計					55,913.1	
コンクリート類処分費		1	式		50	別紙 00-0258
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.01	m ³	5,400	54	
計					54	

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		2階女子便所		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		43,000	別紙 00-0259
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	6.6	m	1,460	9,636	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	4.8	m	1,480	7,104	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	3.4	m	1,630	5,542	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	3.8	m	1,680	6,384	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	7	m	1,800	12,600	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A	0.9	m	1,950	1,755	
計					43,021	
はつり工事		1	式		47,200	別紙 00-0260
機械はつり (ダクト・パイプ・ノット・カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 100mm	4	か所	11,800	47,200	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホリ0.45m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.01	m ³	1,310	13.1	
計					47,213.1	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

体育館棟		2階女子便所		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		167,000	別紙 00-0262
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｹｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	5.4	m	1,680	9,072	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｹｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 65A	4.8	m	1,950	9,360	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｹｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 80A	28	m	2,160	60,480	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｹｰﾙ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 40A	13.7	m	6,440	88,228	
計					167,140	
はつり工事		1	式		254,000	別紙 00-0263
機械はつり(ｸﾞｲﾔﾚﾝﾄﾞｸｧｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	5	か所	11,800	59,000	
機械はつり(ｸﾞｲﾔﾚﾝﾄﾞｸｧｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度 125mm	2	か所	13,700	27,400	
機械はつり(ｸﾞｲﾔﾚﾝﾄﾞｸｧｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度 150mm	10	か所	16,800	168,000	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸｵﾌ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 3.0km以下	0.04	m3	1,310	52.4	
計					254,452.4	

ブール附属棟		空調設備		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		30,700	別紙 00-0266
スパイラルダクト保温 (32K)	ガラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	10.3	m	2,990	30,797	
計					30,797	
総合調整		1	式		3,190	別紙 00-0267
スパイラルダクト調整		10.3	m	310	3,193	
計					3,193	
はつり工事		1	式		120,000	別紙 00-0268
機械はつり(クレーン ントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 250mm	3	か所	40,200	120,600	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.03	m3	1,310	39.3	
計					120,639.3	

機械設備工事 別紙明細

ブール附属棟		空調設備		換気設備-ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		160	別紙 00-0269
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.03	m3	5,400	162	
計					162	

ブール附属棟		衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		152,000	別紙 00-0270
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	18.9	m	1,460	27,594	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	12.7	m	1,400	17,780	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	5.4	m	1,450	7,830	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	0.1	m	1,560	156	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	4.3	m	1,620	6,966	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	3.8	m	1,730	6,574	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	25.1	m	2,190	54,969	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	5.6	m	5,400	30,240	
計					152,109	

機械設備工事 別紙明細

ブール附属棟		衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		6,960	別紙 00-0271
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	2	m	1,680	3,360	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	2	m	1,800	3,600	
計					6,960	
はつり工事		1	式		269,000	別紙 00-0272
機械はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶッターによる配管用貫通口)	200mm程度 100mm	20	か所	11,800	236,000	
機械はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶッターによる配管用貫通口)	200mm程度 150mm	2	か所	16,800	33,600	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 D1D区間有り 3.0km以下	0.04	m3	1,310	52.4	
計					269,652.4	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		210	別紙 00-0273
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.04	m3	5,400	216	
計					216	

プール附属棟		衛生設備		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		65,000	別紙 00-0274
給湯管 保温	ロックウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 20A	4.7	m	2,680	12,596	
給湯管 保温	ロックウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	6.4	m	2,020	12,928	
給湯管 保温	ロックウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	0.5	m	2,340	1,170	
給湯管 保温	ロックウール 屋外露出、浴室 ステンレス鋼板 20A	6.7	m	5,720	38,324	
計					65,018	
はつり工事		1	式		23,600	別紙 00-0275
機械はつり(パイプ バンド・カッターによる 配管用貫通口) とりこわし 発生材運搬	200mm程度 100mm タンブトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	2 0.01	か所 m3	11,800 1,310	23,600 13.1	
計					23,613.1	
コンクリート類処分費		1	式		50	別紙 00-0276
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

機械設備工事 別紙明細

プール附属棟		衛生設備		プールの過設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		178,000	別紙 00-0277
〔ろ過管〕						
ビニール管類撤去(給 排水) 再使用しない	屋内一般 125A	66.7	m	2,560	170,752	
ドラムトラップ (鉄製) 撤去	80A 再使用しない	1	個	2,460	2,460	代価表 0254
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.82	m3	6,460	5,297.2	
計					178,509.2	
廃棄物処分費		1	式		10,600	別紙 00-0278
ビニール管類処分費	125A	66.7	m	160	10,672	
計					10,672	
有価材		1	式		▲720	別紙 00-0279
鉄くず	鉄屑 B	0.02	t	▲36,000	▲720	
計					▲720	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

プール附属棟		便所		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		111,000	別紙 00-0285
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	3	組	11,400	34,200	
手洗器撤去	再使用しない	1	組	2,550	2,550	
仕切板撤去	小便器用、陶製 再使用しない	3	個	1,100	3,300	
小便器撤去	専用洗浄弁式床置小便器 再使用しない	3	組	9,700	29,100	
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	5	組	5,870	29,350	
鏡撤去	再使用しない	6	枚	1,950	11,700	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.13	m3	6,460	839.8	
計					111,039.8	
廃棄物処分費		1	式		2,340	別紙 00-0286
ガラス・陶器くず		0.2	t	11,700	2,340	
計					2,340	

機械設備工事 別紙明細

大阪府立出来島支援学校（仮称）改修その他機械設備工事

ブール附属棟		便所		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		484,000	別紙 00-0290
[給水管]						
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 20A	40.1	m	850	34,085	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 25A	44.9	m	1,040	46,696	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 32A	7.4	m	1,280	9,472	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 40A	18.6	m	1,410	26,226	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 50A	6	m	1,770	10,620	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 80A	8.2	m	2,610	21,402	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 125A	6.6	m	4,030	26,598	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 20A	19.4	m	1,020	19,788	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 25A	8.7	m	1,250	10,875	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 32A	0.5	m	1,540	770	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 40A	9.5	m	1,690	16,055	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 100A	4.8	m	4,090	19,632	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 125A	16.4	m	4,840	79,376	

機械設備工事 別紙明細

ブール附属棟		便所		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		484,000	別紙 00-0290
弁類撤去 再使用しない	100A	2	個	3,400	6,800	
弁類撤去 再使用しない	125A	1	個	4,080	4,080	
衛生器具類撤去 再使用しない	水栓類 13	19	組	590	11,210	
給水管 保温撤去	クラスカー 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	1	m	620	620	
給水管 保温撤去	クラスカー 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	1	m	1,310	1,310	
給水管 保温撤去	クラスカー 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 125A 再使用しない	3	m	1,550	4,650	
給水管 保温撤去	クラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A 再使用しない	13.3	m	320	4,256	
給水管 保温撤去	クラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A 再使用しない	4	m	320	1,280	
給水管 保温撤去	クラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A 再使用しない	1	m	500	500	
給水管 保温撤去	クラスカー 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A 再使用しない	46.2	m	530	24,486	
給水管 保温撤去	クラスカー 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A 再使用しない	48.6	m	590	28,674	
給水管 保温撤去	クラスカー 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A 再使用しない	7.9	m	620	4,898	
給水管 保温撤去	クラスカー 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A 再使用しない	28.1	m	680	19,108	
給水管 保温撤去	クラスカー 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A 再使用しない	6	m	740	4,440	

プール附属棟		便所		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		484,000	別紙 00-0290
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｹｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A 再使用しない	7.2	m	890	6,408	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｹｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A 再使用しない	3.8	m	1,190	4,522	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｹｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125A 再使用しない	20	m	1,400	28,000	
産業廃棄物積込・ 運搬費		1.22	m3	6,460	7,881.2	
計					484,718.2	
廃棄物処分費		1	式		18,900	別紙 00-0291
ｶﾞﾗｽ・陶器くず		0.03	t	11,700	351	
混合廃棄物		0.94	t	18,800	17,672	
がれき類		0.05	m3	19,400	970	
計					18,993	

機械設備工事 別紙明細

プール附属棟		便所		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
有価材		1	式		▲35,800	別紙 00-0292
鉄くず	ﾍﾋﾞｰ H2	0.94	t	▲38,000	▲35,720	
計					▲35,720	

ブルー附属棟		便所		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		4,040	別紙 00-0293
排水管 保温	ガラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A	0.3	m	1,950	585	
排水管 保温	ガラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A	1.6	m	2,160	3,456	
計					4,041	
はつり工事		1	式		144,000	別紙 00-0294
機械はつり(パイプ メント・カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	5	か所	11,800	59,000	
機械はつり(パイプ メント・カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 125mm	5	か所	13,700	68,500	
機械はつり(パイプ メント・カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 150mm	1	か所	16,800	16,800	
とりこわし 発生材運搬	タンポトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.02	m3	1,310	26.2	
計					144,326.2	
コンクリート類処分費		1	式		100	別紙 00-0295
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.02	m3	5,400	108	
計					108	

機械設備工事 別紙明細

ブルー附属棟		便所		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		653,000	別紙 00-0296
〔雑排水管〕						
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	屋内一般 32A	13.3	m	670	8,911	
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	屋内一般 50A	55.9	m	1,080	60,372	
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	屋内一般 65A	5	m	1,380	6,900	
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	屋内一般 80A	5.8	m	1,610	9,338	
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	屋内一般 100A	44	m	2,080	91,520	
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	屋内一般 150A	70.4	m	3,030	213,312	
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	屋内一般 250A	1.1	m	4,910	5,401	代価表 0263
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	機械室・便所 50A	10	m	1,310	13,100	
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	機械室・便所 65A	23.3	m	1,660	38,678	
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	機械室・便所 250A	5.6	m	5,890	32,984	代価表 0264
〔污水管〕						
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	屋内一般 40A	1.2	m	850	1,020	
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	屋内一般 80A	6.1	m	1,610	9,821	

プール附属棟		便所		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		653,000	別紙 00-0296
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 100A	2.7	m	2,080	5,616	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 40A	4.9	m	1,030	5,047	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 80A	6.8	m	1,940	13,192	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 100A	4.4	m	2,500	11,000	
[通気管]						
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 40A	1.4	m	850	1,190	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 50A	10.5	m	1,310	13,755	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 40A	14.2	m	1,030	14,626	
[水抜管]						
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 50A	0.8	m	1,310	1,048	
[器具類]						
防虫網 撤去	50A 再使用しない	2	個	1,950	3,900	代価表 0256
ペントキャップ 撤去	再使用しない	1	個	1,590	1,590	
排水金物撤去 再使用しない	T3B, T3BL, T5B, T16B, T16BL 50A	12	個	2,630	31,560	

機械設備工事 別紙明細

プール附属棟		便所		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		653,000	別紙 00-0296
排水金物撤去 再使用しない	T3B, T3BL, T5B, T16B, T16BL 80A	1	個	3,910	3,910	
排水金物撤去 再使用しない	T3B, T3BL, T5B, T16B, T16BL 100A	2	個	4,250	8,500	
排水金物撤去 再使用しない	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 50A	5	個	2,210	11,050	
排水金物撤去 再使用しない	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 65A	2	個	2,890	5,780	
排水金物撤去 再使用しない	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 80A	2	個	3,230	6,460	
[保温]						
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室、書庫、倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250A 再使用しない	1.5	m	3,220	4,830	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A 再使用しない	1	m	320	320	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A 再使用しない	2.4	m	350	840	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 65A 再使用しない	5	m	470	2,350	
産業廃棄物積込・ 運搬費		2.38	m ³	6,460	15,374.8	
計					653,295.8	

ブルー付属棟		便所		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスベスト対策工事		1	式		389,000	別紙 00-0297
配管切断 (エルボ部撤去)	40A 1か所あたり(2切断)	6	か所	7,940	47,640	代価表 0023
配管切断 (エルボ部撤去)	80A 1か所あたり(2切断)	39	か所	8,510	331,890	代価表 0026
化学防護服		3	着	764	2,292	
半面防護マスク		3	個	1,400	4,200	
防護メガネ		3	個	1,110	3,330	
密封処理	2重梱包	0.11	m3	750	82.5	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホリ0.45m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	0.11	m3	2,440	268.4	
計					389,702.9	

機械設備工事 別紙明細

ブルー付属棟		便所		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		34,100	別紙 00-0298
ビニル管類処分費	32A	13.3	m	10	133	
ビニル管類処分費	40A	21.7	m	20	434	
ビニル管類処分費	50A	77.2	m	30	2,316	
ビニル管類処分費	65A	28.3	m	50	1,415	
ビニル管類処分費	80A	18.7	m	70	1,309	
ビニル管類処分費	100A	51.1	m	110	5,621	
ビニル管類処分費	150A	70.4	m	230	16,192	
ビニル管類処分費	250A	6.7	m	580	3,886	
ガラス・陶器くず		0.01	t	11,700	117	
石綿含有廃棄物		0.11	m3	25,000	2,750	
計					34,173	

屋外		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		163,000	別紙 00-0299
給水管 保温	ガラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	7.1	m	5,400	38,340	
給水管 保温	ガラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	21.9	m	5,710	125,049	
計					163,389	
土工事		1	式		2,285,000	別紙 00-0300
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m3	291.04	m3	1,320	384,172.8	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.45m3	187.54	m3	2,660	498,856.4	
土工事	山砂の類 -	103.5	m3	7,810	808,335	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間無し 60.0km以下	103.5	m3	5,740	594,090	
計					2,285,454.2	
残土処分費		1	式		186,000	別紙 00 0301
残土処分費	投棄料(阪南2区)	103.5	m3	1,800	186,300	
計					186,300	

機械設備工事 別紙明細

屋外		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		691,000	別紙 00-0302
[給水管]						
鋼管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 100A	92.6	m	2,390	221,314	
ビニル管類撤去(給排水)	屋外架空・暗渠 20A	9.5	m	470	4,465	
ビニル管類撤去(給排水)	屋外架空・暗渠 25A	3.5	m	570	1,995	
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 20A	50.4	m	360	18,144	
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 25A	60.4	m	440	26,576	
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 32A	10.9	m	460	5,014	
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 40A	5.8	m	600	3,480	
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 50A	66.2	m	760	50,312	
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 65A	7.7	m	970	7,469	
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 80A	236.6	m	1,130	267,358	
衛生器具類撤去	散水栓(箱共)	12	組	2,970	35,640	
衛生器具類撤去	量水器 50	1	組	4,250	4,250	
衛生器具類撤去	量水器 80	1	組	5,780	5,780	

屋外		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		691,000	別紙 00-0302
衛生器具類撤去 再使用しない	量水器 100	1	組	6,290	6,290	
ボックス類蓋撤去 再使用しない	量水器ボックス 50-80	2	か所	5,060	10,120	
ボックス類蓋撤去 再使用しない	量水器ボックス100-150	1	か所	11,600	11,600	
産業廃棄物積込・ 運搬費		1.8	m3	6,460	11,628	
計					691,435	

機械設備工事 別紙明細

屋外		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		20,300	別紙 00-0303
ビニル管類処分費	20A	59.9	m	7	419.3	
ビニル管類処分費	25A	63.9	m	10	639	
ビニル管類処分費	32A	10.9	m	10	109	
ビニル管類処分費	40A	5.8	m	20	116	
ビニル管類処分費	50A	66.2	m	30	1,986	
ビニル管類処分費	65A	7.7	m	50	385	
ビニル管類処分費	80A	236.6	m	70	16,562	
ガラス・陶器くず		0.01	t	11,700	117	
計					20,333.3	
有価材		1	式		▲48,700	別紙 00-0304
鉄くず	鉄クワイ粉	1.39	t	▲35,000	▲48,650	
計					▲48,650	

屋外 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
矢板工事		1	式		1,492,000	別紙 00-0305
軽量鋼矢板建込工 (標準有効幅 W=250mm)	II型 t4mm 矢板長さ2.5m	137.8	m	4,080	562,224	
軽量鋼矢板引抜工 (標準有効幅 W=250mm)	II型 t4mm 矢板長さ2.5m	137.8	m	1,750	241,150	
軽量鋼矢板賃料 (標準有効幅 W=250mm)	II型 t4mm	162.6	t・日	130	21,138	
軽量鋼矢板整備費 (標準有効幅 W=250mm)	II型 t4mm	32.52	t	5,500	178,860	
軽量鋼矢板運搬費	運搬費(積込み・取卸し共)	32.52	t	8,000	260,160	
軽量金属支保工	軽量金属腹起材(設置撤去共) 2段 3.5m以下	137.8	m	1,460	201,188	
軽量金属支保工材 基本料	軽量金属腹起材 W:110-120, H:120-130, L=4,000(mm)	35	本	500	17,500	
軽量金属支保工材 賃料	軽量金属腹起材 W:110-120, H:120-130, L=4,000(mm)	175	本・日	60	10,500	
計					1,492,720	

機械設備工事 別紙明細

屋外 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		9,025,000	別紙 00-0306
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m3	1,586.39	m3	1,320	2,094,034.8	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.45m3	1,337.43	m3	2,660	3,557,563.8	
土工事	山砂の類 -	248.96	m3	7,810	1,944,377.6	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間無し 60.0km以下	248.96	m3	5,740	1,429,030.4	
計					9,025,006.6	
残土処分費		1	式		448,000	別紙 00-0307
残土処分費	投棄料(阪南2区)	248.96	m3	1,800	448,128	
計					448,128	

屋外 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,300,000	別紙 00-0308
[排水管]						
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 100A	85	m	1,460	124,100	
再使用しない ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 125A	48	m	1,790	85,920	
再使用しない ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 150A	393	m	2,110	829,230	
[樹類]						
インバート樹(二)撤去 再使用しない	土工除く SC 1(H 450)	3	か所	6,440	19,320	
インバート樹(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-2(H 500)	7	か所	8,860	62,020	
インバート樹(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-2(H 550)	6	か所	9,290	55,740	
インバート樹(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-2(H 600)	6	か所	9,720	58,320	
インバート樹(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-3(H 700)	6	か所	17,200	103,200	
インバート樹(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-3(H 800)	10	か所	18,900	189,000	
インバート樹(二)撤去 再使用しない	土工除く SC 3(H 900)	3	か所	20,200	60,600	
インバート樹(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-3(H1000)	6	か所	21,900	131,400	
インバート樹(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-3(H1100)	2	か所	23,200	46,400	

機械設備工事 別紙明細

屋外 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,300,000	別紙 00-0308
インバート樹(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-4(H1300)	4	か所	31,800	127,200	
インバート樹(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-4(H1400)	4	か所	29,200	116,800	
インバート樹(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-4(H1600)	1	か所	33,600	33,600	
インバート樹(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-4(H1700)	1	か所	31,400	31,400	
インバート樹(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-4(H1800)	1	か所	33,600	33,600	
インバート樹(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-4(H1900)	1	か所	35,700	35,700	
インバート樹(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-4(H2000)	1	か所	33,100	33,100	
インバート樹(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-4(H2200)	1	か所	37,500	37,500	
インバート樹(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-4(H2300)	1	か所	35,300	35,300	
産業廃棄物積込・ 運搬費		1.01	m3	6,460	6,524.6	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	34.02	m3	1,310	44,566.2	
計					2,300,540.8	

屋外 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		107,000	別紙 00-0309
ビニル管類処分費	100A	85	m	110	9,350	
ビニル管類処分費	125A	48	m	160	7,680	
ビニル管類処分費	150A	393	m	230	90,390	
計					107,420	
コンクリート類処分費		1	式		204,000	別紙 00-0310
コンクリート類処分費	有筋コンクリート	34.02	m ³	6,000	204,120	
計					204,120	

機械設備工事 別紙明細

屋外 消火設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		44,800	別紙 00-0311
鋼管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 80A	24.5	m	1,830	44,835	
再使用しない						
計					44,835	
有価材		1	式		▲8,360	別紙 00-0312
鉄くさ	ペーパー H2	0.22	t	▲38,000	▲8,360	
計					▲8,360	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
貫通部非破壊検査(X線)		1	式		32,059,000	別紙 00-0314
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金 (一式)	1		20,520,000	20,520,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費 (枚)	1,348		4,800	6,470,400	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費 (一式)	1		4,243,000	4,243,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費 (一式)	1		826,000	826,000	
計					32,059,400	

校舎棟-衛生器具							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	室内機取付金物		組	1	98,700	98,772.32	有り 代価表 0017
	HB-2 補助散水栓	露出型 消火器ボックス併設形	組	1	136,000	136,181.5	有り 代価表 0018
	送水口	自立型・双口 100×65×65	個	1	107,000	107,940.75	有り 代価表 0019
	消火配管 配管用ポリエチレン管	PE 100A 地中埋設	m	1	3,180	3,183.25	有り 代価表 0020
	消火配管 配管用ポリエチレン管 継手	地中埋設 EFフランジ短管 (片受 100A	個	1	21,600	21,672	有り 代価表 0021
	ドレン配管 配管用炭素鋼鋼管	SGP 白 32A 屋内一般	m	1	5,910	5,913.13	有り 代価表 0022
	配管切断 (エルボ部撤去)	40A 1か所あたり(2切断)	か所	1	7,940	7,945	有り 代価表 0023
	配管切断 (エルボ部撤去)	50A 1か所あたり(2切断)	か所	1	7,940	7,945	有り 代価表 0024
	配管切断 (エルボ部撤去)	65A 1か所あたり(2切断)		1	7,940	7,945	有り 代価表 0025
	配管切断 (エルボ部撤去)	80A 1か所あたり(2切断)	か所	1	8,510	8,512.5	有り 代価表 0026
	配管切断 (エルボ部撤去)	150A 1か所あたり(2切断)	か所	1	9,640	9,647.5	有り 代価表 0029

代価表一覧

校舎棟-水栓類							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	シンク・ルレバー 混合水栓	台付1穴	個	1	16,800	16,871.31	有り 代価表 0030
	立水栓 (水用レバー)	スパ 外回転式・泡沫式	個	1	9,760	9,764.47	有り 代価表 0031
	立水栓 (水用ハンドル)	スパ 外回転式・泡沫式	個	1	6,270	6,274.47	有り 代価表 0032
	立水栓 (湯用レバー)	スパ 外回転式・泡沫式	個	1	6,270	6,274.47	有り 代価表 0033
	立水栓 (湯用ハンドル)	スパ 外回転式・泡沫式	個	1	6,270	6,274.47	有り 代価表 0034
	立水栓 (水用ハンドル) (調理室用)	スパ 外回転式・泡沫式	個	1	6,270	6,274.47	有り 代価表 0035
	立水栓 (湯用ハンドル) (調理室用)	スパ 外回転式・泡沫式	個	1	6,270	6,274.47	有り 代価表 0036
	台付化学水栓		個	1	10,700	10,774.47	有り 代価表 0037
	洗濯機用横水栓		個	1	5,600	5,604.47	有り 代価表 0038
	シンク・ルレバー シャワー金具	壁付	個	1	24,800	24,871.31	有り 代価表 0039
	横水栓		個	1	3,460	3,464.47	有り 代価表 0040
	カップリング横水栓 (キース)		個	1	6,310	6,314.47	有り 代価表 0041

[illegible]

代価表一覽

[illegible]

代価表一覧

206

体育館棟-衛生器具								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	大便器 手動洗浄・床排水	掃除口付, 手動洗浄, 壁給水, 床排水 蓋なし洗浄便座	組	1	137,000	137,900	有り	代価表 0065
	大便器 洗浄便座一体型	壁給水, 床排水	組	1	145,000	145,900	有り	代価表 0066
	和風大便器	自動フラッシュバルブ [※] (床給水)	組	1	60,600	60,644.4	有り	代価表 0067
	小便器	壁掛低リップ [※] 型 自動洗浄 (センサー一体型)	組	1	110,000	110,200	有り	代価表 0068
	多目的トイレ [※] (右勝手)	大便器床置・汚物流し, 洗面器, 手洗器, チャームボックス, 水石けん入れ, 電気温水器	組	1	1,107,000	1,107,147.5	有り	代価表 0069
	洗面器 レバー水栓	壁掛洗面器 レバー式単水栓	組	1	36,200	36,200	有り	代価表 0070
	洗面器 自動水栓	壁掛洗面器 自動水栓	組	1	52,200	52,200	有り	代価表 0071
	カウンター式洗面器	アンダーカウンター式 レバー式単水栓	組	1	48,600	48,600	有り	代価表 0072
	掃除流し 床排水	バック付掃除流し 横水栓	組	1	78,300	78,300	有り	代価表 0073
	自動手指消毒器 (大型)		組	1	134,000	134,090	有り	代価表 0074
	自動手指消毒器 (小型)		組	1	129,000	129,090	有り	代価表 0075

代価表一覧

体育館棟-水栓類								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	シンク [※] レバー 混合水栓	台付1穴	個	1	16,800	16,871.31	有り	代価表 0076
	立水栓 (水用レバー)	スパ [※] 外回転式・泡沫式	個	1	9,760	9,764.47	有り	代価表 0077
	立水栓 (水用ハンド [※])	スパ [※] 外回転式・泡沫式	個	1	6,270	6,274.47	有り	代価表 0078
	立水栓 (湯用ハンド [※])	スパ [※] 外回転式・泡沫式	個	1	6,270	6,274.47	有り	代価表 0080
	カップリング [※] 横水栓 (水用)		個	1	6,150	6,154.47	有り	代価表 0081
	カップリング [※] 横水栓 (湯用)		個	1	11,400	11,484.47	有り	代価表 0082
	横水栓 (水用レバー) (調理室用)	スパ [※] 外回転式・泡沫式	個	1	13,100	13,154.47	有り	代価表 0083
	横水栓 (湯用レバー) (調理室用)	スパ [※] 外回転式・泡沫式	個	1	14,000	14,054.47	有り	代価表 0084
	立水栓 (水用レバー) (調理室用)	スパ [※] 外回転式・泡沫式	個	1	6,270	6,274.47	有り	代価表 0085
	立水栓 (湯用レバー) (調理室用)	スパ [※] 外回転式・泡沫式	個	1	6,270	6,274.47	有り	代価表 0086

代価表一覧

208

体育館棟-厨房機器							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
A 1	防水形 デシタル台はかり	350× 605× 795H	台	1	60,000	60,072.35	有り 代価表 0091
A 2	はかり用台	850× 550× 900H	台	1	124,000	124,168.4	有り 代価表 0092
A 4	球根皮剥機	1040× 690× 959H	台	1	412,000	412,336.8	有り 代価表 0093
A 5	球根受け用 L型運搬車	750× 700× 900H	台	1	104,000	104,072.35	有り 代価表 0094
A 6	検食保存用冷蔵庫	625× 650× 1910H	台	1	629,000	629,802.5	有り 代価表 0095
A 7	ステンレスエレクトーシェルフ	1212× 613× 1587H	台	1	116,000	116,436.8	有り 代価表 0096
A 8	冷凍冷蔵庫	750× 800× 1910H	台	1	760,000	760,802.5	有り 代価表 0097
A 9	水切台付1槽シンク	1200× 750× 850H	台	1	151,000	151,960.5	有り 代価表 0098
A10	ステンレスエレクトーシェルフ	1212× 613× 1587H	台	1	116,000	116,436.8	有り 代価表 0099
A11	ステンレスエレクトーシェルフ	1518× 613× 1587H	台	1	136,000	136,336.8	有り 代価表 0100
B 1	スタックカート	695× 900× 810H	台	1	86,800	86,868.4	有り 代価表 0101
B 2	器具消毒保管機	1290× 950× 1920H	台	1	672,000	672,336.8	有り 代価表 0102
B 3	包丁・まな板 消毒保管機	550× 550× 1920H	台	1	401,000	401,544.7	有り 代価表 0103
B 4	作業台	900× 750× 850H	台	1	85,300	85,368.4	有り 代価表 0104
B 5	下処理用3槽シンク	2100× 750× 850H	台	1	432,000	432,921	有り 代価表 0105

代価表一覧

体育館棟-厨房機器							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
B 6	下処理用3槽シンク	2100× 750× 850H	台	1	432,000	432,921	有り 代価表 0106
B 7	移動台	750× 750× 850H	台	1	85,400	85,472.35	有り 代価表 0107
B 8	トーフト水圧洗米機	465× 475× 715H	台	1	82,000	82,056.55	有り 代価表 0108
B 9	パースル-冷蔵庫	1500× 850× 1910H	台	1	1,285,000	1,285,763	有り 代価表 0109
C 1	スタックカート	695× 900× 810H	台	1	86,800	86,868.4	有り 代価表 0110
C 2	移動台	750× 750× 850H	台	1	85,400	85,472.35	有り 代価表 0111
C 3	フードスライサー (刃物安全取外型)	555× 1203× 775H	台	1	1,433,000	1,433,336.8	有り 代価表 0112
C 4	移動式スライサー-置台	1300× 750× 600H	台	1	131,000	131,960.5	有り 代価表 0113
C 5	受けシンク	950× 750× 900H	台	1	81,700	81,760.5	有り 代価表 0114
C 6	移動シンク	750× 750× 850H	台	1	124,000	124,960.5	有り 代価表 0115
C 7	移動台	1800× 750× 850H	台	1	137,000	137,960.5	有り 代価表 0116
C 8	包丁・まな板 消毒保管機	900× 550× 1920H	台	1	501,000	501,336.8	有り 代価表 0117
C 9	カーステアブル (安全フットパ-付)	900× 750× 850H	台	1	119,000	119,236.8	有り 代価表 0118
C10	水切台付1槽シンク	1200× 750× 850H	台	1	151,000	151,960.5	有り 代価表 0119
C11	水切台付3槽シンク	2400× 750× 850H	台	1	199,000	199,921	有り 代価表 0120

代価表一覧

209

体育館棟-厨房機器							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
C12	1槽シンク	750× 750× 850H	台	1	125,000	125,960.5	有り 代価表 0121
C13	作業台	1650× 750× 850H	台	1	114,000	114,960.5	有り 代価表 0122
C14	移動台	1800× 750× 850H	台	1	137,000	137,960.5	有り 代価表 0123
C15	食材運搬車	1000× 650× 1000H	台	1	203,000	203,564.45	有り 代価表 0124
C16-1	低輻射式 ガス回転釜	1807× 1130× 917H 1809H	台	1	1,819,000	1,819,465.7	有り 代価表 0125
C16-2	低輻射式 ガス回転釜	1724× 1043× 862H 1752H	台	1	1,660,000	1,660,465.7	有り 代価表 0126
C17	配缶台	1200× 750× 650H	台	1	131,000	131,564.45	有り 代価表 0127
C18	角金立体炊飯器	745× 610× 1325H	台	1	530,000	530,842	有り 代価表 0128
C19	コンビ・オープン	1000× 825× 1800H	台	1	2,963,000	2,963,842	有り 代価表 0129
C20	学校給食用フライヤー	1500× 750× 1170H	台	1	568,000	568,426.2	有り 代価表 0130
C21	真空低温冷却機	1150× 965× 1570H	台	1	2,499,000	2,499,802.5	有り 代価表 0131
C23	移動シンク	750× 750× 850H	台	1	124,000	124,960.5	有り 代価表 0132
C24	冷凍冷蔵庫	1500× 800× 1910H	台	1	963,000	963,763	有り 代価表 0133
C25	1槽シンク	750× 750× 850H	台	1	125,000	125,960.5	有り 代価表 0134
C26	作業台	1200× 750× 850H	台	1	95,700	95,764.45	有り 代価表 0135

代価表一覧

体育館棟-厨房機器							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
C27	ポット・レンジナー	191× 218× 440H	台	1	41,500	41,572.35	有り 代価表 0136
C28	フード・プロセッサ (クイジナート)	221× 315× 435H	台	1	94,500	94,572.35	有り 代価表 0137
C29	ガスステープル	900× 750× 850H	台	1	119,000	119,236.8	有り 代価表 0138
C30	作業台	600× 750× 850H	台	1	71,100	71,172.35	有り 代価表 0139
C31	パ・スル-冷蔵庫	1800× 850× 1910H	台	1	1,461,000	1,461,099.8	有り 代価表 0140
C32	器具消毒保管機	900× 950× 1920H	台	1	471,000	471,336.8	有り 代価表 0141
C33	器具消毒保管機	1290× 950× 1920H	台	1	566,000	566,336.8	有り 代価表 0142
C34	防水形 デジタル台はかり	350× 605× 795H	台	1	60,000	60,072.35	有り 代価表 0143
C35	はかり用台	850× 550× 900H	台	1	124,000	124,168.4	有り 代価表 0144
D 1	牛乳保冷库 (パ・スル-タイプ)	1200× 900× 1970H	台	1	944,000	944,802.5	有り 代価表 0145
D 2	UTTカート2型	911× 614× 964H	台	1	125,000	125,564.45	有り 代価表 0146
D 3	検査保存用冷凍庫	625× 650× 1910H	台	1	629,000	629,802.5	有り 代価表 0147
E 1	移動シンク	750× 600× 850H	台	1	123,000	123,960.5	有り 代価表 0148
E 2	3槽シンク	2100× 750× 850H	台	1	328,000	328,921	有り 代価表 0149
E 3	作業台	750× 750× 850H	台	1	75,400	75,472.35	有り 代価表 0150

体育館棟-厨房機器							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
E 4	スポン洗浄機	600× 600× 800H	台	1	496,000	496,544.7	有り 代価表 0151
E 5	ステンレスエレクトロニクス	910× 460× 1717H	台	1	71,300	71,352.6	有り 代価表 0152
E 6	食器洗浄機	2300× 800× 1800H	台	1	2,458,000	2,458,336.8	有り 代価表 0153
E 7	移動台	1200× 600× 850H	台	1	129,000	129,564.45	有り 代価表 0154
E 8	移動台	900× 750× 850H	台	1	121,000	121,168.4	有り 代価表 0155
E 9	電気式 食器消毒保管機	900× 950× 1860H	台	1	643,000	643,336.8	有り 代価表 0156
E10	電気式 食器消毒保管機	2580× 950× 1860H	台	1	1,462,000	1,462,336.8	有り 代価表 0157
E11	電気式 食器消毒保管機	1750× 950× 1860H	台	1	1,113,000	1,113,336.8	有り 代価表 0158

代価表一覧

体育館棟-架台類							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	配管用架台②	600× 500H L50× 50× 6t 溶融亜鉛メッキ仕上げ	組	1	10,500	10,586.35	有り 代価表 0159
	配管用架台③	1100× 500H L50× 50× 6t 溶融亜鉛メッキ仕上げ	組	1	15,300	15,398.33	有り 代価表 0160

代価表一覽

大阪府立出来島支援学校（仮称）改修その他機械設備工事

代価表一覽

大阪府立出来島支援学校（仮称）改修その他機械設備工事

代価表一覽

大阪府立出来島支援学校（仮称）改修その他機械設備工事

器具類(配管)							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	定流量弁	80A	個	1	55,600	55,693.14	有り 代価表 0191
	排水フレキ	40A	個	1	5,070	5,074.62	有り 代価表 0192
	排水フレキ	50A	個	1	5,610	5,613.75	有り 代価表 0193
	排水フレキ	65A	個	1	7,470	7,474.75	有り 代価表 0194
	排水フレキ	75A	個	1	10,300	10,363.87	有り 代価表 0195
	排水フレキ	100A	個	1	15,900	15,980.5	有り 代価表 0196
	ガス流量計	20A	個	1	14,800	14,891.04	有り 代価表 0197

EF継手							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 EFチース [®] (両受) 100A×50A	個	1	31,100	31,134	有り 代価表 0198
	水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 EFチース [®] 90° (両受) 50A	個	1	14,900	14,954.74	有り 代価表 0199
	水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 EFチース [®] (両受) 50A×50A	個	1	15,800	15,804.74	有り 代価表 0200

代価表一覧

撤去代価(機器類)								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 5.6kW以下 再使用しない	台	1	6,810	6,814.5	有り	代価表 0204
	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 12.5kW以下 再使用しない	台	1	10,900	10,974	有り	代価表 0205
	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 14.0kW以下 再使用しない	台	1	11,300	11,328	有り	代価表 0206
	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 20.0kW以下 再使用しない	台	1	20,200	20,266.5	有り	代価表 0207
	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 25.0kW以下 再使用しない	台	1	30,200	30,208	有り	代価表 0208
	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊り 5.6kW以下 再使用しない	台	1	4,690	4,690.5	有り	代価表 0209
	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊り 7.1kW以下 再使用しない	台	1	4,690	4,690.5	有り	代価表 0210
	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊り 8.0kW以下 再使用しない	台	1	5,570	5,575.5	有り	代価表 0211
	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊り 12.5kW以下 再使用しない	台	1	7,160	7,168.5	有り	代価表 0212
	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊り 14.0kW以下 再使用しない	台	1	7,250	7,257	有り	代価表 0213
	ガスエンジンヒートポンプ式空調和機撤去	屋外機 防振基礎無し 28.0kW以下 再使用しない	台	1	31,800	31,860	有り	代価表 0214
	ガスエンジンヒートポンプ式空調和機撤去	屋外機 防振基礎無し 35.5kW以下 再使用しない	台	1	41,300	41,300	有り	代価表 0215
	ガスエンジンヒートポンプ式空調和機撤去	屋外機 防振基礎無し 45.0kW以下 再使用しない	台	1	66,000	66,080	有り	代価表 0216
	ガスエンジンヒートポンプ式空調和機撤去	屋外機 防振基礎無し 56.0kW以下 再使用しない	台	1	82,600	82,600	有り	代価表 0217
	ルームエアコンディション[セパレート形(圧縮機屋外形)]撤去	屋外機 床置き 2.5kW以下 再使用しない	台	1	2,650	2,655	有り	代価表 0218

代価表一覧

撤去代価(機器類)								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	ルームエアコンディション[セパレート形(圧縮機屋外形)]撤去	屋内機 壁掛け 2.5kW以下 再使用しない	台	1	880	885	有り	代価表 0219
	全熱交換ユニット撤去	天井吊形 500m3/h以下 再使用しない	台	1	25,400	25,488	有り	代価表 0220
	送風機(片吸込)撤去	床置形 標準基礎 No.2 以下 再使用しない	台	1	10,800	10,885.5	有り	代価表 0221
	送風機(片吸込)撤去	天井吊形 防振基礎 No.3 以下 再使用しない	台	1	38,200	38,232	有り	代価表 0222
	送風機(片吸込)撤去	床置形 標準基礎 No.3 1/2以下 再使用しない	台	1	23,800	23,836	有り	代価表 0223
	消音ボックス付送風機撤去	天井吊 再使用しない	台	1	15,000	15,045	有り	代価表 0224
	パイプ用ファン撤去	φ150以下 再使用しない	台	1	2,210	2,212.5	有り	代価表 0225
	換気扇撤去	天井埋込形 再使用しない	台	1	4,420	4,425	有り	代価表 0226
	多段ポンプ撤去(衛生機器)	防振基礎 7.5 kW以下 再使用しない	台	1	47,100	47,152.8	有り	代価表 0227
	多段ポンプ撤去(衛生機器)	標準基礎 15.0 kW以下 再使用しない	台	1	58,400	58,410	有り	代価表 0228
	開放型膨張タンク撤去	T-3 再使用しない	基	1	3,800	3,805.5	有り	代価表 0229
	FRP製一体形タンク撤去	T-1 再使用しない	基	1	144,000	144,550	有り	代価表 0230
	FRP製一体形タンク撤去	T-2 再使用しない	基	1	111,000	111,038	有り	代価表 0231
	瞬間湯沸器撤去	給湯専用壁掛形 5号 先止め式 再使用しない	台	1	7,060	7,065.37	有り	代価表 0232
	瞬間湯沸器撤去	給湯専用壁掛形 24号 再使用しない	台	1	21,000	21,025.87	有り	代価表 0233

代價表一覽

大阪府立出来島支援学校（仮称）改修その他機械設備工事

[illegible]

代価表一覽

撤去代価(配管類)							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	ドラムトラップ (鋳鉄製) 撤去	80A 再使用しない	個	1	2,460	2,468.62	有り 代価表 0254
	防虫網 撤去	40A 再使用しない	個	1	1,700	1,702.5	有り 代価表 0255
	防虫網 撤去	50A 再使用しない	個	1	1,950	1,957.87	有り 代価表 0256
	防虫網 撤去	100A 再使用しない	個	1	2,720	2,724	有り 代価表 0257
	防虫網 撤去	125A 再使用しない	個	1	2,970	2,979.37	有り 代価表 0258
	防虫網 撤去	150A 再使用しない	個	1	3,230	3,234.75	有り 代価表 0259
	通気金具 撤去	50～100A 再使用しない	個	1	1,360	1,362	有り 代価表 0260
	排気筒 撤去	100mm 再使用しない	m	1	2,460	2,468.62	有り 代価表 0261
	排気筒 撤去	200mm 再使用しない	m	1	3,740	3,745.5	有り 代価表 0262
	ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 250A	m	1	4,910	4,911.71	有り 代価表 0263
	ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 250A	m	1	5,890	5,890.65	有り 代価表 0264

代価表

219

校舎棟-空調設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	圧力扇 据付	600φ以下	台	1			19,100		代価表 0001
01	設備機械工		人	0.66	1	23,600	15,576	○	
	その他		式	1	0.23	15,576	3,582.48		
	計						19,158.48		

代価表

校舎棟-衛生器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	大便器 手動洗浄・床排水	掃除口付, 手動洗浄, 壁給水, 床排水 蓋なし洗浄便座	組	1			137,000		代価表 0002
01	大便器 手動洗浄・床排水	掃除口付, 手動洗浄, 壁給水, 床排水 蓋なし洗浄便座	組	1	1	117,000	117,000		
02	大便器 取付	洗浄弁式 温水洗浄便座	組	1	1	20,900	20,900		
	計						137,900		
	大便器 自動洗浄・床排水	掃除口付, 自動洗浄, 壁給水, 床排水 蓋なし洗浄便座	組	1			212,000		代価表 0003
01	大便器 自動洗浄・床排水	掃除口付, 自動洗浄, 壁給水, 床排水 蓋なし洗浄便座	組	1	1	192,000	192,000		
02	大便器 取付	洗浄弁式 温水洗浄便座	組	1	1	20,900	20,900		
	計						212,900		
	幼児用大便器	3-5歳時向け 手動フラッシュバルブ [®] (壁給水) 蓋なし洗浄便座	組	1			86,200		代価表 0004
01	幼児用大便器	3-5歳時向け 手動フラッシュバルブ [®] (壁給水) 蓋なし洗浄便座	組	1	1	65,300	65,300		
02	大便器 取付	洗浄弁式 温水洗浄便座	組	1	1	20,900	20,900		
	計						86,200		

代価表

220

校舎棟-衛生器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	幼児用小便器	壁排水型 自動フラッシュバルブ [※] （壁給水）	組	1			89,400		代価表 0005
01	幼児用小便器	壁排水型 自動フラッシュバルブ [※] （壁給水） 蓋なし洗浄便座	組	1	1	69,800	69,800		
02	小便器 取付	専用洗浄弁式床置小便器 大形	組	1	1	19,600	19,600		
	計						89,400		
	小便器	壁掛低リッパ型、掃除口付 自動洗浄（センサー一体型）	組	1			110,000		代価表 0006
01	小便器	壁掛低リッパ型、掃除口付 自動洗浄（センサー一体型）	組	1	1	94,400	94,400		
02	小便器 取付	専用洗浄弁式壁掛小便器 大形	組	1	1	15,800	15,800		
	計						110,200		

代価表

校舎棟-衛生器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	多目的トイレバック （右勝手）	大便器床置・汚物流し、洗面器、 手洗器、チャームボックス、水石けん入れ、 電気温水器	組	1			1,107,000		代価表 0007
01	多目的トイレバック （右勝手）	大便器床置・汚物流し、洗面器、 手洗器、チャームボックス、水石けん入れ、 電気温水器	組	1	1	974,000	974,000		
02	大便器 取付	高座面形 温水洗浄便座	組	1	1	36,300	36,300		
03	洗面器 取付	自動混合水栓 大	組	1	1	12,900	12,900		
04	手洗器 取付	壁掛けそで付き、自動水栓1個	組	1	1	6,200	6,200		
05	壁掛形汚物流し ユニット 取付	水石鹸入れ、紙巻器、温水器を含む	組	1	1	77,747.5	77,747.5		
	計						1,107,147.5		
	多目的トイレバック （左勝手）	大便器床置・汚物流し、洗面器、 手洗器、チャームボックス、水石けん入れ、 電気温水器	組	1			1,107,000		代価表 0008
01	多目的トイレバック （左勝手）	大便器床置・汚物流し、洗面器、 手洗器、チャームボックス、水石けん入れ、 電気温水器	組	1	1	974,000	974,000		
02	大便器 取付	高座面形 温水洗浄便座	組	1	1	36,300	36,300		
03	洗面器 取付	自動混合水栓 大	組	1	1	12,900	12,900		
04	手洗器 取付	壁掛けそで付き、自動水栓1個	組	1	1	6,200	6,200		
05	壁掛形汚物流し ユニット 取付	水石鹸入れ、紙巻器、温水器を含む	組	1	1	77,747.5	77,747.5		
	計						1,107,147.5		

代価表

221

校舎棟-衛生器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	洗面器 レバー水栓	壁掛洗面器 レバー式単水栓	組	1			36,200		代価表 0009
01	洗面器 レバー水栓	壁掛洗面器 レバー式単水栓	組	1	1	24,800	24,800		
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	組	1	1	11,400	11,400		
	計						36,200		
	洗面器 自動水栓	壁掛洗面器 自動水栓	組	1			52,200		代価表 0010
01	洗面器 自動水栓	壁掛洗面器 自動水栓	組	1	1	40,800	40,800		
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	組	1	1	11,400	11,400		
	計						52,200		
	洗面器 ハンドℓ水栓	壁掛洗面器 ハンドℓ式水栓	組	1			36,200		代価表 0011
01	洗面器 ハンドℓ水栓	壁掛洗面器 ハンドℓ式水栓	組	1	1	24,800	24,800		
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	組	1	1	11,400	11,400		
	計						36,200		

代価表

校舎棟-衛生器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	洗面化粧台	幅759mm 2ハンドℓ混合水栓	組	1			69,400		代価表 0012
01	洗面化粧台	幅759mm 2ハンドℓ混合水栓	組	1	1	58,000	58,000		
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	組	1	1	11,400	11,400		
	計						69,400		
	温水トイレバック	電気温水器, 水石けん入れ	組	1			352,000		代価表 0013
01	温水トイレバック	電気温水器, 水石けん入れ	組	1	1	275,000	275,000		
02	壁掛形汚物流し ユニット 取付	水石鹸入れ, 紙巻器, 温水器を含む	組	1	1	77,747.5	77,747.5		
	計						352,747.5		
	掃除流し 床排水	バック付掃除流し 横水栓	組	1			78,300		代価表 0014
01	掃除流し 床排水	バック付掃除流し 横水栓	組	1	1	62,600	62,600		
02	掃除流し 取付	バック無し又はバック付き	組	1	1	15,700	15,700		
	計						78,300		

代価表

222

校舎棟-衛生器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	掃除流し 壁排水	ﾊﾞｯｸ付掃除流し 横水栓	組	1			80,000		代価表 0015
01	掃除流し 壁排水	ﾊﾞｯｸ付掃除流し 横水栓	組	1	1	64,300	64,300		
02	掃除流し 取付	ﾊﾞｯｸ無し又はﾊﾞｯｸ付き	組	1	1	15,700	15,700		
	計						80,000		
	洗濯機ﾊﾞﾝ	床上点検ﾀｲﾌﾟ 樹脂製排水ﾄﾗｯﾌﾟ	組	1			16,600		代価表 0016
01	洗濯機ﾊﾞﾝ	床上点検ﾀｲﾌﾟ 樹脂製排水ﾄﾗｯﾌﾟ	組	1	1	9,450	9,450		
02	洗濯機ﾊﾞﾝ 取付	ﾄﾗｯﾌﾟ 付き	組	1	1	7,150	7,150		
	計						16,600		
	室内機取付金物		組	1			98,700		代価表 0017
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	11.3	1	4,811.98	54,375.37		
02	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×125×65 (溝形鋼)	m	6.5	1	6,830.3	44,396.95		
	計						98,772.32		

代価表

校舎棟-衛生器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	HB-2 補助散水栓	露出型 消火器ﾎﾞｯｸｽ併設形	組	1			136,000		代価表 0018
01	消火器併設形 屋内消火栓箱 (総合形)	HB-1BS	組	1	1	136,181.5	136,181.5		
	計						136,181.5		
	送水口	自立型・双口 100×65×65	個	1			107,000		代価表 0019
01	送水口	ｽﾀﾝﾄﾞ形 差込式 65A	個	1	1	107,940.75	107,940.75		
	計						107,940.75		
	消火配管 配管用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管	PE 100A 地中埋設	m	1			3,180		代価表 0020
01	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管(直管)	地中埋設 100A	m	1	1	3,183.25	3,183.25		
	計						3,183.25		
	消火配管 配管用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管 継手	地中埋設 EFﾌﾗﾝｼﾞ短管 100A (片受)	個	1			21,600		代価表 0021
01	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管継手	地中埋設 EFﾌﾗﾝｼﾞ短管 100A (片受)	個	1	1	21,672	21,672		
	計						21,672		

代価表

223

校舎棟-衛生器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ドレイン配管 配管用炭素鋼鋼管	SCP 白 32A 屋内一般		1			5,910		代価表 0022
			m						
01	消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	m	1	1	5,913.13	5,913.13		
	計						5,913.13		
	配管切断 (エルボ部撤去)	40A 1か所あたり(2切断)	か所	1			7,940		代価表 0023
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温無	か所	2	1	3,972.5	7,945		
	計						7,945		
	配管切断 (エルボ部撤去)	50A 1か所あたり(2切断)	か所	1			7,940		代価表 0024
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	か所	2	1	3,972.5	7,945		
	計						7,945		
	配管切断 (エルボ部撤去)	65A 1か所あたり(2切断)		1			7,940		代価表 0025
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温無	か所	2	1	3,972.5	7,945		
	計						7,945		

代価表

校舎棟-衛生器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	配管切断 (エルボ部撤去)	80A 1か所あたり(2切断)	か所	1			8,510		代価表 0026
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温無	か所	2	1	4,256.25	8,512.5		
	計						8,512.5		
	配管切断 (エルボ部撤去)	150A 1か所あたり(2切断)	か所	1			9,640		代価表 0029
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 150A 保温無	か所	2	1	4,823.75	9,647.5		
	計						9,647.5		

代価表

224

校舎棟-水栓類								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	シンク・バルバー 混合水栓	台付1穴	個	1			16,800	代価表 0030
01	シンク・バルバー 混合水栓	台付1穴	個	1	1	13,800	13,800	
02	混合水栓 取付	13A	個	1	1	3,071.31	3,071.31	
	計						16,871.31	
	立水栓 (水用バルバー)	スパ 外回転式・泡沫式	個	1			9,760	代価表 0031
01	立水栓 (水用バルバー)	スパ 外回転式・泡沫式	個	1	1	7,810	7,810	
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	1,954.47	1,954.47	
	計						9,764.47	
	立水栓 (水用バルブ)	スパ 外回転式・泡沫式	個	1			6,270	代価表 0032
01	立水栓 (水用バルブ)	スパ 外回転式・泡沫式	個	1	1	4,320	4,320	
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	1,954.47	1,954.47	
	計						6,274.47	

代価表

校舎棟-水栓類								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	立水栓 (湯用バルバー)	スパ 外回転式・泡沫式	個	1			6,270	代価表 0033
01	立水栓 (湯用バルバー)	スパ 外回転式・泡沫式	個	1	1	4,320	4,320	
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	1,954.47	1,954.47	
	計						6,274.47	
	立水栓 (湯用バルブ)	スパ 外回転式・泡沫式	個	1			6,270	代価表 0034
01	立水栓 (湯用バルブ) (調理室用)	スパ 外回転式・泡沫式	個	1	1	4,320	4,320	
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	1,954.47	1,954.47	
	計						6,274.47	
	立水栓 (水用バルブ) (調理室用)	スパ 外回転式・泡沫式	個	1			6,270	代価表 0035
01	立水栓 (水用バルブ) (調理室用)	スパ 外回転式・泡沫式	個	1	1	4,320	4,320	
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	1,954.47	1,954.47	
	計						6,274.47	

代価表

225

校舎棟-水栓類									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	立水栓 (湯用ハットル) (調理室用)	ｽﾍﾞ 外回転式・泡沫式	個	1			6,270		代価表 0036
01	立水栓 (湯用ハットル) (調理室用)	ｽﾍﾞ 外回転式・泡沫式	個	1	1	4,320	4,320		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	1,954.47	1,954.47		
	計						6,274.47		
	台付化学水栓		個	1			10,700		代価表 0037
01	台付化学水栓		個	1	1	8,820	8,820		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	1,954.47	1,954.47		
	計						10,774.47		
	洗濯機用横水栓		個	1			5,600		代価表 0038
01	洗濯機用横水栓		個	1	1	3,650	3,650		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	1,954.47	1,954.47		
	計						5,604.47		

代価表

校舎棟-水栓類									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ ｼｬﾜｰ金具	壁付	個	1			24,800		代価表 0039
01	ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ ｼｬﾜｰ金具	壁付	個	1	1	21,800	21,800		
02	混合水栓 取付	13A	個	1	1	3,071.31	3,071.31		
	計						24,871.31		
	横水栓		個	1			3,460		代価表 0040
01	横水栓		個	1	1	1,510	1,510		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	1,954.47	1,954.47		
	計						3,464.47		
	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ横水栓 (ｷｰ式)		個	1			6,310		代価表 0041
01	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ横水栓 (ｷｰ式)		個	1	1	4,360	4,360		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	1,954.47	1,954.47		
	計						6,314.47		

代価表

226

校舎棟-トラップ類									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	GT-1 ガスリスタートラップ	ステンレス製 土間埋設 バイブ 流入式 流入量 :24.9L/min 阻集ガス量:9.4kg	台	1			523,000		代価表 0042
01	GT-1 ガスリスタートラップ	ステンレス製 土間埋設 バイブ 流入式 流入量 :24.9L/min 阻集ガス量:9.4kg	台	1	1	501,000	501,000		
02	ガス阻集器 取付	100×50	組	1	1	22,336.8	22,336.8		
	計						523,336.8		
	PT-1 プラスチックトラップ	ステンレス製 床置型 バイブ 流入式 容量:20L	台	1			163,000		代価表 0043
01	PT 1 プラスチックトラップ	ステンレス製 床置型 バイブ 流入式 容量:20L	台	1	1	141,000	141,000		
02	ガス阻集器 取付	100×50	組	1	1	22,336.8	22,336.8		
	計						163,336.8		

代価表

校舎棟-給湯機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	GHW- 1 ガス給湯器	業務用屋外壁掛型 給湯能力:24号	台	1			163,000		代価表 0044
01	GHW- 1 ガス給湯器	業務用屋外壁掛型 給湯能力:24号	台	1	1	94,600	94,600		
02	瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 24号	台	1	1	68,964.87	68,964.87		
	計						163,564.87		
	GHW- 1' ガス給湯器	業務用屋外壁掛型 給湯能力:24号	台	1			165,000		代価表 0045
01	GHW- 1' ガス給湯器	業務用屋外壁掛型 給湯能力:24号	台	1	1	96,100	96,100		
02	瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 24号	台	1	1	68,964.87	68,964.87		
	計						165,064.87		
	GHW- 2 ガス給湯器	業務用屋内壁掛強制排気型 給湯能力:24号	台	1			178,000		代価表 0046
01	GHW- 2 ガス給湯器	業務用屋内壁掛強制排気型 給湯能力:24号	台	1	1	110,000	110,000		
02	瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 24号	台	1	1	68,964.87	68,964.87		
	計						178,964.87		

代価表

227

校舎棟-給湯機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	GHW- 3 ガス給湯器	業務用屋外壁掛型 給湯能力:32号	台	1			211,000		代価表 0047
01	GHW- 3 ガス給湯器	業務用屋外壁掛型 給湯能力:32号	台	1	1	128,000	128,000		
02	瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 30号	台	1	1	83,204.58	83,204.58		
	計						211,204.58		
	GHW- 3' ガス給湯器	業務用屋外壁掛型 給湯能力:32号	台	1			213,000		代価表 0048
01	GHW- 3' ガス給湯器	業務用屋外壁掛型 給湯能力:32号	台	1	1	130,000	130,000		
02	瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 30号	台	1	1	83,204.58	83,204.58		
	計						213,204.58		
	GHW- 4 ガス給湯器	業務用屋内壁掛強制排気型 給湯能力:32号	台	1			229,000		代価表 0049
01	GHW- 4 ガス給湯器	業務用屋内壁掛強制排気型 給湯能力:32号	台	1	1	146,000	146,000		
02	瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 30号	台	1	1	83,204.58	83,204.58		
	計						229,204.58		

代価表

校舎棟-給湯機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	GHW- 5 ガス給湯器	業務用屋外壁掛型 給湯能力:50号	台	1			357,000		代価表 0050
01	GHW- 5 ガス給湯器	業務用屋外壁掛型 給湯能力:50号	台	1	1	215,000	215,000		
02	瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 20号	台	1	1	59,192.52	59,192.52		
03	瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 30号	台	1	1	83,204.58	83,204.58		
	計						357,397.1		
	GHW- 6 ガス給湯器	業務用屋内壁掛強制排気型 給湯能力:50号	台	1			368,000		代価表 0051
01	GHW- 6 ガス給湯器	業務用屋内壁掛強制排気型 給湯能力:50号	台	1	1	226,000	226,000		
02	瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 20号	台	1	1	59,192.52	59,192.52		
03	瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 30号	台	1	1	83,204.58	83,204.58		
	計						368,397.1		

代価表

228

校舎棟-給湯機器								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	GHW-7 ガス給湯器	業務用屋内壁掛強制排気型 給湯能力:32号×2連結	組	1			451,000	代価表 0052
01	GHW-7 ガス給湯器	業務用屋内壁掛強制排気型 給湯能力:32号×2連結	組	1	1	285,000	285,000	
02	瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 30号	台	2	1	83,204.58	166,409.16	
	計						451,409.16	
	GHW-10 ガス給湯器	壁掛形 先止め式 給湯能力:5号	台	1			43,500	代価表 0053
01	GHW-10 ガス給湯器	壁掛形 先止め式 給湯能力:5号	台	1	1	20,400	20,400	
02	瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 5号	台	1	1	23,174.43	23,174.43	
	計						43,574.43	

代価表

校舎棟-架台類								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	配管用架台①	250×350H L50×50×4t 溶融亜鉛メッキ仕上げ	組	1			4,980	代価表 0054
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 4×50×50 (等辺山形鋼)	m	1.2	1	4,154.58	4,985.49	
	計						4,985.49	
	配管用架台②	500×350H L50×50×4t 溶融亜鉛メッキ仕上げ	組	1			7,060	代価表 0055
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 4×50×50 (等辺山形鋼)	m	1.7	1	4,154.58	7,062.78	
	計						7,062.78	
	配管用架台③	250×650H L50×50×4t 溶融亜鉛メッキ仕上げ	組	1			7,470	代価表 0056
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 4×50×50 (等辺山形鋼)	m	1.8	1	4,154.58	7,478.24	
	計						7,478.24	
	配管用架台④	500×650H L50×50×4t 溶融亜鉛メッキ仕上げ	組	1			9,550	代価表 0057
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 4×50×50 (等辺山形鋼)	m	2.3	1	4,154.58	9,555.53	
	計						9,555.53	

代価表

229

体育館棟-空調設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	自立運転切り替えスイッチ(取付)		個	1			2,870		代価表 0058
01	電工		人	0.104	1	22,100	2,298.4	○	
	その他		式	1	0.25	2,298.4	574.6		
	計						2,873		
	エア-搬送ファン 据付		台	1			11,900		代価表 0059
01	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊りー 2.8kW以下	台	1	1	11,901.48	11,901.48		
	計						11,901.48		
	A. 排気フード	ステンレス製一重型フード 8,000×1,600×700H GF(両面3連×4),FD付	個	1			1,233,000		代価表 0060
01	A. 排気フード	ステンレス製一重型フード 8,000×1,600×700H GF(両面3連×4),FD付	個	1	1	963,000	963,000		
	一重フード 据付		m ²	12.8	1	11,734.2	150,197.76		
03	ガラス除去装置 (予備品含まず)	V形2枚 500×500	組	4	1	30,036.72	120,146.88		
	計						1,233,344.64		

代価表

体育館棟-空調設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	B. 排気フード	ステンレス製一重型フード 1,200×1,000×700H GF(両面2連),FD付	個	1			200,000		代価表 0061
01	B. 排気フード	ステンレス製一重型フード 1,200×1,000×700H GF(両面2連),FD付	個	1	1	126,000	126,000		
	一重フード 据付		m ²	1.2	1	11,734.2	14,081.04		
03	ガラス除去装置 (予備品含まず)	V形2枚 500×500	組	2	1	30,036.72	60,073.44		
	計						200,154.48		
	C. 排気フード	ステンレス製一重型フード 1,200×1,000×700H GF(両面2連),FD付	個	1			200,000		代価表 0062
01	C. 排気フード	ステンレス製一重型フード 1,200×1,000×700H GF(両面2連),FD付	個	1	1	126,000	126,000		
	一重フード 据付		m ²	1.2	1	11,734.2	14,081.04		
03	ガラス除去装置 (予備品含まず)	V形2枚 500×500	組	2	1	30,036.72	60,073.44		
	計						200,154.48		

代価表

230

体育館棟-空調設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	D. 排気フード	ステンレス製一重型フード 1,400×1,200×700H GF(両面2連),FD付	個	1			235,000		代価表 0063
01	D. 排気フード	ステンレス製一重型フード 1,400×1,200×700H GF(両面2連),FD付	個	1	1	156,000	156,000		
02	一重フード 据付		m ²	1.68	1	11,734.2	19,713.45		
03	グリッド除去装置 (予備品含まず)	V形2枚 500×500	組	2	1	30,036.72	60,073.44		
	計						235,786.89		
	E. 排気フード	ステンレス製一重型フード 4,000×1,500×700H FD付	個	1			592,000		代価表 0064
01	E. 排気フード	ステンレス製一重型フード 4,000×1,500×700H FD付	個	1	1	462,000	462,000		
02	一重フード 据付		m ²	6	1	11,734.2	70,405.2		
03	グリッド除去装置 (予備品含まず)	V形2枚 500×500	組	2	1	30,036.72	60,073.44		
	計						592,478.64		

代価表

体育館棟-衛生器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	大便器 手動洗浄・床排水	掃除口付,手動洗浄,壁給水,床排水 蓋なし洗浄便座	組	1			137,000		代価表 0065
01	大便器 手動洗浄・床排水	掃除口付,手動洗浄,壁給水,床排水 蓋なし洗浄便座	組	1	1	117,000	117,000		
02	大便器 取付	洗浄弁式 温水洗浄便座	組	1	1	20,900	20,900		
	計						137,900		
	大便器 洗浄便座一体型	壁給水,床排水	組	1			145,000		代価表 0066
01	大便器 洗浄便座一体型	壁給水,壁排水	組	1	1	125,000	125,000		
02	大便器 取付	洗浄弁式 温水洗浄便座	組	1	1	20,900	20,900		
	計						145,900		
	和風大便器	自動フラッシュバルブ(床給水)	組	1			60,600		代価表 0067
01	和風大便器	掃除口付 自動フラッシュバルブ(床給水)	組	1	1	39,300	39,300		
02	和風便器 取付	洗浄弁式	組	1	1	21,344.4	21,344.4		
	計						60,644.4		

代価表

231

体育館棟-衛生器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	小便器	壁掛低リッパ型 自動洗浄(センサー一体型)	組	1			110,000		代価表 0068
01	小便器	壁掛低リッパ型、掃除口付 自動洗浄(センサー一体型)	組	1	1	94,400	94,400		
02	小便器 取付	専用洗浄弁式壁掛小便器 大形	組	1	1	15,800	15,800		
	計						110,200		
	多目的トイレバック (右勝手)	大便器床置・汚物流し、洗面器、 手洗器、チャームボックス、水石けん入れ、 電気温水器	組	1			1,107,000		代価表 0069
01	多目的トイレバック (右勝手)	大便器床置・汚物流し、洗面器、 手洗器、チャームボックス、水石けん入れ、 電気温水器	組	1	1	974,000	974,000		
02	大便器 取付	高座面形 温水洗浄便座	組	1	1	36,300	36,300		
03	洗面器 取付	自動混合水栓 大	組	1	1	12,900	12,900		
04	手洗器 取付	壁掛けそで付き、自動水栓1個	組	1	1	6,200	6,200		
05	壁掛形汚物流し エネット 取付	水石鹸入れ、紙巻器、温水器を含む	組	1	1	77,747.5	77,747.5		
	計						1,107,147.5		

代価表

体育館棟-衛生器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	洗面器 レバ-水栓	壁掛洗面器 レバ-式単水栓	組	1			36,200		代価表 0070
01	洗面器 レバ-水栓	壁掛洗面器 レバ-式単水栓	組	1	1	24,800	24,800		
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	組	1	1	11,400	11,400		
	計						36,200		
	洗面器 自動水栓	壁掛洗面器 自動水栓	組	1			52,200		代価表 0071
01	洗面器 自動水栓	壁掛洗面器 自動水栓	組	1	1	40,800	40,800		
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	組	1	1	11,400	11,400		
	計						52,200		
	カウンター式洗面器	アンダーカウンター式 レバ-式単水栓	組	1			48,600		代価表 0072
01	カウンター式洗面器	アンダーカウンター式 レバ-式単水栓	組	1	1	37,200	37,200		
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	組	1	1	11,400	11,400		
	計						48,600		

代価表

232

体育館棟-衛生器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	掃除流し 床排水	ﾊﾞｯｸ付掃除流し 横水栓	組	1			78,300		代価表 0073
01	掃除流し 床排水	ﾊﾞｯｸ付掃除流し 横水栓	組	1	1	62,600	62,600		
02	掃除流し 取付	ﾊﾞｯｸ無し又はﾊﾞｯｸ付き	組	1	1	15,700	15,700		
	計						78,300		
	自動手指消毒器 (大型)		組	1			134,000		代価表 0074
01	自動手指消毒器 (大型)		組	1	1	125,000	125,000		
02	手洗器 取付	埋込ﾀｲﾌﾟ、自閉水栓等	組	1	1	9,090	9,090		
	計						134,090		
	自動手指消毒器 (小型)		組	1			129,000		代価表 0075
01	自動手指消毒器 (小型)		組	1	1	120,000	120,000		
02	手洗器 取付	埋込ﾀｲﾌﾟ、自閉水栓等	組	1	1	9,090	9,090		
	計						129,090		

代価表

体育館棟-水栓類									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ 混合水栓	台付1穴	個	1			16,800		代価表 0076
01	ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ 混合水栓	台付1穴	個	1	1	13,800	13,800		
02	混合水栓 取付	13A	個	1	1	3,071.31	3,071.31		
	計						16,871.31		
	立水栓 (水用ﾚﾊﾞｰ)	ｽﾍﾞﾙﾄ回転式・泡沫式	個	1			9,760		代価表 0077
01	立水栓 (水用ﾚﾊﾞｰ)	ｽﾍﾞﾙﾄ回転式・泡沫式	個	1	1	7,810	7,810		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	1,954.47	1,954.47		
	計						9,764.47		
	立水栓 (水用ﾊﾝﾄﾞﾙ)	ｽﾍﾞﾙﾄ回転式・泡沫式	個	1			6,270		代価表 0078
01	立水栓 (水用ﾊﾝﾄﾞﾙ)	ｽﾍﾞﾙﾄ回転式・泡沫式	個	1	1	4,320	4,320		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	1,954.47	1,954.47		
	計						6,274.47		

体育館棟-水栓類									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	立水栓 (湯用バット・ℓ)	ｽﾍﾞ 外回転式・泡沫式	個	1			6,270		代価表 0080
01	立水栓 (湯用バット・ℓ)	ｽﾍﾞ 外回転式・泡沫式	個	1	1	4,320	4,320		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	1,954.47	1,954.47		
	計						6,274.47		
	カップリング横水栓 (水用)		個	1			6,150		代価表 0081
01	立水栓 (水用レバー)		個	1	1	4,200	4,200		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	1,954.47	1,954.47		
	計						6,154.47		
	カップリング横水栓 (湯用)		個	1			11,400		代価表 0082
01	カップリング横水栓 (湯用)		個	1	1	9,530	9,530		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	1,954.47	1,954.47		
	計						11,484.47		

代価表

体育館棟-水栓類									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	横水栓 (水用レバー) (調理室用)	ｽﾍﾞ 外回転式・泡沫式	個	1			13,100		代価表 0083
01	横水栓 (水用レバー) (調理室用)	ｽﾍﾞ 外回転式・泡沫式	個	1	1	11,200	11,200		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	1,954.47	1,954.47		
	計						13,154.47		
	横水栓 (湯用レバー) (調理室用)	ｽﾍﾞ 外回転式・泡沫式	個	1			14,000		代価表 0084
01	横水栓 (湯用レバー) (調理室用)	ｽﾍﾞ 外回転式・泡沫式	個	1	1	12,100	12,100		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	1,954.47	1,954.47		
	計						14,054.47		
	立水栓 (水用レバー) (調理室用)	ｽﾍﾞ 外回転式・泡沫式	個	1			6,270		代価表 0085
01	立水栓 (水用レバー) (調理室用)	ｽﾍﾞ 外回転式・泡沫式	個	1	1	4,320	4,320		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	1,954.47	1,954.47		
	計						6,274.47		

234

代価表

大阪府立出来島支援学校（仮称）改修その他機械設備工事

代価表

235

体育館棟-給湯機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	GHW- 8 ガス給湯器	業務用屋外壁掛型 給湯能力:50号×5連結	組	1			1,936,000		代価表 0088
01	GHW- 8 ガス給湯器	業務用屋外壁掛型 給湯能力:50号×5連結	台	1	1	1,225,000	1,225,000		
02	瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 30号	台	5	1	83,204.58	416,022.9		
03	瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 20号	台	5	1	59,192.52	295,962.6		
	計						1,936,985.5		
	GHW- 9 ガス給湯器	業務用屋外壁掛型 給湯能力:16号	台	1			127,000		代価表 0089
01	GHW- 9 ガス給湯器	業務用屋外壁掛型 給湯能力:16号	台	1	1	78,300	78,300		
02	瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 16号	台	1	1	49,699.38	49,699.38		
	計						127,999.38		
	EHW- 1 電気温水器	台下設置型 先止め式 貯湯量:12L	台	1			110,000		代価表 0090
01	EHW- 1 電気温水器	台下設置型 先止め式 貯湯量:12L	台	1	1	97,900	97,900		
02	電気貯湯湯沸器 据付	置台形 20L	台	1	1	12,564.45	12,564.45		
	計						110,464.45		

代価表

体育館棟-厨房機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	A 1 防水形 デジタル台はかり	350× 605× 795H	台	1			60,000		代価表 0091
01	A 1 防水形 デジタル台はかり	350× 605× 795H	台	1	1	50,300	50,300		
02	作業台 据付	幅 601～ 750mm	台	1	1	9,772.35	9,772.35		
	計						60,072.35		
	A 2 はかり用台	850× 550× 900H	台	1			124,000		代価表 0092
01	A 2 はかり用台	850× 550× 900H	台	1	1	113,000	113,000		
02	作業台 据付	幅 751～ 900mm	台	1	1	11,168.4	11,168.4		
	計						124,168.4		
	A 4 球根皮剥機	1040× 690× 959H	台	1			412,000		代価表 0093
01	A 4 球根皮剥機	1040× 690× 959H	台	1	1	390,000	390,000		
02	球根皮すき器 据付	15kg	台	1	1	22,336.8	22,336.8		
	計						412,336.8		

代価表

236

体育館棟-厨房機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
A 5	球根受け用 L型運搬車	750× 700× 900H	台	1			104,000		代価表 0094
01	A 5 球根受け用 L型運搬車	750× 700× 900H	台	1	1	94,300	94,300		
02	作業台 据付	幅 601～ 750mm	台	1	1	9,772.35	9,772.35		
	計						104,072.35		
A 6	検食保存用冷蔵庫	625× 650×1910H	台	1			629,000		代価表 0095
01	A 6 検食保存用冷蔵庫	750× 650×1910H	台	1	1	560,000	560,000		
02	冷蔵庫 据付	幅 1200mm以下	台	1	1	69,802.5	69,802.5		
	計						629,802.5		
A 7	ステンレスエレクトーシェルフ	1212× 613×1587H	台	1			116,000		代価表 0096
01	A 7 ステンレスエレクトーシェルフ	1212× 613×1587H	台	1	1	94,100	94,100		
02	棚 据付	幅 1201mm以上	台	1	1	22,336.8	22,336.8		
	計						116,436.8		

代価表

体育館棟-厨房機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
A 8	冷凍冷蔵庫	750× 800×1910H	台	1			760,000		代価表 0097
01	A 8 冷凍冷蔵庫	750× 800×1910H	台	1	1	691,000	691,000		
02	冷蔵庫 据付	幅 1200mm以下	台	1	1	69,802.5	69,802.5		
	計						760,802.5		
A 9	水切台付1槽シンク	1200× 750× 850H	台	1			151,000		代価表 0098
01	A 9 水切台付1槽シンク	1200× 750× 850H	台	1	1	138,000	138,000		
02	流し 据付	1槽 幅 901～1200mm	台	1	1	13,960.5	13,960.5		
	計						151,960.5		
A10	ステンレスエレクトーシェルフ	1212× 613×1587H	台	1			116,000		代価表 0099
01	A10 ステンレスエレクトーシェルフ	1212× 613×1587H	台	1	1	94,100	94,100		
02	棚 据付	幅 1201mm以上	台	1	1	22,336.8	22,336.8		
	計						116,436.8		

代価表

237

体育館棟-厨房機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	A11 ステンレスエレクターシェルフ	1518× 613×1587H	台	1			136,000		代価表 0100
01	A11 ステンレスエレクターシェルフ	1212× 613×1587H	台	1	1	114,000	114,000		
02	棚 据付	幅 1201mm以上	台	1	1	22,336.8	22,336.8		
	計						136,336.8		
	B 1 スタックカート	695× 900× 810H	台	1			86,800		代価表 0101
01	B 1 スタックカート	695× 900× 810H	台	1	1	75,700	75,700		
02	作業台 据付	幅 751～ 900mm	台	1	1	11,168.4	11,168.4		
	計						86,868.4		
	B 2 器具消毒保管機	1290× 950×1920H	台	1			672,000		代価表 0102
01	B 2 器具消毒保管機	1290× 950×1920H	台	1	1	650,000	650,000		
02	食器消毒器 据付	幅 751mm以上	台	1	1	22,336.8	22,336.8		
	計						672,336.8		

代価表

体育館棟-厨房機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	B 3 包丁・まな板 消毒保管機	550× 550×1920H	台	1			401,000		代価表 0103
01	B 3 包丁・まな板 消毒保管機	550× 550×1920H	台	1	1	382,000	382,000		
02	食器消毒器 据付	幅 750mm以下	台	1	1	19,544.7	19,544.7		
	計						401,544.7		
	B 4 作業台	900× 750× 850H	台	1			85,300		代価表 0104
01	B 4 作業台	900× 750× 850H	台	1	1	74,200	74,200		
02	作業台 据付	幅 751～ 900mm	台	1	1	11,168.4	11,168.4		
	計						85,368.4		
	B 5 下処理用3槽シンク	2100× 750× 850H	台	1			432,000		代価表 0105
01	B 5 下処理用3槽シンク	2100× 750× 850H	台	1	1	405,000	405,000		
02	流し 据付	2槽 幅 1501mm以上	台	1	1	27,921	27,921		
	計						432,921		

代価表

238

体育館棟-厨房機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
B 6	下処理用3槽シンク	2100× 750× 850H	台	1			432,000		代価表 0106
01	B 6 下処理用3槽シンク	2100× 750× 850H	台	1	1	405,000	405,000		
02	流し 据付	2槽 幅 1501mm以上	台	1	1	27,921	27,921		
	計						432,921		
B 7	移動台	750× 750× 850H	台	1			85,400		代価表 0107
01	B 7 移動台	750× 750× 850H	台	1	1	75,700	75,700		
02	作業台 据付	幅 601～ 750mm	台	1	1	9,772.35	9,772.35		
	計						85,472.35		
B 8	ドラフト水圧洗米機	465× 475× 715H	台	1			82,000		代価表 0108
01	B 8 ドラフト水圧洗米機	465× 475× 715H	台	1	1	66,700	66,700		
02	洗米器 据付	30kg以下	台	1	1	15,356.55	15,356.55		
	計						82,056.55		

代価表

体育館棟-厨房機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
B 9	パ ススル-冷蔵庫	1500× 850× 1910H	台	1			1,285,000		代価表 0109
01	B 9 パ ススル-冷蔵庫	1500× 850× 1910H	台	1	1	1,202,000	1,202,000		
02	冷蔵庫 据付	幅 1201～ 1500mm	台	1	1	83,763	83,763		
	計						1,285,763		
C 1	スタックカート	695× 900× 810H	台	1			86,800		代価表 0110
01	C 1 スタックカート	695× 900× 810H	台	1	1	75,700	75,700		
02	作業台 据付	幅 751～ 900mm	台	1	1	11,168.4	11,168.4		
	計						86,868.4		
C 2	移動台	750× 750× 850H	台	1			85,400		代価表 0111
01	C 2 移動台	750× 750× 850H	台	1	1	75,700	75,700		
02	作業台 据付	幅 601～ 750mm	台	1	1	9,772.35	9,772.35		
	計						85,472.35		

代価表

239

体育館棟-厨房機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	C 3 フードスライサー (刃物安全取外型)	555×1203× 775H	台	1			1,433,000		代価表 0112
01	C 3 フードスライサー (刃物安全取外型)	555×1203× 775H	台	1	1	1,411,000	1,411,000		
02	球根皮むき器 据付	15kg	台	1	1	22,336.8	22,336.8		
	計						1,433,336.8		
	C 4 移動式スライサー置台	1300× 750× 600H	台	1			131,000		代価表 0113
01	C 4 移動式スライサー置台	1300× 750× 600H	台	1	1	118,000	118,000		
02	作業台 据付	幅 1201～1500mm	台	1	1	13,960.5	13,960.5		
	計						131,960.5		
	C 5 受けシンク	950× 750× 900H	台	1			81,700		代価表 0114
01	C 5 受けシンク	950× 750× 900H	台	1	1	67,800	67,800		
02	流し 据付	1槽 幅 901～1200mm	台	1	1	13,960.5	13,960.5		
	計						81,760.5		

代価表

体育館棟-厨房機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	C 6 移動シンク	750× 750× 850H	台	1			124,000		代価表 0115
01	C 6 受けシンク	750× 750× 850H	台	1	1	111,000	111,000		
02	流し 据付	1槽 幅 900mm以下	台	1	1	13,960.5	13,960.5		
	計						124,960.5		
	C 7 移動台	1800× 750× 850H	台	1			137,000		代価表 0116
01	C 7 移動台	1800× 750× 850H	台	1	1	124,000	124,000		
02	作業台 据付	幅 1201～1500mm	台	1	1	13,960.5	13,960.5		
	計						137,960.5		
	C 8 包丁・まな板 消毒保管機	900× 550×1920H	台	1			501,000		代価表 0117
01	C 8 包丁・まな板 消毒保管機	900× 550×1920H	台	1	1	479,000	479,000		
02	食器消毒器 据付	幅 751mm以上	台	1	1	22,336.8	22,336.8		
	計						501,336.8		

代価表

240

体育館棟-厨房機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	C 9 ガスステップル (安全フラットハーフ付)	900× 750× 850H	台	1			119,000		代価表 0118
01	C 9 ガスステップル (安全フラットハーフ付)	900× 750× 850H	台	1	1	96,900	96,900		
02	ガスステップル 据付	幅 751mm以上	台	1	1	22,336.8	22,336.8		
	計						119,236.8		
	C10 水切台付1槽シンク	1200× 750× 850H	台	1			151,000		代価表 0119
01	C10 水切台付1槽シンク	1200× 750× 850H	台	1	1	138,000	138,000		
02	流し 据付	1槽 幅 901～1200mm	台	1	1	13,960.5	13,960.5		
	計						151,960.5		
	C11 水切台付3槽シンク	2400× 750× 850H	台	1			199,000		代価表 0120
01	C11 水切台付3槽シンク	2400× 750× 850H	台	1	1	172,000	172,000		
02	流し 据付	2槽 幅 1501mm以上	台	1	1	27,921	27,921		
	計						199,921		

代価表

体育館棟-厨房機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	C12 1槽シンク	750× 750× 850H	台	1			125,000		代価表 0121
01	C12 1槽シンク	750× 750× 850H	台	1	1	112,000	112,000		
02	流し 据付	1槽 幅 900mm以下	台	1	1	13,960.5	13,960.5		
	計						125,960.5		
	C13 作業台	1650× 750× 850H	台	1			114,000		代価表 0122
01	C13 作業台	1650× 750× 850H	台	1	1	101,000	101,000		
02	作業台 据付	幅 1201～1500mm	台	1	1	13,960.5	13,960.5		
	計						114,960.5		
	C14 移動台	1800× 750× 850H	台	1			137,000		代価表 0123
01	C14 移動台	1800× 750× 850H	台	1	1	124,000	124,000		
02	作業台 据付	幅 1201～1500mm	台	1	1	13,960.5	13,960.5		
	計						137,960.5		

代価表

241

体育館棟-厨房機器								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	C15 食材運搬車	1000× 650×1000H	台	1			203,000	代価表 0124
01	C15 食材運搬車	1000× 650×1000H	台	1	1	191,000	191,000	
02	作業台 据付	幅 901～1200mm	台	1	1	12,564.45	12,564.45	
	計						203,564.45	
	C16-1 低輻射式 ガス回転釜	1807×1130× 917H 1809H	台	1			1,819,000	代価表 0125
01	C16-1 低輻射式 ガス回転釜	1807×1130× 917H 1809H	台	1	1	1,772,000	1,772,000	
02	回転式平釜 (ガス式) 据付	136～160L	台	1	1	47,465.7	47,465.7	
	計						1,819,465.7	
	C16-2 低輻射式 ガス回転釜	1724×1043× 862H 1752H	台	1			1,660,000	代価表 0126
01	C16-2 低輻射式 ガス回転釜	1724×1043× 862H 1752H	台	1	1	1,613,000	1,613,000	
02	回転式平釜 (ガス式) 据付	136～160L	台	1	1	47,465.7	47,465.7	
	計						1,660,465.7	

代価表

体育館棟-厨房機器								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	C17 配缶台	1200× 750× 650H	台	1			131,000	代価表 0127
01	C17 配缶台	1200× 750× 650H	台	1	1	119,000	119,000	
02	作業台 据付	幅 901～1200mm	台	1	1	12,564.45	12,564.45	
	計						131,564.45	
	C18 角釜立体炊飯器	745× 610×1325H	台	1			530,000	代価表 0128
01	C18 角釜立体炊飯器	745× 610×1325H	台	1	1	475,000	475,000	
02	炊飯器(ガス式) 据付	30kg以下	台	1	1	55,842	55,842	
	計						530,842	
	C19 コンビ・オープン	1000× 825×1800H	台	1			2,963,000	代価表 0129
01	C19 コンビ・オープン	1000× 825×1800H	台	1	1	2,908,000	2,908,000	
02	ガスレンジ 据付	幅 901～1200mm	台	1	1	55,842	55,842	
	計						2,963,842	

代価表

242

体育館棟-厨房機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
C20	学校給食用フライ-	1500× 750×1170H	台	1			568,000		代価表 0130
01	学校給食用フライ-	1500× 750×1170H	台	1	1	507,000	507,000		
02	揚物器(フライ)据付	2槽 幅 751mm以上	台	1	1	61,426.2	61,426.2		
	計						568,426.2		
C21	真空低温冷却機	1150× 965×1570H	台	1			2,499,000		代価表 0131
01	真空低温冷却機	1150× 965×1570H	台	1	1	2,430,000	2,430,000		
02	冷蔵庫 据付	幅 1200mm以下	台	1	1	69,802.5	69,802.5		
	計						2,499,802.5		
C23	移動シンク	750× 750× 850H	台	1			124,000		代価表 0132
01	移動シンク	750× 750× 850H	台	1	1	111,000	111,000		
02	流し 据付	1槽 幅 900mm以下	台	1	1	13,960.5	13,960.5		
	計						124,960.5		

代価表

体育館棟-厨房機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
C24	冷凍冷蔵庫	1500× 800×1910H	台	1			963,000		代価表 0133
01	冷凍冷蔵庫	1500× 800×1910H	台	1	1	880,000	880,000		
02	冷蔵庫 据付	幅 1201～1500mm	台	1	1	83,763	83,763		
	計						963,763		
C25	1槽シンク	750× 750× 850H	台	1			125,000		代価表 0134
01	1槽シンク	750× 750× 850H	台	1	1	112,000	112,000		
02	流し 据付	1槽 幅 900mm以下	台	1	1	13,960.5	13,960.5		
	計						125,960.5		
C26	作業台	1200× 750× 850H	台	1			95,700		代価表 0135
01	作業台	1200× 750× 850H	台	1	1	83,200	83,200		
02	作業台 据付	幅 901～1200mm	台	1	1	12,564.45	12,564.45		
	計						95,764.45		

代価表

243

体育館棟-厨房機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	C27 ホットプレート	191× 218× 440H	台	1			41,500		代価表 0136
01	C27 ホットプレート	191× 218× 440H	台	1	1	31,800	31,800		
02	作業台 据付	幅 600mm以下	台	1	1	9,772.35	9,772.35		
	計						41,572.35		
	C28 フットブロッカー (クイジナート)	221× 315× 435H	台	1			94,500		代価表 0137
01	C28 フットブロッカー (クイジナート)	221× 315× 435H	台	1	1	84,800	84,800		
02	作業台 据付	幅 600mm以下	台	1	1	9,772.35	9,772.35		
	計						94,572.35		
	C29 カステール	900× 750× 850H	台	1			119,000		代価表 0138
01	C29 カステール	900× 750× 850H	台	1	1	96,900	96,900		
02	カステール 据付	幅 751mm以上	台	1	1	22,336.8	22,336.8		
	計						119,236.8		

代価表

体育館棟-厨房機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	C30 作業台	600× 750× 850H	台	1			71,100		代価表 0139
01	C30 作業台	600× 750× 850H	台	1	1	61,400	61,400		
02	作業台 据付	幅 601～ 750mm	台	1	1	9,772.35	9,772.35		
	計						71,172.35		
	C31 パースル冷蔵庫	1800× 850× 1910H	台	1			1,461,000		代価表 0140
01	C31 パースル冷蔵庫	1800× 850× 1910H	台	1	1	1,355,000	1,355,000		
02	冷蔵庫 据付	幅 1501～ 1800mm	台	1	1	106,099.8	106,099.8		
	計						1,461,099.8		
	C32 器具消毒保管機	900× 950× 1920H	台	1			471,000		代価表 0141
01	C32 器具消毒保管機	900× 950× 1920H	台	1	1	449,000	449,000		
02	食器消毒器 据付	幅 751mm以上	台	1	1	22,336.8	22,336.8		
	計						471,336.8		

代価表

244

体育館棟-厨房機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
C33	器具消毒保管機	1290× 950×1920H	台	1			566,000		代価表 0142
01	C33 器具消毒保管機	1290× 950×1920H	台	1	1	544,000	544,000		
02	食器消毒器 据付	幅 751mm以上	台	1	1	22,336.8	22,336.8		
	計						566,336.8		
C34	防水形 デジタル台はかり	350× 605× 795H	台	1			60,000		代価表 0143
01	C34 防水形 デジタル台はかり	350× 605× 795H	台	1	1	50,300	50,300		
02	作業台 据付	幅 601～ 750mm	台	1	1	9,772.35	9,772.35		
	計						60,072.35		
C35	はかり用台	850× 550× 900H	台	1			124,000		代価表 0144
01	C35 はかり用台	850× 550× 900H	台	1	1	113,000	113,000		
02	作業台 据付	幅 751～ 900mm	台	1	1	11,168.4	11,168.4		
	計						124,168.4		

代価表

体育館棟-厨房機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
D 1	牛乳保冷库 (パ スクータイプ)	1200× 900×1970H	台	1			944,000		代価表 0145
01	D 1 牛乳保冷库 (パ スクータイプ)	1200× 900×1970H	台	1	1	875,000	875,000		
02	冷蔵庫 据付	幅 1200mm以下	台	1	1	69,802.5	69,802.5		
	計						944,802.5		
D 2	UTTｶｰﾄ2型	911× 614× 964H	台	1			125,000		代価表 0146
01	D 2 UTTｶｰﾄ2型	911× 614× 964H	台	1	1	113,000	113,000		
02	作業台 据付	幅 901～1200mm	台	1	1	12,564.45	12,564.45		
	計						125,564.45		
D 3	検査保存用冷凍庫	625× 650×1910H	台	1			629,000		代価表 0147
01	D 3 検査保存用冷凍庫	625× 850×1910H	台	1	1	560,000	560,000		
02	冷蔵庫 据付	幅 1200mm以下	台	1	1	69,802.5	69,802.5		
	計						629,802.5		

代価表

245

体育館棟-厨房機器								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
E 1	移動シンク	750× 600× 850H	台	1			123,000	代価表 0148
01	E 1 移動シンク	750× 600× 850H	台	1	1	110,000	110,000	
02	流し 据付	1槽 幅 900mm以下	台	1	1	13,960.5	13,960.5	
	計						123,960.5	
E 2	3槽シンク	2100× 750× 850H	台	1			328,000	代価表 0149
01	E 2 3槽シンク	2100× 750× 850H	台	1	1	301,000	301,000	
02	流し 据付	2槽 幅 1501mm以上	台	1	1	27,921	27,921	
	計						328,921	
E 3	作業台	750× 750× 850H	台	1			75,400	代価表 0150
01	E 3 作業台	750× 750× 850H	台	1	1	65,700	65,700	
02	作業台 据付	幅 601～ 750mm	台	1	1	9,772.35	9,772.35	
	計						75,472.35	

代価表

体育館棟-厨房機器								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
E 4	スポンジ洗浄機	600× 600× 800H	台	1			496,000	代価表 0151
01	E 4 スポンジ洗浄機	600× 600× 800H	台	1	1	477,000	477,000	
02	食器消毒器 据付	幅 750mm以下	台	1	1	19,544.7	19,544.7	
	計						496,544.7	
E 5	ステンレスエレクトーシェルフ	910× 460× 1717H	台	1			71,300	代価表 0152
01	E 5 ステンレスエレクトーシェルフ	910× 460× 1717H	台	1	1	54,600	54,600	
02	棚 据付	幅 1200mm以下	台	1	1	16,752.6	16,752.6	
	計						71,352.6	
E 6	食器洗浄機	2300× 800× 1800H	台	1			2,458,000	代価表 0153
01	E 6 食器洗浄機	2300× 800× 1800H	台	1	1	2,436,000	2,436,000	
02	食器消毒器 据付	幅 751mm以上	台	1	1	22,336.8	22,336.8	
	計						2,458,336.8	

代価表

246

体育館棟-厨房機器								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	E 7 移動台	1200× 600× 850H	台	1			129,000	代価表 0154
01	E 7 移動台	1200× 600× 850H	台	1	1	117,000	117,000	
02	作業台 据付	幅 901～1200mm	台	1	1	12,564.45	12,564.45	
	計						129,564.45	
	E 8 移動台	900× 750× 850H	台	1			121,000	代価表 0155
01	E 8 移動台	900× 750× 850H	台	1	1	110,000	110,000	
02	作業台 据付	幅 751～ 900mm	台	1	1	11,168.4	11,168.4	
	計						121,168.4	
	E 9 電気式 食器消毒保管機	900× 950×1860H	台	1			643,000	代価表 0156
01	E 9 電気式 食器消毒保管機	900× 950×1860H	台	1	1	621,000	621,000	
02	食器消毒器 据付	幅 751mm以上	台	1	1	22,336.8	22,336.8	
	計						643,336.8	

代価表

体育館棟-厨房機器								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	E10 電気式 食器消毒保管機	2580× 950×1860H	台	1			1,462,000	代価表 0157
01	E10 電気式 食器消毒保管機	2580× 950×1860H	台	1	1	1,440,000	1,440,000	
02	食器消毒器 据付	幅 751mm以上	台	1	1	22,336.8	22,336.8	
	計						1,462,336.8	
	E11 電気式 食器消毒保管機	1750× 950×1860H	台	1			1,113,000	代価表 0158
01	E11 電気式 食器消毒保管機	1750× 950×1860H	台	1	1	1,091,000	1,091,000	
02	食器消毒器 据付	幅 751mm以上	台	1	1	22,336.8	22,336.8	
	計						1,113,336.8	

体育館棟-架台類								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	配管用架台②	600× 500H L50×50×6t 溶融亜鉛メッキ仕上げ	組	1			10,500	代価表 0159
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	2.2	1	4,811.98	10,586.35	
	計						10,586.35	
	配管用架台③	1100× 500H L50×50×6t 溶融亜鉛メッキ仕上げ	組	1			15,300	代価表 0160
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	3.2	1	4,811.98	15,398.33	
	計						15,398.33	

代価表

プール棟-衛生器具								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	大便器 手動洗浄・床排水	掃除口付,手動洗浄,壁給水,床排水 蓋なし洗浄便座	組	1			137,000	代価表 0161
01	大便器 手動洗浄・床排水	掃除口付,手動洗浄,壁給水,床排水 蓋なし洗浄便座	組	1	1	117,000	117,000	
02	大便器 取付	洗浄弁式 温水洗浄便座	組	1	1	20,900	20,900	
	計						137,900	
	小便器	壁掛低リッパ型 自動洗浄(センサー一体型)	組	1			110,000	代価表 0162
01	小便器	壁掛低リッパ型,掃除口付 自動洗浄(センサー一体型)	組	1	1	94,400	94,400	
02	小便器 取付	専用洗浄弁式壁掛小便器 大形	組	1	1	15,800	15,800	
	計						110,200	
	洗面器 ハンドル水栓	壁掛洗面器 ハンドル式水栓	組	1			36,200	代価表 0163
01	洗面器 ハンドル水栓	壁掛洗面器 ハンドル式水栓	組	1	1	24,800	24,800	
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	組	1	1	11,400	11,400	
	計						36,200	

代価表

248

プール棟-衛生器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	掃除流し 床排水	バック付掃除流し 横水栓	組	1			78,300		代価表 0164
01	掃除流し 床排水	バック付掃除流し 横水栓	組	1	1	62,600	62,600		
02	掃除流し 取付	バック無し又はバック付き	組	1	1	15,700	15,700		
	計						78,300		
	温水シャワー装置	適温給湯ユニット、制御盤、 試運転調整 含む	組	1			1,006,000		代価表 0165
01	シャワーヘッド		組	1	1	562,000	562,000		
02	シャワー適温給湯ユニット	電動弁付	組	1	1	147,000	147,000		
03	温水シャワー制御盤		台	1	1	176,000	176,000		
04	赤外線センサー		式	1	1	58,800	58,800		
05	押ボタンスイッチ		個	2	1	1,470	2,940		
06	シャワーセット 取付	固定式シャワー 湯水混合栓、吐水口	組	1	1	28,375	28,375		
07	試運転調整費		式	1	1	31,500	31,500		
	計						1,006,615		

代価表

プール棟-水栓類									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	シンク・ルレバー シャワー金具	壁付	個	1			24,800		代価表 0166
01	シンク・ルレバー シャワー金具	壁付	個	1	1	21,800	21,800		
02	混合水栓 取付	13A	個	1	1	3,071.31	3,071.31		
	計						24,871.31		
	カップ・リング横水栓 (水用)		個	1			6,150		代価表 0167
01	カップ・リング横水栓 (水用)		個	1	1	4,200	4,200		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	1,954.47	1,954.47		
	計						6,154.47		
	散水栓	BOX共	個	1			22,400		代価表 0168
01	散水栓ボックス		か所	1	1	16,520.82	16,520.82		
02	散水栓		個	1	1	3,940	3,940		
03	水栓類 取付	13A	個	1	1	1,954.47	1,954.47		
	計						22,415.29		

代価表

249

プール棟-水栓類									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	立水栓 (レバー)	スハ 外回転式・泡沫式	個	1			14,900		代価表 0169
01	立水栓 (レバー)	スハ 外回転式・泡沫式	個	1	1	13,000	13,000		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	1,954.47	1,954.47		
	計						14,954.47		
	立水栓 (ハンドル)	スハ 外回転式・泡沫式	個	1			6,480		代価表 0170
01	立水栓 (ハンドル)	スハ 外回転式・泡沫式	個	1	1	4,530	4,530		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	1,954.47	1,954.47		
	計						6,484.47		

代価表

プール棟-給湯機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	GHW-5 ガス給湯器	業務用屋外壁掛型 給湯能力:50号	台	1			357,000		代価表 0171
01	GHW-5 ガス給湯器	業務用屋外壁掛型 給湯能力:50号	台	1	1	215,000	215,000		
02	瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 30号	台	1	1	83,204.58	83,204.58		
03	瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 20号	台	1	1	59,192.52	59,192.52		
	計						357,397.1		

代価表

250

屋外-水栓類									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	カップリング横水栓 (水用)	水栓柱共	個	1			16,500		代価表 0172
01	水栓柱	合成樹脂製 13A	個	1	1	10,264.2	10,264.2		
02	カップリング横水栓 (水用)		個	1	1	4,360	4,360		
03	水栓類 取付	13A	個	1	1	1,954.47	1,954.47		
	計						16,578.67		
	散水栓	BOX共	個	1			22,500		代価表 0173
01	散水栓		個	1	1	4,110	4,110		
02	散水栓ボックス		か所	1	1	16,520.82	16,520.82		
03	水栓類 取付	13A	個	1	1	1,954.47	1,954.47		
	計						22,585.29		

代価表

器具類(ダクト)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ユニバーサル形吹出口	VHS(F) 150 150	個	1			10,900		代価表 0174
01	ユニバーサル形吹出口	VHS(F) 150 150	個	1	1	5,620	5,620		
02	ユニバーサル形吹出口 取付費	0.04㎡以下	個	1	1	5,300	5,300		
	計						10,920		
	ユニバーサル形吹出口	VHS(F) 200 200	個	1			10,400		代価表 0175
01	ユニバーサル形吹出口	VHS(F) 200 200	個	1	1	5,100	5,100		
02	ユニバーサル形吹出口 取付費	0.04㎡以下	個	1	1	5,300	5,300		
	計						10,400		
	ユニバーサル形吹出口	VHS(F) 250 250	個	1			12,400		代価表 0176
01	ユニバーサル形吹出口	VHS(F) 250 250	個	1	1	6,490	6,490		
02	ユニバーサル形吹出口 取付費	～0.10	個	1	1	6,000	6,000		
	計						12,490		

代価表

251

器具類(ダクト)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ユニバーサル形吹出口	VHS(F) 300 300	個	1			12,400		代価表 0177
01	ユニバーサル形吹出口	VHS(F) 300 300	個	1	1	6,490	6,490		
02	ユニバーサル形吹出口 取付費	～0.10	個	1	1	6,000	6,000		
	計						12,490		
	ユニバーサル形吹出口	VHS(F) 400 400	個	1			15,900		代価表 0178
01	ユニバーサル形吹出口	VHS(F) 400 400	個	1	1	9,010	9,010		
02	ユニバーサル形吹出口 取付費	～0.20	個	1	1	6,960	6,960		
	計						15,970		
	ユニバーサル形吹出口	VHS(F) 450 450	個	1			20,300		代価表 0179
01	ユニバーサル形吹出口	VHS(F) 450 450	個	1	1	12,100	12,100		
02	ユニバーサル形吹出口 取付費	～0.30	個	1	1	8,230	8,230		
	計						20,330		

代価表

器具類(ダクト)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ユニバーサル形吹出口	VHS(F) 650 650	個	1			35,000		代価表 0180
01	ユニバーサル形吹出口	VHS(F) 650 650	個	1	1	23,800	23,800		
02	ユニバーサル形吹出口 取付費	～0.40	個	1	1.05	10,700	11,235		
	計						35,035		
	ユニバーサル形吹出口	VHS(F) 750 750	個	1			45,100		代価表 0181
01	ユニバーサル形吹出口	VHS(F) 750 750	個	1	1	30,200	30,200		
02	ユニバーサル形吹出口 取付費	～0.40	個	1	1.4	10,700	14,980		
	計						45,180		
	ユニバーサル形吹出口	HS 200 200	個	1			7,730		代価表 0182
01	ユニバーサル形吹出口	VS 200 200	個	1	1	7,730	7,730		
	計						7,730		

代価表

252

器具類(ダクト)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	ユニバーサル形吹出口	HS 250 250	個	1			9,050		代価表 0183
	ユニバーサル形吹出口	VS 250 250	個	1	1	9,050	9,050		
	計						9,050		
01	ユニバーサル形吹出口	HS 300 300	個	1			9,660		代価表 0184
	ユニバーサル形吹出口	VS 300 300	個	1	1	9,660	9,660		
	計						9,660		
01	ユニバーサル形吹出口	HS 350 350	個	1			11,600		代価表 0185
	ユニバーサル形吹出口	HS 350 350	個	1	1	4,720	4,720		
02	ユニバーサル形吹出口 取付費	～0.20	個	1	1	6,960	6,960		
	計						11,680		

代価表

器具類(ダクト)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	ユニバーサル形吹出口	HS 450 450	個	1			14,400		代価表 0186
	ユニバーサル形吹出口	HS 450 450	個	1	1	6,260	6,260		
02	ユニバーサル形吹出口 取付費	～0.30	個	1	1	8,230	8,230		
	計						14,490		
01	ベントキャップ	ステンレス製深型 防虫網付 150φ	個	1			7,110		代価表 0187
	ベントキャップ	ステンレス製深型 防虫網付 150φ	個	1	1	3,860	3,860		
02	ベントキャップ 取付費	150mm	個	1	1	3,250	3,250		
	計						7,110		
01	ベントキャップ	ステンレス製深型 防虫網付 200φ	個	1			13,400		代価表 0188
	ベントキャップ	ステンレス製深型 防虫網付 200φ	個	1	1	10,000	10,000		
02	ベントキャップ 取付費	200mm	個	1	1	3,470	3,470		
	計						13,470		

代価表

253

器具類(ダクト)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ベントキャップ	ステンレス製深型 防虫網付 250φ	個	1			22,400		代価表 0189
01	ベントキャップ	ステンレス製深型 防虫網付 250φ	個	1	1	19,000	19,000		
02	ベントキャップ 取付費	200mm	個	1	1	3,470	3,470		
	計						22,470		
	ベントキャップ	ステンレス製深型 防虫網付 300φ	個	1			28,600		代価表 0190
01	ベントキャップ	ステンレス製深型 防虫網付 300φ	個	1	1	25,200	25,200		
02	ベントキャップ 取付費	200mm	個	1	1	3,470	3,470		
	計						28,670		

代価表

器具類(配管)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	定流量弁	80A	個	1			55,600		代価表 0191
01	定流量弁	80A	個	1	1	46,200	46,200		
02	配管工		人	0.34	1	22,700	7,718	○	
	その他		式	1	0.23	7,718	1,775.14		
	計						55,693.14		
	排水フレキ	40A	個	1			5,070		代価表 0192
01	排水フレキ	40A	個	1	1	3,060	3,060		
02	配管工		人	0.071	1	22,700	1,611.7	○	
	その他		式	1	0.25	1,611.7	402.92		
	計						5,074.62		

代価表

254

器具類(配管)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	排水フキ	50A	個	1			5,610		代価表 0193
01	排水フキ	50A	個	1	1	3,060	3,060		
02	配管工		人	0.09	1	22,700	2,043	○	
	その他		式	1	0.25	2,043	510.75		
	計						5,613.75		
	排水フキ	65A	個	1			7,470		代価表 0194
01	排水フキ	65A	個	1	1	4,240	4,240		
02	配管工		人	0.114	1	22,700	2,587.8	○	
	その他		式	1	0.25	2,587.8	646.95		
	計						7,474.75		

代価表

器具類(配管)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	排水フキ	75A	個	1			10,300		代価表 0195
01	排水フキ	75A	個	1	1	6,590	6,590		
02	配管工		人	0.133	1	22,700	3,019.1	○	
	その他		式	1	0.25	3,019.1	754.77		
	計						10,363.87		
	排水フキ	100A	個	1			15,900		代価表 0196
01	排水フキ	100A	個	1	1	11,100	11,100		
02	配管工		人	0.172	1	22,700	3,904.4	○	
	その他		式	1	0.25	3,904.4	976.1		
	計						15,980.5		

代価表

255

器具類(配管)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ガス流量計	20A	個	1			14,800		代価表 0197
01	ガス流量計	20A	個	1	1	8,190	8,190		
02	量水器 取付	20A	個	1	1	6,701.04	6,701.04		
	計						14,891.04		

代価表

EF継手									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 EFチース 100A×50A (両受)	個	1			31,100		代価表 0198
01	水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 EFチース 100A×50A (両受)	個	1	1	21,600	21,600		
02	水道配水用ポリエチレン管継手(EF接合・手間)	地中埋設 100A	か所	2	1	4,767	9,534		
	計						31,134		
	水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 EFヘンド 50A 90° (両受)	個	1			14,900		代価表 0199
01	水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 EFヘンド 50A 90° (両受)	個	1	1	9,450	9,450		
02	水道配水用ポリエチレン管継手(EF接合・手間)	地中埋設 50A	か所	2	1	2,752.37	5,504.74		
	計						14,954.74		
	水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 EFチース 50A×50A (両受)	個	1			15,800		代価表 0200
01	水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 EFチース 50A×50A (両受)	個	1	1	10,300	10,300		
02	水道配水用ポリエチレン管継手(EF接合・手間)	地中埋設 50A	か所	2	1	2,752.37	5,504.74		
	計						15,804.74		

代価表

大阪府立出来島支援学校（仮称）改修その他機械設備工事

代価表

257

撤去代価(機器類)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 5.6kW以下 再使用しない	台	1			6,810		代価表 0204
01	設備機械工		人	0.77	0.3	23,600	5,451.6	○	
	その他		式	1	0.25	5,451.6	1,362.9		
	計						6,814.5		
	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 12.5kW以下 再使用しない	台	1			10,900		代価表 0205
01	設備機械工		人	1.24	0.3	23,600	8,779.2	○	
	その他		式	1	0.25	8,779.2	2,194.8		
	計						10,974		
	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 14.0kW以下 再使用しない	台	1			11,300		代価表 0206
01	設備機械工		人	1.28	0.3	23,600	9,062.4	○	
	その他		式	1	0.25	9,062.4	2,265.6		
	計						11,328		

代価表

撤去代価(機器類)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 20.0kW以下 再使用しない	台	1			20,200		代価表 0207
01	設備機械工		人	2.29	0.3	23,600	16,213.2	○	
	その他		式	1	0.25	16,213.2	4,053.3		
	計						20,266.5		
	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 25.0kW以下 再使用しない	台	1			30,200		代価表 0208
01	設備機械工		人	2.56	0.4	23,600	24,166.4	○	
	その他		式	1	0.25	24,166.4	6,041.6		
	計						30,208		
	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊りー 5.6kW以下 再使用しない	台	1			4,690		代価表 0209
01	設備機械工		人	0.53	0.3	23,600	3,752.4	○	
	その他		式	1	0.25	3,752.4	938.1		
	計						4,690.5		

代価表

258

撤去代価(機器類)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ) 撤去	屋内機 天井吊りー 7.1kW以下 再使用しない	台	1			4,690		代価表 0210
	設備機械工		人	0.53	0.3	23,600	3,752.4	○	
	その他		式	1	0.25	3,752.4	938.1		
	計						4,690.5		
01	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ) 撤去	屋内機 天井吊りー 8.0kW以下 再使用しない	台	1			5,570		代価表 0211
	設備機械工		人	0.63	0.3	23,600	4,460.4	○	
	その他		式	1	0.25	4,460.4	1,115.1		
	計						5,575.5		
01	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ) 撤去	屋内機 天井吊りー 12.5kW以下 再使用しない	台	1			7,160		代価表 0212
	設備機械工		人	0.81	0.3	23,600	5,734.8	○	
	その他		式	1	0.25	5,734.8	1,433.7		
	計						7,168.5		

代価表

撤去代価(機器類)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ) 撤去	屋内機 天井吊りー 14.0kW以下 再使用しない	台	1			7,250		代価表 0213
	設備機械工		人	0.82	0.3	23,600	5,805.6	○	
	その他		式	1	0.25	5,805.6	1,451.4		
	計						7,257		
01	ガスコンセントボンプ式空調和機 撤去	屋外機 防振基礎無し 28.0kW以下 再使用しない	台	1			31,800		代価表 0214
	設備機械工		人	2.7	0.4	23,600	25,488	○	
	その他		式	1	0.25	25,488	6,372		
	計						31,860		
01	ガスコンセントボンプ式空調和機 撤去	屋外機 防振基礎無し 35.5kW以下 再使用しない	台	1			41,300		代価表 0215
	設備機械工		人	3.5	0.4	23,600	33,040	○	
	その他		式	1	0.25	33,040	8,260		
	計						41,300		

代価表

259

撤去代価(機器類)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ガスコンプレッソ 式空調和機 撤去	屋外機 防振基礎無し 45.0kW以下 再使用しない	台	1			66,000		代価表 0216
01	設備機械工		人	5.6	0.4	23,600	52,864	○	
	その他		式	1	0.25	52,864	13,216		
	計						66,080		
	ガスコンプレッソ 式空調和機 撤去	屋外機 防振基礎無し 56.0kW以下 再使用しない	台	1			82,600		代価表 0217
01	設備機械工		人	7	0.4	23,600	66,080	○	
	その他		式	1	0.25	66,080	16,520		
	計						82,600		
	ルームエアコン [セパレート形(圧縮機 屋外形)]撤去	屋外機 床置き 2.5kW以下 再使用しない	台	1			2,650		代価表 0218
01	設備機械工		人	0.3	0.3	23,600	2,124	○	
	その他		式	1	0.25	2,124	531		
	計						2,655		

代価表

撤去代価(機器類)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ルームエアコン [セパレート形(圧縮機 屋外形)]撤去	屋内機 壁掛け 2.5kW以下 再使用しない	台	1			880		代価表 0219
01	設備機械工		人	0.1	0.3	23,600	708	○	
	その他		式	1	0.25	708	177		
	計						885		
	全熱交換ユニット 撤去	天井吊形 500m3/h以下 再使用しない	台	1			25,400		代価表 0220
01	設備機械工		人	1.44 ×2	0.3	23,600	20,390.4	○	
	その他		式	1	0.25	20,390.4	5,097.6		
	計						25,488		
	送風機(片吸込) 撤去	床置形 標準基礎 No.2 以下 再使用しない	台	1			10,800		代価表 0221
01	設備機械工		人	1.23	0.3	23,600	8,708.4	○	
	その他		式	1	0.25	8,708.4	2,177.1		
	計						10,885.5		

代価表

260

撤去代価(機器類)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	送風機(片吸込) 撤去	天井吊形 防振基礎 No.3 以下 再使用しない	台	1			38,200		代価表 0222
01	設備機械工		人	1.62 ×2	0.4	23,600	30,585.6	○	
	その他		式	1	0.25	30,585.6	7,646.4		
	計						38,232		
	送風機(片吸込) 撤去	床置形 標準基礎 No.3 1/2以下 再使用しない	台	1			23,800		代価表 0223
01	設備機械工		人	2.02 ×2	0.4	23,600	19,068.8	○	
	その他		式	1	0.25	19,068.8	4,767.2		
	計						23,836		
	消音ボックス付 送風機 撤去	天井吊 再使用しない	台	1			15,000		代価表 0224
01	設備機械工		人	0.85 ×2	0.3	23,600	12,036	○	
	その他		式	1	0.25	12,036	3,009		
	計						15,045		

代価表

撤去代価(機器類)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	パイプ用ファン 撤去	φ150以下 再使用しない	台	1			2,210		代価表 0225
01	設備機械工		人	0.25	0.3	23,600	1,770	○	
	その他		式	1	0.25	1,770	442.5		
	計						2,212.5		
	換気扇 撤去	天井埋込形 再使用しない	台	1			4,420		代価表 0226
01	設備機械工		人	0.5	0.3	23,600	3,540	○	
	その他		式	1	0.25	3,540	885		
	計						4,425		
	多段ポンプ 撤去 (衛生機器)	防振基礎 7.5 kW以下 再使用しない	台	1			47,100		代価表 0227
01	設備機械工		人	3.33 ×1.2	0.4	23,600	37,722.24	○	
	その他		式	1	0.25	37,722.24	9,430.56		
	計						47,152.8		

代価表

261

撤去代価(機器類)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	多段ポンプ 撤去 (衛生機器)	標準基礎 15.0 kW以下 再使用しない	台	1			58,400		代価表 0228
01	設備機械工		人	4.95	0.4	23,600	46,728	○	
	その他		式	1	0.25	46,728	11,682		
	計						58,410		
	開放型膨張タンク 撤去	T-3 再使用しない	基	1			3,800		代価表 0229
01	設備機械工		人	0.43	0.3	23,600	3,044.4	○	
	その他		式	1	0.25	3,044.4	761.1		
	計						3,805.5		
	FRP製一体形タンク 撤去	T-1 再使用しない	基	1			144,000		代価表 0230
01	設備機械工		人	12.25	0.4	23,600	115,640	○	
	その他		式	1	0.25	115,640	28,910		
	計						144,550		

代価表

撤去代価(機器類)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	FRP製一体形タンク 撤去	T-2 再使用しない	基	1			111,000		代価表 0231
01	設備機械工		人	9.41	0.4	23,600	88,830.4	○	
	その他		式	1	0.25	88,830.4	22,207.6		
	計						111,038		
	瞬間湯沸器 撤去	給湯専用壁掛形 5号 先止め式 再使用しない	台	1			7,060		代価表 0232
01	配管工		人	0.83	0.3	22,700	5,652.3	○	
	その他		式	1	0.25	5,652.3	1,413.07		
	計						7,065.37		
	瞬間湯沸器 撤去	給湯専用壁掛形 24号 再使用しない	台	1			21,000		代価表 0233
01	配管工		人	2.47	0.3	22,700	16,820.7	○	
	その他		式	1	0.25	16,820.7	4,205.17		
	計						21,025.87		

代価表

262

撤去代価(機器類)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	貯湯湯沸器 撤去	置台形 10L 再使用しない	台	1			3,830		代価表 0234
01	配管工		人	0.45	0.3	22,700	3,064.5	○	
	その他		式	1	0.25	3,064.5	766.12		
	計						3,830.62		
	流し 撤去	1槽 幅 900mm以下 再使用しない	台	1			4,250		代価表 0235
01	配管工		人	0.5	0.3	22,700	3,405	○	
	その他		式	1	0.25	3,405	851.25		
	計						4,256.25		
	流し 撤去	1槽 幅 901～1200mm 再使用しない	台	1			4,250		代価表 0236
01	配管工		人	0.5	0.3	22,700	3,405	○	
	その他		式	1	0.25	3,405	851.25		
	計						4,256.25		

代価表

撤去代価(機器類)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	流し 撤去	2槽 幅 901～1200mm 再使用しない	台	1			5,100		代価表 0237
01	配管工		人	0.6	0.3	22,700	4,086	○	
	その他		式	1	0.25	4,086	1,021.5		
	計						5,107.5		
	流し 撤去	2槽 幅 1501mm以上 再使用しない	台	1			8,510		代価表 0238
01	配管工		人	1	0.3	22,700	6,810	○	
	その他		式	1	0.25	6,810	1,702.5		
	計						8,512.5		
	作業台 撤去	幅 601～ 750mm 再使用しない	台	1			2,970		代価表 0239
01	配管工		人	0.35	0.3	22,700	2,383.5	○	
	その他		式	1	0.25	2,383.5	595.87		
	計						2,979.37		

撤去代価(機器類)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	作業台 撤去	幅 751～900mm 再使用しない	台	1			3,400		代価表 0240
01	配管工		人	0.4	0.3	22,700	2,724	○	
	その他		式	1	0.25	2,724	681		
	計						3,405		
	作業台 撤去	幅 901～1200mm 再使用しない	台	1			3,830		代価表 0241
01	配管工		人	0.45	0.3	22,700	3,064.5	○	
	その他		式	1	0.25	3,064.5	766.12		
	計						3,830.62		
	作業台 撤去	幅 1201～1500mm 再使用しない	台	1			4,250		代価表 0242
01	配管工		人	0.5	0.3	22,700	3,405	○	
	その他		式	1	0.25	3,405	851.25		
	計						4,256.25		

代価表

撤去代価(機器類)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	棚 撤去	幅 1200mm以下 再使用しない	台	1			5,100		代価表 0243
01	配管工		人	0.6	0.3	22,700	4,086	○	
	その他		式	1	0.25	4,086	1,021.5		
	計						5,107.5		
	ガスレンジ 撤去	幅 1201～1500mm 再使用しない	台	1			22,100		代価表 0244
01	配管工		人	2.6	0.3	22,700	17,706	○	
	その他		式	1	0.25	17,706	4,426.5		
	計						22,132.5		
	揚物器(ワザイ) 撤去	1槽 幅 750mm以下 再使用しない	台	1			10,200		代価表 0245
01	配管工		人	1.2	0.3	22,700	8,172	○	
	その他		式	1	0.25	8,172	2,043		
	計						10,215		

代価表

264

撤去代価(機器類)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	そば釜(ガス式) 撤去	幅 1201～1500mm 再使用しない	台	1			17,000		代価表 0246
01	配管工		人	2	0.3	22,700	13,620	○	
	その他		式	1	0.25	13,620	3,405		
	計						17,025		
	炊飯器(ガス式) 撤去	30kg以下 再使用しない	台	1			17,000		代価表 0247
01	配管工		人	2	0.3	22,700	13,620	○	
	その他		式	1	0.25	13,620	3,405		
	計						17,025		
	洗米器 撤去	30kg以下 再使用しない	台	1			4,680		代価表 0248
01	配管工		人	0.55	0.3	22,700	3,745.5	○	
	その他		式	1	0.25	3,745.5	936.37		
	計						4,681.87		

代価表

撤去代価(機器類)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	回転式平釜(ガス式) 撤去	50L以下 再使用しない	台	1			6,380		代価表 0249
01	配管工		人	0.75	0.3	22,700	5,107.5	○	
	その他		式	1	0.25	5,107.5	1,276.87		
	計						6,384.37		
	食器消毒器 撤去	幅 751mm以上 再使用しない	台	1			6,810		代価表 0250
01	配管工		人	0.8	0.3	22,700	5,448	○	
	その他		式	1	0.25	5,448	1,362		
	計						6,810		
	冷蔵庫 撤去	幅 1201～1500mm 再使用しない	台	1			25,500		代価表 0251
01	配管工		人	3	0.3	22,700	20,430	○	
	その他		式	1	0.25	20,430	5,107.5		
	計						25,537.5		

代価表

265

撤去代価(ダクト類)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	一重フード 撤去	再使用しない	m ²	1			3,570		代価表 0252
01	ダクト工		人	0.45	0.3	21,200	2,862	○	
	その他		式	1	0.25	2,862	715.5		
	計						3,577.5		
	ダクト切断 (バグging部除去)	1か所あたり(2切断) 再使用しない	か所	1			1,590		代価表 0253
01	ダクト工		人	0.0625	1	21,200	1,325	○	
	その他		式	1	0.2	1,325	265		
	計						1,590		

代価表

撤去代価(配管類)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ドラムトラップ (鋳鉄製) 撤去	80A 再使用しない	個	1			2,460		代価表 0254
01	配管工		人	0.29	0.3	22,700	1,974.9	○	
	その他		式	1	0.25	1,974.9	493.72		
	計						2,468.62		
	防虫網 撤去	40A 再使用しない	個	1			1,700		代価表 0255
01	配管工		人	0.2	0.3	22,700	1,362	○	
	その他		式	1	0.25	1,362	340.5		
	計						1,702.5		
	防虫網 撤去	50A 再使用しない	個	1			1,950		代価表 0256
01	配管工		人	0.23	0.3	22,700	1,566.3	○	
	その他		式	1	0.25	1,566.3	391.57		
	計						1,957.87		

代価表

266

撤去代価(配管類)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	防虫網 撤去	100A 再使用しない	個	1			2,720		代価表 0257
01	配管工		人	0.32	0.3	22,700	2,179.2	○	
	その他		式	1	0.25	2,179.2	544.8		
	計						2,724		
	防虫網 撤去	125A 再使用しない	個	1			2,970		代価表 0258
01	配管工		人	0.35	0.3	22,700	2,383.5	○	
	その他		式	1	0.25	2,383.5	595.87		
	計						2,979.37		
	防虫網 撤去	150A 再使用しない	個	1			3,230		代価表 0259
01	配管工		人	0.38	0.3	22,700	2,587.8	○	
	その他		式	1	0.25	2,587.8	646.95		
	計						3,234.75		

代価表

撤去代価(配管類)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	通気金具 撤去	50～100A 再使用しない	個	1			1,360		代価表 0260
01	配管工		人	0.16	0.3	22,700	1,089.6	○	
	その他		式	1	0.25	1,089.6	272.4		
	計						1,362		
	排気筒 撤去	100mm 再使用しない	m	1			2,460		代価表 0261
01	配管工		人	0.29	0.3	22,700	1,974.9	○	
	その他		式	1	0.25	1,974.9	493.72		
	計						2,468.62		
	排気筒 撤去	200mm 再使用しない	m	1			3,740		代価表 0262
01	配管工		人	0.44	0.3	22,700	2,996.4	○	
	その他		式	1	0.25	2,996.4	749.1		
	計						3,745.5		

267

大阪府立出来島支援学校（仮称）改修その他機械設備工事