文 書 番 号:公建設第　1518　号

工事名称: 大阪府立出来島支援学校(仮称)改修その他電気設備工事

工事場所: 大阪市西淀川区出来島三丁目

総工事費　¥611,359,100 .-

工事価格　¥555,781,000 .-

工事概要

電気設備工事一式(改修)
校舎棟、体育館、プール付属棟、倉庫棟
受変電設備容量　750kVA
電気設備工事一式(増築)
エレベーター棟、渡り廊下、付属施設(自転車置場、農作業用倉庫、門衛所)
【既存施設概要】
校舎棟(エレベーター棟含む)　RC造一部S造　地上4階建塔屋1階　延べ面積11,011㎡
体育館棟(渡り廊下含む)　RC造一部S造　地上3階建　延べ面積3,027㎡
プール付属棟　RC造　平屋建　延べ面積138㎡
倉庫棟　S造　平屋建　延べ面積100㎡

公告日　令和4年8月25日
開札日　令和4年9月30日
工期末　令和6年2月29日

大　阪　府

大阪府立出来島支援学校（仮称）改修その他電気設備工事

電気　　一般建築改修一般工事１ヶ所

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
	一式		435,142,090		
小計				435,142,090	
共通仮設費					
	一式		33,274,026		
小計				33,274,026	
現場管理費					
	一式		36,457,812		
小計				36,457,812	
一般管理費等	一式			50,907,072	
共通費計				120,638,910	27.7%
工事価格	一式			555,781,000	
消費税等相当額	一式			55,578,100	工事価格×10%
総工事費	一式			611,359,100	

内訳

名　　称	摘　要	数　量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	432,258,450		
	申請費	一式	(E入力値)	331,000		
	処分費等	一式	(F入力値)	2,552,640		
小計			(E+F+H) (A入力値)	435,142,090		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	11,584,526		
共通仮設費 積み上げ分		一式	(G入力値)	21,689,500		
小計				33,274,026		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	36,457,812		
小計				36,457,812		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	504,873,928		
一般管理費等(補正分除く)		10.05%	(K-E-J5) 504,536,308	50,705,898	率算定用の 基準単価→	(K) 504,873,928
	(補正分)	0.04%	504,536,308	201,814		
			(小計)	50,907,712		
		数値処理		-640	数値処理前 工事価格→	555,781,640
小計		数値処理後小計		50,907,072		

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
共通仮設費	一般工事	2.68%	(H) 432,258,450	(I1) 11,584,526	補正前の率 2.680%	(A-F) 432,589,450
						工期(か月) 14.7
			(小計)	(I) 11,584,526		
現場管理費	一般工事×1.01	7.83%	(H+I1+G) 465,532,476	(J1) 36,451,192	補正前の率 7.750%	(A-F+G+I) 465,863,476
	申請費	2.00%	(E) 331,000	(J5) 6,620		
			(小計)	(J) 36,457,812		

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
校舎棟	1	式	297,058,030	
体育館棟	1	式	76,652,430	
ﾌﾟｰﾙ棟	1	式	4,052,990	
屋外設備工事	1	式	57,378,640	
計			435,142,090	

電気設備工事　科目別内訳

校舎棟

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
受変電設備	1	式	39,121,300	
発電設備	1	式	6,808,100	
幹線設備	1	式	39,058,590	
動力設備	1	式	11,994,040	
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	113,120,260	
構内交換設備	1	式	27,302,550	
拡声設備	1	式	15,951,680	
情報表示設備	1	式	4,545,950	
誘導支援設備	1	式	665,040	
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備	1	式	8,641,970	
構内情報通信網設備	1	式	7,860,350	
火災報知設備	1	式	15,433,470	
入退室管理設備	1	式	1,627,260	
監視ｶﾒﾗ設備	1	式	915,730	
雷保護設備	1	式	785,940	

電気設備工事　科目別内訳

校舎棟

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
音響設備	1	式	3,182,600	
墜落制止用器具	1	式	43,200	
計			297,058,030	

電気設備工事　科目別内訳

体育館棟

名　　称	数　量	単位	金　額	備　考
幹線設備	1	式	11,653,600	
動力設備	1	式	6,295,260	
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	36,354,850	
構内交換設備	1	式	2,194,890	
拡声設備	1	式	2,761,460	
情報表示設備	1	式	570,350	
誘導支援設備	1	式	295,480	
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備	1	式	798,610	
構内情報通信網設備	1	式	1,049,310	
火災報知設備	1	式	3,488,500	
入退室管理設備	1	式	218,110	
音響設備	1	式	2,890,250	
舞台照明設備	1	式	8,081,760	
計			76,652,430	

電気設備工事　科目別内訳

ﾌﾟｰﾙ棟

名　　称	数　量	単位	金　額	備　考
幹線設備	1	式	254,210	
動力設備	1	式	365,930	
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	1,706,670	
構内交換設備	1	式	527,310	
拡声設備	1	式	1,067,040	
情報表示設備	1	式	131,830	
計			4,052,990	

屋外設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
高圧引込設備	1	式	5,985,130	
低圧配線設備	1	式	24,600,970	
弱電配線設備	1	式	10,963,050	
外灯設備	1	式	15,829,490	
計			57,378,640	

電気設備工事　中科目別内訳

校舎棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
受変電設備		1	式	39,121,300	
計				39,121,300	
発電設備	自家発電	1	式	6,808,100	
計				6,808,100	
幹線設備		1	式	39,058,590	
計				39,058,590	
動力設備		1	式	11,994,040	
計				11,994,040	
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	電灯設備	1	式	73,249,890	
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	35,201,970	
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	誘導灯設備	1	式	4,668,400	
計				113,120,260	
構内交換設備		1	式	27,302,550	
計				27,302,550	
拡声設備		1	式	15,951,680	

電気設備工事　中科目別内訳

校舎棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				15,951,680	
情報表示設備	電気時計設備	1	式	4,545,950	
計				4,545,950	
誘導支援設備	ﾄｲﾚ呼出	1	式	492,690	
誘導支援設備	ｲﾝﾀｰﾎﾝ	1	式	172,350	
計				665,040	
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備		1	式	8,641,970	
計				8,641,970	
構内情報通信網設備		1	式	7,860,350	
計				7,860,350	
火災報知設備	自動火災報知	1	式	12,007,770	
火災報知設備	自動閉鎖	1	式	3,425,700	
計				15,433,470	
入退室管理設備	防犯設備	1	式	1,627,260	
計				1,627,260	

電気設備工事　中科目別内訳

校舎棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
監視ｶﾒﾗ設備		1	式	915,730	
計				915,730	
雷保護設備		1	式	785,940	
計				785,940	
音響設備		1	式	3,182,600	
計				3,182,600	
墜落制止用器具		1	式	43,200	
計				43,200	

電気設備工事　中科目別内訳

体育館棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
幹線設備		1	式	11,653,600	
計				11,653,600	
動力設備		1	式	6,295,260	
計				6,295,260	
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	電灯設備	1	式	28,689,200	
雷灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	6,217,400	
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	誘導灯設備	1	式	1,448,250	
計				36,354,850	
構内交換設備		1	式	2,194,890	
計				2,194,890	
拡声設備		1	式	2,761,460	
計				2,761,460	
情報表示設備	電気時計設備	1	式	570,350	
計				570,350	
誘導支援設備	ﾄｲﾚ呼出	1	式	254,900	

電気設備工事　中科目別内訳

体育館棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
誘導支援設備	ｲﾝﾀｰﾎﾝ	1	式	40,580	
計				295,480	
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備		1	式	798,610	
計				798,610	
構内情報通信網設備		1	式	1,049,310	
計				1,049,310	
火災報知設備	自動火災報知	1	式	3,214,260	
火災報知設備	自動閉鎖	1	式	274,240	
計				3,488,500	
入退室管理設備	防犯設備	1	式	218,110	
計				218,110	
音響設備		1	式	2,890,250	
計				2,890,250	
舞台照明設備		1	式	8,081,760	
計				8,081,760	

電気設備工事　中科目別内訳

ﾌﾟｰﾙ棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
幹線設備		1	式	254,210	
計				254,210	
動力設備		1	式	365,930	
計				365,930	
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	電灯設備	1	式	1,356,300	
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	350,370	
計				1,706,670	
構内交換設備		1	式	527,310	
計				527,310	
拡声設備		1	式	1,067,040	
計				1,067,040	
情報表示設備	電気時計設備	1	式	131,830	
計				131,830	

屋外設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
高圧引込設備		1	式	5,985,130	
計				5,985,130	
低圧配線設備		1	式	24,600,970	
計				24,600,970	
弱電配線設備		1	式	10,963,050	
計				10,963,050	
外灯設備		1	式	15,829,490	
計				15,829,490	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	受変電設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねじなし電線管(E)	露出配管　75mm	35	m	4,280	149,800	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管　22mm	6	m	980	5,880	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管　54mm	7	m	2,850	19,950	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(70) 露出	8	m	10,600	84,800	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(92) 露出	4	m	15,100	60,400	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	3	m	380	1,140	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	36	m	630	22,680	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	22mm2	12	m	840	10,080	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	38mm2	7	m	1,230	8,610	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	60mm2	7	m	1,780	12,460	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	100mm2	7	m	2,620	18,340	
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾗｯｸ	41	m	7,380	302,580	
EM FPTｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	30	m	6,840	205,200	
6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	17	m	5,290	89,930	
端末処理6kV EM-CET	38mm2 屋内	1	か所	24,000	24,000	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	受変電設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆止め塗装)	900×　900×　400	1	個	53,900	53,900	代価表　0210
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	900×　900×　400	1	個	152,000	152,000	代価表　0212
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子(ET)		2	個	750	1,500	
高圧引込盤		1	面	2,151,000	2,151,000	代価表　0001
高圧受電盤		1	面	2,739,000	2,739,000	代価表　0002
電灯変圧器盤(1)		1	面	2,448,000	2,448,000	代価表　0003
電灯配電盤(1)		1	面	2,225,000	2,225,000	代価表　0004
電灯変圧器盤(2)		1	面	2,120,000	2,120,000	代価表　0005
電灯配電盤(2)		1	面	2,270,000	2,270,000	代価表　0006
電灯変圧器盤(3)		1	面	2,847,000	2,847,000	代価表　0007
電灯配電盤(3)		1	面	1,964,000	1,964,000	代価表　0008
動力変圧器盤		1	面	2,452,000	2,452,000	代価表　0009
動力配電盤		1	面	2,623,000	2,623,000	代価表　0010
進相ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ盤		1	面	5,246,000	5,246,000	代価表　0011
非常用配電盤		1	面	1,107,000	1,107,000	代価表　0012

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟		受変電設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接地端子盤		1	面	233,000	233,000	代価表　0013
移動式粉末消火設備	移動式粉末消火設備 (ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙCｸﾞﾙｰﾌﾟ)	1	台	116,000	116,000	
変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 150kVA	1	台	593,000	593,000	
変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 200kVA	2	台	714,000	1,428,000	
変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V　200kVA	1	台	764,000	764,000	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (60Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=6%用)　24kvar	3	台	233,000	699,000	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 直列ﾘｱｸﾄﾙ (60Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　L=6%　(24kvar用)	3	台	548,000	1,644,000	代価表　0014
ﾀﾞｲﾔﾙ温度計	油入変圧器用(500kVA未満)	4	個	124,000	496,000	
油入変圧器用 防振ｺﾞﾑ	200kVA以下　耐震ｽﾄｯﾊﾟｰ付	4	組	63,100	252,400	
絶縁ｺﾞﾑﾏｯﾄ		7	m	17,000	119,000	
搬入費		1	式		702,000	別紙 00-0001
防火区画処理		1	式		31,600	別紙 00-0002
はつり工事		1	式		54,400	別紙 00 0003
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0004
撤去工事	再使用しない	1	式		553,000	別紙 00-0005

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟		受変電設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬出費		1	式		104,000	別紙 00-0006
有価材		1	式		▲83,400	別紙 00-0007
計					39,121,300	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	発電設備				自家発電	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発電機	90KVA　220V 60Hz	1	式		6,440,000	
据付調整費		1	式		296,000	
燃料		60	L	135	8,100	
申請費	発電機	1	式		64,000	
計					6,808,100	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	幹線設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	129	m	380	49,020	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2	500	m	450	225,000	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	52	m	630	32,760	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	22mm2	219	m	840	183,960	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	38mm2	1,586	m	1,230	1,950,780	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾗｯｸ	76	m	2,060	156,560	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	1,650	11,550	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	57	m	1,850	105,450	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾗｯｸ	264	m	2,720	718,080	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	20	m	2,200	44,000	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	77	m	2,460	189,420	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾗｯｸ	285	m	3,940	1,122,900	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	60	m	3,250	195,000	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	45	m	3,600	162,000	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾗｯｸ	123	m	5,570	685,110	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟		幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	20	m	4,660	93,200	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	7	m	5,110	35,770	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾗｯｸ	428	m	8,470	3,625,160	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	57	m	7,230	412,110	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 管内	9	m	7,850	70,650	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾗｯｸ	280	m	11,500	3,220,000	
EM CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	21	m	10,000	210,000	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 管内	49	m	10,800	529,200	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 ﾗｯｸ	392	m	14,900	5,840,800	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m	13,000	104,000	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 管内	128	m	14,000	1,792,000	
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾗｯｸ	11	m	7,380	81,180	
EM FPTｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	10	m	6,840	68,400	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管　51mm	46	m	2,230	102,580	
ねじなし電線管 (E)	露出配管　51mm	58	m	2,560	148,480	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟		幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管　63mm	14	m	2,960	41,440	
ねじなし電線管 (E)	露出配管　63mm	23	m	3,390	77,970	
ねじなし電線管 (E)	露出配管　75mm	17	m	4,280	72,760	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 42mm	25	m	3,970	99,250	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	5	m	5,400	27,000	
厚鋼電線管 (G)	露出配管　82mm	9	m	7,190	64,710	
厚鋼電線管 (G)	露出配管　92mm	49	m	9,980	489,020	
厚鋼電線管 (G)	露出配管　104mm	53	m	11,100	588,300	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(42) 露出	8	m	6,640	53,120	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(54) 露出	4	m	8,990	35,960	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(104) 露出	27	m	16,900	456,300	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	400B　1段目	8	m	8,950	71,600	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	800B　1段目	765	m	13,800	10,557,000	
CETｹｰﾌﾞﾙ付属品	Y分岐加工(ｷｯﾄ) 22mm2 -5.5～22mm2	3	個	16,100	48,300	
CETｹｰﾌﾞﾙ付属品	Y分岐加工(ｷｯﾄ) 100mm2 -5.5～100mm2	2	個	20,000	40,000	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟		幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
CETｹｰﾌﾞﾙ付属品	Y分岐加工(ｷｯﾄ) 150mm2 -5.5～150mm2	1	個	23,300	23,300	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	600×　600×　500	1	個	42,000	42,000	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	900×　900×　400	1	個	152,000	152,000	代価表　0212
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	600×　600×　500 -	3	個	107,000	321,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　200 -	1	個	17,500	17,500	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　200 -	3	個	28,300	84,900	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　300 -	1	個	33,400	33,400	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	900×　900×　400	1	個	53,900	53,900	代価表　0210
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		10	個	750	7,500	
防火区画処理		1	式		1,652,000	別紙 00-0008
はつり工事		1	式		1,138,000	別紙 00-0009
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		3,240	別紙 00-0010
撤去工事	再使用しない	1	式		1,938,000	別紙 00 0011
有価材		1	式		▲1,296,000	別紙 00-0012
計					39,058,590	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2	12	m	450	5,400	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	4,930	m	540	2,662,200	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	67	m	580	38,860	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	497	m	620	308,140	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C ﾗｯｸ	19	m	1,150	21,850	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井	41	m	890	36,490	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C 管内	245	m	1,020	249,900	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	2,200	15,400	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	5	m	2,460	12,300	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C ﾗｯｸ	481	m	710	341,510	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	16	m	530	8,480	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	158	m	620	97,960	
EM-CEFｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m	610	1,220	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C ﾗｯｸ	36	m	820	29,520	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 管内	40	m	720	28,800	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	動力設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C ﾗｯｸ	68	m	980	66,640	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m	740	2,960	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C 管内	34	m	860	29,240	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 5C ﾗｯｸ	86	m	1,220	104,920	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 5C ﾋﾟｯﾄ・天井	5	m	910	4,550	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 5C 管内	44	m	1,070	47,080	
EM CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2 6C 管内	15	m	1,120	16,800	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	67	m	740	49,580	
ねじなし電線管（E）	隠ぺい・埋込配管 19mm	48	m	870	41,760	
ねじなし電線管（E）	露出配管 19mm	66	m	1,010	66,660	
ねじなし電線管（E）	露出配管 25mm	545	m	1,290	703,050	
ねじなし電線管（E）	露出配管（塗装有） 25mm	28	m	1,490	41,720	
ねじなし電線管（E）	露出配管（塗装有） 51mm	5	m	2,960	14,800	
厚鋼電線管（G）	露出配管（塗装有） 16mm	52	m	1,640	85,280	
厚鋼電線管（G）	露出配管（塗装有） 22mm	204	m	2,100	428,400	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	動力設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管（GLT）	（16）露出	11	m	2,480	27,280	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管（GLT）	（22）露出	8	m	3,210	25,680	
1種金属線ぴ(MM1)	A型（25.4mm）	38	m	2,360	89,680	
金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25（22） 1個用1方出	3	個	2,000	6,000	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19（E19,16） 1個用1方出	1	個	3,140	3,140	
金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ（塗装共）	25（22） 1個用1方出	1	個	2,030	2,030	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型（25.4mm） 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	13	個	3,250	42,250	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型（25.4mm） ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	11	個	1,780	19,580	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ（ｶﾊﾞｰ付）	中四角 浅型 D44	401	個	1,590	637,590	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	150× 150× 150 -	3	個	10,600	31,800	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（露出形）	200× 200× 200	1	個	9,310	9,310	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（露出形）	600× 600× 500	1	個	42,000	42,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200× 200× 200 -	2	個	17,500	35,000	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子(ET)		6	個	750	4,500	
動力盤	1M-1	1	面	582,000	582,000	代価表 0056

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	動力設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空調開閉器盤-1	屋外壁掛防水型	1	面	932,000	932,000	代価表　0050
空調開閉器盤-2	屋外壁掛防水型	1	面	598,000	598,000	代価表　0051
空調開閉器盤-3	屋外壁掛防水型	1	面	181,000	181,000	代価表　0052
空調開閉器盤-4	屋外壁掛防水型	1	面	181,000	181,000	代価表　0053
空調開閉器盤-5	屋外壁掛防水型	1	面	376,000	376,000	代価表　0054
空調開閉器盤-6	屋外壁掛防水型	1	面	242,000	242,000	代価表　0055
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P　50AF×　1個	6	個	29,400	176,400	
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P　100AF×　1個	1	個	38,400	38,400	
警報盤	30窓	1	面	357,000	357,000	代価表　0078
電極制御盤		1	面	190,000	190,000	代価表　0080
埋込ｺﾝｾﾝﾄ (府営住宅用)	ｽﾃﾝﾚｽﾌﾟﾚｰﾄ 3P20A　接地極付 引掛形 (旧4P)	2	個	4,340	8,680	
防水ｺﾝｾﾝﾄ	EWPET	2	個	2,580	5,160	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	21	個	2,400	50,400	
操作押釦		1	個	2,020	2,020	代価表　0177
温度ｽｲｯﾁ	0℃～40℃ 3.5A 埋込形	1	個	13,500	13,500	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	動力設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電極	３Ｐ　(電極帯)	2	個	14,300	28,600	
電極結線		2	組	5,430	10,860	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	2	か所	1,400	2,800	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	23	か所	1,770	40,710	
電動機結線	直入始動方式	2	台	4,720	9,440	
防火区画処理		1	式		487,000	別紙 00-0013
はつり工事		1	式		753,000	別紙 00-0014
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		160	別紙 00-0015
撤去工事	再使用しない	1	式		233,000	別紙 00-0016
有価材		1	式		▲42,400	別紙 00-0017
計					11,994,040	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	820	m	300	246,000	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	172	m	360	61,920	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	77	m	330	25,410	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	5,287	m	390	2,061,930	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	754	m	470	354,380	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	156	m	430	67,080	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	471	m	380	178,980	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	159	m	460	73,140	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	2,460	m	540	1,328,400	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	362	m	620	224,440	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 1P ﾋﾟｯﾄ・天井	527	m	470	247,690	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 1P 管内	175	m	550	96,250	
EM FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm 1P FEP内(PF･CD)	2	m	510	1,020	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3P ﾋﾟｯﾄ・天井	15	m	900	13,500	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3P 管内	54	m	1,040	56,160	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3P ﾗｯｸ	201	m	1,180	237,180	
ねじなし電線管(E)	露出配管 19mm	82	m	1,010	82,820	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	30	m	1,140	34,200	
ねじなし電線管(E)	露出配管 25mm	479	m	1,290	617,910	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	223	m	1,490	332,270	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 22mm	133	m	2,100	279,300	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	58	m	550	31,900	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	132	m	740	97,680	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	19	m	900	17,100	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(22) 露出	4	m	3,210	12,840	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	351	m	2,360	828,360	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	58	m	3,160	183,280	
1種金属線ぴ(MM1)	C型(60.0mm)	12	m	4,090	49,080	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 3方出	1	個	3,190	3,190	
金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(22) 1方出	19	個	1,970	37,430	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 2方出	38	個	2,030	77,140	
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 3方出	4	個	2,080	8,320	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(E25,22) 4方出	2	個	3,380	6,760	
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ	25(22) 1方出	7	個	1,940	13,580	
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ	25(22) 2方出	7	個	2,000	14,000	
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ	25(22) 3方出	7	個	2,050	14,350	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1個用1方出	5	個	3,140	15,700	
金属製 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(22) 1個用1方出	1	個	2,000	2,000	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	524	個	1,590	833,160	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	141	個	3,250	458,250	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	5	個	3,440	17,200	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	B型(40.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	13	個	3,260	42,380	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	D型(40.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	9	個	3,440	30,960	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	C型(60.0mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	3	個	3,530	10,590	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	C形(60.0mm) 3個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個	4,080	8,160	代価表　0207

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	149	個	1,780	265,220	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	22	個	1,990	43,780	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	C形(60.0mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	5	個	3,570	17,850	代価表　0208
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	150×　150×　100	1	個	4,920	4,920	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	200×　200×　200	6	個	9,310	55,860	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		7	個	750	5,250	
LED照明器具	LBF3MP/RP　-4 -26　　LN	21	個	37,200	781,200	
LED照明器具	LSS1　　-4 -23　　LN	5	個	13,200	66,000	
非常用 LED照明器具	LDS1-K1-LBF11　-　　LN	25	個	51,800	1,295,000	
LED照明器具	LRS6　　-4 -37　　LN	307	個	18,700	5,740,900	
LED照明器具	LSS9　　-4 -37　　LN	9	個	14,200	127,800	
LED照明器具	LSS9　　-4 -65　　LN	3	個	17,700	53,100	
LED照明器具	LSS9　　-4 -48　　LN	12	個	15,800	189,600	
LED照明器具	LRS1　　-　-08　　LN	393	個	12,700	4,991,100	
LED照明器具	LRS6　　-4 -48　　LN	1,039	個	20,300	21,091,700	

校舎棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	LRS6　-4 -30　LN	17	個	17,900	304,300	
LED照明器具	LRS6　-4 -65　LN	47	個	22,200	1,043,400	
LED照明器具	LRS6L5　-4 -54	96	個	28,300	2,716,800	代価表　0097
LED照明器具	LRS1　-　-49　LZ	40	個	32,700	1,308,000	
LED照明器具	LRS1　-　-13　LN	2	個	15,100	30,200	
LED照明器具	LRS1　-　-17　LN	4	個	17,300	69,200	
LED照明器具	LSS1　4　30　LN	2	個	13,400	26,800	
LED照明器具	LSS9　-2 -15　LN	2	個	10,600	21,200	
LED照明器具	LRS6　-2 -30　LN	1	個	16,300	16,300	
LED照明器具	SP-1	2	個	38,500	77,000	代価表　0081
LED照明器具	SP-2	3	個	15,100	45,300	代価表　0082
LED照明器具	SP-3	8	個	8,690	69,520	代価表　0083
LED照明器具	SP 4	1	個	7,130	7,130	代価表　0084
LED照明器具	SP-5	24	個	12,700	304,800	代価表　0085
LED照明器具	SP-14	7	個	16,500	115,500	代価表　0095

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	SP-15	3	個	39,500	118,500	代価表　0096
分電盤	1L-1	1	面	2,129,000	2,129,000	代価表　0015
分電盤	1L-2	1	面	1,610,000	1,610,000	代価表　0016
分電盤	2L-1	1	面	1,590,000	1,590,000	代価表　0017
分電盤	2L-2	1	面	1,079,000	1,079,000	代価表　0018
分電盤	3L-1	1	面	1,460,000	1,460,000	代価表　0019
分電盤	3L-2	1	面	1,187,000	1,187,000	代価表　0020
分電盤	4L-1	1	面	1,106,000	1,106,000	代価表　0021
分電盤	4L-2	1	面	1,076,000	1,076,000	代価表　0022
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　-	22	個	1,820	40,040	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 1P 15A ×1(ｵﾝﾋﾟｶ)	8	個	2,980	23,840	代価表　0178
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2　ﾈｰﾑ無 -　-	73	個	2,690	196,370	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×3　ﾈｰﾑ無 -　-	1	個	3,550	3,550	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×4　ﾈｰﾑ無 -　-	6	個	4,630	27,780	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　-	7	個	2,340	16,380	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×2　ﾈｰﾑ無 －　－	11	個	3,510	38,610	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×3　ﾈｰﾑ無	2	個	4,670	9,340	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×4　ﾈｰﾑ無 －　－	4	個	6,050	24,200	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×6　ﾈｰﾑ無 －　－	2	個	7,420	14,840	代価表　0191
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×7　ﾈｰﾑ無 －　－	2	個	8,970	17,940	代価表　0192
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	4W 15A ×6　ﾈｰﾑ無 －　－	1	個	10,100	10,100	代価表　0194
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2 1P 15A ×1(ｵﾝﾋﾟｶ)	8	個	3,850	30,800	代価表　0179
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2 1P 15A ×2(ｵﾝﾋﾟｶ)	1	個	5,220	5,220	代価表　0181
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2 1P 15A ×3(ｵﾝﾋﾟｶ)	1	個	6,380	6,380	代価表　0183
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P L 15A ×3　ﾈｰﾑ付 －　－	2	個	5,310	10,620	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P15A ×5(ｵﾝﾋﾟｶ)	1	個	6,960	6,960	代価表　0185
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1 1P 15A ×1(ｵﾝﾋﾟｶ)	1	個	3,500	3,500	代価表　0186
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×2 1P 15A ×2(ｵﾝﾋﾟｶ)	1	個	6,040	6,040	代価表　0187
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ1回路	1	個	5,490	5,490	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ2回路	5	個	6,720	33,600	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ3回路	13	個	7,760	100,880	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ4回路	1	個	8,800	8,800	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ5回路	5	個	13,600	68,000	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ6回路	2	個	14,900	29,800	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ7回路	1	個	15,900	15,900	
ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ設定器		1	個	19,800	19,800	
自動点滅器	ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ埋込形　100V　3A	1	個	7,830	7,830	
人感スイッチ	親機・明るさｾﾝｻｰ付	48	個	9,890	474,720	
人感スイッチ	子器	107	個	7,180	768,260	
人感スイッチ	親機　換気扇連動機能付	1	個	7,850	7,850	代価表　0196
人感スイッチ	子機　換気扇連動機能付	12	個	6,020	72,240	代価表　0197
人感スイッチ	子器　親機3系統連動型 換気扇連動機能付	16	個	7,690	123,040	代価表　0198
人感スイッチ	切替スイッチ	20	個	3,530	70,600	
人感スイッチ	切替スイッチ　2回路用	29	個	5,020	145,580	代価表　0199
防火区画処理		1	式		928,000	別紙 00-0018

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		1,448,000	別紙 00-0019
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		370	別紙 00-0020
撤去工事	再使用しない	1	式		7,246,000	別紙 00-0021
有価材		1	式		▲491,000	別紙 00-0022
計					73,249,890	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			ｺﾝｾﾝﾄ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねじなし電線管(E)	露出配管　19mm	51	m	1,010	51,510	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管　25mm	207	m	1,090	225,630	
ねじなし電線管(E)	露出配管　25mm	662	m	1,290	853,980	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有)　25mm	32	m	1,490	47,680	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管　31mm	25	m	1,460	36,500	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有)　31mm	5	m	1,980	9,900	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい配管　39mm	6	m	1,780	10,680	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有)　39mm	3	m	2,330	6,990	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい配管　51mm	19	m	2,230	42,370	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有)　51mm	9	m	2,960	26,640	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有)　22mm	23	m	2,100	48,300	
合成樹脂製可とう電線管　(PF単層)	隠ぺい・埋込配管　22mm	418	m	740	309,320	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	2,159	m	2,360	5,095,240	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	20	m	3,160	63,200	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形　EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	5,515	m	380	2,095,700	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	1,979	m	460	910,340	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF･CD)	286	m	420	120,120	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	4,452	m	540	2,404,080	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1,558	m	620	965,960	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	125	m	580	72,500	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	398	m	970	386,060	
EM CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2　3C 管内	170	m	1,120	190,400	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	7	m	1,040	7,280	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	200×　200×　200	46	個	9,310	428,260	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	300×　300×　200	3	個	13,800	41,400	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子(ET)		49	個	750	36,750	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	263	個	1,590	418,170	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	635	個	3,250	2,063,750	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型(40.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	9	個	3,260	29,340	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	623	個	1,780	1,108,940	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	4	個	1,990	7,960	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	1	個	3,130	3,130	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型(40.4mm) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	2	個	3,570	7,140	
金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(22) 1個用1方出	5	個	2,000	10,000	
金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ	25(22) 2方出	2	個	2,000	4,000	
金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(22) 3方出	1	個	2,080	2,080	
木工室分電盤		1	面	830,000	830,000	代価表　0033
事務室分電盤		1	面	470,000	470,000	代価表　0034
美術室兼窯業室分電盤		1	面	799,000	799,000	代価表　0035
美術室-2 分電盤		1	面	345,000	345,000	代価表　0038
作業室分電盤		1	面	335,000	335,000	代価表　0039
図書室分電盤		1	面	324,000	324,000	代価表　0040
調理室-1 分電盤		1	面	411,000	411,000	代価表　0041
調理室-2 分電盤		1	面	1,059,000	1,059,000	代価表　0042
被服室分電盤		1	面	335,000	335,000	代価表　0043

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
理科室分電盤		1	面	412,000	412,000	代価表　0044
ﾊﾟｿｺﾝ室-1 OA盤		1	面	569,000	569,000	代価表　0037
ﾊﾟｿｺﾝ室-2 OA盤		1	面	652,000	652,000	代価表　0045
職員室-1 OA盤		1	面	694,000	694,000	代価表　0036
職員室-2 OA盤		1	面	2,117,000	2,117,000	代価表　0046
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 － 125V	544	個	2,630	1,430,720	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付　一体形) 125V	5	個	2,290	11,450	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	169	個	2,400	405,600	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P20A×1 E付	1	個	2,860	2,860	代価表　0200
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	250V 2P30A接地極付	9	個	1,130	10,170	
防水ｺﾝｾﾝﾄ	2EWPET	3	個	2,660	7,980	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×1E(ﾇｹ止め) －	5	個	2,310	11,550	
ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1 接地極付 抜止	61	個	6,700	408,700	代価表　0201
露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1 接地極付	10	個	2,000	20,000	
露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 接地極付 抜止	16	個	2,430	38,880	代価表　0202

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ	水平高低調整形	41	個	5,700	233,700	
ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	OAﾌﾛｱ用 2分岐	95	個	2,460	233,700	
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ (ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)	ｺｰﾄﾞ5m 2P15AE付×4(125V) 抜止め形	95	個	3,970	377,150	
防火区画処理		1	式		540,000	別紙 00-0023
はつり工事		1	式		1,000,000	別紙 00-0024
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊処分費		1	式		210	別紙 00-0025
撤去工事	再使用しない	1	式		3,140,000	別紙 00-0026
廃棄物処分費		1	式		108,000	別紙 00-0027
有価材		1	式		▲272,000	別紙 00-0028
計					35,201,970	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			誘導灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	42	m	540	22,680	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	26	m	620	16,120	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	897	m	390	349,830	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	387	m	380	147,060	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾗｯｸ	46	m	550	25,300	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	24	m	460	11,040	
EM AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	672	m	500	336,000	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾗｯｸ	34	m	700	23,800	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C 管内	12	m	600	7,200	
ねじなし電線管(E)	露出配管　25mm	26	m	1,290	33,540	
ねじなし電線管(E)	露出配管　19mm	27	m	1,010	27,270	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	33	個	1,590	52,470	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	150×　150×　100	8	個	4,920	39,360	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子(ET)		8	個	750	6,000	
誘導灯信号装置	誘導音・点滅・消灯用	1	個	134,000	134,000	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			誘導灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
誘導灯	SH1-FRF 20 P　- C　-	34	個	18,400	625,600	
誘導灯	SH1-FSF 20 AF　- BH　-	24	個	68,900	1,653,600	
誘導灯	ST1-FRF 23 P　- C　-	8	個	20,000	160,000	
誘導灯	ST1-FRF 22 P　- C　-	24	個	18,400	441,600	
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	9	個	11,000	99,000	
撤去工事	再使用しない	1	式		498,000	別紙 00-0029
廃棄物処分費		1	式		1,030	別紙 00-0030
有価材		1	式		▲42,100	別紙 00-0031
計					4,668,400	

校舎棟		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	14	m	630	8,820	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	132	m	140	18,480	
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-　2P ﾋﾟｯﾄ・天井	1,984	m	360	714,240	
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-　2P ﾗｯｸ	68	m	520	35,360	
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-　2P 管内	390	m	440	171,600	
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-　2P FEP内(PF･CD)	106	m	400	42,400	
EM TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	48	m	700	33,600	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　10P ﾗｯｸ	83	m	920	76,360	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　10P FEP内(PF･CD)	7	m	750	5,250	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　10P 管内	17	m	810	13,770	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　20P ﾋﾟｯﾄ・天井	37	m	970	35,890	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　20P ﾗｯｸ	135	m	1,230	166,050	
EM TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm　20P 管内	11	m	1,100	12,100	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　20P FEP内(PF･CD)	6	m	1,030	6,180	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　30P ﾋﾟｯﾄ・天井	54	m	1,220	65,880	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　30P ﾗｯｸ	179	m	1,540	275,660	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　30P 管内	24	m	1,380	33,120	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　50P ﾋﾟｯﾄ・天井	14	m	1,760	24,640	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　50P ﾗｯｸ	1	m	2,190	2,190	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　50P 管内	10	m	1,980	19,800	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 100P ﾋﾟｯﾄ・天井	45	m	3,080	138,600	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 100P ﾗｯｸ	176	m	3,790	667,040	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 100P 管内	23	m	3,440	79,120	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	113	m	550	62,150	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	6	m	740	4,440	
ねじなし電線管(E)	露出配管　19mm	211	m	1,010	213,110	
ねじなし電線管(E)	露出配管　25mm	7	m	1,290	9,030	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	16	m	1,460	23,360	
ねじなし電線管(E)	露出配管　31mm	13	m	1,750	22,750	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい配管　39mm	73	m	1,780	129,940	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	構内交換設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねじなし電線管(E)	露出配管　39mm	17	m	2,030	34,510	
ねじなし電線管(E)	露出配管　51mm	13	m	2,560	33,280	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51mm	2	m	2,960	5,920	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(16) 露出	4	m	2,480	9,920	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(28) 露出	4	m	4,140	16,560	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(36) 露出	23	m	5,000	115,000	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(42) 露出	8	m	6,640	53,120	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管　16mm	4	m	880	3,520	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	400B　1段目	629	m	8,950	5,629,550	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	190	m	2,360	448,400	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	58	個	3,250	188,500	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	58	個	1,780	103,240	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	9	個	1,590	14,310	
ﾓｼﾞｭﾗｰｺﾝｾﾝﾄ	埋込型(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) 6極4心	67	個	1,930	129,310	
ﾓｼﾞｭﾗｰｺﾝｾﾝﾄ	露出型　6極4心	3	個	1,690	5,070	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	構内交換設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾓｼﾞｭﾗｰｺﾝｾﾝﾄ(床付)	6極4芯	37	個	5,800	214,600	代価表　0203
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	角型 ﾊﾄﾒ	3	個	720	2,160	
端子盤	1T-1	1	面	337,000	337,000	代価表　0058
端子盤	1T-2	1	面	307,000	307,000	代価表　0059
端子盤	2T-1	1	面	243,000	243,000	代価表　0060
端子盤	2T-2	1	面	236,000	236,000	代価表　0061
端子盤	3T-1	1	面	236,000	236,000	代価表　0062
端子盤	3T-2	1	面	237,000	237,000	代価表　0063
端子盤	4T-1	1	面	312,000	312,000	代価表　0064
端子盤	4T-2	1	面	282,000	282,000	代価表　0065
端子盤	1T-A	1	面	211,000	211,000	代価表　0066
端子盤	2T-A	1	面	115,000	115,000	代価表　0067
端子盤	2T-B	1	面	115,000	115,000	代価表　0068
端子盤	3T-A	1	面	115,000	115,000	代価表　0069
端子盤	4T-A	1	面	186,000	186,000	代価表　0070

校舎棟	構内交換設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
端子盤	4T-B	1	面	115,000	115,000	代価表　0071
MDF		1	面	240,000	240,000	代価表　0075
総合盤1	2400W×2500H×500D	1	面	2,674,000	2,674,000	代価表　0076
総合盤2	1200W×2550H×500D	1	面	2,019,000	2,019,000	代価表　0077
電話交換機		1	台	1,807,000	1,807,000	代価表　0103
電話機	一般	57	台	18,500	1,054,500	代価表　0104
電話機	多機能	43	台	23,200	997,600	代価表　0105
電話機	多機能 停電用	3	台	26,000	78,000	代価表　0106
防火区画処理		1	式		2,117,000	別紙 00-0032
はつり工事		1	式		2,320,000	別紙 00-0033
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		1,890	別紙 00-0034
撤去工事	再使用しない	1	式		832,000	別紙 00-0035
有価材		1	式		▲3,340	別紙 00 0036
計					27,302,550	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	拡声設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	233	m	390	90,870	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾗｯｸ	92	m	550	50,600	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF・CD)	3	m	430	1,290	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	46	m	470	21,620	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	2,453	m	460	1,128,380	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF・CD)	9	m	510	4,590	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 管内	613	m	560	343,280	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C ﾋﾟｯﾄ・天井	13	m	610	7,930	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C ﾗｯｸ	28	m	830	23,240	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C 管内	2	m	720	1,440	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P ﾋﾟｯﾄ・天井	53	m	890	47,170	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P ﾗｯｸ	28	m	1,190	33,320	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 管内	8	m	1,040	8,320	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	15	m	1,260	18,900	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P ﾗｯｸ	283	m	1,600	452,800	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P 管内	28	m	1,430	40,040	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 15P ﾋﾟｯﾄ・天井	140	m	1,610	225,400	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 15P ﾗｯｸ	205	m	1,980	405,900	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 15P 管内	29	m	1,790	51,910	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 6C ﾋﾟｯﾄ・天井	139	m	510	70,890	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 6C ﾗｯｸ	157	m	720	113,040	
EM AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm 6C 管内	25	m	620	15,500	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C 管内	6	m	460	2,760	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 15P ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m	1,550	6,200	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 15P ﾗｯｸ	92	m	1,920	176,640	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 15P 管内	5	m	1,740	8,700	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井	206	m	530	109,180	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM 5C FB ﾗｯｸ	71	m	760	53,960	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-5C-FB 管内	28	m	650	18,200	
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ	0.75mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	239	m	460	109,940	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ	0.75mm2- 2C 管内	43	m	550	23,650	
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ	0.75mm2- 2C ﾗｯｸ	313	m	640	200,320	
ねじなし電線管(E)	露出配管 19mm	268	m	1,010	270,680	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	6	m	1,140	6,840	
ねじなし電線管(E)	露出配管 25mm	12	m	1,290	15,480	
ねじなし電線管(E)	露出配管 31mm	31	m	1,750	54,250	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	12	m	550	6,600	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	239	m	2,360	564,040	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	82	m	3,160	259,120	
1種金属線ぴ(MM1)	C型(60.0mm)	2	m	4,090	8,180	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	103	個	3,250	334,750	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	103	個	1,780	183,340	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型(40.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	55	個	3,260	179,300	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	55	個	1,990	109,450	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	C形(60.0mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個	3,570	3,570	代価表 0208

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	拡声設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	50	個	1,590	79,500	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1方出	10	個	3,100	31,000	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	300×　300×　300	1	個	14,800	14,800	
ﾃﾞｽｸ型ｱﾝﾌﾟ	540W　30回線＋一斉	1	台	2,347,000	2,347,000	代価表　0107
非常放送ｱﾝﾌﾟ	540W　総合盤組込	1	台	3,103,000	3,103,000	代価表　0108
ｽﾋﾟｰｶ	SC6Hi-1(3) V0	28	個	11,000	308,000	
ｽﾋﾟｰｶ	SC6Hi 1(3) V3	93	個	12,100	1,125,300	
ｽﾋﾟｰｶ	SW1Hi-1(3) V0	67	個	5,020	336,340	
ｽﾋﾟｰｶ	SW1Hi-1(3) V3	21	個	6,010	126,210	
ｽﾋﾟｰｶ	SH-　　10 V0	2	個	11,600	23,200	
ｽﾋﾟｰｶ	SH-　　15 V0	3	個	14,200	42,600	
ﾓﾆﾀｰｽﾋﾟｰｶ		1	個	9,940	9,940	代価表　0111
電源ｶｯﾄﾘﾚｰ		3	個	14,000	42,000	代価表　0112
ｱｯﾃﾈｰﾀ	1W S(金属製)	83	個	3,490	289,670	
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ	壁取付用	2	個	23,300	46,600	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	拡声設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ	ﾊﾝﾄﾞ型	1	本	38,000	38,000	
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ	ﾀｲﾋﾟﾝ型	1	本	57,800	57,800	
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ充電器		1	個	39,100	39,100	
ﾏｲｸﾐｷｻｰ	1回路	1	台	74,000	74,000	代価表　0116
ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ	卓上型	1	個	5,160	5,160	
ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ	床卜型	1	個	8,160	8,160	
ﾏｲｸﾛﾎﾝ	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ 単一指向性 -	1	個	14,900	14,900	
防火区画処理		1	式		151,000	別紙 00-0037
はつり工事		1	式		219,000	別紙 00-0038
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0039
撤去工事	再使用しない	1	式		1,563,000	別紙 00-0040
有価材		1	式		▲5,230	別紙 00-0041
計					15,951,680	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	情報表示設備			電気時計設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	1,613	m	380	612,940	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	41	m	420	17,220	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	299	m	460	137,540	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	364	m	670	243,880	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3P ﾗｯｸ	501	m	890	445,890	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3P 管内	84	m	780	65,520	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m	550	2,750	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	18	m	740	13,320	
ねじなし電線管(E)	露出配管　19mm	60	m	1,010	60,600	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	10	m	1,140	11,400	
ねじなし電線管(E)	露出配管　25mm	53	m	1,290	68,370	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 16mm	3	m	1,640	4,920	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(22) 露出	8	m	3,210	25,680	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	124	m	2,360	292,640	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	85	個	1,780	151,300	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	情報表示設備			電気時計設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	14	個	1,590	22,260	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1方出	1	個	3,100	3,100	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	200×　200×　100	1	個	7,370	7,370	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　100 -	1	個	12,500	12,500	
親時計(総合盤組込)	4回路(子時計増幅器含む)	1	個	619,000	619,000	代価表　0119
子時計	壁掛丸型　310φ	87	個	8,800	765,600	代価表　0120
子時計	壁掛角型両面　410×310	12	個	32,300	387,600	代価表　0121
子時計	屋外防水型　1000φ	1	個	175,000	175,000	代価表　0124
大型子時計操作機		1	個	27,500	27,500	代価表　0125
長波受信ﾕﾆｯﾄ	総合盤組込	1	個	37,200	37,200	代価表　0126
防火区画処理		1	式		14,000	別紙 00-0042
はつり工事		1	式		24,800	別紙 00-0043
ｺﾝｸﾘｰﾄ塵処分費		1	式		50	別紙 00-0044
撤去工事	再使用しない	1	式		318,000	別紙 00-0045
有価材		1	式		▲22,000	別紙 00-0046

校舎棟	情報表示設備			電気時計設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					4,545,950	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	誘導支援設備			トイレ呼出		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	43	m	550	23,650	
ねじなし電線管(E)	露出配管 19mm	3	m	1,010	3,030	
ねじなし電線管(E)	露出配管 25mm	7	m	1,290	9,030	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(22) 露出	4	m	3,210	12,840	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	8	m	2,360	18,880	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	5	個	3,250	16,250	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	4	個	1,780	7,120	
金属製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	1個用	6	個	1,600	9,600	
金属製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	2個用	5	個	1,730	8,650	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	41	m	380	15,580	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C FEP内(PF･CD)	24	m	420	10,080	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	63	m	460	28,980	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3C FEP内(PF･CD)	19	m	500	9,500	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3C 管内	12	m	550	6,600	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 5P ﾋﾟｯﾄ・天井	42	m	900	37,800	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	誘導支援設備				トイレ呼出	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 5P ラック	62	m	1,200	74,400	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 5P 管内	17	m	1,050	17,850	
トイレ呼出表示盤	5窓　総合盤組込	1	個	84,700	84,700	代価表　0127
ブザー付表示灯		5	個	8,920	44,600	代価表　0128
呼出押ボタン	紐付き	6	台	5,040	30,240	
復旧釦	埋込	5	個	2,240	11,200	
防火区画処理		1	式		4,120	別紙 00-0047
はつり工事		1	式		7,940	別紙 00-0048
コンクリート類処分費		1	式		50	別紙 00-0049
計					492,690	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	誘導支援設備				インターホン	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ピット・天井	18	m	380	6,840	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ラック	84	m	550	46,200	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	15	m	460	6,900	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	5	m	420	2,100	
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(16) 露出	4	m	2,480	9,920	
ねじなし電線管 (E)	露出配管　19mm	2	m	1,010	2,020	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m	550	2,750	
モニタ付ドアホン親機	総合盤組込 カメラ付玄関子機含む	1	個	31,700	31,700	代価表　0129
防火区画処理		1	式		20,300	別紙 00-0050
はつり工事		1	式		39,100	別紙 00-0051
コンクリート類処分費		1	式		50	別紙 00-0052
撤去工事	再使用しない	1	式		4,470	別紙 00-0053
計					172,350	

校舎棟		テレビ共同受信設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB　ピット・天井	2,994	m	550	1,646,700	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB　FEP内(PF・CD)	46	m	610	28,060	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB　管内	585	m	660	386,100	
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB　ピット・天井	91	m	810	73,710	
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB　ラック	355	m	1,110	394,050	
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB　管内	117	m	960	112,320	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	13	m	140	1,820	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	46	m	550	25,300	
ねじなし電線管 (E)	露出配管　19mm	306	m	1,010	309,060	
ねじなし電線管 (E)	露出配管　25mm	51	m	1,290	65,790	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	10	m	1,460	14,600	
ねじなし電線管 (E)	露出配管　31mm	4	m	1,750	7,000	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	18	m	2,100	37,800	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	18	m	2,790	50,220	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(22) 露出	4	m	3,210	12,840	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟		テレビ共同受信設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(28) 露出	4	m	4,140	16,560	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	279	m	2,360	658,440	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	78	個	3,250	253,500	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	78	個	1,780	138,840	
金属製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	14	個	1,590	22,260	
ステンレス製プルボックス WP形	300×　300×　200 -	3	個	28,300	84,900	
テレビ端子 (金属プレート)	SH-　　7F	92	個	7,600	699,200	
混合(分波)器	一般　　屋内 SH-M	1	個	15,000	15,000	
増幅器	一般　　屋内 SH・UF-1	9	個	212,000	1,908,000	
分岐器	一般　　屋内 SH-C4	4	個	14,400	57,600	
分配器	一般　　屋内 SH-D2	15	個	9,280	139,200	
分配器	一般　　屋内 SH-D4	22	個	12,200	268,400	
ダミー	75ΩF形　屋 外	5	個	480	2,400	
テレビアンテナ	AU-2 20素子(全帯域用) 1段目	1	組	104,000	104,000	
アンテナマスト	壁面取付形 3.0m	1	基	115,000	115,000	

校舎棟	テレビ共同受信設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SHAアンテナ	900φ	1	組	160,000	160,000	
アンテナマスト	－ ANT 2　90,100Φ用　SUS製	1	基	373,000	373,000	
避雷器	クラスC　同軸用	3	個	33,200	99,600	代価表　0204
防火区画処理		1	式		8,650	別紙 00-0054
はつり工事		1	式		16,000	別紙 00-0055
コンクリート類処分費		1	式		50	別紙 00-0056
撤去工事	再使用しない	1	式		336,000	別紙 00-0057
計					8,641,970	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	構内情報通信網設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	124	m	630	78,120	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	341	m	140	47,740	
EM-UTPケーブル	CAT6A　4P ピット・天井	3,814	m	550	2,097,700	
EM-UTPケーブル	CAT6A　4P 管内	537	m	650	349,050	
EM-UTPケーブル	CAT6A　4P FEP内(PF・CD)	307	m	600	184,200	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	292	m	2,360	689,120	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m	550	1,100	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	307	m	740	227,180	
ねじなし電線管(E)	露出配管　25mm	234	m	1,290	301,860	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	219	m	1,460	319,740	
ねじなし電線管(E)	露出配管　31mm	53	m	1,750	92,750	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい配管　39mm	54	m	1,780	96,120	
硬質ビニル電線管(VE)	露出配管　16mm	4	m	880	3,520	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(42) 露出	15	m	6,640	99,600	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	84	個	3,250	273,000	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	構内情報通信網設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	84	個	1,780	149,520	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	22	個	1,590	34,980	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	400×　400×　300	3	個	21,600	64,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	500×　500×　300 -	2	個	61,800	123,600	
情報用配線器具 ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ (CAT6)	埋込型 -　金属製 壁付	96	個	2,870	275,520	
情報用配線器具 ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ (CAT6)	埋込型 -　金属製 壁付　職員端末用	10	個	2,870	28,700	
情報用配線器具 ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ (CAT6)	埋込型　金属製 天井付	9	個	2,870	25,830	
情報用配線器具 ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ (CAT6)	埋込型 -　金属製 天井付　職員端末用	3	個	2,870	8,610	
HUB収納ﾎﾞｯｸｽ		14	個	63,500	889,000	代価表　0205
OA用ﾌﾘｰﾎﾞｯｸｽ		78	個	4,980	388,440	代価表　0206
防火区画処理		1	式		38,900	別紙 00-0058
はつり工事		1	式		61,600	別紙 00-0059
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00 0060
撤去工事	再使用しない	1	式		910,000	別紙 00-0061
計					7,860,350	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	火災報知設備				自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	1,609	m	440	707,960	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C 管内	41	m	530	21,730	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C FEP内(PF・CD)	79	m	480	37,920	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	1,152	m	390	449,280	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	110	m	470	51,700	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF・CD)	82	m	430	35,260	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	9	m	520	4,680	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C 管内	3	m	610	1,830	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C FEP内(PF・CD)	4	m	560	2,240	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C ﾋﾟｯﾄ・天井	142	m	610	86,620	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C 管内	37	m	720	26,640	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C FEP内(PF・CD)	6	m	670	4,020	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P ﾋﾟｯﾄ・天井	191	m	890	169,990	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 管内	9	m	1,040	9,360	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P FEP内(PF・CD)	9	m	960	8,640	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	火災報知設備				自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P ﾋﾟｯﾄ・天井	1,037	m	1,260	1,306,620	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P 管内	89	m	1,430	127,270	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P FEP内(PF･CD)	75	m	1,350	101,250	
EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 1P 管内	35	m	750	26,250	代価表　0166
EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 1P FEP内(PF･CD)	14	m	710	9,940	代価表　0168
EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 1P ﾋﾟｯﾄ・天井	270	m	670	180,900	代価表　0169
EM HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm 2P 管内	13	m	1,040	13,520	代価表　0170
EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2P ﾋﾟｯﾄ・天井	71	m	940	66,740	代価表　0172
EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2P FEP内(PF･CD)	3	m	990	2,970	代価表　0173
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	185	m	550	101,750	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	11	m	740	8,140	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	75	m	900	67,500	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	168	m	1,010	169,680	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	43	m	1,140	49,020	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	10	m	870	8,700	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	火災報知設備				自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	9	m	1,290	11,610	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	11	m	1,490	16,390	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	76	m	1,750	133,000	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	11	m	1,980	21,780	
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	5	m	1,420	7,100	
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m	1,880	3,760	
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m	2,370	4,740	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	40	個	1,590	63,600	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1方出	35	個	3,100	108,500	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 2方出	11	個	3,140	34,540	
GR型受信盤	510ｱﾄﾞﾚｽ	1	面	1,531,000	1,531,000	代価表　0148
中継器盤	RS-K-1	1	面	356,000	356,000	代価表　0150
中継器盤	RS-K-2	1	面	295,000	295,000	代価表　0151
中継器盤	RS-K-3	1	面	295,000	295,000	代価表　0152
中継器盤	RS-K-4	1	面	329,000	329,000	代価表　0153

校舎棟	火災報知設備				自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	203	個	11,700	2,375,100	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 特種 防水	2	個	4,750	9,500	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　防水	32	個	4,480	143,360	
光電ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出 自動試験機能付	6	個	12,100	72,600	代価表　0161
光電ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出 自動試験機能付 点検ﾎﾞｯｸｽ付	1	個	20,300	20,300	代価表　0162
機器収容箱(補助散水栓組込型)	発信機(表示灯付)収容	21	個	18,400	386,400	代価表　0155
機器収容箱(補助散水栓組込型)	表示灯収容	3	個	14,500	43,500	代価表　0156
移報器	屋内消火栓制御盤組込	1	個	17,100	17,100	代価表　0159
火災報知立会検査	P型1級	1	1工事	267,000	267,000	代価表　0165
撤去工事	再使用しない	1	式		1,690,000	別紙 00-0062
産業廃棄物処分費		1	式		370	別紙 00-0063
有価材		1	式		▲86,600	別紙 00-0064
計					12,007,770	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	火災報知設備				自動閉鎖	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	279	m	390	108,810	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	23	m	470	10,810	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	1,001	m	460	460,460	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 管内	197	m	560	110,320	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD)	55	m	510	28,050	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	55	m	550	30,250	
ねじなし電線管(E)	露出配管　19mm	79	m	1,010	79,790	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	137	m	1,140	156,180	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	3	m	1,420	4,260	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	7	個	1,590	11,130	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 54	24	個	3,090	74,160	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 2個用 1方出	12	個	3,500	42,000	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 2個用 2方出	12	個	3,500	42,000	
光電ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出 自動試験機能付 防排煙用	25	個	12,100	302,500	代価表　0164
電磁ﾚﾘｰｽﾞ(自動閉鎖装置)	防火戸用 ﾗｯﾁ式　埋 込	48	個	16,700	801,600	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	火災報知設備				自動閉鎖	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,183,000	別紙 00-0065
産業廃棄物処分費		1	式		180	別紙 00-0066
有価材		1	式		▲19,800	別紙 00-0067
計					3,425,700	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	入退室管理設備				防犯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	551	m	140	77,140	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	50	m	670	33,500	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　3P 管内	32	m	780	24,960	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　3P ﾗｯｸ	40	m	890	35,600	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	515	m	740	381,100	
ねじなし電線管（E）	露出配管　25mm	37	m	1,290	47,730	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管（GLT）	（36）露出	4	m	5,000	20,000	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	78	個	1,590	124,020	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ（金属製）	丸型 ﾌﾞﾗﾝｸ	78	個	900	70,200	
電気錠制御盤（総合盤組込）		1	面	35,500	35,500	代価表　0131
防火区画処理		1	式		6,840	別紙 00-0068
はつり工事		1	式		9,070	別紙 00-0069
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊処分費		1	式		50	別紙 00-0070
撤去工事	再使用しない	1	式		762,000	別紙 00-0071
有価材		1	式		▲450	別紙 00-0072

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	入退室管理設備			防犯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					1,627,260	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟	監視ｶﾒﾗ設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	119	m	550	65,450	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　管内	42	m	660	27,720	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　ﾗｯｸ	112	m	770	86,240	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　FEP内(PF･CD)	5	m	610	3,050	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m	550	2,750	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	8	m	870	6,960	
ねじなし電線管(E)	露出配管　19mm	2	m	1,010	2,020	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 16mm	1	m	1,640	1,640	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(16) 露出	8	m	2,480	19,840	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	200×　200×　200	1	個	9,310	9,310	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　100 -	1	個	12,500	12,500	
防火区画処理		1	式		12,500	別紙 00-0073
はつり工事		1	式		23,600	別紙 00-0074
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0075
撤去工事	再使用しない	1	式		84,900	別紙 00-0076

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟		監視ｶﾒﾗ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用する	1	式		159,000	別紙 00-0077
ITV装置+ﾓﾆﾀ 再取付	再取付労務	1	台	63,600	63,600	代価表　0327
ITVｶﾒﾗ 再取付	再取付労務	7	台	47,800	334,600	代価表　0329
計					915,730	

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟		雷保護設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
避雷突針	国交省LR1 支持管　取付金物含む	2	基	139,000	278,000	代価表　0213
避雷導線	ｱﾙﾐ 2.0×19	54	m	2,790	150,660	
導線取付金物	ｺﾝｸﾘｰﾄ用	54	個	760	41,040	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	露出配管　28mm	8	m	1,520	12,160	
避雷導線	鬼撚40mm2　露 出	4	m	3,920	15,680	
接地極 (銅板式)	600×600×1.5t	2	か所	49,800	99,600	
試験用接続端子箱	TB-SS 1	2	個	22,900	45,800	
撤去工事	再使用しない	1	式		143,000	別紙 00-0078
計					785,940	

校舎棟		音響設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-5C-FB　FEP内(PF･CD)	23	m	590	13,570	
EM-ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ	4S8-EM FEP内(PF･CD)	50	m	620	31,000	代価表　0175
4E6AT-EM ｹｰﾌﾞﾙ	FEP(PF・CD)内	29	m	550	15,950	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6A　4P FEP内(PF･CD)	8	m	600	4,800	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P FEP内(PF･CD)	7	m	620	4,340	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	118	m	550	64,900	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	8	個	1,590	12,720	
映像音響操作卓	100W×4 150W×4	1	台	1,565,000	1,565,000	代価表　0118
正面ｽﾋﾟｰｶ	130W	2	個	72,900	145,800	代価表　0134
天井ｽﾋﾟｰｶ		4	個	39,900	159,600	代価表　0135
ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ	天井付	1	台	466,000	466,000	代価表　0136
電動ｽｸﾘｰﾝ	120型 昇降ｽｲｯﾁ付	1	台	183,000	183,000	代価表　0137
操作卓接続盤		1	台	236,000	236,000	代価表　0138
ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ	XLR-3-31-F77　壁付	2	個	5,650	11,300	代価表　0139
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ	天井取付	2	個	39,200	78,400	代価表　0140

電気設備工事　細目別内訳

校舎棟		音響設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ	ﾊﾝﾄﾞ型	1	本	38,000	38,000	
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ	ﾀｲﾋﾟﾝ型	1	本	57,800	57,800	
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ充電器		1	個	39,100	39,100	
有線ﾏｲｸ		2	本	21,000	42,000	
ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ	卓上型	1	個	5,160	5,160	
ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ	床ト型	1	個	8,160	8,160	
計					3,182,600	

校舎棟		墜落制止用器具				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		43,200	別紙 00-0079
計					43,200	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2	222	m	450	99,900	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	296	m	630	186,480	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	22mm2	360	m	840	302,400	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	8mm2	8	m	410	3,280	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	22mm2	24	m	780	18,720	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾗｯｸ	8	m	2,720	21,760	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 FEP内(PF･CD)	4	m	2,330	9,320	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	27	m	2,460	66,420	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾗｯｸ	13	m	3,940	51,220	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	3,250	19,500	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	18	m	3,600	64,800	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾗｯｸ	17	m	5,570	94,690	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	24	m	5,110	122,640	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾗｯｸ	56	m	8,470	474,320	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	38	m	7,230	274,740	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 管内	55	m	7,850	431,750	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾗｯｸ	22	m	11,500	253,000	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	11	m	10,000	110,000	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 管内	34	m	10,800	367,200	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 ﾗｯｸ	204	m	14,900	3,039,600	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	35	m	13,000	455,000	
EM CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 管内	95	m	14,000	1,330,000	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 FEP内(PF・CD)	32	m	13,500	432,000	
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾗｯｸ	11	m	7,380	81,180	
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	10	m	6,840	68,400	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい配管　51mm	16	m	2,230	35,680	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい配管　63mm	14	m	2,960	41,440	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有)　63mm	4	m	3,890	15,560	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい配管　75mm	16	m	3,740	59,840	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有)　75mm	8	m	4,880	39,040	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有)　42mm	10	m	3,970	39,700	
厚鋼電線管(G)	隠ぺい配管　82mm	24	m	6,370	152,880	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有)　82mm	31	m	7,860	243,660	
厚鋼電線管(G)	隠ぺい配管　92mm	22	m	8,800	193,600	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有)　92mm	13	m	10,700	139,100	
厚鋼電線管(G)	隠ぺい配管　104mm	22	m	9,870	217,140	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有)　104mm	68	m	11,900	809,200	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	4	m	1,270	5,080	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(100)	32	m	2,330	74,560	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	800B　1段目	42	m	13,800	579,600	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	200×　200×　200	5	個	9,310	46,550	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	400×　400×　200	3	個	17,400	52,200	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	400×　400×　300	2	個	21,600	43,200	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	700×　700×　400	1	個	40,400	40,400	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	400×　400×　300 -	1	個	49,200	49,200	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	700×　700×　300	1	個	101,000	101,000	代価表　0211
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		13	個	750	9,750	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	1	か所	5,630	5,630	
防火区画処理		1	式		195,000	別紙 00-0080
はつり工事		1	式		175,000	別紙 00-0081
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		270	別紙 00-0082
撤去工事	再使用しない	1	式		121,000	別紙 00-0083
有価材		1	式		▲210,000	別紙 00-0084
計					11,653,600	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	489	m	290	141,810	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	85	m	380	32,300	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	6	m	340	2,040	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2	104	m	450	46,800	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C 管内	203	m	690	140,070	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m	590	2,360	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井	60	m	890	53,400	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C 管内	83	m	1,020	84,660	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)	20	m	950	19,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C 管内	18	m	880	15,840	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C ﾗｯｸ	21	m	1,260	26,460	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	3	m	1,040	3,120	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	14	m	1,120	15,680	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井	13	m	1,170	15,210	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C 管内	11	m	1,330	14,630	

体育館棟		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)	4	m	1,250	5,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C 管内	301	m	1,020	307,020	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C ﾗｯｸ	30	m	1,150	34,500	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m	890	3,560	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井	67	m	1,450	97,150	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 4C 管内	52	m	1,640	85,280	
EM CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 2C 管内	24	m	1,380	33,120	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	5	m	1,610	8,050	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C FEP内(PF･CD)	6	m	1,710	10,260	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C 管内	4	m	1,820	7,280	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	37	m	2,180	80,660	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C 管内	40	m	2,440	97,600	
EM CEｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	67	m	3,230	216,410	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C 管内	37	m	3,580	132,460	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	475	m	540	256,500	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	76	m	620	47,120	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C ﾗｯｸ	8	m	710	5,680	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C FEP内(PF･CD)	4	m	570	2,280	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	27	m	620	16,740	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 6C ﾋﾟｯﾄ・天井	11	m	970	10,670	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 6C 管内	7	m	1,120	7,840	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 6C FEP内(PF･CD)	8	m	1,050	8,400	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾁｭｰﾌﾞ	(25) 露出	36	m	210	7,560	代価表　0209
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	16	m	870	13,920	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	2	m	1,490	2,980	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 31mm	19	m	1,980	37,620	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい配管 51mm	26	m	2,230	57,980	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51mm	64	m	2,960	189,440	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい配管 63mm	19	m	2,960	56,240	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 63mm	23	m	3,890	89,470	

体育館棟		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 16mm	5	m	1,640	8,200	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 22mm	75	m	2,100	157,500	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 28mm	74	m	2,790	206,460	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 42mm	81	m	3,970	321,570	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 54mm	9	m	5,400	48,600	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	30	m	740	22,200	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	4	m	900	3,600	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	露出配管 28mm	6	m	1,060	6,360	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	7	m	900	6,300	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	4	m	950	3,800	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(16) 露出	5	m	2,480	12,400	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	5	m	2,360	11,800	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	56	個	1,590	89,040	
金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(22) 1個用1方出	2	個	2,030	4,060	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	9	個	3,250	29,250	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	9	個	1,780	16,020	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	400×　400×　200	2	個	17,400	34,800	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	400×　400×　300	2	個	21,600	43,200	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	500×　500×　200	1	個	24,200	24,200	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	200×　200×　200	8	個	9,690	77,520	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	400×　400×　200	2	個	18,400	36,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　200 -	10	個	17,500	175,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	400×　400×　200 -	8	個	39,500	316,000	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子(ET)		31	個	750	23,250	
FAN用ｽｲｯﾁ	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 ﾘﾓｺﾝ収納盤内　-	4	個	1,820	7,280	
埋込ｺﾝｾﾝﾄ(府営住宅用)	ｽﾃﾝﾚｽﾌﾟﾚｰﾄ 3P20A　接地極付 引掛形 (旧4P)	3	個	4,340	13,020	
ｺﾝｾﾝﾄ(防滴ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×2EET防滴P(鍵付)	2	個	3,580	7,160	
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	1	個	2,400	2,400	
操作押釦		2	個	2,020	4,040	代価表　0177
金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	9	か所	1,770	15,930	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P　50AF×　1個	6	個	29,400	176,400	
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P　100AF×　1個	9	個	38,400	345,600	
空調盤 開閉器盤		1	面	871,000	871,000	代価表　0047
体育館空調電源盤		1	面	274,000	274,000	代価表　0032
ﾘﾓｺﾝ収納盤	鋼板製　500×200×700相当	1	面	33,800	33,800	代価表　0079
防火区画処理		1	式		115,000	別紙 00-0085
はつり工事		1	式		171,000	別紙 00-0086
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0087
撤去工事	再使用しない	1	式		44,900	別紙 00-0088
有価材		1	式		▲6,420	別紙 00-0089
計					6,295,260	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	934	m	260	242,840	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	857	m	290	248,530	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	500	m	380	190,000	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	347	m	300	104,100	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	124	m	360	44,640	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	53	m	330	17,490	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	1,267	m	390	494,130	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	173	m	470	81,310	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	193	m	430	82,990	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	308	m	540	166,320	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	3	m	580	1,740	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	122	m	620	75,640	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	27	m	380	10,260	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	12	m	460	5,520	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　1P ﾋﾟｯﾄ・天井	57	m	470	26,790	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備		電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　1P 管内	52	m	550	28,600	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3P FEP内(PF･CD)	4	m	970	3,880	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3P 管内	9	m	1,040	9,360	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3P ﾗｯｸ	17	m	1,180	20,060	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3P FEP内(PF･CD)	4	m	970	3,880	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	563	m	1,140	641,820	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	118	m	1,490	175,820	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	52	m	1,980	102,960	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	27	m	1,640	44,280	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	31	m	2,100	65,100	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	23	m	550	12,650	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	105	m	740	77,700	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	53	m	900	47,700	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	4	m	950	3,800	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	43	m	2,360	101,480	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備		電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	39	m	3,160	123,240	
1種金属線ぴ(MM1)	C型(60.0mm)	27	m	4,090	110,430	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	19(E19,16) 1方出	31	個	3,140	97,340	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	19(E19,16) 2方出	39	個	3,180	124,020	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	19(E19,16) 3方出	16	個	3,190	51,040	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	19(E19,16) 4方出	5	個	3,260	16,300	
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 2方出	5	個	2,030	10,150	
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 3方出	1	個	2,080	2,080	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	14	個	3,170	44,380	
金属製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	2個用	5	個	1,730	8,650	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 付)	中四角 浅型 D44	108	個	1,590	171,720	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	11	個	3,250	35,750	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	B型(40.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	12	個	3,260	39,120	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	B型(40.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個	3,440	3,440	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	C型(60.0mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	5	個	3,530	17,650	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	C形(60.0mm) 3個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個	4,080	8,160	代価表　0207
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	13	個	1,780	23,140	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	11	個	1,990	21,890	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	C形(60.0mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	7	個	3,570	24,990	代価表　0208
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	200×　200×　200	9	個	9,310	83,790	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	300×　300×　200	5	個	13,800	69,000	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	300×　300×　300	2	個	14,800	29,600	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	200×　200×　200	2	個	9,690	19,380	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	300×　300×　200	4	個	14,400	57,600	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	300×　300×　300	1	個	15,700	15,700	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　200 -	2	個	17,500	35,000	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		25	個	750	18,750	
LED照明器具	LRS1　　08　　LN	60	個	12,700	762,000	
LED照明器具	LRS6　　-4 -30　　LN	10	個	17,900	179,000	
LED照明器具	LRS6　　-4 -37　　LN	1	個	18,700	18,700	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
LED照明器具	LRS6　　-4 -48　　LN	155	個	20,300	3,146,500	
LED照明器具	LRS6F1　　-4 -28	32	個	28,100	899,200	代価表　0098
LED照明器具	LSS1　　-4 -23　　LN	2	個	13,200	26,400	
LED照明器具	LSS9　　-2 -15　　LN	1	個	10,600	10,600	
LED照明器具	LSS9　　-4 -30　　LN	14	個	13,400	187,600	
LED照明器具	LSS9　　-4 -48　　LN	9	個	15,800	142,200	
LED照明器具	LBF3MP/RP　-4 -20　　LN	6	個	35,300	211,800	
LED照明器具	LBS5　　-4 -24　　LN	8	個	14,700	117,600	
非常用 LED照明器具	K1-LSS9　　-4 -30　LN	5	個	31,900	159,500	代価表　0100
LED照明器具	SP-4	1	個	7,130	7,130	代価表　0084
LED照明器具	SP-6	32	個	17,300	553,600	代価表　0086
LED照明器具	SP-7	11	個	19,400	213,400	代価表　0087
LED照明器具	SP-8-381	7	個	15,600	109,200	代価表　0088
LED照明器具	SP-8-262	14	個	15,700	219,800	代価表　0089
LED照明器具	SP-9-262	46	個	32,600	1,499,600	代価表　0090

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備		電灯設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
LED照明器具	SP-10	30	個	143,000	4,290,000	代価表　0091
LED照明器具	SP-13	1	個	28,600	28,600	代価表　0094
分電盤	T1L-1	1	面	2,123,000	2,123,000	代価表　0024
分電盤	T2L-1	1	面	609,000	609,000	代価表　0025
分電盤	T3L-1	1	面	633,000	633,000	代価表　0026
厨房分電盤		1	面	5,378,000	5,378,000	代価表　0027
多目的分電盤		1	面	312,000	312,000	代価表　0031
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 －　－	6	個	1,820	10,920	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2　ﾈｰﾑ無 －　－	2	個	2,690	5,380	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×4　ﾈｰﾑ無 －　－	1	個	4,630	4,630	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付 －　－	5	個	2,550	12,750	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 1P 15A ×1(ｵﾝﾋﾟｶ)	4	個	2,980	11,920	代価表　0178
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 1P 15A ×2(ｵﾝﾋﾟｶ)	1	個	4,140	4,140	代価表　0180
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2 1P 15A ×1(ｵﾝﾋﾟｶ)	2	個	3,850	7,700	代価表　0179
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×3 1P 15A ×1(ｵﾝﾋﾟｶ)	2	個	4,920	9,840	代価表　0182

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備		電灯設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×4 1P 15A ×2(ｵﾝﾋﾟｶ)	1	個	6,950	6,950	代価表　0184
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×2　ﾈｰﾑ無 －　－	2	個	3,510	7,020	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×3　ﾈｰﾑ無 －　－	4	個	4,670	18,680	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×5　ﾈｰﾑ無 －　－	4	個	6,740	26,960	代価表　0190
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×8　ﾈｰﾑ無 －　－	2	個	9,660	19,320	代価表　0193
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×2 3WL15A ×1	2	個	6,190	12,380	代価表　0188
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×3 3W 15A ×1(ｵﾝﾋﾟｶ)	2	個	6,220	12,440	代価表　0189
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	4W 15A ×3　ﾈｰﾑ無 －　－	2	個	6,020	12,040	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	4W 15A ×3 1P15A ×1(ｵﾝﾋﾟｶ)	1	個	7,020	7,020	代価表　0195
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ1回路	1	個	5,490	5,490	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ2回路	3	個	6,720	20,160	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ3回路	2	個	7,760	15,520	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ4回路	2	個	8,800	17,600	
ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ設定器		1	個	19,800	19,800	
人感スイッチ	親機・明るさｾﾝｻｰ付	6	個	9,890	59,340	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
人感スイッチ	子器	18	個	7,180	129,240	
人感スイッチ	親機　換気扇連動機能付	2	個	7,850	15,700	代価表　0196
人感スイッチ	子機　換気扇連動機能付	5	個	6,020	30,100	代価表　0197
人感スイッチ	切替スイッチ	8	個	3,530	28,240	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×1E(ﾇｹ止め) -	4	個	2,310	9,240	
防火区画処理		1	式		97,200	別紙 00-0090
はつり工事		1	式		172,000	別紙 00-0091
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0092
撤去工事	再使用しない	1	式		1,755,000	別紙 00-0093
廃棄物処分費		1	式		42,300	別紙 00-0094
有価材		1	式		▲149,000	別紙 00-0095
計					28,689,200	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	400	m	1,140	456,000	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	158	m	1,490	235,420	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	4	m	2,100	8,400	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	118	m	740	87,320	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	392	m	2,360	925,120	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	139	m	260	36,140	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	874	m	290	253,460	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	536	m	380	203,680	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	836	m	380	317,680	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	227	m	460	104,420	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	702	m	540	379,080	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	392	m	620	243,040	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	118	m	580	68,440	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　200 -	1	個	17,500	17,500	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		1	個	750	750	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	113	個	1,590	179,670	
中継ﾎﾞｯｸｽ		1	個	2,000	2,000	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	89	個	3,250	289,250	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	89	個	1,780	158,420	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	19(E19,16) 2方出	10	個	3,180	31,800	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	19(E19,16) 3方出	11	個	3,190	35,090	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	19(E19,16) 4方出	1	個	3,260	3,260	
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 2方出	3	個	2,030	6,090	
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 3方出	1	個	2,080	2,080	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	18	個	3,170	57,060	
金属製 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 1個用1方出	2	個	2,030	4,060	
作業室分電盤		1	面	462,000	462,000	代価表　0028
図工室分電盤		1	面	357,000	357,000	代価表　0029
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 － 125V	102	個	2,630	268,260	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	19	個	2,290	43,510	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	45	個	2,400	108,000	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×1E(ﾇｹ止め) －	4	個	2,310	9,240	
ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1 接地極付 抜止	18	個	6,700	120,600	代価表　0201
露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 接地極付 抜止	2	個	2,430	4,860	代価表　0202
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ	L=1000 直付	25	本	4,010	100,250	
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ 付属品	ﾌｨｰﾄﾞｲﾝｷｬｯﾌﾟ	10	個	810	8,100	
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ 付属品	ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	10	個	140	1,400	
防火区画処理		1	式		90,400	別紙 00-0096
はつり工事		1	式		148,000	別紙 00-0097
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0098
撤去工事	再使用しない	1	式		451,000	別紙 00-0099
有価材		1	式		▲60,500	別紙 00-0100
計					6,217,400	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			誘導灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	27	m	540	14,580	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	10	m	620	6,200	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	147	m	390	57,330	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	101	m	470	47,470	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	10	m	380	3,800	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	4	m	460	1,840	
EM AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	134	m	500	67,000	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C 管内	9	m	600	5,400	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	4	m	1,140	4,560	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	96	m	1,490	143,040	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	9	個	1,590	14,310	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	150×　150×　100	5	個	5,090	25,450	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子(ET)		5	個	750	3,750	
誘導灯	SH1-FRF 20 P　- C　-	15	個	18,400	276,000	
誘導灯	SH1-FBF 20 AF　- BH　-	4	個	68,900	275,600	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			誘導灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
誘導灯	ST1-FRF 23 P　- C　-	1	個	20,000	20,000	
誘導灯	ST1-FRF 22 P　- C　-	1	個	18,400	18,400	
誘導灯	SH1-FBF 20 -　- BL　ｶﾞｰﾄﾞ付	2	個	26,700	53,400	代価表　0101
誘導灯	SH1-FBF 20 AF　- BH　ｶﾞｰﾄﾞ付	4	個	76,200	304,800	代価表　0102
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	1	個	11,000	11,000	
撤去工事	再使用しない	1	式		110,000	別紙 00-0101
廃棄物処分費		1	式		220	別紙 00-0102
有価材		1	式		▲15,900	別紙 00-0103
計					1,448,250	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	45	m	140	6,300	
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm- 2P ﾋﾟｯﾄ・天井	97	m	360	34,920	
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm- 2P ﾗｯｸ	173	m	520	89,960	
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm- 2P 管内	193	m	440	84,920	
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm- 2P FEP内(PF･CD)	15	m	400	6,000	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 10P ﾗｯｸ	17	m	920	15,640	
EM TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm 10P 管内	19	m	810	15,390	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 30P ﾗｯｸ	19	m	1,540	29,260	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 30P 管内	15	m	1,380	20,700	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	15	m	550	8,250	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	10	m	870	8,700	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	123	m	1,140	140,220	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	9	m	1,090	9,810	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	7	m	1,490	10,430	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	7	m	1,980	13,860	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 39mm	3	m	1,780	5,340	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	11	m	2,330	25,630	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(36) 地中	15	m	3,180	47,700	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(36) 露出	16	m	5,000	80,000	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	400B 1段目	40	m	8,950	358,000	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	38	m	2,360	89,680	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	8	個	3,250	26,000	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	8	個	1,780	14,240	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	3	個	1,590	4,770	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	1	個	3,170	3,170	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	19(E19,16) 2方出	5	個	3,180	15,900	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	200× 200× 200	4	個	9,690	38,760	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	400× 400× 300	2	個	21,600	43,200	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	500× 500× 300	1	個	24,400	24,400	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		7	個	750	5,250	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾓｼﾞｭﾗｰｺﾝｾﾝﾄ	埋込型(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) 6極4心	12	個	1,930	23,160	
端子盤	T1T-1	1	面	236,000	236,000	代価表　0072
端子盤	T2T-1	1	面	142,000	142,000	代価表　0073
電話機	一般	12	台	18,500	222,000	代価表　0104
防火区画処理		1	式		118,000	別紙 00-0104
はつり工事		1	式		130,000	別紙 00-0105
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		100	別紙 00-0106
撤去工事	再使用しない	1	式		50,000	別紙 00-0107
有価材		1	式		▲2,770	別紙 00-0108
計					2,194,890	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	17	m	390	6,630	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	149	m	470	70,030	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾗｯｸ	12	m	650	7,800	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	303	m	460	139,380	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD)	27	m	510	13,770	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 管内	81	m	560	45,360	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P ﾋﾟｯﾄ・天井	18	m	890	16,020	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P ﾗｯｸ	81	m	1,190	96,390	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 管内	72	m	1,040	74,880	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　15P ﾗｯｸ	19	m	1,980	37,620	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　15P 管内	15	m	1,790	26,850	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　6C ﾋﾟｯﾄ・天井	18	m	510	9,180	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　6C ﾗｯｸ	42	m	720	30,240	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　6C 管内	23	m	620	14,260	
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ	0.75mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	36	m	460	16,560	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ	0.75mm2- 2C 管内	60	m	550	33,000	
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ	0.75mm2- 2C ﾗｯｸ	84	m	640	53,760	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	21	m	550	11,550	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	12	m	870	10,440	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	158	m	1,140	180,120	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	26	m	1,090	28,340	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	12	m	1,490	17,880	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	7	m	1,980	13,860	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 39mm	1	m	1,780	1,780	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	11	m	2,330	25,630	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	8	m	1,640	13,120	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	4	m	2,100	8,400	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 36mm	4	m	3,510	14,040	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(36) 地中	9	m	3,180	28,620	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(42) 地中	5	m	4,190	20,950	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(36) 露出	5	m	5,000	25,000	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(42) 露出	5	m	6,640	33,200	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	24	m	2,360	56,640	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	3	m	3,160	9,480	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	7	個	3,250	22,750	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	7	個	1,780	12,460	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	B型(40.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個	3,260	3,260	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個	1,990	1,990	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	16	個	1,590	25,440	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	19(E19,16) 1方出	11	個	3,140	34,540	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	200×　200×　100	5	個	7,110	35,550	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	200×　200×　100	6	個	7,370	44,220	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	200×　200×　200	3	個	9,690	29,070	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　200 -	1	個	28,300	28,300	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		15	個	750	11,250	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
非常ﾘﾓｺﾝ		1	台	413,000	413,000	代価表　0113
ｽﾋﾟｰｶ	SC6Hi-1(3) V0	7	個	11,000	77,000	
ｽﾋﾟｰｶ	SC6Hi-1(3) V3	16	個	12,100	193,600	
天井埋込ｽﾋﾟｰｶ(防滴型)		4	個	14,300	57,200	代価表　0109
天井露出ｽﾋﾟｰｶ	ATT付	1	個	9,870	9,870	代価表　0110
ｽﾋﾟｰｶ	SW1Hi-1(3) V0	4	個	5,020	20,080	
ｽﾋﾟｰｶ	SW1Hi 1(3) V3	5	個	6,010	30,050	
ｽﾋﾟｰｶ	SH-　　5 V0	1	個	10,000	10,000	
ｽﾋﾟｰｶ	SH-　　10 V0	4	個	11,600	46,400	
電源ｶｯﾄﾘﾚｰ		2	個	14,000	28,000	代価表　0112
ｱｯﾃﾈｰﾀ	1W S(金属製)	8	個	3,490	27,920	
ﾚﾋﾞｰﾀ盤		1	台	212,000	212,000	代価表　0117
防火区画処理		1	式		4,120	別紙 00 0109
はつり工事		1	式		10,200	別紙 00-0110
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		100	別紙 00-0111

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		191,000	別紙 00-0112
有価材		1	式		▲8,690	別紙 00-0113
計					2,761,460	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟	情報表示設備			電気時計設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾗｯｸ	51	m	550	28,050	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	88	m	380	33,440	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF・CD)	12	m	420	5,040	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	93	m	460	42,780	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3P ﾗｯｸ	35	m	890	31,150	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3P 管内	34	m	780	26,520	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m	550	550	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	6	m	740	4,440	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	2	m	870	1,740	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	54	m	1,140	61,560	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	10	m	1,090	10,900	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	10	m	1,490	14,900	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 31mm	4	m	1,980	7,920	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(22) 露出	5	m	3,210	16,050	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(22) 地中	5	m	2,030	10,150	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟	情報表示設備			電気時計設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	17	m	2,360	40,120	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	6	個	3,250	19,500	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	6	個	1,780	10,680	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	2	個	1,590	3,180	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1方出	1	個	3,140	3,140	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 2方出	4	個	3,180	12,720	
子時計	壁掛丸型　310φ	8	個	8,800	70,400	代価表　0120
子時計	大型ｶﾞｰﾄﾞ付　550φ	1	個	71,000	71,000	代価表　0123
子時計修正器		1	個	12,300	12,300	
防火区画処理		1	式		4,120	別紙 00-0114
はつり工事		1	式		10,200	別紙 00-0115
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		100	別紙 00-0116
撤去工事	再使用しない	1	式		19,800	別紙 00-0117
有価材		1	式		▲2,100	別紙 00-0118
計					570,350	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		誘導支援設備			トイレ呼出	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	4	m	1,140	4,560	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	1	m	1,090	1,090	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	4	m	1,490	5,960	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(22) 地中	5	m	2,030	10,150	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(22) 露出	5	m	3,210	16,050	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	23	m	2,360	54,280	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	6	個	3,250	19,500	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個	3,440	6,880	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	6	個	1,780	10,680	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	1	m	460	460	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	29	m	460	13,340	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾗｯｸ	38	m	640	24,320	
EM AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm　3C 管内	12	m	550	6,600	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P ﾗｯｸ	19	m	1,200	22,800	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 管内	15	m	1,050	15,750	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		誘導支援設備			トイレ呼出	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾞｻﾞｰ付表示灯		2	個	8,920	17,840	代価表　0128
呼出押ﾎﾞﾀﾝ	紐付き	4	台	5,040	20,160	
復旧釦	埋込	2	個	2,240	4,480	
計					254,900	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟	誘導支援設備				インターホン	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEケーブル	1.2 mm-　2C ピット・天井	16	m	380	6,080	
EM-AEケーブル	1.2 mm-　2C 管内	4	m	460	1,840	
EM-AEケーブル	1.2 mm-　2C FEP内(PF・CD)	4	m	420	1,680	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	4	m	1,640	6,560	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m	550	2,200	
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	1	個	1,590	1,590	
露出スイッチボックス (塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	1	個	3,170	3,170	
ステンレス製 プルボックス WP形	200×　200×　100 -	1	個	12,500	12,500	
玄関子機		1	個	4,960	4,960	代価表　0130
計					40,580	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟	テレビ共同受信設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB　ピット・天井	144	m	550	79,200	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB　ラック	124	m	770	95,480	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB　FEP内(PF・CD)	10	m	610	6,100	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB　管内	68	m	660	44,880	
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB　ラック	19	m	1,110	21,090	
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB　管内	15	m	960	14,400	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	15	m	140	2,100	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	10	m	550	5,500	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	10	m	1,090	10,900	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	7	m	1,490	10,430	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	7	m	2,330	16,310	
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(22) 地中	5	m	2,030	10,150	
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(22) 露出	5	m	3,210	16,050	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	34	m	2,360	80,240	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	7	個	3,250	22,750	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		テレビ共同受信設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	7	個	1,780	12,460	
金属製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個	1,590	3,180	
テレビ端子(金属プレート)	SH-　　7F	9	個	7,600	68,400	
増幅器	一般　　屋内 SH・UF-1	1	個	212,000	212,000	
分配器	一般　　屋内 SH-D2	3	個	9,280	27,840	
分配器	一般　　屋内 SH-D4	2	個	12,200	24,400	
ダミー	75Ω F形　屋 外	1	個	480	480	
防火区画処理		1	式		4,120	別紙 00-0119
はつり工事		1	式		10,100	別紙 00-0120
コンクリート類処分費		1	式		50	別紙 00-0121
計					798,610	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		構内情報通信網設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	67	m	140	9,380	
EM-UTPケーブル	CAT6A　4P ラック	223	m	750	167,250	
EM-UTPケーブル	CAT6A　4P ピット・天井	141	m	550	77,550	
EM-UTPケーブル	CAT6A　4P 管内	158	m	650	102,700	
EM-UTPケーブル	CAT6A　4P FEP内(PF・CD)	34	m	600	20,400	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	39	m	2,360	92,040	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	34	m	550	18,700	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	2	m	1,090	2,180	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	62	m	1,490	92,380	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	17	m	1,460	24,820	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 31mm	32	m	1,980	63,360	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい配管　　39mm	2	m	1,780	3,560	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 39mm	7	m	2,330	16,310	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(42) 地中	10	m	4,190	41,900	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(42) 露出	10	m	6,640	66,400	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		構内情報通信網設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	8	個	3,250	26,000	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	8	個	1,780	14,240	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	7	個	1,590	11,130	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	1	個	3,170	3,170	
情報用配線器具ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ(CAT6)	埋込型 -　金属製 壁付	13	個	2,870	37,310	
情報用配線器具ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ(CAT6)	埋込型 -　金属製 壁付　職員端末用	3	個	2,870	8,610	
IHUB収納ﾎﾞｯｸｽ		2	個	63,500	127,000	代価表　0205
防火区画処理		1	式		4,530	別紙 00-0122
はつり工事		1	式		10,100	別紙 00-0123
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0124
撤去工事	再使用しない	1	式		8,240	別紙 00-0125
計					1,049,310	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		火災報知設備			自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	218	m	440	95,920	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C 管内	49	m	530	25,970	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C FEP内(PF･CD)	14	m	480	6,720	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾗｯｸ	26	m	550	14,300	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	16	m	390	6,240	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	211	m	470	99,170	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	4	m	430	1,720	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C ﾗｯｸ	41	m	830	34,030	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C ﾋﾟｯﾄ・天井	14	m	610	8,540	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C 管内	37	m	720	26,640	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C FEP内(PF･CD)	4	m	670	2,680	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	890	2,670	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 管内	72	m	1,040	74,880	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	1,260	3,780	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P 管内	86	m	1,430	122,980	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟	火災報知設備				自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P ﾗｯｸ	57	m	1,600	91,200	
EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 1P 管内	91	m	750	68,250	代価表　0166
EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 1P ﾗｯｸ	21	m	830	17,430	代価表　0167
EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 1P ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	670	4,020	代価表　0169
EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2P 管内	20	m	1,040	20,800	代価表　0170
EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2P ﾗｯｸ	20	m	1,140	22,800	代価表　0171
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	21	m	550	11,550	
ねじなし電線管（E）	露出配管 19mm	20	m	1,010	20,200	
ねじなし電線管（E）	露出配管(塗装有) 19mm	260	m	1,140	296,400	
ねじなし電線管（E）	隠ぺい・埋込配管 19mm	1	m	870	870	
ねじなし電線管（E）	露出配管(塗装有) 25mm	62	m	1,490	92,380	
ねじなし電線管（E）	露出配管(塗装有) 31mm	77	m	1,980	152,460	
ねじなし電線管（E）	隠ぺい・埋込配管 31mm	2	m	1,460	2,920	
ねじなし電線管（E）	露出配管(塗装有) 39mm	13	m	2,330	30,290	
厚鋼電線管（G）	露出配管(塗装有) 16mm	5	m	1,640	8,200	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟	火災報知設備				自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
厚鋼電線管（G）	露出配管(塗装有) 22mm	5	m	2,100	10,500	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	6	個	1,590	9,540	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ（塗装共）	19(E19,16) 1方出	6	個	3,140	18,840	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ（塗装共）	19(E19,16) 2方出	20	個	3,180	63,600	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ（塗装共）	19(E19,16) 3方出	3	個	3,190	9,570	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	300× 300× 200	1	個	14,400	14,400	
副受信機		1	面	208,000	208,000	代価表　0149
中継器盤	RS-T-1	1	面	295,000	295,000	代価表　0154
機器収容箱（消火栓組込型）	発信機(表示灯付)収容	1	個	18,400	18,400	代価表　0157
機器収容箱（消火栓組込型）	発信機(表示灯付)収容 ﾌﾟﾛﾃｸﾀ付	5	個	19,800	99,000	代価表　0158
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種 露出	28	個	4,850	135,800	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種 露出 ﾌﾟﾛﾃｸﾀ付	5	個	5,230	26,150	代価表　0160
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	3	個	11,700	35,100	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 特種 防水	1	個	4,750	4,750	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種 防水	8	個	4,480	35,840	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟	火災報知設備				自動火災報知	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
光電ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出 自動試験機能付	2	個	12,100	24,200	代価表　0161
光電ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出 自動試験機能付 ﾌﾟﾛﾃｸﾀ付	19	個	12,700	241,300	代価表　0163
防火区画処理		1	式		4,530	別紙 00-0126
はつり工事		1	式		10,100	別紙 00-0127
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0128
撤去工事	再使用しない	1	式		619,000	別紙 00-0129
産業廃棄物処分費		1	式		180	別紙 00-0130
有価材		1	式		▲35,600	別紙 00-0131
計					3,214,260	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟	火災報知設備				自動閉鎖	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m	390	3,120	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜-　2C 管内	6	m	470	2,820	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	21	m	460	9,660	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜-　3C 管内	18	m	560	10,080	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜-　3C FEP内(PF･CD)	6	m	510	3,060	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜-　6C ﾋﾟｯﾄ・天井	12	m	610	7,320	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜-　6C 管内	6	m	720	4,320	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16㎜	4	m	550	2,200	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19㎜	1	m	870	870	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19㎜	13	m	1,140	14,820	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25㎜	6	m	1,490	8,940	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 2個用	4	個	3,500	14,000	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1方出	1	個	3,140	3,140	
光電ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出 自動試験機能付 防排煙用	4	個	12,100	48,400	代価表　0164
電磁ﾚﾘｰｽﾞ(自動閉鎖装置)	防火戸用 ﾗｯﾁ式　埋 込	4	個	16,700	66,800	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟	火災報知設備			自動閉鎖		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画処理		1	式		3,880	別紙 00-0132
はつり工事		1	式		9,910	別紙 00-0133
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0134
撤去工事	再使用しない	1	式		63,700	別紙 00-0135
産業廃棄物処分費		1	式		180	別紙 00-0136
有価材		1	式		▲3,030	別紙 00-0137
計					274,240	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟	入退室管理設備			防犯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6㎜	159	m	140	22,260	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22㎜	144	m	740	106,560	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25㎜	9	m	1,090	9,810	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25㎜	7	m	1,490	10,430	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	22	個	1,590	34,980	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	丸型 ﾌﾞﾗﾝｸ	22	個	900	19,800	
防火区画処理		1	式		4,120	別紙 00-0138
はつり工事		1	式		10,100	別紙 00-0139
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0140
計					218,110	

体育館棟		音響設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-5C-FB　管内	86	m	650	55,900	
EM-ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ	4S8-EM 管内	80	m	660	52,800	代価表　0174
4E6AT-EM ｹｰﾌﾞﾙ	管内	37	m	590	21,830	
ねじなし電線管(E)	露出配管　19mm	22	m	1,010	22,220	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	98	m	1,140	111,720	
ねじなし電線管(E)	露出配管　25mm	9	m	1,290	11,610	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	20	m	1,490	29,800	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 31mm	4	m	1,980	7,920	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	6	個	3,170	19,020	
金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(22) 1個用1方出	2	個	2,030	4,060	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	300×　300×　300	2	個	15,700	31,400	
ﾜｺﾞﾝｱﾝﾌﾟ	300W×2 120W×2	1	台	1,344,000	1,344,000	代価表　0147
ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶ	250W	2	個	141,000	282,000	代価表　0141
はね返りｽﾋﾟｰｶ	130W	2	個	72,900	145,800	代価表　0142
ﾜｺﾞﾝ接続盤		1	台	211,000	211,000	代価表　0143

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		音響設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ	XLR-3-31×2　床付	1	個	40,200	40,200	代価表　0144
ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ	XLR-3-31-F77　壁付	2	個	5,650	11,300	代価表　0145
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ	壁取付	2	個	51,700	103,400	代価表　0146
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ	ﾊﾝﾄﾞ型	2	本	38,000	76,000	
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ	ﾀｲﾋﾟﾝ型	1	本	57,800	57,800	
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ充電器		2	個	39,600	79,200	
有線ﾏｲｸ		2	本	21,000	42,000	
ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ	卓上型	1	個	5,160	5,160	
ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ	床上型	1	個	8,160	8,160	
撤去工事	再使用しない	1	式		118,000	別紙 00-0141
有価材		1	式		▲2,050	別紙 00-0142
計					2,890,250	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		舞台照明設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2mm2	85	m	260	22,100	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM IE)	5.5mm2	458	m	380	174,040	
EM-DMXｹｰﾌﾞﾙ	DMX203-2P-EM 管内	142	m	840	119,280	代価表　0176
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P 管内	28	m	820	22,960	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	92	m	1,490	137,080	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 31mm	87	m	1,980	172,260	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 39mm	4	m	2,330	9,320	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51mm	7	m	2,960	20,720	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	200×　200×　100	1	個	7,370	7,370	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	200×　200×　200	2	個	9,690	19,380	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	300×　300×　200	3	個	14,400	43,200	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	300×　300×　300	1	個	15,700	15,700	
調光制御盤	1相2線　100V　60Hz(2KVA)	1	面	880,000	880,000	
調光操作卓		1	卓	340,000	340,000	
DMXｺﾈｸﾀﾊﾟﾈﾙ		1	台	56,000	56,000	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		舞台照明設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
作業灯ｽｲｯﾁ	ON/OFF操作押釦	1	台	16,000	16,000	
舞台壁ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	E付平行15Aｺﾝｾﾝﾄ×2＋DMX×1	2	台	14,800	29,600	
LEDﾎﾞｰﾀﾞｰﾗｲﾄ	192Wﾌﾗｯﾄﾞﾗｲﾄ ﾊﾝｶﾞｰ付	10	台	218,000	2,180,000	
延長ｹｰﾌﾞﾙ	平行15A-平行15A×5m	1	本	8,000	8,000	
延長ｹｰﾌﾞﾙ	DMXｹｰﾌﾞﾙ×2m	10	本	6,000	60,000	
ﾎﾞｰﾀﾞｰﾗｲﾄｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	E付平行15Aｺﾝｾﾝﾄ×2＋DMX×1	1	個	21,200	21,200	
接続端子箱	回路電源＋DMX信号用	1	個	16,000	16,000	
電源ｹｰﾌﾞﾙ	2PMCT-5.5sq-5C×3m	1	本	7,200	7,200	
制御ｹｰﾌﾞﾙ	DMXｹｰﾌﾞﾙ×3m	1	本	3,600	3,600	
ｷﾞｬﾗﾘｰﾗｲﾄ用電源ﾎﾞｯｸｽ	E付平行15Aｺﾝｾﾝﾄ×2＋DMX×1	2	台	14,800	29,600	
ｷﾞｬﾗﾘｰ用LEDｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ	LED187W平凸ﾚﾝｽﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ	8	台	194,000	1,552,000	
DMX延長ｹｰﾌﾞﾙ	DMXｹｰﾌﾞﾙ×2m	8	本	6,000	48,000	
ﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ	LED187Wﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ ｽﾀﾝﾄﾞ含む	2	台	245,000	490,000	
ﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ用ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	E付平行15Aｺﾝｾﾝﾄ×1	2	台	8,000	16,000	
ﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ用延長ｹｰﾌﾞﾙ	平行15A-平行15A×3m	2	本	6,800	13,600	

電気設備工事　細目別内訳

体育館棟		舞台照明設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
舞台照明盤		1	面	253,000	253,000	代価表　0023
機器据付費	舞台照明	1	式		1,000,000	
試験調整費	舞台照明	1	式		240,000	
防火区画処理		1	式		18,100	別紙 00-0143
はつり工事		1	式		40,400	別紙 00-0144
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0145
計					8,081,760	

電気設備工事　細目別内訳

ﾌﾟｰﾙ棟		幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2	15	m	450	6,750	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	3	m	2,460	7,380	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	6	m	3,600	21,600	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	3	m	620	1,860	
ねじなし電線管(E)	露出配管　19mm	3	m	1,010	3,030	
ねじなし電線管(E)	露出配管　63mm	6	m	3,390	20,340	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(54) 露出	3	m	8,990	26,970	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	300× 300× 300	2	個	14,800	29,600	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300× 300× 300 -	2	個	33,400	66,800	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子(ET)		4	個	750	3,000	
防火区画処理		1	式		24,900	別紙 00-0146
はつり工事		1	式		37,500	別紙 00-0147
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0148
撤去工事	再使用しない	1	式		4,940	別紙 00-0149
有価材		1	式		▲510	別紙 00-0150

ﾌﾟｰﾙ棟	幹線設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					254,210	

電気設備工事　細目別内訳

ﾌﾟｰﾙ棟	動力設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 4C 管内	6	m	1,640	9,840	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	35	m	620	21,700	
ねじなし電線管(E)	露出配管　25mm	8	m	1,290	10,320	
ねじなし電線管(E)	露出配管　31mm	6	m	1,750	10,500	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 22mm	27	m	2,100	56,700	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(F19,16) 1個用1方出	1	個	3,170	3,170	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	200×　200×　200	2	個	9,310	18,620	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　200 -	2	個	17,500	35,000	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子(ET)		4	個	750	3,000	
防水ｺﾝｾﾝﾄ	EWPET	1	個	2,580	2,580	
動力盤	PM-1	1	面	156,000	156,000	代価表　0057
防火区画処理		1	式		9,060	別紙 00-0151
はつり工事		1	式		16,300	別紙 00-0152
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0153
撤去工事	再使用しない	1	式		17,400	別紙 00-0154

電気設備工事　細目別内訳

ﾌﾟｰﾙ棟		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲4,310	別紙 00-0155
計					365,930	

電気設備工事　細目別内訳

ﾌﾟｰﾙ棟		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	43	m	740	31,820	
ねじなし電線管(E)	露出配管 19mm	8	m	1,010	8,080	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	9	m	1,140	10,260	
ねじなし電線管(E)	露出配管 25mm	18	m	1,290	23,220	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	26	m	1,490	38,740	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 22mm	17	m	2,100	35,700	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	3	m	2,360	7,080	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個	3,250	6,500	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	2	個	1,780	3,560	
中継ﾎﾞｯｸｽ		2	個	2,000	4,000	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1方出	1	個	3,100	3,100	
金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ	25(22) 2方出	1	個	2,000	2,000	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	25(E25,22) 4方出	2	個	3,340	6,680	
金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(22) 2方出	2	個	2,030	4,060	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(E25,22) 4方出	2	個	3,380	6,760	

ﾌﾟｰﾙ棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(22) 1個用2方出	2	個	2,140	4,280	
金属製 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 1個用2方出	2	個	2,170	4,340	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	7	個	1,590	11,130	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	200×　200×　200	4	個	9,310	37,240	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　200 -	3	個	17,500	52,500	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		5	個	750	3,750	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	127	m	260	33,020	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	121	m	290	35,090	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	3	m	360	1,080	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹ ﾌﾟﾙ平形 EM EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	14	m	330	4,620	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	18	m	430	7,740	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	10	m	460	4,600	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm　3C 管内	17	m	620	10,540	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	20	m	580	11,600	
LED照明器具	LSS9MP/RP　-2 -14　　LN	5	個	24,600	123,000	

電気設備工事　細目別内訳

ﾌﾟｰﾙ棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	LSS9MP/RP　-4 -22　　LN	2	個	32,900	65,800	
LED照明器具	LSS9MP/RP　-4 -30　　LN	3	個	33,100	99,300	
LED照明器具	LSS9MP/RP　-4 -46　　LN	2	個	37,200	74,400	
LED照明器具	LSS9MP/RP　-4 -64　　LN	4	個	39,000	156,000	
分電盤	PL-1	1	面	237,000	237,000	代価表　0030
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　　-	2	個	1,820	3,640	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2　ﾈｰﾑ無 -　　-	1	個	2,690	2,690	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 1P 15A ×1(ｵﾝﾋﾟｶ)	4	個	2,980	11,920	代価表　0178
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 1P 15A ×2(ｵﾝﾋﾟｶ)	1	個	4,140	4,140	代価表　0180
防火区画処理		1	式		20,700	別紙 00-0156
はつり工事		1	式		34,300	別紙 00-0157
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0158
撤去工事	再使用しない	1	式		114,000	別紙 00-0159
廃棄物処分費		1	式		1,190	別紙 00-0160
有価材		1	式		▲4,920	別紙 00-0161

電気設備工事　細目別内訳

ﾌﾟｰﾙ棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
計					1,356,300	

電気設備工事　細目別内訳

ﾌﾟｰﾙ棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ねじなし電線管(E)	露出配管　19mm	30	m	1,010	30,300	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	19	m	1,140	21,660	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 22mm	16	m	2,100	33,600	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	28	m	740	20,720	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	8	m	2,360	18,880	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	41	m	260	10,660	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	119	m	290	34,510	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	9	m	390	3,510	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	19	m	540	10,260	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	13	m	620	8,060	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	2	個	1,590	3,180	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	3	個	3,250	9,750	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	3	個	1,780	5,340	
中継ﾎﾞｯｸｽ		3	個	2,000	6,000	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	25(E25,22) 4方出	1	個	3,340	3,340	

電気設備工事　細目別内訳

ﾌﾟｰﾙ棟		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			ｺﾝｾﾝﾄ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	19(E19,16) 1方出	2	個	3,140	6,280	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1個用1方出	3	個	3,140	9,420	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	8	個	3,170	25,360	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 - 125V	6	個	2,630	15,780	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (抜止め 一体形) 125V	1	個	1,990	1,990	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	6	個	1,900	11,400	
防水ｺﾝｾﾝﾄ	EWPET	4	個	2,580	10,320	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	5	個	2,400	12,000	
防火区画処理		1	式		13,500	別紙 00-0162
はつり工事		1	式		24,500	別紙 00-0163
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0164
計					350,370	

電気設備工事　細目別内訳

ﾌﾟｰﾙ棟		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	11	m	140	1,540	
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-　2P 管内	37	m	440	16,280	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　10P 管内	6	m	810	4,860	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	14	m	1,140	15,960	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	5	m	2,330	11,650	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	15	m	1,640	24,600	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(16) 露出	3	m	2,480	7,440	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(36) 露出	6	m	5,000	30,000	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	2	個	3,170	6,340	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	200×　200×　100	2	個	7,110	14,220	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	200×　200×　200	1	個	9,310	9,310	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	300×　300×　300	1	個	14,800	14,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　200 -	3	個	17,500	52,500	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　300 -	1	個	33,400	33,400	
ﾓｼﾞｭﾗｰｺﾝｾﾝﾄ	埋込型(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) 6極4心	2	個	1,930	3,860	

電気設備工事　細目別内訳

ﾌﾟｰﾙ棟		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
端子盤	PT-1	1	面	142,000	142,000	代価表　0074
電話機	一般	2	台	18,500	37,000	代価表　0104
防火区画処理		1	式		29,400	別紙 00-0165
はつり工事		1	式		45,700	別紙 00-0166
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0167
撤去工事	再使用しない	1	式		26,400	別紙 00-0168
計					527,310	

電気設備工事　細目別内訳

ﾌﾟｰﾙ棟		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	40	m	470	18,800	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C 管内	2	m	720	1,440	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	23	m	460	10,580	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-5C-FB　管内	17	m	650	11,050	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	55	m	1,140	62,700	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	5	m	1,490	7,450	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1個用1方出	5	個	3,140	15,700	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	200×　200×　200	2	個	9,310	18,620	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　200 -	2	個	17,500	35,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　200 -	2	個	28,300	56,600	
ｽﾋﾟｰｶ	SH-　5 V0	3	個	10,000	30,000	
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟ		1	台	455,000	455,000	
ｱﾝﾌﾟ接続盤	ﾌﾟｰﾙ	1	台	213,000	213,000	代価表　0114
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ	壁付　防滴	2	台	39,200	78,400	代価表　0115
防火区画処理		1	式		11,700	別紙 00-0169

電気設備工事　細目別内訳

ﾌﾟｰﾙ棟	拡声設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		18,000	別紙 00-0170
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0171
撤去工事	再使用しない	1	式		23,200	別紙 00-0172
有価材		1	式		▲250	別紙 00-0173
計					1,067,040	

電気設備工事　細目別内訳

ﾌﾟｰﾙ棟	情報表示設備				電気時計設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3P 管内	5	m	780	3,900	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	10	m	460	4,600	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	7	m	1,140	7,980	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	2	m	1,490	2,980	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	3	m	1,640	4,920	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(22) 露出	3	m	3,210	9,630	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	19(E19,16) 1方出	1	個	3,140	3,140	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	200×　200×　200	1	個	9,310	9,310	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　200 -	1	個	17,500	17,500	
子時計	ｶﾞｰﾄﾞ付屋外防水型　310φ	1	個	52,000	52,000	代価表　0122
防火区画処理		1	式		4,530	別紙 00-0174
はつり工事		1	式		8,220	別紙 00-0175
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0176
撤去工事	再使用しない	1	式		3,150	別紙 00-0177
有価材		1	式		▲80	別紙 00-0178

ﾌﾟｰﾙ棟	情報表示設備			電気時計設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					131,830	

電気設備工事　細目別内訳

屋外設備工事	高圧引込設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	15	m	630	9,450	
呼び線	屋外　IE 2.0mm	162	m	200	32,400	
6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF･CD)	175	m	5,110	894,250	
6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	8	m	5,290	42,320	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C FEP内(PF･CD)	154	m	570	87,780	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	8	m	620	4,960	
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外	1	か所	28,900	28,900	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	154	m	950	146,300	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	329	m	1,730	569,170	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 16mm	8	m	1,640	13,120	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 92mm	16	m	10,700	171,200	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	7	m	900	6,300	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管 16mm	8	m	880	7,040	
FEP管用付属品	(30) 異種管接続材	1	個	3,070	3,070	
FEP管用付属品	(80) 異種管接続材	2	個	5,000	10,000	

電気設備工事　細目別内訳

屋外設備工事		高圧引込設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車)	14m- 19cm- 5.0kN	1	本	99,500	99,500	
高圧引込用 負荷開閉器 (柱上・箱入)	中耐塩 気中 接地過電流(蓄勢ﾄﾘｯﾌﾟ) 400A	1	個	333,000	333,000	
引込柱装柱材	気中除く	1	個	37,400	37,400	
支線材	1屯用	1	個	27,400	27,400	
接地極 (銅板式)	900×900×1.5t	1	か所	88,300	88,300	
接地極埋設標	金属製	13	枚	8,190	106,470	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) (蓋・土工事別)	900× 900× 900 機械	7	基	131,000	917,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	600φ 8ｔ	7	基	34,800	243,600	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	154	m	350	53,900	
土工事		1	式		1,109,000	別紙 00-0179
土工事残土処分費		1	式		96,500	別紙 00-0180
撤去工事	再使用しない	1	式		425,000	別紙 00-0181
有価材		1	式		▲44,200	別紙 00 0182
土工事	撤去工事	1	式		247,000	別紙 00-0183
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		194,000	別紙 00-0184

電気設備工事　細目別内訳

屋外設備工事		高圧引込設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		25,000	別紙 00-0185
計					5,985,130	

電気設備工事　細目別内訳

屋外設備工事		低圧配線設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	92	m	380	34,960	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM IE)(PF管内)	8mm2	510	m	410	209,100	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	14mm2	75	m	580	43,500	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	38mm2	180	m	1,230	221,400	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	60mm2	39	m	1,780	69,420	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	100mm2	32	m	2,620	83,840	
呼び線	屋外　IE 2.0mm	182	m	200	36,400	
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 FEP内(PF・CD)	150	m	6,570	985,500	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 FEP内(PF・CD)	288	m	2,330	671,040	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF・CD)	293	m	3,420	1,002,060	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 FEP内(PF・CD)	570	m	13,500	7,695,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	17	m	1,040	17,680	
EM CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2　3C FEP内(PF・CD)	586	m	1,240	726,640	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	20	m	1,320	26,400	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	1	m	300	300	

電気設備工事　細目別内訳

屋外設備工事		低圧配線設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	2	m	360	720	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	14	m	390	5,460	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	2	m	430	860	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	44	m	470	20,680	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	13	m	460	5,980	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	37	m	620	22,940	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C FEP内(PF・CD)	216	m	570	123,120	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3P FEP内(PF・CD)	59	m	970	57,230	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 4C FEP内(PF・CD)	178	m	550	97,900	
CETｹｰﾌﾞﾙ付属品	直線接続材(ｷｯﾄ) 8mm2 -	2	個	9,570	19,140	
CETｹｰﾌﾞﾙ付属品	Y分岐加工(ｷｯﾄ) 8mm2 -5.5～8mm2	1	個	16,100	16,100	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個	3,250	3,250	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個	1,780	1,780	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	2	m	2,360	4,720	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	740	1,480	

電気設備工事　細目別内訳

屋外設備工事		低圧配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	57	m	1,490	84,930	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	6	m	2,560	15,360	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	2	m	2,100	4,200	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 42mm	4	m	3,970	15,880	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	(16) 地中	78	m	900	70,200	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	(22) 地中	22	m	1,110	24,420	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	(28) 地中	15	m	1,390	20,850	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	719	m	950	683,050	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)	542	m	1,270	688,340	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(65)	126	m	1,480	186,480	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(100)	474	m	2,330	1,104,420	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	300×　300×　200	1	個	13,800	13,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　200 -	1	個	28,300	28,300	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　200 -	4	個	17,500	70,000	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		6	個	750	4,500	

電気設備工事　細目別内訳

屋外設備工事		低圧配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	1	個	1,590	1,590	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1個用1方出	2	個	3,140	6,280	
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 1方出	9	個	1,970	17,730	
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 2方出	3	個	2,030	6,090	
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 3方出	7	個	2,080	14,560	
2種金属線ぴ(MM2)	C型 幅40×高さ45mm	21	m	3,180	66,780	
2種金属線ぴ(MM2) 付属品	ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(1～4方出)	3	個	2,670	8,010	
金属製 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 1個用1方出	3	個	2,030	6,090	
金属製 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 1個用2方出	2	個	2,170	4,340	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　-	2	個	2,340	4,680	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 - 125V	2	個	1,790	3,580	
分電盤	S-1	1	面	174,000	174,000	代価表　0048
分電盤	S-2	1	面	174,000	174,000	代価表　0049
LED照明器具	LSS9　-4 -37　LN	6	個	14,200	85,200	
LED照明器具	LBF3MP/RP　-2 -13　LN	2	個	22,100	44,200	

電気設備工事　細目別内訳

屋外設備工事		低圧配線設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
LED照明器具	LSS1MP/RP　-4 -30　　LN	7	個	33,100	231,700	
LED照明器具 (線ぴ取付)	LSS9　　-4 -37　LN	8	個	14,200	113,600	代価表　0099
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　　ﾈｰﾑ無 -　　-	3	個	1,820	5,460	
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P　50AF×　1個	3	個	23,300	69,900	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	145	m	350	50,750	
接地極 (銅板式)	900×900×1.5t	2	か所	88,300	176,600	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	1	か所	5,630	5,630	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	2	か所	4,150	8,300	
接地極埋設標	金属製	5	枚	8,190	40,950	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) (蓋・土工事別)	600×　600×　900 機械	6	基	112,000	672,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) (蓋・土工事別)	900×　900×　900 機械	7	基	131,000	917,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	600φ　8ｔ	13	基	34,800	452,400	
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	22	個	6,900	151,800	
防火区画処理		1	式		7,620	別紙 00-0186
はつり工事		1	式		11,800	別紙 00-0187

電気設備工事　細目別内訳

屋外設備工事		低圧配線設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		2,547,000	別紙 00-0188
土工事残土処分費		1	式		256,000	別紙 00-0189
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事		1	式		530,000	別紙 00-0190
撤去工事	再使用しない	1	式		1,270,000	別紙 00-0191
有価材		1	式		▲794,000	別紙 00-0192
十工事	撤去工事	1	式		1,021,000	別紙 00-0193
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		612,000	別紙 00-0194
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		407,000	別紙 00-0195
計					24,600,970	

屋外設備工事		弱電配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	1,230	m	950	1,168,500	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	174	m	1,270	220,980	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	34	m	900	30,600	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	583	m	1,110	647,130	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(28) 地中	7	m	2,610	18,270	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(42) 地中	26	m	4,190	108,940	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(28) 露出	8	m	4,140	33,120	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(36) 露出	16	m	5,000	80,000	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(42) 露出	32	m	6,640	212,480	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	34	m	630	21,420	
呼び線	屋外　IE 2.0mm	814	m	200	162,800	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　10P FEP内(PF･CD)	136	m	750	102,000	
EM TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm　30P FEP内(PF･CD)	64	m	1,300	83,200	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3P FEP内(PF･CD)	379	m	720	272,880	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P FEP内(PF･CD)	64	m	980	62,720	

電気設備工事　細目別内訳

屋外設備工事		弱電配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	60	m	420	25,200	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C FEP内(PF･CD)	199	m	670	133,330	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　15P FEP内(PF･CD)	64	m	1,700	108,800	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　FEP内(PF･CD)	704	m	610	429,440	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　管内	24	m	660	15,840	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB　FEP内(PF･CD)	64	m	890	56,960	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　2C 架空	124	m	160	19,840	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	3	個	1,590	4,770	
金属製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	1個用	1	個	1,600	1,600	
玄関子機		1	個	4,960	4,960	代価表　0130
電気錠ﾃﾝｷｰ		1	個	30,600	30,600	代価表　0132
電気錠ﾃﾝｷｰ解除装置		1	個	6,050	6,050	代価表　0133
ｽﾋﾟｰｶ	SH-　15 V0	2	個	14,200	28,400	
屋外入線ｶﾊﾞｰ	防雨入線ｶﾊﾞｰ	1	個	890	890	
ﾎﾟｰﾙ(塗装共)	T 4.0	3	本	28,600	85,800	

電気設備工事　細目別内訳

屋外設備工事		弱電配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋外灯用鋼管柱建柱費	人力 －　6m以下	3	本	19,200	57,600	
鋼管柱基礎(残土処分以外の土工事含む)	ﾎﾟｰﾙ高 3.5m～4m	3	基	30,100	90,300	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	169	m	350	59,150	
接地極(銅板式)	900×900×1.5t	2	か所	88,300	176,600	
接地極埋設標	金属製	2	枚	8,190	16,380	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)(蓋・土工事別)	900×　900×　900 機械	16	基	131,000	2,096,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	600φ　8ｔ	16	基	34,800	556,800	
土工事		1	式		1,321,000	別紙 00-0196
土工事残土処分費		1	式		127,000	別紙 00-0197
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事		1	式		535,000	別紙 00-0198
撤去工事	再使用しない	1	式		483,000	別紙 00-0199
土工事	撤去工事	1	式		166,000	別紙 00-0200
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		507,000	別紙 00 0201
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		393,000	別紙 00-0202
撤去工事	再使用する	1	式		57,300	別紙 00-0203

電気設備工事　細目別内訳

屋外設備工事		弱電配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ITVｶﾒﾗ再取付	再取付労務	3	台	47,800	143,400	代価表　0329
計					10,963,050	

屋外設備工事		外灯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	357	m	800	285,600	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	14	m	860	12,040	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	881	m	1,040	916,240	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	128	m	970	124,160	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	37	m	1,120	41,440	
CETｹｰﾌﾞﾙ付属品	直線接続材(ｷｯﾄ) 5.5mm2 -	8	個	9,570	76,560	
CETｹｰﾌﾞﾙ付属品	Y分岐加工(ｷｯﾄ) 5.5mm2 -5.5mm2	8	個	16,100	128,800	
ねじなし電線管 (E)	露出配管　　51mm	7	m	2,560	17,920	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 42mm	11	m	3,970	43,670	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	276	m	950	262,200	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)	415	m	1,270	527,050	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	200×　200×　200	1	個	9,310	9,310	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	300×　300×　200	1	個	13,800	13,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　200 -	1	個	17,500	17,500	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　200 -	1	個	28,300	28,300	

電気設備工事　細目別内訳

屋外設備工事		外灯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	SP-11	15	個	187,000	2,805,000	代価表　0092
LED照明器具	SP-12	2	個	1,095,000	2,190,000	代価表　0093
外灯基礎 (残土処分以外の 土工事含む)	ﾎﾟｰﾙ高 3.5m～4m　既製品	17	基	15,400	261,800	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) (蓋・土工事別)	600×　600×　900 機械	10	基	112,000	1,120,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	600φ　8ｔ	10	基	34,800	348,000	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	360	m	350	126,000	
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	26	個	6,900	179,400	
防火区画処理		1	式		15,500	別紙 00-0204
はつり工事		1	式		22,400	別紙 00-0205
土工事		1	式		1,191,000	別紙 00-0206
土工事残土処分費		1	式		115,000	別紙 00-0207
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事		1	式		1,279,000	別紙 00-0208
撤去工事	再使用しない	1	式		1,109,000	別紙 00-0209
廃棄物処分費		1	式		1,800	別紙 00-0210
有価材		1	式		▲230,000	別紙 00-0211

屋外設備工事		外灯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事	撤去工事	1	式		483,000	別紙 00-0212
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		1,338,000	別紙 00-0213
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		970,000	別紙 00-0214
計					15,829,490	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟		受変電設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入費		1	式		702,000	別紙 00-0001
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.65	t	99,600	64,740	
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	5.45	t	117,000	637,650	
計					702,390	
防火区画処理		1	式		31,600	別紙 00-0002
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(39)	1	か所	5,850	5,850	
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	1	か所	7,620	7,620	
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ150	2	か所	9,100	18,200	
計					31,670	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟		受変電設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		54,400	別紙 00-0003
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　50mm	1	か所	9,000	9,000	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　100mm	1	か所	11,800	11,800	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　150mm	2	か所	16,800	33,600	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					54,477.7	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0004
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	受変電設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		553,000	別紙 00-0005
薄鋼電線管 撤去	(C39) 再使用しない	3	m	600	1,800	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般　100A	20	m	2,080	41,600	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE16,HIVE16) 再使用しない	20	m	240	4,800	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	32	m	300	9,600	
PDC電線 撤去	8mm2　再使用しない	22	m	190	4,180	代価表　0225
PDC電線 撤去	22mm2　再使用しない	21	m	230	4,830	代価表　0226
銅棒 撤去	6mmφ　再使用しない	25	m	800	20,000	代価表　0227
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	1	m	110	110	
600V絶縁電線 撤去	22mm2 × 1本 再使用しない	16	m	130	2,080	
600V絶縁電線 撤去	38mm2 × 1本 再使用しない	21	m	170	3,570	
600V絶縁電線 撤去	60mm2 × 1本 再使用しない	11	m	230	2,530	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	100mm2　3C 管 内 再使用しない	4	m	610	2,440	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	150mm2- 3C 管 内 再使用しない	8	m	750	6,000	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	250mm2- 3C 管 内 再使用しない	4	m	1,080	4,320	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	受変電設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		553,000	別紙 00-0005
600V絶縁電線 撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	11	m	50	550	
ﾌﾚｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ 撤去	32A　再使用しない	102	m	1,240	126,480	代価表　0228
溝形鋼 撤去	ｺ100×50×6t　再使用しない	12	m	1,500	18,000	代価表　0229
等辺山形鋼 撤去	L50×50×6t　再使用しない	8	m	1,650	13,200	代価表　0230
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 撤去	再使用しない	10	m²	1,460	14,600	代価表　0231
OCB 撤去	7.2KV 200A 再使用しない	1	台	6,820	6,820	代価表　0234
PCS 撤去	20A 再使用しない	6	個	1,310	7,860	代価表　0235
PCS 撤去	30A 再使用しない	6	個	1,310	7,860	代価表　0236
変圧器撤去	単相 50ｋVA　再使用しない	2	台	15,200	30,400	
変圧器撤去	単相 75ｋVA　再使用しない	1	台	25,000	25,000	
変圧器撤去	三相 50ｋVA　再使用しない	1	台	19,000	19,000	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ撤去	三相 20/24kvar 再使用しない	1	台	6,910	6,910	
絶縁油処理費		227	L	60	13,620	
低圧盤撤去	開放垂直形　盤幅 800mm以下 再使用しない	1	面	37,500	37,500	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	受変電設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		553,000	別紙 00-0005
低圧盤撤去	開放垂直形　盤幅 800mm以下 再使用しない	1	面	37,500	37,500	
低圧盤撤去	開放垂直形　盤幅 800mm以下 再使用しない	1	面	37,500	37,500	
低圧盤撤去	開放垂直形　盤幅 800mm以下 再使用しない	1	面	37,500	37,500	
接地試験端子函撤去	4P 再使用しない	1	面	2,430	2,430	代価表　0232
取引用計器盤撤去	再使用しない	1	面	2,640	2,640	代価表　0233
計					553,230	
搬出費		1	式		104,000	別紙 00-0006
搬出費(撤去用)	複数搬出　250kg以下	0.4	t	68,500	27,400	
搬出費(撤去用)	複数搬出　500kg以下	0.58	t	63,200	36,656	
搬出費(撤去用)	複数搬出　800kg以下	0.69	t	58,000	40,020	
計					104,076	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	受変電設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲83,400	別紙 00-0007
1号銅線屑		87.21	kg	▲1,000	▲87,210	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		110.76	kg	35	3,876.6	
計					▲83,333.4	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟		幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画処理		1	式		1,652,000	別紙 00-0008
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 (壁貫通処理用)	ﾗｯｸ幅= 800	8	か所	59,700	477,600	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 (床貫通処理用)	ﾗｯｸ幅= 800	12	か所	55,300	663,600	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	8	か所	3,880	31,040	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	2	か所	4,120	8,240	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(39)	5	か所	5,850	29,250	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(51)	6	か所	6,840	41,040	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(63)	5	か所	7,930	39,650	
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	38	か所	7,620	289,560	
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ150	8	か所	9,100	72,800	
計					1,652,780	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟		幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		1,138,000	別紙 00-0009
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　25mm	8	か所	7,590	60,720	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　28mm	2	か所	7,870	15,740	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　50mm	5	か所	9,000	45,000	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　63mm	6	か所	9,000	54,000	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　75mm	5	か所	10,600	53,000	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　100mm	38	か所	11,800	448,400	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　125mm	8	か所	13,700	109,600	
手はつり (ﾀﾞｸﾄ貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　120～150mm 0.2㎡	8	か所	15,700	125,600	
手はつり (ﾀﾞｸﾄ貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　200mm程度　0.2㎡	12	か所	18,500	222,000	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　　人力	0.6	m3	6,460	3,876	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.6	m3	1,310	786	
計					1,138,722	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟		幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		3,240	別紙 00-0010
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.6	m3	5,400	3,240	
計					3,240	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟		幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,938,000	別紙 00-0011
幹線分岐用端子盤撤去	1F 再使用しない	1	面	3,310	3,310	代価表　0237
幹線分岐用端子盤撤去	3F 再使用しない	1	面	3,310	3,310	代価表　0238
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	200×　200×　100 再使用しない	5	個	1,380	6,900	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	300×　300×　200 再使用しない	2	個	2,210	4,420	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	300×　300×　300 再使用しない	1	個	2,480	2,480	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	400×　400×　200 再使用しない	6	個	2,760	16,560	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	500×　500×　300 再使用しない	4	個	3,590	14,360	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	500×　500×　500 再使用しない	1	個	4,140	4,140	
ﾀﾞｸﾄ撤去	200×200 再使用しない	9	m	3,090	27,810	代価表　0222
ﾀﾞｸﾄ撤去	500×250 再使用しない	2	m	3,860	7,720	代価表　0224
水位電極撤去	3P　（再使用無し）	2	個	2,650	5,300	
接地極撤去	打込式 単独打込 再使用しない	14	か所	1,510	21,140	
接地試験端子盤撤去	再使用しない	1	面	3,310	3,310	代価表　0242
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　撤去	500㎜幅 1段目　　再使用しない	14	m	1,870	26,180	

校舎棟		幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,938,000	別紙 00-0011
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	200	m	380	76,000	
薄鋼電線管 撤去	(C31) 再使用しない	273	m	490	133,770	
薄鋼電線管 撤去	(C39) 再使用しない	272	m	600	163,200	
薄鋼電線管 撤去	(C51) 再使用しない	494	m	800	395,200	
薄鋼電線管 撤去	(C63) 再使用しない	107	m	1,100	117,700	
薄鋼電線管 撤去	(C75) 再使用しない	7	m	1,270	8,890	
厚鋼電線管 撤去	(G28)　再使用しない	6	m	580	3,480	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE16,HIVE16) 再使用しない	42	m	240	10,080	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	96	m	300	28,800	
厚鋼電線管 撤去	(G36)　再使用しない	33	m	690	22,770	
厚鋼電線管 撤去	(G42)　再使用しない	8	m	930	7,440	
厚鋼電線管 撤去	(G54)　再使用しない	26	m	1,270	33,020	
厚鋼電線管 撤去	(G70)　再使用しない	33	m	1,460	48,180	
ねじなし電線管 撤去	(E39) 再使用しない	9	m	460	4,140	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟		幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,938,000	別紙 00-0011
ねじなし電線管 撤去	(E51) 再使用しない	3	m	660	1,980	
厚鋼電線管 撤去	(G42)　再使用しない	2	m	930	1,860	
600V絶縁電線 撤去	1.6mm　× 1本 再使用しない	15	m	50	750	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　× 1本 再使用しない	34	m	60	2,040	
600V絶縁電線 撤去	2mm2 × 1本 再使用しない	324	m	50	16,200	
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	219	m	70	15,330	
600V絶縁電線 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	7	m	80	560	
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	609	m	110	66,990	
600V絶縁電線 撤去	22mm2 × 1本 再使用しない	303	m	130	39,390	
600V絶縁電線 撤去	38mm2 × 1本 再使用しない	626	m	170	106,420	
600V絶縁電線 撤去	60mm2 × 1本 再使用しない	1,373	m	230	315,790	
600V絶縁電線 撤去	100mm2 × 1本 再使用しない	262	m	300	78,600	
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2mm2　3c 管内 再使用しない	14	m	100	1,400	
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2mm2　5～6c 管内 再使用しない	6	m	150	900	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟		幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,938,000	別紙 00-0011
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2mm2　7～8c 管内 再使用しない	106	m	180	19,080	
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	3.5mm2　5～6c 管内 再使用しない	17	m	160	2,720	
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤去	22mm2　3c 管内 再使用しない	9	m	300	2,700	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	8mm2- 3C 管 内 再使用しない	24	m	160	3,840	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	22mm2- 3C 管 内 再使用しない	26	m	250	6,500	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	14mm2　3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	105	m	160	16,800	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	14mm2- 3C 管 内 再使用しない	21	m	200	4,200	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	14mm2- 3C ﾗｯｸ 再使用しない	12	m	240	2,880	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	22mm2- 3C 管 内 再使用しない	11	m	250	2,750	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	22mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	52	m	200	10,400	
600V絶縁電線撤去	1.2mm　×　1本 再使用しない	277	m	50	13,850	
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	22mm2　3c 管内 再使用しない	17	m	280	4,760	
計					1,938,300	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟		幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲1,296,000	別紙 00-0012
1号銅線屑		1,334.87	kg	▲1,000	▲1,334,870	
2号銅線屑		22.32	kg	▲945	▲21,092.4	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		1,720.32	kg	35	60,211.2	
計					▲1,295,751.2	

校舎棟	動力設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画処理		1	式		487,000	別紙 00-0013
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	2	か所	4,120	8,240	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(39)	82	か所	5,850	479,700	
計					487,940	
はつり工事		1	式		753,000	別紙 00-0014
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　28mm	2	か所	7,870	15,740	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　50mm	82	か所	9,000	738,000	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.03	m3	6,460	193.8	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.03	m3	1,310	39.3	
計					753,973.1	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		160	別紙 00 0015
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.03	m3	5,400	162	
計					162	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	動力設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		233,000	別紙 00-0016
動力盤 撤去	M-1　再使用しない	1	面	9,110	9,110	代価表　0267
動力盤 撤去	M-A　再使用しない	1	面	5,800	5,800	代価表　0268
動力盤 撤去	M-B　再使用しない	1	面	6,350	6,350	代価表　0269
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	200×　200×　100 再使用しない	7	個	1,380	9,660	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	300×　300×　200 再使用しない	3	個	2,210	6,630	
水位電極 撤去	3P　(再使用無し)	1	個	2,650	2,650	
遠方操作盤 撤去	再使用しない	2	面	1,850	3,700	代価表　0239
ﾘﾓｺﾝ警報盤撤去	再使用しない	1	面	4,970	4,970	代価表　0240
電磁弁用ﾘﾚｰﾎﾞｯｸｽ 撤去	再使用しない	1	面	2,480	2,480	代価表　0241
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	69	m	270	18,630	
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	6	m	380	2,280	
薄鋼電線管 撤去	(C31) 再使用しない	47	m	490	23,030	
厚鋼電線管 撤去	(G22)　再使用しない	137	m	440	60,280	
600V絶縁電線 撤去	1.6mm　×　1本 再使用しない	201	m	50	10,050	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		233,000	別紙 00-0016
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　× 1本 再使用しない	390	m	60	23,400	
600V絶縁電線 撤去	2mm2 × 1本 再使用しない	38	m	50	1,900	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2- 3C 管 内 再使用しない	3	m	140	420	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	14mm2- 2C 管 内 再使用しない	19	m	160	3,040	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	14mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	65	m	120	7,800	
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2mm2　4c 管内 再使用しない	39	m	120	4,680	
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2mm2　3c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	6	m	80	480	
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2mm2　3c 管内 再使用しない	8	m	100	800	
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2mm2　7～8c 管内 再使用しない	19	m	180	3,420	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	98	m	110	10,780	
厚鋼電線管 撤去	(G28)　再使用しない	14	m	580	8,120	
線ぴ類撤去	1種金属線ぴ(MM1) A型 25.4×11.5 再使用しない	8	m	380	3,040	
計					233,500	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲42,400	別紙 00-0017
1号銅線屑		44.02	kg	▲1,000	▲44,020	
2号銅線屑		1.12	kg	▲945	▲1,058.4	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		77.37	kg	35	2,707.95	
計					▲42,370.45	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画処理		1	式		928,000	別紙 00-0018
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	7	か所	4,120	28,840	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	48	か所	4,530	217,440	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(39)	76	か所	5,850	444,600	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(63)	30	か所	7,930	237,900	
計					928,780	
はつり工事		1	式		1,448,000	別紙 00-0019
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　28mm	7	か所	7,870	55,090	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　32mm	48	か所	8,150	391,200	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　50mm	76	か所	9,000	684,000	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　75mm	30	か所	10,600	318,000	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.07	m3	6,460	452.2	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.07	m3	1,310	91.7	
計					1,448,833.9	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		370	別紙 00-0020
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.07	m3	5,400	378	
計					378	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		7,246,000	別紙 00-0021
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 20W　×2 再利用しない A-22	2	個	2,080	4,160	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W　×1 再利用しない A-41	48	個	2,590	124,320	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W　×2 再利用しない A-42	11	個	3,230	35,530	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W　×1 再利用しない A'-41	5	個	2,590	12,950	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W　×2 再利用しない A'-42	49	個	3,230	158,270	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W　×2 再利用しない A'-422	479	個	3,230	1,547,170	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W　×2 再利用しない A'-422US	13	個	3,230	41,990	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W　×2 再利用しない A'-42US	8	個	3,230	25,840	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×1 再利用しない B 21CUS	10	個	1,070	10,700	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×2 再利用しない B-22C	3	個	1,360	4,080	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×2 再利用しない B-22Cb	20	個	1,360	27,200	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W　×1 再利用しない C'-41	1	個	2,590	2,590	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W　×1 再利用しない C'-412	141	個	2,590	365,190	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W　×2 再利用しない C'-422	16	個	3,230	51,680	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		7,246,000	別紙 00-0021
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 20W　×4 再利用しない D4-24	2	個	3,810	7,620	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W　×6 再利用しない D2'-46	8	個	5,550	44,400	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W　×4 再利用しない D4'-442	6	個	5,550	33,300	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×1 再利用しない I1＝41C	2	個	1,730	3,460	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×1 再利用しない I1＝41CbUS	1	個	1,730	1,730	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×1 再利用しない I1＝41CUS	3	個	1,730	5,190	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×2 再利用しない I1-42C	2	個	2,160	4,320	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×2 再利用しない I1-42Cb	1	個	2,160	2,160	
白熱灯器具 撤去	埋込灯　再利用しない DL-40	24	個	1,730	41,520	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×1 再利用しない J1-21BDP	4	個	1,070	4,280	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×1 再利用しない K1＝41BUS	4	個	1,730	6,920	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×2 再利用しない K4-22B	3	個	1,360	4,080	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×1 再利用しない K1'-41B	2	個	1,730	3,460	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×1 再利用しない F'＝41	6	個	1,730	10,380	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		7,246,000	別紙 00-0021
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×1 再利用しない F'＝41B	2	個	1,730	3,460	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 30W　×2 再利用しない L＝C32	1	個	1,510	1,510	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×5 再利用しない L2=25C	1	個	2,510	2,510	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 30W　×2 再利用しない L3=C32	2	個	1,510	3,020	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 10W　×1 再利用しない N5-E5B	2	個	930	1,860	
白熱灯器具 撤去	ﾌﾟﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　再利用しない P2-E20C	1	個	1,070	1,070	
白熱灯器具 撤去	ﾌﾟﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　再利用しない P2-E60C	3	個	1,070	3,210	
白熱灯器具 撤去	埋込灯　再利用しない Q3-E40	2	個	1,730	3,460	
白熱灯器具 撤去	埋込灯　再利用しない R2=E60C	2	個	1,730	3,460	
白熱灯器具 撤去	埋込灯　再利用しない R2-E40C	3	個	1,730	5,190	
白熱灯器具 撤去	埋込灯　再利用しない T2-E60B	4	個	1,730	6,920	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 20W　×1 再利用しない X1-C21	5	個	1,650	8,250	
白熱灯器具 撤去	ｺｰﾄﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ　再利用しない Y1-E40B	3	個	990	2,970	
白熱灯器具 撤去	埋込灯　再利用しない Y2-E5	4	個	1,730	6,920	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		7,246,000	別紙 00-0021
白熱灯器具 撤去	ﾌﾟﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　再利用しない I1-22	3	個	1,070	3,210	
照明器具 Hf蛍光灯　撤去	FHF32W ×2 － 露出形　再使用しない FSS6-322	4	個	1,830	7,320	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×4 再利用しない B24	2	個	2,510	5,020	
白熱灯器具 撤去	埋込灯　再利用しない C27	15	個	1,730	25,950	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W　×1 再利用しない A41D	1	個	2,590	2,590	
分電盤 撤去	1L-1　再使用しない	1	面	9,110	9,110	代価表　0243
分電盤 撤去	1L-2　再使用しない	1	面	9,110	9,110	代価表　0244
分電盤 撤去	1L-3　再使用しない	1	面	9,110	9,110	代価表　0245
分電盤 撤去	2L-1　再使用しない	1	面	9,110	9,110	代価表　0246
分電盤 撤去	2L-2　再使用しない	1	面	9,110	9,110	代価表　0247
分電盤 撤去	3L-1　再使用しない	1	面	9,110	9,110	代価表　0248
分電盤 撤去	3L-2　再使用しない	1	面	9,110	9,110	代価表　0249
分電盤 撤去	4L-1　再使用しない	1	面	9,110	9,110	代価表　0250
分電盤 撤去	4L-2　再使用しない	1	面	9,110	9,110	代価表　0251

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		7,246,000	別紙 00-0021
分電盤 撤去	ELV-1　再使用しない	1	面	3,310	3,310	代価表　0252
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×1 （再使用無し）	27	個	440	11,880	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×2 （再使用無し）	55	個	670	36,850	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×3 （再使用無し）	5	個	890	4,450	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×4 （再使用無し）	30	個	1,110	33,300	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×5 （再使用無し）	1	個	1,340	1,340	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×6 （再使用無し）	1	個	1,560	1,560	
ｽｲｯﾁ 撤去	3W15A×1 （再使用無し）	6	個	580	3,480	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×1,3W15A×1 （再使用無し）	2	個	800	1,600	
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 撤去	R×1　再使用しない	11	個	530	5,830	代価表　0270
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 撤去	R×2　再使用しない	18	個	690	12,420	代価表　0271
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 撤去	R×3　再使用しない	10	個	860	8,600	代価表　0272
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 撤去	R×5　再使用しない	3	個	1,370	4,110	代価表　0273
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 撤去	R×8　再使用しない	1	個	1,870	1,870	代価表　0274

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		7,246,000	別紙 00-0021
ﾘﾓｺﾝｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ 撤去	R×72　再使用しない	1	個	15,300	15,300	代価表　0277
自動点滅器 撤去	（再使用無し）	1	個	1,350	1,350	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	200×　200×　200 再使用しない	14	個	1,650	23,100	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	400×　400×　400 再使用しない	23	個	3,310	76,130	
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	1,090	個	550	599,500	
ｶﾊﾞｰ・ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ 撤去	再使用しない	2	個	150	300	
薄鋼電線管 撤去	(C19)　再使用しない	5,080	m	270	1,371,600	
薄鋼電線管 撤去	(C25)　再使用しない	1,802	m	380	684,760	
薄鋼電線管 撤去	(C31)　再使用しない	243	m	490	119,070	
薄鋼電線管 撤去	(C39)　再使用しない	183	m	600	109,800	
厚鋼電線管 撤去	(G28)　再使用しない	8	m	580	4,640	
厚鋼電線管 撤去	(G36)　再使用しない	23	m	690	15,870	
厚鋼電線管 撤去	(G42)　再使用しない	23	m	930	21,390	
厚鋼電線管 撤去	(G54)　再使用しない	8	m	1,270	10,160	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		7,246,000	別紙 00-0021
ねじなし電線管撤去	(E19) 再使用しない	9	m	220	1,980	
ねじなし電線管撤去	(E25) 再使用しない	9	m	300	2,700	
合成樹脂製可とう電線管(PF管､CD管)撤去	16 再使用しない	8	m	160	1,280	
線び類撤去	1種金属線び(MM1) A型 25.4×11.5 再使用しない	2	m	380	760	
線び類撤去	1種金属線び(MM1) B型 40.4×20 再使用しない	2	m	440	880	
600V絶縁電線撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	4,347	m	50	217,350	
600V絶縁電線撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	3,413	m	50	170,650	
600V絶縁電線撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	12,998	m	60	779,880	
600V絶縁電線撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	670	m	70	46,900	
構内・着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm 5P ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	67	m	90	6,030	
構内・着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm 5P 管内 再使用しない	10	m	120	1,200	
構内・着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm 10P 管内 再使用しない	55	m	130	7,150	
構内・着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm 20P 管内 再使用しない	173	m	170	29,410	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	8	m	90	720	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		7,246,000	別紙 00-0021
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	8	m	110	880	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	22mm2- 3C 管 内 再使用しない	8	m	250	2,000	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	8mm2- 3C 管 内 再使用しない	46	m	160	7,360	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	3.5mm2- 2C ﾗｯｸ 再使用しない	23	m	110	2,530	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	3.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	36	m	70	2,520	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	3.5mm2- 2C 管 内 再使用しない	7	m	90	630	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	3	m	90	270	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	3.5mm2- 3C 管 内 再使用しない	2	m	110	220	
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.25mm2 2c ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 再使用しない	23	m	90	2,070	
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.25mm2 2c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	45	m	60	2,700	
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.25mm2 2c FEP内(PF、CD) 再使用しない	8	m	70	560	
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.25mm2 2c 管内 再使用しない	16	m	80	1,280	
600V絶縁電線撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	182	m	50	9,100	
計					7,246,960	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲491,000	別紙 00-0022
1号銅線屑		429.96	kg	▲1,000	▲429,960	
2号銅線屑		91.49	kg	▲945	▲86,458.05	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		745.73	kg	35	26,100.55	
計					▲490,317.5	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			ｺﾝｾﾝﾄ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画処理		1	式		540,000	別紙 00-0023
金属短管貫通処理（壁・床共用）	(25)	41	か所	4,120	168,920	
金属短管貫通処理（壁・床共用）	(31)	21	か所	4,530	95,130	
金属短管貫通処理（壁・床共用）	(39)	21	か所	5,850	122,850	
金属短管貫通処理（壁・床共用）	(51)	5	か所	6,840	34,200	
金属短管貫通処理（壁・床共用）	(63)	15	か所	7,930	118,950	
計					540,050	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		1,000,000	別紙 00-0024
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　32mm	19	か所	8,150	154,850	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	18	か所	9,000	162,000	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　75mm	15	か所	10,600	159,000	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	250mm程度　28mm	41	か所	10,100	414,100	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	250mm程度　38mm	2	か所	10,100	20,200	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	250mm程度　50mm	3	か所	11,200	33,600	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	250mm程度　63mm	5	か所	11,200	56,000	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.04	m3	6,460	258.4	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.04	m3	1,310	52.4	
計					1,000,060.8	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		210	別紙 00 0025
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.04	m3	5,400	216	
計					216	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		3,140,000	別紙 00-0026
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×2(接地極付ﾌﾟﾗｸﾞ共) (再使用無し)	9	個	660	5,940	
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×1 (再使用無し)	41	個	440	18,040	
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×2 (再使用無し)	253	個	440	111,320	
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×1(ﾇｹ止め) (再使用無し)	158	個	440	69,520	
換気扇 撤去	200 φ 取付枠共 (再使用無し)	161	台	3,230	520,030	
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×2(接地極付ﾌﾟﾗｸﾞ共) (再使用無し)	11	個	660	7,260	
床付ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×2　再使用しない	4	個	790	3,160	代価表　0280
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P20AE×1　再使用しない	2	個	680	1,360	代価表　0278
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P30AE×1　再使用しない	1	個	1,010	1,010	代価表　0279
床付ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×2　再使用しない	9	個	790	7,110	代価表　0280
露出ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×1　再使用しない	22	個	440	9,680	
分電盤 撤去	L-A　再使用しない	1	面	6,960	6,960	代価表　0253
分電盤 撤去	L-B　再使用しない	1	面	6,400	6,400	代価表　0254
分電盤 撤去	L-C　再使用しない	1	面	5,020	5,020	代価表　0255

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		3,140,000	別紙 00-0026
分電盤 撤去	L-D　再使用しない	1	面	4,190	4,190	代価表　0256
分電盤 撤去	L-E　再使用しない	1	面	4,190	4,190	代価表　0257
分電盤 撤去	L-F　再使用しない	1	面	4,750	4,750	代価表　0258
分電盤 撤去	L-G　再使用しない	1	面	4,190	4,190	代価表　0259
分電盤 撤去	L-H　再使用しない	1	面	7,320	7,320	代価表　0260
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	661	個	550	363,550	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	200×　200×　100 再使用しない	63	個	1,380	86,940	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	300×　300×　200 再使用しない	18	個	2,210	39,780	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×1,PL×1 （再使用無し）	4	個	670	2,680	
ｻｰﾓｽｲｯﾁ 撤去	再使用しない	1	個	1,820	1,820	代価表　0281
木盤 撤去	350×500 再使用しない	1	個	710	710	代価表　0282
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	3,537	m	270	954,990	
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	520	m	380	197,600	
薄鋼電線管 撤去	(C31) 再使用しない	35	m	490	17,150	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		3,140,000	別紙 00-0026
厚鋼電線管 撤去	(G22)　再使用しない	34	m	440	14,960	
厚鋼電線管 撤去	(G28)　再使用しない	6	m	580	3,480	
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	10	m	300	3,000	
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	14	m	220	3,080	
線ﾋﾞ類撤去	1種金属線ﾋﾞ(MM1)　A型　25.4×11.5 再使用しない	4	m	380	1,520	
600V絶縁電線 撤去	1.6mm　×　1本 再使用しない	777	m	50	38,850	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　×　1本 再使用しない	8,430	m	60	505,800	
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2　×　1本 再使用しない	102	m	70	7,140	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　×　1本 再使用しない	277	m	60	16,620	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	60	m	90	5,400	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	211	m	70	14,770	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 2C 木造ｻﾄﾞﾙ・木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ 再使用しない	36	m	130	4,680	
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm　2c 管内 再使用しない	6	m	110	660	
600V絶縁電線 撤去	1.2mm　×　1本 再使用しない	98	m	50	4,900	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		3,140,000	別紙 00-0026
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	3.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	17	m	70	1,190	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	3.5mm2- 2C 管 内 再使用しない	18	m	90	1,620	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	3.5mm2- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	11	m	80	880	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	3.5mm2- 2C ﾗｯｸ 再使用しない	23	m	110	2,530	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	6	m	90	540	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	3.5mm2　3C 管 内 再使用しない	4	m	110	440	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	3.5mm2- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	4	m	100	400	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	3.5mm2- 3C ﾗｯｸ 再使用しない	14	m	130	1,820	
蛍光管運搬費		1	式		44,000	
計					3,140,950	
廃棄物処分費		1	式		108,000	別紙 00 0027
蛍光管処分費		387.02	kg	280	108,365.6	
計					108,365.6	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲272,000	別紙 00-0028
1号銅線屑		274.56	kg	▲1,000	▲274,560	
2号銅線屑		12.07	kg	▲945	▲11,406.15	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		416.94	kg	35	14,592.9	
計					▲271,373.25	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			誘導灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		498,000	別紙 00-0029
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 10W　×1 再利用しない	57	個	930	53,010	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 10W　×1 再利用しない	8	個	1,440	11,520	
誘導灯信号装置 撤去	再使用しない	1	個	4,140	4,140	代価表　0283
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	30	個	550	16,500	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	200×　200×　200 再使用しない	32	個	1,650	52,800	
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	620	m	270	167,400	
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	6	m	380	2,280	
薄鋼電線管 撤去	(C51) 再使用しない	6	m	800	4,800	
薄鋼電線管 撤去	(C63) 再使用しない	51	m	1,100	56,100	
厚鋼電線管 撤去	(G54)　再使用しない	6	m	1,270	7,620	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm－ 3C 管内 再使用しない	48	m	90	4,320	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	3.5mm2　2C ﾗｯｸ 再使用しない	12	m	110	1,320	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	3.5mm2－ 2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	39	m	70	2,730	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2－ 3C 管 内 再使用しない	204	m	140	28,560	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			誘導灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		498,000	別紙 00-0029
600V絶縁電線 撤去	1.2mm　×　1本 再使用しない	97	m	50	4,850	
600V絶縁電線 撤去	1.6mm　×　1本 再使用しない	1,544	m	50	77,200	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　×　1本 再使用しない	48	m	60	2,880	
計					498,030	
廃棄物処分費		1	式		1,030	別紙 00-0030
蛍光管処分費		3.7	kg	280	1,036	
計					1,036	
有価材		1	式		▲42,100	別紙 00-0031
1号銅線屑		31.52	kg	▲1,000	▲31,520	
2号銅線屑		14.29	kg	▲945	▲13,504.05	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		84	kg	35	2,940	
計					▲42,084.05	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟		構内交換設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
防火区画処理		1	式		2,117,000	別紙 00-0032
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理（壁貫通処理用）	ﾗｯｸ幅= 400	8	か所	38,600	308,800	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理（床貫通処理用）	ﾗｯｸ幅= 400	6	か所	37,000	222,000	
金属短管貫通処理（壁・床共用）	(19)	3	か所	3,880	11,640	
金属短管貫通処理（壁・床共用）	(25)	4	か所	4,120	16,480	
金属短管貫通処理（壁・床共用）	(31)	2	か所	4,530	9,060	
金属短管貫通処理（壁・床共用）	(39)	10	か所	5,850	58,500	
金属短管貫通処理（壁・床共用）	(63)	188	か所	7,930	1,490,840	
計					2,117,320	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟		構内交換設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
はつり工事		1	式		2,320,000	別紙 00-0033
機械はつり（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口）	200mm程度　25mm	3	か所	7,590	22,770	
機械はつり（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口）	200mm程度　28mm	4	か所	7,870	31,480	
機械はつり（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口）	200mm程度　38mm	2	か所	8,150	16,300	
機械はつり（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口）	200mm程度　50mm	10	か所	9,000	90,000	
機械はつり（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口）	200mm程度　75mm	188	か所	10,600	1,992,800	
手はつり（ﾀﾞｸﾄ貫通口）	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　120～150mm 0.1㎡	8	か所	10,900	87,200	
手はつり（ﾀﾞｸﾄ貫通口）	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　200mm程度　0.1㎡	6	か所	12,900	77,400	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.35	m3	6,460	2,261	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾟｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.35	m3	1,310	458.5	
計					2,320,669.5	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		1,890	別紙 00-0034
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.35	m3	5,400	1,890	
計					1,890	

校舎棟	構内交換設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		832,000	別紙 00-0035
端子盤 撤去	20P　再使用しない	3	面	4,470	13,410	代価表　0284
端子盤 撤去	30P　再使用しない	2	面	4,470	8,940	代価表　0285
端子盤 撤去	50P　再使用しない	1	面	4,470	4,470	代価表　0286
端子盤 撤去	60P　再使用しない	1	面	4,470	4,470	代価表　0287
端子盤 撤去	80P　再使用しない	2	面	4,470	8,940	代価表　0288
端了盤 撤去	MDF　再使用しない	1	面	4,470	4,470	代価表　0289
電話受口 撤去	再使用しない	27	個	440	11,880	
床付電話受口 撤去	再使用しない	4	個	510	2,040	代価表　0292
電話機 撤去	一般　再使用しない	31	個	1,390	43,090	代価表　0293
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	40	個	550	22,000	
ｶﾊﾞｰ･ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ 撤去	再使用しない	2	個	150	300	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	200×　200×　200　再使用しない	23	個	1,650	37,950	
ﾌﾛｱﾀﾞｸﾄ 撤去	F6　1ｳｪｲ　再使用しない	52	m	380	19,760	代価表　0219
ﾌﾛｱﾀﾞｸﾄ 撤去	F6　2ｳｪｲ　再使用しない	14	m	440	6,160	代価表　0220

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	構内交換設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		832,000	別紙 00-0035
ﾌﾛｱﾀﾞｸﾄ用ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ撤去	再使用しない	14	個	550	7,700	代価表　0221
接地極撤去	打込式　単独打込 再使用しない	3	か所	1,510	4,530	
接地極撤去	鋼板式　900×900×1.5t 再使用しない	1	か所	38,900	38,900	
薄鋼電線管 撤去	(C19)　再使用しない	321	m	270	86,670	
薄鋼電線管 撤去	(C25)　再使用しない	506	m	380	192,280	
薄鋼電線管 撤去	(C31)　再使用しない	240	m	490	117,600	
厚鋼電線管 撤去	(G16)　再使用しない	19	m	330	6,270	
厚鋼電線管 撤去	(G22)　再使用しない	16	m	440	7,040	
厚鋼電線管 撤去	(G28)　再使用しない	46	m	580	26,680	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE16,HIVE16)　再使用しない	35	m	240	8,400	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE22,HIVE22)　再使用しない	23	m	300	6,900	
構内・着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.5(0.65)mm　10P 管内 再使用しない	64	m	110	7,040	
構内・着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.5(0.65)mm　20P 管内 再使用しない	24	m	130	3,120	
構内・着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.5(0.65)mm　30P 管内 再使用しない	73	m	160	11,680	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		832,000	別紙 00-0035
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm　2c　管内 再使用しない	1,383	m	70	96,810	
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	48	m	70	3,360	
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	10	m	110	1,100	
600V絶縁電線 撤去	1.2mm　× 1本 再使用しない	364	m	50	18,200	
計					832,160	
有価材		1	式		▲3,340	別紙 00-0036
1号銅線屑		1.27	kg	▲1,000	▲1,270	
2号銅線屑		2.37	kg	▲945	▲2,239.65	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		5.11	kg	35	178.85	
計					▲3,330.8	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画処理		1	式		151,000	別紙 00-0037
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	39	か所	3,880	151,320	
計					151,320	
はつり工事		1	式		219,000	別紙 00-0038
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm　25mm	39	か所	5,620	219,180	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					219,257.7	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0039
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	拡声設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,563,000	別紙 00-0040
端子盤 撤去	20P　再使用しない	4	面	4,470	17,880	代価表　0284
端子盤 撤去	50P　再使用しない	1	面	4,470	4,470	代価表　0286
端子盤 撤去	60P　再使用しない	2	面	4,470	8,940	代価表　0287
端子盤 撤去	80P　再使用しない	2	面	4,470	8,940	代価表　0288
端子盤 撤去	150P　再使用しない	1	面	4,470	4,470	代価表　0290
ｽﾋﾟｰｶ撤去	壁掛形　　再使用しない	52	個	800	41,600	
ｽﾋﾟｰｶ撤去	壁掛形　　再使用しない	1	個	800	800	
ｽﾋﾟｰｶ撤去	天井埋込形 再使用しない	43	個	1,610	69,230	
ｽﾋﾟｰｶ撤去	ﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶ　再使用しない	7	個	1,310	9,170	
ｱｯﾃﾈｰﾀ 撤去	再使用しない	37	個	430	15,910	代価表　0298
ｶﾊﾞｰ･ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ 撤去	再使用しない	5	個	150	750	
防水ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15AE×1LK ET付　再使用しない	1	個	550	550	
ﾀﾞｸﾄ 撤去	500×150 再使用しない	2	m	3,640	7,280	代価表　0223
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	134	個	550	73,700	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	拡声設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,563,000	別紙 00-0040
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	200×　200×　200 再使用しない	24	個	1,650	39,600	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	400×　400×　400 再使用しない	4	個	3,310	13,240	
接地極撤去	打込式 単独打込 再使用しない	3	か所	1,510	4,530	
ﾚﾋﾞｰﾀ盤 撤去	再使用しない	1	面	4,470	4,470	代価表　0294
ﾛｰｶﾙｱﾝﾌﾟ 撤去	60W　再使用しない	2	台	12,500	25,000	代価表　0297
ﾃﾞｽｸｱﾝﾌﾟ 撤去	360W　再使用しない	1	台	41,100	41,100	代価表　0295
ﾛｯｶｰ型ｱﾝﾌﾟ 撤去	360W　再使用しない	1	台	41,100	41,100	代価表　0296
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	1,791	m	270	483,570	
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	355	m	380	134,900	
薄鋼電線管 撤去	(C31) 再使用しない	215	m	490	105,350	
薄鋼電線管 撤去	(C39) 再使用しない	81	m	600	48,600	
厚鋼電線管 撤去	(G22)　再使用しない	32	m	440	14,080	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE16,HIVE16) 再使用しない	40	m	240	9,600	
ﾏｲｸﾛﾎﾝｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.75mm2-2C 管内 再使用しない	110	m	80	8,800	代価表　0216

校舎棟		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,563,000	別紙 00-0040
構内・着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm　10P 管内 再使用しない	94	m	130	12,220	
構内・着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm　20P 管内 再使用しない	17	m	170	2,890	
600V絶縁電線撤去	1.2mm　×　1本　再使用しない	5,421	m	50	271,050	
600V絶縁電線撤去	1.2mm　×　1本　再使用しない	273	m	50	13,650	
600V絶縁電線撤去	5.5mm2　×　1本　再使用しない	63	m	70	4,410	
600V絶縁電線撤去	1.2mm　×　1本　再使用しない	437	m	50	21,850	
計					1,563,700	
有価材		1	式		▲5,230	別紙 00-0041
2号銅線屑		5.86	kg	▲945	▲5,537.7	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		9.05	kg	35	316.75	
計					▲5,220.95	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟		情報表示設備			電気時計設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画処理		1	式		14,000	別紙 00-0042
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	2	か所	4,120	8,240	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(39)	1	か所	5,850	5,850	
計					14,090	
はつり工事		1	式		24,800	別紙 00-0043
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　28mm	2	か所	7,870	15,740	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	1	か所	9,000	9,000	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					24,817.7	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0044
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	情報表示設備			電気時計設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		318,000	別紙 00-0045
子時計 撤去	壁掛 再使用しない	24	個	800	19,200	代価表　0302
子時計 撤去	半埋込 再使用しない	2	個	1,610	3,220	代価表　0303
子時計 撤去	埋込 再使用しない	1	個	2,050	2,050	代価表　0304
子時計 撤去	ｽﾋﾟｰｶ付　再使用しない	12	個	800	9,600	代価表　0305
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	37	個	550	20,350	
単独修正用 ｼﾞｬｯｸﾌﾟﾚｰﾄ撤去	再使用しない	1	個	150	150	
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	123	m	270	33,210	
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	32	m	380	12,160	
薄鋼電線管 撤去	(C31) 再使用しない	58	m	490	28,420	
薄鋼電線管 撤去	(C39) 再使用しない	70	m	600	42,000	
構内・着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm　10P 管内 再使用しない	58	m	130	7,540	
構内・着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm　20P 管内 再使用しない	70	m	170	11,900	
ﾏｲｸﾛﾎﾝｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.75mm2-2C 管内 再使用しない	70	m	80	5,600	代価表　0216
600V絶縁電線 撤去	1.2mm　×　1本 再使用しない	2,447	m	50	122,350	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	情報表示設備			電気時計設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		318,000	別紙 00-0045
600V絶縁電線 撤去	1.6mm　×　1本 再使用しない	8	m	50	400	
計					318,150	
有価材		1	式		▲22,000	別紙 00-0046
1号銅線屑		0.14	kg	▲1,000	▲140	
2号銅線屑		24.59	kg	▲945	▲23,237.55	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		41.82	kg	35	1,463.7	
計					▲21,913.85	

校舎棟	誘導支援設備				トイレ呼出	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画処理		1	式		4,120	別紙 00-0047
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	1	か所	4,120	4,120	
計					4,120	
はつり工事		1	式		7,940	別紙 00-0048
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　28mm	1	か所	7,870	7,870	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					7,947.7	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0049
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	誘導支援設備				ｲﾝﾀｰﾎﾝ	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画処理		1	式		20,300	別紙 00-0050
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(19)	1	か所	3,880	3,880	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	4	か所	4,120	16,480	
計					20,360	
はつり工事		1	式		39,100	別紙 00-0051
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　25mm	1	か所	7,590	7,590	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　28mm	4	か所	7,870	31,480	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					39,147.7	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0052
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

校舎棟	誘導支援設備					インターホン
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		4,470	別紙 00-0053
位置ボックス　撤去	再使用しない	1	個	550	550	
厚鋼電線管 撤去	(G22)　再使用しない	8	m	440	3,520	
600V絶縁電線 撤去	1.2mm　×　1本 再使用しない	8	m	50	400	
計					4,470	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	テレビ共同受信設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画処理		1	式		8,650	別紙 00-0054
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	1	か所	4,120	4,120	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	1	か所	4,530	4,530	
計					8,650	
はつり工事		1	式		16,000	別紙 00-0055
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度　28mm	1	か所	7,870	7,870	
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度　38mm	1	か所	8,150	8,150	
発生材積込み	コンクリート類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック　10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り　3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					16,097.7	
コンクリート類処分費		1	式		50	別紙 00-0056
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		336,000	別紙 00-0057
TVｱﾝﾃﾅ 撤去	1段目　　（再使用無し）	1	基	12,900	12,900	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ 撤去	外壁取付　　（再使用無し）	1	本	16,000	16,000	
AMﾎｲｯﾌﾟｱﾝﾃﾅ 撤去	再使用しない	1	個	1,650	1,650	代価表　0306
FMﾎｲｯﾌﾟｱﾝﾃﾅ 撤去	再使用しない	1	個	1,650	1,650	代価表　0307
TV機器収納盤 撤去	再使用しない	2	面	4,690	9,380	代価表　0308
分配器 撤去	2分配　（再使用無し）	2	個	1,540	3,080	
分配器 撤去	6分配　（再使用無し）	1	個	2,410	2,410	
混合器 撤去	（再使用無し）	2	個	1,900	3,800	
増幅器 撤去	（再使用無し）	2	台	9,440	18,880	
直列ﾕﾆｯﾄ 撤去	中間　（再使用無し）	3	個	1,240	3,720	
直列ﾕﾆｯﾄ 撤去	端末　（再使用無し）	3	個	1,100	3,300	
ｶﾊﾞｰ･ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ 撤去	再使用しない	10	個	150	1,500	
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	16	個	550	8,800	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	200×　200×　200　再使用しない	8	個	1,650	13,200	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		336,000	別紙 00-0057
薄鋼電線管 撤去	(C19)　再使用しない	94	m	270	25,380	
薄鋼電線管 撤去	(C25)　再使用しない	378	m	380	143,640	
薄鋼電線管 撤去	(C31)　再使用しない	30	m	490	14,700	
同軸ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	5C　管内　　再使用しない	328	m	110	36,080	
同軸ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	7C　管内　　再使用しない	11	m	140	1,540	
600V絶縁電線 撤去	1.2㎜　×　1本　再使用しない	288	m	50	14,400	
計					336,010	

校舎棟	構内情報通信網設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画処理		1	式		38,900	別紙 00-0058
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	1	か所	3,880	3,880	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(39)	6	か所	5,850	35,100	
計					38,980	
はつり工事		1	式		61,600	別紙 00-0059
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　25mm	1	か所	7,590	7,590	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　50mm	6	か所	9,000	54,000	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					61,667.7	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00 0060
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	構内情報通信網設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		910,000	別紙 00-0061
HUB収納盤 撤去	再使用しない	13	台	4,140	53,820	代価表　0312
情報受口 撤去	再使用しない	6	個	550	3,300	
情報受口 撤去	8極8芯×2　再使用しない	28	個	820	22,960	
情報受口 撤去	8極8芯×4　再使用しない	10	個	1,650	16,500	代価表　0309
情報受口 撤去	8極8芯×6　再使用しない	2	個	2,480	4,960	代価表　0310
情報受口 撤去	8極8芯×16　再使用しない	1	個	6,630	6,630	代価表　0311
情報受口 撤去	再使用しない	1	個	550	550	
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	48	個	550	26,400	
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	1,061	m	270	286,470	
LAN用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	4P　ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	5,623	m	70	393,610	
LAN用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	4P　管内 再使用しない	1,061	m	90	95,490	
計					910,690	

校舎棟	火災報知設備				自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,690,000	別紙 00-0062
総合盤 (消火栓組込) 撤去	再使用しない	20	面	4,110	82,200	代価表　0313
受信機 撤去	40+20L 再使用しない	1	面	7,870	7,870	代価表　0314
副受信機 撤去	40L 再使用しない	1	面	4,470	4,470	代価表　0315
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	189	個	1,310	247,590	
感知器撤去	スポット型 定温式 再使用しない	5	個	1,100	5,500	
感知器撤去	煙 再使用しない	7	個	1,310	9,170	
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	29	個	550	15,950	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	200×　200×　200 再使用しない	24	個	1,650	39,600	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	A　300×300×300　再使用しない	1	個	2,480	2,480	代価表　0217
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	1,359	m	270	366,930	
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	448	m	380	170,240	
薄鋼電線管 撤去	(C31) 再使用しない	299	m	490	146,510	
薄鋼電線管 撤去	(C39) 再使用しない	198	m	600	118,800	
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	5	m	220	1,100	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	火災報知設備				自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,690,000	別紙 00-0062
ねじなし電線管 撤去	(E51) 再使用しない	3	m	660	1,980	
厚鋼電線管 撤去	(G36)　再使用しない	64	m	690	44,160	
ﾒﾀﾙﾓｰﾙ 撤去	C型 再使用しない	5	m	490	2,450	代価表　0218
600V絶縁電線 撤去	1.2mm　×　1本 再使用しない	253	m	50	12,650	
600V絶縁電線 撤去	1.2mm　×　1本 再使用しない	5,089	m	50	254,450	
600V絶縁電線 撤去	1.6mm　×　1本 再使用しない	503	m	50	25,150	
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 ×　1本 再使用しない	740	m	70	51,800	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm　5P　管内 再使用しない	88	m	120	10,560	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm　10P 管内 再使用しない	23	m	130	2,990	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　2c　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 再使用しない	12	m	90	1,080	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　2c　ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	71	m	60	4,260	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　2c　管内 再使用しない	6	m	80	480	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2　4c 管内 再使用しない	41	m	150	6,150	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　2c　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 再使用しない	24	m	90	2,160	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	火災報知設備				自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,690,000	別紙 00-0062
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　2c　ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	143	m	60	8,580	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　2c　管内 再使用しない	20	m	80	1,600	
構内・着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm　15P 管内 再使用しない	156	m	150	23,400	
構内・着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm　30P ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 再使用しない	12	m	240	2,880	
構内・着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm　30P ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	71	m	160	11,360	
構内・着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm　30P 管内 再使用しない	7	m	200	1,400	
産業廃棄物運搬費	感知器	1	式		2,520	
計					1,690,470	
産業廃棄物処分費		1	式		370	別紙 00-0063
産業廃棄物処分費	感知器	0.02	t	18,800	376	
計					376	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	火災報知設備				自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲86,600	別紙 00-0064
1号銅線屑		8.99	kg	▲1,000	▲8,990	
2号銅線屑		87.74	kg	▲945	▲82,914.3	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		151.89	kg	35	5,316.15	
計					▲86,588.15	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	火災報知設備				自動閉鎖	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,183,000	別紙 00-0065
感知器撤去	煙　　－ 再使用しない	20	個	1,310	26,200	
防火戸閉鎖装置 撤去	再使用しない	92	個	2,780	255,760	代価表　　0316
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	200×　200×　200　再使用しない	22	個	1,650	36,300	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	300×　300×　300　再使用しない	6	個	2,480	14,880	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	300×　300×　200　再使用しない	2	個	2,210	4,420	
連動制御器 撤去	再使用しない	1	面	7,870	7,870	代価表　　0317
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	54	個	550	29,700	
防火戸閉鎖装置 撤去	再使用しない	54	個	2,780	150,120	代価表　　0316
感知器撤去	煙　　－ 再使用しない	12	個	1,310	15,720	
薄鋼電線管 撤去	(C19)　再使用しない	262	m	270	70,740	
薄鋼電線管 撤去	(C25)　再使用しない	48	m	380	18,240	
薄鋼電線管 撤去	(C31)　再使用しない	296	m	490	145,040	
薄鋼電線管 撤去	(C39)　再使用しない	335	m	600	201,000	
厚鋼電線管 撤去	(G36)　再使用しない	23	m	690	15,870	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	火災報知設備				自動閉鎖	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,183,000	別紙 00-0065
600V絶縁電線 撤去	1.2㎜　×　1本　再使用しない	249	m	50	12,450	
600V絶縁電線 撤去	1.2㎜　×　1本　再使用しない	2,215	m	50	110,750	
構内・着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9㎜　　15P 管内 再使用しない	335	m	150	50,250	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9㎜　10P　管内 再使用しない	23	m	130	2,990	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2㎜　3c　ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	24	m	70	1,680	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2㎜　5c　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 再使用しない	23	m	120	2,760	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2㎜　5c　ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	19	m	80	1,520	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2㎜　10P　ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	71	m	130	9,230	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2㎜　10P　管内 再使用しない	2	m	170	340	
計					1,183,830	
産業廃棄物処分費		1	式		180	別紙 00-0066
産業廃棄物処分費	感知器	0.01	t	18,800	188	
計					188	

校舎棟	火災報知設備				自動閉鎖	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲19,800	別紙 00-0067
2号銅線屑		22.26	kg	▲945	▲21,035.7	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		37.66	kg	35	1,318.1	
計					▲19,717.6	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	入退室管理設備				防犯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画処理		1	式		6,840	別紙 00-0068
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(51)	1	か所	6,840	6,840	
計					6,840	
はつり工事		1	式		9,070	別紙 00-0069
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　63mm	1	か所	9,000	9,000	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					9,077.7	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0070
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

校舎棟	入退室管理設備			防犯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		762,000	別紙 00-0071
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	130	個	550	71,500	
ｶﾊﾞｰ･ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ撤去	再使用しない	130	個	150	19,500	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	200×　200×　200 再使用しない	16	個	1,650	26,400	
薄鋼電線管撤去	(C19) 再使用しない	1,036	m	270	279,720	
薄鋼電線管撤去	(C25) 再使用しない	118	m	380	44,840	
薄鋼電線管撤去	(C31) 再使用しない	487	m	490	238,630	
600V絶縁電線撤去	2.0mm　×　1本 再使用しない	17	m	60	1,020	
600V絶縁電線撤去	1.2mm　×　1本 再使用しない	1,623	m	50	81,150	
計					762,760	
有価材		1	式		▲450	別紙 00-0072
1号銅線屑		0.47	kg	▲1,000	▲470	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		0.65	kg	35	22.75	
計					▲447.25	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟	監視ｶﾒﾗ設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画処理		1	式		12,500	別紙 00-0073
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(19)	1	か所	3,880	3,880	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	1	か所	4,120	4,120	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(31)	1	か所	4,530	4,530	
計					12,530	
はつり工事		1	式		23,600	別紙 00-0074
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　25mm	1	か所	7,590	7,590	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　28mm	1	か所	7,870	7,870	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　32mm	1	か所	8,150	8,150	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					23,687.7	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟		監視ｶﾒﾗ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0075
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	5,400	54	
計					54	
撤去工事	再使用しない	1	式		84,900	別紙 00-0076
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	7	個	550	3,850	
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	18	m	270	4,860	
厚鋼電線管 撤去	(G16)　再使用しない	103	m	330	33,990	
同軸ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	3c　ﾋﾟｯﾄ　　再使用しない	448	m	70	31,360	
同軸ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	3c　管内　　再使用しない	121	m	90	10,890	
計					84,950	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟		監視ｶﾒﾗ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用する	1	式		159,000	別紙 00-0077
ITV装置+ﾓﾆﾀ 取外し	再使用する	1	台	25,400	25,400	代価表　0326
ITVｶﾒﾗ 取外し	再使用する	7	台	19,100	133,700	代価表　0328
計					159,100	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟		雷保護設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		143,000	別紙 00-0078
避雷針 撤去	5m　再使用しない	2	本	14,600	29,200	代価表　0320
引下導線 撤去	2.0×19 再使用しない	56	m	500	28,000	代価表　0321
試験用端子箱 撤去	再使用しない	2	個	1,380	2,760	代価表　0322
支持管 撤去	SGPW60.5φ～48.6φ　再使用しない	2	個	760	1,520	代価表　0325
導線引出し端子 撤去	再使用しない	2	個	1,510	3,020	代価表　0323
接地極撤去	鋼板式 900×900×1.5t 再使用しない	2	か所	38,900	77,800	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE28,HIVE28) 再使用しない	4	m	350	1,400	
計					143,700	

電気設備工事　別紙明細

校舎棟		墜落制止用器具				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		43,200	別紙 00-0079
墜落制止用器具費	電気設備工事　改修工事	18	か月	2,400	43,200	
計					43,200	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟		幹線設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
防火区画処理		1	式		195,000	別紙 00-0080
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理（壁貫通処理用）	ﾗｯｸ幅= 800	1	か所	59,700	59,700	
金属短管貫通処理（壁・床共用）	(39)	1	か所	5,850	5,850	
丸形貫通処理（壁・床共用）	φ100	17	か所	7,620	129,540	
計					195,090	
はつり工事		1	式		175,000	別紙 00-0081
機械はつり（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口）	100～150mm　50mm	1	か所	6,750	6,750	
機械はつり（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口）	100～150mm 100mm	17	か所	9,000	153,000	
手はつり（ﾀﾞｸﾄ貫通口）	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　120～150mm 0.2㎡	1	か所	15,700	15,700	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　　人力	0.05	m3	6,460	323	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.05	m3	1,310	65.5	
計					175,838.5	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟		幹線設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		270	別紙 00-0082
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.05	m3	5,400	270	
計					270	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟		幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		121,000	別紙 00-0083
端末処理盤 撤去	再使用しない	1	面	1,930	1,930	代価表　0266
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	400×　400×　300 再使用しない	2	個	3,030	6,060	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	500×　500×　300 再使用しない	2	個	3,590	7,180	
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	64	m	270	17,280	
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	44	m	380	16,720	
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2　×　1本 再使用しない	125	m	70	8,750	
600V絶縁電線 撤去	8mm2　×　1本 再使用しない	65	m	80	5,200	
600V絶縁電線 撤去	14mm2　×　1本 再使用しない	4	m	110	440	
600V絶縁電線 撤去	22mm2　×　1本 再使用しない	54	m	130	7,020	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2-　3C　管　内 再使用しない	17	m	140	2,380	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	22mm2-　2C　管　内 再使用しない	17	m	200	3,400	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	22mm2　3C　ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	1	m	200	200	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	22mm2-　3C　管　内 再使用しない	54	m	250	13,500	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	38mm2-　3C　管　内 再使用しない	17	m	340	5,780	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟		幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		121,000	別紙 00-0083
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	150mm2-　3C　管　内 再使用しない	34	m	750	25,500	
計					121,340	
有価材		1	式		▲210,000	別紙 00-0084
1号銅線屑		207.19	kg	▲1,000	▲207,190	
2号銅線屑		13.33	kg	▲945	▲12,596.85	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		293.87	kg	35	10,285.45	
計					▲209,501.4	

体育館棟		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画処理		1	式		115,000	別紙 00-0085
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	1	か所	4,120	4,120	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(39)	11	か所	5,850	64,350	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(63)	5	か所	7,930	39,650	
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	1	か所	7,620	7,620	
計					115,740	
はつり工事		1	式		171,000	別紙 00-0086
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　28mm	1	か所	7,870	7,870	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　50mm	11	か所	9,000	99,000	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　75mm	5	か所	10,600	53,000	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　100mm	1	か所	11,800	11,800	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					171,747.7	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0087
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	5,400	54	
計					54	
撤去工事	再使用しない	1	式		44,900	別紙 00-0088
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	200× 200× 150 再使用しない	1	個	1,510	1,510	
遠方操作盤 撤去	再使用しない	1	面	1,850	1,850	代価表　0239
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	2	個	550	1,100	
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	61	m	380	23,180	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　× 1本 再使用しない	124	m	60	7,440	
600V絶縁電線 撤去	2mm2 × 1本 再使用しない	197	m	50	9,850	
計					44,930	

体育館棟		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲6,420	別紙 00-0089
1号銅線屑		3.46	kg	▲1,000	▲3,460	
2号銅線屑		3.51	kg	▲945	▲3,316.95	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		10.23	kg	35	358.05	
計					▲6,418.9	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画処理		1	式		97,200	別紙 00-0090
金属短管貫通処理（壁・床共用）	(25)	16	か所	4,120	65,920	
金属短管貫通処理（壁・床共用）	(39)	4	か所	5,850	23,400	
金属短管貫通処理（壁・床共用）	(63)	1	か所	7,930	7,930	
計					97,250	
はつり工事		1	式		172,000	別紙 00-0091
機械はつり（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口）	200mm程度　28mm	16	か所	7,870	125,920	
機械はつり（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口）	200mm程度　50mm	4	か所	9,000	36,000	
機械はつり（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口）	200mm程度　75mm	1	か所	10,600	10,600	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					172,597.7	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備		電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0092
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備		電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,755,000	別紙 00-0093
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 20W　×1 再利用しない A-21	1	個	1,650	1,650	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 20W　×1 再利用しない A-21DP	1	個	1,650	1,650	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W　×1 再利用しない A-41	4	個	2,590	10,360	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W　×1 再利用しない A-412	5	個	2,590	12,950	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W　×2 再利用しない A-42	9	個	3,230	29,070	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W　×2 再利用しない A'-422	4	個	3,230	12,920	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W　×2 再利用しない A'-423	20	個	3,230	64,600	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×1 再利用しない B-41C	1	個	1,730	1,730	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×1 再利用しない B-41Cb	3	個	1,730	5,190	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×1 再利用しない I1'≡41C	5	個	1,730	8,650	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×2 再利用しない B'-42C	24	個	2,160	51,840	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 20W　×4 再利用しない D2-24	10	個	3,810	38,100	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×2 再利用しない G≡42C	6	個	2,160	12,960	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×2 再利用しない I1-42PDP	12	個	2,160	25,920	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,755,000	別紙 00-0093
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×3 再利用しない I1'-43	99	個	2,810	278,190	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×3 + FL 20W×1 再利用しない I1'-43+21	18	個	3,670	66,060	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×1 再利用しない J1-21DDP	8	個	1,070	8,560	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×1 再利用しない K1＝41B	8	個	1,730	13,840	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×1 再利用しない K4-41Bb	1	個	1,730	1,730	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 10W　×1 再利用しない K5-11B	2	個	930	1,860	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 30W　×1 再利用しない L3＝C31CS	1	個	1,150	1,150	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×1 再利用しない O2＝G1.51CPDP	4	個	1,730	6,920	
白熱灯器具 撤去	ﾌﾟﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　再利用しない P3＝E5Bb	1	個	1,070	1,070	
白熱灯器具 撤去	ﾌﾟﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　再利用しない R2-E40C	1	個	1,070	1,070	
白熱灯器具 撤去	ﾌﾟﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　再利用しない R2-E40CDP	1	個	1,070	1,070	
白熱灯器具 撤去	ﾌﾟﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　再利用しない R2-E60B	2	個	1,070	2,140	
白熱灯器具 撤去	ﾌﾟﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　再利用しない R2-E60BDP	1	個	1,070	1,070	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×2 再利用しない X'1-42	4	個	2,160	8,640	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,755,000	別紙 00-0093
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×2 再利用しない X'1-422	4	個	2,160	8,640	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×2 再利用しない X'1-423	8	個	2,160	17,280	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×1 再利用しない Y-E10018	3	個	1,070	3,210	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×1 再利用しない I1＝41C	1	個	1,730	1,730	
分電盤 撤去	LM-1　再使用しない	1	面	5,300	5,300	代価表　0261
分電盤 撤去	L-1A　再使用しない	1	面	6,900	6,900	代価表　0262
分電盤 撤去	L-2A　再使用しない	1	面	6,900	6,900	代価表　0263
分電盤 撤去	L-2B　再使用しない	1	面	6,900	6,900	代価表　0264
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×1 （再使用無し）	13	個	440	5,720	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×2 （再使用無し）	7	個	670	4,690	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×3 （再使用無し）	5	個	890	4,450	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×5 （再使用無し）	3	個	1,340	4,020	
ｽｲｯﾁ 撤去	2P15A×1 （再使用無し）	1	個	580	580	
ｽｲｯﾁ 撤去	3W15A×1 （再使用無し）	2	個	580	1,160	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備		電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,755,000	別紙 00-0093
ｽｲｯﾁ 撤去	4W15A×1 （再使用無し）	1	個	580	580	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×1 （再使用無し）	4	個	440	1,760	
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×1 （再使用無し）	6	個	440	2,640	
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×1 （再使用無し）	32	個	440	14,080	
換気扇 撤去	200 φ 取付枠共 （再使用無し）	35	台	3,230	113,050	
自動点滅器 撤去	（再使用無し）	1	個	1,350	1,350	
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 撤去	R×12　再使用しない	1	個	2,710	2,710	代価表　0275
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 撤去	R×18　再使用しない	1	個	4,070	4,070	代価表　0276
切替ｽｲｯﾁ 撤去	再使用しない	1	面	580	580	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	300×　300×　300 再使用しない	3	個	2,480	7,440	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	400×　400×　300 再使用しない	7	個	3,030	21,210	
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	227	個	550	124,850	
薄鋼電線管 撤去	（C19）再使用しない	968	m	270	261,360	
薄鋼電線管 撤去	（C25）再使用しない	265	m	380	100,700	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備		電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,755,000	別紙 00-0093
薄鋼電線管 撤去	（C31）再使用しない	111	m	490	54,390	
金属製可とう電線管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等)撤去	F17　再使用なし	1	m	140	140	
600V絶縁電線 撤去	1.2mm　×　1本 再使用しない	60	m	50	3,000	
600V絶縁電線 撤去	1.6mm　×　1本 再使用しない	1,470	m	50	73,500	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　×　1本 再使用しない	1,829	m	60	109,740	
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 ×　1本 再使用しない	644	m	70	45,080	
構内・着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm　　10P 管内 再使用しない	10	m	130	1,300	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	2	m	50	100	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	6	m	70	420	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	906	m	70	63,420	
計					1,755,910	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備		電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		42,300	別紙 00-0094
蛍光管処分費		151.08	kg	280	42,302.4	
計					42,302.4	
有価材		1	式		▲149,000	別紙 00-0095
1号銅線層		128.37	kg	▲1,000	▲128,370	
2号銅線層		31.85	kg	▲945	▲30,098.25	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		273.13	kg	35	9,559.55	
計					▲148,908.7	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備		ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画処理		1	式		90,400	別紙 00-0096
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	10	か所	4,120	41,200	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(39)	3	か所	5,850	17,550	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(63)	4	か所	7,930	31,720	
計					90,470	
はつり工事		1	式		148,000	別紙 00-0097
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　28mm	10	か所	7,870	78,700	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　50mm	3	か所	9,000	27,000	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　75mm	4	か所	10,600	42,400	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					148,177.7	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			ｺﾝｾﾝﾄ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0098
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			ｺﾝｾﾝﾄ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		451,000	別紙 00-0099
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×1 （再使用無し）	1	個	440	440	
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×2 （再使用無し）	44	個	440	19,360	
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	3P15A×1(ﾌﾟﾗｸﾞ共) （再使用無し）	9	個	660	5,940	
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P20A×1(ﾌﾟﾗｸﾞ共) （再使用無し）	3	個	530	1,590	
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×2(接地極付ﾌﾟﾗｸﾞ共) （再使用無し）	3	個	660	1,980	
ｶﾊﾞｰ・ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ 撤去	再使用しない	4	個	150	600	
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	58	個	550	31,900	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	200×　200×　200 再使用しない	5	個	1,650	8,250	
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	624	m	270	168,480	
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	214	m	380	81,320	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　× 1本 再使用しない	1,961	m	60	117,660	
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	187	m	70	13,090	
600V絶縁電線 撤去	1.2mm　× 1本 再使用しない	25	m	50	1,250	
計					451,860	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			ｺﾝｾﾝﾄ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲60,500	別紙 00-0100
1号銅線屑		54.77	kg	▲1,000	▲54,770	
2号銅線屑		9.25	kg	▲945	▲8,741.25	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		87.61	kg	35	3,066.35	
計					▲60,444.9	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			誘導灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		110,000	別紙 00-0101
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 10W　×1 再利用しない	14	個	930	13,020	
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	14	個	550	7,700	
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	199	m	270	53,730	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　×　1本 再使用しない	597	m	60	35,820	
計					110,270	
廃棄物処分費		1	式		220	別紙 00-0102
蛍光管処分費		0.79	kg	280	221.2	
計					221.2	
有価材		1	式		▲15,900	別紙 00-0103
1号銅線屑		16.67	kg	▲1,000	▲16,670	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		22.69	kg	35	794.15	
計					▲15,875.85	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟		構内交換設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
防火区画処理		1	式		118,000	別紙 00-0104
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理（壁貫通処理用）	ﾗｯｸ幅= 400	1	か所	38,600	38,600	
金属短管貫通処理（壁・床共用）	(19)	3	か所	3,880	11,640	
金属短管貫通処理（壁・床共用）	(31)	1	か所	4,530	4,530	
金属短管貫通処理（壁・床共用）	(63)	8	か所	7,930	63,440	
計					118,210	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟		構内交換設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
はつり工事		1	式		130,000	別紙 00-0105
機械はつり（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口）	200mm程度　25mm	2	か所	7,590	15,180	
機械はつり（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口）	200mm程度　75mm	8	か所	10,600	84,800	
機械はつり（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口）	250mm程度　25mm	1	か所	9,840	9,840	
機械はつり（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口）	250mm程度　32mm	1	か所	10,100	10,100	
手はつり（ﾀﾞｸﾄ貫通口）	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　120～150mm　0.1㎡	1	か所	10,900	10,900	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.02	m3	6,460	129.2	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.02	m3	1,310	26.2	
計					130,975.4	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		100	別紙 00-0106
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.02	m3	5,400	108	
計					108	

体育館棟		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		50,000	別紙 00-0107
端子盤 撤去	60P　再使用しない	1	面	4,470	4,470	代価表　0287
電話受口 撤去	再使用しない	3	個	440	1,320	
電話機 撤去	一般　再使用しない	2	個	1,390	2,780	代価表　0293
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	3	個	550	1,650	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	150×　150×　100 再使用しない	1	個	1,100	1,100	
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	92	m	270	24,840	
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	4	m	380	1,520	
構内・着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.5(0.65)mm 10P 管内 再使用しない	24	m	110	2,640	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm　2c　管内 再使用しない	103	m	70	7,210	
600V絶縁電線 撤去	14mm2　×　1本 再使用しない	23	m	110	2,530	
計					50,060	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲2,770	別紙 00-0108
1号銅線屑		2.91	kg	▲1,000	▲2,910	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		4.03	kg	35	141.05	
計					▲2,768.95	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画処理		1	式		4,120	別紙 00-0109
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	1	か所	4,120	4,120	
計					4,120	
はつり工事		1	式		10,200	別紙 00-0110
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	250mm程度　28mm	1	か所	10,100	10,100	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.02	m3	6,460	129.2	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.02	m3	1,310	26.2	
計					10,255.4	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		100	別紙 00-0111
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.02	m3	5,400	108	
計					108	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		191,000	別紙 00-0112
ｽﾋﾟｰｶ撤去	壁掛形　再使用しない	6	個	800	4,800	
ｽﾋﾟｰｶ撤去	天井埋込形 再使用しない	4	個	1,610	6,440	
ｽﾋﾟｰｶ撤去	ﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶ　再使用しない	3	個	1,310	3,930	
ｱｯﾃﾈｰﾀ 撤去	再使用しない	2	個	430	860	代価表　0298
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	15	個	550	8,250	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	200×　200×　200 再使用しない	4	個	1,650	6,600	
ﾚﾋﾞｰﾀ盤 撤去	再使用しない	2	面	4,470	8,940	代価表　0294
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	285	m	270	76,950	
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	37	m	380	14,060	
ﾏｲｸﾛﾎﾝｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.75mm2-2C 管内 再使用しない	45	m	80	3,600	代価表　0216
構内・着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm　10P 管内 再使用しない	24	m	130	3,120	
構内・着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　5P 管内 再使用しない	24	m	140	3,360	
600V絶縁電線 撤去	1.2mm　× 1本 再使用しない	1,003	m	50	50,150	
計					191,060	

体育館棟		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲8,690	別紙 00-0113
2号銅線屑		9.8	kg	▲945	▲9,261	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		16.58	kg	35	580.3	
計					▲8,680.7	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟		情報表示設備			電気時計設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画処理		1	式		4,120	別紙 00-0114
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	1	か所	4,120	4,120	
計					4,120	
はつり工事		1	式		10,200	別紙 00-0115
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	250mm程度　28mm	1	か所	10,100	10,100	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.02	m3	6,460	129.2	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.02	m3	1,310	26.2	
計					10,255.4	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		100	別紙 00-0116
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.02	m3	5,400	108	
計					108	

体育館棟	情報表示設備			電気時計設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		19,800	別紙 00-0117
子時計 撤去	壁掛 再使用しない	5	個	800	4,000	代価表　0302
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	6	個	550	3,300	
単独修正器 撤去	再使用しない	1	個	550	550	
単独修正用 ｼﾞｬｯｸﾌﾟﾚｰﾄ撤去	再使用しない	1	個	150	150	
600V絶縁電線 撤去	1.2mm　×　1本 再使用しない	236	m	50	11,800	
計					19,800	
有価材		1	式		▲2,100	別紙 00-0118
2号銅線屑		2.37	kg	▲945	▲2,239.65	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		4.01	kg	35	140.35	
計					▲2,099.3	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟	ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画処理		1	式		4,120	別紙 00-0119
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	1	か所	4,120	4,120	
計					4,120	
はつり工事		1	式		10,100	別紙 00-0120
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	250mm程度　28mm	1	か所	10,100	10,100	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					10,177.7	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0121
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟		構内情報通信網設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
防火区画処理		1	式		4,530	別紙 00-0122
金属短管貫通処理（壁・床共用）	(31)	1	か所	4,530	4,530	
計					4,530	
はつり工事		1	式		10,100	別紙 00-0123
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	250mm程度　38mm	1	か所	10,100	10,100	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					10,177.7	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0124
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟		構内情報通信網設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		8,240	別紙 00-0125
HUB収納盤撤去	再使用しない	1	台	4,140	4,140	代価表　0312
情報受口撤去	再使用しない	1	個	550	550	
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	1	個	550	550	
ねじなし電線管撤去	(E19) 再使用しない	9	m	220	1,980	
LAN用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	4P　ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及びﾌﾟﾙ天井内 再使用しない	3	m	70	210	
LAN用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	4P　管内 再使用しない	9	m	90	810	
計					8,240	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟	火災報知設備				自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画処理		1	式		4,530	別紙 00-0126
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	1	か所	4,530	4,530	
計					4,530	
はつり工事		1	式		10,100	別紙 00-0127
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	250mm程度　38mm	1	か所	10,100	10,100	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					10,177.7	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0128
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟	火災報知設備				自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		619,000	別紙 00-0129
総合盤 (消火栓組込) 撤去	再使用しない	6	面	4,110	24,660	代価表　0313
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	1	個	1,310	1,310	
感知器撤去	スポット型 定温式 再使用しない	61	個	1,100	67,100	
分布型感知器 撤去	再使用しない	5	個	3,440	17,200	代価表　0318
分布型感知器 (空気管式) 撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ造又はﾓﾙﾀﾙ吹付 再使用しない	604	m	290	175,160	
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	68	個	550	37,400	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	300×　300×　300 再使用しない	1	個	2,480	2,480	
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	346	m	270	93,420	
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	185	m	380	70,300	
薄鋼電線管 撤去	(C31) 再使用しない	4	m	490	1,960	
600V絶縁電線 撤去	1.2mm　×　1本 再使用しない	1,687	m	50	84,350	
600V絶縁電線 撤去	1.6mm　×　1本 再使用しない	252	m	50	12,600	
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2　×　1本 再使用しない	366	m	70	25,620	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm　10P 管内 再使用しない	20	m	130	2,600	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟	火災報知設備				自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		619,000	別紙 00-0129
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2　4c 管内 再使用しない	20	m	150	3,000	
計					619,160	
産業廃棄物処分費		1	式		180	別紙 00-0130
産業廃棄物処分費	感知器	0.01	t	18,800	188	
計					188	
有価材		1	式		▲35,600	別紙 00-0131
1号銅線屑		4.51	kg	▲1,000	▲4,510	
2号銅線屑		35.06	kg	▲945	▲33,131.7	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		61.1	kg	35	2,138.5	
計					▲35,503.2	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟	火災報知設備				自動閉鎖	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画処理		1	式		3,880	別紙 00-0132
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(19)	1	か所	3,880	3,880	
計					3,880	
はつり工事		1	式		9,910	別紙 00-0133
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	250mm程度　25mm	1	か所	9,840	9,840	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					9,917.7	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0134
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟	火災報知設備			自動閉鎖		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		63,700	別紙 00-0135
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	2	個	1,310	2,620	
防火戸閉鎖装置 撤去	再使用しない	7	個	2,780	19,460	代価表　0316
ｶﾊﾞｰ･ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ 撤去	再使用しない	3	個	150	450	
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	10	個	550	5,500	
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	36	m	270	9,720	
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	17	m	380	6,460	
600V絶縁電線 撤去	1.2㎜　×　1本 再使用しない	339	m	50	16,950	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9㎜　10P 管内 再使用しない	20	m	130	2,600	
計					63,760	
産業廃棄物処分費		1	式		180	別紙 00-0136
産業廃棄物処分費	感知器	0.01	t	18,800	188	
計					188	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟	火災報知設備			自動閉鎖		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲3,030	別紙 00-0137
2号銅線屑		3.41	kg	▲945	▲3,222.45	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		5.76	kg	35	201.6	
計					▲3,020.85	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟	入退室管理設備			防犯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画処理		1	式		4,120	別紙 00-0138
金属短管貫通処理（壁・床共用）	(25)	1	か所	4,120	4,120	
計					4,120	
はつり工事		1	式		10,100	別紙 00-0139
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	250mm程度　28mm	1	か所	10,100	10,100	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					10,177.7	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0140
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟	音響設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		118,000	別紙 00-0141
ﾃﾞｽｸｱﾝﾌﾟ撤去	120W　再使用しない	1	台	23,700	23,700	代価表　0300
ｽﾋﾟｰｶ撤去	壁掛形　再使用しない	2	個	800	1,600	
ｽﾋﾟｰｶ撤去	天井埋込形 再使用しない	2	個	1,610	3,220	
ｽﾋﾟｰｶ撤去	壁掛形　再使用しない	1	個	800	800	
特殊端子盤撤去	LT-2　30P　再使用しない	1	面	4,470	4,470	代価表　0301
混合器撤去	（再使用無し）	1	個	1,900	1,900	
AMﾎｲｯﾌﾟｱﾝﾃﾅ撤去	再使用しない	1	個	1,650	1,650	代価表　0306
FMﾎｲｯﾌﾟｱﾝﾃﾅ撤去	再使用しない	1	個	1,650	1,650	代価表　0307
ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ撤去	再使用しない	5	個	440	2,200	
床付きﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ撤去	再使用しない	1	個	790	790	代価表　0299
ｱｯﾃﾈｰﾀ撤去	再使用しない	1	個	430	430	代価表　0298
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	11	個	550	6,050	
薄鋼電線管撤去	(C19) 再使用しない	105	m	270	28,350	
薄鋼電線管撤去	(C25) 再使用しない	47	m	380	17,860	

体育館棟		音響設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		118,000	別紙 00-0141
600V絶縁電線 撤去	1.2mm　× 1本 再使用しない	230	m	50	11,500	
ﾏｲｸﾛﾎﾝｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.75mm2-2C 管内 再使用しない	107	m	80	8,560	代価表　0216
同軸ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	5C　管内　再使用しない	22	m	110	2,420	
600V絶縁電線 撤去	1.2mm　× 1本 再使用しない	22	m	50	1,100	
計					118,250	
有価材		1	式		▲2,050	別紙 00-0142
2号銅線屑		2.31	kg	▲945	▲2,182.95	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		3.91	kg	35	136.85	
計					▲2,046.1	

電気設備工事　別紙明細

体育館棟		舞台照明設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画処理		1	式		18,100	別紙 00-0143
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	4	か所	4,530	18,120	
計					18,120	
はつり工事		1	式		40,400	別紙 00-0144
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	250mm程度　32mm	2	か所	10,100	20,200	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	250mm程度　38mm	2	か所	10,100	20,200	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					40,477.7	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0145
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

ﾌﾟｰﾙ棟		幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画処理		1	式		24,900	別紙 00-0146
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(31)	2	か所	4,530	9,060	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(63)	2	か所	7,930	15,860	
計					24,920	
はつり工事		1	式		37,500	別紙 00-0147
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　32mm	2	か所	8,150	16,300	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　75mm	2	か所	10,600	21,200	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					37,577.7	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00 0148
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

電気設備工事　別紙明細

ﾌﾟｰﾙ棟		幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		4,940	別紙 00-0149
接地極撤去	打込式 単独打込 再使用しない	2	か所	1,510	3,020	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE16,HIVE16) 再使用しない	6	m	240	1,440	
600V絶縁電線撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	6	m	80	480	
計					4,940	
有価材		1	式		▲510	別紙 00-0150
2号銅線屑		0.57	kg	▲945	▲538.65	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		0.84	kg	35	29.4	
計					▲509.25	

電気設備工事　別紙明細

ﾌﾟｰﾙ棟		動力設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
防火区画処理		1	式		9,060	別紙 00-0151
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	2	か所	4,530	9,060	
計					9,060	
はつり工事		1	式		16,300	別紙 00-0152
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　32mm	2	か所	8,150	16,300	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					16,377.7	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0153
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

電気設備工事　別紙明細

ﾌﾟｰﾙ棟		動力設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		17,400	別紙 00-0154
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	200× 200× 200 再使用しない	2	個	1,650	3,300	
厚鋼電線管 撤去	(G22)　再使用しない	4	m	440	1,760	
厚鋼電線管 撤去	(G28)　再使用しない	6	m	580	3,480	
厚鋼電線管 撤去	(G36)　再使用しない	8	m	690	5,520	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　× 1本 再使用しない	4	m	60	240	
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	4	m	110	440	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm2- 3C 管 内 再使用しない	4	m	90	360	
撤去 600V CV･CVTｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C 管内 (再使用無し)	6	m	130	780	代価表　0215
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	14mm2- 3C 管 内 再使用しない	8	m	200	1,600	
計					17,480	

電気設備工事　別紙明細

ﾌﾟｰﾙ棟	動力設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲4,310	別紙 00-0155
1号銅線屑		3.66	kg	▲1,000	▲3,660	
2号銅線屑		0.97	kg	▲945	▲916.65	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		7.69	kg	35	269.15	
計					▲4,307.5	

電気設備工事　別紙明細

ﾌﾟｰﾙ棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画処理		1	式		20,700	別紙 00-0156
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(31)	2	か所	4,530	9,060	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(39)	2	か所	5,850	11,700	
計					20,760	
はつり工事		1	式		34,300	別紙 00-0157
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　32mm	2	か所	8,150	16,300	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	2	か所	9,000	18,000	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					34,377.7	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0158
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

電気設備工事　別紙明細

ﾌﾟｰﾙ棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		114,000	別紙 00-0159
電灯動力分電盤 撤去	ﾌﾟｰﾙ棟　再使用しない	1	面	7,180	7,180	代価表　0265
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×1 再利用しない B-21	2	個	1,070	2,140	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×1 再利用しない B-41	4	個	1,730	6,920	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×2 再利用しない B-42	6	個	2,160	12,960	
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×1 （再使用無し）	8	個	440	3,520	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×1 （再使用無し）	3	個	440	1,320	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×2 （再使用無し）	5	個	670	3,350	
換気扇 撤去	250 φ 取付枠共 （再使用無し）	6	台	3,720	22,320	
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	24	個	550	13,200	
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	80	m	270	21,600	
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	17	m	380	6,460	
600V絶縁電線 撤去	1.6mm　× 1本 再使用しない	177	m	50	8,850	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　× 1本 再使用しない	72	m	60	4,320	
計					114,140	

電気設備工事　別紙明細

ﾌﾟｰﾙ棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		1,190	別紙 00-0160
蛍光管処分費		4.27	kg	280	1,195.6	
計					1,195.6	
有価材		1	式		▲4,920	別紙 00-0161
1号銅線層		5.18	kg	▲1,000	▲5,180	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		7.52	kg	35	263.2	
計					▲4,916.8	

電気設備工事　別紙明細

ﾌﾟｰﾙ棟		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			ｺﾝｾﾝﾄ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画処理		1	式		13,500	別紙 00-0162
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(31)	3	か所	4,530	13,590	
計					13,590	
はつり工事		1	式		24,500	別紙 00-0163
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　32mm	3	か所	8,150	24,450	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					24,527.7	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0164
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

電気設備工事　別紙明細

ﾌﾟｰﾙ棟		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画処理		1	式		29,400	別紙 00-0165
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(31)	3	か所	4,530	13,590	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(63)	2	か所	7,930	15,860	
計					29,450	
はつり工事		1	式		45,700	別紙 00-0166
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　32mm	3	か所	8,150	24,450	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　75mm	2	か所	10,600	21,200	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					45,727.7	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0167
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

電気設備工事　別紙明細

ﾌﾟｰﾙ棟	構内交換設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		26,400	別紙 00-0168
電話受口 撤去	再使用しない	1	個	440	440	
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	1	個	550	550	
厚鋼電線管 撤去	(G22)　再使用しない	12	m	440	5,280	
厚鋼電線管 撤去	(G28)　再使用しない	31	m	580	17,980	
600V絶縁電線 撤去	1.2mm　×　1本 再使用しない	44	m	50	2,200	
計					26,450	

電気設備工事　別紙明細

ﾌﾟｰﾙ棟	拡声設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画処理		1	式		11,700	別紙 00-0169
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(39)	2	か所	5,850	11,700	
計					11,700	
はつり工事		1	式		18,000	別紙 00-0170
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　50mm	2	か所	9,000	18,000	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					18,077.7	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0171
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

電気設備工事　別紙明細

ﾌﾟｰﾙ棟		拡声設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		23,200	別紙 00-0172
ｱﾝﾌﾟ接続端子盤 撤去	10P　再使用しない	1	面	4,470	4,470	代価表　0291
ｽﾋﾟｰｶ撤去	ﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶ　再使用しない	1	個	1,310	1,310	
ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ 撤去	再使用しない	1	個	440	440	
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	2	個	550	1,100	
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	11	m	270	2,970	
厚鋼電線管 撤去	(G28)　再使用しない	16	m	580	9,280	
構内・着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　　5P 管内 再使用しない	16	m	140	2,240	
600V絶縁電線 撤去	1.2mm　×　1本 再使用しない	8	m	50	400	
600V絶縁電線 撤去	1.2mm　×　1本 再使用しない	20	m	50	1,000	
計					23,210	

電気設備工事　別紙明細

ﾌﾟｰﾙ棟		拡声設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
有価材		1	式		▲250	別紙 00-0173
2号銅線屑		0.28	kg	▲945	▲264.6	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		0.48	kg	35	16.8	
計					▲247.8	

電気設備工事　別紙明細

ﾌﾟｰﾙ棟	情報表示設備			電気時計設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画処理		1	式		4,530	別紙 00-0174
金属短管貫通処理（壁・床共用）	(31)	1	か所	4,530	4,530	
計					4,530	
はつり工事		1	式		8,220	別紙 00-0175
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　32mm	1	か所	8,150	8,150	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					8,227.7	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0176
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

電気設備工事　別紙明細

ﾌﾟｰﾙ棟	情報表示設備			電気時計設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		3,150	別紙 00-0177
子時計 撤去	壁掛 再使用しない	1	個	800	800	代価表　0302
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	1	個	550	550	
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	5	m	270	1,350	
600V絶縁電線 撤去	1.2mm　×　1本 再使用しない	9	m	50	450	
計					3,150	
有価材		1	式		▲80	別紙 00-0178
2号銅線屑		0.09	kg	▲945	▲85.05	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		0.15	kg	35	5.25	
計					▲79.8	

電気設備工事　別紙明細

屋外設備工事		高圧引込設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		1,109,000	別紙 00-0179
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	151.25	m3	1,320	199,650	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	97.6	m3	2,660	259,616	
土工事	山砂の類 -	43.89	m3	7,810	342,780.9	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	53.65	m3	5,740	307,951	
計					1,109,997.9	
土工事残土処分費		1	式		96,500	別紙 00-0180
残土処分費	阪南	53.65	m3	1,800	96,570	
計					96,570	

電気設備工事　別紙明細

屋外設備工事		高圧引込設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		425,000	別紙 00-0181
地中管路撤去	厚鋼電線管　　36 再使用しない	72	m	470	33,840	
厚鋼電線管 撤去	(G36)　再使用しない	8	m	690	5,520	
地中管路撤去	厚鋼電線管　　70 再使用しない	144	m	1,020	146,880	
厚鋼電線管 撤去	(G70)　再使用しない	16	m	1,460	23,360	
地中管路撤去	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管　　16 再使用しない	2	m	160	320	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE16,HIVE16) 再使用しない	8	m	240	1,920	
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	22mm2　3c 管内 再使用しない	80	m	280	22,400	
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	3.5mm2　5～6c 管内 再使用しない	80	m	160	12,800	
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	10	m	110	1,100	
600V絶縁電線 撤去	1.2mm　× 1本 再使用しない	80	m	50	4,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱撤去	12m 建柱車利用 再使用しない	1	本	4,750	4,750	
腕金 撤去	L=1800　再使用しない	6	個	2,230	13,380	代価表　0324
高圧気中開閉器 (柱上)撤去	200A　再使用しない	1	個	13,700	13,700	代価表　0319
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	900×　900×　900 機械 再使用しない	3	基	30,400	91,200	

電気設備工事　別紙明細

屋外設備工事		高圧引込設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		425,000	別紙 00-0181
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	蓋　　600φ 再使用しない	3	基	3,670	11,010	
接地極撤去	鋼板式 900×900×1.5t 再使用しない	1	か所	38,900	38,900	
計					425,080	
有価材		1	式		▲44,200	別紙 00-0182
1号銅線屑		49.15	kg	▲1,000	▲49,150	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		144.15	kg	35	5,045.25	
計					▲44,104.75	
土工事	撤去工事	1	式		247,000	別紙 00-0183
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	62.14	m3	1,320	82,024.8	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	62.14	m3	2,660	165,292.4	
計					247,317.2	

電気設備工事　別紙明細

屋外設備工事		高圧引込設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		194,000	別紙 00-0184
ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ 解体工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ解体　ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ（m3）	4.18		43,200	180,576	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	4.18	m3	2,120	8,861.6	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	4.18	m3	1,310	5,475.8	
計					194,913.4	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		25,000	別紙 00-0185
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	4.18	m3	6,000	25,080	
計					25,080	

電気設備工事　別紙明細

屋外設備工事		低圧配線設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
防火区画処理		1	式		7,620	別紙 00-0186
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	1	か所	7,620	7,620	
計					7,620	
はつり工事		1	式		11,800	別紙 00-0187
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　100mm	1	か所	11,800	11,800	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					11,877.7	

電気設備工事　別紙明細

屋外設備工事		低圧配線設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		2,547,000	別紙 00-0188
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	277.09	m3	1,320	365,758.8	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	134.45	m3	2,660	357,637	
土工事	山砂の類 -	128.68	m3	7,810	1,004,990.8	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	142.65	m3	5,740	818,811	
計					2,547,197.6	
土工事残土処分費		1	式		256,000	別紙 00-0189
残土処分費	阪南	142.65	m3	1,800	256,770	
計					256,770	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事		1	式		530,000	別紙 00-0190
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装※	機械舗装 C （車道）	112	㎡	4,740	530,880	
計					530,880	

屋外設備工事		低圧配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,270,000	別紙 00-0191
厚鋼電線管 撤去	(G28)　再使用しない	75	m	580	43,500	
地中管路撤去	厚鋼電線管　28 再使用しない	64	m	390	24,960	
地中管路撤去	厚鋼電線管　36 再使用しない	17	m	470	7,990	
地中管路撤去	厚鋼電線管　42 再使用しない	132	m	650	85,800	
地中管路撤去	厚鋼電線管　54 再使用しない	186	m	880	163,680	
地中管路撤去	厚鋼電線管　104 再使用しない	140	m	1,550	217,000	
地中管路撤去	波付硬質合成樹脂管　100 再使用しない	155	m	330	51,150	
地中管路撤去	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管　36 再使用しない	95	m	330	31,350	
地中管路撤去	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管　42 再使用しない	32	m	410	13,120	
地中管路撤去	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管　54 再使用しない	98	m	500	49,000	
地中管路撤去	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管　16 再使用しない	2	m	160	320	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE16,HIVE16) 再使用しない	2	m	240	480	
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	211	m	270	56,970	
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	3	m	300	900	

電気設備工事　別紙明細

屋外設備工事		低圧配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,270,000	別紙 00-0191
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	3.5mm2- 2C 管 内 再使用しない	43	m	90	3,870	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	3.5mm2- 3C 管 内 再使用しない	84	m	110	9,240	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2- 2C 管 内 再使用しない	13	m	110	1,430	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2- 3C 管 内 再使用しない	165	m	140	23,100	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	8mm2- 2C 管 内 再使用しない	76	m	120	9,120	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	8mm2- 3C 管 内 再使用しない	110	m	160	17,600	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	22mm2- 2C 管 内 再使用しない	45	m	200	9,000	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	22mm2- 3C 管 内 再使用しない	45	m	250	11,250	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	38mm2- 3C 管 内 再使用しない	41	m	340	13,940	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	38mm2- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	31	m	300	9,300	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	150mm2- 3C 管 内 再使用しない	93	m	750	69,750	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	150mm2- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	62	m	680	42,160	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	7	m	90	630	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	39	m	90	3,510	

屋外設備工事		低圧配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,270,000	別紙 00-0191
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	5	m	110	550	
600V絶縁電線 撤去	1.6mm　× 1本 再使用しない	402	m	50	20,100	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　× 1本 再使用しない	88	m	60	5,280	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	600×　600×　600 機械 再使用しない	1	基	21,900	21,900	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	900×　900×　900 機械 再使用しない	2	基	30,400	60,800	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	750×1,200×1,200 機械 再使用しない	1	基	38,900	38,900	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	蓋　600φ 再使用しない	4	基	3,670	14,680	
接地極撤去	打込式 単独打込 再使用しない	1	か所	1,510	1,510	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	200×　200×　200 再使用しない	5	個	1,650	8,250	
分電盤 撤去	自転車置場5用　再使用しない	1	面	550	550	
蛍光灯器具 (線ひ取付) 撤去	露出形 FL 40W　×1 再利用しない	8	個	1,380	11,040	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×1 再利用しない	40	個	1,070	42,800	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×2 再利用しない	8	個	2,160	17,280	
手元開閉器 撤去	MCCB2P50/20×1　再使用しない	1	個	550	550	

電気設備工事　別紙明細

屋外設備工事		低圧配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,270,000	別紙 00-0191
手元開閉器 撤去	MCCB2P20×2　再使用しない	1	個	550	550	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×1 （再使用無し）	9	個	440	3,960	
2種金属線ぴ(MM2) 撤去	C型 40mm×45mm 再使用しない	21	m	660	13,860	
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	3	個	550	1,650	
接地極撤去	打込式 単独打込 再使用しない	1	か所	1,510	1,510	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	200×　200×　100 再使用しない	1	個	1,380	1,380	
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	61	個	550	33,550	
計					1,270,770	
有価材		1	式		▲794,000	別紙 00-0192
1号銅線屑		765.44	kg	▲1,000	▲765,440	
2号銅線屑		71.43	kg	▲945	▲67,501.35	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		1,136.29	kg	35	39,770.15	
計					▲793,171.2	

電気設備工事　別紙明細

屋外設備工事		低圧配線設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事	撤去工事	1	式		1,021,000	別紙 00-0193
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	256.69	m3	1,320	338,830.8	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	256.69	m3	2,660	682,795.4	
計					1,021,626.2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		612,000	別紙 00-0194
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 解体工事	舗装ｶｯﾀ切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ　(m)	299		430	128,570	
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 解体工事	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　取り壊し　(m3)	16.8		6,450	108,360	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 12.0km以下	16.8	m3	2,790	46,872	
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 解体工事	地業　取り壊し　(m3)	16.8		2,340	39,312	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 4.0km以下	16.8	m3	1,550	26,040	
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 解体工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ解体　ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ (m3)	5.65		43,200	244,080	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	5.65	m3	2,120	11,978	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 3.0km以下	5.65	m3	1,310	7,401.5	
計					612,613.5	

電気設備工事　別紙明細

屋外設備工事		低圧配線設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		407,000	別紙 00-0195
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	5,400	54	
ｱｽﾌｧﾙﾄ処分費		16.8	m3	2,820	47,376	
がれき処分費		16.8	m3	19,400	325,920	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	5.65	m3	6,000	33,900	
計					407,250	

電気設備工事　別紙明細

屋外設備工事		弱電配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		1,321,000	別紙 00-0196
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	183.59	m3	1,320	242,338.8	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	113.65	m3	2,660	302,309	
土工事	山砂の類 -	47.63	m3	7,810	371,990.3	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	70.62	m3	5,740	405,358.8	
計					1,321,996.9	
土工事残土処分費		1	式		127,000	別紙 00-0197
残土処分費	阪南	70.62	m3	1,800	127,116	
計					127,116	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事		1	式		535,000	別紙 00-0198
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装※	機械舗装 C　(車道)	113	㎡	4,740	535,620	
計					535,620	

電気設備工事　別紙明細

屋外設備工事		弱電配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		483,000	別紙 00-0199
厚鋼電線管 撤去	(G16)　再使用しない	72	m	330	23,760	
地中管路撤去	厚鋼電線管　22 再使用しない	155	m	300	46,500	
地中管路撤去	厚鋼電線管　28 再使用しない	97	m	390	37,830	
地中管路撤去	厚鋼電線管　36 再使用しない	140	m	470	65,800	
地中管路撤去	厚鋼電線管　42 再使用しない	78	m	650	50,700	
地中管路撤去	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管　28 再使用しない	117	m	240	28,080	
地中管路撤去	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管　54 再使用しない	38	m	500	19,000	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　5P　管内 再使用しない	61	m	140	8,540	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2　4c 管内 再使用しない	47	m	150	7,050	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm　10P 管内 再使用しない	140	m	130	18,200	
ﾏｲｸﾛﾎﾝｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.75mm2-2C 管内 再使用しない	47	m	80	3,760	代価表　0216
構内・着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.5(0.65)mm 10P 管内 再使用しない	47	m	110	5,170	
同軸ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	3c　管内　　再使用しない	72	m	90	6,480	
架空線撤去	SSなし 5c　同軸 再使用しない	13	m	90	1,170	

電気設備工事　別紙明細

屋外設備工事		弱電配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		483,000	別紙 00-0199
架空線撤去	0.9mm　5P　弱電 再使用しない	156	m	160	24,960	
600V絶縁電線 撤去	1.2mm　×　1本 再使用しない	246	m	50	12,300	
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	1	個	550	550	
ｽﾋﾟｰｶ撤去	ﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶ　再使用しない	3	個	1,310	3,930	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	600×　600×　600 機械 再使用しない	3	基	21,900	65,700	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	1,200×1,200×1,200 機械 再使用しない	1	基	38,900	38,900	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	蓋　600φ 再使用しない	4	基	3,670	14,680	
計					483,060	
土工事	撤去工事	1	式		166,000	別紙 00-0200
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	41.83	m3	1,320	55,215.6	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	41.83	m3	2,660	111,267.8	
計					166,483.4	

電気設備工事　別紙明細

屋外設備工事		弱電配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		507,000	別紙 00-0201
ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ 解体工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ解体　ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ (m3)	2.84		43,200	122,688	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	2.84	m3	2,120	6,020.8	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	2.84	m3	1,310	3,720.4	
ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ 解体工事	舗装ｶｯﾀ切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ　(m)	355		430	152,650	
ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ 解体工事	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　取り壊し　(m3)	16.95		6,450	109,327.5	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　12.0km以下	16.95	m3	2,790	47,290.5	
ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ 解体工事	地業　取り壊し　(m3)	16.95		2,340	39,663	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　4.0km以下	16.95	m3	1,550	26,272.5	
計					507,632.7	

電気設備工事　別紙明細

屋外設備工事		弱電配線設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		393,000	別紙 00-0202
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	2.84	m3	6,000	17,040	
ｱｽﾌｧﾙﾄ処分費		16.95	m3	2,820	47,799	
がれき処分費		16.95	m3	19,400	328,830	
計					393,669	
撤去工事	再使用する	1	式		57,300	別紙 00-0203
ｶﾒﾗ撤去	電動ｽﾞｰﾑ・ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ付 再使用する	3	台	19,100	57,300	
計					57,300	

電気設備工事　別紙明細

屋外設備工事		外灯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
防火区画処理		1	式		15,500	別紙 00-0204
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(63)	1	か所	7,930	7,930	
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	1	か所	7,620	7,620	
計					15,550	
はつり工事		1	式		22,400	別紙 00-0205
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　75mm	1	か所	10,600	10,600	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　100mm	1	か所	11,800	11,800	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.01	m3	1,310	13.1	
計					22,477.7	

電気設備工事　別紙明細

屋外設備工事		外灯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		1,191,000	別紙 00-0206
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	142.21	m3	1,320	187,717.2	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	81.78	m3	2,660	217,534.8	
土工事	山砂の類 -	53.41	m3	7,810	417,132.1	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	64.34	m3	5,740	369,311.6	
計					1,191,695.7	
土工事残土処分費		1	式		115,000	別紙 00-0207
残土処分費	阪南	64.34	m3	1,800	115,812	
計					115,812	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事		1	式		1,279,000	別紙 00-0208
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装※	機械舗装 C　(車道)	270	㎡	4,740	1,279,800	
計					1,279,800	

電気設備工事　別紙明細

屋外設備工事		外灯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,109,000	別紙 00-0209
地中管路撤去	厚鋼電線管　28 再使用しない	42	m	390	16,380	
地中管路撤去	厚鋼電線管　36 再使用しない	41	m	470	19,270	
地中管路撤去	厚鋼電線管　42 再使用しない	76	m	650	49,400	
地中管路撤去	厚鋼電線管　54 再使用しない	240	m	880	211,200	
地中管路撤去	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管　22 再使用しない	23	m	200	4,600	
地中管路撤去	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管　28 再使用しない	32	m	240	7,680	
地中管路撤去	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管　54 再使用しない	88	m	500	44,000	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2- 3C 管 内 再使用しない	12	m	140	1,680	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	8mm2- 3C 管 内 再使用しない	127	m	160	20,320	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	14mm2- 3C 管 内 再使用しない	165	m	200	33,000	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	22mm2- 3C 管 内 再使用しない	253	m	250	63,250	
600V絶縁電線撤去	2.0mm　× 1本 再使用しない	25	m	60	1,500	
照明器具 HIDﾎﾟｰﾙ灯 撤去	200W T4.5～5.5 (再使用無し)	12	灯	14,700	176,400	
外灯基礎撤去 (ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ処分除く)	ﾎﾟｰﾙ高 3.5m～4m -	12	基	6,570	78,840	

電気設備工事　別紙明細

屋外設備工事		外灯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,109,000	別紙 00-0209
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	600×　600×　600 機械 再使用しない	8	基	21,900	175,200	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	600×　1000×1,200 機械 再使用しない	3	基	38,900	116,700	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	600×　800×1,200 機械 再使用しない	1	基	38,900	38,900	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	蓋　600φ 再使用しない	12	基	3,670	44,040	
接地極撤去	打込式 単独打込 再使用しない	5	か所	1,510	7,550	
計					1,109,910	
廃棄物処分費		1	式		1,800	別紙 00-0210
水銀灯処分費		6.46	kg	280	1,808.8	
計					1,808.8	

電気設備工事　別紙明細

屋外設備工事		外灯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲230,000	別紙 00-0211
1号銅線層		214.93	kg	▲1,000	▲214,930	
2号銅線層		29.42	kg	▲945	▲27,801.9	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		366.92	kg	35	12,842.2	
計					▲229,889.7	
土工事	撤去工事	1	式		483,000	別紙 00-0212
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	121.38	m3	1,320	160,221.6	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	121.38	m3	2,660	322,870.8	
計					483,092.4	

電気設備工事　別紙明細

屋外設備工事		外灯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		1,338,000	別紙 00-0213
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	2.38	m3	2,120	5,045.6	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	2.38	m3	1,310	3,117.8	
ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ 解体工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ解体　ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ (m3)	9.6		43,200	414,720	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	9.6	m3	2,120	20,352	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	9.6	m3	1,310	12,576	
ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ 解体工事	舗装ｶｯﾀ切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ (m)	817		430	351,310	
ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ 解体工事	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　取り壊し (m3)	40.5		6,450	261,225	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　12.0km以下	40.5	m3	2,790	112,995	
ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ 解体工事	地業　取り壊し (m3)	40.5		2,340	94,770	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　4.0km以下	40.5	m3	1,550	62,775	
計					1,338,886.4	

電気設備工事　別紙明細

屋外設備工事		外灯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		970,000	別紙 00-0214
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01		5,400	54	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	2.38		5,400	12,852	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	9.6	m3	6,000	57,600	
ｱｽﾌｧﾙﾄ処分費		40.5	m3	2,820	114,210	
がれき処分費		40.5	m3	19,400	785,700	
計					970,416	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機械損料	高所作業車　作業高さ 18m	3	台・日	61,500	184,500	
PCB含有調査		4	検体	12,000	48,000	
X線調査費		1	式		20,257,000	別紙 00-0215
電力基本料金	300kW	2.5	か月	480,000	1,200,000	代価表　0214
計					21,689,500	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
X線調査費		1	式		20,257,000	別紙 00-0215
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金　(一式)	1		11,080,000	11,080,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費　(枚)	810		4,320	3,499,200	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費　(一式)	1		2,302,000	2,302,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費　(一式)	1		3,376,000	3,376,000	
計					20,257,200	

受変電

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	高圧引込盤		面	1	2,151,000	2,151,962.88	有り	代価表 0001
	高圧受電盤		面	1	2,739,000	2,739,134.88	有り	代価表 0002
	電灯変圧器盤(1)		面	1	2,448,000	2,448,699.93	有り	代価表 0003
	電灯配電盤(1)		面	1	2,225,000	2,225,253.93	有り	代価表 0004
	電灯変圧器盤(2)		面	1	2,120,000	2,120,043.93	有り	代価表 0005
	電灯配電盤(2)		面	1	2,270,000	2,270,343.93	有り	代価表 0006
	電灯変圧器盤(3)		面	1	2,847,000	2,847,495.93	有り	代価表 0007
	電灯配電盤(3)		面	1	1,964,000	1,964,733.93	有り	代価表 0008
	動力変圧器盤		面	1	2,452,000	2,452,707.93	有り	代価表 0009
	動力配電盤		面	1	2,623,000	2,623,047.93	有り	代価表 0010
	進相ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ盤		面	1	5,246,000	5,246,283.93	有り	代価表 0011
	非常用配電盤		面	1	1,107,000	1,107,021.93	有り	代価表 0012
	接地端子盤		面	1	233,000	233,569.8	有り	代価表 0013
	高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(60Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形 L=6% (24kvar用)	台	1	548,000	548,292.03	有り	代価表 0014

代価表一覧

分電盤

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	分電盤	1L-1	面	1	2,129,000	2,129,556	有り	代価表 0015
	分電盤	1L-2	面	1	1,610,000	1,610,733	有り	代価表 0016
	分電盤	2L-1	面	1	1,590,000	1,590,996	有り	代価表 0017
	分電盤	2L-2	面	1	1,079,000	1,079,670	有り	代価表 0018
	分電盤	3L-1	面	1	1,460,000	1,460,793	有り	代価表 0019
	分電盤	3L-2	面	1	1,187,000	1,187,790	有り	代価表 0020
	分電盤	4L-1	面	1	1,106,000	1,106,190	有り	代価表 0021
	分電盤	4L-2	面	1	1,076,000	1,076,610	有り	代価表 0022
	舞台照明盤		面	1	253,000	253,930.27	有り	代価表 0023
	分電盤	T1L-1	面	1	2,123,000	2,123,436	有り	代価表 0024
	分電盤	T2L-1	面	1	609,000	609,195	有り	代価表 0025
	分電盤	T3L-1	面	1	633,000	633,012	有り	代価表 0026
	厨房分電盤		面	1	5,378,000	5,378,053.83	有り	代価表 0027
	作業室分電盤		面	1	462,000	462,009	有り	代価表 0028
	図工室分電盤		面	1	357,000	357,969	有り	代価表 0029

分電盤

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	分電盤	PL-1	面	1	237,000	237,964.72	有り	代価表 0030
	多目的分電盤		面	1	312,000	312,069	有り	代価表 0031
	体育館空調電源盤		面	1	274,000	274,736.13	有り	代価表 0032
	木工室分電盤		面	1	830,000	830,534	有り	代価表 0033
	事務室分電盤		面	1	470,000	470,475	有り	代価表 0034
	美術室兼窯業室分電盤		面	1	799,000	799,137	有り	代価表 0035
	職員室 1 OA盤		面	1	694,000	694,212	有り	代価表 0036
	ﾊﾟｿｺﾝ室-1 OA盤		面	1	569,000	569,474.92	有り	代価表 0037
	美術室-2 分電盤		面	1	345,000	345,729	有り	代価表 0038
	作業室分電盤		面	1	335,000	335,196.22	有り	代価表 0039
	図書室分電盤		面	1	324,000	324,654.52	有り	代価表 0040
	調理室-1 分電盤		面	1	411,000	411,009	有り	代価表 0041
	調理室 2 分電盤		面	1	1,059,000	1,059,678	有り	代価表 0042
	被服室分電盤		面	1	335,000	335,196.22	有り	代価表 0043
	理科室分電盤		面	1	412,000	412,335	有り	代価表 0044

代価表一覧

分電盤

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ﾊﾟｿｺﾝ室-2 OA盤		面	1	652,000	652,749	有り	代価表 0045
	職員室-2 OA盤		面	1	2,117,000	2,117,010	有り	代価表 0046
	空調盤 開閉器盤		面	1	871,000	871,683	有り	代価表 0047
	分電盤	S-1	面	1	174,000	174,113.33	有り	代価表 0048
	分電盤	S-2	面	1	174,000	174,113.33	有り	代価表 0049
	空調開閉器盤-1	屋外壁掛防水型	面	1	932,000	932,196	有り	代価表 0050
	空調開閉器盤-2	屋外壁掛防水型	面	1	598,000	598,234	有り	代価表 0051
	空調開閉器盤-3	屋外壁掛防水型	面	1	181,000	181,590.97	有り	代価表 0052
	空調開閉器盤-4	屋外壁掛防水型	面	1	181,000	181,590.97	有り	代価表 0053
	空調開閉器盤-5	屋外壁掛防水型	面	1	376,000	376,295	有り	代価表 0054
	空調開閉器盤-6	屋外壁掛防水型	面	1	242,000	242,139	有り	代価表 0055
	動力盤	1M-1	面	1	582,000	582,422	有り	代価表 0056
	動力盤	PM-1	面	1	156,000	156,945.56	有り	代価表 0057

端子盤

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	端子盤	1T-1	面	1	337,000	337,100.31	有り	代価表　0058
	端子盤	1T-2	面	1	307,000	307,520.31	有り	代価表　0059
	端子盤	2T-1	面	1	243,000	243,415.35	有り	代価表　0060
	端子盤	2T-2	面	1	236,000	236,768.46	有り	代価表　0061
	端子盤	3T-1	面	1	236,000	236,768.46	有り	代価表　0062
	端子盤	3T-2	面	1	237,000	237,788.46	有り	代価表　0063
	端了盤	4T-1	面	1	312,000	312,620.31	有り	代価表　0064
	端子盤	4T-2	面	1	282,000	282,668.46	有り	代価表　0065
	端子盤	1T-A	面	1	211,000	211,188.39	有り	代価表　0066
	端子盤	2T-A	面	1	115,000	115,343.9	有り	代価表　0067
	端子盤	2T-B	面	1	115,000	115,343.9	有り	代価表　0068
	端子盤	3T-A	面	1	115,000	115,343.9	有り	代価表　0069
	端了盤	4T A	面	1	186,000	186,182.79	有り	代価表　0070
	端子盤	4T-B	面	1	115,000	115,343.9	有り	代価表　0071
	端子盤	T1T-1	面	1	236,000	236,768.46	有り	代価表　0072

代価表一覧

端子盤

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	端子盤	T2T-1	面	1	142,000	142,251.91	有り	代価表　0073
	端子盤	PT-1	面	1	142,000	142,251.91	有り	代価表　0074
	MDF		面	1	240,000	240,439.44	有り	代価表　0075

総合盤

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	総合盤1	2400W×2500H×500D	面	1	2,674,000	2,674,391.55	有り	代価表　0076
	総合盤2	1200W×2550H×500D	面	1	2,019,000	2,019,216.22	有り	代価表　0077
	警報盤	30窓	面	1	357,000	357,637.5	有り	代価表　0078
	ﾘﾓｺﾝ収納盤	鋼板製　500×200×700相当	面	1	33,800	33,818.1	有り	代価表　0079
	電極制御盤		面	1	190,000	190,693.48	有り	代価表　0080

代価表一覧

照明器具

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	LED照明器具	SP-1	個	1	38,500	38,533.25	有り	代価表　0081
	LED照明器具	SP-2	個	1	15,100	15,181.62	有り	代価表　0082
	LED照明器具	SP-3	個	1	8,690	8,694.25	有り	代価表　0083
	LED照明器具	SP-4	個	1	7,130	7,138.12	有り	代価表　0084
	LED照明器具	SP-5	個	1	12,700	12,768.25	有り	代価表　0085
	LED照明器具	SP-6	個	1	17,300	17,384.87	有り	代価表　0086
	LED照明器具	SP-7	個	1	19,400	19,446.25	有り	代価表　0087
	LED照明器具	SP-8-381	個	1	15,600	15,627.25	有り	代価表　0088
	LED照明器具	SP-8-262	個	1	15,700	15,740.25	有り	代価表　0089
	LED照明器具	SP-9-262	個	1	32,600	32,697.75	有り	代価表　0090
	LED照明器具	SP-10	個	1	143,000	143,819.62	有り	代価表　0091
	LED照明器具	SP-11	個	1	187,000	187,330	有り	代価表　0092
	LED照明器具	SP-12	個	1	1,095,000	1,095,410	有り	代価表　0093
	LED照明器具	SP-13	個	1	28,600	28,686.25	有り	代価表　0094
	LED照明器具	SP-14	個	1	16,500	16,572.25	有り	代価表　0095

照明器具

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	LED照明器具	SP-15	個	1	39,500	39,567.25	有り	代価表　0096
	LED照明器具	LRS6L5　-4 -54	個	1	28,300	28,348.25	有り	代価表　0097
	LED照明器具	LRS6F1　-4 -28	個	1	28,100	28,138.25	有り	代価表　0098
	LED照明器具 (線び取付)	LSS9　-4 -37　LN	個	1	14,200	14,293.75	有り	代価表　0099
	非常用 LED照明器具	K1-LSS9　-4 -30　LN	個	1	31,900	31,902.25	有り	代価表　0100
	誘導灯	SH1-FBF 20 -　- BL　ｶﾞｰﾄﾞ付	個	1	26,700	26,760	有り	代価表　0101
	誘導灯	SH1-FBF 20 AF　- BH　ｶﾞｰﾄﾞ付	個	1	76,200	76,296.37	有り	代価表　0102

代価表一覧

構内交換

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	電話交換機		台	1	1,807,000	1,807,460.92	有り	代価表　0103
	電話機	一般	台	1	18,500	18,540.74	有り	代価表　0104
	電話機	多機能	台	1	23,200	23,211.39	有り	代価表　0105
	電話機	多機能 停電用	台	1	26,000	26,011.39	有り	代価表　0106

拡声

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	ﾃﾞｽｸ型ｱﾝﾌﾟ	540W　30回線＋一斉	台	1	2,347,000	2,347,479.51	有り	代価表　0107
	非常放送ｱﾝﾌﾟ	540W　総合盤組込	台	1	3,103,000	3,103,299.51	有り	代価表　0108
	天井埋込ｽﾋﾟｰｶ（防滴型）		個	1	14,300	14,317.48	有り	代価表　0109
	天井露出ｽﾋﾟｰｶ	ATT付	個	1	9,870	9,870.89	有り	代価表　0110
	ﾓﾆﾀｰｽﾋﾟｰｶ		個	1	9,940	9,941.68	有り	代価表　0111
	電源ｶｯﾄﾘﾚｰ		個	1	14,000	14,013.88	有り	代価表　0112
	非常ﾘﾓｺﾝ		台	1	413,000	413,346.33	有り	代価表　0113
	ｱﾝﾌﾟ接続盤	ﾌﾟｰﾙ	台	1	213,000	213,829.2	有り	代価表　0114
	ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ	壁付　防滴	台	1	39,200	39,298.05	有り	代価表　0115
	ﾏｲｸﾐｷｻｰ	1回路	台	1	74,000	74,069.59	有り	代価表　0116
	ﾚﾋﾞｰﾀ盤		台	1	212,000	212,837.02	有り	代価表　0117
	映像音響操作卓	100W×4 150W×4	台	1	1,565,000	1,565,411.59	有り	代価表　0118

代価表一覧

電気時計

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	親時計（総合盤組込）	4回路（子時計増幅器含む）	個	1	619,000	619,180.7	有り	代価表　0119
	子時計	壁掛丸型　310φ	個	1	8,800	8,807.75	有り	代価表　0120
	子時計	壁掛角型両面　410×310	個	1	32,300	32,318.75	有り	代価表　0121
	子時計	ｶﾞｰﾄﾞ付屋外防水型　310φ	個	1	52,000	52,004.75	有り	代価表　0122
	子時計	大型ｶﾞｰﾄﾞ付　550φ	個	1	71,000	71,078.75	有り	代価表　0123
	子時計	屋外防水型　1000φ	個	1	175,000	175,016.75	有り	代価表　0124
	大型子時計操作機		個	1	27,500	27,504.81	有り	代価表　0125
	長波受信ﾕﾆｯﾄ	総合盤組込	個	1	37,200	37,258.05	有り	代価表　0126

代価表一覧

誘導支援

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	ﾄｲﾚ呼出表示盤	5窓　総合盤組込	個	1	84,700	84,748.12	有り	代価表　0127
	ﾌﾞｻﾞｰ付表示灯		個	1	8,920	8,929.69	有り	代価表　0128

代価表一覧

ｲﾝﾀｰﾎﾝ

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	ﾓﾆﾀ付ﾄﾞｱﾎﾝ親機	総合盤組込 ｶﾒﾗ付玄関子機含む	個	1	31,700	31,784.73	有り	代価表　0129
	玄関子機		個	1	4,960	4,962.04	有り	代価表　0130

電気錠

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	電気錠制御盤 (総合盤組込)		面	1	35,500	35,568.87	有り	代価表 0131
	電気錠ﾃﾝｷｰ		個	1	30,600	30,666.04	有り	代価表 0132
	電気錠ﾃﾝｷｰ 解除装置		個	1	6,050	6,057.88	有り	代価表 0133

代価表一覧

映像音響(視聴覚室)

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	正面ｽﾋﾟｰｶ	130W	個	1	72,900	72,926.68	有り	代価表 0134
	天井ｽﾋﾟｰｶ		個	1	39,900	39,980.68	有り	代価表 0135
	ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ	天井付	台	1	466,000	466,940.19	有り	代価表 0136
	電動ｽｸﾘｰﾝ	120型 昇降ｽｲｯﾁ付	台	1	183,000	183,380.19	有り	代価表 0137
	操作卓接続盤		台	1	236,000	236,839.41	有り	代価表 0138
	ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ	XLR-3-31-F77 壁付	個	1	5,650	5,653.35	有り	代価表 0139
	ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ	天井取付	個	1	39,200	39,298.05	有り	代価表 0140

映像音響(体育館)

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶ	250W	個	1	141,000	141,356.75	有り	代価表 0141
	はね返りｽﾋﾟｰｶ	130W	個	1	72,900	72,926.68	有り	代価表 0142
	ﾜｺﾞﾝ接続盤		台	1	211,000	211,911.52	有り	代価表 0143
	ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ	XLR-3-31×2 床付	個	1	40,200	40,251.75	有り	代価表 0144
	ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ	XLR-3-31-F77 壁付	個	1	5,650	5,653.35	有り	代価表 0145
	ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ	壁取付	個	1	51,700	51,742.05	有り	代価表 0146
	ﾜｺﾞﾝｱﾝﾌﾟ	300W×2 120W×2	台	1	1,344,000	1,344,071.59	有り	代価表 0147

代価表一覧

防災

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	GR型受信盤	510ｱﾄﾞﾚｽ	面	1	1,531,000	1,531,600	有り	代価表 0148
	副受信機		面	1	208,000	208,500	有り	代価表 0149
	中継器盤	RS-K-1	面	1	356,000	356,300	有り	代価表 0150
	中継器盤	RS-K-2	面	1	295,000	295,300	有り	代価表 0151
	中継器盤	RS-K-3	面	1	295,000	295,300	有り	代価表 0152
	中継器盤	RS-K-4	面	1	329,000	329,200	有り	代価表 0153
	中継器盤	RS-T-1	面	1	295,000	295,300	有り	代価表 0154
	機器収容箱 (補助散水栓組込型)	発信機(表示灯付)収容	個	1	18,400	18,419.56	有り	代価表 0155
	機器収容箱 (補助散水栓組込型)	表示灯収容	個	1	14,500	14,533.36	有り	代価表 0156
	機器収容箱 (消火栓組込型)	発信機(表示灯付)収容	個	1	18,400	18,419.56	有り	代価表 0157
	機器収容箱 (消火栓組込型)	発信機(表示灯付)収容 ﾌﾟﾛﾃｸﾀ付	個	1	19,800	19,847.56	有り	代価表 0158
	移報器	屋内消火栓制御盤組込	個	1	17,100	17,117.58	有り	代価表 0159
	ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種 露出 ﾌﾟﾛﾃｸﾀ付	個	1	5,230	5,237.13	有り	代価表 0160
	光電ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出 自動試験機能付	個	1	12,100	12,176.09	有り	代価表 0161
	光電ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出 自動試験機能付 点検ﾎﾞｯｸｽ付	個	1	20,300	20,300.39	有り	代価表 0162

防災

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	光電ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出 自動試験機能付 ﾌﾟﾛﾃｸﾀ付	個	1	12,700	12,747.29	有り	代価表 0163
	光電ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出 自動試験機能付 防排煙用	個	1	12,100	12,176.09	有り	代価表 0164
	火災報知立会検査	P型1級	1工事	1	267,000	267,562.26	有り	代価表 0165

代価表一覧

ｹｰﾌﾞﾙ

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 1P 管内	m	1	750	754.27	有り	代価表 0166
	EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 1P ﾗｯｸ	m	1	830	837.15	有り	代価表 0167
	EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 1P FEP内(PF･CD)	m	1	710	712.83	有り	代価表 0168
	EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 1P ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	670	671.4	有り	代価表 0169
	EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2P 管内	m	1	1,040	1,041.09	有り	代価表 0170
	EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2P ﾗｯｸ	m	1	1,140	1,140.54	有り	代価表 0171
	EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2P ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1	940	941.64	有り	代価表 0172
	EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2P FEP内(PF･CD)	m	1	990	991.36	有り	代価表 0173
	EM-ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ	4S8-EM 管内	m	1	660	667.89	有り	代価表 0174
	EM-ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ	4S8-EM FEP内(PF･CD)	m	1	620	620.93	有り	代価表 0175
	EM-DMXｹｰﾌﾞﾙ	DMX203-2P-EM 管内	m	1	840	847.77	有り	代価表 0176

代価表一覧

配線器具

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	操作押釦		個	1	2,020	2,026.23	有り	代価表　0177
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 1P 15A ×1(ｵﾝﾋﾟｶ)	個	1	2,980	2,983.24	有り	代価表　0178
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2 1P 15A ×1(ｵﾝﾋﾟｶ)	個	1	3,850	3,851.52	有り	代価表　0179
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 1P 15A ×2(ｵﾝﾋﾟｶ)	個	1	4,140	4,143.24	有り	代価表　0180
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2 1P 15A ×2(ｵﾝﾋﾟｶ)	個	1	5,220	5,220.61	有り	代価表　0181
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×3 1P 15A ×1(ｵﾝﾋﾟｶ)	個	1	4,920	4,928.89	有り	代価表　0182
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2 1P 15A ×3(ｵﾝﾋﾟｶ)	個	1	6,380	6,380.61	有り	代価表　0183
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×4 1P 15A ×2(ｵﾝﾋﾟｶ)	個	1	6,950	6,957.16	有り	代価表　0184
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P15A ×5(ｵﾝﾋﾟｶ)	個	1	6,960	6,964.05	有り	代価表　0185
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1 1P 15A ×1(ｵﾝﾋﾟｶ)	個	1	3,500	3,503.78	有り	代価表　0186
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×2 1P 15A ×2(ｵﾝﾋﾟｶ)	個	1	6,040	6,040.69	有り	代価表　0187
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×2 3WL15A ×1	個	1	6,190	6,194.11	有り	代価表　0188
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×3 3W 15A ×1(ｵﾝﾋﾟｶ)	個	1	6,220	6,229.77	有り	代価表　0189
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×5　ﾈｰﾑ無 －　－	個	1	6,740	6,740.7	有り	代価表　0190
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×6　ﾈｰﾑ無 －　－	個	1	7,420	7,425.08	有り	代価表　0191

代価表一覧

配線器具

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×7　ﾈｰﾑ無 －　－	個	1	8,970	8,979.48	有り	代価表　0192
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×8　ﾈｰﾑ無 －　－	個	1	9,660	9,663.85	有り	代価表　0193
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	4W 15A ×6　ﾈｰﾑ無 －　－	個	1	10,100	10,124	有り	代価表　0194
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	4W 15A ×3 1P15A ×1(ｵﾝﾋﾟｶ)	個	1	7,020	7,025.03	有り	代価表　0195
	人感スイッチ	親機　換気扇連動機能付	個	1	7,850	7,857.4	有り	代価表　0196
	人感スイッチ	子機　換気扇連動機能付	個	1	6,020	6,021.4	有り	代価表　0197
	人感スイッチ	子器　親機3系統連動型 換気扇連動機能付	個	1	7,690	7,694.2	有り	代価表　0198
	人感スイッチ	切替スイッチ　2回路用	個	1	5,020	5,028.43	有り	代価表　0199
	ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P20A×1 E付	個	1	2,860	2,864.07	有り	代価表　0200
	ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1 接地極付 抜止	個	1	6,700	6,701.4	有り	代価表　0201
	露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 接地極付 抜止	個	1	2,430	2,434.31	有り	代価表　0202
	ﾓｼﾞｭﾗｰｺﾝｾﾝﾄ (床付)	6極4芯	個	1	5,800	5,802.88	有り	代価表　0203
	避雷器	ｸﾗｽC　同軸用	個	1	33,200	33,221.5	有り	代価表　0204
	HUB収納ﾎﾞｯｸｽ		個	1	63,500	63,567.16	有り	代価表　0205
	OA用ﾌﾘｰﾎﾞｯｸｽ		個	1	4,980	4,982.7	有り	代価表　0206

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	1種金属線ぴ(MM1) 付属品	C形(60.0mm) 3個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	個	1	4,080	4,088.5	有り	代価表　0207
	1種金属線ぴ(MM1) 付属品	C形(60.0mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	個	1	3,570	3,578.5	有り	代価表　0208
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾁｭｰﾌﾞ	(25) 露出	m	1	210	213.15	有り	代価表　0209
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	900×　900×　400	個	1	53,900	53,994	有り	代価表　0210
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	700×　700×　300	個	1	101,000	101,760	有り	代価表　0211
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	900×　900×　400	個	1	152,000	152,832	有り	代価表　0212
	避雷突針	国交省LR1 支持管　取付金物含む	基	1	139,000	139,765.5	有り	代価表　0213
	電力基本料金	300kW	か月	1	480,000	480,000	有り	代価表　0214

代価表一覧

撤去1

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	撤去 600V CV･CVTｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C 管内 （再使用無し）	m	1	130	132.6	有り	代価表　0215
	ﾏｲｸﾛﾎﾝｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.75mm2-2C 管内 再使用しない	m	1	80	88.4	有り	代価表　0216
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	A　300×300×300　再使用しない	個	1	2,480	2,486.25	有り	代価表　0217
	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ 撤去	C型 再使用しない	m	1	490	497.25	有り	代価表　0218
	ﾌﾛｱﾀﾞｸﾄ 撤去	F6 1ｳｪｲ 再使用しない	m	1	380	386.75	有り	代価表　0219
	ﾌﾛｱﾀﾞｸﾄ 撤去	F6 2ｳｪｲ 再使用しない	m	1	440	442	有り	代価表　0220
	ﾌﾛｱﾀﾞｸﾄ用ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ撤去	再使用しない	個	1	550	552.5	有り	代価表　0221
	ﾀﾞｸﾄ 撤去	200×200 再使用しない	m	1	3,090	3,094	有り	代価表　0222
	ﾀﾞｸﾄ 撤去	500×150 再使用しない	m	1	3,640	3,646.5	有り	代価表　0223
	ﾀﾞｸﾄ 撤去	500×250 再使用しない	m	1	3,860	3,867.5	有り	代価表　0224

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	PDC電線 撤去	8mm2 再使用しない	m	1	190	198.9	有り	代価表 0225
	PDC電線 撤去	22mm2 再使用しない	m	1	230	232.05	有り	代価表 0226
	銅棒 撤去	6mmφ 再使用しない	m	1	800	803.88	有り	代価表 0227
	ﾌﾚｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ 撤去	32A 再使用しない	m	1	1,240	1,243.12	有り	代価表 0228
	溝形鋼 撤去	ｺ100×50×6t 再使用しない	m	1	1,500	1,506.71	有り	代価表 0229
	等辺山形鋼 撤去	L50×50×6t 再使用しない	m	1	1,650	1,659.93	有り	代価表 0230
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 撤去	再使用しない	m^2	1	1,460	1,466.88	有り	代価表 0231
	接地試験端子函 撤去	4P 再使用しない	面	1	2,430	2,431	有り	代価表 0232
	取引用計器盤 撤去	再使用しない	面	1	2,640	2,640.95	有り	代価表 0233
	OCB 撤去	7.2KV 200A 再使用しない	台	1	6,820	6,820.61	有り	代価表 0234
	PCS 撤去	20A 再使用しない	個	1	1,310	1,317.71	有り	代価表 0235
	PCS 撤去	30A 再使用しない	個	1	1,310	1,317.71	有り	代価表 0236
	幹線分岐用端了盤 撤去	1F 再使用しない	面	1	3,310	3,315	有り	代価表 0237
	幹線分岐用端子盤 撤去	3F 再使用しない	面	1	3,310	3,315	有り	代価表 0238
	遠方操作盤 撤去	再使用しない	面	1	1,850	1,856.4	有り	代価表 0239

代価表一覧

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ﾘﾓｺﾝ警報盤撤去	再使用しない	面	1	4,970	4,972.5	有り	代価表 0240
	電磁弁用ﾘﾚｰﾎﾞｯｸｽ 撤去	再使用しない	面	1	2,480	2,486.25	有り	代価表 0241
	接地試験端子盤 撤去	再使用しない	面	1	3,310	3,315	有り	代価表 0242
	分電盤 撤去	1L-1 再使用しない	面	1	9,110	9,116.25	有り	代価表 0243
	分電盤 撤去	1L-2 再使用しない	面	1	9,110	9,116.25	有り	代価表 0244
	分電盤 撤去	1L-3 再使用しない	面	1	9,110	9,116.25	有り	代価表 0245
	分電盤 撤去	2L-1 再使用しない	面	1	9,110	9,116.25	有り	代価表 0246
	分電盤 撤去	2L-2 再使用しない	面	1	9,110	9,116.25	有り	代価表 0247
	分電盤 撤去	3L-1 再使用しない	面	1	9,110	9,116.25	有り	代価表 0248
	分電盤 撤去	3L-2 再使用しない	面	1	9,110	9,116.25	有り	代価表 0249
	分電盤 撤去	4L-1 再使用しない	面	1	9,110	9,116.25	有り	代価表 0250
	分電盤 撤去	4L-2 再使用しない	面	1	9,110	9,116.25	有り	代価表 0251
	分電盤 撤去	ELV-1 再使用しない	面	1	3,310	3,315	有り	代価表 0252
	分電盤 撤去	L-A 再使用しない	面	1	6,960	6,961.5	有り	代価表 0253
	分電盤 撤去	L-B 再使用しない	面	1	6,400	6,409	有り	代価表 0254

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	分電盤 撤去	L-C　再使用しない	面	1	5,020	5,027.75	有り	代価表　0255
	分電盤 撤去	L-D　再使用しない	面	1	4,190	4,199	有り	代価表　0256
	分電盤 撤去	L-E　再使用しない	面	1	4,190	4,199	有り	代価表　0257
	分電盤 撤去	L-F　再使用しない	面	1	4,750	4,751.5	有り	代価表　0258
	分電盤 撤去	L-G　再使用しない	面	1	4,190	4,199	有り	代価表　0259
	分電盤 撤去	L-H　再使用しない	面	1	7,320	7,320.62	有り	代価表　0260
	分電盤 撤去	LM-1　再使用しない	面	1	5,300	5,304	有り	代価表　0261
	分電盤 撤去	L-1A　再使用しない	面	1	6,900	6,906.25	有り	代価表　0262
	分電盤 撤去	L-2A　再使用しない	面	1	6,900	6,906.25	有り	代価表　0263
	分電盤 撤去	L-2B　再使用しない	面	1	6,900	6,906.25	有り	代価表　0264
	電灯動力分電盤 撤去	ﾌﾟｰﾙ棟　再使用しない	面	1	7,180	7,182.5	有り	代価表　0265
	端末処理盤 撤去	再使用しない	面	1	1,930	1,933.75	有り	代価表　0266
	動力盤 撤去	M 1　再使用しない	面	1	9,110	9,116.25	有り	代価表　0267
	動力盤 撤去	M-A　再使用しない	面	1	5,800	5,801.25	有り	代価表　0268
	動力盤 撤去	M-B　再使用しない	面	1	6,350	6,353.75	有り	代価表　0269

代価表一覧

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 撤去	R×1　再使用しない	個	1	530	530.4	有り	代価表　0270
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 撤去	R×2　再使用しない	個	1	690	696.15	有り	代価表　0271
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 撤去	R×3　再使用しない	個	1	860	861.9	有り	代価表　0272
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 撤去	R×5　再使用しない	個	1	1,370	1,375.72	有り	代価表　0273
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 撤去	R×8　再使用しない	個	1	1,870	1,872.97	有り	代価表　0274
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 撤去	R×12　再使用しない	個	1	2,710	2,718.3	有り	代価表　0275
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 撤去	R×18　再使用しない	個	1	4,070	4,077.45	有り	代価表　0276
	ﾘﾓｺﾝｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ 撤去	R×72　再使用しない	個	1	15,300	15,398.17	有り	代価表　0277
	ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P20AE×1　再使用しない	個	1	680	687.86	有り	代価表　0278
	ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P30AE×1　再使用しない	個	1	1,010	1,011.07	有り	代価表　0279
	床付ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×2　再使用しない	個	1	790	795.6	有り	代価表　0280
	ｻｰﾓｽｲｯﾁ 撤去	再使用しない	個	1	1,820	1,823.25	有り	代価表　0281
	木盤 撤去	350×500 再使用しない	個	1	710	718.25	有り	代価表　0282
	誘導灯信号装置 撤去	再使用しない	個	1	4,140	4,143.75	有り	代価表　0283
	端子盤 撤去	20P　再使用しない	面	1	4,470	4,475.25	有り	代価表　0284

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	端子盤 撤去	30P　再使用しない	面	1	4,470	4,475.25	有り	代価表　0285
	端子盤 撤去	50P　再使用しない	面	1	4,470	4,475.25	有り	代価表　0286
	端子盤 撤去	60P　再使用しない	面	1	4,470	4,475.25	有り	代価表　0287
	端子盤 撤去	80P　再使用しない	面	1	4,470	4,475.25	有り	代価表　0288
	端子盤 撤去	MDF　再使用しない	面	1	4,470	4,475.25	有り	代価表　0289
	端子盤 撤去	150P　再使用しない	面	1	4,470	4,475.25	有り	代価表　0290
	ｱﾝﾌﾟ接続端子盤 撤去	10P　再使用しない	面	1	4,470	4,475.25	有り	代価表　0291
	床付電話受口 撤去	再使用しない	個	1	510	513.82	有り	代価表　0292
	電話機 撤去	一般　再使用しない	個	1	1,390	1,392.3	有り	代価表　0293
	ﾚﾋﾞｰﾀ盤 撤去	再使用しない	面	1	4,470	4,475.25	有り	代価表　0294
	ﾃﾞｽｸｱﾝﾌﾟ 撤去	360W　再使用しない	台	1	41,100	41,188.87	有り	代価表　0295
	ﾛｯｶｰ型ｱﾝﾌﾟ 撤去	360W　再使用しない	台	1	41,100	41,188.87	有り	代価表　0296
	ﾛｰｶﾙｱﾝﾌﾟ 撤去	60W　再使用しない	台	1	12,500	12,514.12	有り	代価表　0297
	ｱｯﾃﾈｰﾀ 撤去	再使用しない	個	1	430	439.23	有り	代価表　0298
	床付きﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ 撤去	再使用しない	個	1	790	795.6	有り	代価表　0299

代価表一覧

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ﾃﾞｽｸｱﾝﾌﾟ 撤去	120W　再使用しない	台	1	23,700	23,785.12	有り	代価表　0300
	特殊端子盤 撤去	LT-2　30P　再使用しない	面	1	4,470	4,475.25	有り	代価表　0301
	子時計 撤去	壁掛 再使用しない	個	1	800	803.88	有り	代価表　0302
	子時計 撤去	半埋込 再使用しない	個	1	1,610	1,616.06	有り	代価表　0303
	子時計 撤去	埋込 再使用しない	個	1	2,050	2,055.3	有り	代価表　0304
	子時計 撤去	ｽﾋﾟｰｶ付　再使用しない	個	1	800	803.88	有り	代価表　0305
	AMﾎｲｯﾌﾟｱﾝﾃﾅ 撤去	再使用しない	個	1	1,650	1,657.5	有り	代価表　0306
	FMﾎｲｯﾌﾟｱﾝﾃﾅ 撤去	再使用しない	個	1	1,650	1,657.5	有り	代価表　0307
	TV機器収納盤 撤去	再使用しない	面	1	4,690	4,690.72	有り	代価表　0308
	情報受口 撤去	8極8芯×4　再使用しない	個	1	1,650	1,657.5	有り	代価表　0309
	情報受口 撤去	8極8芯×6　再使用しない	個	1	2,480	2,486.25	有り	代価表　0310
	情報受口 撤去	8極8芯×16　再使用しない	個	1	6,630	6,630	有り	代価表　0311
	HUB収納盤 撤去	再使用しない	台	1	4,140	4,143.75	有り	代価表　0312
	総合盤 (消火栓組込) 撤去	再使用しない	面	1	4,110	4,110.6	有り	代価表　0313
	受信機 撤去	40+20L 再使用しない	面	1	7,870	7,873.12	有り	代価表　0314

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	副受信機 撤去	40L 再使用しない	面	1	4,470	4,475.25	有り	代価表 0315
	防火戸閉鎖装置 撤去	再使用しない	個	1	2,780	2,784.6	有り	代価表 0316
	連動制御器 撤去	再使用しない	面	1	7,870	7,873.12	有り	代価表 0317
	分布型感知器 撤去	再使用しない	個	1	3,440	3,447.6	有り	代価表 0318
	高圧気中開閉器 (柱上)撤去	200A 再使用しない	個	1	13,700	13,764.22	有り	代価表 0319
	避雷針 撤去	5m 再使用しない	本	1	14,600	14,641.25	有り	代価表 0320
	引下導線 撤去	2.0×19 再使用しない	m	1	500	508.3	有り	代価表 0321
	試験用端子箱 撤去	再使用しない	個	1	1,380	1,381.25	有り	代価表 0322
	導線引出し端子 撤去	再使用しない	個	1	1,510	1,512.25	有り	代価表 0323
	腕金 撤去	L=1800 再使用しない	個	1	2,230	2,237.62	有り	代価表 0324
	支持管 撤去	SGPW60.5φ～48.6φ 再使用しない	個	1	760	767.97	有り	代価表 0325

代価表一覧

再取付

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ITV装置+ﾓﾆﾀ 取外し	再使用する	台	1	25,400	25,443.28	有り	代価表 0326
	ITV装置+ﾓﾆﾀ 再取付	再取付労務	台	1	63,600	63,608.22	有り	代価表 0327
	ITVｶﾒﾗ 取外し	再使用する	台	1	19,100	19,136.83	有り	代価表 0328
	ITVｶﾒﾗ 再取付	再取付労務	台	1	47,800	47,842.08	有り	代価表 0329

受変電

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高圧引込盤		面	1			2,151,000		代価表 0001
01	高圧引込盤		面	1	1	1,948,000	1,948,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.002	1,948,000	3,896		
03	受配電盤(労務)	閉鎖形 1段積 7kV12.5kA	面	1	1	200,066.88	200,066.88		
	計						2,151,962.88		
	高圧受電盤		面	1			2,739,000		代価表 0002
01	高圧受電盤		面	1	1	2,534,000	2,534,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.002	2,534,000	5,068		
03	受配電盤(労務)	閉鎖形 1段積 7kV12.5kA	面	1	1	200,066.88	200,066.88		
	計						2,739,134.88		

代価表

受変電

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電灯変圧器盤(1)		面	1			2,448,000		代価表 0003
01	電灯変圧器盤(1)		面	1	1	2,236,000	2,236,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.002	2,236,000	4,472		
03	低圧盤(労務)	閉鎖形 盤幅 800超過	面	1	1	208,227.93	208,227.93		
	計						2,448,699.93		
	電灯配電盤(1)		面	1			2,225,000		代価表 0004
01	電灯配電盤(1)		面	1	1	2,013,000	2,013,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.002	2,013,000	4,026		
03	低圧盤(労務)	閉鎖形 盤幅 800超過	面	1	1	208,227.93	208,227.93		
	計						2,225,253.93		

受変電

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電灯変圧器盤(2)		面	1			2,120,000		代価表 0005
01	電灯変圧器盤(2)		面	1	1	1,908,000	1,908,000		
02	雑材料		式	1	0.002	1,908,000	3,816		
			K01						
03	低圧盤(労務)	閉鎖形 盤幅 800超過	面	1	1	208,227.93	208,227.93		
	計						2,120,043.93		
	電灯配電盤(2)		面	1			2,270,000		代価表 0006
01	電灯配電盤(2)		面	1	1	2,058,000	2,058,000		
02	雑材料		式	1	0.002	2,058,000	4,116		
			K01						
03	低圧盤(労務)	閉鎖形 盤幅 800超過	面	1	1	208,227.93	208,227.93		
	計						2,270,343.93		

代価表

受変電

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電灯変圧器盤(3)		面	1			2,847,000		代価表 0007
01	電灯変圧器盤(3)		面	1	1	2,634,000	2,634,000		
02	雑材料		式	1	0.002	2,634,000	5,268		
			K01						
03	低圧盤(労務)	閉鎖形 盤幅 800超過	面	1	1	208,227.93	208,227.93		
	計						2,847,495.93		
	電灯配電盤(3)		面	1			1,964,000		代価表 0008
01	電灯配電盤(3)		面	1	1	1,753,000	1,753,000		
02	雑材料		式	1	0.002	1,753,000	3,506		
			K01						
03	低圧盤(労務)	閉鎖形 盤幅 800超過	面	1	1	208,227.93	208,227.93		
	計						1,964,733.93		

○は「その他」の率対象

受変電

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	動力変圧器盤		面	1			2,452,000		代価表 0009
01	動力変圧器盤		面	1	1	2,240,000	2,240,000		
02	雑材料		式	1	0.002	2,240,000	4,480		
			K01						
03	低圧盤(労務)	閉鎖形 盤幅 800超過	面	1	1	208,227.93	208,227.93		
	計						2,452,707.93		
	動力配電盤		面	1			2,623,000		代価表 0010
01	動力配電盤		面	1	1	2,410,000	2,410,000		
02	雑材料		式	1	0.002	2,410,000	4,820		
			K01						
03	低圧盤(労務)	閉鎖形 盤幅 800超過	面	1	1	208,227.93	208,227.93		
	計						2,623,047.93		

代価表

受変電

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	進相ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ盤		面	1			5,246,000		代価表 0011
01	進相ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ盤		面	1	1	5,028,000	5,028,000		
02	雑材料		式	1	0.002	5,028,000	10,056		
			K01						
03	低圧盤(労務)	閉鎖形 盤幅 800超過	面	1	1	208,227.93	208,227.93		
	計						5,246,283.93		
	非常用配電盤		面	1			1,107,000		代価表 0012
01	非常用配電盤		面	1	1	897,000	897,000		
02	雑材料		式	1	0.002	897,000	1,794		
			K01						
03	低圧盤(労務)	閉鎖形 盤幅 800超過	面	1	1	208,227.93	208,227.93		
	計						1,107,021.93		

○は「その他」の率対象

受変電

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	接地端子盤		面	1			233,000		代価表 0013
01	接地端子盤		面	1	1	213,000	213,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	213,000	4,260		
03	電工		人	0.6	1	22,100	13,260	○	
	その他		式	1	0.23	13,260	3,049.8		
	計						233,569.8		
	高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(60Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形 L=6% (24kvar用)	台	1			548,000		代価表 0014
01	高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(60Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形 L=6% (24kvar用)	台	1	1	515,000	515,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.002	515,000	1,030		
03	電工		人	0.629	1	22,100	13,900.9	○	
04	普通作業員		人	0.629	1	19,600	12,328.4	○	
	その他		式	1	0.23	26,229.3	6,032.73		
	計						548,292.03		

代価表

分電盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	分電盤	1L-1	面	1			2,129,000		代価表 0015
01	分電盤	1L-1	面	1	1	1,768,000	1,768,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,768,000	35,360		
03	電工		人	12	1	22,100	265,200	○	
	その他		式	1	0.23	265,200	60,996		
	計						2,129,556		
	分電盤	1L-2	面	1			1,610,000		代価表 0016
01	分電盤	1L-2	面	1	1	1,286,000	1,286,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,286,000	25,720		
03	電工		人	11	1	22,100	243,100	○	
	その他		式	1	0.23	243,100	55,913		
	計						1,610,733		

○は「その他」の率対象

分電盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	分電盤	2L-1	面	1			1,590,000		代価表 0017
01	分電盤	2L-1	面	1	1	1,240,000	1,240,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,240,000	24,800		
03	電工		人	12	1	22,100	265,200	○	
	その他		式	1	0.23	265,200	60,996		
	計						1,590,996		
	分電盤	2L-2	面	1			1,079,000		代価表 0018
01	分電盤	2L-2	面	1	1	792,000	792,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	792,000	15,840		
03	電工		人	10	1	22,100	221,000	○	
	その他		式	1	0.23	221,000	50,830		
	計						1,079,670		

代価表

分電盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	分電盤	3L-1	面	1			1,460,000		代価表 0019
01	分電盤	3L-1	面	1	1	1,139,000	1,139,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,139,000	22,780		
03	電工		人	11	1	22,100	243,100	○	
	その他		式	1	0.23	243,100	55,913		
	計						1,460,793		
	分電盤	3L-2	面	1			1,187,000		代価表 0020
01	分電盤	3L-2	面	1	1	898,000	898,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	898,000	17,960		
03	電工		人	10	1	22,100	221,000	○	
	その他		式	1	0.23	221,000	50,830		
	計						1,187,790		

○は「その他」の率対象

分電盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	分電盤	4L-1	面	1			1,106,000		代価表 0021
01	分電盤	4L-1	面	1	1	818,000	818,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	818,000	16,360		
03	電工		人	10	1	22,100	221,000	○	
	その他		式	1	0.23	221,000	50,830		
	計						1,106,190		
	分電盤	4L-2	面	1			1,076,000		代価表 0022
01	分電盤	4L-2	面	1	1	789,000	789,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	789,000	15,780		
03	電工		人	10	1	22,100	221,000	○	
	その他		式	1	0.23	221,000	50,830		
	計						1,076,610		

代価表

分電盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	舞台照明盤		面	1			253,000		代価表 0023
01	舞台照明盤		面	1	1	171,000	171,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	171,000	3,420		
03	電工		人	2.925	1	22,100	64,642.5	○	
	その他		式	1	0.23	64,642.5	14,867.77		
	計						253,930.27		
	分電盤	T1L-1	面	1			2,123,000		代価表 0024
01	分電盤	T1L-1	面	1	1	1,762,000	1,762,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,762,000	35,240		
03	電工		人	12	1	22,100	265,200	○	
	その他		式	1	0.23	265,200	60,996		
	計						2,123,436		

○は「その他」の率対象

分電盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	分電盤	T2L-1	面	1			609,000		代価表 0025
01	分電盤	T2L-1	面	1	1	464,000	464,000		
02	雑材料		式	1	0.02	464,000	9,280		
			K01						
03	電工		人	5	1	22,100	110,500	○	
	その他		式	1	0.23	110,500	25,415		
	計						609,195		
	分電盤	T3L-1	面	1			633,000		代価表 0026
01	分電盤	T3L-1	面	1	1	514,000	514,000		
02	雑材料		式	1	0.02	514,000	10,280		
			K01						
03	電工		人	4	1	22,100	88,400	○	
	その他		式	1	0.23	88,400	20,332		
	計						633,012		

代価表

分電盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	厨房分電盤		面	1			5,378,000		代価表 0027
01	厨房分電盤		面	1	1	4,488,000	4,488,000		
02	雑材料		式	1	0.01	4,488,000	44,880		
			K01						
03	電工		人	31.092	1	22,100	687,133.2	○	
	その他		式	1	0.23	687,133.2	158,040.63		
	計						5,378,053.83		
	作業室分電盤		面	1			462,000		代価表 0028
01	作業室分電盤		面	1	1	373,000	373,000		
02	雑材料		式	1	0.02	373,000	7,460		
			K01						
03	電工		人	3	1	22,100	66,300	○	
	その他		式	1	0.23	66,300	15,249		
	計						462,009		

○は「その他」の率対象

分電盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	図工室分電盤		面	1			357,000		代価表 0029
01	図工室分電盤		面	1	1	271,000	271,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	271,000	5,420		
03	電工		人	3	1	22,100	66,300	○	
	その他		式	1	0.23	66,300	15,249		
	計						357,969		
	分電盤	PL-1	面	1			237,000		代価表 0030
01	分電盤	PL-1	面	1	1	178,000	178,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	178,000	3,560		
03	電工		人	2.075	1	22,100	45,857.5	○	
	その他		式	1	0.23	45,857.5	10,547.22		
	計						237,964.72		

代価表

分電盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	多目的分電盤		面	1			312,000		代価表 0031
01	多目的分電盤		面	1	1	226,000	226,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	226,000	4,520		
03	電工		人	3	1	22,100	66,300	○	
	その他		式	1	0.23	66,300	15,249		
	計						312,069		
	体育館空調電源盤		面	1			274,000		代価表 0032
01	体育館空調電源盤		面	1	1	252,000	252,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	252,000	5,040		
03	電工		人	0.651	1	22,100	14,387.1	○	
	その他		式	1	0.23	14,387.1	3,309.03		
	計						274,736.13		

○は「その他」の率対象

分電盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	木工室分電盤		面	1			830,000		代価表 0033
01	木工室分電盤		面	1	1	607,000	607,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.01	607,000	6,070		
03	電工		人	8	1	22,100	176,800	○	
	その他		式	1	0.23	176,800	40,664		
	計						830,534		
	事務室分電盤		面	1			470,000		代価表 0034
01	事務室分電盤		面	1	1	328,000	328,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	328,000	6,560		
03	電工		人	5	1	22,100	110,500	○	
	その他		式	1	0.23	110,500	25,415		
	計						470,475		

代価表

分電盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	美術室兼窯業室分電盤		面	1			799,000		代価表 0035
01	美術室兼窯業室分電盤		面	1	1	549,000	549,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.01	549,000	5,490		
03	電工		人	9	1	22,100	198,900	○	
	その他		式	1	0.23	198,900	45,747		
	計						799,137		
	職員室-1 OA盤		面	1			694,000		代価表 0036
01	職員室-1 OA盤		面	1	1	574,000	574,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	574,000	11,480		
03	電工		人	4	1	22,100	88,400	○	
	その他		式	1	0.23	88,400	20,332		
	計						694,212		

○は「その他」の率対象

分電盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾊﾟｿｺﾝ室-1 OA盤		面	1			569,000		代価表 0037
01	ﾊﾟｿｺﾝ室-1 OA盤		面	1	1	519,000	519,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	519,000	10,380		
03	電工		人	1.475	1	22,100	32,597.5	○	
	その他		式	1	0.23	32,597.5	7,497.42		
	計						569,474.92		
	美術室-2 分電盤		面	1			345,000		代価表 0038
01	美術室-2 分電盤		面	1	1	259,000	259,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	259,000	5,180		
03	電工		人	3	1	22,100	66,300	○	
	その他		式	1	0.23	66,300	15,249		
	計						345,729		

代価表

分電盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	作業室分電盤		面	1			335,000		代価表 0039
01	作業室分電盤		面	1	1	260,000	260,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	260,000	5,200		
03	電工		人	2.575	1	22,100	56,907.5	○	
	その他		式	1	0.23	56,907.5	13,088.72		
	計						335,196.22		
	図書室分電盤		面	1			324,000		代価表 0040
01	図書室分電盤		面	1	1	247,000	247,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	247,000	4,940		
03	電工		人	2.675	1	22,100	59,117.5	○	
	その他		式	1	0.23	59,117.5	13,597.02		
	計						324,654.52		

○は「その他」の率対象

分電盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	調理室-1 分電盤		面	1			411,000		代価表 0041
01	調理室-1 分電盤		面	1	1	323,000	323,000		
02	雑材料		式	1	0.02	323,000	6,460		
			K01						
03	電工		人	3	1	22,100	66,300	○	
	その他		式	1	0.23	66,300	15,249		
	計						411,009		
	調理室-2 分電盤		面	1			1,059,000		代価表 0042
01	調理室-2 分電盤		面	1	1	879,000	879,000		
02	雑材料		式	1	0.02	879,000	17,580		
			K01						
03	電工		人	6	1	22,100	132,600	○	
	その他		式	1	0.23	132,600	30,498		
	計						1,059,678		

代価表

分電盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	被服室分電盤		面	1			335,000		代価表 0043
01	被服室分電盤		面	1	1	260,000	260,000		
02	雑材料		式	1	0.02	260,000	5,200		
			K01						
03	電工		人	2.575	1	22,100	56,907.5	○	
	その他		式	1	0.23	56,907.5	13,088.72		
	計						335,196.22		
	理科室分電盤		面	1			412,000		代価表 0044
01	理科室分電盤		面	1	1	271,000	271,000		
02	雑材料		式	1	0.02	271,000	5,420		
			K01						
03	電工		人	5	1	22,100	110,500	○	
	その他		式	1	0.23	110,500	25,415		
	計						412,335		

○は「その他」の率対象

分電盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾊﾟｿｺﾝ室-2 OA盤		面	1			652,000		代価表 0045
01	ﾊﾟｿｺﾝ室-2 OA盤		面	1	1	560,000	560,000		
02	雑材料		式	1	0.02	560,000	11,200		
			K01						
03	電工		人	3	1	22,100	66,300	○	
	その他		式	1	0.23	66,300	15,249		
	計						652,749		
	職員室-2 OA盤		面	1			2,117,000		代価表 0046
01	職員室-2 OA盤		面	1	1	1,809,000	1,809,000		
02	雑材料		式	1	0.02	1,809,000	36,180		
			K01						
03	電工		人	10	1	22,100	221,000	○	
	その他		式	1	0.23	221,000	50,830		
	計						2,117,010		

代価表

分電盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	空調盤 開閉器盤		面	1			871,000		代価表 0047
01	空調盤 開閉器盤		面	1	1	567,000	567,000		
02	雑材料		式	1	0.01	567,000	5,670		
			K01						
03	電工		人	11	1	22,100	243,100	○	
	その他		式	1	0.23	243,100	55,913		
	計						871,683		
	分電盤	S-1	面	1			174,000		代価表 0048
01	分電盤	S-1	面	1	1	159,000	159,000		
02	雑材料		式	1	0.02	159,000	3,180		
			K01						
03	電工		人	0.439	1	22,100	9,701.9	○	
	その他		式	1	0.23	9,701.9	2,231.43		
	計						174,113.33		

○は「その他」の率対象

分電盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	分電盤	S-2	面	1			174,000		代価表 0049
01	分電盤	S-2	面	1	1	159,000	159,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	159,000	3,180		
03	電工		人	0.439	1	22,100	9,701.9	○	
	その他		式	1	0.23	9,701.9	2,231.43		
	計						174,113.33		
	空調開閉器盤-1	屋外壁掛防水型	面	1			932,000		代価表 0050
01	空調開閉器盤-1	屋外壁掛防水型	面	1	1	600,000	600,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.01	600,000	6,000		
03	電工		人	12	1	22,100	265,200	○	
	その他		式	1	0.23	265,200	60,996		
	計						932,196		

代価表

分電盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	空調開閉器盤-2	屋外壁掛防水型	面	1			598,000		代価表 0051
01	空調開閉器盤-2	屋外壁掛防水型	面	1	1	377,000	377,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.01	377,000	3,770		
03	電工		人	8	1	22,100	176,800	○	
	その他		式	1	0.23	176,800	40,664		
	計						598,234		
	空調開閉器盤-3	屋外壁掛防水型	面	1			181,000		代価表 0052
01	空調開閉器盤-3	屋外壁掛防水型	面	1	1	137,000	137,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.01	137,000	1,370		
03	電工		人	1.59	1	22,100	35,139	○	
	その他		式	1	0.23	35,139	8,081.97		
	計						181,590.97		

○は「その他」の率対象

分電盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	空調開閉器盤-4	屋外壁掛防水型	面	1			181,000		代価表 0053
01	空調開閉器盤-4	屋外壁掛防水型	面	1	1	137,000	137,000		
02	雑材料		式	1	0.01	137,000	1,370		
			K01						
03	電工		人	1.59	1	22,100	35,139	○	
	その他		式	1	0.23	35,139	8,081.97		
	計						181,590.97		
	空調開閉器盤-5	屋外壁掛防水型	面	1			376,000		代価表 0054
01	空調開閉器盤-5	屋外壁掛防水型	面	1	1	238,000	238,000		
02	雑材料		式	1	0.01	238,000	2,380		
			K01						
03	電工		人	5	1	22,100	110,500	○	
	その他		式	1	0.23	110,500	25,415		
	計						376,295		

代価表

分電盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	空調開閉器盤-6	屋外壁掛防水型	面	1			242,000		代価表 0055
01	空調開閉器盤-6	屋外壁掛防水型	面	1	1	159,000	159,000		
02	雑材料		式	1	0.01	159,000	1,590		
			K01						
03	電工		人	3	1	22,100	66,300	○	
	その他		式	1	0.23	66,300	15,249		
	計						242,139		
	動力盤	1M-1	面	1			582,000		代価表 0056
01	動力盤	1M-1	面	1	1	469,000	469,000		
02	雑材料		式	1	0.01	469,000	4,690		
			K01						
03	電工		人	4	1	22,100	88,400	○	
	その他		式	1	0.23	88,400	20,332		
	計						582,422		

○は「その他」の率対象

分電盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	動力盤	PM-1	面	1			156,000		代価表 0057
01	動力盤	PM-1	面	1	1	135,000	135,000		
02	雑材料		式	1	0.02	135,000	2,700		
			K01						
03	電工		人	0.708	1	22,100	15,646.8	○	
	その他		式	1	0.23	15,646.8	3,598.76		
	計						156,945.56		

代価表

端子盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	端子盤	1T-1	面	1			337,000		代価表 0058
01	端子盤	1T-1	面	1	1	262,000	262,000		
02	雑材料		式	1	0.02	262,000	5,240		
			K01						
03	電工		人	2.57	1	22,100	56,797	○	
	その他		式	1	0.23	56,797	13,063.31		
	計						337,100.31		
	端子盤	1T-2	面	1			307,000		代価表 0059
01	端子盤	1T-2	面	1	1	233,000	233,000		
02	雑材料		式	1	0.02	233,000	4,660		
			K01						
03	電工		人	2.57	1	22,100	56,797	○	
	その他		式	1	0.23	56,797	13,063.31		
	計						307,520.31		

○は「その他」の率対象

代価表

端子盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	端子盤	2T-1	面	1			243,000		代価表 0060
01	端子盤	2T-1	面	1	1	200,000	200,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	200,000	4,000		
03	電工		人	1.45	1	22,100	32,045	○	
	その他		式	1	0.23	32,045	7,370.35		
	計						243,415.35		
	端子盤	2T-2	面	1			236,000		代価表 0061
01	端子盤	2T-2	面	1	1	199,000	199,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	199,000	3,980		
03	電工		人	1.243	1	22,100	27,470.3	○	
	その他		式	1	0.23	27,470.3	6,318.16		
	計						236,768.46		

代価表

端子盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	端子盤	3T-1	面	1			236,000		代価表 0062
01	端子盤	3T-1	面	1	1	199,000	199,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	199,000	3,980		
03	電工		人	1.243	1	22,100	27,470.3	○	
	その他		式	1	0.23	27,470.3	6,318.16		
	計						236,768.46		
	端子盤	3T-2	面	1			237,000		代価表 0063
01	端子盤	3T-2	面	1	1	200,000	200,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	200,000	4,000		
03	電工		人	1.243	1	22,100	27,470.3	○	
	その他		式	1	0.23	27,470.3	6,318.16		
	計						237,788.46		

○は「その他」の率対象

端子盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	端子盤	4T-1	面	1			312,000		代価表 0064
01	端子盤	4T-1	面	1	1	238,000	238,000		
02	雑材料		式	1	0.02	238,000	4,760		
			K01						
03	電工		人	2.57	1	22,100	56,797	○	
	その他		式	1	0.23	56,797	13,063.31		
	計						312,620.31		
	端子盤	4T-2	面	1			282,000		代価表 0065
01	端子盤	4T-2	面	1	1	244,000	244,000		
02	雑材料		式	1	0.02	244,000	4,880		
			K01						
03	電工		人	1.243	1	22,100	27,470.3	○	
	その他		式	1	0.23	27,470.3	6,318.16		
	計						282,668.46		

代価表

端子盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	端子盤	1T-A	面	1			211,000		代価表 0066
01	端子盤	1T-A	面	1	1	155,000	155,000		
02	雑材料		式	1	0.02	155,000	3,100		
			K01						
03	電工		人	1.953	1	22,100	43,161.3	○	
	その他		式	1	0.23	43,161.3	9,927.09		
	計						211,188.39		
	端子盤	2T-A	面	1			115,000		代価表 0067
01	端子盤	2T-A	面	1	1	97,500	97,500		
02	雑材料		式	1	0.02	97,500	1,950		
			K01						
03	電工		人	0.5847	1	22,100	12,921.87	○	
	その他		式	1	0.23	12,921.87	2,972.03		
	計						115,343.9		

○は「その他」の率対象

端子盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	端子盤	2T-B	面	1			115,000		代価表 0068
01	端子盤	2T-B	面	1	1	97,500	97,500		
02	雑材料		式	1	0.02	97,500	1,950		
			K01						
03	電工		人	0.5847	1	22,100	12,921.87	○	
	その他		式	1	0.23	12,921.87	2,972.03		
	計						115,343.9		
	端子盤	3T-A	面	1			115,000		代価表 0069
01	端子盤	3T-A	面	1	1	97,500	97,500		
02	雑材料		式	1	0.02	97,500	1,950		
			K01						
03	電工		人	0.5847	1	22,100	12,921.87	○	
	その他		式	1	0.23	12,921.87	2,972.03		
	計						115,343.9		

代価表

端子盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	端子盤	4T-A	面	1			186,000		代価表 0070
01	端子盤	4T-A	面	1	1	138,000	138,000		
02	雑材料		式	1	0.02	138,000	2,760		
			K01						
03	電工		人	1.671	1	22,100	36,929.1	○	
	その他		式	1	0.23	36,929.1	8,493.69		
	計						186,182.79		
	端子盤	4T-B	面	1			115,000		代価表 0071
01	端子盤	4T-B	面	1	1	97,500	97,500		
02	雑材料		式	1	0.02	97,500	1,950		
			K01						
03	電工		人	0.5847	1	22,100	12,921.87	○	
	その他		式	1	0.23	12,921.87	2,972.03		
	計						115,343.9		

○は「その他」の率対象

端子盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	端子盤	T1T-1	面	1			236,000		代価表 0072
01	端子盤	T1T-1	面	1	1	199,000	199,000		
02	雑材料		式	1	0.02	199,000	3,980		
			K01						
03	電工		人	1.243	1	22,100	27,470.3	○	
	その他		式	1	0.23	27,470.3	6,318.16		
	計						236,768.46		
	端子盤	T2T-1	面	1			142,000		代価表 0073
01	端子盤	T2T-1	面	1	1	116,000	116,000		
02	雑材料		式	1	0.02	116,000	2,320		
			K01						
03	電工		人	0.8804	1	22,100	19,456.84	○	
	その他		式	1	0.23	19,456.84	4,475.07		
	計						142,251.91		

代価表

端子盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	端子盤	PT-1	面	1			142,000		代価表 0074
01	端子盤	PT-1	面	1	1	116,000	116,000		
02	雑材料		式	1	0.02	116,000	2,320		
			K01						
03	電工		人	0.8804	1	22,100	19,456.84	○	
	その他		式	1	0.23	19,456.84	4,475.07		
	計						142,251.91		
	MDF		面	1			240,000		代価表 0075
01	MDF		面	1	1	201,000	201,000		
02	雑材料		式	1	0.02	201,000	4,020		
			K01						
03	電工		人	1.303	1	22,100	28,796.3	○	
	その他		式	1	0.23	28,796.3	6,623.14		
	計						240,439.44		

○は「その他」の率対象

代価表

総合盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	総合盤1	2400W×2500H×500D	面	1			2,674,000		代価表 0076
01	総合盤1	2400W×2500H×500D	面	1	1	2,546,000	2,546,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	2,546,000	50,920		
03	電工		人	2.85	1	22,100	62,985	○	
	その他		式	1	0.23	62,985	14,486.55		
	計						2,674,391.55		
	総合盤2	1200W×2550H×500D	面	1			2,019,000		代価表 0077
01	総合盤2	1200W×2550H×500D	面	1	1	1,911,000	1,911,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,911,000	38,220		
03	電工		人	2.575	1	22,100	56,907.5	○	
	その他		式	1	0.23	56,907.5	13,088.72		
	計						2,019,216.22		

代価表

総合盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	警報盤	30窓	面	1			357,000		代価表 0078
01	警報盤	30窓	面	1	1	284,000	284,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	284,000	5,680		
03	電工		人	2.5	1	22,100	55,250	○	
	その他		式	1	0.23	55,250	12,707.5		
	計						357,637.5		
	ﾘﾓｺﾝ収納盤	鋼板製 500×200×700相当	面	1			33,800		代価表 0079
01	ﾘﾓｺﾝ収納盤	鋼板製 500×200×700相当	面	1	1	14,500	14,500		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	14,500	290		
03	電工		人	0.7	1	22,100	15,470	○	
	その他		式	1	0.23	15,470	3,558.1		
	計						33,818.1		

○は「その他」の率対象

代価表

総合盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電極制御盤		面	1			190,000		代価表 0080
01	電極制御盤		面	1	1	178,000	178,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	178,000	3,560		
03	電工		人	0.336	1	22,100	7,425.6	○	
	その他		式	1	0.23	7,425.6	1,707.88		
	計						190,693.48		

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	SP-1	個	1			38,500		代価表 0081
01	LED照明器具	SP-1	個	1	1	29,700	29,700		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	29,700	1,485		
03	電灯設備取付費(労務費のみ)	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 埋込形 500×500	個	1	1	7,348.25	7,348.25		
	計						38,533.25		
	LED照明器具	SP-2	個	1			15,100		代価表 0082
01	LED照明器具	SP-2	個	1	1	8,960	8,960		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	8,960	448		
03	電灯設備取付費(労務費のみ)	LED ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 埋込形 切込寸法100～150φ	個	1	1	5,773.62	5,773.62		
	計						15,181.62		

○は「その他」の率対象

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	SP-3	個	1			8,690		代価表 0083
01	LED照明器具	SP-3	個	1	1	4,860	4,860		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	4,860	243		
03	電灯設備取付費(労務費のみ)	LED ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 露出形 390以下×320以下	個	1	1	3,591.25	3,591.25		
	計						8,694.25		
	LED照明器具	SP-4	個	1			7,130		代価表 0084
01	LED照明器具	SP-4	個	1	1	3,720	3,720		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	3,720	186		
03	電灯設備取付費(労務費のみ)	LED ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 露出形 800×200未満	個	1	1	3,232.12	3,232.12		
	計						7,138.12		

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	SP-5	個	1			12,700		代価表 0085
01	LED照明器具	SP-5	個	1	1	8,740	8,740		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	8,740	437		
03	電灯設備取付費(労務費のみ)	LED ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 露出形 390以下×320以下	個	1	1	3,591.25	3,591.25		
	計						12,768.25		
	LED照明器具	SP-6	個	1			17,300		代価表 0086
01	LED照明器具	SP-6	個	1	1	12,900	12,900		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	12,900	645		
03	電灯設備取付費(労務費のみ)	蛍光灯 吊下げ形 FL 10W ×1	個	1	1	3,839.87	3,839.87		
	計						17,384.87		

○は「その他」の率対象

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	SP-7	個	1			19,400		代価表 0087
01	LED照明器具	SP-7	個	1	1	15,100	15,100		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	15,100	755		
03	電灯設備取付費(労務費のみ)	LED ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 露出形 390以下×320以下	個	1	1	3,591.25	3,591.25		
	計						19,446.25		
	LED照明器具	SP-8-381	個	1			15,600		代価表 0088
01	LED照明器具	SP-8-381	個	1	1	10,200	10,200		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	10,200	510		
03	電灯設備取付費(労務費のみ)	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 露出形 1260×200未満	個	1	1	4,917.25	4,917.25		
	計						15,627.25		

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	SP-8-262	個	1			15,700		代価表 0089
01	LED照明器具	SP-8-262	個	1	1	9,150	9,150		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	9,150	457.5		
03	電灯設備取付費(労務費のみ)	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 露出形 1260×200以上	個	1	1	6,132.75	6,132.75		
	計						15,740.25		
	LED照明器具	SP-9-262	個	1			32,600		代価表 0090
01	LED照明器具	SP-9-262	個	1	1	25,300	25,300		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	25,300	1,265		
03	電灯設備取付費(労務費のみ)	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 露出形 1260×200以上	個	1	1	6,132.75	6,132.75		
	計						32,697.75		

○は「その他」の率対象

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	SP-10	個	1			143,000		代価表 0091
01	LED照明器具	SP-10	個	1	1	126,000	126,000		
02	雑材料		式	1	0.05	126,000	6,300		
			K01						
03	電工		人	0.417	1	22,100	9,215.7	○	
	その他		式	1	0.25	9,215.7	2,303.92		
	計						143,819.62		
	LED照明器具	SP-11	個	1			187,000		代価表 0092
01	LED照明器具	SP-11	個	1	1	130,000	130,000		
02	雑材料		式	1	0.05	130,000	6,500		
			K01						
03	電灯設備取付費(労務費のみ)	LED 屋外ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ － －	個	1	1	50,830	50,830		
	計						187,330		

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	SP-12	個	1			1,095,000		代価表 0093
01	LED照明器具	SP-12	個	1	1	978,000	978,000		
02	雑材料		式	1	0.05	978,000	48,900		
			K01						
03	電灯設備取付費(労務費のみ)	LED 屋外ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ － 太陽電池ﾊﾟﾈﾙ	個	1	1	68,510	68,510		
	計						1,095,410		
	LED照明器具	SP-13	個	1			28,600		代価表 0094
01	LED照明器具	SP-13	個	1	1	23,900	23,900		
02	雑材料		式	1	0.05	23,900	1,195		
			K01						
03	電灯設備取付費(労務費のみ)	LED ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 露出形 390以下×320以下	個	1	1	3,591.25	3,591.25		
	計						28,686.25		

○は「その他」の率対象

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	SP-14	個	1			16,500		代価表 0095
01	LED照明器具	SP-14	個	1	1	11,100	11,100		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	11,100	555		
03	電灯設備取付費(労務費のみ)	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 露出形 1260×200未満	個	1	1	4,917.25	4,917.25		
	計						16,572.25		
	LED照明器具	SP-15	個	1			39,500		代価表 0096
01	LED照明器具	SP-15	個	1	1	33,000	33,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	33,000	1,650		
03	電灯設備取付費(労務費のみ)	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 露出形 1260×200未満	個	1	1	4,917.25	4,917.25		
	計						39,567.25		

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	LRS6L5 -4 -54	個	1			28,300		代価表 0097
01	LED照明器具	LRS6L5 -4 -54	個	1	1	20,000	20,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	20,000	1,000		
03	電灯設備取付費(労務費のみ)	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 埋込形 1300×200未満	個	1	1	7,348.25	7,348.25		
	計						28,348.25		
	LED照明器具	LRS6F1 -4 -28	個	1			28,100		代価表 0098
01	LED照明器具	LRS6F1 -4 -28	個	1	1	19,800	19,800		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	19,800	990		
03	電灯設備取付費(労務費のみ)	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 埋込形 1300×200未満	個	1	1	7,348.25	7,348.25		
	計						28,138.25		

○は「その他」の率対象

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具 (線ぴ取付)	LSS9 -4 -37 LN	個	1			14,200		代価表 0099
01	LED照明器具	LSS9 -4 -37 LN	個	1	1	8,930	8,930		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	8,930	446.5		
03	電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 露出形 1260×200未満	個	1	1	4,917.25	4,917.25		
	計						14,293.75		
	非常用 LED照明器具	K1-LSS9 -4 -30 LN	個	1			31,900		代価表 0100
01	非常用 LED照明器具	K1-LSS9 -4 -30 LN	個	1	1	25,700	25,700		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	25,700	1,285		
03	電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 露出形 1260×200未満	個	1	1	4,917.25	4,917.25		
	計						31,902.25		

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	誘導灯	SH1-FBF 20 - - BL ｶﾞｰﾄﾞ付	個	1			26,700		代価表 0101
01	誘導灯	SH1-FBF 20 - - BL -	個	1	1	21,800	21,800		
02	誘導灯用ｶﾞｰﾄﾞ		個	1	1	3,870	3,870		
03	雑材料		式 K01	1	0.05	21,800	1,090		
	計						26,760		
	誘導灯	SH1-FBF 20 AF - BH ｶﾞｰﾄﾞ付	個	1			76,200		代価表 0102
01	誘導灯	SH1-FBF 20 AF - BH -	個	1	1	68,977.5	68,977.5		
02	誘導灯用ｶﾞｰﾄﾞ		個	1	1	3,870	3,870		
03	雑材料		式 K01	1	0.05	68,977.5	3,448.87		
	計						76,296.37		

○は「その他」の率対象

代価表

構内交換

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電話交換機		台	1			1,807,000		代価表 0103
01	電話交換機		台	1	1	1,713,000	1,713,000		
02	ﾎﾞﾀﾝ電話主装置(施工費)	1648形	台	1	1	94,460.92	94,460.92		
	計						1,807,460.92		
	電話機	一般	台	1			18,500		代価表 0104
01	電話機	一般	台	1	1	13,700	13,700		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	13,700	274		
03	一般電話機(施工費)		台	1	1	4,566.74	4,566.74		
	計						18,540.74		

代価表

構内交換

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電話機	多機能	台	1			23,200		代価表 0105
01	電話機	多機能	台	1	1	18,400	18,400		
02	電工		人	0.177	1	22,100	3,911.7	○	
	その他		式	1	0.23	3,911.7	899.69		
	計						23,211.39		
	電話機	多機能 停電用	台	1			26,000		代価表 0106
01	電話機	多機能 停電用	台	1	1	21,200	21,200		
02	電工		人	0.177	1	22,100	3,911.7	○	
	その他		式	1	0.23	3,911.7	899.69		
	計						26,011.39		

○は「その他」の率対象

拡声

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾃﾞｽｸ型ｱﾝﾌﾟ	540W　30回線＋一斉	台	1			2,347,000		代価表　0107
01	ﾃﾞｽｸ型ｱﾝﾌﾟ	540W　30回線＋一斉	台	1	1	2,169,000	2,169,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	2,169,000	43,380		
03	電工		人	4.97	1	22,100	109,837	○	
	その他		式	1	0.23	109,837	25,262.51		
	計						2,347,479.51		
	非常放送ｱﾝﾌﾟ	540W　総合盤組込	台	1			3,103,000		代価表　0108
01	非常放送ｱﾝﾌﾟ	540W　総合盤組込	台	1	1	2,910,000	2,910,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	2,910,000	58,200		
03	電工		人	4.97	1	22,100	109,837	○	
	その他		式	1	0.23	109,837	25,262.51		
	計						3,103,299.51		

代価表

拡声

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井埋込ｽﾋﾟｰｶ (防滴型)		個	1			14,300		代価表　0109
01	天井埋込ｽﾋﾟｰｶ (防滴型)		個	1	1	8,840	8,840		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	8,840	176.8		
03	拡声設備取付費 (労務費のみ)	ｽﾋﾟｰｶ　天井埋込型	個	1	1	5,300.68	5,300.68		
	計						14,317.48		
	天井露出ｽﾋﾟｰｶ	ATT付	個	1			9,870		代価表　0110
01	天井露出ｽﾋﾟｰｶ	ATT付	個	1	1	5,440	5,440		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	5,440	108.8		
03	電工		人	0.159	1	22,100	3,513.9	○	
	その他		式	1	0.23	3,513.9	808.19		
	計						9,870.89		

○は「その他」の率対象

代価表

拡声

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾓﾆﾀｰｽﾋﾟｰｶ		個	1			9,940		代価表 0111
01	ﾓﾆﾀｰｽﾋﾟｰｶ		個	1	1	4,550	4,550		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	4,550	91		
03	拡声設備取付費(労務費のみ)	ｽﾋﾟｰｶ 天井吊下型	個	1	1	5,300.68	5,300.68		
	計						9,941.68		
	電源ｶｯﾄﾘﾚｰ		個	1			14,000		代価表 0112
01	電源ｶｯﾄﾘﾚｰ		個	1	1	12,300	12,300		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	12,300	246		
03	電工		人	0.054	1	22,100	1,193.4	○	
	その他		式	1	0.23	1,193.4	274.48		
	計						14,013.88		

代価表

拡声

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	非常ﾘﾓｺﾝ		台	1			413,000		代価表 0113
01	非常ﾘﾓｺﾝ		台	1	1	365,000	365,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	365,000	7,300		
03	増幅器(施工費)	ﾗｯｸ形 60W以下	台	1	1	41,046.33	41,046.33		
	計						413,346.33		
	ｱﾝﾌﾟ接続盤	ﾌﾟｰﾙ	台	1			213,000		代価表 0114
01	ｱﾝﾌﾟ接続盤	ﾌﾟｰﾙ	台	1	1	204,000	204,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	204,000	4,080		
03	電工		人	0.2115	1	22,100	4,674.15	○	
	その他		式	1	0.23	4,674.15	1,075.05		
	計						213,829.2		

○は「その他」の率対象

代価表

拡声

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ	壁付　防滴	台	1			39,200		代価表　0115
01	ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ	壁付　防滴	台	1	1	29,200	29,200		
02	雑材料		式	1	0.02	29,200	584		
			K01						
03	電工		人	0.35	1	22,100	7,735	○	
	その他		式	1	0.23	7,735	1,779.05		
	計						39,298.05		
	ﾏｲｸﾐｷｻｰ	1回路	台	1			74,000		代価表　0116
01	ﾏｲｸﾐｷｻｰ	1回路	台	1	1	46,900	46,900		
02	雑材料		式	1	0.02	46,900	938		
			K01						
03	増幅器(施工費)	卓上形　30W以下	台	1	1	26,231.59	26,231.59		
	計						74,069.59		

代価表

拡声

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾚﾋﾟｰﾀ盤		台	1			212,000		代価表　0117
01	ﾚﾋﾟｰﾀ盤		台	1	1	204,000	204,000		
02	雑材料		式	1	0.02	204,000	4,080		
			K01						
03	電工		人	0.175	1	22,100	3,867.5	○	
	その他		式	1	0.23	3,867.5	889.52		
	計						212,837.02		
	映像音響操作卓	100W×4 150W×4	台	1			1,565,000		代価表　0118
01	映像音響操作卓	100W×4 150W×4	台	1	1	1,509,000	1,509,000		
02	雑材料		式	1	0.02	1,509,000	30,180		
			K01						
03	増幅器(施工費)	卓上形　30W以下	台	1	1	26,231.59	26,231.59		
	計						1,565,411.59		

○は「その他」の率対象

電気時計

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	親時計 (総合盤組込)	4回路(子時計増幅器含む)	個	1			619,000		代価表 0119
01	親時計 (総合盤組込)	4回路(子時計増幅器含む)	個	1	1	535,000	535,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.01	535,000	5,350		
03	電工		人	2.9	1	22,100	64,090	○	
	その他		式	1	0.23	64,090	14,740.7		
	計						619,180.7		
	子時計	壁掛丸型 310φ	個	1			8,800		代価表 0120
01	子時計	壁掛丸型 310φ	個	1	1	6,050	6,050		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	6,050	121		
03	電工		人	0.097	1	22,100	2,143.7	○	
	その他		式	1	0.23	2,143.7	493.05		
	計						8,807.75		

代価表

電気時計

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	子時計	壁掛角型両面 410×310	個	1			32,300		代価表 0121
01	子時計	壁掛角型両面 410×310	個	1	1	29,100	29,100		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	29,100	582		
03	電工		人	0.097	1	22,100	2,143.7	○	
	その他		式	1	0.23	2,143.7	493.05		
	計						32,318.75		
	子時計	ｶﾞｰﾄﾞ付屋外防水型 310φ	個	1			52,000		代価表 0122
01	子時計	ｶﾞｰﾄﾞ付屋外防水型 310φ	個	1	1	48,400	48,400		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	48,400	968		
03	電工		人	0.097	1	22,100	2,143.7	○	
	その他		式	1	0.23	2,143.7	493.05		
	計						52,004.75		

○は「その他」の率対象

電気時計

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	子時計	大型ｶﾞｰﾄﾞ付 550φ	個	1			71,000		代価表 0123
01	子時計	大型ｶﾞｰﾄﾞ付 550φ	個	1	1	67,100	67,100		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	67,100	1,342		
03	電工		人	0.097	1	22,100	2,143.7	○	
	その他		式	1	0.23	2,143.7	493.05		
	計						71,078.75		
	子時計	屋外防水型 1000φ	個	1			175,000		代価表 0124
01	子時計	屋外防水型 1000φ	個	1	1	169,000	169,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	169,000	3,380		
03	電工		人	0.097	1	22,100	2,143.7	○	
	その他		式	1	0.23	2,143.7	493.05		
	計						175,016.75		

代価表

電気時計

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	大型子時計操作機		個	1			27,500		代価表 0125
01	大型子時計操作機		個	1	1	25,100	25,100		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	25,100	502		
03	電工		人	0.07	1	22,100	1,547	○	
	その他		式	1	0.23	1,547	355.81		
	計						27,504.81		
	長波受信ﾕﾆｯﾄ	総合盤組込	個	1			37,200		代価表 0126
01	長波受信ﾕﾆｯﾄ	総合盤組込	個	1	1	27,200	27,200		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	27,200	544		
03	電工		人	0.35	1	22,100	7,735	○	
	その他		式	1	0.23	7,735	1,779.05		
	計						37,258.05		

○は「その他」の率対象

誘導支援

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾄｲﾚ呼出表示盤	5窓　総合盤組込	個	1			84,700		代価表　0127
01	ﾄｲﾚ呼出表示盤	5窓　総合盤組込	個	1	1	72,000	72,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	72,000	1,440		
03	電工		人	0.416	1	22,100	9,193.6	○	
	その他		式	1	0.23	9,193.6	2,114.52		
	計						84,748.12		
	ﾌﾞｻﾞｰ付表示灯		個	1			8,920		代価表　0128
01	ﾌﾞｻﾞｰ付表示灯		個	1	1	5,450	5,450		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	5,450	109		
03	電工		人	0.124	1	22,100	2,740.4	○	
	その他		式	1	0.23	2,740.4	630.29		
	計						8,929.69		

代価表

インターホン

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾓﾆﾀ付ﾄﾞｱﾎﾝ親機	総合盤組込 ｶﾒﾗ付玄関子機含む	個	1			31,700		代価表　0129
01	ﾓﾆﾀ付ﾄﾞｱﾎﾝ親機	総合盤組込	台	1	1	22,900	22,900		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	22,900	458		
03	電工		人	0.195	1	22,100	4,309.5	○	
04	電工		人	0.115	1	22,100	2,541.5	○	
	その他		式	1	0.23	6,851	1,575.73		
	計						31,784.73		
	玄関子機		個	1			4,960		代価表　0130
01	玄関子機		個	1	1	1,800	1,800		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,800	36		
03	電工		人	0.115	1	22,100	2,541.5	○	
	その他		式	1	0.23	2,541.5	584.54		
	計						4,962.04		

○は「その他」の率対象

電気錠

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電気錠制御盤 (総合盤組込)		面	1			35,500		代価表 0131
01	電気錠制御盤 (総合盤組込)		面	1	1	21,200	21,200		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	21,200	424		
03	電工		人	0.513	1	22,100	11,337.3	○	
	その他		式	1	0.23	11,337.3	2,607.57		
	計						35,568.87		
	電気錠ﾃﾝｷｰ		個	1			30,600		代価表 0132
01	電気錠ﾃﾝｷｰ		個	1	1	27,000	27,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	27,000	540		
03	電工		人	0.115	1	22,100	2,541.5	○	
	その他		式	1	0.23	2,541.5	584.54		
	計						30,666.04		

代価表

電気錠

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電気錠ﾃﾝｷｰ 解除装置		個	1			6,050		代価表 0133
01	電気錠ﾃﾝｷｰ 解除装置		個	1	1	4,500	4,500		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	4,500	90		
03	電工		人	0.054	1	22,100	1,193.4	○	
	その他		式	1	0.23	1,193.4	274.48		
	計						6,057.88		

○は「その他」の率対象

映像音響(視聴覚室)									
NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	正面ｽﾋﾟｰｶ	130W	個	1			72,900		代価表　0134
01	正面ｽﾋﾟｰｶ	130W	個	1	1	66,300	66,300		
02	雑材料		式	1	0.02	66,300	1,326		
			K01						
03	拡声設備取付費(労務費のみ)	ｽﾋﾟｰｶ　天井吊下型	個	1	1	5,300.68	5,300.68		
	計						72,926.68		
	天井ｽﾋﾟｰｶ		個	1			39,900		代価表　0135
01	天井ｽﾋﾟｰｶ		個	1	1	34,000	34,000		
02	雑材料		式	1	0.02	34,000	680		
			K01						
03	拡声設備取付費(労務費のみ)	ｽﾋﾟｰｶ　天井埋込型	個	1	1	5,300.68	5,300.68		
	計						39,980.68		

代価表

映像音響(視聴覚室)									
NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ	天井付	台	1			466,000		代価表　0136
01	ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ	天井付	台	1	1	433,000	433,000		
02	雑材料		式	1	0.02	433,000	8,660		
			K01						
03	電工		人	0.93	1	22,100	20,553	○	
	その他		式	1	0.23	20,553	4,727.19		
	計						466,940.19		
	電動ｽｸﾘｰﾝ	120型 昇降ｽｲｯﾁ付	台	1			183,000		代価表　0137
01	電動ｽｸﾘｰﾝ	120型 昇降ｽｲｯﾁ付	台	1	1	155,000	155,000		
02	雑材料		式	1	0.02	155,000	3,100		
			K01						
03	電工		人	0.93	1	22,100	20,553	○	
	その他		式	1	0.23	20,553	4,727.19		
	計						183,380.19		

○は「その他」の率対象

映像音響(視聴覚室)									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	操作卓接続盤		台	1			236,000		代価表　0138
01	操作卓接続盤		台	1	1	225,000	225,000		
02	雑材料		式	1	0.02	225,000	4,500		
			K01						
03	電工		人	0.27	1	22,100	5,967	○	
	その他		式	1	0.23	5,967	1,372.41		
	計						236,839.41		
	ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ	XLR-3-31-F77　壁付	個	1			5,650		代価表　0139
01	ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ	XLR-3-31-F77　壁付	個	1	1	4,080	4,080		
02	雑材料		式	1	0.02	4,080	81.6		
			K01						
03	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｺﾝｾﾝﾄ　－　2P15A　×1 －　－	個	1	1	1,491.75	1,491.75		
	計						5,653.35		

映像音響(視聴覚室)									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ	天井取付	個	1			39,200		代価表　0140
01	ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ	天井取付	個	1	1	29,200	29,200		
02	雑材料		式	1	0.02	29,200	584		
			K01						
03	電工		人	0.35	1	22,100	7,735	○	
	その他		式	1	0.23	7,735	1,779.05		
	計						39,298.05		

○は「その他」の率対象

映像音響(体育館)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶ	250W	個	1			141,000		代価表 0141
01	ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶ	250W	個	1	1	136,000	136,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	136,000	2,720		
03	拡声設備取付費(労務費のみ)	ｽﾋﾟｰｶ 壁掛型	個	1	1	2,636.75	2,636.75		
	計						141,356.75		
	はね返りｽﾋﾟｰｶ	130W	個	1			72,900		代価表 0142
01	はね返りｽﾋﾟｰｶ	130W	個	1	1	66,300	66,300		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	66,300	1,326		
03	拡声設備取付費(労務費のみ)	ｽﾋﾟｰｶ 天井吊下型	個	1	1	5,300.68	5,300.68		
	計						72,926.68		

代価表

映像音響(体育館)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾜｺﾞﾝ接続盤		台	1			211,000		代価表 0143
01	ﾜｺﾞﾝ接続盤		台	1	1	202,000	202,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	202,000	4,040		
03	電工		人	0.216	1	22,100	4,773.6	○	
	その他		式	1	0.23	4,773.6	1,097.92		
	計						211,911.52		
	ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ	XLR-3-31×2 床付	個	1			40,200		代価表 0144
01	ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ	XLR-3-31×2 床付	個	1	1	38,000	38,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	38,000	760		
03	配線器具取付費(労務費のみ)	ｺﾝｾﾝﾄ － 2P15A ×1 － －	個	1	1	1,491.75	1,491.75		
	計						40,251.75		

○は「その他」の率対象

映像音響(体育館)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ	XLR-3-31-F77　壁付	個	1			5,650		代価表　0145
01	ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ	XLR-3-31-F77　壁付	個	1	1	4,080	4,080		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	4,080	81.6		
03	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｺﾝｾﾝﾄ　－　2P15A　×1 －　－	個	1	1	1,491.75	1,491.75		
	計						5,653.35		
	ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ	壁取付	個	1			51,700		代価表　0146
01	ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ	壁取付	個	1	1	41,400	41,400		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	41,400	828		
03	電工		人	0.35	1	22,100	7,735	○	
	その他		式	1	0.23	7,735	1,779.05		
	計						51,742.05		

代価表

映像音響(体育館)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾜｺﾞﾝｱﾝﾌﾟ	300W×2 120W×2	台	1			1,344,000		代価表　0147
01	ﾜｺﾞﾝｱﾝﾌﾟ	300W×2 120W×2	台	1	1	1,292,000	1,292,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,292,000	25,840		
03	増幅器(施工費)	卓上形　30W以下	台	1	1	26,231.59	26,231.59		
	計						1,344,071.59		

○は「その他」の率対象

防災

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	GR型受信盤	510ｱﾄﾞﾚｽ	面	1			1,531,000		代価表 0148
01	GR型受信盤	510ｱﾄﾞﾚｽ	面	1	1	1,183,000	1,183,000		
02	GR型受信盤 機器取付費	510ｱﾄﾞﾚｽ	面	1	1	268,000	268,000		
03	GR型受信盤 機器調整費	510ｱﾄﾞﾚｽ	面	1	1	80,600	80,600		
	計						1,531,600		
	副受信機		面	1			208,000		代価表 0149
01	副受信機		面	1	1	143,000	143,000		
02	副受信機 機器取付費		面	1	1	50,400	50,400		
03	副受信機 機器調整費		面	1	1	15,100	15,100		
	計						208,500		

代価表

防災

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	中継器盤	RS-K-1	面	1			356,000		代価表 0150
01	中継器盤	RS-K-1	面	1	1	245,000	245,000		
02	中継器盤 機器取付費	RS-K-1	面	1	1	85,600	85,600		
03	中継器盤 機器調整費	RS-K-1	面	1	1	25,700	25,700		
	計						356,300		
	中継器盤	RS-K-2	面	1			295,000		代価表 0151
01	中継器盤	RS-K-2	面	1	1	210,000	210,000		
02	中継器盤 機器取付費	RS-K-2	面	1	1	65,500	65,500		
03	中継器盤 機器調整費	RS-K-2	面	1	1	19,800	19,800		
	計						295,300		

○は「その他」の率対象

防災

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	中継器盤	RS-K-3	面	1			295,000		代価表 0152
01	中継器盤	RS-K-3	面	1	1	210,000	210,000		
02	中継器盤 機器取付費	RS-K-3	面	1	1	65,500	65,500		
03	中継器盤 機器調整費	RS-K-3	面	1	1	19,800	19,800		
	計						295,300		
	中継器盤	RS-K-4	面	1			329,000		代価表 0153
01	中継器盤	RS-K-4	面	1	1	231,000	231,000		
02	中継器盤 機器取付費	RS-K-4	面	1	1	75,600	75,600		
03	中継器盤 機器調整費	RS-K-4	面	1	1	22,600	22,600		
	計						329,200		

代価表

防災

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	中継器盤	RS-T-1	面	1			295,000		代価表 0154
01	中継器盤	RS-T-1	面	1	1	210,000	210,000		
02	中継器盤 機器取付費	RS-T-1	面	1	1	65,500	65,500		
03	中継器盤 機器調整費	RS-T-1	面	1	1	19,800	19,800		
	計						295,300		
	機器収容箱 (補助散水栓組込型)	発信機(表示灯付)収容	個	1			18,400		代価表 0155
01	機器収容箱 (補助散水栓組込型)	発信機(表示灯付)収容	個	1	1	4,840	4,840		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	4,840	96.8		
03	火災報知設備 取付費 (労務費のみ)	総合盤　消火栓箱に組込	個	1	1	13,482.76	13,482.76		
	計						18,419.56		

○は「その他」の率対象

代価表

防災									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	機器収容箱 (補助散水栓組込型)	表示灯収容	個	1			14,500		代価表　0156
01	機器収容箱 (補助散水栓組込型)	表示灯収容	個	1	1	1,030	1,030		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,030	20.6		
03	火災報知設備 取付費 (労務費のみ)	総合盤　消火栓箱に組込	個	1	1	13,482.76	13,482.76		
	計						14,533.36		
	機器収容箱 (消火栓組込型)	発信機(表示灯付)収容	個	1			18,400		代価表　0157
01	機器収容箱 (消火栓組込型)	発信機(表示灯付)収容	個	1	1	4,840	4,840		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	4,840	96.8		
03	火災報知設備 取付費 (労務費のみ)	総合盤　消火栓箱に組込	個	1	1	13,482.76	13,482.76		
	計						18,419.56		

代価表

防災									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	機器収容箱 (消火栓組込型)	発信機(表示灯付)収容 ﾌﾟﾛﾃｸﾀ付	個	1			19,800		代価表　0158
01	機器収容箱 (消火栓組込型)	発信機(表示灯付)収容 ﾌﾟﾛﾃｸﾀ付	個	1	1	6,240	6,240		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	6,240	124.8		
03	火災報知設備 取付費 (労務費のみ)	総合盤　消火栓箱に組込	個	1	1	13,482.76	13,482.76		
	計						19,847.56		
	移報器	屋内消火栓制御盤組込	個	1			17,100		代価表　0159
01	移報器	屋内消火栓制御盤組込	個	1	1	9,240	9,240		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	9,240	184.8		
03	火災報知設備 取付費 (労務費のみ)	発信機　P型1級	個	1	1	7,692.78	7,692.78		
	計						17,117.58		

○は「その他」の率対象

代価表

防災									
NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出 ﾌﾟﾛﾃｸﾀ付	個	1			5,230		代価表　0160
01	ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出 ﾌﾟﾛﾃｸﾀ付	個	1	1	1,590	1,590		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,590	31.8		
03	火災報知設備 取付費 (労務費のみ)	感知器　ｽﾎﾟｯﾄ型	個	1	1	3,615.33	3,615.33		
	計						5,237.13		
	光電ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出 自動試験機能付	個	1			12,100		代価表　0161
01	光電ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出 自動試験機能付	個	1	1	7,700	7,700		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	7,700	154		
03	火災報知設備 取付費 (労務費のみ)	感知器　煙	個	1	1	4,322.09	4,322.09		
	計						12,176.09		

代価表

防災									
NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	光電ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出 自動試験機能付 点検ﾎﾞｯｸｽ付	個	1			20,300		代価表　0162
01	光電ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出 自動試験機能付 点検ﾎﾞｯｸｽ付	個	1	1	13,000	13,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	13,000	260		
03	火災報知設備 取付費 (労務費のみ)	感知器　煙	個	1	1	4,322.09	4,322.09		
04	電工		人	0.1	1	22,100	2,210	○	
	その他		式	1	0.23	2,210	508.3		
	計						20,300.39		
	光電ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出 自動試験機能付 ﾌﾟﾛﾃｸﾀ付	個	1			12,700		代価表　0163
01	光電ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出 自動試験機能付 ﾌﾟﾛﾃｸﾀ付	個	1	1	8,260	8,260		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	8,260	165.2		
03	火災報知設備 取付費 (労務費のみ)	感知器　煙	個	1	1	4,322.09	4,322.09		
	計						12,747.29		

○は「その他」の率対象

代価表

防災

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	光電ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出 自動試験機能付 防排煙用	個	1			12,100		代価表 0164
01	光電ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	露出 自動試験機能付 防排煙用	個	1	1	7,700	7,700		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	7,700	154		
03	火災報知設備取付費(労務費のみ)	感知器 煙	個	1	1	4,322.09	4,322.09		
	計						12,176.09		
	火災報知立会検査	P型1級	1工事	1			267,000		代価表 0165
01	電工		人	9.843	1	22,100	217,530.3	○	
	その他		式	1	0.23	217,530.3	50,031.96		
	計						267,562.26		

代価表

ｹｰﾌﾞﾙ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 1P 管内	m	1			750		代価表 0166
01	EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 1P	m	1	1.1	300	330		
02	雑材料		式 K01	1	0.03	330	9.9		
03	電工		人	0.015	1	22,100	331.5	○	
	その他		式	1	0.25	331.5	82.87		
	計						754.27		
	EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 1P ﾗｯｸ	m	1			830		代価表 0167
01	EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 1P	m	1	1.1	300	330		
02	雑材料		式 K01	1	0.03	330	9.9		
03	電工		人	0.015	1.2	22,100	397.8	○	
	その他		式	1	0.25	397.8	99.45		
	計						837.15		

○は「その他」の率対象

代価表

ｹｰﾌﾞﾙ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 1P FEP内(PF･CD)	m	1			710		代価表 0168
01	EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 1P	m	1	1.1	300	330		
02	雑材料		式 K01	1	0.03	330	9.9		
03	電工		人	0.015	0.9	22,100	298.35	○	
	その他		式	1	0.25	298.35	74.58		
	計						712.83		
	EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 1P ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1			670		代価表 0169
01	EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 1P	m	1	1.1	300	330		
02	雑材料		式 K01	1	0.03	330	9.9		
03	電工		人	0.015	0.8	22,100	265.2	○	
	その他		式	1	0.25	265.2	66.3		
	計						671.4		

代価表

ｹｰﾌﾞﾙ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2P 管内	m	1			1,040		代価表 0170
01	EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2P	m	1	1.1	480	528		
02	雑材料		式 K01	1	0.03	528	15.84		
03	電工		人	0.018	1	22,100	397.8	○	
	その他		式	1	0.25	397.8	99.45		
	計						1,041.09		
	EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2P ﾗｯｸ	m	1			1,140		代価表 0171
01	EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2P	m	1	1.1	480	528		
02	雑材料		式 K01	1	0.03	528	15.84		
03	電工		人	0.018	1.2	22,100	477.36	○	
	その他		式	1	0.25	477.36	119.34		
	計						1,140.54		

○は「その他」の率対象

代価表

ｹｰﾌﾞﾙ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2P ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1			940		代価表 0172
01	EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2P	m	1	1.1	480	528		
02	雑材料		式 K01	1	0.03	528	15.84		
03	電工		人	0.018	0.8	22,100	318.24	○	
	その他		式	1	0.25	318.24	79.56		
	計						941.64		
	EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2P FEP内(PF･CD)	m	1			990		代価表 0173
01	EM-HPSｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2P	m	1	1.1	480	528		
02	雑材料		式 K01	1	0.03	528	15.84		
03	電工		人	0.018	0.9	22,100	358.02	○	
	その他		式	1	0.25	358.02	89.5		
	計						991.36		

代価表

ｹｰﾌﾞﾙ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EM-ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ	4S8-EM 管内	m	1			660		代価表 0174
01	EM-ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ	4S8-EM	m	1	1.1	175	192.5		
02	雑材料		式 K01	1	0.03	192.5	5.77		
03	電工		人	0.017	1	22,100	375.7	○	
	その他		式	1	0.25	375.7	93.92		
	計						667.89		
	EM-ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ	4S8-EM FEP内(PF･CD)	m	1			620		代価表 0175
01	EM-ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ	4S8-EM	m	1	1.1	175	192.5		
02	雑材料		式 K01	1	0.03	192.5	5.77		
03	電工		人	0.017	0.9	22,100	338.13	○	
	その他		式	1	0.25	338.13	84.53		
	計						620.93		

○は「その他」の率対象

代価表

ｹｰﾌﾞﾙ									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	EM-DMXｹｰﾌﾞﾙ	DMX203-2P-EM 管内	m	1			840		代価表　0176
01	EM-DMXｹｰﾌﾞﾙ	DMX203-2P-EM	m	1	1.1	285	313.5		
02	雑材料		式	1	0.03	313.5	9.4		
			K01						
03	電工		人	0.019	1	22,100	419.9	○	
	その他		式	1	0.25	419.9	104.97		
	計						847.77		

代価表

配線器具									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	操作押釦		個	1			2,020		代価表　0177
01	操作押釦		個	1	1	524	524		
02	雑材料		式	1	0.02	524	10.48		
			K01						
03	電工		人	0.054	1	22,100	1,193.4	○	
	その他		式	1	0.25	1,193.4	298.35		
	計						2,026.23		
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 1P 15A ×1(ｵﾝﾋﾟｶ)	個	1			2,980		代価表　0178
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無) 1P15A	個	1	1	120	120		
02	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	1	1	406	406		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製　　1連用	個	1	1	174	174		
04	取付枠		個	1	1	31	31		
05	雑材料		式	1	0.02	731	14.62		
			K01+K02+K03+K04						
06	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ　－　1P15A ×2 －　－	個	1	1	2,237.62	2,237.62		
	計						2,983.24		

○は「その他」の率対象

代価表

配線器具										
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2 1P 15A ×1(ｵﾝﾋﾟｶ)	個	1			3,850		代価表　0179
01	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無) 1P15A	個	2	1	120	240		
02	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	1	1	406	406		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製　　1連用	個	1	1	174	174		
04	取付枠		個	1	1	31	31		
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	851	17.02		
06	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ　－　1P15A ×3 －　－	個	1	1	2,983.5	2,983.5		
	計						3,851.52		

代価表

配線器具										
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 1P 15A ×2(ｵﾝﾋﾟｶ)	個	1			4,140		代価表　0180
01	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無) 1P15A	個	1	1	120	120		
02	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	2	1	406	812		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製　　1連用	個	1	1	174	174		
04	取付枠		個	1	1	31	31		
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	1,137	22.74		
06	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ　－　1P15A ×3 －　－	個	1	1	2,983.5	2,983.5		
	計						4,143.24		

○は「その他」の率対象

配線器具									
NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2 1P 15A ×2(ｵﾝﾋﾟｶ)	個	1			5,220		代価表　0181
01	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無) 1P15A	個	2	1	120	240		
02	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	2	1	406	812		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製　2連用	個	1	1	348	348		
04	取付枠		個	2	1	31	62		
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	1,462	29.24		
06	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ　－　1P15A ×4 －　－	個	1	1	3,729.37	3,729.37		
	計						5,220.61		

代価表

配線器具									
NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×3 1P 15A ×1(ｵﾝﾋﾟｶ)	個	1			4,920		代価表　0182
01	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無) 1P15A	個	3	1	120	360		
02	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	1	1	406	406		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製　2連用	個	1	1	348	348		
04	取付枠		個	2	1	31	62		
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	1,176	23.52		
06	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ　－　1P15A ×4 －　－	個	1	1	3,729.37	3,729.37		
	計						4,928.89		

○は「その他」の率対象

代価表

配線器具									
NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2 1P 15A ×3(ｵﾝﾋﾟｶ)	個	1			6,380		代価表　0183
01	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無) 1P15A	個	2	1	120	240		
02	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	3	1	406	1,218		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製　2連用	個	1	1	348	348		
04	取付枠		個	2	1	31	62		
05	雑材料		式	1	0.02	1,868	37.36		
			K01+K02+K03+K04						
06	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ　－　1P15A ×5 －　－	個	1	1	4,475.25	4,475.25		
	計						6,380.61		

代価表

配線器具									
NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×4 1P 15A ×2(ｵﾝﾋﾟｶ)	個	1			6,950		代価表　0184
01	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無) 1P15A	個	4	1	120	480		
02	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	2	1	406	812		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製　2連用	個	1	1	348	348		
04	取付枠		個	2	1	31	62		
05	雑材料		式	1	0.02	1,702	34.04		
			K01+K02+K03+K04						
06	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ　－　1P15A ×6 －　－	個	1	1	5,221.12	5,221.12		
	計						6,957.16		

○は「その他」の率対象

代価表

配線器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P15A ×5(ｵﾝﾋﾟｶ)	個	1			6,960		代価表 0185
01	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	5	1	406	2,030		
02	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 2連用	個	1	1	348	348		
03	取付枠		個	2	1	31	62		
04	雑材料		式	1	0.02	2,440	48.8		
			K01+K02+K03						
05	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ - 1P15A ×5 - -	個	1	1	4,475.25	4,475.25		
	計						6,964.05		

代価表

配線器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1 1P 15A ×1(ｵﾝﾋﾟｶ)	個	1			3,500		代価表 0186
01	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無) 3W15A	個	1	1	197	197		
02	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	1	1	406	406		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 1連用	個	1	1	174	174		
04	取付枠		個	1	1	31	31		
05	雑材料		式	1	0.02	808	16.16		
			K01+K02+K03+K04						
06	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ - 1P15A ×1 3W15A ×1	個	1	1	2,679.62	2,679.62		
	計						3,503.78		

○は「その他」の率対象

代価表

配線器具									
NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×2 1P 15A ×2(ｵﾝﾋﾟｶ)	個	1			6,040		代価表　0187
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無) 3W15A	個	2	1	197	394		
02	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	2	1	406	812		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製　2連用	個	1	1	348	348		
04	取付枠		個	2	1	31	62		
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	1,616	32.32		
06	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ　－　1P15A ×2 3W15A　×1	個	1	1	3,425.5	3,425.5		
07	電工		人	0.035	1	22,100	773.5	○	
	その他		式	1	0.25	773.5	193.37		
	計						6,040.69		

代価表

配線器具									
NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×2 3WL15A ×1	個	1			6,190		代価表　0188
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無) 3W15A	個	2	1	197	394		
02	ｽｲｯﾁ　(ﾈｰﾑ入)	3W 4A×1　ｵﾝﾋﾟｶ	個	2	1	841	1,682		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製　1連用	個	1	1	174	174		
04	取付枠		個	1	1	31	31		
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	2,281	45.62		
06	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ　－　3W15A ×2 －　－	個	1	1	2,900.62	2,900.62		
07	電工		人	0.035	1	22,100	773.5	○	
	その他		式	1	0.25	773.5	193.37		
	計						6,194.11		

○は「その他」の率対象

代価表

配線器具									
NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×3 3W 15A ×1(ｵﾝﾋﾟｶ)	個	1			6,220		代価表　0189
01	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無) 3W15A	個	3	1	197	591		
02	ｽｲｯﾁ　(ﾈｰﾑ入)	3W 4A×1　ｵﾝﾋﾟｶ	個	1	1	841	841		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製　2連用	個	1	1	348	348		
04	取付枠		個	2	1	31	62		
05	雑材料		式	1	0.02	1,842	36.84		
			K01+K02+K03+K04						
06	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ　－　3W15A ×2 －　－	個	1	1	2,900.62	2,900.62		
07	電工		人	0.0525	1	22,100	1,160.25	○	
	その他		式	1	0.25	1,160.25	290.06		
	計						6,229.77		

代価表

配線器具									
NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×5　ﾈｰﾑ無 －　－	個	1			6,740		代価表　0190
01	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無) 3W15A	個	5	1	197	985		
02	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製　2連用	個	1	1	348	348		
03	取付枠		個	2	1	31	62		
04	雑材料		式	1	0.02	1,395	27.9		
			K01+K02+K03						
05	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ　－　3W15A ×2 －　－	個	1	1	2,900.62	2,900.62		
06	電工		人	0.0875	1	22,100	1,933.75	○	
	その他		式	1	0.25	1,933.75	483.43		
	計						6,740.7		

○は「その他」の率対象

代価表

配線器具										
NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考	
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×6　ﾈｰﾑ無 －　－	個	1			7,420		代価表　0191	
01	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無) 3W15A	個	6	1	197	1,182			
02	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製　2連用	個	1	1	348	348			
03	取付枠		個	2	1	31	62			
04	雑材料		式	1	0.02	1,592	31.84			
			K01+K02+K03							
05	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ　－　3W15A ×2 －　－	個	1	1	2,900.62	2,900.62			
06	電工		人	0.105	1	22,100	2,320.5	○		
	その他		式	1	0.25	2,320.5	580.12			
	計						7,425.08			

代価表

配線器具										
NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考	
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×7　ﾈｰﾑ無 －　－	個	1			8,970		代価表　0192	
01	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無) 3W15A	個	7	1	197	1,379			
02	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製　3連用	個	1	1	696	696			
03	取付枠		個	3	1	31	93			
04	雑材料		式	1	0.02	2,168	43.36			
			K01+K02+K03							
05	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ　－　3W15A ×2 －　－	個	1	1	2,900.62	2,900.62			
06	電工		人	0.14	1	22,100	3,094	○		
	その他		式	1	0.25	3,094	773.5			
	計						8,979.48			

○は「その他」の率対象

代価表

配線器具										
NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考	
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×8　ﾈｰﾑ無 －　－	個	1			9,660		代価表　0193	
01	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無) 3W15A	個	8	1	197	1,576			
02	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製　3連用	個	1	1	696	696			
03	取付枠		個	3	1	31	93			
04	雑材料		式	1	0.02	2,365	47.3			
			K01+K02+K03							
05	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ　－　3W15A ×2 －　－	個	1	1	2,900.62	2,900.62			
06	電工		人	0.1575	1	22,100	3,480.75	○		
	その他		式	1	0.25	3,480.75	870.18			
	計						9,663.85			

代価表

配線器具										
NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考	
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	4W 15A ×6　ﾈｰﾑ無 －　－	個	1			10,100		代価表　0194	
01	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無) 4W15A	個	6	1	638	3,828			
02	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製　2連用	個	1	1	348	348			
03	取付枠		個	2	1	31	62			
04	雑材料		式	1	0.02	4,238	84.76			
			K01+K02+K03							
05	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ　－　4W15A ×2 －　－	個	1	1	2,900.62	2,900.62			
06	電工		人	0.105	1	22,100	2,320.5	○		
	その他		式	1	0.25	2,320.5	580.12			
	計						10,124			

○は「その他」の率対象

代価表

配線器具									
NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	4W 15A ×3 1P15A ×1(ｵﾝﾋﾟｶ)	個	1			7,020		代価表　0195
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無) 4W15A	個	3	1	638	1,914		
02	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	1	1	406	406		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製　　2連用	個	1	1	348	348		
04	取付枠		個	2	1	31	62		
05	雑材料		式	1	0.02	2,730	54.6		
			K01+K02+K03+K04						
06	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ　－　4W15A ×2 －　－	個	1	1	2,900.62	2,900.62		
07	電工		人	0.0485	1	22,100	1,071.85	○	
	その他		式	1	0.25	1,071.85	267.96		
	計						7,025.03		

代価表

配線器具									
NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	人感スイッチ	親機　換気扇連動機能付	個	1			7,850		代価表　0196
01	人感スイッチ	親機　換気扇連動機能付	個	1	1	6,620	6,620		
02	雑材料		式	1	0.02	6,620	132.4		
			K01						
03	電工		人	0.04	1	22,100	884	○	
	その他		式	1	0.25	884	221		
	計						7,857.4		
	人感スイッチ	子機　換気扇連動機能付	個	1			6,020		代価表　0197
01	人感スイッチ	子機　換気扇連動機能付	個	1	1	4,820	4,820		
02	雑材料		式	1	0.02	4,820	96.4		
			K01						
03	電工		人	0.04	1	22,100	884	○	
	その他		式	1	0.25	884	221		
	計						6,021.4		

○は「その他」の率対象

代価表

配線器具									
NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	人感スイッチ	子器　親機3系統連動型 換気扇連動機能付	個	1			7,690		代価表　0198
01	人感スイッチ	子器　親機3系統連動型 換気扇連動機能付	個	1	1	6,460	6,460		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	6,460	129.2		
03	電工		人	0.04	1	22,100	884	○	
	その他		式	1	0.25	884	221		
	計						7,694.2		
	人感スイッチ	切替スイッチ　2回路用	個	1			5,020		代価表　0199
01	人感スイッチ	切替スイッチ　2回路用	個	1	1	2,860	2,860		
02	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製　　1連用	個	1	1	174	174		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	3,034	60.68		
04	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ　－　3W15A ×1 －　－	個	1	1	1,933.75	1,933.75		
	計						5,028.43		

代価表

配線器具									
NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P20A×1 E付	個	1			2,860		代価表　0200
01	ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P20A×1 E付	個	1	1	355	355		
02	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製　　1連用	個	1	1	174	174		
03	取付枠		個	1	1	31	31		
04	雑材料		式 K01+K02+K03	1	0.02	560	11.2		
05	電工		人	0.083	1	22,100	1,834.3	○	
	その他		式	1	0.25	1,834.3	458.57		
	計						2,864.07		
	ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1 接地極付 抜止	個	1			6,700		代価表　0201
01	ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1 接地極付 抜止	個	1	1	6,570	6,570		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	6,570	131.4		
	計						6,701.4		

○は「その他」の率対象

配線器具									
NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 接地極付 抜止	個	1			2,430		代価表　0202
01	露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 接地極付 抜止	個	1	1	572	572		
02	雑材料		式	1	0.02	572	11.44		
			K01						
03	電工		人	0.067	1	22,100	1,480.7	○	
	その他		式	1	0.25	1,480.7	370.17		
	計						2,434.31		
	ﾓｼﾞｭﾗｰｺﾝｾﾝﾄ (床付)	6極4芯	個	1			5,800		代価表　0203
01	ﾓｼﾞｭﾗｰｺﾝｾﾝﾄ (床付)	6極4芯	個	1	1	4,250	4,250		
02	雑材料		式	1	0.02	4,250	85		
			K01						
03	電話設備取付費 (労務費のみ)	電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ －　RJ11	個	1	1	1,467.88	1,467.88		
	計						5,802.88		

代価表

配線器具									
NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	避雷器	ｸﾗｽC　同軸用	個	1			33,200		代価表　0204
01	避雷器	ｸﾗｽC　同軸用	個	1	1	27,400	27,400		
02	雑材料		式	1	0.02	27,400	548		
			K01						
03	電工		人	0.194	1	22,100	4,287.4	○	
	その他		式	1	0.23	4,287.4	986.1		
	計						33,221.5		
	HUB収納ﾎﾞｯｸｽ		個	1			63,500		代価表　0205
01	HUB収納ﾎﾞｯｸｽ		個	1	1	42,200	42,200		
02	雑材料		式	1	0.02	42,200	844		
			K01						
03	電工		人	0.755	1	22,100	16,685.5	○	
	その他		式	1	0.23	16,685.5	3,837.66		
	計						63,567.16		

○は「その他」の率対象

配線器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	OA用ﾌﾘｰﾎﾞｯｸｽ		個	1			4,980		代価表 0206
01	OA用ﾌﾘｰﾎﾞｯｸｽ		個	1	1	2,220	2,220		
02	雑材料		式	1	0.02	2,220	44.4		
			K01						
03	電工		人	0.1	1	22,100	2,210	○	
	その他		式	1	0.23	2,210	508.3		
	計						4,982.7		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	1種金属線ぴ(MM1)付属品	C形(60.0mm) 3個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	個	1			4,080		代価表 0207
01	1種金属線ぴ(MM1)付属品	C形(60.0mm) 3個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	個	1	1	1,300	1,300		
02	雑材料		式	1	0.02	1,300	26		
			K01						
03	電工		人	0.1	1	22,100	2,210	○	
	その他		式	1	0.25	2,210	552.5		
	計						4,088.5		
	1種金属線ぴ(MM1)付属品	C形(60.0mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	個	1			3,570		代価表 0208
01	1種金属線ぴ(MM1)付属品	C形(60.0mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	個	1	1	800	800		
02	雑材料		式	1	0.02	800	16		
			K01						
03	電工		人	0.1	1	22,100	2,210	○	
	その他		式	1	0.25	2,210	552.5		
	計						3,578.5		

○は「その他」の率対象

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾁｭｰﾌﾞ	(25) 露出	m	1			210		代価表　0209
01	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾁｭｰﾌﾞ	(25)	m	1	1	203	203		
02	雑材料		式	1	0.05	203	10.15		
			K01						
	計						213.15		
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	900×　900×　400	個	1			53,900		代価表　0210
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	3.0㎡以上/個	㎡	3.06	1	17,400	53,244		
02	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		個	1	1	750	750		
	計						53,994		
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	700×　700×　300	個	1			101,000		代価表　0211
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	1.0㎡以上2.0㎡未満/個	㎡	1.82	1	55,500	101,010		
02	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		個	1	1	750	750		
	計						101,760		

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	900×　900×　400	個	1			152,000		代価表　0212
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	3.0㎡以上/個	㎡	3.06	1	49,700	152,082		
02	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		個	1	1	750	750		
	計						152,832		
	避雷突針	国交省LR1 支持管　取付金物含む	基	1			139,000		代価表　0213
01	避雷突針	国交省LR1	基	1	1	11,200	11,200		
02	付属品	支持管	式	1	1	31,500	31,500		
03	付属品	取付金物	式	1	1	4,950	4,950		
04	雑材料		式	1	0.02	47,650	953		
			K01+K02+K03						
05	電工		人	3.3	1	22,100	72,930	○	
	その他		式	1	0.25	72,930	18,232.5		
	計						139,765.5		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電力基本料金	300kW	か月	1			480,000		代価表 0214
01	電力基本料金	160kW	kW	300	1	1,600	480,000		
	計						480,000		

代価表

撤去1

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤去 600V CV・CVTｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C 管内 （再使用無し）	m	1			130		代価表 0215
01	電工		人	0.024	0.2	22,100	106.08	○	
	その他		式	1	0.25	106.08	26.52		
	計						132.6		
	ﾏｲｸﾛﾎﾝｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.75mm2-2C 管内 再使用しない	m	1			80		代価表 0216
01	電工		人	0.016	0.2	22,100	70.72	○	
	その他		式	1	0.25	70.72	17.68		
	計						88.4		
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	A 300×300×300 再使用しない	個	1			2,480		代価表 0217
01	電工		人	0.09	1	22,100	1,989	○	
	その他		式	1	0.25	1,989	497.25		
	計						2,486.25		

○は「その他」の率対象

撤去1

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ撤去	C型 再使用しない	m	1			490		代価表 0218
01	電工		人	0.09	0.2	22,100	397.8	○	
	その他		式	1	0.25	397.8	99.45		
	計						497.25		
	ﾌﾛｱﾀﾞｸﾄ撤去	F6 1ｳｪｲ 再使用しない	m	1			380		代価表 0219
01	電工		人	0.07	0.2	22,100	309.4	○	
	その他		式	1	0.25	309.4	77.35		
	計						386.75		
	ﾌﾛｱﾀﾞｸﾄ撤去	F6 2ｳｪｲ 再使用しない	m	1			440		代価表 0220
01	電工		人	0.08	0.2	22,100	353.6	○	
	その他		式	1	0.25	353.6	88.4		
	計						442		

代価表

撤去1

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾛｱﾀﾞｸﾄ用ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ撤去	再使用しない	個	1			550		代価表 0221
01	電工		人	0.02	1	22,100	442	○	
	その他		式	1	0.25	442	110.5		
	計						552.5		
	ﾀﾞｸﾄ撤去	200×200 再使用しない	m	1			3,090		代価表 0222
01	電工		人	0.56	0.2	22,100	2,475.2	○	
	その他		式	1	0.25	2,475.2	618.8		
	計						3,094		
	ﾀﾞｸﾄ撤去	500×150 再使用しない	m	1			3,640		代価表 0223
01	電工		人	0.66	0.2	22,100	2,917.2	○	
	その他		式	1	0.25	2,917.2	729.3		
	計						3,646.5		

○は「その他」の率対象

撤去1

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾞｸﾄ撤去	500×250 再使用しない	m	1			3,860		代価表 0224
01	電工		人	0.7	0.2	22,100	3,094	○	
	その他		式	1	0.25	3,094	773.5		
	計						3,867.5		

代価表

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	PDC電線撤去	8mm2 再使用しない	m	1			190		代価表 0225
01	電工		人	0.036	0.2	22,100	159.12	○	
	その他		式	1	0.25	159.12	39.78		
	計						198.9		
	PDC電線撤去	22mm2 再使用しない	m	1			230		代価表 0226
01	電工		人	0.042	0.2	22,100	185.64	○	
	その他		式	1	0.25	185.64	46.41		
	計						232.05		
	銅棒撤去	6mmφ 再使用しない	m	1			800		代価表 0227
01	電工		人	0.097	0.3	22,100	643.11	○	
	その他		式	1	0.25	643.11	160.77		
	計						803.88		

○は「その他」の率対象

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾚｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ 撤去	32A 再使用しない	m	1			1,240		代価表 0228
01	電工		人	0.15	0.3	22,100	994.5	○	
	その他		式	1	0.25	994.5	248.62		
	計						1,243.12		
	溝形鋼 撤去	ｺ100×50×6t 再使用しない	m	1			1,500		代価表 0229
01	配管工		人	0.177	0.3	22,700	1,205.37	○	
	その他		式	1	0.25	1,205.37	301.34		
	計						1,506.71		
	等辺山形鋼 撤去	L50×50×6t 再使用しない	m	1			1,650		代価表 0230
01	配管工		人	0.195	0.3	22,700	1,327.95	○	
	その他		式	1	0.25	1,327.95	331.98		
	計						1,659.93		

代価表

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 撤去	再使用しない	m^2	1			1,460		代価表 0231
01	電工		人	0.177	0.3	22,100	1,173.51	○	
	その他		式	1	0.25	1,173.51	293.37		
	計						1,466.88		
	接地試験端子函 撤去	4P 再使用しない	面	1			2,430		代価表 0232
01	電工		人	0.44	0.2	22,100	1,944.8	○	
	その他		式	1	0.25	1,944.8	486.2		
	計						2,431		
	取引用計器盤 撤去	再使用しない	面	1			2,640		代価表 0233
01	電工		人	0.478	0.2	22,100	2,112.76	○	
	その他		式	1	0.25	2,112.76	528.19		
	計						2,640.95		

○は「その他」の率対象

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	OCB 撤去	7.2KV 200A 再使用しない	台	1			6,820		代価表 0234
01	電工		人	0.823	0.3	22,100	5,456.49	○	
	その他		式	1	0.25	5,456.49	1,364.12		
	計						6,820.61		
	PCS 撤去	20A 再使用しない	個	1			1,310		代価表 0235
01	電工		人	0.159	0.3	22,100	1,054.17	○	
	その他		式	1	0.25	1,054.17	263.54		
	計						1,317.71		
	PCS 撤去	30A 再使用しない	個	1			1,310		代価表 0236
01	電工		人	0.159	0.3	22,100	1,054.17	○	
	その他		式	1	0.25	1,054.17	263.54		
	計						1,317.71		

代価表

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	幹線分岐用端子盤 撤去	1F 再使用しない	面	1			3,310		代価表 0237
01	電工		人	0.6	0.2	22,100	2,652	○	
	その他		式	1	0.25	2,652	663		
	計						3,315		
	幹線分岐用端子盤 撤去	3F 再使用しない	面	1			3,310		代価表 0238
01	電工		人	0.6	0.2	22,100	2,652	○	
	その他		式	1	0.25	2,652	663		
	計						3,315		
	遠方操作盤 撤去	再使用しない	面	1			1,850		代価表 0239
01	電工		人	0.336	0.2	22,100	1,485.12	○	
	その他		式	1	0.25	1,485.12	371.28		
	計						1,856.4		

○は「その他」の率対象

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾘﾓｺﾝ警報盤撤去	再使用しない	面	1			4,970		代価表 0240
01	電工		人	0.18	1	22,100	3,978	○	
	その他		式	1	0.25	3,978	994.5		
	計						4,972.5		
	電磁弁用ﾘﾚｰﾎﾞｯｸｽ撤去	再使用しない	面	1			2,480		代価表 0241
01	電工		人	0.09	1	22,100	1,989	○	
	その他		式	1	0.25	1,989	497.25		
	計						2,486.25		
	接地試験端子盤撤去	再使用しない	面	1			3,310		代価表 0242
01	電工		人	0.6	0.2	22,100	2,652	○	
	その他		式	1	0.25	2,652	663		
	計						3,315		

代価表

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	分電盤撤去	1L-1 再使用しない	面	1			9,110		代価表 0243
01	電工		人	0.33	1	22,100	7,293	○	
	その他		式	1	0.25	7,293	1,823.25		
	計						9,116.25		
	分電盤撤去	1L-2 再使用しない	面	1			9,110		代価表 0244
01	電工		人	0.33	1	22,100	7,293	○	
	その他		式	1	0.25	7,293	1,823.25		
	計						9,116.25		
	分電盤撤去	1L-3 再使用しない	面	1			9,110		代価表 0245
01	電工		人	0.33	1	22,100	7,293	○	
	その他		式	1	0.25	7,293	1,823.25		
	計						9,116.25		

○は「その他」の率対象

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	分電盤撤去	2L-1 再使用しない	面	1			9,110		代価表 0246
01	電工		人	0.33	1	22,100	7,293	○	
	その他		式	1	0.25	7,293	1,823.25		
	計						9,116.25		
	分電盤撤去	2L-2 再使用しない	面	1			9,110		代価表 0247
01	電工		人	0.33	1	22,100	7,293	○	
	その他		式	1	0.25	7,293	1,823.25		
	計						9,116.25		
	分電盤撤去	3L-1 再使用しない	面	1			9,110		代価表 0248
01	電工		人	0.33	1	22,100	7,293	○	
	その他		式	1	0.25	7,293	1,823.25		
	計						9,116.25		

代価表

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	分電盤撤去	3L-2 再使用しない	面	1			9,110		代価表 0249
01	電工		人	0.33	1	22,100	7,293	○	
	その他		式	1	0.25	7,293	1,823.25		
	計						9,116.25		
	分電盤撤去	4L-1 再使用しない	面	1			9,110		代価表 0250
01	電工		人	0.33	1	22,100	7,293	○	
	その他		式	1	0.25	7,293	1,823.25		
	計						9,116.25		
	分電盤撤去	4L-2 再使用しない	面	1			9,110		代価表 0251
01	電工		人	0.33	1	22,100	7,293	○	
	その他		式	1	0.25	7,293	1,823.25		
	計						9,116.25		

○は「その他」の率対象

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	分電盤撤去	ELV-1 再使用しない	面	1			3,310		代価表 0252
01	電工		人	0.12	1	22,100	2,652	○	
	その他		式	1	0.25	2,652	663		
	計						3,315		
	分電盤撤去	L-A 再使用しない	面	1			6,960		代価表 0253
01	電工		人	0.252	1	22,100	5,569.2	○	
	その他		式	1	0.25	5,569.2	1,392.3		
	計						6,961.5		
	分電盤撤去	L-B 再使用しない	面	1			6,400		代価表 0254
01	電工		人	0.232	1	22,100	5,127.2	○	
	その他		式	1	0.25	5,127.2	1,281.8		
	計						6,409		

代価表

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	分電盤撤去	L-C 再使用しない	面	1			5,020		代価表 0255
01	電工		人	0.182	1	22,100	4,022.2	○	
	その他		式	1	0.25	4,022.2	1,005.55		
	計						5,027.75		
	分電盤撤去	L-D 再使用しない	面	1			4,190		代価表 0256
01	電工		人	0.152	1	22,100	3,359.2	○	
	その他		式	1	0.25	3,359.2	839.8		
	計						4,199		
	分電盤撤去	L-E 再使用しない	面	1			4,190		代価表 0257
01	電工		人	0.152	1	22,100	3,359.2	○	
	その他		式	1	0.25	3,359.2	839.8		
	計						4,199		

○は「その他」の率対象

撤去2									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	分電盤 撤去	L-F　再使用しない	面	1			4,750		代価表　0258
01	電工		人	0.172	1	22,100	3,801.2	○	
	その他		式	1	0.25	3,801.2	950.3		
	計						4,751.5		
	分電盤 撤去	L-G　再使用しない	面	1			4,190		代価表　0259
01	電工		人	0.152	1	22,100	3,359.2	○	
	その他		式	1	0.25	3,359.2	839.8		
	計						4,199		
	分電盤 撤去	L-H　再使用しない	面	1			7,320		代価表　0260
01	電工		人	0.265	1	22,100	5,856.5	○	
	その他		式	1	0.25	5,856.5	1,464.12		
	計						7,320.62		

代価表

撤去2									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	分電盤 撤去	LM-1　再使用しない	面	1			5,300		代価表　0261
01	電工		人	0.192	1	22,100	4,243.2	○	
	その他		式	1	0.25	4,243.2	1,060.8		
	計						5,304		
	分電盤 撤去	L-1A　再使用しない	面	1			6,900		代価表　0262
01	電工		人	0.25	1	22,100	5,525	○	
	その他		式	1	0.25	5,525	1,381.25		
	計						6,906.25		
	分電盤 撤去	L-2A　再使用しない	面	1			6,900		代価表　0263
01	電工		人	0.25	1	22,100	5,525	○	
	その他		式	1	0.25	5,525	1,381.25		
	計						6,906.25		

○は「その他」の率対象

代価表

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	分電盤 撤去	L-2B　再使用しない	面	1			6,900		代価表　0264
01	電工		人	0.25	1	22,100	5,525	○	
	その他		式	1	0.25	5,525	1,381.25		
	計						6,906.25		
	電灯動力分電盤 撤去	ﾌﾟｰﾙ棟　再使用しない	面	1			7,180		代価表　0265
01	電工		人	0.26	1	22,100	5,746	○	
	その他		式	1	0.25	5,746	1,436.5		
	計						7,182.5		
	端末処理盤 撤去	再使用しない	面	1			1,930		代価表　0266
01	電工		人	0.07	1	22,100	1,547	○	
	その他		式	1	0.25	1,547	386.75		
	計						1,933.75		

代価表

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	動力盤 撤去	M-1　再使用しない	面	1			9,110		代価表　0267
01	電工		人	0.33	1	22,100	7,293	○	
	その他		式	1	0.25	7,293	1,823.25		
	計						9,116.25		
	動力盤 撤去	M-A　再使用しない	面	1			5,800		代価表　0268
01	電工		人	0.21	1	22,100	4,641	○	
	その他		式	1	0.25	4,641	1,160.25		
	計						5,801.25		
	動力盤 撤去	M-B　再使用しない	面	1			6,350		代価表　0269
01	電工		人	0.23	1	22,100	5,083	○	
	その他		式	1	0.25	5,083	1,270.75		
	計						6,353.75		

○は「その他」の率対象

代価表

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ撤去	R×1　再使用しない	個	1			530		代価表　0270
01	電工		人	0.064	0.3	22,100	424.32	○	
	その他		式	1	0.25	424.32	106.08		
	計						530.4		
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ撤去	R×2　再使用しない	個	1			690		代価表　0271
01	電工		人	0.084	0.3	22,100	556.92	○	
	その他		式	1	0.25	556.92	139.23		
	計						696.15		
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ撤去	R×3　再使用しない	個	1			860		代価表　0272
01	電工		人	0.104	0.3	22,100	689.52	○	
	その他		式	1	0.25	689.52	172.38		
	計						861.9		

代価表

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ撤去	R×5　再使用しない	個	1			1,370		代価表　0273
01	電工		人	0.166	0.3	22,100	1,100.58	○	
	その他		式	1	0.25	1,100.58	275.14		
	計						1,375.72		
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ撤去	R×8　再使用しない	個	1			1,870		代価表　0274
01	電工		人	0.226	0.3	22,100	1,498.38	○	
	その他		式	1	0.25	1,498.38	374.59		
	計						1,872.97		
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ撤去	R×12　再使用しない	個	1			2,710		代価表　0275
01	電工		人	0.328	0.3	22,100	2,174.64	○	
	その他		式	1	0.25	2,174.64	543.66		
	計						2,718.3		

○は「その他」の率対象

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 撤去	R×18　再使用しない	個	1			4,070		代価表　0276
01	電工		人	0.492	0.3	22,100	3,261.96	○	
	その他		式	1	0.25	3,261.96	815.49		
	計						4,077.45		
	ﾘﾓｺﾝｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ 撤去	R×72　再使用しない	個	1			15,300		代価表　0277
01	電工		人	1.858	0.3	22,100	12,318.54	○	
	その他		式	1	0.25	12,318.54	3,079.63		
	計						15,398.17		
	ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P20AE×1　再使用しない	個	1			680		代価表　0278
01	電工		人	0.083	0.3	22,100	550.29	○	
	その他		式	1	0.25	550.29	137.57		
	計						687.86		

代価表

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P30AE×1　再使用しない	個	1			1,010		代価表　0279
01	電工		人	0.122	0.3	22,100	808.86	○	
	その他		式	1	0.25	808.86	202.21		
	計						1,011.07		
	床付ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×2　再使用しない	個	1			790		代価表　0280
01	電工		人	0.096	0.3	22,100	636.48	○	
	その他		式	1	0.25	636.48	159.12		
	計						795.6		
	ｻｰﾓｽｲｯﾁ 撤去	再使用しない	個	1			1,820		代価表　0281
01	電工		人	0.22	0.3	22,100	1,458.6	○	
	その他		式	1	0.25	1,458.6	364.65		
	計						1,823.25		

○は「その他」の率対象

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	木盤 撤去	350×500 再使用しない	個	1			710		代価表 0282
01	電工		人	0.13	0.2	22,100	574.6	○	
	その他		式	1	0.25	574.6	143.65		
	計						718.25		
	誘導灯信号装置 撤去	再使用しない	個	1			4,140		代価表 0283
01	電工		人	0.5	0.3	22,100	3,315	○	
	その他		式	1	0.25	3,315	828.75		
	計						4,143.75		
	端子盤 撤去	20P 再使用しない	面	1			4,470		代価表 0284
01	電工		人	0.162	1	22,100	3,580.2	○	
	その他		式	1	0.25	3,580.2	895.05		
	計						4,475.25		

代価表

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	端子盤 撤去	30P 再使用しない	面	1			4,470		代価表 0285
01	電工		人	0.162	1	22,100	3,580.2	○	
	その他		式	1	0.25	3,580.2	895.05		
	計						4,475.25		
	端子盤 撤去	50P 再使用しない	面	1			4,470		代価表 0286
01	電工		人	0.162	1	22,100	3,580.2	○	
	その他		式	1	0.25	3,580.2	895.05		
	計						4,475.25		
	端子盤 撤去	60P 再使用しない	面	1			4,470		代価表 0287
01	電工		人	0.162	1	22,100	3,580.2	○	
	その他		式	1	0.25	3,580.2	895.05		
	計						4,475.25		

○は「その他」の率対象

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	端子盤撤去	80P　再使用しない	面	1			4,470		代価表　0288
01	電工		人	0.162	1	22,100	3,580.2	○	
	その他		式	1	0.25	3,580.2	895.05		
	計						4,475.25		
	端子盤撤去	MDF　再使用しない	面	1			4,470		代価表　0289
01	電工		人	0.162	1	22,100	3,580.2	○	
	その他		式	1	0.25	3,580.2	895.05		
	計						4,475.25		
	端子盤撤去	150P　再使用しない	面	1			4,470		代価表　0290
01	電工		人	0.162	1	22,100	3,580.2	○	
	その他		式	1	0.25	3,580.2	895.05		
	計						4,475.25		

代価表

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱﾝﾌﾟ接続端子盤撤去	10P　再使用しない	面	1			4,470		代価表　0291
01	電工		人	0.162	1	22,100	3,580.2	○	
	その他		式	1	0.25	3,580.2	895.05		
	計						4,475.25		
	床付電話受口撤去	再使用しない	個	1			510		代価表　0292
01	電工		人	0.062	0.3	22,100	411.06	○	
	その他		式	1	0.25	411.06	102.76		
	計						513.82		
	電話機撤去	一般　再使用しない	個	1			1,390		代価表　0293
01	電工		人	0.168	0.3	22,100	1,113.84	○	
	その他		式	1	0.25	1,113.84	278.46		
	計						1,392.3		

○は「その他」の率対象

代価表

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾚﾋﾞｰﾀ盤 撤去	再使用しない	面	1			4,470		代価表　0294
01	電工		人	0.162	1	22,100	3,580.2	○	
	その他		式	1	0.25	3,580.2	895.05		
	計						4,475.25		
	ﾃﾞｽｸﾌｧﾝﾌﾟ 撤去	360W　再使用しない	台	1			41,100		代価表　0295
01	電工		人	4.97	0.3	22,100	32,951.1	○	
	その他		式	1	0.25	32,951.1	8,237.77		
	計						41,188.87		
	ﾛｯｶｰ型ﾌｧﾝﾌﾟ 撤去	360W　再使用しない	台	1			41,100		代価表　0296
01	電工		人	4.97	0.3	22,100	32,951.1	○	
	その他		式	1	0.25	32,951.1	8,237.77		
	計						41,188.87		

代価表

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾛｰｶﾙﾌｧﾝﾌﾟ 撤去	60W　再使用しない	台	1			12,500		代価表　0297
01	電工		人	1.51	0.3	22,100	10,011.3	○	
	その他		式	1	0.25	10,011.3	2,502.82		
	計						12,514.12		
	ｱｯﾃﾈｰﾀ 撤去	再使用しない	個	1			430		代価表　0298
01	電工		人	0.053	0.3	22,100	351.39	○	
	その他		式	1	0.25	351.39	87.84		
	計						439.23		
	床付きﾏｲｸﾛｺﾝｾﾝﾄ 撤去	再使用しない	個	1			790		代価表　0299
01	電工		人	0.096	0.3	22,100	636.48	○	
	その他		式	1	0.25	636.48	159.12		
	計						795.6		

○は「その他」の率対象

撤去2									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ﾃﾞｽｸｱﾝﾌﾟ 撤去	120W　再使用しない	台	1			23,700		代価表　0300
01	電工		人	2.87	0.3	22,100	19,028.1	○	
	その他		式	1	0.25	19,028.1	4,757.02		
	計						23,785.12		
	特殊端子盤 撤去	LT-2　30P　再使用しない	面	1			4,470		代価表　0301
01	電工		人	0.162	1	22,100	3,580.2	○	
	その他		式	1	0.25	3,580.2	895.05		
	計						4,475.25		
	子時計 撤去	壁掛 再使用しない	個	1			800		代価表　0302
01	電工		人	0.097	0.3	22,100	643.11	○	
	その他		式	1	0.25	643.11	160.77		
	計						803.88		

代価表

撤去2									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	子時計 撤去	半埋込 再使用しない	個	1			1,610		代価表　0303
01	電工		人	0.195	0.3	22,100	1,292.85	○	
	その他		式	1	0.25	1,292.85	323.21		
	計						1,616.06		
	子時計 撤去	埋込 再使用しない	個	1			2,050		代価表　0304
01	電工		人	0.248	0.3	22,100	1,644.24	○	
	その他		式	1	0.25	1,644.24	411.06		
	計						2,055.3		
	子時計 撤去	ｽﾋﾟｰｶ付　再使用しない	個	1			800		代価表　0305
01	電工		人	0.097	0.3	22,100	643.11	○	
	その他		式	1	0.25	643.11	160.77		
	計						803.88		

○は「その他」の率対象

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	AMﾎｲｯﾌﾟｱﾝﾃﾅ 撤去	再使用しない	個	1			1,650		代価表 0306
01	電工		人	0.2	0.3	22,100	1,326	○	
	その他		式	1	0.25	1,326	331.5		
	計						1,657.5		
	FMﾎｲｯﾌﾟｱﾝﾃﾅ 撤去	再使用しない	個	1			1,650		代価表 0307
01	電工		人	0.2	0.3	22,100	1,326	○	
	その他		式	1	0.25	1,326	331.5		
	計						1,657.5		
	TV機器収納盤 撤去	再使用しない	面	1			4,690		代価表 0308
01	電工		人	0.566	0.3	22,100	3,752.58	○	
	その他		式	1	0.25	3,752.58	938.14		
	計						4,690.72		

代価表

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	情報受口 撤去	8極8芯×4　再使用しない	個	1			1,650		代価表 0309
01	電話機その他撤去	電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ ×2 RJ45 再使用しない	個	2	1	828.75	1,657.5		
	計						1,657.5		
	情報受口 撤去	8極8芯×6　再使用しない	個	1			2,480		代価表 0310
01	電話機その他撤去	電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ ×2 RJ45 再使用しない	個	3	1	828.75	2,486.25		
	計						2,486.25		
	情報受口 撤去	8極8芯×16　再使用しない	個	1			6,630		代価表 0311
01	電話機その他撤去	電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ ×2 RJ45 再使用しない	個	8	1	828.75	6,630		
	計						6,630		

○は「その他」の率対象

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	HUB収納盤 撤去	再使用しない	台	1			4,140		代価表 0312
01	電工		人	0.15	1	22,100	3,315	○	
	その他		式	1	0.25	3,315	828.75		
	計						4,143.75		
	総合盤 (消火栓組込) 撤去	再使用しない	面	1			4,110		代価表 0313
01	電工		人	0.496	0.3	22,100	3,288.48	○	
	その他		式	1	0.25	3,288.48	822.12		
	計						4,110.6		
	受信機 撤去	40+20L 再使用しない	面	1			7,870		代価表 0314
01	電工		人	0.285	1	22,100	6,298.5	○	
	その他		式	1	0.25	6,298.5	1,574.62		
	計						7,873.12		

代価表

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	副受信機 撤去	40L 再使用しない	面	1			4,470		代価表 0315
01	電工		人	0.162	1	22,100	3,580.2	○	
	その他		式	1	0.25	3,580.2	895.05		
	計						4,475.25		
	防火戸閉鎖装置 撤去	再使用しない	個	1			2,780		代価表 0316
01	電工		人	0.336	0.3	22,100	2,227.68	○	
	その他		式	1	0.25	2,227.68	556.92		
	計						2,784.6		
	連動制御器 撤去	再使用しない	面	1			7,870		代価表 0317
01	電工		人	0.285	1	22,100	6,298.5	○	
	その他		式	1	0.25	6,298.5	1,574.62		
	計						7,873.12		

○は「その他」の率対象

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	分布型感知器撤去	再使用しない	個	1			3,440		代価表 0318
01	電工		人	0.416	0.3	22,100	2,758.08	○	
	その他		式	1	0.25	2,758.08	689.52		
	計						3,447.6		
	高圧気中開閉器(柱上)撤去	200A 再使用しない	個	1			13,700		代価表 0319
01	電工		人	1.15	0.3	22,100	7,624.5	○	
02	普通作業員		人	0.576	0.3	19,600	3,386.88	○	
	その他		式	1	0.25	11,011.38	2,752.84		
	計						13,764.22		
	避雷針撤去	5m 再使用しない	本	1			14,600		代価表 0320
01	電工		人	2.65	0.2	22,100	11,713	○	
	その他		式	1	0.25	11,713	2,928.25		
	計						14,641.25		

代価表

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	引下導線撤去	2.0×19 再使用しない	m	1			500		代価表 0321
01	電工		人	0.092	0.2	22,100	406.64	○	
	その他		式	1	0.25	406.64	101.66		
	計						508.3		
	試験用端子箱撤去	再使用しない	個	1			1,380		代価表 0322
01	電工		人	0.25	0.2	22,100	1,105	○	
	その他		式	1	0.25	1,105	276.25		
	計						1,381.25		
	導線引出し端子撤去	再使用しない	個	1			1,510		代価表 0323
01	溶接工		人	0.23	0.2	26,300	1,209.8	○	
	その他		式	1	0.25	1,209.8	302.45		
	計						1,512.25		

○は「その他」の率対象

代価表

撤去2

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	腕金 撤去	L=1800　再使用しない	個	1			2,230		代価表　0324
01	電工		人	0.27	0.3	22,100	1,790.1	○	
	その他		式	1	0.25	1,790.1	447.52		
	計						2,237.62		
	支持管 撤去	SGPW60.5φ～48.6φ　再使用しない	個	1			760		代価表　0325
01	電工		人	0.139	0.2	22,100	614.38	○	
	その他		式	1	0.25	614.38	153.59		
	計						767.97		

代価表

再取付

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ITV装置+ﾓﾆﾀ 取外し	再使用する	台	1			25,400		代価表　0326
01	電工		人	2.34	0.4	22,100	20,685.6	○	
	その他		式	1	0.23	20,685.6	4,757.68		
	計						25,443.28		
	ITV装置+ﾓﾆﾀ 再取付	再取付労務	台	1			63,600		代価表　0327
01	電工		人	2.34	1	22,100	51,714	○	
	その他		式	1	0.23	51,714	11,894.22		
	計						63,608.22		
	ITVｶﾒﾗ 取外し	再使用する	台	1			19,100		代価表　0328
01	電工		人	1.76	0.4	22,100	15,558.4	○	
	その他		式	1	0.23	15,558.4	3,578.43		
	計						19,136.83		

○は「その他」の率対象

再取付

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ITVｶﾒﾗ 再取付	再取付労務	台	1			47,800		代価表　0329
01	電工		人	1.76	1	22,100	38,896	○	
	その他		式	1	0.23	38,896	8,946.08		
	計						47,842.08		

○は「その他」の率対象