

工事名称: 大阪府中河内府税事務所機械設備改修工事

工事場所: 東大阪市御厨栄町四丁目

総工事費 ￥127,455,900 .-

工事価格 ￥115,869,000 .-

工事概要

空調設備改修工事一式

ガス吸収式冷温水機(冷却能力386.8kw)、冷却塔(冷却能力694.9kw)、膨張タンク(1,000L)、冷温水ポンプ、送風機の撤去、新設及び付帯工事

衛生設備改修工事一式

給水方式変更(高置タンク方式から水道直結増圧方式)に伴う

・受水槽、高置水槽、揚水ポンプの撤去

・直結増圧給水ポンプ(1.1kw)、消火水槽(6.5m³)、消火用充水タンク(200L)の新設

給水配管、衛生器具、汚水排水ポンプの撤去及び新設

【既存施設概要】

RC造 地上3階建地下1階 延べ面積2,662m²

公告日

令和4年4月21日

開札日

令和4年5月20日

工期末

令和5年2月28日

大阪府中河内府税事務所機械設備改修工事

機械

一般建築改修一般工事 1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
機械設備工事	一式		61,311,044		
電気設備工事	一式		6,060,640		
建築工事	一式		14,574,933		
小計				81,946,617	
共通仮設費					
機械設備工事	一式		4,500,697		
電気設備工事	一式		911,394		
建築工事	一式		2,082,125		
小計				7,494,216	
現場管理費					
機械設備工事	一式		7,830,500		
電気設備工事	一式		2,737,419		
建築工事	一式		3,437,265		
小計				14,005,184	
一般管理費等	一式			12,422,983	
共通費計				33,922,383	41.4%
工事価格	一式			115,869,000	
消費税等相当額	一式			11,586,900	工事価格×10%
総工事費	一式			127,455,900	

内訳

名 称	摘 要	数 量		機械設備工事	電気設備工事	建築工事
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	59,616,224	5,979,840	14,555,174
	ガス設備工事	一式	(B入力値)	140,100		
	申請費	一式	(E入力値)	91,220	80,000	
	処分費等	一式	(F入力値)	1,463,500	800	19,759
			(B+E+F+H)			
小計			(A入力値)	61,311,044	6,060,640	14,574,933
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	1,865,987	298,394	732,125
共通仮設費 積み上げ分		一式	(G入力値)	2,634,710	613,000	1,350,000
小計				4,500,697	911,394	2,082,125
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	7,830,500	2,737,419	3,437,265
小計				7,830,500	2,737,419	3,437,265
一般管理費を除く小計			(K計算値)	73,642,241	9,709,453	20,094,323
一般管理費等(補正分除く)		11.99%	(K-E-J5)	103,271,373	12,382,237	率算定用の 基準単価→
	(補正分)	0.04%		103,271,373	41,308	(K)
			(小計)	12,423,545		
		数値処理		-562	数値処理前 工事価格→	115,869,562
小計		数値処理後小計		12,422,983		

共通費計算書

(共通費:令和3年12月改訂)

共通費計算書

(共通費:令和3年12月改訂)

建築工事 の共通費率

共通費計算書

共通費		率	基準単価	金額		備考
共通仮設費	一般工事(I1)	5.03%	(H) 14,555,174	732,125	補正前の率 5.030%	(A) 14,555,174
			(小計)I	732,125		
現場管理費	一般工事×1.01	20.66%	(H+I1+G) 16,637,299	3,437,265	補正前の率 20.460%	(A+I+G) 16,637,299
			(小計)J	3,437,265		

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機械設備工事	1	式	61,170,944	
ガス設備工事	1	式	140,100	
計			61,311,044	

機械設備工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
空気調和設備		1		式	43,979,260	
給排水衛生設備		1		式	15,605,764	
屋外給水設備		1		式	1,585,920	
	計				61,170,944	

機械設備工事 科目別内訳

ガス設備工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
ガス設備		1		式	140,100	
計					140,100	

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空気調和設備	空調機器	1	式	31,780,000	
空気調和設備	空調配管設備	1	式	6,305,070	
空気調和設備	換気機器	1	式	1,818,930	
空気調和設備	ダクト設備	1	式	2,762,730	
空気調和設備	自動制御設備	1	式	841,100	
空気調和設備	直接仮設	1	式	442,630	
空気調和設備	墜落制止用器具	1	式	28,800	
計				43,979,260	
給排水衛生設備	衛生器具	1	式	3,502,850	
給排水衛生設備	給水設備	1	式	7,298,930	
給排水衛生設備	排水設備	1	式	754,770	
給排水衛生設備	消火設備	1	式	3,635,690	
給排水衛生設備	ダクト設備	1	式	45,700	
給排水衛生設備	直接仮設	1	式	367,824	
計				15,605,764	

機械設備工事 中科目別内訳

[illegible]

ガス設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ガス設備		1	式	140,100	
計				140,100	

機械設備工事		空気調和設備		空調配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷温水管						
冷温水・水配管用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 機械室・便所 65A	12	m	15,500	186,000	
冷温水・水配管用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 機械室・便所 80A	15	m	17,800	267,000	
冷温水・水配管用 亜鉛めっき鋼管	溶接接合 機械室・便所 125A	32	m	26,400	844,800	
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	2	か所	9,560	19,120	
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温有	1	か所	15,200	15,200	
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 65A 保温有	4	か所	22,300	89,200	
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 80A 保温有	4	か所	26,500	106,000	
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 125A 保温有	6	か所	36,400	218,400	
膨張管						
冷温水・水配管用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 機械室・便所 50A	1	m	11,700	11,700	
冷温水・水配管用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	5	m	8,520	42,600	
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温有	1	か所	15,200	15,200	
冷却水管						
冷却水・水配管用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 機械室・便所 80A	15	m	17,800	267,000	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備		空調配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷却水・水配管用 亜鉛めっき鋼管	溶接接合 機械室・便所 100A	15	m	21,900	328,500	
冷却水・水配管用 亜鉛めっき鋼管	溶接接合 機械室・便所 125A	8	m	26,400	211,200	
冷却水・水配管用 亜鉛めっき鋼管	溶接接合 屋外架空・暗渠 125A	11	m	20,200	222,200	
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 125A 保温無	4	か所	34,500	138,000	
補給水管						
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 50A	4	m	11,000	44,000	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	4	m	7,910	31,640	
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温有	3	か所	15,200	45,600	
ドレン管						
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	5	m	5,550	27,750	
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	1	か所	3,870	3,870	
薬注ホース保護管						
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 30A	6	m	2,400	14,400	
配管付属品 (冷温水系)	空気抜き、ドレン、補給水含む					
青銅ボール弁	10K(ねじ) 20A	2	個	5,670	11,340	

機械設備工事 細目別内訳

7

機械設備工事		空気調和設備		空調配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ゴムシートハーフライ弁	10K(ウエハー・鋳鉄) 65A	2	個	21,400	42,800	
ゴムシートハーフライ弁	10K(ウエハー・鋳鉄) 80A	6	個	25,400	152,400	
ゴムシートハーフライ弁	10K(ウエハー・鋳鉄) 125A	2	個	36,100	72,200	
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 80A	1	個	28,200	28,200	
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 125A	1	個	56,500	56,500	
防振継手	合成ゴム製 80A	2	個	17,600	35,200	
防振継手	合成ゴム製 125A	2	個	26,900	53,800	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A	2	個	4,290	8,580	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 25A	8	個	5,280	42,240	
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 50A	1	個	21,400	21,400	
圧力計	水用	12	組	11,000	132,000	
温度計	バimetall 円形	12	個	11,200	134,400	
瞬間流量計	65A	1	個	44,400	44,400	
瞬間流量計	80A	3	個	44,900	134,700	
瞬間流量計	100A	2	個	44,900	89,800	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備		空調配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
空調機トラップ	50A	1	個	26,000	26,000	代価表 0011
間接排水口	50A	3	個	4,060	12,180	
配管付属品 (冷却水系)						
ゴムシートハーフライ弁	10K(ウエハー・鋳鉄) 80A	2	個	25,400	50,800	
ゴムシートハーフライ弁	10K(ウエハー・鋳鉄) 100A	4	個	29,100	116,400	
ゴムシートハーフライ弁	10K(ウエハー・鋳鉄) 125A	2	個	36,100	72,200	
Y形ストレーナー	10K 125A	1	個	45,900	45,900	
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 125A	2	個	42,700	85,400	
保温工事		1	式		467,000	別紙 00-0011
塗装工事		1	式		74,000	別紙 00-0012
製作金物		1	式		180,000	別紙 00-0013
はつり工事		1	式		207,000	別紙 00-0014
コンクリート類処分費		1	式		850	別紙 00-0015
撤去工事	再使用しない	1	式		742,000	別紙 00-0016
廃棄物処分費		1	式		16,000	別紙 00-0017

機械設備工事		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アンクルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート無 0.5mm(～450mm)	5	m ²	5,880	29,400	
アンクルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート無 0.6mm(451～750mm)	138	m ²	6,010	829,380	
アンクルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	31	m ²	6,590	204,290	
スベイラダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	15	m	3,740	56,100	
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 200	1	個	8,920	8,920	
ユニバーサル形吹出口	VHS 350 350	1	個	18,200	18,200	代価表 0015
ユニバーサル形吹出口	VHS 750 250	2	個	15,400	30,800	
ユニバーサル形吹出口	VHS 750 300	2	個	17,700	35,400	
スリット形吸込口	GVS 200 400	1	個	11,300	11,300	
スリット形吸込口	GVS 300 600	2	個	16,000	32,000	
スリット形吸込口	GVS 200 700	3	個	15,300	45,900	
クリンパ 金網	400 200 SUS製	1	個	16,900	16,900	代価表 0016
丸形 防火ダクトカバー	150 φ	1	個	12,900	12,900	
風量調節ダクトカバー	200 200	1	個	12,900	12,900	
風量調節ダクトカバー	700 300	3	個	17,500	52,500	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
風量調節ダクトカバー	500 300	2	個	15,900	31,800	
風量調節ダクトカバー	550 250	1	個	18,300	18,300	代価表 0017
風量調節ダクトカバー	600 300	1	個	16,700	16,700	
風量調節ダクトカバー	600 500	1	個	20,000	20,000	
風量調節ダクトカバー	700 300	1	個	17,500	17,500	
風量調節ダクトカバー	800 300	1	個	19,000	19,000	
防火ダクトカバー	500 200	2	個	18,400	36,800	
防火ダクトカバー	700 200	3	個	22,000	66,000	
チャッキダクトカバー	250 400	1	個	16,900	16,900	代価表 0018
チャッキダクトカバー	500 300	1	個	16,900	16,900	
チャッキダクトカバー	600 500	1	個	21,500	21,500	
チャッキダクトカバー	700 300	1	個	18,600	18,600	
チャッキダクトカバー	700 700	1	個	30,000	30,000	代価表 0019
チャッキダクトカバー	800 500	1	個	24,700	24,700	
ベントキャップ	ステンレス製 150 φ	1	個	4,940	4,940	

機械設備工事		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.2 以下	1	組	20,500	20,500	
送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.2 以下	1	組	20,500	20,500	
送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.2 以下	1	組	20,500	20,500	
送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.2 以下	1	組	20,500	20,500	
送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.2 1/2以下	1	組	23,400	23,400	
送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.3 以下	1	組	25,900	25,900	
チャンバー類		1	式		255,000	別紙 00-0023
撤去工事	再使用しない	1	式		529,000	別紙 00-0024
廃棄物処分費		1	式		90,900	別紙 00-0025
計					2,762,730	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備		自動制御設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
自動制御機器		1	式		53,100	
調整費		1	式		126,000	
計装工事		1	式		662,000	
計					841,100	

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事		給排水衛生設備		衛生器具			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風便器	CFS498BM(相当品) 噴流タンク式 温水洗浄便座 付属品共 材工共	9		組	170,000	1,530,000	代価表 0036
洋風便器	CFS498BMC(相当品) 噴流タンク式 温水洗浄便座 付属品共 材工共 掃除口付	1		組	223,000	223,000	代価表 0037
自在水栓	T130AR13C(相当品)	5		個	4,540	22,700	代価表 0038
ふみ水栓	T200SNR13C(相当品)	1		個	3,570	3,570	代価表 0039
タンク止水栓	TLC4A1(相当品)	5		個	6,170	30,850	代価表 0040
和洋リモテ工法	材工共 既設和便器撤去、洋風便器排水アジャ スター設置など	8		か所	159,000	1,272,000	代価表 0041
既設墨付ロータンク 再取付	既設ロータンク S670BU 再取付 部品交換共	1		か所	20,900	20,900	代価表 0042
既設墨付ロータンク 給水接続	止水栓 TS90FAU 取替え	2		か所	4,090	8,180	代価表 0043
既設小便器 再取付	既設 専用洗浄弁式床置小便器 US301CS 部品交換共	3		か所	22,000	66,000	代価表 0044
既設小便器 洗浄弁	小便器用 洗浄弁 取替え	3		か所	10,500	31,500	代価表 0045
既設壁掛洗面器 給水接続	既設自動水栓へ接続 部品交換共	6		か所	4,160	24,960	代価表 0046
既設壁掛洗面器 給水接続	既設立水栓・L103自動水栓へ接続 部品交換共	13		か所	4,030	52,390	代価表 0047
既設掃除流し 再取付	既設水栓へ接続 部品交換共	3		か所	30,100	90,300	代価表 0048
撤去工事 (再使用する)		1		式		83,600	別紙 00-0028
撤去工事	再使用しない	1		式		42,400	別紙 00-0029

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事		給排水衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PWU-1 水道給水ブースターポンプユニット 搬入費	屋外自立型 2台交互運転 50φ×231L/min×18m×1.1kw 付属品共一式	1	組	1,578,000	1,578,000	
		1	式		9,330	別紙 00-0031
据付費		1	式		64,600	別紙 00-0032
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	31	m	3,470	107,570	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	30	m	4,410	132,300	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A	17	m	6,170	104,890	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	40	m	7,910	316,400	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 50A	5	m	9,310	46,550	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 20A	23	m	2,230	51,290	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 20A	135	m	2,650	357,750	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 25A	33	m	3,260	107,580	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 30A	18	m	3,540	63,720	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 40A	9	m	4,580	41,220	
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温有	1	か所	8,670	8,670	
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	3	か所	9,560	28,680	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給排水衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 25A 保温有	1	か所	10,100	10,100	
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 32A 保温有	1	か所	11,600	11,600	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	3	個	5,240	15,720	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	1	個	6,750	6,750	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 32A	1	個	9,490	9,490	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	5	個	12,500	62,500	
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	11	個	6,330	69,630	
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	3	個	8,170	24,510	
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 50A	2	個	21,400	42,800	
電磁弁 (水用)	20A	1	個	19,400	19,400	
自動コア抜弁	20A	1	個	12,500	12,500	
ボールタップ	25A	2	個	22,900	45,800	
フレキシブルジョイント	ヘーレス形 15A	5	個	4,570	22,850	
フレキシブルジョイント	ヘーレス形 20A	2	個	5,510	11,020	
フレキシブルジョイント	ヘーレス形 25A	2	個	6,040	12,080	

機械設備工事		給排水衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防振継手	合成ゴム製 50A	2	個	10,300	20,600	
水質試験費		1	式		87,600	別紙 00-0033
保温工事		1	式		1,287,000	別紙 00-0034
製作金物		1	式		722,000	別紙 00-0035
はつり工事		1	式		221,000	別紙 00-0036
コンクリート類処分費		1	式		30	別紙 00-0037
撤去工事	再使用しない	1	式		1,120,000	別紙 00-0038
搬出費		1	式		62,300	別紙 00-0039
アスベスト除去工事		1	式		378,000	別紙 00-0040
廃棄物処分費		1	式		18,500	別紙 00-0041
有価材		1	式		▲13,400	別紙 00-0042
計					7,298,930	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給排水衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
汚水排水ポンプ	水中ポンプ 非自動 65φ×300L/min×15m×2.2kw 付属品共一式	2	台	142,000	284,000	
フロートスイッチ	3個玉、水中ケーブル10m	1	個	17,800	17,800	
据付費		1	式		82,200	別紙 00-0043
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	1	m	2,850	2,850	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	1	m	4,620	4,620	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	13	m	5,550	72,150	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	5	m	8,510	42,550	
(消火タンク排水)						
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	1	m	4,230	4,230	
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	10	m	7,470	74,700	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 25A	1	個	5,280	5,280	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	4	個	13,400	53,600	
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	2	個	15,800	31,600	
排水目皿 (VP用)	D-V 32A	1	個	5,680	5,680	
間接排水口	50A	1	個	4,060	4,060	

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給排水衛生設備		消火設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
消火タンク	TF-1 ステンレス製ハネルタンク 有効容量:6.5m3 平架台・組立費共	1	基	2,661,000	2,661,000	
消火用充水タンク	TF-2 ステンレス製一体タンク 200L ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ架台鋼製溶融亜鉛メッキ	1	基	666,000	666,000	
搬入費		1	式		22,000	別紙 00-0049
据付費		1	式		15,500	別紙 00-0050
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 65A	2	m	13,500	27,000	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A	16	m	5,750	92,000	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	1	個	12,500	12,500	
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(フランジ) 65A(外ねじ)	1	個	23,800	23,800	
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 40A	1	個	10,700	10,700	
消火栓弁	差込式 40A	1	個	15,700	15,700	
フレキシブルジョイント	ﾊﾞｰﾎｰｽﾞ形 40A	1	個	9,050	9,050	
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温有	1	か所	15,200	15,200	
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 65A 保温無	1	か所	21,400	21,400	
塗装工事		1	式		15,600	別紙 00-0051
製作金物		1	式		22,600	別紙 00-0052

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		屋外給水設備		給水引込		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
サドル付分水栓 (铸铁管用)	ボール式 HI (取出し) 150*50	1	個	42,500	42,500	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管 (HIVP)	地中配管 50A	2	m	3,370	6,740	
地中埋設標	鉄 製	1	個	1,000	1,000	
申請費		1	式		3,620	別紙 00-0057
土工事		1	式		18,500	別紙 00-0058
残土処分費		1	式		1,270	別紙 00-0059
アスファルト舗装工事		1	式		7,030	別紙 00-0060
コンクリート類解体工事		1	式		11,100	別紙 00-0061
コンクリート類処分費		1	式		15,900	別紙 00-0062
撤去工事	再使用しない	1	式		13,700	別紙 00-0063
廃棄物処分費		1	式		300	別紙 00-0064
計					121,660	

機械設備工事 細目別内訳

大阪府中河内府税事務所機械設備改修工事(機械設備)

大阪府中河内府税事務所機械設備改修工事(機械設備)

機械設備工事		空気調和設備		空調機器		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		1,489,000	別紙 00-0001
吸収冷温水機据付	105kW以下	1	基	257,000	257,000	
吸収冷温水機据付	140kW以下	2	基	323,000	646,000	
冷却塔据付	627.0kW以下	1	基	269,000	269,000	
薬液注入装置据付	薬液注入装置、薬液タンク100L	1	台	34,700	34,700	代価表 0001
開放形膨張タンク据付	TE-1,000	1	基	40,500	40,500	
渦巻ポンプ(片吸込形)据付(空調機器)	防振基礎 5.5 kW以下	1	台	82,200	82,200	
渦巻ポンプ(片吸込形)据付(空調機器)	防振基礎 5.5 kW以下	1	台	82,200	82,200	
煙道消音器据付		1	個	51,800	51,800	代価表 0002
ファンコイルユニット据付	床置形 FCU 6	1	台	26,500	26,500	
計					1,489,900	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空気調和設備		空調機器		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式		572,000	別紙 00-0002
搬入費	複数搬入 600kg/m3未満	1.89	t	60,600	114,534	
搬入費	複数搬入 600kg/m3未満	4.12	t	60,600	249,672	
搬入費	複数搬入 100kg/m3未満	0.82	t	151,000	123,820	
搬入費	複数搬入 100kg/m3未満	0.27	t	151,000	40,770	
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.25	t	121,000	30,250	
搬入費	複数搬入 400kg/m3未満	0.16	t	84,900	13,584	
計					572,630	
断熱工事		1	式		940,000	別紙 00-0003
煙道 断熱	カー重鉛鉄板	40.9	m ²	23,000	940,700	
計					940,700	

機械設備工事		空気調和設備		空調機器		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		124,000	別紙 00-0004
空調用タテ類 保温	膨張タンク グラスワール カラー亜鉛鉄板	7.2	m ²	17,300	124,560	
計					124,560	
総合調整費		1	式		402,000	別紙 00-0005
配管系統 調整		113	m	530	59,890	
長方形タテ調整		173.2	m ²	550	95,260	
主機械室内機器 調整	空 調 5,000m2以下	1	式		247,000	
計					402,150	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空気調和設備		空調機器		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,436,000	別紙 00-0006
機器撤去工事	再使用しない					
ガス吸収冷温水機 撤去再使用しない	RHU-1 二重効用ユニット型 冷房能力387kW (30+40+40USRT)	1	組	367,000	367,000	代価表 0003
冷却塔 撤去再使用しない	CT-1 開放形 角型 冷却能力740kW	1	基	109,000	109,000	代価表 0004
薬液注入装置 (冷却塔) 撤去再使用しない	CTW-1 薬液タンク100L 注入ポンプ 130cc/min	1	台	10,500	10,500	代価表 0005
膨張水槽 撤去再使用しない	TF-1 開放式 SUS製 1000L 1.0×1.0×1.3mH 鋼製架台500H共	1	基	16,400	16,400	代価表 0006
冷温水ポンプ 撤去再使用しない	PCH-1 片吸込渦巻型 65φx600L/minx32mx5.5kW スプリング防振架台共	1	台	33,400	33,400	代価表 0007
冷温水ポンプ 撤去再使用しない	PCH-2 片吸込渦巻型 65φx500L/minx31mx5.5kW スプリング防振架台共	1	台	33,400	33,400	代価表 0008
ファンコイルユニット 撤去再使用しない	床置形、FCU-6	1	台	8,080	8,080	代価表 0009
煙道撤去 再使用しない		1	式		1,587,000	
煙道保温撤去 再使用しない	ロックワール カラー亜鉛鉄板	30	m ²	5,000	150,000	代価表 0010
産業廃棄物積込・運搬費		18.14	m ³	6,690	121,356.6	
計					2,436,136.6	

機械設備工事		空気調和設備		空調機器		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬出費		1	式		679,000	別紙 00-0007
搬出費	複数搬出 500kg/m3未満	2.43	t	72,800	176,904	
搬出費	複数搬出 500kg/m3未満	5.44	t	72,800	396,032	
搬出費	複数搬出 100kg/m3未満	0.25	t	151,000	37,750	
搬出費	複数搬出 100kg/m3未満	0.16	t	151,000	24,160	
搬出費	複数搬出 200kg/m3未満	0.26	t	121,000	31,460	
搬出費	複数搬出 400kg/m3未満	0.16	t	84,900	13,584	
計					679,890	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空気調和設備		空調機器		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスベスト除去工事		1	式		777,000	別紙 00-0008
アスベスト処理 掲示板		1	枚	1,910	1,910	
ガス吸収冷温水機 アスベスト部位除去	アスベスト撤去(養生・袋詰め含む)	1	式		162,000	
ガス吸収冷温水機 アスベスト部位除去	機械器具損料・消耗品	1	式		8,100	
ガス吸収冷温水機 アスベスト部位除去	機械運搬費	1	式		24,000	
ガス吸収冷温水機 アスベスト部位除去	書類作成費	1	式		150,000	
ガス吸収冷温水機 アスベスト部位除去	現場管理費(石綿作業主任者)	1	式		24,000	
ガス吸収冷温水機 アスベスト部位除去	石綿含有廃棄物運搬	1	式		36,000	
配管切断	アスベスト含有部の両端 80A エルボ	12	か所	2,860	34,320	代価表 0031
配管切断	アスベスト含有部の両端 100A エルボ	24	か所	3,230	77,520	代価表 0032
配管切断	アスベスト含有部の両端 125A エルボ	30	か所	3,230	96,900	代価表 0033
ダクト切断	アスベスト含有部の両端	82	か所	1,660	136,120	代価表 0034
アスベスト処理 集積 ・梱包		4.06	m3	3,480	14,128.8	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t 積級 バックホウ0.45m3 石こうボート類 D1D区間有り 68.0km以下	4.06	m3	3,190	12,951.4	代価表 0035
計					777,950.2	

機械設備工事		空気調和設備		空調機器		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		1,267,000	別紙 00-0009
吸液液採取処分費		1	式		920,000	
アスベスト含有廃棄物	吸収式冷温水機	1	m3	50,000	50,000	
アスベスト含有廃棄物	その他	0.3	t	25,000	7,500	
FRP処分費		1,180	kg	190	224,200	
金属くず		5.64	t	11,700	65,988	
計					1,267,688	
有価材		1	式		▲20,300	別紙 00-0010
スクラップ	鉄くず ヘルメ-H1	0.41	t	▲49,500	▲20,295	
計					▲20,295	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空気調和設備		空調配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		467,000	別紙 00-0011
冷温水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミカッパ化粧原紙 65A	11.7	m	3,310	38,727	
冷温水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミカッパ化粧原紙 80A	15	m	3,750	56,250	
冷温水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミカッパ化粧原紙 125A	32.2	m	5,160	166,152	
膨張管						
冷温水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミカッパ化粧原紙 50A	4.9	m	2,960	14,504	
冷温水管 保温	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A	1.1	m	10,000	11,000	
給水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミカッパ化粧原紙 50A	4.1	m	1,770	7,257	
給水管 保温	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A	4.1	m	7,110	29,151	
冷温水用弁類保温	グラスウール(ハタフライ弁) 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 65A	2	個	12,300	24,600	
冷温水用弁類保温	グラスウール(ハタフライ弁) 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 80A	6	個	13,900	83,400	
冷温水用弁類保温	グラスウール(ハタフライ弁) 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 125A	2	個	18,100	36,200	
計					467,241	

機械設備工事		空調設備		空調配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗装工事		1	式		74,000	別紙 00-0012
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 80A	14.7	m	1,320	19,404	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 100A	14.7	m	1,520	22,344	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 125A	18.7	m	1,730	32,351	
計					74,099	
製作金物		1	式		180,000	別紙 00-0013
配管屋上横引き 支持架台	400Wx500H程度 L-50x50x6 ステンレス鋼	8	か所	22,600	180,800	代価表 0051
計					180,800	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空調設備		空調配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式		207,000	別紙 00-0014
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度 175mm	2	か所	21,500	43,000	
手はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	鉄筋コンクリート 200mm程度 0.2㎡	5	か所	24,300	121,500	
手はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	コンクリートﾌﾞﾛｯｸ 120～150mm 0.3㎡	3	か所	13,800	41,400	
コンクリート類 集積、積み込み	機 械	0.28	m3	2,060	576.8	
よりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 4.5km以下	0.28	m3	4,750	1,330	
計					207,806.8	
コンクリート類処分費		1	式		850	別紙 00-0015
コンクリート類処分費	無筋コンクリート 投棄料	0.28	m3	3,050	854	
計					854	

機械設備工事		空気調和設備		空調配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		742,000	別紙 00-0016
冷温管撤去	再使用しない					
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 20A	0.8	m	890	712	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 65A	9.2	m	2,900	26,680	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 80A	13.5	m	3,280	44,280	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 125A	31.4	m	5,080	159,512	
膨張管撤去	再使用しない					
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 50A	1.1	m	2,230	2,453	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 50A	5.2	m	1,670	8,684	
冷却水管撤去	再使用しない					
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 80A	4.8	m	3,280	15,744	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 100A	9.6	m	4,290	41,184	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 125A	8.5	m	5,080	43,180	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 125A	12	m	3,810	45,720	
補給水管撤去	再使用しない					

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空気調和設備		空調配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		742,000	別紙 00-0016
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 50A	3.7	m	2,230	8,251	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 50A	3.7	m	1,670	6,179	
ドレン管撤去	再使用しない					
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 50A	5.2	m	2,230	11,596	
弁類撤去	再使用しない					
弁類撤去 再使用しない	80A	3	個	3,030	9,090	
弁類撤去 再使用しない	125A	6	個	4,290	25,740	
バクフアイ弁撤去 再使用しない	65A	2	個	1,250	2,500	
バクフアイ弁撤去 再使用しない	80A	8	個	1,510	12,080	
バクフアイ弁撤去 再使用しない	100A	4	個	1,780	7,120	
バクフアイ弁撤去 再使用しない	125A	4	個	2,140	8,560	
配管保温撤去	再使用しない					
冷温水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	0.8	m	590	472	
冷温水管 保温撤去	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラス化粧原紙 65A 再使用しない	9.2	m	1,030	9,476	

機械設備工事		空気調和設備		空調配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		742,000	別紙 00-0016
冷温水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽ化粧原紙 80A 再使用しない	13.5	m	1,120	15,120	
冷温水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽ化粧原紙 125A 再使用しない	31.4	m	1,660	52,124	
膨張管保温撤去	再使用しない					
冷温水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽ化粧原紙 50A 再使用しない	1.1	m	940	1,034	
冷温水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 カﾅｰ亜鉛鉄板 50A 再使用しない	5.2	m	1,930	10,036	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽ化粧原紙 50A 再使用しない	3.7	m	620	2,294	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 カﾅｰ亜鉛鉄板 50A 再使用しない	3.7	m	1,390	5,143	
産業廃棄物積込・運搬費		25	m ³	6,690	167,250	
計					742,214	
廃棄物処分費		1	式		16,000	別紙 00-0017
金属くず		1.01	t	11,700	11,817	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有産業廃棄物		0.17	t	25,000	4,250	
計					16,067	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空気調和設備		換気機器		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		470,000	別紙 00-0018
送風機(片吸込)据付	天井吊形 防振基礎 No.3 以下	1	台	108,000	108,000	
送風機(片吸込)据付	天井吊形 防振基礎 No.2 以下	1	台	82,400	82,400	
消音ボックス付送風機 据付	天井吊	1	台	51,800	51,800	
送風機(片吸込)据付	天井吊形 防振基礎 No.2 1/2以下	1	台	93,800	93,800	
送風機(片吸込)据付	天井吊形 防振基礎 No.2 以下	1	台	82,400	82,400	
消音ボックス付送風機 据付	天井吊	1	台	51,800	51,800	
計					470,200	
搬入費		1	式		42,300	別紙 00-0019
搬入費	複数搬入 200kg/m ³ 未満	0.22	t	121,000	26,620	
搬入費	複数搬入 200kg/m ³ 未満	0.13	t	121,000	15,730	
計					42,350	

機械設備工事		空調設備		換気機器		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		178,000	別紙 00-0020
遠心送風機 撤去 再使用しない	FS-B-1 片吸込シロッコ 天井吊 No.4 1/2x18,000m3/hx250Pax5.5kW	1	台	75,200	75,200	代価表 0012
遠心送風機 撤去 再使用しない	FE-B-1 片吸込シロッコ 天井吊 No.4 1/2、3.7kW	1	台	75,200	75,200	代価表 0013
有圧換気扇 撤去 再使用しない	FE-B-4 3,600m3/hx10Pax0.16kW	1	台	5,010	5,010	代価表 0014
産業廃棄物積込・ 運搬費		3.4	m3	6,690	22,746	
計					178,156	
搬出費		1	式		58,000	別紙 00-0021
搬出費	複数搬出 200kg/m3未満	0.26	t	121,000	31,460	
搬出費	複数搬出 200kg/m3未満	0.22	t	121,000	26,620	
計					58,080	
廃棄物処分費		1	式		5,730	別紙 00 0022
金属くず		0.49	t	11,700	5,733	
計					5,733	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空調設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
チャンパー類		1	式		255,000	別紙 00-0023
チャンパー (低圧用)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	5	m ²	9,460	47,300	
チャンパー (低圧用)	インサート無 1.0mm(1501～2200mm)	18.3	m ²	10,700	195,810	
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	0.6	m ²	6,560	3,936	
消音内貼り	グラスウール 消音エルボ ガラスクロス 保温厚25	0.6	m ²	8,530	5,118	
ダクト端部閉塞		0.1	m ²	30,200	3,020	
計					255,184	

機械設備工事		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		529,000	別紙 00-0024
換気ダクト撤去	再使用しない					
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	18.7	m ²	1,830	34,221	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	48.4	m ²	2,000	96,800	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	109.4	m ²	2,080	227,552	
制気口撤去	再使用しない					
ユニバーサル形吹出口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.1m ² 以下 再使用しない	8	個	3,170	25,360	
ユニバーサル形吹出口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.2m ² 以下 再使用しない	11	個	3,670	40,370	
ダクト類撤去	再使用しない					
風量調節ダクト（VD）撤去	0.5m ² 以下 再使用しない	4	個	4,170	16,680	
防火ダクト（FD）撤去	0.1m ² 以下 再使用しない	1	個	3,750	3,750	
防火ダクト（FD）撤去	0.5m ² 以下 再使用しない	1	個	4,590	4,590	
チャンパ撤去	再使用しない					
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	14	m ²	2,080	29,120	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	11.7	m ²	2,580	30,186	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		529,000	別紙 00-0024
たわみ継手撤去	再使用しない					
たわみ継手（キャンパス継手）撤去 再使用しない	片吸込形 送風機 4 1/2	2	組	7,260	14,520	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.99	m ³	6,690	6,623.1	
計					529,772.1	
廃棄物処分費		1	式		90,900	別紙 00-0025
金属くず		7.77	t	11,700	90,909	
計					90,909	

機械設備工事 別紙明細

大阪府中河内府税事務所機械設備改修工事(機械設備)

機械設備工事		給排水衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式		9,330	別紙 00-0031
搬入費	複数搬入 400kg/m3未満	0.11	t	84,900	9,339	
計					9,339	
据付費		1	式		64,600	別紙 00-0032
小形給水ポンプユニット 据付 (衛生機器)	標準基礎 1.5 kW以下 ポンプ 2台	1	基	64,600	64,600	
計					64,600	
水質試験費		1	式		87,600	別紙 00-0033
水質試験費	上水・受水槽用	1	か所	87,600	87,600	
計					87,600	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		給排水衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		1,287,000	別紙 00-0034
給水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 20A	92.6	m	2,450	226,870	
給水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 50A	4.8	m	2,820	13,536	
給水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 20A	14.3	m	1,940	27,742	
給水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 25A	20.5	m	1,990	40,795	
給水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラス化粧原紙 32A	17.7	m	1,590	28,143	
給水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 40A	2.1	m	2,220	4,662	
給水管 保温	グラスウール 天井内, ハイブリッドシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	50.4	m	1,500	75,600	
給水管 保温	グラスウール 天井内, ハイブリッドシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	12.9	m	1,520	19,608	
給水管 保温	グラスウール 天井内, ハイブリッドシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	6.6	m	1,730	11,418	
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A	30.5	m	6,220	189,710	
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 25A	30	m	6,640	199,200	
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 40A	17.1	m	7,620	130,302	
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A	39.5	m	8,110	320,345	
計					1,287,931	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		給排水衛生設備		給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1		式		221,000	別紙 00-0036
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾐﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 32mm	2		か所	6,200	12,400	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾐﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 38mm	2		か所	6,200	12,400	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾐﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 63mm	3		か所	7,080	21,240	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾐﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 75mm	1		か所	8,260	8,260	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾐﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度 32mm	12		か所	8,560	102,720	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾐﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度 63mm	3		か所	9,450	28,350	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾐﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度 75mm	2		か所	11,200	22,400	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾐﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	250mm程度 32mm	1		か所	10,600	10,600	
手はつり (溝はつり)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 100×100mm	0.6		m	5,330	3,198	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	0.01		m3	2,060	20.6	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 D1D区間有り 4.5km以下	0.01		m3	4,750	47.5	
計						221,636.1	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		給排水衛生設備		給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1		式		1, 120, 000	別紙 00-0038
(給水設備)							
受水槽撤去 再使用しない	FRP一体型 30m3 寸法3.0×5.0×2.0	1		基	151, 000	151, 000	代価表 0052
高置水槽撤去 再使用しない	FRP製一体型 6m3 寸法2.0×2.0×2.0H 平架台共	1		基	40, 600	40, 600	代価表 0053
揚水ポンプ撤去 再使用しない	片吸込形渦巻ポンプ 標準基礎 3.7 kW以下	2		台	16, 700	33, 400	代価表 0054
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 20A	9		m	890	8, 010	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 25A	2.2		m	1, 090	2, 398	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 40A	1.5		m	1, 480	2, 220	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 50A	3.7		m	1, 850	6, 845	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 65A	16.6		m	2, 420	40, 172	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 80A	4		m	2, 740	10, 960	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 20A	43.8		m	1, 070	46, 866	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 25A	22.2		m	1, 320	29, 304	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 32A	23		m	1, 610	37, 030	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 40A	39		m	1, 770	69, 030	

機械設備工事		給排水衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		1, 120, 000	別紙 00-0038
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 65A	36. 2	m	2, 900	104, 980	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 20A	6. 2	m	800	4, 960	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 25A	7. 4	m	990	7, 326	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 65A	29. 5	m	2, 180	64, 310	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 80A	23	m	2, 460	56, 580	
ビニール管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 25A	0. 8	m	590	472	
弁類撤去 再使用しない	65A	8	個	2, 500	20, 000	
弁類撤去 再使用しない	80A	1	個	3, 030	3, 030	
プラグ・キャップ止め	機械室・便所 鋼管用プラグ 65A	2	か所	7, 260	14, 520	
(保温)						
給水管 保温撤去	ガラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 20A 再使用しない	4	m	530	2, 120	
給水管 保温撤去	ガラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	17. 8	m	650	11, 570	
給水管 保温撤去	ガラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	7. 8	m	720	5, 616	
給水管 保温撤去	ガラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 32A 再使用しない	15. 3	m	750	11, 475	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		給排水衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		1, 120, 000	別紙 00-0038
給水管 保温撤去	ガラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	24. 6	m	750	18, 450	
給水管 保温撤去	ガラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 65A 再使用しない	36. 2	m	940	34, 028	
給水管 保温撤去	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	31	m	470	14, 570	
給水管 保温撤去	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	16. 6	m	500	8, 300	
給水管 保温撤去	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A 再使用しない	7. 7	m	530	4, 081	
給水管 保温撤去	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	15. 9	m	560	8, 904	
給水管 保温撤去	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	3. 7	m	620	2, 294	
給水管 保温撤去	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 65A 再使用しない	16. 6	m	690	11, 454	
給水管 保温撤去	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	4	m	750	3, 000	
給水管 保温撤去	ガラスウール 屋外露出、浴室 カラー亜鉛鉄板 20A 再使用しない	6. 2	m	1, 010	6, 262	
給水管 保温撤去	ガラスウール 屋外露出、浴室 カラー亜鉛鉄板 25A 再使用しない	7. 4	m	1, 070	7, 918	
給水管 保温撤去	ガラスウール 屋外露出、浴室 カラー亜鉛鉄板 65A 再使用しない	29. 5	m	1, 510	44, 545	
給水管 保温撤去	ガラスウール 屋外露出、浴室 カラー亜鉛鉄板 80A 再使用しない	23	m	1, 660	38, 180	
産業廃棄物積込・ 運搬費		20	m ³	6, 690	133, 800	

機械設備工事		給排水衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,120,000	別紙 00-0038
計					1,120,580	
搬出費		1	式		62,300	別紙 00-0039
搬出費 (揚重機除く) (撤去用)	複数搬出 100kg/m3未満	0.37	t	101,000	37,370	
搬出費 (揚重機除く) (撤去用)	複数搬出 500kg以下	0.28	t	48,600	13,608	
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.16	t	71,000	11,360	
計					62,338	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		給排水衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスベスト除去工事		1	式		378,000	別紙 00-0040
配管切断	アスベスト含有部の両端 20A チーズ	10	か所	3,760	37,600	代価表 0020
配管切断	アスベスト含有部の両端 25A チーズ	3	か所	3,760	11,280	代価表 0021
配管切断	アスベスト含有部の両端 32A チーズ	8	か所	3,760	30,080	代価表 0022
配管切断	アスベスト含有部の両端 40A チーズ	22	か所	4,030	88,660	代価表 0023
配管切断	アスベスト含有部の両端 65A チーズ	1	か所	4,030	4,030	代価表 0024
配管切断	アスベスト含有部の両端 80A チーズ	1	か所	4,300	4,300	代価表 0025
配管切断	アスベスト含有部の両端 20A エルボ	25	か所	2,510	62,750	代価表 0026
配管切断	アスベスト含有部の両端 25A エルボ	15	か所	2,510	37,650	代価表 0027
配管切断	アスベスト含有部の両端 32A エルボ	3	か所	2,510	7,530	代価表 0028
配管切断	アスベスト含有部の両端 40A エルボ	9	か所	2,690	24,210	代価表 0029
配管切断	アスベスト含有部の両端 65A エルボ	18	か所	2,690	48,420	代価表 0030
配管切断	アスベスト含有部の両端 80A エルボ	7	か所	2,860	20,020	代価表 0031
アスベスト処理 集積・梱包		0.24	m3	3,480	835.2	
産業廃棄物積込・運搬費		0.24	m3	6,690	1,605.6	

機械設備工事		給排水衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスベスト除去工事		1	式		378,000	別紙 00-0040
計					378,970.8	
廃棄物処分費		1	式		18,500	別紙 00-0041
ビニル管類処分費	25A	0.8	m	10	8	
金属くず		1.56	t	11,700	18,252	
アスベスト含有材処分費		0.01	t	25,000	250	
計					18,510	
有価材		1	式		▲13,400	別紙 00-0042
スクラップ	鉄くず ヘルパーH1	0.27	t	▲49,500	▲13,365	
計					▲13,365	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		給排水衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		82,200	別紙 00-0043
汚水、雑排水、汚物用水中ポンプ据付(衛生機器)	2.2 kW以下	2	台	41,100	82,200	
計					82,200	
保温工事		1	式		23,800	別紙 00-0044
排水管 保温	クワースカール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 50A	10.1	m	2,360	23,836	
計					23,836	
はつり工事		1	式		11,200	別紙 00-0045
機械はつり(クレーン・リフト・カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 75mm	1	か所	11,200	11,200	
コンクリート類 集積、積込み	機 械	0.01	m ³	2,060	20.6	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 4.5km以下	0.01	m ³	4,750	47.5	
計					11,268.1	

機械設備工事		給排水衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		30	別紙 00-0046
コンクリート類処分費	無筋コンクリート 投棄料	0.01	m3	3,050	30.5	
計					30.5	
撤去工事	再使用しない	1	式		33,700	別紙 00-0047
汚水水中ポンプ 撤去再使用しない	φ65、2.2kw	2	台	12,500	25,000	代価表 0055
(高置水槽排水)						
ビニル管類撤去(給排水)	屋外架空・暗渠 50A	0.8	m	1,020	816	
再使用しない 鋼管類撤去(給排水冷却水)	屋外架空・暗渠 80A	2.5	m	2,460	6,150	
再使用しない 産業廃棄物積込・運搬費		0.26	m3	6,690	1,739.4	
計					33,705.4	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		給排水衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		720	別紙 00-0048
ビニル管類処分費	50A	0.8	m	30	24	
金属くず		0.06	t	11,700	702	
計					726	

機械設備工事		給排水衛生設備		消火設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式		22,000	別紙 00-0049
搬入費	複数搬入 400kg/m3未満	0.26	t	84,900	22,074	
計					22,074	
据付費		1	式		15,500	別紙 00-0050
消火用充水タンク据付	200L	1	基	15,500	15,500	
計					15,500	
塗装工事		1	式		15,600	別紙 00-0051
配管用炭素鋼管(白管)塗装	露出 40A	16	m	980	15,680	
計					15,680	
製作金物		1	式		22,600	別紙 00 0052
配管屋上横引き支持架台	400Wx500H程度 L-50x50x6 ステンレス鋼	1	か所	22,600	22,600	代価表 0051
計					22,600	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		給排水衛生設備		消火設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		5,410	別紙 00-0053
鋼管類撤去(給排水冷却水)	屋外架空・暗渠 50A	3.2	m	1,670	5,344	
再使用しない産業廃棄物積込・運搬費		0.01	m3	6,690	66.9	
計					5,410.9	
廃棄物処分費		1	式		230	別紙 00-0054
金属くず		0.02	t	11,700	234	
計					234	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事		屋外給水設備		給水引込		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
申請費		1	式		3,620	別紙 00-0057
設計審査手数料		1	か所	1,810	1,810	
竣工検査手数料		1	か所	1,810	1,810	
計					3,620	
土工事		1	式		18,500	別紙 00-0058
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m3	2.61	m3	1,360	3,549.6	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.45m3	1.9	m3	2,780	5,282	
土工事	山砂の類 -	0.71	m3	8,060	5,722.6	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	0.71	m3	5,630	3,997.3	
計					18,551.5	
残土処分費		1	式		1,270	別紙 00-0059
残土処分費	投棄料(阪南2区)	0.71	m3	1,800	1,278	
計					1,278	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		屋外給水設備		給水引込		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工事		1	式		7,030	別紙 00-0060
アスファルト舗装	機械舗装 B(車道)	1.8	m ²	3,910	7,038	
計					7,038	
コンクリート類解体工事		1	式		11,100	別紙 00-0061
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m) -	9.4		440	4,136	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3) -	0.14		6,470	905.8	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3) -	0.8		2,340	1,872	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.5km以下	0.14	m3	3,420	478.8	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 28.5km以下	0.8	m3	4,640	3,712	
計					11,104.6	

機械設備工事		屋外給水設備		給水引込		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		15,900	別紙 00-0062
コンクリート類処分費	アスファルト処分費	0.14	m3	2,820	394.8	
コンクリート類処分費	路盤材処分費	0.8	m3	19,400	15,520	
計					15,914.8	
撤去工事	再使用しない	1	式		13,700	別紙 00-0063
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 40A	3.7	m	630	2,331	
再使用しない ボックス類蓋撤去	量水器ボックス 25-40	1	か所	3,800	3,800	
再使用しない ボックス類蓋撤去	パンプボックス 50	2	か所	3,800	7,600	
産業廃棄物積込・運搬費		0.01	m3	6,690	66.9	
計					13,797.9	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		屋外給水設備		給水引込		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		300	別紙 00-0064
金属くず		0.02	t	11,700	234	
ビニル管類処分費	40A	3.7	m	20	74	
計					308	

機械設備工事		屋外給水設備		屋外給水		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		71,300	別紙 00-0065
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m3	8.83	m3	1,360	12,008.8	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.45m3	5.64	m3	2,780	15,679.2	
土工事	山砂の類 -	3.19	m3	8,060	25,711.4	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	3.19	m3	5,630	17,959.7	
計					71,359.1	
残土処分費		1	式		5,740	別紙 00-0066
残土処分費	投棄料(阪南2区)	3.19	m3	1,800	5,742	
計					5,742	
アスファルト舗装工事		1	式		51,000	別紙 00-0067
アスファルト舗装	機械舗装 B(車道)	13.05	m ²	3,910	51,025.5	
計					51,025.5	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		屋外給水設備		屋外給水		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類解体工事		1	式		43,900	別紙 00-0068
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m) -	54.2		440	23,848	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3) -	0.65		6,470	4,205.5	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3) -	1.96		2,340	4,586.4	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.5km以下	0.65	m3	3,420	2,223	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 28.5km以下	1.96	m3	4,640	9,094.4	
計					43,957.3	
コンクリート類処分費		1	式		39,800	別紙 00-0069
コンクリート類処分費	アスファルト処分費	0.65	m3	2,820	1,833	
コンクリート類処分費	路盤材処分費	1.96	m3	19,400	38,024	
計					39,857	

機械設備工事		屋外給水設備		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式		955,000	別紙 00-0070
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 修理費含む 2か月 高さ12m	207.42	m ²	2,630	545,514.6	代価表 0059
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 修理費含む 2か月 高さ16m	97.6	m ²	2,770	270,352	代価表 0060
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 修理費含む 2か月	43.2	m	630	27,216	代価表 0061
単管本足場	単管本足場 修理費含む 2か月 高さ4.3m	26.64	m ²	4,220	112,420.8	代価表 0062
計					955,503.4	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ラフテレンクレーン	ホイール、油圧伸縮ジブ型 25t吊り オペレータ付き	2	日	49,000	98,000	
ラフテレンクレーン	ホイール、油圧伸縮ジブ型 50t吊り オペレータ付き	2	日	85,000	170,000	
ラフテレンクレーン	ホイール、油圧伸縮ジブ型 70t吊り オペレータ付き	2	日	137,000	274,000	
消火器 設置	ABC粉末 10型	15	本	5,060	75,900	代価表 0064
貫通部非破壊検査 (X線)		1	式		738,000	別紙 00-0071
交通誘導員	交通誘導警備員B	18	人	15,800	284,400	
仮囲(7) フェンスハケット標準 図参-6	(A) 月額損料	19	か所	630	11,970	
仮囲(7) フェンスハケット標準 図参-6	(A) 撤去手間	19	か所	600	11,400	
養生敷鉄板	厚22 月額損料	90	m ²	630	56,700	
養生敷鉄板	設置撤去手間	720	m ²	1,260	907,200	
A型ハケット	H=800 月額損料	10	m	74	740	
A型ハケット	H=800 設置及び撤去手間	10	m	640	6,400	
計					2,634,710	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
貫通部非破壊検査(X線)		1	式		738,000	別紙 00-0071
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金 (一式) 51-60箇所まで	1		472,000	472,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費 (枚) 51-60箇所まで	29		4,320	125,280	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費 (一式) 51-60箇所まで	1		102,000	102,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費 (一式) 51-60箇所まで	1		39,000	39,000	
計					738,280	

空調設備							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	薬液注入装置 据付	薬液注入装置、薬液タンク100L	台	1	34,700	34,746.51	有り 代価表 0001
	煙道消音器 据付		個	1	51,800	51,814.98	有り 代価表 0002
	ガス吸収冷水機 撤去再使用しない	RHU-1 二重効用ユニット型 冷房能力387kW (30+40+40USRT)	組	1	367,000	367,239.6	有り 代価表 0003
	冷却塔 撤去再使用しない	CT-1 開放形 角型 冷却能力740kW	基	1	109,000	109,527.6	有り 代価表 0004
	薬液注入装置 (冷却塔) 撤去再使用しない	CTW-1 薬液タンク100L 注入ポンプ 130cc/min	台	1	10,500	10,593.45	有り 代価表 0005
	膨張水槽 撤去再使用しない	TE-1 開放式 SUS製 1000L 1.0×1.0×1.3mH 鋼製架台500H共	基	1	16,400	16,478.7	有り 代価表 0006
	冷水ポンプ 撤去再使用しない	PCH-1 片吸込渦巻型 65φ x600L/minx32mx5.5kW スプリング防振架台共	台	1	33,400	33,453	有り 代価表 0007
	冷水ポンプ 撤去再使用しない	PCH-2 片吸込渦巻型 65φ x500L/minx31mx5.5kW スプリング防振架台共	台	1	33,400	33,453	有り 代価表 0008
	ファンコイルユニット 撤去再使用しない	床置形、FCU-6	台	1	8,080	8,084.47	有り 代価表 0009
	煙道保温撤去再使用しない	ロックウール カラー亜鉛鉄板	m ²	1	5,000	5,002.58	有り 代価表 0010
	空調機トラップ	50A	個	1	26,000	26,042.92	有り 代価表 0011
	遠心送風機 撤去再使用しない	FS-B-1 片吸込シロッコ 天井吊 No.4 1/2x18,000m3/hx250Pax5.5kW	台	1	75,200	75,232.07	有り 代価表 0012
	遠心送風機 撤去再使用しない	FE-B-1 片吸込シロッコ 天井吊 No.4 1/2、3.7kW	台	1	75,200	75,232.07	有り 代価表 0013
	有圧換気扇 撤去再使用しない	FE-B-4 3,600m3/hx10Pax0.16kW	台	1	5,010	5,017.95	有り 代価表 0014
	ユニバーサル形吹出口	VHS 350 350	個	1	18,200	18,251.92	有り 代価表 0015

代価表一覧

空調設備							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	グリッド金網	400 200 SUS製	個	1	16,900	16,993.6	有り 代価表 0016
	風量調節ダンパー	550 250	個	1	18,300	18,353.6	有り 代価表 0017
	チャッキダンパー	250 400	個	1	16,900	16,993.6	有り 代価表 0018
	チャッキダンパー	700 700	個	1	30,000	30,053.6	有り 代価表 0019
	配管切断	アスベスト含有部の両端 20A チーズ	か所	1	3,760	3,768.18	有り 代価表 0020
	配管切断	アスベスト含有部の両端 25A チーズ	か所	1	3,760	3,768.18	有り 代価表 0021
	配管切断	アスベスト含有部の両端 32A チーズ	か所	1	3,760	3,768.18	有り 代価表 0022
	配管切断	アスベスト含有部の両端 40A チーズ	か所	1	4,030	4,036.32	有り 代価表 0023
	配管切断	アスベスト含有部の両端 65A チーズ	か所	1	4,030	4,036.32	有り 代価表 0024
	配管切断	アスベスト含有部の両端 80A チーズ	か所	1	4,300	4,304.47	有り 代価表 0025
	配管切断	アスベスト含有部の両端 20A エルボ	か所	1	2,510	2,512.12	有り 代価表 0026
	配管切断	アスベスト含有部の両端 25A エルボ	か所	1	2,510	2,512.12	有り 代価表 0027
	配管切断	アスベスト含有部の両端 32A エルボ	か所	1	2,510	2,512.12	有り 代価表 0028
	配管切断	アスベスト含有部の両端 40A エルボ	か所	1	2,690	2,690.88	有り 代価表 0029
	配管切断	アスベスト含有部の両端 65A エルボ	か所	1	2,690	2,690.88	有り 代価表 0030

衛生設備							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	配管屋上横引き 支持架台	400Wx500H程度 L-50x50x6 ステンレス鋼	か所	1	22,600	22,600.61	有り 代価表 0051
	受水槽撤去 再使用しない	FRP一体型 30m3 寸法3.0×5.0×2.0	基	1	151,000	151,777.5	有り 代価表 0052
	高置水槽撤去 再使用しない	FRP製一体型 6m3 寸法2.0×2.0×2.0H 平架台共	基	1	40,600	40,639.2	有り 代価表 0053
	揚水ポンプ撤去 再使用しない	片吸込形渦巻ポンプ 標準基礎 3.7 kW以下	台	1	16,700	16,726.5	有り 代価表 0054
	汚水水中ポンプ 撤去再使用しない	φ65、2.2kw	台	1	12,500	12,544.87	有り 代価表 0055
	弁柵	50A用 東大阪市型	組	1	32,400	32,491.63	有り 代価表 0056
	量水器柵	50A用 東大阪市型	組	1	64,200	64,281.4	有り 代価表 0057
	消火器 設置	ABC粉末 10型	本	1	5,060	5,060	有り 代価表 0064

代価表一覧

直接仮設							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	内部仕上足場	脚立足場 修理費含む 2か月 階高4.0m以下	m ²	1	730	735.93	有り 代価表 0058
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 修理費含む 2か月 高さ12m	m ²	1	2,630	2,630.48	有り 代価表 0059
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 修理費含む 2か月 高さ16m	m ²	1	2,770	2,779.06	有り 代価表 0060
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 修理費含む 2か月	m	1	630	636.69	有り 代価表 0061
	単管本足場	単管本足場 修理費含む 2か月 高さ4.3m	m ²	1	4,220	4,224.23	有り 代価表 0062

代価表

49

空調設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	薬液注入装置 据付	薬液注入装置、薬液タンク100L	台	1			34,700		代価表 0001
01	ライポンポン 据付 (空調機器)	0.4 kW以下	台	1	1	21,640.37	21,640.37		
			台						
02	開放形 膨張タンク 据付	TE-100	基	1	1	13,106.14	13,106.14		
			基						
	計						34,746.51		
	煙道消音器 据付		個	1			51,800		代価表 0002
01	設備機械工		人	0.85	2	24,780	42,126	○	
			人						
	その他		式	1	0.23	42,126	9,688.98		
			式						
	計						51,814.98		

代価表

空調設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ガス吸収冷温水機 撤去再使用しない	RHU-1 二重効用ユニット型 冷房能力387kW (30+40+40USRT)	組	1			367,000		代価表 0003
01	設備機械工		人	8.44	0.4	24,780	83,657.28	○	
			人						
02	設備機械工		人	10.6	0.4	24,780	105,067.2	○	
			人						
03	設備機械工		人	10.6	0.4	24,780	105,067.2	○	
			人						
	その他		式	1	0.25	293,791.68	73,447.92		
			式						
	計						367,239.6		
	冷却塔 撤去再使用しない	CT-1 開放形 角型 冷却能力740kW	基	1			109,000		代価表 0004
01	設備機械工		人	8.84	0.4	24,780	87,622.08	○	
			人						
	その他		式	1	0.25	87,622.08	21,905.52		
			式						
	計						109,527.6		

代価表

50

空調設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	薬液注入装置 (冷却塔) 撤去再使用しない	CTW-1 薬液タンク100L 注入ポンプ 130cc/min	台	1			10,500		代価表 0005
01	設備機械工		人	0.71	0.3	24,780	5,278.14	○	
02	設備機械工		人	0.43	0.3	24,780	3,196.62	○	
	その他		式	1	0.25	8,474.76	2,118.69		
	計						10,593.45		
	膨張水槽 撤去再使用しない	TE-1 開放式 SUS製 1000L 1.0×1.0×1.3mH 鋼製架台500H共	基	1			16,400		代価表 0006
01	設備機械工		人	1.33	0.4	24,780	13,182.96	○	
	その他		式	1	0.25	13,182.96	3,295.74		
	計						16,478.7		
	冷温水ポンプ 撤去再使用しない	PCH-1 片吸込渦巻型 65φ x600L/minx32mx5.5kW スプリング防振架台共	台	1			33,400		代価表 0007
01	設備機械工		人	2.7	0.4	24,780	26,762.4	○	
	その他		式	1	0.25	26,762.4	6,690.6		
	計						33,453		

代価表

空調設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	冷温水ポンプ 撤去再使用しない	PCH-2 片吸込渦巻型 65φ x500L/minx31mx5.5kW スプリング防振架台共	台	1			33,400		代価表 0008
01	設備機械工		人	2.7	0.4	24,780	26,762.4	○	
	その他		式	1	0.25	26,762.4	6,690.6		
	計						33,453		
	ファンコイルユニット 撤去 再使用しない	床置形、FCU-6	台	1			8,080		代価表 0009
01	設備機械工		人	0.87	0.3	24,780	6,467.58	○	
	その他		式	1	0.25	6,467.58	1,616.89		
	計						8,084.47		
	煙道保温撤去 再使用しない	ロックウール カバー亜鉛鉄板	m ²	1			5,000		代価表 0010
01	保温工		人	0.23	0.3	25,095	1,731.55	○	
02	ダクト工		人	0.34	0.3	22,260	2,270.52	○	
	その他		式	1	0.25	4,002.07	1,000.51		
	計						5,002.58		

代価表

51

空調設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	空調機トランプ	50A	個	1			26,000		代価表 0011
01	空調機トランプ	50A	個	1	1	19,300	19,300		
			個						
02	ドラムトランプ (铸铁製) 取付	50A	個	1	1	6,742.92	6,742.92		
			個						
	計						26,042.92		
	遠心送風機 撤去 再使用しない	FS-B-1 片吸込シロッコ 天井吊 No.4 1/2x18,000m3/hx250Pax5.5kW	台	1			75,200		代価表 0012
01	設備機械工		人	6.072	0.4	24,780	60,185.66	○	
			人						
	その他		式	1	0.25	60,185.66	15,046.41		
	計						75,232.07		
	遠心送風機 撤去 再使用しない	FE-B-1 片吸込シロッコ 天井吊 No.4 1/2、3.7kW	台	1			75,200		代価表 0013
01	設備機械工		人	6.072	0.4	24,780	60,185.66	○	
			人						
	その他		式	1	0.25	60,185.66	15,046.41		
	計						75,232.07		

代価表

空調設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	有圧換気扇 撤去 再使用しない	FE-B-4 3,600m3/hx10Pax0.16kW	台	1			5,010		代価表 0014
01	設備機械工		人	0.54	0.3	24,780	4,014.36	○	
			人						
	その他		式	1	0.25	4,014.36	1,003.59		
	計						5,017.95		
	ユニバーサル形吹出口	VHS 350 350	個	1			18,200		代価表 0015
01	ユニバーサル形吹出口	VHS 350 350	個	1	1	7,300	7,300		
			個						
02	ユニバーサル形吹出口 取付	0.15㎡以下	個	1	1	10,951.92	10,951.92		
			個						
	計						18,251.92		
	クリップ 金網	400 200 SUS製	個	1			16,900		代価表 0016
01	クリップ 金網	400 200 SUS製	個	1	1	10,400	10,400		
			個						
02	クリップ 金網 取付費	0.1㎡以下	個	1	1	6,593.6	6,593.6		
			個						
	計						16,993.6		

代価表

52

空調設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	風量調節ダンパー	550 250	個	1			18,300		代価表 0017
01	風量調節ダンパー	550 250	個	1	1	10,200	10,200		
02	風量調節ダンパー 取付費	～0.5	個	1	1	8,153.6	8,153.6		
	計						18,353.6		
	チャッキダンパー	250 400	個	1			16,900		代価表 0018
01	チャッキダンパー	250 400	個	1	1	10,400	10,400		
02	チャッキダンパー 取付費	0.1㎡以下	個	1	1	6,593.6	6,593.6		
	計						16,993.6		
	チャッキダンパー	700 700	個	1			30,000		代価表 0019
01	チャッキダンパー	700 700	個	1	1	21,900	21,900		
02	チャッキダンパー 取付費	～0.5	個	1	1	8,153.6	8,153.6		
	計						30,053.6		

代価表

空調設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	配管切断	アスベスト含有部の両端 20A チーズ	か所	1			3,760		代価表 0020
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	か所	3	0.3	4,186.87	3,768.18		
	計						3,768.18		
	配管切断	アスベスト含有部の両端 25A チーズ	か所	1			3,760		代価表 0021
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	か所	3	0.3	4,186.87	3,768.18		
	計						3,768.18		
	配管切断	アスベスト含有部の両端 32A チーズ	か所	1			3,760		代価表 0022
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温有	か所	3	0.3	4,186.87	3,768.18		
	計						3,768.18		
	配管切断	アスベスト含有部の両端 40A チーズ	か所	1			4,030		代価表 0023
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有	か所	3	0.3	4,484.81	4,036.32		
	計						4,036.32		

代価表

53

空調設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	配管切断	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部の両端 65A チｰｽﾞ	か所	1			4,030		代価表 0024
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温有	か所	3	0.3	4,484.81	4,036.32		
	計						4,036.32		
	配管切断	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部の両端 80A チｰｽﾞ	か所	1			4,300		代価表 0025
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温有	か所	3	0.3	4,782.75	4,304.47		
	計						4,304.47		
	配管切断	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部の両端 20A エﾙﾎﾞ	か所	1			2,510		代価表 0026
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	か所	2	0.3	4,186.87	2,512.12		
	計						2,512.12		
	配管切断	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部の両端 25A エﾙﾎﾞ	か所	1			2,510		代価表 0027
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	か所	2	0.3	4,186.87	2,512.12		
	計						2,512.12		

代価表

空調設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	配管切断	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部の両端 32A エﾙﾎﾞ	か所	1			2,510		代価表 0028
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温有	か所	2	0.3	4,186.87	2,512.12		
	計						2,512.12		
	配管切断	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部の両端 40A エﾙﾎﾞ	か所	1			2,690		代価表 0029
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有	か所	2	0.3	4,484.81	2,690.88		
	計						2,690.88		
	配管切断	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部の両端 65A エﾙﾎﾞ	か所	1			2,690		代価表 0030
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温有	か所	2	0.3	4,484.81	2,690.88		
	計						2,690.88		
	配管切断	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部の両端 80A エﾙﾎﾞ	か所	1			2,860		代価表 0031
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温有	か所	2	0.3	4,782.75	2,869.65		
	計						2,869.65		

代価表

大阪府中河内府税事務所機械設備改修工事(機械設備)

代価表

衛生設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	洋風便器	CFS498BM(相当品) 噴流ﾀﾝｸ式 温水洗浄便座 付属品共 材工共	組	1			170,000		代価表 0036
01	腰掛便器	CFS498BM(相当品) 噴流ﾀﾝｸ式 温水洗浄便座 付属品共 材工共	組	1	1	141,000	141,000		
			組	1	1	29,120	29,120		
02	大便器 取付	ﾀﾝｸ式 温水洗浄便座	組	1	1				
	計						170,120		
	洋風便器	CFS498BMC(相当品) 噴流ﾀﾝｸ式 温水洗浄便座 付属品共 材工共 掃除口付	組	1			223,000		代価表 0037
01	腰掛便器	CFS498BMC(相当品) 噴流ﾀﾝｸ式 温水洗浄便座 付属品共 材工共 掃除口付	組	1	1	186,000	186,000		
			組	1	1	37,752	37,752		
02	大便器 取付	高座面形 温水洗浄便座	組	1	1				
	計						223,752		
	自在水栓	T130AR13C(相当品)	個	1			4,540		代価表 0038
01	自在水栓	T130AR13C(相当品)	個	1	1	2,490	2,490		
			個	1	1	2,052.19	2,052.19		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1				
	計						4,542.19		

代価表

衛生設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ホーム水栓	T200SNR13C(相当品)	個	1			3,570		代価表 0039
01	ホーム水栓	T200SNR13C(相当品)	個	1	1	1,520	1,520		
			個	1	1	2,052.19	2,052.19		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1				
	計						3,572.19		
	ｱﾝｸﾞﾙ止水栓	TLC4A1(相当品)	個	1			6,170		代価表 0040
01	ｱﾝｸﾞﾙ止水栓	TLC4A1(相当品)	個	1	1	4,120	4,120		
			個	1	1	2,052.19	2,052.19		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1				
	計						6,172.19		
	和洋ﾘﾓﾃﾞﾙ工法	材工共 既設和便器撤去、洋風便器排水ｱﾝｼﾞｬ ｽﾀｰ設置など	か所	1			159,000		代価表 0041
01	和洋ﾘﾓﾃﾞﾙ工法	材工共 仮設工事	か所	1	1	17,200	17,200		
			か所	1	1	38,600	38,600		
02	和洋ﾘﾓﾃﾞﾙ工法	材工共 既設和便器撤去、洋風便器排水ｱﾝｼﾞｬ ｽﾀｰ設置など	か所	1	1	104,000	104,000		
03	和洋ﾘﾓﾃﾞﾙ工法	材工共 既設和便器撤去、洋風便器排水ｱﾝｼﾞｬ ｽﾀｰ設置など	か所	1	1				
	計						159,800		

代価表

56

衛生設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	既設墨付ロータンク再取付	既設ロータンク S670BU 再取付 部品交換共	か所	1			20,900		代価表 0042
01	洗浄管	TS171DJ	個	1	1	3,730	3,730		
02	止水栓	TS9FAU	個	1	1	2,040	2,040		
03	スベットパッキン	TH72180R	個	1	1	108	108		
04	タンク底袋ナットパッキン	THY91507	個	1	1	193	193		
05	配管工		人	0.5	1	23,835	11,917.5	○	
	その他		式	1	0.25	11,917.5	2,979.37		
	計						20,967.87		
	既設墨付ロータンク給水接続	止水栓 TS90FAU 取替え	か所	1			4,090		代価表 0043
01	止水栓	TS90FAU	個	1	1	2,040	2,040		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	2,052.19	2,052.19		
	計						4,092.19		

代価表

衛生設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	既設小便器再取付	既設 専用洗浄弁式床置小便器 US301CS 部品交換共	か所	1			22,000		代価表 0044
01	床排水フランチ	T64FWN	個	1	1	1,640	1,640		
02	小便器 取付	専用洗浄弁式床置小便器 大形	組	1	1	20,384	20,384		
	計						22,024		
	既設小便器洗浄弁	小便器用 洗浄弁 取替え	か所	1			10,500		代価表 0045
01	小便器用洗浄弁	T60SQR	個	1	1	5,800	5,800		
02	洗浄弁 取付	小便器用（洗浄弁のみ取付の場合）	個	1	1	4,767	4,767		
	計						10,567		
	既設壁掛洗面器給水接続	既設自動水栓へ接続 部品交換共	か所	1			4,160		代価表 0046
01	アンクル止水栓	TL4CU パッキン、Oリング付	個	1	1	2,110	2,110		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	2,052.19	2,052.19		
	計						4,162.19		

代価表

57

衛生設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	既設壁掛洗面器給水接続	既設立水栓・L103自動水栓へ接続 部品交換共	か所	1			4,030		代価表 0047
01	アンクル止水栓	TL4CU(単体)	個	1	1	1,980	1,980		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	2,052.19	2,052.19		
	計						4,032.19		
	既設掃除流し再取付	既設水栓へ接続 部品交換共	か所	1			30,100		代価表 0048
01	アンクル止水栓	TN114	個	1	1	13,800	13,800		
02	掃除流し 取付	ハック無し又はハック付き	組	1	1	16,328	16,328		
	計						30,128		
	墨付ロータンク 取外し	洋風便器用墨付ロータンク 再使用する	か所	1			5,950		代価表 0049
01	配管工		人	0.5	0.4	23,835	4,767	○	
	その他		式	1	0.25	4,767	1,191.75		
	計						5,958.75		

代価表

衛生設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	配管外壁横引き支持架台	400Wx350H L-50x50x6 ステンレス鋼	か所	1			15,600		代価表 0050
01	SUS製 製作金物	6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	1.28	1	12,198.93	15,614.63		
	計						15,614.63		
	配管屋上横引き支持架台	400Wx500H程度 L-50x50x6 ステンレス鋼	か所	1			22,600		代価表 0051
01	SUS製 製作金物	6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	1.4	1	12,198.93	17,078.5		
02	ゴムシート(材料のみ)	ゴムシート(6t)	m ²	0.21	1	7,720	1,621.2		
03	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 150A	m	0.4	1	8,649.73	3,459.89		
04	コンクリート工事	コンクリート 手練り (m3)		0.01	1	44,102.73	441.02		
	計						22,600.61		
	受水槽撤去 再使用しない	FRP一体型 30m3 寸法3.0×5.0×2.0	基	1			151,000		代価表 0052
01	設備機械工		人	12.25	0.4	24,780	121,422	○	
	その他		式	1	0.25	121,422	30,355.5		
	計						151,777.5		

代価表

58

衛生設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	高置水槽撤去 再使用しない	FRP製一体型 6m3 寸法2.0×2.0×2.0H 平架台共	基	1			40,600		代価表 0053
01	設備機械工		人	3.28	0.4	24,780	32,511.36	○	
	その他		式	1	0.25	32,511.36	8,127.84		
	計						40,639.2		
	揚水ポンプ撤去 再使用しない	片吸込形渦巻ポンプ 標準基礎 3.7 kW以下	台	1			16,700		代価表 0054
01	設備機械工		人	1.8	0.3	24,780	13,381.2	○	
	その他		式	1	0.25	13,381.2	3,345.3		
	計						16,726.5		
	汚水水中ポンプ 撤去再使用しない	φ65、2.2kw	台	1			12,500		代価表 0055
01	設備機械工		人	1.35	0.3	24,780	10,035.9	○	
	その他		式	1	0.25	10,035.9	2,508.97		
	計						12,544.87		

代価表

衛生設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	弁 樹	50A用 東大阪市型	組	1			32,400		代価表 0056
01	止水弁ボックス	50A用 東大阪市型	組	1	1	5,970	5,970		
02	バルブボックス	25-50 据付費(基礎共) 材料別	か所	1	1	26,521.63	26,521.63		
	計						32,491.63		
	量水器樹	50A用 東大阪市型	組	1			64,200		代価表 0057
01	コンクリート工事	再生クラッシュ (m3)		0.16	1	6,300	1,008		
02	コンクリート工事	コンクリート 生コン人力打設 (m3)		0.12	1	38,183.31	4,581.99		
03	コンクリート工事	型枠 一般用 (㎡)		1.76	1	10,464.84	18,418.11		
04	コンクリート工事	インハートモルタル (m3)		0.02	1	45,934.08	918.68		
05	量水器樹	50A用 東大阪市型	組	1	1	21,900	21,900		
06	特殊作業員		人	0.47	1	23,625	11,103.75	○	
07	普通作業員		人	0.15	1	20,580	3,087	○	
	その他		式	1	0.23	14,190.75	3,263.87		
	計						64,281.4		

大阪府中河内府税事務所機械設備改修工事(機械設備)

○は「その他」の率対象

59

代価表

大阪府中河内府税事務所機械設備改修工事(機械設備)

代価表

60

直接仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 修理費含む 2か月 高さ16m	m ²	1			2,770		代価表 0060
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -	m ²	1	1	1,601.37	1,601.37		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	60	8.54	512.4		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	1	381.23	381.23		
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	m ²	1	1	284.06	284.06		
	計						2,779.06		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 修理費含む 2か月	m	1			630		代価表 0061
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	261.45	261.45		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	60	3.34	200.4		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	111.72	111.72		
04	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	63.12	63.12		
	計						636.69		

代価表

直接仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	単管本足場	単管本足場 修理費含む 2か月 高さ4.3m	m ²	1			4,220		代価表 0062
01	単管本足場	掛払い手間 10m未満 -	m ²	1	1	3,268.12	3,268.12		
02	単管本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	60	7.24	434.4		
03	単管本足場	基本料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	1	195.56	195.56		
04	仮設材運搬 (単管本足場)		m ²	1	1	326.15	326.15		
	計						4,224.23		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
【電気設備工事】				
空調設備改修工事	1	式	2,727,630	
衛生設備改修工事	1	式	3,333,010	
計			6,060,640	

空調設備改修工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
動力設備		1		式	2,481,380	
電灯設備		1		式	239,910	
火災報知設備		1		式	6,340	
	計				2,727,630	

電気設備工事 科目別内訳

衛生設備改修工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
電灯設備		1		式	1,629,640	
動力設備		1		式	1,703,370	
	計				3,333,010	

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

[illegible]

空調設備改修工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
動力盤	MB-1	1	面	455,000	455,000	代価表 0001
既設動力盤改修	MB-B	1	面	116,000	116,000	
600V耐燃性ボリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	149	m	290	43,210	
600V耐燃性ボリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	42	m	390	16,380	
600V耐燃性ボリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	4	m	640	2,560	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	83	m	890	73,870	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	19	m	710	13,490	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	27	m	1,150	31,050	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	18	m	1,900	34,200	
EM-CETケーブル	22mm2 管内	6	m	2,530	15,180	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ラック	4	m	1,300	5,200	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	4	m	1,530	6,120	
EM-CETケーブル	39mm2 ラック	4	m	4,040	16,160	
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	8	m	5,700	45,600	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	17	m	770	13,090	

電気設備工事 細目別内訳

空調設備改修工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ビット・天井	8	m	910	7,280	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	1	m	480	480	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m	640	640	
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	19	m	640	12,160	
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C 管内	16	m	740	11,840	
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C 管内	33	m	890	29,370	
EM-CEEケーブル	2mm2- 8C 管内	18	m	1,430	25,740	
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C 管内	53	m	660	34,980	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	7	m	400	2,800	
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ビット・天井	8	m	550	4,400	
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	25	m	570	14,250	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 19mm	63	m	1,170	73,710	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 25mm	142	m	1,520	215,840	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 39mm	36	m	2,360	84,960	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 51mm	6	m	2,980	17,880	

空調設備改修工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	82	m	2, 180	178, 760	
1種金属線び(MM1)	A型(25. 4mm)	1	m	2, 460	2, 460	
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25. 4mm) コーナボックス	1	個	1, 850	1, 850	
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25. 4mm) 1個用スイッチボックス	1	個	3, 390	3, 390	
1種金属線び(MM1)	B型(40. 4mm)	1	m	3, 270	3, 270	
1種金属線び(MM1) 付属品	B型(40. 4mm) コーナボックス	1	個	2, 060	2, 060	
1種金属線び(MM1) 付属品	B型(40. 4mm) 1個用スイッチボックス	1	個	3, 400	3, 400	
鋼板製 ボックス(露出形) 塗装共	150× 150× 100	7	個	5, 180	36, 260	
鋼板製 ボックス(露出形) 塗装共	200× 200× 100	2	個	7, 510	15, 020	
鋼板製 ボックス(露出形) 塗装共	400× 400× 200	1	個	18, 800	18, 800	
鋼板製 ボックス(露出形) 塗装共	1000× 1000× 600	2	個	86, 100	172, 200	
ステンレス製 ボックス WP形	200× 200× 100	2	個	12, 700	25, 400	
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	1	個	1, 630	1, 630	
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	24mm ビニール被覆有	6	か所	1, 440	8, 640	
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	24mm ビニール被覆有・防水	1	か所	1, 820	1, 820	

電気設備工事 細目別内訳

空調設備改修工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電動機結線	直入始動方式	7	台	4, 960	34, 720	
温度スイッチ	0℃～40℃ 3. 5A 埋込形	1	個	13, 100	13, 100	
温度スイッチ (金属プレート付)	1P L 15A ×1 ネーム付	1	個	2, 650	2, 650	
ケーブルラックZM形	600A 1段目	4	m	10, 300	41, 200	
ケーブルラックZM形 (直線以外)	600A L 形 1段目	1	個	20, 500	20, 500	
配管用支持ブロック	H100 L150	6	個	960	5, 760	
配管用支持ブロック	H100 L300	6	個	1, 630	9, 780	
電極	3 P (電極帯)	1	個	14, 800	14, 800	
撤去工事	再使用する	1	式		11, 000	別紙 00-0001
ねじなし電線管 再取付	(E31) 再取付労務	5	m	2, 050	10, 250	代価表 0018
配線取付費 (労務費のみ)	600V非リエチレンケーブル 8mm2 3c 管内	5	m	840	4, 200	
配線取付費 (労務費のみ)	600V絶縁電線 5. 5mm2 - 管内	5	m	400	2, 000	
金属製可とう電線 管 再取付	F2-30	1	m	1, 270	1, 270	代価表 0013
電動機結線	直入始動方式	2	台	4, 960	9, 920	
撤去工事	再使用しない	1	式		328, 000	別紙 00-0002

[illegible]

電氣設備工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

電氣設備工事 細目別内訳

衛生設備改修工事		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ぶしエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	20	m	290	5,800	
600V耐燃性ぶしエチレン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	3	m	460	1,380	
600V耐燃性ぶしエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	4	m	640	2,560	
ねじなし電線管(E)	露出配管 31mm	1	m	1,760	1,760	
ねじなし電線管(E)	露出配管 51mm	1	m	2,550	2,550	
硬質ビニル電線管(VE)	露出配管 16mm	12	m	910	10,920	
硬質ビニル電線管(VE)	(16) 地中	2	m	940	1,880	
銅板製 プルボックス(露出形) 塗装共	150× 150× 100	2	個	5,180	10,360	
銅板製 プルボックス(露出形) 塗装共	300× 300× 200	1	個	14,700	14,700	
ステンレス製 プルボックス WP形	150× 150× 100	1	個	8,630	8,630	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	1	か所	5,790	5,790	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,430	8,430	
貫通部防火処理		1	式		25,600	別紙 00-0009
はつり工事		1	式		37,200	別紙 00-0010
コンクリート類処分費		1	式		30	別紙 00-0011

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

衛生設備改修工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	LSS9MP/RP -2 -14 LN	6	個	24,800	148,800	
LED照明器具	LEDミラーライト FL20W×1相当	12	個	15,700	188,400	代価表 0007
撤去工事	再使用する	1	式		68,400	別紙 00-0012
電灯設備取付費 (労務費のみ)	蛍光灯 露出形 FL 20W ×2	1	個	4,780	4,780	
電灯設備取付費 (労務費のみ)	蛍光灯 埋込形 FL 40W ×2	1	個	11,300	11,300	
電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED ダウンライト 埋込形 切込寸法100～150φ	12	個	6,060	72,720	
人感センサー 再取付	再取付労務	18	個	4,610	82,980	代価表 0023
撤去工事	再使用しない	1	式		37,700	別紙 00-0013
廃棄物処分費	電灯分岐	1	式		680	別紙 00-0014
計					615,760	

電気設備工事 細目別内訳

(M込)大阪府中河内府税事務所機械設備改修工事(電気設備)

衛生設備改修工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	17	m	290	4,930	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	18	m	1,150	20,700	
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	18	m	640	11,520	
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C 管内	12	m	740	8,880	
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C 管内	8	m	890	7,120	
水中ポンプ付属ケーブル	管内	9	m	730	6,570	代価表 0008
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	18	m	1,170	21,060	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	8	m	1,520	12,160	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	18	m	2,010	36,180	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	12	m	1,710	20,520	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m	910	1,820	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1	m	940	940	
鋼板製 プルボックス(露出形) 塗装共	200× 200× 100	3	個	7,510	22,530	
ステンレス製 プルボックス WP形	150× 150× 100	6	個	8,630	51,780	
電極	3 P (電極帯)	2	個	14,800	29,600	

電気設備工事 細目別内訳

衛生設備改修工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電極	4 P (電極帯)	1	個	16,600	16,600	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	1	か所	5,790	5,790	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,430	8,430	
動力盤	MB-2	1	面	755,000	755,000	代価表 0002
既設動力盤改修	MB-A	1	面	443,000	443,000	
既設動力盤改修	MR-A (フレイカー増設)	1	面	21,300	21,300	代価表 0003
既設警報盤改修		1	面	120,000	120,000	
撤去工事	再使用しない	1	式		40,800	別紙 00-0021
有価材		1	式		▲3,090	別紙 00-0022
貫通部防火処理		1	式		15,200	別紙 00-0023
はつり工事		1	式		24,000	別紙 00-0024
コンクリート類処分費		1	式		30	別紙 00-0025
計					1,703,370	

空調設備改修工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用する	1	式		11,000	別紙 00-0001
ねじなし電線管 取外し	(E31) 再使用する	5	m	810	4,050	
600V ポリエチレンケーブ #撤去	8mm2- 3C 管 内 再使用する	5	m	330	1,650	
600V絶縁電線 取外し	5.5mm2 × 1本 再使用する	5	m	160	800	
金属製可とう電線 管 取外し	F2-30	1	m	510	510	代価表 0012
電動機結線撤去	直入始動方式 再使用する	2	台	2,010	4,020	
計					11,030	

電気設備工事 別紙明細

空調設備改修工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		328,000	別紙 00-0002
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	154	m	310	47,740	
ねじなし電線管 撤去	(E31) 再使用しない	122	m	400	48,800	
ねじなし電線管 撤去	(E51) 再使用しない	31	m	690	21,390	
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	43	m	460	19,780	
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	30	m	600	18,000	
厚鋼電線管 撤去	(G36) 再使用しない	36	m	720	25,920	
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	369	m	50	18,450	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	837	m	60	50,220	
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	44	m	80	3,520	
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	49	m	110	5,390	
600V絶縁電線 撤去	60mm2 × 1本 再使用しない	93	m	240	22,320	
600V ポリエチレンケーブ #撤去	2.0mm2- 2C 管 内 再使用しない	8	m	70	560	
600V ポリエチレンケーブ #撤去	2.0mm2- 2C 管 内 再使用しない	8	m	70	560	
600V ポリエチレンケーブ #撤去	2.0mm2- 3C 管 内 再使用しない	5	m	90	450	

空調設備改修工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		328,000	別紙 00-0002
600V ボリエレンケーブ #撤去	3.5mm2- 3C 管 内 再使用しない	15	m	120	1,800	
600Vボリエレンケーブ #撤去	3.5mm2- 4C 管 内 再使用なし	39	m	130	5,070	代価表 0009
600V ボリエレンケーブ #撤去	8mm2- 3C 管 内 再使用しない	26	m	160	4,160	
600V ボリエレンケーブ #撤去	14mm2- 3C 管 内 再使用しない	18	m	210	3,780	
制御用ケーブ #撤去	2mm2 3c 管内 再使用しない	45	m	110	4,950	
制御用ケーブ #撤去	2mm2 7~8c 管内 再使用しない	34	m	190	6,460	
制御用ケーブ #撤去	3.5mm2 2c 管内 再使用しない	19	m	100	1,900	
制御用ケーブ #撤去	3.5mm2 3c 管内 再使用しない	27	m	120	3,240	
制御用ケーブ #撤去	5.5mm2 3c 管内 再使用しない	10	m	130	1,300	
水位電極 撤去	3P (再使用無し)	1	個	2,780	2,780	
ﾌﾞﾙｯｸｽ撤去	150× 150× 100 再使用しない	2	個	1,160	2,320	
ﾌﾞﾙｯｸｽ撤去	900× 900× 600 再使用なし	1	個	6,960	6,960	代価表 0010
金属製可とう電線 管(エクスパンション用等) 撤去	F24 再使用なし	1	m	200	200	
計					328,020	

電気設備工事 別紙明細

空調設備改修工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
有価材		1	式		▲110,000	別紙 00-0003
1号銅線屑		92.98	kg	▲1,070	▲99,488.6	
2号銅線屑		15.03	kg	▲1,015	▲15,255.45	
ﾌﾞﾚｯﾄ処理		150.2	kg	35	5,257	
計					▲109,487.05	
貫通部防火処理		1	式		43,800	別紙 00-0004
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	1	か所	4,160	4,160	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	2	か所	4,570	9,140	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(51)	1	か所	6,900	6,900	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(39)	4	か所	5,900	23,600	
計					43,800	

空調設備改修工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式		60,000	別紙 00-0005
機械はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 28mm	1	か所	6,200	6,200	
機械はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 32mm	2	か所	6,200	12,400	
機械はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 50mm	1	か所	7,080	7,080	
機械はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度 38mm	4	か所	8,560	34,240	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力	0.01	m3	6,690	66.9	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 4.5km以下	0.01	m3	4,750	47.5	
計					60,034.4	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0006
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋	0.01	m3	3,050	30.5	
計					30.5	

電気設備工事 別紙明細

空調設備改修工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用する	1	式		67,200	別紙 00-0007
ねじなし電線管取外し	(E19) 再使用する	8	m	460	3,680	
ねじなし電線管取外し	(E25) 再使用する	12	m	630	7,560	
2種金属線び(MM2)取外し	A型 40mm×30mm 再使用する	9	m	1,040	9,360	
600V絶縁電線取外し	1.6mm × 1本 再使用する	50	m	110	5,500	
600V絶縁電線取外し	2.0mm × 1本 再使用する	63	m	120	7,560	
蛍光灯器具 (線び取付) 取外し	露出形 FL 40W ×2 再利用する	8	個	2,360	18,880	
蛍光灯器具 取外し	埋込形 FL 40W ×2 再利用する	3	個	4,410	13,230	
蛍光灯器具 取外し	露出形 FL 20W ×1 再利用する	1	個	1,470	1,470	
計					67,240	

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

衛生設備改修工事		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
貫通部防火処理		1	式		25,600	別紙 00-0009
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	4	か所	4,160	16,640	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(75)	1	か所	9,000	9,000	
計					25,640	
はつり工事		1	式		37,200	別紙 00-0010
機械はつり(パイプ ント・カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 28mm	2	か所	6,200	12,400	
機械はつり(パイプ ント・カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	1	か所	8,260	8,260	
機械はつり(パイプ ント・カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 28mm	2	か所	8,260	16,520	
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m3	6,690	66.9	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 4.5km以下	0.01	m3	4,750	47.5	
計					37,294.4	

衛生設備改修工事		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
有価材		1	式		▲3,380	別紙 00-0017
1号銅線屑		3.41	kg	▲1,070	▲3,648.7	
ナゲット処理		7.75	kg	35	271.25	
計					▲3,377.45	
貫通部防火処理		1	式		53,000	別紙 00-0018
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	2	か所	4,160	8,320	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(51)	3	か所	6,900	20,700	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(63)	3	か所	8,000	24,000	
計					53,020	

電気設備工事 別紙明細

衛生設備改修工事		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式		54,900	別紙 00-0019
機械はつり(ダクト・カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 28mm	2	か所	6,200	12,400	
機械はつり(ダクト・カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	3	か所	7,080	21,240	
機械はつり(ダクト・カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	3	か所	7,080	21,240	
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m3	6,690	66.9	
よりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 4.5km以下	0.01	m3	4,750	47.5	
計					54,994.4	
コンクリート類処分費		1	式		30	別紙 00-0020
コンクリート処分費	無筋	0.01	m3	3,050	30.5	
計					30.5	

衛生設備改修工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		40,800	別紙 00-0021
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	112	m	50	5,600	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	9	m	60	540	
600V ポリエチレンテープ 撤去	3.5mm2- 3C 管 内 再使用しない	9	m	120	1,080	
制御用ケーブル撤去	2mm2 5～6c 管内 再使用しない	8	m	160	1,280	
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	31	m	290	8,990	
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	12	m	400	4,800	
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	8	m	460	3,680	
ケーブルボックス撤去	150× 150× 100 再使用しない	3	個	1,160	3,480	
ケーブルボックス撤去	200× 200× 200 再使用しない	1	個	1,740	1,740	
水位電極 撤去	2P (再使用無し)	1	個	2,000	2,000	
水位電極 撤去	4P (再使用無し)	1	組	3,420	3,420	代価表 0014
水位電極 撤去	5P (再使用無し)	1	組	4,260	4,260	代価表 0015
計					40,870	

電気設備工事 別紙明細

衛生設備改修工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
有価材		1	式		▲3,090	別紙 00-0022
1号銅線屑		2.25	kg	▲1,070	▲2,407.5	
2号銅線屑		0.85	kg	▲1,015	▲862.75	
ナゲット処理		5.26	kg	35	184.1	
計					▲3,086.15	
貫通部防火処理		1	式		15,200	別紙 00-0023
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	2	か所	4,160	8,320	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(51)	1	か所	6,900	6,900	
計					15,220	

衛生設備改修工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式		24,000	別紙 00-0024
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾒﾝﾄｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 28mm	1	か所	6,200	6,200	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾒﾝﾄｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度 28mm	1	か所	8,260	8,260	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾒﾝﾄｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度 50mm	1	か所	9,450	9,450	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力	0.01	m3	6,690	66.9	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 D1D区間有り 4.5km以下	0.01	m3	4,750	47.5	
計					24,024.4	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0025
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋	0.01	m3	3,050	30.5	
計					30.5	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
貫通部非破壊検査	X線	1	式		613,000	別紙 00-0026
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金 (一式) 51- 60箇所まで	1		392,000	392,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費 (枚) 51- 60箇所まで	24		4,320	103,680	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費 (一式) 51- 60箇所まで	1		85,000	85,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費 (一式) 51- 60箇所まで	1		33,000	33,000	
計					613,680	

代価表一覧

22

新設								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	動力盤	MB-1	面	1	455,000	455,325.05	有り	代価表 0001
	動力盤	MB-2		1	755,000	755,256.45	有り	代価表 0002
	既設動力盤改修	MB-A (フレッカー増設)	面	1	21,300	21,312.11	有り	代価表 0003
	分電盤	L-11		1	63,400	63,437.09	有り	代価表 0004
	分電盤	L-21	面	1	57,000	57,014.66	有り	代価表 0005
	分電盤	L-31		1	57,000	57,014.66	有り	代価表 0006
	LED照明器具	LEDミラーライト FL20W×1相当	個	1	15,700	15,783.72	有り	代価表 0007
	水中ポンプ付属ケーブル	管内		1	730	730.95	有り	代価表 0008
			m					

代価表一覧

NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	600Vボリエチレンケーブル撤去	3.5mm2-4C 管内 再使用なし	m	1	130	139.22	有り	代価表 0009
	ケーブルボックス撤去	900×900×600 再使用なし		1	6,960	6,961.5	有り	代価表 0010
	開閉器ボックス撤去	ELCB2P20A 再使用なし	個	1	1,530	1,531.52	有り	代価表 0011
	金属製可とう電線管 取外し	F2-30		1	510	510.5	有り	代価表 0012
	金属製可とう電線管 再取付	F2-30	m	1	1,270	1,276.27	有り	代価表 0013
	水位電極撤去	4P (再使用無し)		1	3,420	3,425.05	有り	代価表 0014
	水位電極撤去	5P (再使用無し)	組	1	4,260	4,263.91	有り	代価表 0015
	ねじなし電線管 再取付	(E19) 再取付労務		1	1,210	1,218.26	有り	代価表 0016
	ねじなし電線管 再取付	(E25) 再取付労務	m	1	1,620	1,624.35	有り	代価表 0017
	ねじなし電線管 再取付	(E31) 再取付労務		1	2,050	2,059.43	有り	代価表 0018
	既設蛍光灯 再取付	直付FL40Wx2相当 金属線び取付	個	1	6,050	6,056.5	有り	代価表 0019
	既設コーナーボックス 再取付			1	2,900	2,900.62	有り	代価表 0020
	2種金属線び(MM2) 再取付	A型 40mm×30mm 再取付労務	m	1	2,610	2,610.56	有り	代価表 0021
	人感センサー 取外し	再使用する		1	1,840	1,844.78	有り	代価表 0022
	人感センサー 再取付	再取付労務	個	1	4,610	4,611.98	有り	代価表 0023

代価表

23

新設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	動力盤	MB-1	面	1			455,000		代価表 0001
01	動力盤	MB-1	面	1	1	253,000	253,000		
02	雑材料		式	1	0.01	253,000	2,530		
03	電工		K01	7	1	23,205	162,435	○	
	その他		式	1	0.23	162,435	37,360.05		
	計						455,325.05		
	動力盤	MB-2	面	1			755,000		代価表 0002
01	動力盤	MB-2	面	1	1	663,000	663,000		
02	雑材料		式	1	0.01	663,000	6,630		
03	電工		K01	3	1	23,205	69,615	○	
	その他		式	1	0.23	69,615	16,011.45		
	計						755,256.45		

代価表

新設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	既設動力盤改修	MB-A (フューラー増設)	面	1			21,300		代価表 0003
01	配線用遮断器	MCCCB3P50AF	面	1	1	5,280	5,280		
02	雑材料		式	1	0.02	5,280	105.6		
03	電工		K01	0.558	1	23,205	12,948.39	○	
	その他		式	1	0.23	12,948.39	2,978.12		
	計						21,312.11		
	分電盤	L-11	面	1			63,400		代価表 0004
01	分電盤	L-11	面	1	1	13,000	13,000		
02	雑材料		式	1	0.02	13,000	260		
03	電工		K01	1.758	1	23,205	40,794.39	○	
	その他		式	1	0.23	40,794.39	9,382.7		
	計						63,437.09		

(M込)大阪府中河内府税事務所機械設備改修工事(電気設備)

○は「その他」の率対象

代価表

24

新設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	分電盤	L-21		1			57,000		代価表 0005
			面	1					
01	分電盤	L-21	面	1	1	12,300	12,300		
02	雑材料		式	1	0.02	12,300	246		
			K01						
03	電工		人	1.558	1	23,205	36,153.39	○	
	その他		式	1	0.23	36,153.39	8,315.27		
	計						57,014.66		
	分電盤	L-31		1			57,000		代価表 0006
			面	1					
01	分電盤	L-31	面	1	1	12,300	12,300		
02	雑材料		式	1	0.02	12,300	246		
			K01						
03	電工		人	1.558	1	23,205	36,153.39	○	
	その他		式	1	0.23	36,153.39	8,315.27		
	計						57,014.66		

代価表

新設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	LED照明器具	LEDミラーライト FL20W×1相当	個	1			15,700		代価表 0007
01	LED照明器具	ミラーライト FL20W×1相当	個	1	1	11,800	11,800		
02	雑材料		式	1	0.05	11,800	590		
			K01						
03	電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED へーサイト 露出形 650×200未満	個	1	1	3,393.72	3,393.72		
	計						15,783.72		
	水中ポンプ付属ケ ーブル	管内	m	1			730		代価表 0008
01	配線取付費 (労務費のみ)	600Vホ リエチレンケーブル 3.5mm2 3c ラック	m	1	1	730.95	730.95		
	計						730.95		

(M込)大阪府中河内府税事務所機械設備改修工事(電気設備)

○は「その他」の率対象

NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	600V [※] リーチケーブル 撤去	3.5mm ² - 4C 管内 再使用なし	m	1			130		代価表 0009
01	電工		人	0.024	0.2	23,205	111.38	○	
	その他		式	1	0.25	111.38	27.84		
	計						139.22		
	プルボックス撤去	900× 900× 600 再使用なし	個	1			6,960		代価表 0010
01	電工		人	0.24	1	23,205	5,569.2	○	
	その他		式	1	0.25	5,569.2	1,392.3		
	計						6,961.5		
	開閉器ボックス 撤去	ELCB2P20A 再使用なし	個	1			1,530		代価表 0011
01	電工		人	0.264	0.2	23,205	1,225.22	○	
	その他		式	1	0.25	1,225.22	306.3		
	計						1,531.52		

代価表

NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	金属製可とう電線 管 取外し	F2-30	m	1			510		代価表 0012
01	電工		人	0.044	0.4	23,205	408.4	○	
	その他		式	1	0.25	408.4	102.1		
	計						510.5		
	金属製可とう電線 管 再取付	F2-30	m	1			1,270		代価表 0013
01	電工		人	0.044	1	23,205	1,021.02	○	
	その他		式	1	0.25	1,021.02	255.25		
	計						1,276.27		
	水位電極 撤去	4P (再使用無し)	組	1			3,420		代価表 0014
01	電工		人	0.4	0.3	23,205	2,784.6	○	
	その他		式	1	0.23	2,784.6	640.45		
	計						3,425.05		

NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	水位電極 撤去	5P (再使用無し)	組	1			4,260		代価表 0015
01	電工		人	0.49	0.3	23,205	3,411.13	○	
	その他		式	1	0.25	3,411.13	852.78		
	計						4,263.91		
	ねじなし電線管 再取付	(E19) 再取付労務	m	1			1,210		代価表 0016
01	電工		人	0.042	1	23,205	974.61	○	
	その他		式	1	0.25	974.61	243.65		
	計						1,218.26		
	ねじなし電線管 再取付	(E25) 再取付労務	m	1			1,620		代価表 0017
01	電工		人	0.056	1	23,205	1,299.48	○	
	その他		式	1	0.25	1,299.48	324.87		
	計						1,624.35		

代価表

NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ねじなし電線管 再取付	(E31) 再取付労務	m	1			2,050		代価表 0018
01	電工		人	0.071	1	23,205	1,647.55	○	
	その他		式	1	0.25	1,647.55	411.88		
	計						2,059.43		
	既設蛍光灯 再取付	直付FL40Wx2相当 金属線び取付	個	1			6,050		代価表 0019
01	電工		人	0.261	0.8	23,205	4,845.2	○	
	その他		式	1	0.25	4,845.2	1,211.3		
	計						6,056.5		
	既設 コーナーボックス 再取付		個	1			2,900		代価表 0020
01	電工		人	0.1	1	23,205	2,320.5	○	
	その他		式	1	0.25	2,320.5	580.12		
	計						2,900.62		

NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	2種金属線び(MM2) 再取付	A型 40mm×30mm 再取付労務	m	1			2,610		代価表 0021
01	電工		人	0.09	1	23,205	2,088.45	○	
	その他		式	1	0.25	2,088.45	522.11		
	計						2,610.56		
	人感センサー 取外し	再使用する	個	1			1,840		代価表 0022
01	電工		人	0.159	0.4	23,205	1,475.83	○	
	その他		式	1	0.25	1,475.83	368.95		
	計						1,844.78		
	人感センサー 再取付	再取付労務	個	1			4,610		代価表 0023
01	電工		人	0.159	1	23,205	3,689.59	○	
	その他		式	1	0.25	3,689.59	922.39		
	計						4,611.98		

空調改修工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	366,050	
鉄筋		1		式	42,098	
コンクリート		1		式	9,569	
型枠		1		式	9,500	
防水		1		式	23,360	
金属		1		式	565,576	
左官		1		式	5,285	
内外装		1		式	24,179	
ユニット及びその他		1		式	11,200,000	
撤去		1		式	50,913	
計					12,296,530	

建築工事 科目別内訳

給水設備工事					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	93,800	
鉄筋		1	式	3,828	
コンクリート		1	式	6,020	
型枠		1	式	3,178	
既製コンクリート		1	式	10,829	
防水		1	式	11,426	
石		1	式	136,800	
タイル		1	式	85,640	
金属		1	式	138,168	
左官		1	式	29,590	
建具		1	式	1,212,600	
塗装		1	式	54,480	
内外装		1	式	89,765	
ユニット及びその他		1	式	16,140	
撤去		1	式	386,139	

空調改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	366,050	
計				366,050	
鉄筋	外部仕上	1	式	42,098	
計				42,098	
コンクリート	外部仕上	1	式	9,569	
計				9,569	
型枠	外部仕上	1	式	9,500	
計				9,500	
防水	外部	1	式	5,160	
防水	内部	1	式	18,200	
計				23,360	
金属	外部	1	式	536,019	
金属	内部	1	式	29,557	
計				565,576	
左官	外部	1	式	5,285	

建築工事 中科目別内訳

空調改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				5,285	
内外装	内部	1	式	24,179	
計				24,179	
ユニット及びその他	外部	1	式	11,200,000	
計				11,200,000	
撤去		1	式	50,913	
計				50,913	

給水設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	93,800	
計				93,800	
鉄筋	内部仕上	1	式	3,828	
計				3,828	
コンクリート	内部仕上	1	式	6,020	
計				6,020	
型枠	内部仕上	1	式	3,178	
計				3,178	
既製コンクリート	内部	1	式	10,829	
計				10,829	
防水	内部	1	式	11,426	
計				11,426	
石	内部	1	式	136,800	
計				136,800	
タイル	内部	1	式	85,640	

建築工事 中科目別内訳

給水設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				85,640	
金属	内部	1	式	138,168	
計				138,168	
左官	内部	1	式	29,590	
計				29,590	
建具	鋼製建具	1	式	222,600	
建具	トイレブース	1	式	990,000	
計				1,212,600	
塗装	内部	1	式	54,480	
計				54,480	
内外装	内部	1	式	89,765	
計				89,765	
ユニット及びその他	内部	1	式	16,140	
計				16,140	
撤去		1	式	386,139	

建築工事 細目別内訳

7

空調改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し(外壁改修)	タイル・モルタル塗替等 一般	6	m ²	84	504	
養生(外壁改修)	煙突設置	6	m ²	380	2,280	
養生 内部改修	技術員控室	8.3	m ²	180	1,494	代価表 0001
養生 内部改修	ポンプ室	8.1	m ²	180	1,458	代価表 0002
整理清掃後片付け(外壁改修)		6	m ²	1,210	7,260	
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	16.4	m ²	620	10,168	
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 運搬費共 設置期間30日	62.9	m ²	2,500	157,250	代価表 0003
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費共 設置期間30日	21	m ²	2,090	43,890	代価表 0004
安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費共 設置期間30日	6.6	m	460	3,036	代価表 0005
内部仕上足場	脚立足場 運搬費共 設置期間30日	8.3	m ²	700	5,810	代価表 0006
養生シート張り	防災Ⅰ類 運搬費共	115	m ²	780	89,700	代価表 0007
墜落防止用器具費		12	か月	3,600	43,200	
計					366,050	

建築工事 細目別内訳

空調改修工事		鉄筋		外部仕上		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋(SD295)	D13	7.6	kg	97	737	代価表 0008
鉄筋加工組立	小型構造物	7.3	kg	100	730	代価表 0009
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.2	kg	▲47	▲9	代価表 0010
あと施工アンカー	D13 下向	2	本	360	720	代価表 0011
あと施工アンカー	D13 横向	6	本	360	2,160	代価表 0012
あと施工アンカー	D13 ト向	2	本	480	960	代価表 0013
あと施工アンカー	M16 樹脂アンカー 横向	24	本	1,500	36,000	代価表 0014
フレア溶接	フレア溶接	5	か所	160	800	代価表 0015
計					42,098	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

空調改修工事		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートﾌﾟﾚｰｶ 集積共	0.1	m3	45,000	4,500	
ｶｯﾁｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	7.4	m	1,690	12,506	
天井下地撤去	集積共	8.3	m ²	770	6,391	
天井合板・ﾎｰﾄﾞ撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	8.3	m ²	2,820	23,406	
天井点検口撤去	集積共	1	か所	2,570	2,570	
小計					49,373	
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 集積・梱包		0.03	m3	3,480	104	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力	0.1	m3	6,690	669	
発生材積込み	ﾎｰﾄﾞ・木材類 人力	0.03	m3	5,140	154	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 4.5km以下	0.1	m3	4,750	475	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎｰﾄﾞ類 DID区間有り 23.0km以下	0.03	m3	4,490	134	代価表 0023
小計					1,536	
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.1	m3	3,050	305	
発生材処分	ﾎｰﾄﾞ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	0.03	m3	40,000	1,200	
小計					1,505	

建築工事 細目別内訳

大阪府中河内府税事務所機械設備改修工事（建築工事）

給水設備工事		鉄筋		内部仕上		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋 (SD295)	D10	7.3	kg	99	722	代価表 0025
鉄筋加工組立	小型構造物	7.1	kg	100	710	代価表 0009
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.1	kg	▲47	▲4	代価表 0010
あと施工アンカー	M10 下向き	1	本	240	240	代価表 0026
あと施工アンカー	M10 横向き	9	本	240	2,160	代価表 0027
計					3,828	

給水設備工事		コンクリート		内部仕上		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	0.2	m3	18,800	3,760	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 — —	0.2	m3	11,300	2,260	
計					6,020	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

給水設備工事		防水		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シーリング	一般部 シリコン系 (SR-2) 10×10	9.7	m	490	4,753	
ケイ酸系塗布防水	平場	0.5	m ²	1,440	720	代価表 0018
ケイ酸系塗布防水	立上り	1.9	m ²	1,440	2,736	代価表 0019
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 立上り 表面塗装シルパ-	0.5	m ²	5,560	2,780	代価表 0028
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 平面 表面塗装シルパ-	1.9	m	230	437	代価表 0029
計					11,426	

給水設備工事		石		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
面台	人工大理石 110×25 L=1500	3	か所	45,600	136,800	
計					136,800	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

給水設備工事		左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	2.6	m ²	2,020	5,252	
壁モルタル塗り	木ごて 内壁ユニットタイル下地 厚15	4	m ²	3,040	12,160	
建具周囲モルタル充填	内部建具	12.1	m	820	9,922	
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	0.6	m ²	2,170	1,302	
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0.5	m ²	540	270	
排水溝天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅50	1.9	m	360	684	代価表 0031
計					29,590	

建築工事 細目別内訳

給水設備工事		建具		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SD1 片開き扉	W500×H1520	3	か所	74,200	222,600	
計					222,600	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

給水設備工事 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	69	m	1,010	69,690	
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	2.6	m ²	4,280	11,128	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	5.2	m ²	4,280	22,256	
面台テラゾー・ブロック撤去	110×25 集積共	4.5	m	370	1,665	代価表 0035
CB撤去	人力 集積共	0.1	m ³	39,300	3,930	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.2	m ³	45,000	9,000	
天井合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共	43.2	m ²	2,820	121,824	
天井下地撤去	集積共	43.2	m ²	770	33,264	
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	2.9	m ²	1,280	3,712	
天井合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共	2.9	m ²	2,820	8,178	
天井点検口撤去	集積共	6	か所	2,570	15,420	
小便器用手摺取外し	集積共	3	か所	1,070	3,210	代価表 0036
和便器前I型手摺撤去	集積共	6	か所	1,070	6,420	代価表 0037
SD1 片開き扉撤去	W540×H640 集積共	3	か所	1,290	3,870	代価表 0038
トイレブース撤去	t40 マリニ化粧板 集積共	32.7	m ²	1,050	34,335	代価表 0039

建築工事 細目別内訳

給水設備工事 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計					347,902	
アスベスト処理 集積・梱包		0.2	m ³	3,480	696	
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.5	m ³	6,690	3,345	
発生材積込み	ボード・木材類 人力	2	m ³	5,140	10,280	
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 4.5km以下	0.3	m ³	4,750	1,425	
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 テラゾー・ブロック DID区間有り 23.0km以下	0.01	m ³	12,900	129	代価表 0040
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 タイル DID区間有り 23.0km以下	0.2	m ³	12,900	2,580	代価表 0041
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 岩綿吸音板 DID区間有り 23.0km以下	0.03	m ³	3,440	103	代価表 0042
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 14.5km以下	1.8	m ³	2,580	4,644	代価表 0043
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	0.2	m ³	4,490	898	代価表 0023
小計					24,100	
発生材処分	コンクリート	0.3	m ³	3,520	1,056	
発生材処分	テラゾー・ブロック	0.01	m ³	29,200	292	
発生材処分	タイル	0.2	m ³	29,200	5,840	
発生材処分	岩綿吸音板	0.03	m ³	29,200	876	

給水設備工事		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	木材類	1. 8	m3	1, 000	1, 800	
発生材処分	ボード類	0. 03	m3	13, 000	390	
発生材処分	ボード類 アスベスト含有	0. 2	m3	40, 000	8, 000	
小計					18, 254	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	65. 5	kg	▲47	▲3, 078	代価表 0010
スクラップ 控除	アルミ 延べガラ	3. 5	kg	▲230	▲805	代価表 0024
スクラップ 控除	ステンレス	6. 7	kg	▲35	▲234	代価表 0044
計					386, 139	

大阪府中河内府税事務所機械設備改修工事（建築工事）

代価表一覧

24

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	養生 内部改修	技術員控室	m ²	1	180	180	有り	代価表 0001
	養生 内部改修	ポンプ室	m ²	1	180	180	有り	代価表 0002
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 運搬費共 設置期間30日	m ²	1	2,500	2,500	有り	代価表 0003
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費共 設置期間30日	m ²	1	2,090	2,090	有り	代価表 0004
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費共 設置期間30日	m	1	460	460	有り	代価表 0005
	内部仕上足場	脚立足場 運搬費共 設置期間30日	m ²	1	700	707	有り	代価表 0006
	養生シート張り	防災Ⅰ類 運搬費共	m ²	1	780	785	有り	代価表 0007
	異形鉄筋(SD295)	D13	kg	1	97	97	有り	代価表 0008
	鉄筋加工組立	小型構造物 -	kg	1	100	102	有り	代価表 0009
	スクラップ控除	鉄屑 ヘビーH3	kg	1	▲47	▲47	有り	代価表 0010
	あと施工アンカー	D13 下向	本	1	360	367.2	有り	代価表 0011
	あと施工アンカー	D13 横向	本	1	360	367.2	有り	代価表 0012
	あと施工アンカー	D13 上向	本	1	480	489.6	有り	代価表 0013
	あと施工アンカー	M16 樹脂アンカー 横向	本	1	1,500	1,509.6	有り	代価表 0014
	フレア溶接	フレア溶接	か所	1	160	166.4	有り	代価表 0015

代価表一覧

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	無収縮モルタル注入	FC=30 材工共	m ³	1	344,200	344,240	有り	代価表 0016
	無収縮モルタル用型枠	H=150 両面鋼製 運搬費共	m	1	6,520	6,520.5	有り	代価表 0017
	ケイ酸系塗布防水	平場	m ²	1	1,440	1,448.4	有り	代価表 0018
	ケイ酸系塗布防水	立上り	m ²	1	1,440	1,448.4	有り	代価表 0019
	下地調整	全面デッキングラシ	m ²	1	310	316.2	有り	代価表 0020
	排水管	SGP50A	m	1	5,690	5,690	有り	代価表 0021
	目皿取替	50φ	か所	1	2,190	2,193	有り	代価表 0022
	発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 D1D区間有り 23.0km以下	m ³	1	4,490	4,490	有り	代価表 0023
	スクラップ控除	アルミ 延べガラ	kg	1	▲230	▲235	有り	代価表 0024
	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	1	99	99	有り	代価表 0025
	あと施工アンカー	M10 下向き	本	1	240	244.8	有り	代価表 0026
	あと施工アンカー	M10 横向き	本	1	240	244.8	有り	代価表 0027
	塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装シルバー	m ²	1	5,560	5,569.2	有り	代価表 0028
	塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装シルバー	m	1	230	236.64	有り	代価表 0029
	モザイクタイル張り	50角	m ²	1	13,400	13,400	有り	代価表 0030

その他							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	排水溝天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅50	m	1	360	365	有り 代価表 0031
	SOP塗り	鋼製建具面 塗料1種 錆止め塗装共	m ²	1	1,120	1,120	有り 代価表 0032
	天井 ロックウール化粧吸音板張り(DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	m ²	1	2,650	2,650	有り 代価表 0033
	小便器用手摺再取付	SUS φ34 W600×D550×H500	か所	1	5,380	5,381.25	有り 代価表 0034
	面台テラゾーブロック撤去	110×25 集積共	m	1	370	376.2	有り 代価表 0035
	小便器用手摺取外し	集積共	か所	1	1,070	1,076.25	有り 代価表 0036
	和便器前I型手摺撤去	集積共	か所	1	1,070	1,076.25	有り 代価表 0037
	SD1 片開き扉撤去	W540×H640 集積共	か所	1	1,290	1,295	有り 代価表 0038
	トイレマス撤去	t40 マシン化粧板 集積共	m ²	1	1,050	1,050	有り 代価表 0039
	発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 テラゾーブロック DID区間有り 23.0km以下	m3	1	12,900	12,900	有り 代価表 0040
	発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 タイル DID区間有り 23.0km以下	m3	1	12,900	12,900	有り 代価表 0041
	発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 岩綿吸音板 DID区間有り 23.0km以下	m3	1	3,440	3,440	有り 代価表 0042
	発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 14.5km以下	m3	1	2,580	2,580	有り 代価表 0043
	スクラップ 控除	ステンレス	kg	1	▲35	▲35.35	有り 代価表 0044
	ラフテレーンクレーン	ラフテレーンクレーン 25t 2日	式	1	105,000	105,060	有り 代価表 0045

代価表

26

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	養生 内部改修	技術員控室	m ²	1			180		代価表 0001
01	養生(内部改修)	個別改修	m ²	1	1	180	180		
	計						180		
	養生 内部改修	ポンプ室	m ²	1			180		代価表 0002
01	養生(内部改修)	個別改修	m ²	1	1	180	180		
	計						180		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建 枠 900×1700 布 枠500+240 運搬費共 設置期間30日	m ²	1			2,500		代価表 0003
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建 枠 900×1700 布 枠500+240 掛払い手間 22m未満	m ²	1	1	1,600	1,600		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建 枠 900×1700 布 枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	30	8	240		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建 枠 900×1700 布 枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	1	380	380		
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建 枠幅900(二枚布)	m ²	1	1	280	280		
	計						2,500		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建 枠 600×1700 布 枠500×1枚 運搬費共 設置期間30日	m ²	1			2,090		代価表 0004
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建 枠 600×1700 布 枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,300	1,300		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建 枠 600×1700 布 枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	30	7	210		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建 枠 600×1700 布 枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	340	340		
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建 枠幅600	m ²	1	1	240	240		
	計						2,090		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費共 設置期間30日	m	1			460		代価表 0005
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	260	260		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	30	3	90		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	110	110		
	計						460		

代価表

27

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	内部仕上足場	脚立足場 運搬費共 設置期間30日	m ²	1			700		代価表 0006
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	1	510	510		
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	30	2	60		
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m ²	1	1	50	50		
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	m ²	1	1	87	87		
	計						707		
	養生シート張り	防災Ⅰ類 運搬費共	m ²	1			780		代価表 0007
01	養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	710	710		
02	養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	30	1	30		
03	養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	38	38		
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	7	7		
	計						785		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	異形鉄筋 (SD295)	D13	kg	1			97		代価表 0008
01	異形鉄筋 (SD295)	D13	t	1	0.001	97,000	97		
	計						97		
	鉄筋加工組立	小型構造物 -	kg	1			100		代価表 0009
01	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	1	0.001	102,000	102		
	計						102		
	スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	kg	1			▲47		代価表 0010
01	スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	t	1	0.001	▲47,000	▲47		
	計						▲47		
	あと施工アンカー	D13 下向	本	1			360		代価表 0011
01	あと施工アンカー	D13 下向	本	1	1.02	360	367.2		
	計						367.2		

代価表

28

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	あと施工アンカー	D13 横向		1			360	代価表 0012
01	あと施工アンカー	D13 横向	本	1	1.02	360	367.2	
			本					
	計						367.2	
	あと施工アンカー	D13 上向		1			480	代価表 0013
01	あと施工アンカー	D13 上向	本	1	1.02	480	489.6	
			本					
	計						489.6	
	あと施工アンカー	M16 樹脂アンカー 横向		1			1,500	代価表 0014
01	あと施工アンカー	M16 樹脂アンカー 横向	本	1	1.02	1,480	1,509.6	
			本					
	計						1,509.6	
	フレア溶接	フレア溶接		1			160	代価表 0015
01	フレア溶接	D13	か所	1	1.04	160	166.4	
			か所					
	計						166.4	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	無収縮モルタル注入	FC=30 材工共		1			344,200	代価表 0016
01	無収縮モルタル	FC=30 材工共	m ³	1	1.04	331,000	344,240	
			m ³					
	計						344,240	
	無収縮モルタル用型枠	H=150 両面鋼製 運搬費共		1			6,520	代価表 0017
01	無収縮モルタル用型枠	H=150 両面鋼製	m	1	1.03	6,300	6,489	
			m					
02	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復		0.15	1	210	31.5	
			m ²					
	計						6,520.5	
	ケイ酸系塗布防水	平場		1			1,440	代価表 0018
01	ケイ酸系塗布防水	平場	m ²	1	1.02	1,420	1,448.4	
			m ²					
	計						1,448.4	

代価表

29

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ケイ酸系塗布防水	立上り	m ²	1			1,440		代価表 0019
01	ケイ酸系塗布防水	立上り	m ²	1	1.02	1,420	1,448.4		
	計						1,448.4		
	下地調整	全面デッキパテ	m ²	1			310		代価表 0020
01	下地調整	全面デッキパテ	m ²	1	1.02	310	316.2		
	計						316.2		
	排水管	SGP50A	m	1			5,690		代価表 0021
01	鋼管とい	径50	m	1	1	5,690	5,690		
	計						5,690		
	目皿取替	50φ	か所	1			2,190		代価表 0022
01	目皿取替	50φ	か所	1	1.02	2,150	2,193		
	計						2,193		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	m ³	1			4,490		代価表 0023
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	m ³	1	1	4,490	4,490		
	計						4,490		
	スクラップ 控除	アルミ 延べガラ	kg	1			▲230		代価表 0024
01	スクラップ 控除	アルミ 延べガラ	t	0.001	1	▲235,000	▲235		
	計						▲235		
	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	1			99		代価表 0025
01	異形鉄筋(SD295)	D10	t	1	0.001	99,000	99		
	計						99		
	あと施工アンカー	M10 下向き	本	1			240		代価表 0026
01	あと施工アンカー	M10 下向き	本	1	1.02	240	244.8		
	計						244.8		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	あと施工アンカー	M10 横向き	本	1			240		代価表 0027
01	あと施工アンカー	M10 横向き		1	1.02	240	244.8		
	計						244.8		
	塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンｺﾑ系 立上り 表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ	m ²	1			5,560		代価表 0028
01	塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンｺﾑ系 立上り 表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ	m ²	1	1.02	5,460	5,569.2		
	計						5,569.2		
	塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンｺﾑ系 平面 表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ	m	1			230		代価表 0029
01	塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンｺﾑ系 平面 表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ	m	0.05	1.02	4,640	236.64		
	計						236.64		
	ﾍﾔﾞｲｸﾀｲﾙ張り	50角	m ²	1			13,400		代価表 0030
01	床ﾀｲﾙ張り	一般床ﾀｲﾙ張 I 類 無ゆう 100mm角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途	m ²	1	1	13,400	13,400		
	計						13,400		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	排水溝天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅50	m	1			360		代価表 0031
01	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	500	500		
02	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	▲0.25	1	540	▲135		
	計						365		
	S O P塗り	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止め塗装共	m ²	1			1,120		代価表 0032
01	S O P塗り	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止別途	m ²	1	1	720	720		
02	錆止め塗料塗り	鋼製建具面(屋内外) 工程A種 塗料A種 現場2回目 1回目別途	m ²	1	1	400	400		
	計						1,120		
	天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	m ²	1			2,650		代価表 0033
01	天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	m ²	1	1	2,700	2,700		
02	天井 せっこうﾎｰﾄﾞ 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	m ²	▲1	1	820	▲820		
03	天井 せっこうﾎｰﾄﾞ 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	m ²	1	1	770	770		
	計						2,650		

代価表

31

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	小便器用手摺再取付	SUS φ34 W600×D550×H500	か所	1			5,380		代価表 0034
01	普通作業員		人	0.2	1.05	20,500	4,305	○	
	その他		式	1	0.25	4,305	1,076.25		
	計						5,381.25		
	面台テラゾーフロア撤去	110×25 集積共	m	1			370		代価表 0035
01	床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	m ²	0.11	1	3,420	376.2		
	計						376.2		
	小便器用手摺取外し	集積共	か所	1			1,070		代価表 0036
01	普通作業員		人	0.1	0.42	20,500	861	○	
	その他		式	1	0.25	861	215.25		
	計						1,076.25		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	和便器前T型手摺撤去	集積共	か所	1			1,070		代価表 0037
01	普通作業員		人	0.1	0.42	20,500	861	○	
	その他		式	1	0.25	861	215.25		
	計						1,076.25		
	SD1 片開き扉撤去	W540×H640 集積共	か所	1			1,290		代価表 0038
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	0.35	1	3,700	1,295		
	計						1,295		
	トイレブース撤去	t40 マシン化粧板 集積共	m ²	1			1,050		代価表 0039
01	木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	1	1	1,050	1,050		
	計						1,050		

代価表

32

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 デザインロック DID区間有り 23.0km以下	m3	1			12,900		代価表 0040
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1	1	12,900	12,900		
	計						12,900		
	発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 タイル DID区間有り 23.0km以下	m3	1			12,900		代価表 0041
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1	1	12,900	12,900		
	計						12,900		
	発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 岩綿吸音板 DID区間有り 23.0km以下	m3	1			3,440		代価表 0042
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 14.5km以下	m3	1	1	3,440	3,440		
	計						3,440		
	発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 14.5km以下	m3	1			2,580		代価表 0043
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 14.5km以下	m3	1	1	2,580	2,580		
	計						2,580		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	スクラップ 控除	ステンレス	kg	1			▲35		代価表 0044
01	スクラップ 控除	ステンレス	kg	1	1.01	▲35	▲35.35		
	計						▲35.35		
	ラフテレンクレーン	ラフテレンクレーン 25t 2日	式	1			105,000		代価表 0045
01	ラフテレンクレーン	25t 2日	式	1	1.03	102,000	105,060		
	計						105,060		