文書番号：公建般第1954号

契 約 番 号 ： R4(2022-10-1520)

令　和　4　年　3　月　15　日

設計工事第二グループ

工 事 名 称：　大阪府中河内府税事務所昇降機設置その他改修工事

総工事費　￥５７，２６２，７００

工事価格　￥５２，０５７，０００

工 事 概 要　（工事場所：東大阪市御厨栄町四丁目　）
昇降機設置工事一式 　床撤去及び昇降路新設 　定員11人　速度60m/分　停止箇所３箇所　１台 　停電時自動着床、火災管制、地震管制、冠水制御 内部改修工事一式 　１階　執務室、銀行室、相談室、バリアフリー便所改修 　２階　執務室改修 　３階　中会議室、休憩室、男子更衣室、女子更衣室改修 電気設備工事一式、機械設備工事一式 【既存施設概要】 ＲＣ造　地上３階建地下１階　延べ面積　2,662㎡ 公　告　日　　R4.3.24 入札書の開札日　　R4.4.15 （工期）約　　10.0　　ヶ月

請負業者名				
請負金額￥		工期	契約締結日　～	R5.2.28

仮設設置期間：10か月×0.9＝9ヶ月

NO.　1　　大　　阪　　府

名　　称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備　　考
1, 直 接 工 事 費				
[1] 建築改修工事	一式	14,900,576		
[2] 機械改修工事	一式	1,960,530		
[3] 電気改修工事	一式	3,853,490		
[4] ガス設備工事	一式	232,800		
[5] 昇降機設備工事	一式	10,763,960		
[6]	一式			
小　　計			31,711,356	
2. 共　通　費				
共通仮設費	一式	6,971,521		A 5,545,650 （建築込み） M 1,096,494 E 329,377 昇降機
現場管理費	一式	6,898,106		A 4,303,636 （建築込み） M 2,131,074 E 463,396 昇降機
一般管理費等	一式	6,476,017		経費率　合計 38.89% （契約保証費率除く）
小　　計			20,345,644	
3. 工　事　価　格			52,057,000	
4. 消 費 税 相 当 額	一式		5,205,700	税率10%
5. 総　工　事　費	（3＋4）		57,262,700	

[1]　共 通 仮 設 費

A、　すべての直接工事費　31,711,356
A'、　率算定の直接工事費　16,695,977
（建築直工+機械直工+ガス直工－D－ロ－ハ－ホ）

○ A'に対する共通仮設費率
α　5.53%

○ Bに対する共通仮設費
B × α
B'　806,693

B、一般工事の直接工事費　14,587,587
（建築直工＋機械直工－C－D－イ－ロ－ハ－二－E'）

○ Cに対する共通仮設費
C、鉄骨工事の直接工事費　鉄骨工事に対する補正率　C × α × 補正率
（建て方用揚重機械器具を除く）　2,107,720　0.9　C'　104,901

共通仮設費対象外

D、	処 分 費 等	165,129	（一般管理費等のみ対象）
イ	リース料	0	（一般管理費等のみ対象）
ロ	工事排水料金	0	（共通費対象外）
ハ	各種負担金	0	（共通費対象外）
ニ	申請費【建築・機械工事】	0	（現場管理費、一般管理費等対象。ただし、率にかける額には含まない
ホ	ガス工事	232,800	（一般管理費等のみ対象）
D'	処分費等+イ+ロ+ハ+ニ＋ホ	397,929	

E、一般建築その他工事

名　称	単位	金　額
い 杭 工 事	一式	0
ろ 造 園 工 事	一式	670
は 舗 装 工 事	一式	0
に 撤 去 工 事	一式	0
ほ 電 障 工 事	一式	0
へ 特殊な室内装備品（家具・書架及び実験台類）	一式	0
と そ の 他	一式	0
い ～ と の計	E'	670

その他工事に対する共通仮設費　1%

○ Eに対する共通仮設費率
E' × 率
E"　6

F、共通仮設費のその他積上げ部分

	単位	金　額
（1） 共通仮設費積上分	一式	4,634,050
（2） その他積上げ（イメージアップ費等）	一式	0

(1)～(2)の計
F'　4,634,050

G、（B'＋C'＋E"＋F'）　**共通仮設費　5,545,650**

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

H、　率算定の純工事費
（A’ ＋ G）　22,241,627

● Hに対する現場管理費率
β　19.16%

I、　一般工事の純工事費
（B ＋ B’）　15,394,280

● Iに対する現場管理費率
β ×1.01（法定外の保険料等の補正）
β^2　19.35%

● Iに対する現場管理費
I × β^2
I’　2,978,793

J、鉄骨工事の純工事費
（建て方用揚重機械器具費を除く）
（C ＋ C’）　2,212,621

鉄骨工事に対する補正率　1.0

● Jに対する現場管理費率
β ×1.01（法定外の保険料等の補正）
β^2　19.35%

● Jに対する現場管理費
J× β^2 ×補正率
J’　428,142

K、その他工事の純工事費及び申請費
（E’ ＋ E” ＋ 二）　676

その他工事に対する現場管理費率　2%

● Kに対する現場管理費
K × 率
K’　13

L、共通仮設費の
その他積上げ部分　4,634,050

内処分費　0

● Lに対する現場管理費
L × β^2
L’　896,688

M、現場管理費のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）	その他積上げ　内訳別紙	一式	0
		計	
		M’	0

N、（I’＋M’＋J’＋K’＋L’）　**現 場 管 理 費　4,303,636**

O、　一般工事の工事原価
（I ＋ I’）　18,373,073

P、　鉄骨工事の工事原価
（J ＋ J’）　2,640,763

Q、その他工事及び申請費の工事原価
（K ＋ K’）　689

Q´　電気設備・昇降機設備の工事原価
18,637,791

R、共通仮設費のその他積上げ工事原価
（L ＋ L’）　5,530,738

S、一般管理費等のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）その他積上げ	内訳別紙	一式	0
		計	
		S’	0

T、率計算の工事原価
O＋P＋Q＋Q´＋R＋D＋M’+イ+ホ　45,580,983
※申請費の工事原価はQに含まれる
T’率に掛ける工事原価（ T － 申請費の工事原価 ）　45,481,023

◎ Tに対する一般管理費等率
γ　14.20%

U、契約保証費　※　必要有り
一般管理費等の補正値　0.04%

◎ T’ × 補正値
U’　18,192

V、T’ × γ ＋ S’ ＋ U’　**一 般 管 理 費 等　6,476,497**

数値処理後小計 **一 般 管 理 費 等** **6,476,017**

No. 4

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
先行工事	1	式	5,625,229	
本工事	1	式	9,275,347	
計			14,900,576	

建築工事　科目別内訳

先行工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	768,025	
撤去	1	式	1,120,275	
内装改修	1	式	3,641,111	
発生材処理	1	式	95,818	
計			5,625,229	

建築工事　科目別内訳

本工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	1,110,507	
撤去	1	式	1,634,959	
躯体改修	1	式	2,991,315	
内装改修	1	式	3,012,393	
屋外	1	式	364,860	
発生材処理	1	式	161,313	
計			9,275,347	

建築工事　細目別内訳

先行工事	直接仮設			直接仮設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し(内部改修)	複合改修	170	㎡	120	20,400	
養生(内部改修)	複合改修	170	㎡	260	44,200	
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	170	㎡	890	151,300	
養生(内部改修)	搬出入路部分	155	㎡	95	14,725	
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	155	㎡	290	44,950	
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	170	㎡	740	125,800	
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	3階建	170	㎡	53	9,010	
墜落防止制止用器具費(ﾌﾙﾊｰﾈｽ型)		1	式		43,200	別紙 00-0001
計					453,585	

建築工事　細目別内訳

先行工事	直接仮設			直接仮設【休日作業】		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設間仕切り	B種　設置・撤去共	63.6	㎡	4,850	308,460	代価表　0001
仮設扉	片開き	1	か所	2,990	2,990	
仮設扉	両開き	1	か所	2,990	2,990	
計					314,440	

建築工事　細目別内訳

先行工事	撤去				撤去【休日作業】	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(1F納税課室)						
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	46.8	㎡	2,210	103,428	
床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ撤去	集積共	46.8	㎡	3,600	168,480	
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	集積共	14.4	m	270	3,888	
天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	53	㎡	3,590	190,270	
天井下地撤去	集積共	53	㎡	820	43,460	
小計					509,526	
(3F中会議室)						
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	88.5	㎡	2,210	195,585	
床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ撤去	集積共	88.5	㎡	3,600	318,600	
木製幅木撤去	集積共	35.8	m	550	19,690	
天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	7.4	㎡	3,590	26,566	
天井下地撤去	集積共	7.4	㎡	820	6,068	
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ撤去		1	式		38,700	代価表　0002
黒板撤去		1	式		5,540	代価表　0003

建築工事　細目別内訳

先行工事	撤去				撤去【休日作業】	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計					610,749	
計					1,120,275	

建築工事　細目別内訳

先行工事	内装改修			内装改修【休日作業】		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(1F納税課室)						
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	半硬質 厚さ2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT　般床	11.7	㎡	1,510	17,667	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	11.7	㎡	2,290	26,793	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ100	13.5	m	310	4,185	
壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし －　　－	31.2	㎡	2,090	65,208	
ＥＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(一般) 素地B種	29.9	㎡	1,080	32,292	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	14.3	m	1,090	15,587	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	17.9	㎡	1,240	22,196	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚9.5共	17.9	㎡	2,860	51,194	代価表　0004
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(見上) 素地B種	17.9	㎡	870	15,573	
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	塩ビ製　65×65㎜　H2000	3	本	7,200	21,600	代価表　0005
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 10×10	2.6	m	350	910	
小計					273,205	
(1F新設執務室)						
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	半硬質 厚さ2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床	24.3	㎡	1,510	36,693	

建築工事　細目別内訳

先行工事	内装改修			内装改修【休日作業】		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	24.3	㎡	2,290	55,647	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ100	18.9	m	310	5,859	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	21.2	㎡	1,670	35,404	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	1	か所	8,080	8,080	
壁 (両面) せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32K共 下張GB-R　厚12.5共	21.2	㎡	7,780	164,936	代価表　0006
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 素地B種	23.1	㎡	870	20,097	
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	12	㎡	910	10,920	
ＥＰ塗り 改修仕様	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	12.6	㎡	1,080	13,608	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	19.7	m	1,090	21,473	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	24.3	㎡	1,240	30,132	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚9.5共	24.3	㎡	2,860	69,498	代価表　0004
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(見上) 素地B種	24.3	㎡	870	21,141	
ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ	ｱﾙﾐ押出成型　FIXｱｸﾘﾙｶｽﾐ t 3.5㎜ 腰ﾊﾟﾈﾙ	1	式		314,600	
片開きﾌﾗｯｼｭ戸 ｶﾞﾗﾘ付　額入り	W800×H2000　枠・ｶﾞﾗﾘ・ｶﾞﾗｽ ・SOP塗共	1	か所	61,800	61,800	代価表　0007
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 10×10	2.6	m	350	910	

建築工事　細目別内訳

先行工事	内装改修				内装改修【休日作業】	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計					870,798	
(1F新設銀行室)						
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	半硬質 厚さ2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床	10.9	㎡	1,510	16,459	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	10.9	㎡	2,290	24,961	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ100	12.4	m	310	3,844	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	22.8	㎡	1,670	38,076	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	1	か所	8,080	8,080	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1300×800㎜程度	1	か所	4,660	4,660	代価表　0008
壁 (両面) せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32K共 下張GB-R　厚12.5共	31.9	㎡	7,780	248,182	代価表　0006
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 素地B種	22.6	㎡	870	19,662	
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	8.7	㎡	910	7,917	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	13.2	m	1,090	14,388	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	10.9	㎡	1,240	13,516	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚9.5共	10.9	㎡	2,860	31,174	代価表　0004
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(見上) 素地B種	10.9	㎡	870	9,483	

建築工事　細目別内訳

先行工事	内装改修				内装改修【休日作業】	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
銀行窓口	SUS三方枠、ｱｸﾘﾙ板声通穴付き・ｶｳﾝﾀｰ、地袋・ﾛｰﾙﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ、ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝBOX、SOP塗装共	1	式		799,400	代価表　0009
片開きﾌﾗｯｼｭ戸 ｶﾞﾗﾘ付	W800×H2000　枠・ｶﾞﾗﾘ・SOP塗共	1	か所	59,000	59,000	代価表　0011
計					2,442,805	

建築工事　細目別内訳

先行工事		内装改修			内装改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(3F新設男子更衣室・休憩室)						
畳敷き	t15mm　縁無	8	枚	19,900	159,200	代価表　0012
畳・縁甲板下地	根太、発砲ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系下地、不陸調整共	1	式		160,200	代価表　0013
畳寄せ	40×20　OS塗共	10.3	m	1,020	10,506	代価表　0014
上り框	60×30　OS塗共	4.8	m	6,430	30,864	代価表　0015
雑巾摺	15×10	7.6	m	820	6,232	代価表　0016
縁甲板	杉　厚さ14	4.8	㎡	7,840	37,632	
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	半硬質 厚さ2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床	26.1	㎡	1,510	39,411	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	26.1	㎡	2,290	59,769	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ100	13.7	m	310	4,247	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	23.3	㎡	1,670	38,911	
壁 (両面) せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32K共 下張GB-R　厚12.5共	23.3	㎡	7,780	181,274	代価表　0017
壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り	ﾎﾞｰﾄﾞ・ｹｲｶﾙ板面　下地処理共	40.4	㎡	920	37,168	代価表　0018
壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り	合板面　下地処理共	22.5	㎡	910	20,475	代価表　0019
壁 合板張り	既存化粧合板面	42.1	㎡	1,280	53,888	代価表　0020

建築工事　細目別内訳

先行工事		内装改修			内装改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り	GL工法　GB-R9.5	4.3	㎡	1,650	7,095	
廻縁	30×30	12	m	1,110	13,320	代価表　0021
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	15.3	m	1,030	15,759	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚9.5共	3.1	㎡	2,860	8,866	代価表　0022
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(見上) 素地B種	3.1	㎡	870	2,697	
小計					887,514	
(3F新設中会議室)						
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	半硬質 厚さ2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床	43.9	㎡	1,510	66,289	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	43.9	㎡	2,290	100,531	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ100	26.1	m	310	8,091	
壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り	ﾎﾞｰﾄﾞ・ｹｲｶﾙ板面　下地処理共	23.3	㎡	920	21,436	代価表　0018
壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り	合板面　下地処理共	41.5	㎡	910	37,765	代価表　0019
壁 合板張り	既存化粧合板面	43.4	㎡	1,280	55,552	代価表　0020
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	8.2	m	1,030	8,446	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚9.5共	3.4	㎡	2,860	9,724	代価表　0022

建築工事　細目別内訳

先行工事		内装改修			内装改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(見上) 素地B種	3.4	㎡	870	2,958	
小計					310,792	
計					1,198,306	

建築工事　細目別内訳

先行工事		発生材処理			運搬	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理　集積・梱包		1.6	m3	3,390	5,424	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	3.8	m3	1,980	7,524	
木材類 積込み	機 械	2.1	m3	1,630	3,423	
発生材積込み	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材類 人力	1.6	m3	4,750	7,600	
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ類　機 械	0.8	m3	1,630	1,304	
小計					25,275	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　4.5km以下	3.8	m3	2,350	8,930	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	2.1	m3	1,830	3,843	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材類 DID区間有り 67.0km以下	1.6	m3	7,540	12,064	代価表　0023
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 17.0km以下	0.8	m3	1,790	1,432	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 27.0km以下	0.01	m3	2,440	24	
計					51,568	

建築工事　細目別内訳

先行工事	発生材処理				処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	3.8	m3	3,050	11,590	
とりこわし発生材処分	木材類	2.1	m3	1,000	2,100	代価表　0024
とりこわし発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材類	1.6	m3	25,000	40,000	代価表　0025
とりこわし発生材処分	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	0.8	m3	13,000	10,400	
とりこわし発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.01	m3	16,000	160	代価表　0026
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビーH3	0.5	t	▲40,000	▲20,000	
計					44,250	

建築工事　細目別内訳

本工事	直接仮設				直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	簡 易	9.9	㎡	360	3,564	
墨出し(内部改修)	複合改修	56.3	㎡	120	6,756	
墨出し(外壁改修)	一般	4.4	㎡	77	338	
養生	小規模 RC･SRC造 ﾋﾟｯﾄ	3.9	㎡	260	1,014	
養生(外壁改修)		14.6	㎡	350	5,110	
養生(内部改修)	複合改修	88.8	㎡	260	23,088	
養生(内部改修)	搬出入路部分	173	㎡	95	16,435	
整理清掃後片付け	小規模 RC･SRC造 ﾋﾟｯﾄ	3.9	㎡	900	3,510	
整理清掃後片付け(外壁改修)		14.6	㎡	1,150	16,790	
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	88.8	㎡	890	79,032	
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	173	㎡	290	50,170	
小計					205,807	
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 設置期間：6ヶ月	44.5	㎡	3,180	141,510	代価表　0027
安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用	5.7	m	1,310	7,467	代価表　0028
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 設置期間：2ヶ月	26	㎡	2,220	57,720	代価表　0029

建築工事　細目別内訳

本工事	直接仮設			直接仮設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	5.7	m	1,190	6,783	代価表　0030
ｼｬﾌﾄ内足場	設置期間：4ヶ月	19.7	㎡	5,450	107,365	代価表　0031
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	88.8	㎡	740	65,712	
防音ｼｰﾄ張り	設置期間：6ヶ月	68.5	㎡	2,300	157,550	代価表　0032
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類　設置期間：2ヶ月	40	㎡	760	30,400	代価表　0033
開口部養生 (外壁改修)	合板張り養生	2.3	㎡	1,420	3,266	
小計					577,773	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	70.5	㎡	270	19,035	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	11.4	m	60	684	
仮設材運搬 (ｼｬﾌﾄ内足場)		19.7	㎡	440	8,668	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	88.8	㎡	53	4,706	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		109	㎡	6	654	
計					817,327	

建築工事　細目別内訳

本工事	直接仮設			直接仮設【休日作業】		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設間仕切り	B種　設置・撤去共	58.6	㎡	4,850	284,210	代価表　0001
仮設扉	片開き	3	か所	2,990	8,970	
計					293,180	

本工事	撤去			撤去【休日作業】		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(躯体ほか)						
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	7.9	m3	45,500	359,450	
CB撤去	人力　集積共	0.2	m3	39,600	7,920	
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	15.8	m	1,060	16,748	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	81.3	m	1,780	144,714	
たてどい撤去	VP管 集積共	3.1	m	2,760	8,556	
小計					537,388	
(1F倉庫)						
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	2.9	㎡	2,210	6,409	
床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ撤去	集積共	2.9	㎡	3,600	10,440	
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	集積共	2.8	m	270	756	
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	1.2	㎡	4,500	5,400	
木製戸撤去	片開き戸 枠共　集積共	1.1	㎡	1,290	1,419	
沓摺SUS撤去		0.5	m	5,580	2,790	代価表　0034
小計					27,214	

建築工事　細目別内訳

本工事	撤去			撤去【休日作業】		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(1F銀行室・相談室・廊下)						
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	25	㎡	2,210	55,250	
床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ撤去	集積共	25	㎡	3,600	90,000	
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	集積共	31.1	m	270	8,397	
天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	31.9	㎡	3,590	114,521	
天井下地撤去	集積共	30.1	㎡	820	24,682	
ｱﾙﾐ製建具撤去	引き違い窓　集積共	1	式		29,900	代価表　0035
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞBOX共	1.2	m	1,560	1,872	代価表　0036
木製戸撤去	片開き戸 枠共　集積共	1.6	㎡	1,290	2,064	
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	1.5	㎡	6,020	9,030	
天井点検口撤去	集積共	2	か所	2,760	5,520	
銀行窓口ｶｳﾝﾀｰ撤去		1	式		33,000	代価表　0037
小計					374,236	
(2F女子更衣室・廊下)						
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	24.9	㎡	2,210	55,029	

建築工事　細目別内訳

本工事	撤去			撤去【休日作業】		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ撤去	集積共	24.9	㎡	3,600	89,640	
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	集積共	30.1	m	270	8,127	
天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	28.2	㎡	3,590	101,238	
天井下地撤去	集積共	28.2	㎡	820	23,124	
木製戸撤去	片開き戸 枠共　集積共	1.6	㎡	1,290	2,064	
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	0.5	㎡	6,020	3,010	
天井点検口撤去	集積共	2	か所	2,760	5,520	
計					1,226,590	

建築工事　細目別内訳

本工事	撤去			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
（3F集会室）						
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	4.1	㎡	1,900	7,790	
床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ撤去	集積共	4.1	㎡	3,140	12,874	
床組撤去	ころばし 集積共	20.7	㎡	2,610	54,027	
床・縁甲板ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	2.8	㎡	1,660	4,648	
床下地板撤去	集積共	20.7	㎡	470	9,729	
敷居撤去	集積共	2	本	830	1,660	
鴨居撤去	集積共	9	本	830	7,470	
畳撤去	一畳 集積共	10	枚	710	7,100	
柱撤去	集積共	6	本	1,420	8,520	
木製幅木撤去	集積共	6.4	m	470	3,008	
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	集積共	4.1	m	230	943	
壁下地撤去	集積共	6.7	㎡	470	3,149	
壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般　集積共	13.4	㎡	950	12,730	
壁ﾓﾙﾀﾙ・ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	集積共	32.9	㎡	3,550	116,795	

建築工事　細目別内訳

本工事	撤去			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	24	㎡	2,610	62,640	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	12	㎡	3,080	36,960	
天井下地撤去	集積共	32.4	㎡	710	23,004	
木製戸撤去	片開き戸 枠共　集積共	1.6	㎡	1,110	1,776	
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	0.5	㎡	5,720	2,860	
襖撤去	引き違い戸　枠共　集積共	6.4	㎡	2,130	13,632	代価表　0038
障子撤去	引き違い戸　集積共	3.8	㎡	2,130	8,094	代価表　0039
押入撤去	天袋付	1	か所	4,220	4,220	代価表　0040
天井点検口撤去	集積共	2	か所	2,370	4,740	
計					408,369	

建築工事　細目別内訳

本工事	躯体改修			土工・地業【休日作業】		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復	37,400	37,400	
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	15.6	m3	580	9,048	
床付け	つぼ,布掘り	9.9	㎡	250	2,475	
埋戻し	人力土工 - -	6.8	m3	6,350	43,180	
敷きならし	人力土工（構内）	8.8	m3	9,390	82,632	
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.8	m3	6,680	12,024	
床下防湿層敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15（2枚敷）	9.9	㎡	450	4,455	
計					191,214	

建築工事　細目別内訳

本工事	躯体改修			鉄骨【休日作業】		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
切板鋼板	SS400　PL-12	0.1	t	146,000	14,600	
切板鋼板	SS400　PL-9	0.1	t	147,000	14,700	
形鋼	SS400　H-300×150×6.5×9	1.4	t	108,000	151,200	
形鋼	SS400　H-150×150×7×10	0.08	t	108,000	8,640	
形鋼	SS400　H-125×125×6.5×9	1.1	t	108,000	118,800	
平鋼	FB-9×25	2	kg	122	244	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビーH2	0.1	t	▲41,000	▲4,100	
工場加工	工場溶接共	2.7	t	193,500	522,450	
工場錆止め塗装		2.7	t	90,000	243,000	
鉄骨運搬	4ｔ	2.7	t	33,700	90,990	
建方手間	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ柱脚・梁用・ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ類、貫通ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ、ﾌﾟﾚｰﾄ　無収縮ﾓﾙﾀﾙ、材工共	2.7	t	112,500	303,750	
高力ﾎﾞﾙﾄ	M16　S10T　L=55	0.02	t	348,800	6,976	
高力ﾎﾞﾙﾄ本締		76	本	750	57,000	
諸経費	法定福利費共	1	式		509,400	
耐火被覆工事	ﾛｯｸｳｰﾙ吹付　t25	73.3	㎡	900	65,970	代価表　0041

建築工事　細目別内訳

本工事	躯体改修			鉄骨【休日作業】		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋探査		1	式		34,200	代価表　0042
計					2,137,820	

建築工事　細目別内訳

本工事	躯体改修			防水【休日作業】		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ塗膜防水		14.2	㎡	5,460	77,532	
計					77,532	

建築工事　細目別内訳

本工事	躯体改修			鉄筋【休日作業】		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	257	kg	96	24,672	代価表　0043
異形鉄筋(SD295)	D13	143	kg	94	13,442	代価表　0044
異形鉄筋(SD295)	D16	64	kg	92	5,888	代価表　0045
ｽﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	12.5	kg	▲41	▲512	代価表　0046
鉄筋加工組立		446	kg	78	34,788	代価表　0047
差し筋ｱﾝｶｰ	D13　横打　　材工共	25	本	340	8,500	
鉄筋探査		1	式		34,200	代価表　0042
計					120,978	

建築工事　細目別内訳

本工事	躯体改修			コンクリート・型枠【休日作業】		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	0.6	m3	18,800	11,280	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度21 S15 粗骨材20	6	m3	19,400	116,400	
構造体強度補正		1	式		3,600	代価表　0048
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設 －　S15～S18 －　－	0.6	m3	7,630	4,578	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 －　－	6	m3	10,800	64,800	
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	34.2	㎡	4,100	140,220	
型枠目地棒	誘発目地 幅20 ×深さ20程度	1.6	m	370	592	
計					341,470	

建築工事　細目別内訳

本工事	躯体改修			左官・塗装・樋		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	はけ引き 外壁　厚25	3.3	㎡	3,800	12,540	
既存ｽﾗﾌﾞ防錆処理	ﾓﾙﾀﾙｔ30被覆	36.1	㎡	2,380	85,918	代価表　0049
建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	4.2	m	960	4,032	
ｴﾎﾟｷｼ樹脂吹付け	凹凸状　吹付	3.3	㎡	1,720	5,676	
硬質ﾎﾟﾘ塩化 ﾋﾞﾆﾙ管とい	径100	3.1	m	3,890	12,059	
ＥＰ－Ｇ塗り (糸幅300㎜以下)		3.1	m	360	1,116	代価表　0050
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 25×10	1.6	m	600	960	
計					122,301	

建築工事　細目別内訳

本工事	内装改修			内装改修【休日作業】		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(1F新設バリアフリートイレ・おむつ交換室)						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む	1.3	㎡	1,450	1,885	
天井　けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 8 下地張り	1.3	㎡	2,160	2,808	
ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	1.3	㎡	1,180	1,534	
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	1.7	㎡	1,020	1,734	
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内装ﾀｲﾙ改良積上張り下地 -	13.1	㎡	1,550	20,305	
内装壁ﾀｲﾙ張り	改良積上げ張り Ⅲ類　施ゆう 100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途	13.1	㎡	13,500	176,850	
補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ帳壁	空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16) 厚さ100㎜ 内　壁	0.7	㎡	8,660	6,062	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	6.6	m	1,090	7,194	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ100	5.1	m	310	1,581	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	2.7	㎡	2,290	6,183	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.5 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法	2.7	㎡	2,320	6,264	
OPEN枠	800×2000 SOP塗共	1	式		28,500	代価表　0051
片開きﾌﾗｯｼｭ戸 ガラリ付	W 600×H1675　SUS吝嗇・SOP塗共	1	か所	55,700	55,700	代価表　0052
おむつ交換台		1	式		144,300	代価表　0053

建築工事　細目別内訳

本工事	内装改修			内装改修【休日作業】		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計					460,900	
(1F新設相談室・廊下)						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	23.2	㎡	1,240	28,768	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	5	か所	1,810	9,050	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚9.5共	25.1	㎡	2,860	71,786	代価表　0004
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(見上) 素地B種	25.1	㎡	870	21,837	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	5	か所	8,630	43,150	
壁　強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F)	厚21.0(両面)　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-F厚21.0(片面) ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32K共	24.8	㎡	6,810	168,888	代価表　0054
壁　強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F)	厚21.0　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け - -	7.1	㎡	1,280	9,088	
壁　けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け - -	21.4	㎡	2,020	43,228	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	28.4	㎡	1,670	47,428	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	1	か所	8,080	8,080	
ＥＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(一般) 素地B種	21.4	㎡	1,080	23,112	
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	46.7	㎡	910	42,497	

建築工事　細目別内訳

本工事	内装改修				内装改修【休日作業】	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ100	23.6	m	310	7,316	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	27.1	m	1,090	29,539	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	18.4	㎡	2,290	42,136	
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	半硬質 厚さ2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床	18.4	㎡	1,510	27,784	
ｱﾙﾐｻｯｼ	W1200×H900 網戸共	1	か所	173,700	173,700	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	1.1	㎡	4,160	4,576	
ﾌﾞﾗｲﾄﾞBOX	150×100×25　SOP共	1.2	m	10,600	12,720	代価表　0055
ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型操作棒式 ｱﾙﾐ製	1.3	㎡	5,080	6,604	
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	塩ビ製　65×65㎜　H2000	2	本	7,200	14,400	代価表　0005
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 10×10	4.9	m	350	1,715	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	4.4	m	450	1,980	
小計					839,382	
(2F新設執務室・廊下)						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	21.3	㎡	1,240	26,412	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	5	か所	1,810	9,050	

建築工事　細目別内訳

本工事	内装改修				内装改修【休日作業】	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚9.5共	21.3	㎡	2,860	60,918	代価表　0004
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(見上) 素地B種	21.3	㎡	870	18,531	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	27.1	m	1,090	29,539	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	5	か所	8,630	43,150	
壁　強化せっこう ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F)	厚21.0(両面)　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-F厚21.0(片面) ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32K共	24.8	㎡	6,810	168,888	代価表　0054
壁　強化せっこう ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F)	厚21.0　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け －　－	12.9	㎡	1,280	16,512	
壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け －　－	24	㎡	2,020	48,480	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	31.3	㎡	1,670	52,271	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	1	か所	8,080	8,080	
ＥＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(一般) 素地B種	24	㎡	1,080	25,920	
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	39.1	㎡	910	35,581	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ100	23.5	m	310	7,285	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	18.4	㎡	2,290	42,136	
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	半硬質 厚さ2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床	18.4	㎡	1,510	27,784	

建築工事　細目別内訳

本工事	内装改修				内装改修【休日作業】	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	塩ビ製　65×65mm　H2000	2	本	7,200	14,400	代価表　0005
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 10×10	4.7	m	350	1,645	
小計					636,582	
(その他)						
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	3	か所	1,810	5,430	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	3	か所	8,630	25,890	
室名札ﾌﾟﾚｰﾄ	240×75	8	か所	3,780	30,240	代価表　0056
計					1,998,424	

建築工事　細目別内訳

本工事	内装改修				内装改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(3F新設女子更衣室・廊下)						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	25.5	㎡	1,240	31,620	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	3	か所	1,810	5,430	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　　不燃 下張GB-R　　厚9.5共	29.2	㎡	2,860	83,512	代価表　0022
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　　工程B種(見上) 素地B種	29.2	㎡	870	25,404	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	27.1	m	1,030	27,913	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	3	か所	8,280	24,840	
壁　強化せっこう ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F)	厚21.0(両面)　　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-F厚21.0(片面) ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32K共	27.1	㎡	6,810	184,551	代価表　0057
壁　強化せっこう ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F)	厚21.0　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け －　　－	14	㎡	1,280	17,920	
壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け －　　－	25.3	㎡	2,020	51,106	
壁ﾓﾙﾀﾙ塗	薄塗　金こて	32.9	㎡	1,300	42,770	代価表　0058
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	34.1	㎡	1,670	56,947	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	か所	8,080	8,080	
ＥＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(一般) 素地B種	25.3	㎡	1,080	27,324	

建築工事　細目別内訳

本工事	内装改修			内装改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＥＰ塗り	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 素地B種	32.9	㎡	1,080	35,532	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ100	23.5	m	310	7,285	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	18.4	㎡	2,290	42,136	
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	半硬質 厚さ2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床	18.4	㎡	1,510	27,784	
片開きﾌﾗｯｼｭ戸 ｶﾞﾗﾘ付　額入り	W800×H2000　枠・ｶﾞﾗﾘ・ｶﾞﾗｽ ・SOP塗共	1	か所	61,800	61,800	代価表　0059
堅木四方枠	P-1用　SOP共	2	か所	29,200	58,400	代価表　0060
堅木四方枠	P-2用　SOP共	1	か所	22,000	22,000	代価表　0061
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	塩ビ製　65×65mm　H2000	2	本	7,200	14,400	代価表　0005
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 10×10	4.9	m	350	1,715	
小計					858,469	
(3F大会議室)						
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り	ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ 合板張り共　枠取合ｼｰﾙ共	1	式		155,500	代価表　0062
計					1,013,969	

建築工事　細目別内訳

本工事	屋外			屋外【休日作業】		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
塩ビ小波板	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ　難燃　撤去・新設	35.8	㎡	3,830	137,114	代価表　0063
防犯金網	自転車置場　SUS304溶接金網	1	式		176,600	代価表　0064
侵入防止柵	自転車置き場	1	か所	2,760	2,760	代価表　0065
ｽﾁｰﾙ囲い撤去		7.9	㎡	6,040	47,716	代価表　0066
植栽枝払い		1	本	670	670	代価表　0067
計					364,860	

本工事	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理　集積・梱包		1.9	m3	3,390	6,441	
木材類 積込み	機 械	3.6	m3	1,630	5,868	
発生材積込み	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材類 人力	1.9	m3	4,750	9,025	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	9.7	m3	1,980	19,206	
内装材 積込み	機 械	1	m3	1,630	1,630	
小計					42,170	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	3.6	m3	1,830	6,588	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 樹木類 DID区間有り 27.0km以下	0.01	m3	1,830	18	代価表　0068
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材類 DID区間有り 67.0km以下	1.9	m3	7,540	14,326	代価表　0023
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 4.5km以下	9.7	m3	2,350	22,795	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 17.0km以下	0.9	m3	1,790	1,611	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 陶磁器・ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 27.0km以下	0.07	m3	7,060	494	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 27.0km以下	0.05	m3	2,440	122	
計					88,124	

建築工事　細目別内訳

本工事	発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし発生材処分	木材類	3.6	m3	1,000	3,600	代価表　0024
とりこわし発生材処分	樹木類	0.01	m3	1,000	10	
とりこわし発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材類	1.9	m3	25,000	47,500	代価表　0025
とりこわし発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	9.7	m3	3,050	29,585	代価表　0069
とりこわし発生材処分	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	0.9	m3	13,000	11,700	
とりこわし発生材処分	陶磁器類	0.07	m3	29,200	2,044	代価表　0070
とりこわし発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.05	m3	16,000	800	代価表　0026
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	0.01	t	▲205,000	▲2,050	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	0.5	t	▲40,000	▲20,000	
計					73,189	

先行工事		直接仮設			直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落防止制止用器具費(ﾌﾙﾊｰﾈｽ型)		1	式		43,200	別紙 00-0001
墜落防止制止用器具費(ﾌﾙﾊｰﾈｽ型)	先行工事・本体工事共 建築改修用	12	か月	3,600	43,200	
計					43,200	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W6.3 両引き 設置期間：9ヶ月	1	か所	72,100	72,100	代価表　0071
通用口	鋼製片開きﾄﾞｱ　W0.9　H2.0 設置期間：9ヶ月	1	か所	50,300	50,300	
仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ	先行工事　養生ｼｰﾄ共 設置期間：3ヶ月	19	か所	5,410	102,790	代価表　0072
仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ	本工事　養生ｼｰﾄ共 設置期間：6ヶ月	16	か所	7,430	118,880	代価表　0073
交通誘導員	昼間 B －	9	人月	292,500	2,632,500	
室内濃度測定		8	か所	10,200	81,600	
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 掲示板		1	枚	1,880	1,880	
鉄骨建方機械	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ1t共（設置期間：6ヶ月）	1	式		225,000	代価表　0074
揚重機	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ　16ｔ　ｵﾍﾟ付き 設置期間：20日 【休日作業】	1	式		1,080,000	代価表　0075
計					4,365,050	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設間仕切り	B種 設置・撤去共	㎡	1			4,850		代価表 0001
01	仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	㎡	1	1	1,440	1,440		
02	仮設間仕切り仕上材	B種(片面) 石こうﾎﾞｰﾄﾞ	㎡	1	1	1,990	1,990		
03	壁下地撤去	集積共	㎡	1	1	470	470		
04	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	950	950		
	計						4,850		
	ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ撤去		式	1			38,700		代価表 0002
01	壁下地撤去	集積共	㎡	23.5	1	550	12,925		
02	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	23.5	1	1,100	25,850		
	計						38,775		
	黒板撤去		式	1			5,540		代価表 0003
01	木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	㎡	4.3	1	1,290	5,547		
	計						5,547		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚9.5共	㎡	1			2,860		代価表 0004
01	天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚12.5共	㎡	1	1	2,910	2,910		
02	天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	㎡	▲1	1	880	▲880		
03	天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	㎡	1	1	830	830		
	計						2,860		
	ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	塩ビ製 65×65mm H2000	本	1			7,200		代価表 0005
01	ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	塩ビ製 H2000	m	2	1	3,600	7,200		
	計						7,200		
	壁 (両面) せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32K共 下張GB-R 厚12.5共	㎡	1			7,780		代価表 0006
01	壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	㎡	2	1	2,470	4,940		
02	グラスウール	厚50 32kg/m2 材工共	㎡	1	1	2,840	2,840		
	計						7,780		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	片開きﾌﾗｯｼｭ戸 ｶﾞﾗﾘ付　額入り	W800×H2000　枠・ｶﾞﾗﾘ・ｶﾞﾗｽ ・SOP塗共	か所	1			61,800		代価表　0007
01	片開きﾌﾗｯｼｭ戸	W 900×H2000	か所	1	1	19,800	19,800		
02	ＳＯＰ塗り	木部　工程A種 塗料1種 素地B種	㎡	1.6	2	1,120	3,584		
03	建具枠	ｽﾌﾟﾙｰｽ　W100	m	4.8	1	5,480	26,304		
04	ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　工程B種(屋内) 素地A種	m	4.8	1	460	2,208		
05	ガラリ付割増		か所	1	1	5,450	5,450		
06	額入り割増		か所	1	1	2,800	2,800		
07	型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	㎡	0.45	1	3,710	1,669.5		
	計						61,815.5		
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1300×800㎜程度	か所	1			4,660		代価表　0008
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	か所	0.577	1	8,080	4,662.16		
	計						4,662.16		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	銀行窓口	SUS三方枠、ｱｸﾘﾙ板声通穴付き・ｶｳﾝﾀｰ、地袋・ﾛｰﾙﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ、ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝBOX、SOP塗装共	式	1			799,400		代価表　0009
01	ロールブラインド		か所	1	1	20,400	20,400		代価表　0010
02	金属工事 ステンレス(1.5mm) 三方枠	W1300×H800	式	1	1	115,500	115,500		
03	金属工事 ステンレス(1.5mm) 三方枠	作図代	式	1	1	22,500	22,500		
04	金属工事 ステンレス(1.5mm) 三方枠	運搬費	式	1	1	15,000	15,000		
05	金属工事 カナセアクリル PHE86300	W1300×H800	枚	1	1	35,200	35,200		
06	金属工事 カナセアクリル PHE86300	穴あけ加工費	式	1	1	11,200	11,200		
07	金属工事 カナセアクリル PHE86300	運搬費	式	1	1	5,250	5,250		
08	金属工事	取付費	式	1	1	75,000	75,000		
09	家具工事 カウンター	450×3500×40	セット	1	1	45,200	45,200		
10	家具工事 カウンター	600×3500×40	セット	1	1	49,400	49,400		
11	家具工事 地袋	895×230×670	セット	2	1	90,000	180,000		
12	家具工事 地袋	390×160×670	セット	1	1	48,700	48,700		
13	家具工事	運送費	式	1	1	18,700	18,700		
14	家具工事	取付費	式	1	1	90,000	90,000		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	銀行窓口	SUS三方枠、ｱｸﾘﾙ板声通穴付き・ｶｳﾝﾀｰ、地袋・ﾛｰﾙﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ、ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝBOX、SOP塗装共	式	1			799,400		代価表　0009
15	造作工事 ロールスクリーンBOX	桧無地　170×25×2000	枚	1	1	5,430	5,430		
16	造作工事 ロールスクリーンBOX	桧無地　115×25×2000	枚	2	1	3,560	7,120		
17	造作工事 ロールスクリーンBOX	加工取付費	式	1	1	52,500	52,500		
18	ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下) 改修仕様	木部　　工程B種 下地調整RA種(新規面)	m	1.3	5	360	2,340		
	計						799,440		
	ロールブラインド		か所	1			20,400		代価表　0010
01	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ取付け	よこ型25-35㎜	㎡	1	1	950	950		
02	ロールスクリーン	スプリング式 W1200	か所	1	1	19,500	19,500		
	計						20,450		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	片開きﾌﾗｯｼｭ戸 ｶﾞﾗﾘ付	W800×H2000　枠・ｶﾞﾗﾘ・SOP塗共	か所	1			59,000		代価表　0011
01	片開きﾌﾗｯｼｭ戸	W 900×H2000	か所	1	1	19,800	19,800		
02	ＳＯＰ塗り	木部　　工程A種 塗料1種 素地B種	㎡	1.6	2	1,120	3,584		
03	建具枠	ｽﾌﾟﾙｰｽ　W100	m	4.8	1	5,480	26,304		
04	ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　　工程B種(屋内) 素地A種	m	4.8	1	460	2,208		
05	ガラリ付割増		か所	1	1	5,450	5,450		
06	型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	㎡	0.45	1	3,710	1,669.5		
	計						59,015.5		
	畳敷き	t15㎜　縁無	枚	1			19,900		代価表　0012
01	畳	縁なし　1帖	枚	1	1	18,480	18,480		
02	畳敷き	敷き手間 －　　－ －　　一畳 施工規模30枚以下程度	枚	1	1	1,470	1,470		
	計						19,950		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	畳・縁甲板下地	根太、発砲ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系下地、不陸調整共	式	1			160,200		代価表 0013
01	ころばし床組		㎡	16.4	1	4,950	81,180		
02	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 防水下地 厚15	㎡	16.4	1	1,770	29,028		
03	発砲ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地	ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑ t 65	㎡	16.4	1	3,050	50,020		
	計						160,228		
	畳寄せ	40×20 OS塗共	m	1			1,020		代価表 0014
01	畳寄せ	米ツガ 40×20	m	1	1	590	590		
02	ＯＳ塗り（糸幅300㎜以下）	木部 素地B種	m	1	1	430	430		
	計						1,020		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	上り框	60×30 OS塗共	m	1			6,430		代価表 0015
01	造作材	杉代用材 1 等 正割材	m3	0.009	1	125,000	1,125		
02	上りかまち	施工手間	m	1	1	4,880	4,880		
03	ＯＳ塗り（糸幅300㎜以下）	木部 素地B種	m	1	1	430	430		
	計						6,435		
	雑巾摺	15×10	m	1			820		代価表 0016
01	雑巾摺	15×10	m	1	1	390	390		
02	ＯＳ塗り（糸幅300㎜以下）	木部 素地B種	m	1	1	430	430		
	計						820		
	壁（両面）せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り（GB-R）	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32K共 下張GB-R 厚12.5共	㎡	1			7,780		代価表 0017
01	壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り（GB-R）	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	㎡	2	1	2,470	4,940		
02	グラスウール	厚50 32kg/m2 材工共	㎡	1	1	2,840	2,840		
	計						7,780		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り	ﾎﾞｰﾄﾞ・ｹｲｶﾙ板面　下地処理共	㎡	1			920		代価表　0018
01	ﾋﾞﾆﾙ壁紙	壁　量産ｸﾛｽ	㎡	1	1	780	780		
02	素地ごしらえ	木部 工程B種	㎡	1	1	140	140		
	計						920		
	壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り	合板面　下地処理共	㎡	1			910		代価表　0019
01	ﾋﾞﾆﾙ壁紙	壁　量産ｸﾛｽ	㎡	1	1	780	780		
02	素地ごしらえ	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種	㎡	1	1	130	130		
	計						910		
	壁 合板張り	既存化粧合板面	㎡	1			1,280		代価表　0020
01	壁 合板張り	ﾗﾜﾝ合板　5.5㎜	㎡	1	1	1,480	1,480		
02	ﾗﾜﾝ合板	t2.5	㎡	0.6	1	940	564		
03	ﾗﾜﾝ合板	ｔ5.5	㎡	▲0.6	1	1,270	▲762		
	計						1,282		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	廻縁	30×30	m	1			1,110		代価表　0021
01	廻縁	30×30	m	1	1	680	680		
02	ＯＳ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　　素地B種	m	1	1	430	430		
	計						1,110		
	天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　　不燃 下張GB-R　　厚9.5共	㎡	1			2,860		代価表　0022
01	天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　　不燃 下張GB-R　　厚12.5共	㎡	1	1	2,910	2,910		
02	天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃　下地張り	㎡	▲1	1	880	▲880		
03	天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 下地張り	㎡	1	1	830	830		
	計						2,860		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材類 DID区間有り 67.0km以下	m3	1			7,540		代価表 0023
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	6,400	6,400		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 10.5km以下	m3	1	1	2,560	2,560		
03	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 3.5km以下	m3	▲1	1	1,420	▲1,420		
	計						7,540		
	とりこわし発生材 処分	木材類	m3	1			1,000		代価表 0024
01	発生材処分	木材類	m3	1	1	1,000	1,000		
	計						1,000		
	とりこわし発生材 処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材類	m3	1			25,000		代価表 0025
01	発生材処分	その他 石膏ボード類(アスベスト含有)	m3	1	1	25,000	25,000		
	計						25,000		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし発生材 処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	1			16,000		代価表 0026
01	発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	1	1	16,000	16,000		
	計						16,000		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 設置期間：6ヶ月	㎡	1			3,180		代価表 0027
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 － －	㎡	1	1	1,360	1,360		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 － －	㎡	1	180	8	1,440		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 － －	㎡	1	1	380	380		
	計						3,180		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	m	1			1,310		代価表 0028
01	安全手すり	単管本足場用 掛払い手間 －	m	1	1	1,080	1,080		
02	安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	m	1	180	1	180		
03	安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む －	m	1	1	59	59		
	計						1,319		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　　額	率対象	備　　考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　　布枠500+240 設置期間：2ヶ月	㎡	1			2,220		代価表　0029
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　　布枠500+240 掛払い手間 12m未満 －　　－	㎡	1	1	1,360	1,360		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 －　　－	㎡	1	60	8	480		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　　布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 －　　－	㎡	1	1	380	380		
	計						2,220		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	m	1			1,190		代価表　0030
01	安全手すり	単管本足場用 掛払い手間 －	m	1	1	1,080	1,080		
02	安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	m	1	60	1	60		
03	安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む －	m	1	1	59	59		
	計						1,199		

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　　額	率対象	備　　考
	ｼｬﾌﾄ内足場	設置期間：4ヶ月	㎡	1			5,450		代価表　0031
01	ｼｬﾌﾄ内足場	掛払い手間	㎡	1	1	4,030	4,030		
02	ｼｬﾌﾄ内足場	供用1日賃料 修理費含む	㎡	1	120	10	1,200		
03	ｼｬﾌﾄ内足場	基本料 修理費含む	㎡	1	1	220	220		
	計						5,450		
	防音ｼｰﾄ張り	設置期間：6ヶ月	㎡	1			2,300		代価表　0032
01	防音ｼｰﾄ張り	掛払い手間　　－ －	㎡	1	1	680	680		
02	防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む　－ －	㎡	1	170	9	1,530		
03	防音ｼｰﾄ張り	基本料 修理費含む　　－ －	㎡	1	1	94	94		
	計						2,304		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類　設置期間：2ヶ月	㎡	1			760		代価表　0033
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 掛払い手間　－ －	㎡	1	1	680	680		
02	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	㎡	1	50	1	50		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 基本料 修理費含む　－ －	㎡	1	1	38	38		
	計						768		
	沓摺SUS撤去		m	1			5,580		代価表　0034
01	建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	m	1	1	5,580	5,580		
	計						5,580		
	ｱﾙﾐ製建具撤去	引き違い窓　集積共	式	1			29,900		代価表　0035
01	ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	㎡	1.09	1	6,020	6,561.8		
02	建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	m	4.2	1	5,580	23,436		
	計						29,997.8		

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ撤去	ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞBOX共	m	1			1,560		代価表　0036
01	大工		人	0.036	1.15	25,300	1,047.42	○	
02	普通作業員		人	0.008	1.15	22,100	203.32	○	
	その他		式	1	0.25	1,250.74	312.68		
	計						1,563.42		
	銀行窓口ｶｳﾝﾀｰ撤去		式	1			33,000		代価表　0037
01	ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	㎡	4.1	1	6,020	24,682		
02	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般　集積共	㎡	7.6	1	1,100	8,360		
	計						33,042		
	襖撤去	引き違い戸　枠共　集積共	㎡	1			2,130		代価表　0038
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	㎡	1	1	2,130	2,130		
	計						2,130		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	障子撤去	引き違い戸　集積共	㎡	1			2,130		代価表　0039
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	㎡	1	1	2,130	2,130		
	計						2,130		
	押入撤去	天袋付	か所	1			4,220		代価表　0040
01	床組撤去	ころばし 集積共	㎡	1.62	1	2,610	4,228.2		
	計						4,228.2		
	耐火被覆工事	ﾛｯｸｳｰﾙ吹付　t25	㎡	1			900		代価表　0041
01	半乾式吹付ロックウール	1時間耐火　t25　梁・柱　材工共	㎡	1	1	900	900		
	計						900		
	鉄筋探査		式	1			34,200		代価表　0042
01	鉄筋探査	簡易式	㎡	2.1	1	16,300	34,230		
	計						34,230		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	1			96		代価表　0043
01	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.001	1	96,000	96		
	計						96		
	異形鉄筋(SD295)	D13	kg	1			94		代価表　0044
01	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.001	1	94,000	94		
	計						94		
	異形鉄筋(SD295)	D16	kg	1			92		代価表　0045
01	異形鉄筋(SD295)	D16	t	0.001	1	92,000	92		
	計						92		
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	1			▲41		代価表　0046
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.001	1	▲41,000	▲41		
	計						▲41		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	鉄筋加工組立		kg	1			78		代価表　0047
01	鉄筋加工組立	耐震改修用 －　　－	t	0.001	1	78,700	78.7		
	計						78.7		
	構造体強度補正		式	1			3,600		代価表　0048
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度24 S15 粗骨材20	m3	6	1	20,000	120,000		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	▲6	1	19,400	▲116,400		
	計						3,600		
	既存ｽﾗﾌﾞ防錆処理	ﾓﾙﾀﾙt30被覆	㎡	1			2,380		代価表　0049
01	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	㎡	1	1	2,380	2,380		
	計						2,380		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ＥＰ－Ｇ塗り (糸幅300㎜以下)		m	1			360		代価表　0050
01	ＥＰ－Ｇ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　　素地A種	m	1	1	360	360		
	計						360		
	OPEN枠	800×2000 SOP塗共	式	1			28,500		代価表　0051
01	ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　　工程B種(屋内) 素地A種	m	4.8	1	460	2,208		
02	建具枠	ｽﾌﾟﾙｰｽ　W100	m	4.8	1	5,480	26,304		
	計						28,512		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	片開きﾌﾗｯｼｭ戸 ガラリ付	W 600×H1675　SUS沓摺・SOP塗共	か所	1			55,700		代価表　0052
01	片開きﾌﾗｯｼｭ戸	W 900×H2000	か所	1	1	19,800	19,800		
02	ＳＯＰ塗り	木部　工程B種 塗料1種 素地B種	㎡	1	2	930	1,860		
03	建具枠	ｽﾌﾟﾙｰｽ　W100	m	3.95	1	5,480	21,646		
04	ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　工程B種(屋内) 素地A種	m	3.95	1	460	1,817		
05	くつずり	ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40	m	1.6	1	3,220	5,152		
06	ガラリ付割増		か所	1	1	5,450	5,450		
	計						55,725		
	おむつ交換台		式	1			144,300		代価表　0053
01	おむつ交換台		か所	1	1	142,800	142,800		
02	アンカーボルト	M10 下向打	か所	3	1	170	510		
03	アンカーボルト	M10 横向打	か所	6	1	170	1,020		
	計						144,330		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁　強化せっこう ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F)	厚21.0(両面)　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-F厚21.0(片面) ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32K共	㎡	1			6,810		代価表　0054
01	壁　強化せっこう ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F)	厚21.0　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-F　厚21.0共	㎡	1	1	2,690	2,690		
02	壁　強化せっこう ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F)	厚21.0　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け －　－	㎡	1	1	1,280	1,280		
03	グラスウール	厚50 32kg/m2　材工共	㎡	1	1	2,840	2,840		
	計						6,810		
	ﾌﾟﾗｲﾄﾞBOX	150×100×25　SOP共	m	1			10,600		代価表　0055
01	ﾌﾟﾗｲﾄﾞBOX	150×100×25	m	1	1	10,300	10,300		
02	ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　工程B種(屋内) 素地A種	m	0.8	1	460	368		
	計						10,668		
	室名札ﾌﾟﾚｰﾄ	240×75	か所	1			3,780		代価表　0056
01	一般室名札板 E-302	b型　W300　H75　(内部)	か所	1	1	3,780	3,780		
	計						3,780		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	壁　強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F)	厚21.0(両面)　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-F厚21.0(片面) ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32K共	㎡	1			6,810		代価表　0057
01	壁　強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F)	厚21.0　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-F　厚21.0共	㎡	1	1	2,690	2,690		
02	壁　強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F)	厚21.0　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け －　－	㎡	1	1	1,280	1,280		
03	グラスウール	厚50 32kg/m2　材工共	㎡	1	1	2,840	2,840		
	計						6,810		
	壁ﾓﾙﾀﾙ塗	薄塗　金こて	㎡	1			1,300		代価表　0058
01	壁 下地調整塗材	C-2 厚1～2mm程度 こて塗り 塗装下地　ｺﾝｸﾘｰﾄ面	㎡	1	1	1,300	1,300		
	計						1,300		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	片開きﾌﾗｯｼｭ戸ｶﾞﾗﾘ付　額入り	W800×H2000　枠・ｶﾞﾗﾘ・ｶﾞﾗｽ ・SOP塗共	か所	1			61,800		代価表　0059
01	片開きﾌﾗｯｼｭ戸	W 900×H2000	か所	1	1	19,800	19,800		
02	ＳＯＰ塗り	木部　工程A種 塗料1種 素地B種	㎡	1.6	2	1,120	3,584		
03	建具枠	ｽﾌﾟﾙｰｽ　W100	m	4.8	1	5,480	26,304		
04	ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　工程B種(屋内) 素地A種	m	4.8	1	460	2,208		
05	ガラリ付割増		か所	1	1	5,450	5,450		
06	額入り割増		か所	1	1	2,800	2,800		
07	型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	㎡	0.45	1	3,710	1,669.5		
	計						61,815.5		
	堅木四方枠	P-1用　SOP共	か所	1			29,200		代価表　0060
01	建具枠	ｽﾌﾟﾙｰｽ　W100	m	4.92	1	5,480	26,961.6		
02	ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　工程B種(屋内) 素地A種	m	4.92	1	460	2,263.2		
	計						29,224.8		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	堅木四方枠	P-2用　SOP共	か所	1			22,000		代価表　0061
01	建具枠	ｽﾌﾟﾙｰｽ　W100	m	3.72	1	5,480	20,385.6		
02	ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　　工程B種(屋内) 素地A種	m	3.72	1	460	1,711.2		
	計						22,096.8		
	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り	ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ 合板張り共　枠取合ｼｰﾙ共	式	1			155,500		代価表　0062
01	素地ごしらえ	木部 工程B種	㎡	28.1	2	140	7,868		
02	ﾋﾞﾆﾙ壁紙	壁　量産ｸﾛｽ	㎡	28.1	2	780	43,836		
03	壁 合板張り	既存化粧合板面	㎡	28.1	2	1,280	71,936		代価表　0020
04	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部　変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	m	70.9	1	450	31,905		
	計						155,545		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	塩ビ小波板	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ　難燃　撤去・新設	㎡	1			3,830		代価表　0063
01	鉄板小波	32波　0.7*655*1820	枚	0.83	1	1,120	929.6	○	
02	ﾌｯｸﾎﾞﾙﾄ	M6*115　ﾅｯﾄ・座付	本	6	1	10.8	64.8	○	
03	板金工		人	1	0.06	23,400	1,404	○	
04	普通作業員		人	1	0.01	19,000	190	○	
05	板金工		人	0.4	0.06	23,400	561.6	○	
06	普通作業員		人	0.4	0.01	19,000	76	○	
	その他		式	1	0.19	3,226	612.94		
	計						3,838.94		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	防犯金網	自転車置場　SUS304溶接金網	式	1			176,600		代価表　0064
01	溶接金網	SUS304　φ3.2 ｱﾙｺﾞﾝ止め730*1650	枚	6	1	20,800	124,800		
02	樋受け金物	SUS304　50A	個	60	1	350	21,000		
03	樋受け金物	SUS304　65A	個	24	1	710	17,040		
04	普通作業員		人	0.5	1	22,100	11,050	○	
	その他		式	1	0.25	11,050	2,762.5		
	計						176,652.5		
	侵入防止柵	自転車置き場	か所	1			2,760		代価表　0065
01	折板ぶき 重ね式	山高85程度　厚0.6mm	㎡	0.9	1	3,070	2,763		
	計						2,763		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ｽﾁｰﾙ囲い撤去		㎡	1			6,040		代価表　0066
01	特殊作業員		人	0.14	1	21,600	3,024	○	
	その他		式	1	1	3,024	3,024		
	計						6,048		
	植栽枝払い		本	1			670		代価表　0067
01	伐採	幹周15～25cm未満 人力	本	0.38	1	1,780	676.4		
	計						676.4		
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 樹木類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1			1,830		代価表　0068
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	1	1,830	1,830		
	計						1,830		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	m3	1			3,050		代価表 0069
01	発生材処分	コンクリート類	㎥	1	1	3,050	3,050		
	計						3,050		
	とりこわし発生材処分	陶磁器類	m3	1			29,200		代価表 0070
01	発生材処分	ガラス及び陶器くず	㎥	1	1	29,200	29,200		
	計						29,200		
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W6.3 両引き 設置期間：9ヶ月	か所	1			72,100		代価表 0071
01	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W6.3 両引き 定額損料	か所	1	1	21,100	21,100		
02	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W6.3 両引き 月額損料	か所	1	9	5,670	51,030		
	計						72,130		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	先行工事 養生ｼｰﾄ共 設置期間：3ヶ月	か所	1			5,410		代価表 0072
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	(A) 定額損料	か所	1	1	2,230	2,230		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	(A) 月額損料	か所	1	3	630	1,890		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間 -	㎡	1.62	1	680	1,101.6		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む -	㎡	1.62	90	0.87	126.84		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む -	㎡	1.62	1	36	58.32		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1.62	1	6	9.72		
	計						5,416.48		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　　額	率対象	備　　考
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ	本工事　養生ｼｰﾄ共 設置期間：6ヶ月	か所	1			7,430		代価表　0073
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	1	1	2,230	2,230		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	1	6	630	3,780		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間　　－ －	㎡	1.62	1	680	1,101.6		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	㎡	1.62	180	0.87	253.69		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む　　－ －	㎡	1.62	1	36	58.32		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	1.62	1	6	9.72		
	計						7,433.33		
	鉄骨建方機械	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ1t共（設置期間：6ヶ月）	式	1			225,000		代価表　0074
01	吊上ｳｨﾝﾁ	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ1ｔ	日	180	1	250	45,000		
02	鉄骨建方機械		式	1	1	180,000	180,000		
	計						225,000		

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　　額	率対象	備　　考
	揚重機	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ　16ｔ　ｵﾍﾟ付き 設置期間：20日 【休日作業】	式	1			1,080,000		代価表　0075
01	ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ	休日作業	回	20	1.2	45,000	1,080,000		
	計						1,080,000		

○は「その他」の率対象

(A込)大阪府中河内府税事務所昇降機設置その他改修工事(電気設備)

電気　　一般建築改修主たる工事に含む１ヶ所

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
	一式		3,853,490		
小計				3,853,490	
共通仮設費					
	一式		1,096,494		
小計				1,096,494	
現場管理費					
	一式		2,131,074		
小計				2,131,074	
一般管理費を除いた計				7,081,058	

内訳

名　　称	摘　要	数　量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	3,752,320		
	申請費	一式	(E入力値)	98,000		
	処分費等	一式	(F入力値)	3,170		
小計			(E+F+H) (A入力値)	3,853,490		
共通仮設費　率算定分		一式	(I計算値)	192,494		
共通仮設費　積み上げ分		一式	(G入力値)	904,000		
小計				1,096,494		
現場管理費　率算定分		一式	(J計算値)	2,131,074		
小計				2,131,074		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	7,081,058		
			(K-E-J5)			(K)

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
			(H)	(I1)	補正前の率	(A-F)
共通仮設費	一般工事	5.13%	3,752,320	192,494	5.130%	3,850,320
						工期(か月)
						10.0
				(I)		
			(小計)	192,494		
			(H+I1+G)	(J1)	補正前の率	(A-F+G+I)
現場管理費	一般工事×1.01	43.91%	4,848,814	2,129,114	43.480%	4,946,814
			(E)	(J5)		
	申請費	2.00%	98,000	1,960		
				(J)		
			(小計)	2,131,074		

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気設備工事	1	式	3,853,490	
計			3,853,490	

電気設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式	1,915,460	
動力設備	1	式	597,120	
構内交換設備	1	式	191,490	
構内情報通信網設備	1	式	48,900	
拡声設備	1	式	139,330	
監視カメラ設備	1	式	37,630	
誘導支援設備	1	式	40,500	
防犯・入退室管理設備	1	式	63,020	
火災報知設備	1	式	248,010	
穴あけ区画貫通処理	1	式	572,030	
計			3,853,490	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式	1,915,460	
計				1,915,460	
動力設備	動力幹線	1	式	382,260	
動力設備	動力分岐	1	式	214,860	
計				597,120	
構内交換設備		1	式	191,490	
計				191,490	
構内情報通信網設備		1	式	48,900	
計				48,900	
拡声設備		1	式	139,330	
計				139,330	
監視カメラ設備		1	式	37,630	
計				37,630	
誘導支援設備	インターホン	1	式	40,500	
計				40,500	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
防犯・入退室管理設備	防犯	1	式	63,020	
計				63,020	
火災報知設備	自動火災報知	1	式	248,010	
計				248,010	
穴あけ区画貫通処理		1	式	572,030	
計				572,030	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		電灯設備			電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	LRS15　-4 -80 LX	4	個	33,400	133,600	
LED照明器具	LRS3　-4 -48 LN	8	個	23,900	191,200	
LED照明器具	LRS3　-4 -23 LN	3	個	21,300	63,900	
LED照明器具	LRS3　-2 -15 LN	1	個	17,000	17,000	
LED照明器具	LBF3MP/RP -2 -06 LN	1	個	20,500	20,500	
LED照明器具	LRS1　- -08 LN	33	個	13,600	448,800	
非常用 LED照明器具	K1 LRS11　1	15	個	23,400	351,000	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　-	7	個	2,050	14,350	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-	1	個	2,850	2,850	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	16	個	2,060	32,960	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (抜止め) 125V	2	個	3,190	6,380	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 - 125V	2	個	2,020	4,040	
防水ｺﾝｾﾝﾄ	2WPET	1	個	2,860	2,860	
撤去工事	再使用する	1	式		860	別紙 00-0001
配線器具取付費 (労務費のみ)	ｺﾝｾﾝﾄ　連用形 2P15A ×2	1	個	2,580	2,580	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		電灯設備			電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	45	m	530	23,850	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	249	m	440	109,560	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	42	m	620	26,040	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型 D54	27	個	1,930	52,110	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	27	個	2,200	59,400	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	45	m	3,500	157,500	
樹脂製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	100×　100×　100	6	個	2,600	15,600	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9　不燃 下張GB-R　厚12.5共	1	㎡	2,850	2,850	
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式		5,360	別紙 00-0002
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾎﾞｰﾄﾞ 集積梱包・運搬費		1	式		470	別紙 00-0003
ｱｽﾍﾞｽﾄ処分費		1	式		750	別紙 00-0004
撤去工事	再使用しない	1	式		175,000	別紙 00-0005
廃棄物処分費		1	式		2,390	別紙 00-0006
有価材		1	式		▲8,300	別紙 00-0007
計					1,915,460	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	33	m	1,860	61,380	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	10	m	1,630	16,300	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	4	m	1,360	5,440	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	4	m	340	1,360	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	33	m	440	14,520	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 36mm	33	m	4,130	136,290	
ねじなし電線管(E)	露出配管　31mm	4	m	2,000	8,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　200 -	2	個	31,400	62,800	
低圧動力配電盤No2改修	MCCB3P100AF/40AT設置	1	式		32,400	代価表　0001
撤去工事	再使用しない	1	式		3,770	別紙 00-0008
電気主任技術者立会費	開閉器交換休日作業	1	式		40,000	
計					382,260	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電灯分電盤	L-1-1	1	面	196,000	196,000	代価表　0003
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m	1,000	4,000	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P 管内	2	m	520	1,040	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	9	m	440	3,960	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	2	m	3,500	7,000	
撤去工事	再使用しない	1	式		1,980	別紙 00-0009
有価材		1	式		▲1,370	別紙 00-0010
撤去工事	再使用する	1	式		560	別紙 00-0011
ﾘﾓｺﾝ類 (取付)	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	1	個	1,690	1,690	
計					214,860	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用する	1	式		8,800	別紙 00-0012
電話再取付	再取付労務	5	個	5,280	26,400	代価表　0008
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ(金属製)	ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ45) ×1	5	個	3,100	15,500	
EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-2C 管内	10	m	400	4,000	
EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-2C ﾋﾟｯﾄ・天井	202	m	320	64,640	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型 D54	5	個	1,930	9,650	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	5	個	2,200	11,000	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	10	m	3,500	35,000	
撤去工事	再使用しない	1	式		16,500	別紙 00-0013
計					191,490	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		構内情報通信網設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
情報用配線器具ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ(CAT6)	露出形 1ｺﾛ －	2	個	2,880	5,760	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P 管内	4	m	630	2,520	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾋﾟｯﾄ・天井	36	m	510	18,360	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型 D54	2	個	1,930	3,860	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	4	m	3,500	14,000	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	2	個	2,200	4,400	
計					48,900	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾋﾟｰｶ	SC4Hi-1(3) V3	4	個	11,200	44,800	
ｽﾋﾟｰｶ	SC4Hi-1(3) V0	1	個	10,100	10,100	
ｱｯﾃﾈｰﾀ	1W S(金属製)	1	個	3,710	3,710	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	9	m	520	4,680	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	36	m	430	15,480	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5C 管内	14	m	740	10,360	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm　5C ﾋﾟｯﾄ・天井	17	m	610	10,370	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型 D54	1	個	1,930	1,930	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	2	m	3,500	7,000	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個	2,200	2,200	
撤去工事	再使用しない	1	式		28,700	別紙 00-0014
計					139,330	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		監視カメラ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用する	1	式		9,430	別紙 00-0015
防犯カメラ 再取付	(固定ﾚﾝｽﾞ付き) 再取付労務	1	個	28,200	28,200	代価表　0015
計					37,630	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		誘導支援設備			インターホン	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 10P ﾋﾟｯﾄ・天井	33	m	890	29,370	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型 D54	1	個	1,930	1,930	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	2	m	3,500	7,000	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個	2,200	2,200	
計					40,500	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		防犯・入退室管理設備			防犯	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用する	1	式		2,960	別紙 00-0016
非常押釦 再取付	再取付労務	1	個	8,890	8,890	代価表　0017
回転灯		1	個	9,600	9,600	代価表　0004
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	3	m	530	1,590	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	23	m	440	10,120	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型 D54	2	個	1,930	3,860	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	3	m	3,500	10,500	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	2	個	2,200	4,400	
撤去工事	再使用しない	1	式		11,100	別紙 00-0017
計					63,020	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	火災報知設備				自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光電式煙感知器（点検ﾎﾞｯｸｽ付）	2 種 非蓄積型 露 出 (壁取付用)	1	個	19,700	19,700	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	5	個	5,420	27,100	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	4	m	520	2,080	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	142	m	430	61,060	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	39	m	430	16,770	
火災報知 立会検査	P型1級	1	1工事	98,000	98,000	
撤去工事	再使用しない	1	式		23,300	別紙 00-0018
計					248,010	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	穴あけ区画貫通処理					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貫通部防火処置		1	式		272,000	別紙 00-0019
はつり工事		1	式		300,000	別紙 00-0020
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0021
計					572,030	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	電灯設備			電灯幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用する	1	式		860	別紙 00-0001
ｺﾝｾﾝﾄ 取外し	2P15A×2 （再使用する）	1	個	860	860	代価表　0006
計					860	
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式		5,360	別紙 00-0002
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	1.4	㎡	3,080	4,312	
養生(内部改修)	個別改修	1.4	㎡	160	224	
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	1.4	㎡	590	826	
計					5,362	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾎﾞｰﾄﾞ 集積梱包・運搬費		1	式		470	別紙 00-0003
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理　集積 ・梱包		0.03	m3	3,390	101.7	
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力	0.03	m3	4,750	142.5	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材類 DID区間有り 67.0km以下	0.03	m3	7,540	226.2	
計					470.4	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	電灯設備			電灯幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ処分費		1	式		750	別紙 00-0004
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾎﾞｰﾄﾞ 処分費		0.03	m3	25,000	750	
計					750	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	電灯設備				電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		175,000	別紙 00-0005
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×1 再利用しない	3	個	1,660	4,980	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×2 再利用しない	2	個	2,080	4,160	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W　×2 再利用しない	2	個	3,110	6,220	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W　×3 再利用しない	7	個	4,100	28,700	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×2 再利用しない	1	個	1,310	1,310	
蛍光灯器具 (白熱灯内蔵) 撤去	露出形　FL 20W　×2 再利用しない	1	個	1,710	1,710	
白熱灯器具 撤去	埋込灯　　再利用しない	22	個	1,660	36,520	
白熱灯器具 撤去	埋込灯　　再利用しない	12	個	1,660	19,920	
白熱灯器具 撤去	ﾌﾟﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　再利用しない	1	個	1,030	1,030	
蛍光管運搬費	350kg以下	1	式		16,000	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×1 (再使用無し)	4	個	430	1,720	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×2 (再使用無し)	1	個	640	640	
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×1 (再使用無し)	6	個	430	2,580	
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×2 (再使用無し)	8	個	430	3,440	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	電灯設備				電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		175,000	別紙 00-0005
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×1(ﾇｹ止め) (再使用無し)	1	個	430	430	
ｺﾝｾﾝﾄ撤去	ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ 再使用しない	2	個	760	1,520	代価表　0005
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　×　1本 再使用しない	174	m	50	8,700	
600V絶縁電線 撤去	1.6mm　×　1本 再使用しない	116	m	50	5,800	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2- 2C 管 内 再使用しない	17	m	110	1,870	
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	117	m	210	24,570	
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	13	m	290	3,770	
計					175,590	
廃棄物処分費		1	式		2,390	別紙 00-0006
蛍光管処分費		8.54	kg	280	2,391.2	
計					2,391.2	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		電灯設備			電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲8,300	別紙 00-0007
1号銅くず		6.93	kg	▲1,030	▲7,137.9	
2号銅くず		1.68	kg	▲975	▲1,638	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		13.74	kg	35	480.9	
計					▲8,295	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		動力設備			動力幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		3,770	別紙 00-0008
低圧動力配電盤No2改修	NFB3P100AF/100AT撤去 再使用しない	1	式		3,770	代価表　0002
計					3,770	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	動力設備				動力分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,980	別紙 00-0009
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	10	m	110	1,100	
FCPEEｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm　1P　管内 再使用しない	2	m	70	140	
線ぴ類撤去	1種金属線ぴ(MM1) A型 25.4×11.5 再使用しない	2	m	370	740	
計					1,980	
有価材		1	式		▲1,370	別紙 00-0010
1号銅くず		1.42	kg	▲1,030	▲1,462.6	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		2.65	kg	35	92.75	
計					▲1,369.85	
撤去工事	再使用する	1	式		560	別紙 00-0011
ﾘﾓｺﾝ類撤去 再使用する	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	1	個	560	560	
計					560	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	構内交換設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用する	1	式		8,800	別紙 00-0012
電話取外し	再使用する	5	個	1,760	8,800	代価表　0007
計					8,800	
撤去工事	再使用しない	1	式		16,500	別紙 00-0013
電話機その他撤去	電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ -　RJ11 再使用しない	4	個	430	1,720	
電話ｱｳﾄﾚｯﾄ撤去	床用 再使用しない	2	個	430	860	代価表　0009
TIVFｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.8mm-2C　管内　再使用しない	86	m	60	5,160	代価表　0010
ねじなし電線管撤去	(E19) 再使用しない	42	m	210	8,820	
計					16,560	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		28,700	別紙 00-0014
ｽﾋﾟｰｶ撤去	天井埋込形 再使用しない	3	個	1,550	4,650	
アッテネーター撤去	再使用しない	3	個	420	1,260	代価表　0011
子時計付スピーカー撤去	再使用しない	1	個	770	770	代価表　0012
子時計撤去	壁掛型 再使用しない	1	個	770	770	代価表　0013
600V絶縁電線撤去	1.2㎜　×　1本 再使用しない	236	m	50	11,800	
ねじなし電線管撤去	(E19) 再使用しない	45	m	210	9,450	
計					28,700	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		監視カメラ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用する	1	式		9,430	別紙 00-0015
防犯カメラ取外し	(固定ﾚﾝｽﾞ付き) 再使用する	1	個	9,430	9,430	代価表　0014
計					9,430	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	防犯・入退室管理設備			防犯		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用する	1	式		2,960	別紙 00-0016
非常押釦 取外し	再使用する	1	個	2,960	2,960	代価表　0016
計					2,960	
撤去工事	再使用しない	1	式		11,100	別紙 00-0017
押鈴 撤去	（再使用無し）	1	個	430	430	
電鈴撤去	再使用しない	1	個	990	990	代価表　0018
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 (IV)	1.6㎜	30	m	220	6,600	
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	15	m	210	3,150	
計					11,170	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		23,300	別紙 00-0018
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	8	個	1,060	8,480	
600V絶縁電線 撤去	1.2㎜　×　1本 再使用しない	114	m	50	5,700	
600V絶縁電線 撤去	1.6㎜　×　1本 再使用しない	3	m	50	150	
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	43	m	210	9,030	
計					23,360	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		穴あけ区画貫通処理				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
貫通部防火処置		1	式		272,000	別紙 00-0019
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(51)	34	か所	7,180	244,120	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(75)	3	か所	9,360	28,080	
計					272,200	
はつり工事		1	式		300,000	別紙 00-0020
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	34	か所	7,770	264,180	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　75mm	1	か所	9,070	9,070	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　75mm	1	か所	12,300	12,300	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	250mm程度　75mm	1	か所	15,200	15,200	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,220	62.2	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾟｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　4.5km以下	0.01	m3	2,350	23.5	
計					300,835.7	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		穴あけ区画貫通処理				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0021
コンクリート類処分費		0.01	m3	3,050	30.5	
計					30.5	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貫通部非破壊検査	X線	1	式		904,000	別紙 00-0022
計					904,000	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貫通部非破壊検査	X線	1	式		904,000	別紙 00-0022
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金　(一式) 41　50箇所まで	1		555,000	555,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費　(枚) 41- 50箇所まで	37		4,320	159,840	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費　(一式) 41- 50箇所まで	1		144,000	144,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費　(一式) 41- 50箇所まで	1		46,000	46,000	
計					904,840	

代価表一覧

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	低圧動力配電盤 No2改修	MCCB3P100AF/40AT設置	式	1	32,400	32,434.85	有り	代価表　0001
	低圧動力配電盤 No2改修	NFB3P100AF/100AT撤去 再使用しない	式	1	3,770	3,770.1	有り	代価表　0002
	電灯分電盤	L-1-1	面	1	196,000	196,742.06	有り	代価表　0003
	回転灯		個	1	9,600	9,600.21	有り	代価表　0004
	ｺﾝｾﾝﾄ撤去	ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ 再使用しない	個	1	760	766.8	有り	代価表　0005
	ｺﾝｾﾝﾄ 取外し	2P15A×2 （再使用する）	個	1	860	862.65	有り	代価表　0006
	電話取外し	再使用する	個	1	1,760	1,760.57	有り	代価表　0007
	電話再取付	再取付労務	個	1	5,280	5,281.71	有り	代価表　0008
	電話ｱｳﾄﾚｯﾄ撤去	床用 再使用しない	個	1	430	431.32	有り	代価表　0009
	TIVFｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.8mm-2C　管内　再使用しない	m	1	60	63.9	有り	代価表　0010
	アッテネーター 撤去	再使用しない	個	1	420	423.33	有り	代価表　0011
	子時計付スピーカー撤去	再使用しない	個	1	770	774.78	有り	代価表　0012
	子時計撤去	壁掛型 再使用しない	個	1	770	774.78	有り	代価表　0013
	防犯カメラ 取外し	（固定ﾚﾝｽﾞ付き） 再使用する	個	1	9,430	9,431.64	有り	代価表　0014
	防犯カメラ 再取付	（固定ﾚﾝｽﾞ付き） 再取付労務	個	1	28,200	28,294.92	有り	代価表　0015

代価表一覧

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	非常押釦 取外し	再使用する	個	1	2,960	2,965.72	有り	代価表　0016
	非常押釦 再取付	再取付労務	個	1	8,890	8,897.18	有り	代価表　0017
	電鈴撤去	再使用しない	個	1	990	990.45	有り	代価表　0018

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	低圧動力配電盤 No2改修	MCCB3P100AF/40AT設置	式	1			32,400		代価表 0001
01	MCCB	MCCB3P100AF/40AT	個	1	1	14,600	14,600		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	14,600	292		
03	電工		人	0.558	1	25,560	14,262.48	○	
	その他		式	1	0.23	14,262.48	3,280.37		
	計						32,434.85		
	低圧動力配電盤 No2改修	NFB3P100AF/100AT撤去 再使用しない	式	1			3,770		代価表 0002
01	電工		人	0.708	0.2	21,300	3,016.08	○	
	その他		式	1	0.25	3,016.08	754.02		
	計						3,770.1		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電灯分電盤	L-1-1	面	1			196,000		代価表 0003
01	電灯分電盤	L-1-1	面	1	1	135,000	135,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	135,000	2,700		
03	電工		人	1.878	1	25,560	48,001.68	○	
	その他		式	1	0.23	48,001.68	11,040.38		
	計						196,742.06		
	回転灯		個	1			9,600		代価表 0004
01	回転灯	赤色 壁面用ﾌﾞﾗｹｯﾄ共	個	1	1	5,590	5,590		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	5,590	111.8		
03	電工		人	0.124	1	25,560	3,169.44	○	
	その他		式	1	0.23	3,169.44	728.97		
	計						9,600.21		

○は「その他」の率対象

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ｺﾝｾﾝﾄ撤去	ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ 再使用しない	個	1			760		代価表　0005
01	電工		人	0.096	0.3	21,300	613.44	○	
	その他		式	1	0.25	613.44	153.36		
	計						766.8		
	ｺﾝｾﾝﾄ 取外し	2P15A×2 （再使用する）	個	1			860		代価表　0006
01	電工		人	0.081	0.4	21,300	690.12	○	
	その他		式	1	0.25	690.12	172.53		
	計						862.65		
	電話取外し	再使用する	個	1			1,760		代価表　0007
01	電工		人	0.168	0.4	21,300	1,431.36	○	
	その他		式	1	0.23	1,431.36	329.21		
	計						1,760.57		

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	電話再取付	再取付労務	個	1			5,280		代価表　0008
01	電工		人	0.168	1	25,560	4,294.08	○	
	その他		式	1	0.23	4,294.08	987.63		
	計						5,281.71		
	電話ｱｳﾄﾚｯﾄ撤去	床用 再使用しない	個	1			430		代価表　0009
01	電工		人	0.054	0.3	21,300	345.06	○	
	その他		式	1	0.25	345.06	86.26		
	計						431.32		
	TIVFｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.8mm-2C　管内　再使用しない	m	1			60		代価表　0010
01	電工		人	0.012	0.2	21,300	51.12	○	
	その他		式	1	0.25	51.12	12.78		
	計						63.9		

○は「その他」の率対象

代価表

その他										
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	アッテネーター撤去	再使用しない	個	1			420		代価表　0011
01	電工		人	0.053	0.3	21,300	338.67	○	
	その他		式	1	0.25	338.67	84.66		
	計						423.33		
	子時計付スピーカー撤去	再使用しない	個	1			770		代価表　0012
01	電工		人	0.097	0.3	21,300	619.83	○	
	その他		式	1	0.25	619.83	154.95		
	計						774.78		
	子時計撤去	壁掛型 再使用しない	個	1			770		代価表　0013
01	電工		人	0.097	0.3	21,300	619.83	○	
	その他		式	1	0.25	619.83	154.95		
	計						774.78		

代価表

その他										
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	防犯カメラ取外し	(固定ﾚﾝｽﾞ付き) 再使用する	個	1			9,430		代価表　0014
01	電工		人	0.9	0.4	21,300	7,668	○	
	その他		式	1	0.23	7,668	1,763.64		
	計						9,431.64		
	防犯カメラ再取付	(固定ﾚﾝｽﾞ付き) 再取付労務	個	1			28,200		代価表　0015
01	電工		人	0.9	1	25,560	23,004	○	
	その他		式	1	0.23	23,004	5,290.92		
	計						28,294.92		
	非常押釦取外し	再使用する	個	1			2,960		代価表　0016
01	電工		人	0.283	0.4	21,300	2,411.16	○	
	その他		式	1	0.23	2,411.16	554.56		
	計						2,965.72		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	非常押釦 再取付	再取付労務	個	1			8,890		代価表 0017
01	電工		人	0.283	1	25,560	7,233.48	○	
	その他		式	1	0.23	7,233.48	1,663.7		
	計						8,897.18		
	電鈴撤去	再使用しない	個	1			990		代価表 0018
01	電工		人	0.124	0.3	21,300	792.36	○	
	その他		式	1	0.25	792.36	198.09		
	計						990.45		

○は「その他」の率対象

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
機械設備工事	1	式	1,960,530	
ガス設備工事	1	式	232,800	
計			2,193,330	

中河内府税事務所（昇降機設置）　科目別内訳

機械設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式	1,478,250	
換気設備	1	式	444,620	
衛生器具設備	1	式	8,860	
墜落制止用器具	1	式	28,800	
計			1,960,530	

中河内府税事務所（昇降機設置）　科目別内訳

ガス設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
ガス設備	1	式	232,800	
計			232,800	

中河内府税事務所（昇降機設置）　中科目別内訳

機械設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式	457,020	
空気調和設備	ダクト設備	1	式	400,950	
空気調和設備	配管設備	1	式	620,280	
計				1,478,250	
換気設備		1	式	444,620	
計				444,620	
衛生器具設備		1	式	8,860	
計				8,860	
墜落制止用器具		1	式	28,800	
計				28,800	

中河内府税事務所（昇降機設置）　中科目別内訳

ガス設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ガス設備	都市ガス設備	1	式	232,800	
計				232,800	

中河内府税事務所（昇降機設置）　細目別内訳

機械設備工事	空気調和設備				機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	床置形FCU-300	3	台	85,900	257,700	
水抜き・水張り	手間のみ 撤去前水抜き・新設後水張り	1	式		54,500	代価表　0013
据付費		1	式		98,300	別紙 00-0001
撤去工事 (再使用する)		1	式		5,990	別紙 00-0002
撤去工事	再使用しない	1	式		37,900	別紙 00-0003
廃棄物処分費		1	式		2,630	別紙 00-0024
計					457,020	

中河内府税事務所（昇降機設置）　細目別内訳

機械設備工事	空気調和設備				ダクト設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無　0.6mm(451～750mm)	4	㎡	6,650	26,600	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無　0.5mm(～450mm)	6	㎡	6,500	39,000	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	C2　15	2	個	12,800	25,600	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	C2　20	1	個	13,400	13,400	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ型吹出口	VHS　250×150	1	個	9,600	9,600	代価表　0003
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ型吹出口	VHS　250×120	1	個	9,600	9,600	代価表　0004
ﾀﾞｸﾄ端部閉塞		1	㎡	32,700	32,700	
ﾀﾞｸﾄ切断	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部の両端	9	か所	1,870	16,830	代価表　0008
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類		1	式		15,900	別紙 00-0023
保温工事		1	式		182,000	別紙 00-0004
撤去工事	再使用しない	1	式		27,500	別紙 00-0005
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式		1,040	別紙 00-0006
廃棄物処分費		1	式		2,000	別紙 00-0007
有価材		1	式		▲820	別紙 00-0008
計					400,950	

中河内府税事務所（昇降機設置）　細目別内訳

機械設備工事	空気調和設備				配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径（ 1/4B）液管 厚8mm	5	m	1,930	9,650	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径（ 1/2B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	5	m	3,980	19,900	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　20A	5	m	2,360	11,800	
冷温水・水配管用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合　　屋内一般 20A	18	m	4,520	81,360	
排水・水配管用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 屋内一般　　20A	9	m	4,520	40,680	
配管切断 (鋼管類) ﾌﾟﾗｸﾞ止め	配管切断　20A 保温有	9	か所	6,970	62,730	代価表　0010
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　20A 保温有	42	か所	4,590	192,780	
保温工事		1	式		71,600	別紙 00-0011
はつり工事		1	式		54,400	別紙 00-0009
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0010
撤去工事	再使用しない	1	式		99,400	別紙 00-0012
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式		260	別紙 00-0013
廃棄物処分費		1	式		590	別紙 00-0014
有価材		1	式		▲24,900	別紙 00-0015
計					620,280	

中河内府税事務所（昇降機設置）　細目別内訳

機械設備工事	換気設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
換気扇	低騒音型　電気式ｼｬｯﾀｰ φ250 ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ・取付枠共	2	台	68,100	136,200	代価表　0007
天井換気扇	150Φ250㎥/h×60Pa	1	台	33,000	33,000	代価表　0006
給排気ｸﾞﾘﾙ	150Φ　消音型　ﾌｨﾙﾀｰ付	2	個	19,300	38,600	代価表　0005
給排気ｸﾞﾘﾙ	100Φ　ﾌｨﾙﾀｰ付	1	個	7,520	7,520	代価表　0011
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無　150mm	17	m	4,140	70,380	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無　100mm	1	m	3,450	3,450	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	深型ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ(SUS製) 150A	1	個	9,620	9,620	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ製　　100φ	1	個	4,580	4,580	
はつり工事		1	式		130,000	別紙 00-0017
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　投棄料	1	式		90	別紙 00-0018
撤去工事	再使用しない	1	式		11,000	別紙 00-0016
廃棄物処分費		1	式		180	別紙 00-0025
計					444,620	

中河内府税事務所（昇降機設置）　細目別内訳

機械設備工事		衛生器具設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		8,740	別紙 00-0019
廃棄物処分費		1	式		120	別紙 00-0020
計					8,860	

中河内府税事務所（昇降機設置）　細目別内訳

機械設備工事		墜落制止用器具				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		28,800	別紙 00-0022
計					28,800	

ガス設備工事		ガス設備			都市ガス設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ガス設備工事		1	式		232,800	
計					232,800	

中河内府税事務所（昇降機設置）　別紙明細

機械設備工事	空気調和設備				機器設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
据付費		1	式		98,300	別紙 00-0001
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 据付	床置形　FCU 3	3	台	26,800	80,400	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 5.6kW以下	1	台	17,900	17,900	
計					98,300	
撤去工事（再使用する）		1	式		5,990	別紙 00-0002
空気調和器取外し	冷房能力5.6kW　暖房能力6.3kW（再使用する）	1	台	5,990	5,990	代価表　0002
計					5,990	
撤去工事	再使用しない	1	式		37,900	別紙 00-0003
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ撤去	床置 FCU-2,3(再使用しない)	5	台	6,810	34,050	代価表　0001
産業廃棄物積込・運搬費		0.62	m3	6,220	3,856.4	
計					37,906.4	

中河内府税事務所（昇降機設置）　別紙明細

機械設備工事	空気調和設備				機器設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
廃棄物処分費		1	式		2,630	別紙 00-0024
その他の廃棄物		0.14	t	18,800	2,632	
計					2,632	

中河内府税事務所（昇降機設置）　別紙明細

機械設備工事	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類		1	式		15,900	別紙 00-0023
ﾎﾞｯｸｽ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)	2.2	㎡	7,260	15,972	
計					15,972	
保温工事		1	式		182,000	別紙 00-0004
鉛ｼｰﾄ	ﾀﾞｸﾄ消音 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内	9.2	㎡	11,200	103,040	代価表　0012
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	9.2	㎡	6,700	61,640	
消音内貼り	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ　保温厚25	2.2	㎡	8,030	17,666	
計					182,346	

中河内府税事務所（昇降機設置）　別紙明細

機械設備工事	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		27,500	別紙 00-0005
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS､VS､VH､V) 0.1㎡以下 再使用しない	1	個	2,960	2,960	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS､VS､VH､V) 0.04㎡以下 再使用しない	4	個	2,570	10,280	
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	4.8	㎡	1,710	8,208	
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	4.8	㎡	1,280	6,144	
計					27,592	
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式		1,040	別紙 00-0006
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 集積・梱包	密封処理(二重梱包)	0.08	m3	750	60	
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力	0.08	m3	4,750	380	
機材運搬費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有物 DID区間有り 67km以下	0.08	m3	7,540	603.2	
計					1,043.2	

機械設備工事	空気調和設備				ダクト設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		2,000	別紙 00-0007
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材処分費	ﾀﾞｸﾄ類　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部	0.08	m3	25,000	2,000	
計					2,000	
有価材		1	式		▲820	別紙 00-0008
鉄くず	ﾍﾋﾞｰ H2	0.02	t	▲41,000	▲820	
計					▲820	

中河内府税事務所（昇降機設置）　別紙明細

機械設備工事	空気調和設備				配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		71,600	別紙 00-0011
冷媒用断熱材被覆銅管用保温外装	6.35～38.10mm程度	4.8	m	4,610	22,128	
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	18	m	1,760	31,680	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	9	m	1,980	17,820	
計					71,628	
はつり工事		1	式		54,400	別紙 00-0009
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　75mm	6	か所	9,070	54,420	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　4.5km以下	0.01	m3	4,510	45.1	
計					54,465.1	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0010
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　投棄料	0.01	m3	3,050	30.5	
計					30.5	

中河内府税事務所（昇降機設置）　別紙明細

機械設備工事	空気調和設備				配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		99,400	別紙 00-0012
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般　6.35	10.9	m	270	2,943	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般　12.70	10.9	m	520	5,668	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般　20A	10.9	m	500	5,450	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠　20A	16.1	m	730	11,753	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般　20A	47.4	m	810	38,394	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　20A	2.5	m	350	875	
冷温水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	31.6	m	540	17,064	
冷温水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	14.6	m	680	9,928	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	15.8	m	420	6,636	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	1.5	m	510	765	
計					99,476	

中河内府税事務所（昇降機設置）　別紙明細

機械設備工事	空気調和設備				配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式		260	別紙 00-0013
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 集積・梱包	密封処理(二重梱包)	0.02	m3	750	15	
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	0.02	m3	4,750	95	
機材運搬費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有物 DID区間有り 67km以下	0.02	m3	7,540	150.8	
計					260.8	
廃棄物処分費		1	式		590	別紙 00-0014
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	20A	13.4	m	7	93.8	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 処分費	ﾀﾞｸﾄ類　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部	0.02	m3	25,000	500	
計					593.8	
有価材		1	式		▲24,900	別紙 00-0015
鉄くず	ﾍﾋﾞｰ H3	0.11	t	▲40,000	▲4,400	
銅くず	並銅	21.16	kg	▲965	▲20,419.4	
計					▲24,819.4	

中河内府税事務所（昇降機設置）　別紙明細

機械設備工事		換気設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
はつり工事		1	式		130,000	別紙 00-0017
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	400mm程度　150mm	1	か所	38,800	38,800	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　200mm	3	か所	30,400	91,200	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　4.5km以下	0.03	m3	4,510	135.3	
計					130,135.3	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　投棄料	1	式		90	別紙 00-0018
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		0.03	m3	3,050	91.5	
計					91.5	
撤去工事	再使用しない	1	式		11,000	別紙 00-0016
換気扇撤去	250 φ 取付枠共 （再使用無し）	3	台	3,590	10,770	
産業廃棄物積込・運搬費		0.05	m3	6,220	311	
計					11,081	

中河内府税事務所（昇降機設置）　別紙明細

機械設備工事		換気設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
廃棄物処分費		1	式		180	別紙 00-0025
その他の産業廃棄物		0.01	t	18,800	188	
計					188	

中河内府税事務所（昇降機設置）　別紙明細

機械設備工事		衛生器具設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		8,740	別紙 00-0019
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	1	組	5,640	5,640	
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	1	個	1,220	1,220	
鏡撤去	再使用しない	1	枚	1,880	1,880	
計					8,740	
廃棄物処分費		1	式		120	別紙 00-0020
衛生器具類処分費	洗面器	1	組	120	120	
計					120	

中河内府税事務所（昇降機設置）　別紙明細

機械設備工事		墜落制止用器具				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
墜落制止用器具費		1	式		28,800	別紙 00-0022
墜落制止用器具費	機械設備・改修工事	12	ヶ月	2,400	28,800	
計					28,800	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貫通部非破壊調査費	X線	1	式		269,000	別紙 00-0021
計					269,000	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貫通部非破壊調査費	X線	1	式		269,000	別紙 00-0021
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金　(一式) 41　50箇所まで	1		165,000	165,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費　(枚) 41- 50箇所まで	11		4,320	47,520	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費　(一式) 41- 50箇所まで	1		43,000	43,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費　(一式) 41- 50箇所まで	1		14,000	14,000	
計					269,520	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ撤去	床置 FCU-2,3(再使用しない)	台	1	6,810	6,813.75	有り	代価表 0001
	空気調和器取外し	冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW (再使用する)	台	1	5,990	5,997.48	有り	代価表 0002
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ型吹出口	VHS 250×150	個	1	9,600	9,600	有り	代価表 0003
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ型吹出口	VHS 250×120	個	1	9,600	9,600	有り	代価表 0004
	給排気ｸﾞﾘﾙ	150Φ 消音型 ﾌｨﾙﾀｰ付	個	1	19,300	19,360	有り	代価表 0005
	天井換気扇	150Φ250㎥/h×60Pa	台	1	33,000	33,074	有り	代価表 0006
	換気扇	低騒音型 電気式ｼｬｯﾀｰ φ250 ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ・取付枠共	台	1	68,100	68,173.65	有り	代価表 0007
	ﾀﾞｸﾄ切断	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部の両端	か所	1	1,870	1,872	有り	代価表 0008
	配管切断 (鋼管類) ﾌﾟﾗｸﾞ止め	配管切断 20A 保温有	か所	1	6,970	6,972.5	有り	代価表 0010
	給排気ｸﾞﾘﾙ	100Φ ﾌｨﾙﾀｰ付	個	1	7,520	7,520	有り	代価表 0011
	鉛ｼｰﾄ	ﾀﾞｸﾄ消音 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内	㎡	1	11,200	11,256.46	有り	代価表 0012
	水抜き・水張り	手間のみ 撤去前水抜き・新設後水張り	式	1	54,500	54,500	有り	代価表 0013

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ撤去	床置 FCU-2,3(再使用しない)	台	1			6,810		代価表 0001
01	設備機械工		人	0.79	0.3	23,000	5,451	○	
	その他		式	1	0.25	5,451	1,362.75		
	計						6,813.75		
	空気調和器取外し	冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW (再使用する)	台	1			5,990		代価表 0002
01	設備機械工		人	0.53	0.4	23,000	4,876	○	
	その他		式	1	0.23	4,876	1,121.48		
	計						5,997.48		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ型吹出口	VHS 250×150	個	1			9,600		代価表 0003
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ型吹出口	VHS 250×150	個	1	1	3,240	3,240		
02	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 取付費	0.04㎡以下	個	1	1	6,360	6,360		
	計						9,600		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ型吹出口	VHS 250×120	個	1			9,600		代価表 0004
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ型吹出口	VHS 250×120	個	1	1	3,240	3,240		
02	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 取付費	0.04㎡以下	個	1	1	6,360	6,360		
	計						9,600		
	給排気ｸﾞﾘﾙ	150Φ 消音型 ﾌｨﾙﾀｰ付	個	1			19,300		代価表 0005
01	給排気ｸﾞﾘﾙ	150Φ消音型ﾌｨﾙﾀｰ付き	個	1	1	13,000	13,000		
02	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 取付費	0.04㎡以下	個	1	1	6,360	6,360		
	計						19,360		
	天井換気扇	150Φ250㎥/h×60Pa	台	1			33,000		代価表 0006
01	天井換気扇	150Φ250㎥/h×60Pa	台	1	1	16,100	16,100		
02	換気扇 据付	天井埋込形	台	1	1	16,974	16,974		
	計						33,074		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	換気扇	低騒音型 電気式ｼｬｯﾀｰ φ250 ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ・取付枠共	台	1			68,100		代価表 0007
01	換気扇取付枠	25 cm	個	1	1	4,147.56	4,147.56		
02	有圧換気扇	25cm 電気式ｼｬｯﾀｰ(鋼板製) 保護ｶﾞｰﾄﾞ(鋼板製)付	台	1	1	48,156.6	48,156.6		
03	有圧換気扇用 ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	25cm 鋼鈑製 (防虫網付)	台	1	1	15,869.49	15,869.49		
	計						68,173.65		
	ﾀﾞｸﾄ切断	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部の両端	か所	1			1,870		代価表 0008
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	1	24,960	1,560	○	
	その他		式	1	0.2	1,560	312		
	計						1,872		
	配管切断 (鋼管類) ﾌﾟﾗｸﾞ止め	配管切断 20A 保温有	か所	1			6,970		代価表 0010
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	か所	1	1	4,594.5	4,594.5		
02	ﾌﾟﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般 鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ 20A	か所	1	1	2,378	2,378		
	計						6,972.5		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	給排気ｸﾞﾘﾙ	100Φ ﾌｨﾙﾀｰ付	個	1			7,520		代価表 0011
01	給気ｸﾞﾘﾙ	100Φ ﾌｨﾙﾀｰ付	個	1	1	1,160	1,160		
02	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 取付費	0.04㎡以下	個	1	1	6,360	6,360		
	計						7,520		
	鉛ｼｰﾄ	ﾀﾞｸﾄ消音 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内	㎡	1			11,200		代価表 0012
01	鉛ｼｰﾄ	0.5mm	㎡	1	1	6,060	6,060		
02	保温工		人	0.155	1	27,480	4,259.4	○	
	その他		式	1	0.22	4,259.4	937.06		
	計						11,256.46		
	水抜き・水張り	手間のみ 撤去前水抜き・新設後水張り	式	1			54,500		代価表 0013
01	配管工		人	2	1	21,800	43,600	○	
	その他		式	1	0.25	43,600	10,900		
	計						54,500		

○は「その他」の率対象

(A込)大阪府中河内府税事務所昇降機設置その他改修工事(昇降機設備)

昇降機　　主たる工事に含む１ヶ所

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
	一式		10,763,960		
小計				10,763,960	
共通仮設費					
	一式		329,377		
小計				329,377	
現場管理費					
	一式		463,396		
小計				463,396	
一般管理費を除いた計				11,556,733	

内訳

名　　称	摘　要	数　量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	10,763,960		
小計			(H) (A入力値)	10,763,960		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	329,377		
共通仮設費 積み上げ分						
小計				329,377		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	439,296		
現場管理費 積み上げ分		一式	(G'入力値)	24,100		
小計				463,396		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	11,556,733		
			(K-E-J5)			(K)

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
共通仮設費	一般工事	3.06%	(H) 10,763,960	(I1) 329,377	補正前の率 3.060%	(A) 10,763,960
			(小計)	(I) 329,377		
現場管理費	一般工事×1.01	3.96%	(H+I1+G) 11,093,337	(J1) 439,296	補正前の率 3.920%	(A+I) 11,093,337
			(小計)	(J) 439,296		

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
昇降機設備工事	1	式	10,763,960	
計			10,763,960	

昇降機設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
昇降機設備工事	1	式	10,763,960	
計			10,763,960	

昇降機設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
昇降機設備工事	昇降機本体	1	式	10,763,960	
計				10,763,960	

昇降機設備工事　細目別内訳

昇降機設備工事	昇降機設備工事				昇降機本体	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
機器費		1	式		9,832,500	
据付費		1	式		924,260	
墜落制止用器具費		1	式		7,200	別紙 00-0001
計					10,763,960	

昇降機設備工事	昇降機設備工事				昇降機本体	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		7,200	別紙 00-0001
墜落制止用器具費	昇降機設備工事	6	ヶ月	1,200	7,200	
計					7,200	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
工事実績情報登録費用		1	式		24,100	代価表　0001
計					24,100	

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	工事実績情報登録費用		式	1	24,100	24,120	有り	代価表　0001

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	工事実績情報登録費用		式	1			24,100		代価表 0001
01	特殊作業員		人	1	1	21,600	21,600		
02	登録料		件	1	1	2,520	2,520		
	計						24,120		

○は「その他」の率対象