

契約番号：R4(2022-10-3026)

設計工事第二グループ

工 事 名 称：大阪府本庁舎本館東面外壁その他改修工事

総工事費 ￥90,083,400

工事価格 ￥81,894,000

工 事 概 要（工事場所：大阪府中央区大手前二丁目）

改修工事一式
外壁改修 2,362㎡
外部建具改修 35箇所
電気設備工事一式、機械設備工事一式

【既存施設概要】

SRC造 地上6階建地下1階 延べ面積 24,830㎡

公 告 日 R4.4.28

入札書の開札日 R4.5.27

(工期)約 11.3 ヶ月

請負業者名

請負金額￥

工
期

契約締結日

～

R5.5.19

仮設置期間：11.3-1.0≒10.3か月

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考
1. 直 接 工 事 費				
[1]	建築工事	一式	55,549,045	
[2]	電気設備工事	一式	57,020	
[3]	機械設備工事	一式	133,590	
[4]		一式	0	
[5]		一式		
[6]		一式		
小 計			55,739,655	
2. 共 通 費				
共 通 仮 設 費	一式	6,779,201		
現 場 管 理 費	一式	9,571,421		経費率 合計
一 般 管 理 費 等	一式	9,803,723		33.77%
				(契約保証費率除く)
小 計			26,154,345	
3. 工 事 価 格 (1+2)			81,894,000	
4. 消 費 税 相 当 額 一式			8,189,400	税率10%
5. 総 工 事 費 (3+4)			90,083,400	

[1] 共通仮設費

A、すべての直接工事費	55,739,655	○ A'に対する共通仮設費率	
A'、率算定の直接工事費 (D、ロ、ハ、ニ除く)	55,697,442	α	5.04%
B、一般工事の直接工事費 (C、D'、E'除く)	55,697,442	○ Bに対する共通仮設費 $B \times \alpha$	B' 2,807,151
C、鉄骨工事の直接工事費 (建て方用揚重機械器具を除く)	0	鉄骨工事に対する補正率 $\frac{0.9}{0.9}$	○ Cに対する共通仮設費 $C \times \alpha \times \text{補正率}$ C' 0
共通仮設費対象外			
D、処分費等	42,213	(一般管理費等のみ対象)	
イ リース料	0	(一般管理費等のみ対象)	
ロ 工事排水料金	0	(共通費対象外)	
ハ 各種負担金	0	(共通費対象外)	
ニ ガス設備	0	(一般管理費等のみ対象)	
ホ 申請費	0	(現場管理費、一般管理費等対象。ただし、率にかけける額には含まない)	
D' 処分費等+イ+ロ+ハ+ニ+ホ	42,213		
E、一般建築その他工事			
名 称	単 位	金 額	
い 杭 工 事	一式	0	
ろ 造 園 工 事	一式	0	
は 舗 装 工 事	一式	0	
に 撤 去 工 事	一式	0	
ほ 電 障 工 事	一式	0	
へ 特殊な室内装備品 (家具・書架及び実験台類)	一式	0	
と そ の 他	一式	0	○ Eに対する共通仮設費率 $E' \times \text{率}$
い ～ と の 計	E'	0	1% E'' 0
F、共通仮設費のその他積上げ部分			
(1) 共通仮設費積上分	単 位	金 額	
(2) その他積上げ(イメージアップ費等)	一式	3,972,050	
	一式	0	
(1)～(2)の計			
F' 3,972,050			
G、(B' + C' + E'' + F')	共通仮設費		6,779,201

[2] 現場管理費・一般管理費等

H、率算定の純工事費 (A' + G)	62,476,643		● HIに対する現場管理費率 β 15.17%
I、一般工事の純工事費 (B + B')	58,504,593		● IIに対する現場管理費率 3×1.01 (法定外の保険料等の補正) β^2 15.32%
			● IIに対する現場管理費 $I \times \beta^2$ I' 8,962,903
J、鉄骨工事の純工事費 (建て方用揚重機械器具費を除く) (C + C')	0	鉄骨工事に 対する補正率 1.0	● JIに対する現場管理費率 $\beta \times 1.01$ (法定外の保険料等の補正) β^2 15.32%
			● JIに対する現場管理費 $J \times \beta^2 \times \text{補正率}$ J' 0
K、その他工事の純工事費及び申請費 (E' + E'' + 木)	0	その他工事に 対する現場管理費率 2%	● KIに対する現場管理費 $K \times \text{率}$ K' 0
L、共通仮設費の その他積上げ部分	3,972,050	内処分費 0	● LIに対する現場管理費 $L \times \beta^2$ L' 608,518
M、現場管理費のその他積上げ部分			
(1) その他積上げ	内 訳 別 紙	単 位 一式	金 額 計 0
		M'	0
N、(I' + M' + J' + K' + L')		現 場 管 理 費	9,571,421
O、一般工事の工事原価 (I + I')	67,467,496		
P、鉄骨工事の工事原価 (J + J')	0		
Q、その他工事及び申請費の工事原価 (K + K')	0		
R、共通仮設費のその他積上げ工事原価 (L + L')	4,580,568		
S、一般管理費等のその他積上げ部分		単 位 一式	金 額 計 0
(1) その他積上げ	内 訳 別 紙	S'	0
T、率計算の工事原価 O + P + Q + R + D + M' + I + 二	72,090,277		◎ Tに対する一般管理費等率 γ 13.56%
T' 率に掛ける工事原価 (T - 申請費の工事原価)			72,090,277
U、契約保証費 ※ 必要有り	一般管理費等の補正值 0.04%	◎ T' × 補正值 U'	28,836
V、T' × γ + S' + U'		一 般 管 理 費 等	9,804,277
数値処理			-554
数値処理後小計		一 般 管 理 費 等	9,803,723

[illegible]

改修		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外壁施工調査		2,362	m ²	330	779,460	代価表 0008
塗膜防水塗替え (バテベツト)	ウレタン系 X-2 立上り (既存塗膜防水面)	108	m ²	7,870	849,960	
塗膜防水塗替え (バテベツト)	ウレタン系 X-2 立上り 補強テープ 張り (アタミ面)	7.2	m ²	7,870	56,664	
水切りテープ (塗膜防水端部)		144	m	750	108,000	
塗膜防水塗替え (面台)	ウレタン系 X-2 立上り (既存塗膜防水面)	20.9	m ²	7,870	164,483	
水抜きパイプ (水切り金物用)	φ8 L100	68	カ所	2,660	180,880	
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 10×10	72	m	350	25,200	
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 25×10	2.8	m	600	1,680	
シーリング (石張り入隅)	変成シリコン系(MS-2) 15×15/2	83	m	540	44,820	代価表 0009
シーリング (タイル入隅)	変成シリコン系(MS-2) 15×15/2	31	m	540	16,740	代価表 0010
シーリング (タイル入隅)	変成シリコン系(MS-2) 25×25/2	3,428	m	770	2,639,560	代価表 0011
計					4,867,447	

改修		外壁改修		改修(土日祝日作業)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外壁 人造石洗出し改修	充填工法 カチン系又はSBR系樹脂混入モルタル充填 工法 30～40mm未満	0.01	m ²	6,830	68	
外壁 人造石洗出し改修	アンカービシニング 部分エポキシ樹脂注入工 法 0.25m ² 未満/カ所 アンカービシ16本/m ²	0.02	m ²	10,900	218	
外壁 タイル張浮き改修	アンカービシニング 部分エポキシ樹脂注入工 法 0.25m ² 未満/カ所 アンカービシ16本/m ²	83.5	m ²	10,900	910,150	
外壁 タイル張改修	張替え工法 磁器質タイル 250×135 特注色	292	枚	4,060	1,185,520	
外壁 タイル張改修	張替え工法 磁器質タイル 250×135×90 特注色	32	枚	4,690	150,080	
外壁 タイル張改修	張替え工法 磁器質タイル 135×90 特注色	292	枚	4,060	1,185,520	
外壁 タイル張改修	張替え工法 磁器質タイル 135×180×100 特注色	38	枚	4,690	178,220	
外壁 タイル張改修	張替え工法 磁器質タイル 135×135×75 特注色	32	枚	4,480	143,360	
外壁 タイル張改修	張替え工法 磁器質タイル 135×135×85 特注色	16	枚	4,480	71,680	
外壁 タイル張改修	タイル運賃	1	式		63,000	
外壁 タイル張改修	副資材	1	式		70,000	
外壁 タイル張改修	現場管理費	1	式		1,050,000	
外壁補修 (花崗岩面・目地)	高温高压洗浄 水系ふっ素樹脂クリヤー塗布	674	m ²	4,710	3,174,540	代価表 0013
外壁補修 (タイル面)	高温高压洗浄 水系ウレタン樹脂透明外壁防水材塗布	1,689	m ²	7,330	12,380,370	代価表 0014
計					20,562,726	

[illegible]

序舎 細目別内訳

改修		建具改修		改修(土日祝日作業)			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
7mm嵌め殺し付き 上げ下げ窓	AW1 1030×2350 カバー工法 アルミ フッ素樹脂焼付け 等級 B種 下部網戸共 既存建具撤去 シーリング 共	9		か所	535,000	4,815,000	
上げ下げ窓	AW2 1030×1880 カバー工法 アルミ フッ素樹脂焼付け 等級 B種 下部網戸共 既存建具撤去 シーリング 共	4		か所	405,200	1,620,800	
嵌め殺し窓	AW10 1100×502 アルミ押縁 □-20×20 4周 アルミ化粧格子 □20×10 2本 アルミ フッ素樹脂焼付け 等級 B種 既存建具撤去	7		か所	15,100	105,700	
嵌め殺し窓	AW11 1100×502 アルミ押縁 □-20×20 4周 アルミ化粧格子 □20×10 2本 アルミ フッ素樹脂焼付け 等級 B種 既存建具撤去	15		か所	15,100	226,500	
嵌め殺し窓	AW11A 1100×502 アルミ押縁 □-20×20 4周 アルミ化粧格子 □20×10 2本 ペイントキャップ 用アルミパネル アルミ フッ素樹脂焼付け 等級 B種 既存建具撤去	1		か所	20,300	20,300	
パーテーション開口上枠 取外し復旧	L850 40×30 ビス止め	1		か所	9,480	9,480	
パーテーション建具上枠 取外し復旧	L780 50×30 ビス止め ドアチェック取外し復旧 建付調整共	2		か所	13,600	27,200	
網入磨き板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし シーリング 清掃共	40.4		㎡	8,790	355,116	
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	0.2		㎡	2,080	416	

[illegible]

庁舎 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

代価表

13

直接仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 22m以上 9か月	m ²	1			4,800		代価表 0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 掛払い手間 22m以上 -	m ²	1	1	2,260	2,260		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 供用1日賃料 修理費含む 22m以上 -	m ²	270	1	8	2,160		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 基本料 修理費含む 22m以上 -	m ²	1	1	380	380		
	計						4,800		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 9か月	m	1			1,210		代価表 0002
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	290	290		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	270	1	3	810		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	110	110		
	計						1,210		

代価表

直接仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	養生シート張り	防災Ⅰ類 9か月	m ²	1			940		代価表 0003
01	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	650	650		
02	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	260	1	1	260		
03	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	36	36		
	計						946		
	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 9か月	m	1			9,250		代価表 0004
01	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	4,010	4,010		
02	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	270	1	17	4,590		
03	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	650	650		
	計						9,250		

代価表

14

直接仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	養生防護柵 (コーナー部)	枠組本足場用 9か月	か所	1			44,200	代価表 0005
01	養生防護柵 (コーナー部)	枠組本足場用 掛払い手間 -	か所	1	1	7,300	7,300	
02	養生防護柵 (コーナー部)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	か所	270	1	130	35,100	
03	養生防護柵 (コーナー部)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	か所	1	1	1,870	1,870	
	計						44,270	

代価表

外壁改修								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	ジョイントカバー撤去 (アルミ笠木部)	W40×糸100 集積共	か所	1			61	代価表 0006
01	シーリング撤去	集積共	m	0.1	1	610	61	
	計						61	
	支持金物撤去 (塔屋部)	C-40×30×10 L230 集積共 防錆塗装2か所	か所	1			3,150	代価表 0007
01	錆止め塗料塗り 改修仕様	鉄鋼面(屋内外) 工程B種 塗料A種 現場1回塗り 下地別途(新規面)	m ²	1	0.001	330	0.33	
02	溶接工		人	0.1	1	26,300	2,630	○
	その他		式	1	0.2	2,630	526	
	計						3,156.33	
	外壁施工調査		m ²	1			330	代価表 0008
01	施工数量調査 (外壁改修)	タイル・モルタル塗替改修	m ²	1	1	330	330	
	計						330	

○は「その他」の率対象

外壁改修								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	シーリング [*] (石張り入隅)	変成シリコン系 (MS-2) 15×15/2	m	1			540	代価表 0009
01	シーリング [*]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	m	1	1	540	540	
	計						540	
	シーリング [*] (タイル入隅)	変成シリコン系 (MS-2) 15×15/2	m	1			540	代価表 0010
01	シーリング [*]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	m	1	1	540	540	
	計						540	
	シーリング [*] (タイル入隅)	変成シリコン系 (MS-2) 25×25/2	m	1			770	代価表 0011
01	シーリング [*]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 25×10	m	1	1	770	770	
	計						770	
	高温高圧洗浄 (土日祝日作業)		m ²	1			160	代価表 0012
01	高温高圧洗浄		m ²	1	1	160	160	
	計						160	

代価表

外壁改修								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	外壁補修 (花崗岩面・目地)	高温高圧洗浄 水系ふっ素樹脂剤/リヤ-塗布	m ²	1			4,710	代価表 0013
01	高温高圧洗浄 (土日祝日作業)		m ²	1	1	160	160	代価表 0012
02	水系ふっ素樹脂剤/リヤ-塗布	花崗岩面 刷毛引き	m ²	1	1	4,550	4,550	
	計						4,710	
	外壁補修 (タイル面)	高温高圧洗浄 水系ウレタン樹脂透明外壁防水材塗布	m ²	1			7,330	代価表 0014
01	高温高圧洗浄 (土日祝日作業)		m ²	1	1	160	160	代価表 0012
02	水系ウレタン樹脂透明 外壁防水材塗布	タイル面	m ²	1	1	7,170	7,170	
	計						7,330	

代価表

16

建具改修								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象 備考
	シーリング撤去 (建具廻り)	PCB含有		1			610	代価表 0015
			m					
01	シーリング撤去	集積共	m	1	1	610	610	
	計						610	
	PCB梱包	集積共	m3	1			3,420	代価表 0016
			m3					
01	アスベスト処理 集積 ・梱包		m3	1	1	3,420	3,420	
	計						3,420	

代価表

内装改修								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象 備考
	天井板見切縁撤去	アルミ L-25×25 集積共		1			560	代価表 0017
			m					
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	560	560	
	計						560	
	配管撤去	VPφ40半割 L1400 小口鋼管L60共 集積共	か所	1			4,060	代価表 0018
01	たてどい撤去	VP管 集積共	m	1.4	1	2,900	4,060	
	計						4,060	
	カーテン 取り外し復旧	1140×2450 2重カーテン	か所	1			870	代価表 0019
01	内装工		人	0.0159	0.4	28,300	179.98	○
02	内装工		人	0.0159	1.15	28,300	517.46	○
	その他		式	1	0.25	697.44	174.36	
	計						871.8	

○は「その他」の率対象

代価表

17

内装改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	カーテン 取り外し復旧	1140×2450 カーテン	か所	1			870		代価表 0020
01	内装工		人	0.0159	0.4	28,300	179.98	○	
02	内装工		人	0.0159	1.15	28,300	517.46	○	
	その他		式	1	0.25	697.44	174.36		
	計						871.8		
	ブラインド 取り外し復旧	1140×2450	か所	1			3,820		代価表 0021
01	内装工		人	0.0698	0.4	28,300	790.13	○	
02	内装工		人	0.0698	1.15	28,300	2,271.64	○	
	その他		式	1	0.25	3,061.77	765.44		
	計						3,827.21		

代価表

内装改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ブラインド 取り外し復旧	1140×1980	か所	1			3,090		代価表 0022
01	内装工		人	0.0564	0.4	28,300	638.44	○	
02	内装工		人	0.0564	1.15	28,300	1,835.53	○	
	その他		式	1	0.25	2,473.97	618.49		
	計						3,092.46		
	ブラインド 取り外し復旧	1140×2750	か所	1			4,290		代価表 0023
01	内装工		人	0.0783	0.4	28,300	886.35	○	
02	内装工		人	0.0783	1.15	28,300	2,548.27	○	
	その他		式	1	0.25	3,434.62	858.65		
	計						4,293.27		

○は「その他」の率対象

代価表

18

発生材処理								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	発生材積込み	ガラス及び陶器類	m3	1			4,900	代価表 0024
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	1	1	4,900	4,900	
	計						4,900	
	発生材積込み	プラスチック類	m3	1			4,900	代価表 0025
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	1	1	4,900	4,900	
	計						4,900	
	発生材積込み	セメント板類	m3	1			3,180	代価表 0026
01	積込み	人力土工 -	m3	1	1	3,180	3,180	
	計						3,180	
	発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス及び陶器類 DID区間有り 14.5km以下	m3	1			3,320	代価表 0027
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボート類 DID区間有り 14.5km以下	m3	1	1	3,320	3,320	
	計						3,320	

代価表

発生材処理								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 プラスチック類 DID区間有り 14.5km以下	m3	1			3,320	代価表 0028
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボート類 DID区間有り 14.5km以下	m3	1	1	3,320	3,320	
	計						3,320	
	発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 セメント板類 DID区間有り 10.5km以下	m3	1			7,500	代価表 0029
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 10.5km以下	m3	1	1	7,500	7,500	
	計						7,500	

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ガードフェンス	W=1800 H=1800 養生シート張り 設置期間：9.0か月	m	1			4,900		代価表 0030
01	ガードフェンス	W=1800 H=1800 月額損料	か所	0.556	9	680	3,402.72		
02	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	か所	0.556	1	1,220	678.32		
03	養生シート張り	防災Ⅱ類 掛払い手間 -	m ²	0.9	1	680	612		
04	養生シート張り	防災Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	0.9	270	0.87	211.41		
05	養生シート張り	防災Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	0.9	1	0.87	0.78		
	計						4,905.23		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気設備工事	1	式	57,020	
計			57,020	

電気設備工事						
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考	
電灯設備工事		1	式	57,020		
計				57,020		

電気設備工事		電灯設備工事		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	4	m	420	1,680	
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	7	m	510	3,570	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	7	m	2,660	18,620	
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナボックス	3	個	1,990	5,970	
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	3	個	3,660	10,980	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	3	個	2,970	8,910	
撤去工事	再使用しない	1	式		7,900	別紙 00-0001
有価材		1	式		▲610	別紙 00-0002
計					57,020	

電気設備工事		電灯設備工事		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		7,900	別紙 00-0001
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm-2C ビット・天井 再使用しない	4	m	60	240	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm-2C 管内 再使用しない	7	m	90	630	
線び類撤去	1種金属線び(MM1) A型 25.4×11.5 再使用しない	7	m	370	2,590	
位置ボックス 撤去	再使用しない	6	個	530	3,180	
コンセント 撤去	2P15A×2 (再使用無し)	3	個	420	1,260	
計					7,900	
有価材		1	式		▲610	別紙 00-0002
1号銅線屑		0.61	kg	▲1,070	▲652.7	
ナゲット処理		1.32	kg	35	46.2	
計					▲606.5	

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
機械設備工事		1		式		133,590		
	計					133,590		

機械設備工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
換気設備		1		式	104,790	
墜落制止用器具		1		式	28,800	
計					133,590	

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
換気設備	機器設備	1	式	85,330	
換気設備	ダクト設備	1	式	19,460	
計				104,790	
墜落制止用器具		1	式	28,800	
計				28,800	

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		84,400	別紙 00-0001
換気扇 撤去 (再使用しない)	羽径250φ (ウェザ-カハ-共)	20	台	3,980	79,600	代価表 0001
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.76	m3	6,400	4,864	
計					84,464	
廃棄物処分費		1	式		930	別紙 00-0002
金属くず		0.08	t	11,700	936	
計					936	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		1,650	別紙 00-0003
スเป イラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠べい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm	0.6	m	2,750	1,650	
計					1,650	
撤去工事	(再使用しない)	1	式		3,670	別紙 00-0004
スเป イラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	150mm 再使用しない	1.2	m	1,060	1,272	
ベントキャップ 撤去	再使用しない	1	個	1,590	1,590	
スเป イラルダクト保温 撤去(40K)	ロックウール・グラスウール 屋内隠べい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 再使用しない	0.6	m ²	1,250	750	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.01	m3	6,400	64	
計					3,676	
廃棄物処分費		1	式		110	別紙 00-0005
金属くず		0.01	t	11,700	117	
計					117	

機械設備工事		墜落制止用器具				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墜落制止用器具費		1	式		28,800	別紙 00-0006
墜落制止用器具費	改修工事	12	ヶ月	2,400	28,800	
計					28,800	

代価表一覽

[illegible]

9

○は「その他」の率対象