

文書番号：公建般第1138号

契 約 番 号：R4 2022-10-4197

令 和 4 年 5 月 10 日

設計工事第二グループ

工 事 名 称：大阪府立中之島図書館書庫棟改築その他工事

総工事費 ¥ 1,075,570,100

工事価格 ¥ 977,791,000

工 事 概 要（工事場所：大阪市北区中之島一丁目）

新築工事一式

書庫棟 RC造 地上5階建 1棟 延べ面積1,787㎡

渡り廊下 S造 3箇所 延べ面積166㎡（うち、重要文化財建造物への接続2箇所）

撤去工事一式□

電気棟 RC造 地上3階建 1棟 延べ面積364㎡

杭工事一式、昇降機設備工事一式、外構工事一式、植栽工事一式

公 告 日 R4.6.2

入札書の開札日 R4.7.6

（工期）約 27.0 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

～

R7.1.14

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考
1. 直 接 工 事 費				
[1] 新営建築工事	一式	695,952,733		
[2] 改修建築工事	一式	37,060,748		
[3] 電気設備工事	一式	0		
[4] 機械設備工事	一式	8,983,380		
[5] ガス設備工事	一式	2,066,000		
[6] 昇降機設備工事	一式	11,663,500		
小 計			755,726,361	
2. 共 通 費				
				A E M 昇降機
共 通 仮 設 費	一式	66,796,152	66,442,748	0 0 353,404
現 場 管 理 費	一式	65,248,938	64,752,978	0 0 495,960
一 般 管 理 費 等	一式	90,019,549		
小 計			222,064,639	経費率 合計 23.88% (契約保証費率除く)
3. 工 事 価 格 (1+2)				
			977,791,000	
4. 消 費 税 相 当 額 一式				
			97,779,100	税率10%
5. 総 工 事 費 (3+4)				
			1,075,570,100	

[2] 現場管理費・一般管理費等

現場管理費									
H、	率算定の純工事費 (A' + G)		780,426,150						●H(新築)に対する現場管理費率 β (新築) 10.40%
	(新築)		733,363,019						●H(改修)に対する現場管理費率 β (改修) 8.57%
	(改修)		47,063,131						
I、	一般工事の純工事費 (B + B')		509,518,140						●I(新築)に対する現場管理費率 3×1.01 (法定外の保険料等の補正) β^2 (新築) 10.50%
	(新築)		462,455,009						●I(改修)に対する現場管理費率 3×1.01 (法定外の保険料等の補正) β^2 (改修) 8.66%
	(改修)		47,063,131						●IIに対する現場管理費 $I \times \beta^2$
								I'(新築)	48,557,775
								I'(改修)	4,075,667
								I'	52,633,442
J、	鉄骨工事の純工事費 (建て方用揚重機械器具費を除く) (C + C')		33,468,401		鉄骨工事に 対する補正率 1.0				●J(新築)に対する現場管理費率 $\beta \times 1.01$ (法定外の保険料等の補正) β^2 (新築) 10.50%
	(新築)		33,468,401						●J(改修)に対する現場管理費率 $\beta \times 1.01$ (法定外の保険料等の補正) β^2 (改修) 8.66%
	(改修)		0						●Jに対する現場管理費 $J \times \beta^2 \times$ 補正率
								J'(新築)	3,514,182
								J'(改修)	0
								J'	3,514,182
K、	その他工事の純工事費及び申請費 (E + E' + ホ)		190,685,139		その他工事及び申請費に 対する現場管理費率 2%				●Kに対する現場管理費 $K \times$ 率
	(新築)		190,685,139					K'(新築)	3,813,702
	(改修)		0					K'(改修)	0
								K'	3,813,702
L、	共通仮設費の その他積上げ部分		46,754,470		内処分費 1,119,685				●Lに対する現場管理費 $L \times \beta^2$
	(新築)		46,754,470					L'(新築)	4,791,652
	(改修)		0		0			L'(改修)	0
								L'	4,791,652
M、	現場管理費のその他積上げ部分(別紙内訳)								
(1)	その他積上げ	(新築)	0	(改修)	0	単 位 一式	金 額		0
							計		0
						M'			0
N、	(I' + J' + K' + L' + M')					現 場 管 理 費			64,752,978
O、	一般工事の工事原価 (I + I')		562,151,582						
P、	鉄骨工事の工事原価 (J + J')		36,982,583						
Q、	その他工事及び申請費の工事原価 (K + K')		194,498,841		Q'、昇降機工事の工事原価				12512864
R、	共通仮設費のその他積上げ工事原価 (L + L')		51,546,122						
S、	一般管理費等のその他積上げ部分					単 位 一式	金 額		0
(1)	その他積上げ	内 訳 別 紙					計		0
						S'			0
T、	率対象の工事原価 O+P+Q+R+M'+D+イ+ニ ※ホ(申請費)はOに含まれている		887,771,451					◎ Tに対する一般管理費等率 γ 10.10%	
U、	契約保証費 ※ 必要有り	一般管理費等の補正值		0.04%				◎ (T-申請費の工事原価)×補正值 U'	355,108
V、	(T-申請費の工事原価) × γ + S' + U'					一 般 管 理 費 等			90,020,024
	数値処理								-475
	数値処理後小計					一 般 管 理 費 等			90,019,549

[1] 共通仮設費

A、建築工事の直接工事費		755,726,361	新築工事	○ A'に対する共通仮設費率	
A'、率算定の直接工事費		713,983,402		α	3.38%
(新築) 668,612,601					
(改修) 45,370,801			改修工事	○ A'に対する共通仮設費率	
※設備工事含む				α	3.73%
B、新築工事の対象工事費		447,335,084		○ Bに対する共通仮設費	
(A-C-D'-E')				$B \times \alpha$	
B、改修工事の直接工事費		45,370,801	(新築) B'		15,119,925
(A-C-D'-E')			(改修) B'		1,692,330
			B''		16,812,255
C、鉄骨工事の直接工事費				○ Cに対する共通仮設費	
(建て方用揚重機械器具を除く)			鉄骨工事に対する補正率	$C \times \alpha \times \text{補正率}$	
		32,480,349	0.9	C'	
(新築)		32,480,349		新築	988,052
(改修)		0		改修	0
				C''	988,052
D、共通仮設費対象外			新築工事分	改修工事分	
D' 処分費等		27,340,132	673,327		
イ リース料		0	0		
ロ 工事排水料金		0	0		
ハ 各種負担金		0	0		
ニ ガス設備		0	2,066,000		
ホ 申請費		0	0		
D' 処分費等+イ+ロ+ハ+ニ+ホ		27,340,132	2,739,327	D''(D'新築+D'改修)	30,079,459
E、一般建築その他工事				E、その他工事に	
				対する共通仮設費率	
名 称	単 位	(新築)	(改修)		1%
い 杭 工 事	一式	96,382,140	0		
ろ 造 園 工 事	一式	2,283,061	0		
は 舗 装 工 事	一式	2,892,680	0	○ Eに対する共通仮設費	
に 撤 去 工 事	一式	1,509,287	0	(新築) E'	1,887,971
ほ 設 備 工 事	一式	-	-	(改修) E'	0
へ 特殊な室内装備品	一式	85,730,000	0		
(家具・書架及び実験台類)					
と そ の 他(畳等)	一式	0	0		
い ~ へ の 計		E 188,797,168	0	OE'に対する共通仮設費合計	
				E''	1,887,971
F、共通仮設費のその他積上げ部分					
	(新築)	(改修)	単 位	金 額	
(1) 共通仮設費積上分	46,754,470	0	一式	46,754,470	
(2) その他積上げ(イメージアップ費等)	0	0	一式	0	
				(1)~(2)の計	
			F'	46,754,470	
G、(B'' + C'' + E'' + F')			共通仮設費	66,442,748	

[illegible]

1-4 新書庫棟建設				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式	18,115,450	
土工	1	式	19,734,289	
地業	1	式	71,548,300	
鉄筋	1	式	37,388,640	
コンクリート	1	式	34,453,243	
型枠	1	式	31,828,153	
鉄骨	1	式	21,620,197	
既製コンクリート	1	式	2,812,620	
防水	1	式	5,500,605	
石	1	式	104,415,160	
木工	1	式	1,321,510	
屋根及びとい	1	式	13,720,296	
金属	1	式	52,813,713	
左官	1	式	5,129,680	
建具	1	式	36,327,744	

新営工事 科目別内訳

[illegible]

1-10 別館-食堂棟間他底撤去

[illegible]

新営工事 科目別内訳

2-2 電気棟等解体

[illegible]

1-2 電気棟改修

[illegible]

改修工事 科目別内訳

1-3 外壁洗淨工事(1)

[illegible]

[illegible]

改修工事 科目別内訳

[illegible]

2-2 電気棟等解体

[illegible]

改修工事 科目別内訳

2-3 設備盛替(6)

[illegible]

2-4 外壁洗淨工事(2)

[illegible]

改修工事 科目別内訳

2-5 北館改修(2)

[illegible]

3-1 南連絡棟耐震改修

[illegible]

改修工事 科目別内訳

3-3 レリーフ保存

[illegible]

1-4 新書庫棟建設					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	18,115,450	
計				18,115,450	
土工		1	式	19,734,289	
計				19,734,289	
地業	地業	1	式	917,870	
地業	既製杭地業	1	式	70,630,430	
計				71,548,300	
鉄筋	躯体	1	式	37,384,720	
鉄筋	外部仕上	1	式	3,920	
計				37,388,640	
コンクリート	躯体	1	式	34,448,039	
コンクリート	外部仕上	1	式	5,204	
計				34,453,243	
型枠	躯体	1	式	31,390,921	
型枠	外部仕上	1	式	256,548	

新営工事 中科目別内訳

1-4 新書庫棟建設					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
型枠	内部仕上	1	式	180,684	
計				31,828,153	
鉄骨	渡り廊下2	1	式	1,939,183	
鉄骨	屋内階段	1	式	5,886,129	
鉄骨	目隠し壁	1	式	5,701,784	
鉄骨	外部PS・EPS	1	式	2,932,488	
鉄骨	点検歩廊・設備架台	1	式	4,547,316	
鉄骨	耐火被覆	1	式	613,297	
計				21,620,197	
既製コンクリート	外部	1	式	2,812,620	
計				2,812,620	
防水	外部	1	式	5,429,013	
防水	内部	1	式	71,592	
計				5,500,605	
石	外部	1	式	99,288,480	

1-4 新書庫棟建設					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
石	内部	1	式	5,126,680	
計				104,415,160	
木工	部位別	1	式	1,321,510	
計				1,321,510	
屋根及びとい	外部	1	式	11,760,890	
屋根及びとい	内部	1	式	1,959,406	
計				13,720,296	
金属	外部	1	式	34,551,802	
金属	内部	1	式	18,261,911	
計				52,813,713	
左官	外部	1	式	1,152,248	
左官	内部	1	式	3,977,432	
計				5,129,680	
建具	アルミニウム製建具	1	式	4,662,000	
建具	鋼製建具	1	式	8,148,100	

新営工事 中科目別内訳

1-4 新書庫棟建設					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建具	鋼製軽量建具	1	式	726,000	
建具	ステンレス製建具	1	式	4,458,000	
建具	カーテンウォール	1	式	14,380,000	
建具	パーティション	1	式	385,000	
建具	トイレブース	1	式	220,000	
建具	ガラス	1	式	3,348,644	
計				36,327,744	
塗装	外部	1	式	263,086	
塗装	内部	1	式	2,844,918	
計				3,108,004	
内外装	外部	1	式	119,870	
内外装	内部	1	式	12,251,002	
計				12,370,872	
ユニット及びその他	外部	1	式	315,850	
ユニット及びその他	内部	1	式	89,414,166	

[illegible]

新営工事 中科目別内訳

[illegible]

2-2 電気棟等解体

[illegible]

新営工事 中科目別内訳

3-2 渡り廊下3新設

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	1,314,876	
計				1,314,876	
土工		1	式	835,454	
計				835,454	
地業	地業	1	式	43,230	
地業	既製杭地業	1	式	35,693,920	
計				35,737,150	
鉄筋	躯体	1	式	1,038,580	
計				1,038,580	
コンクリート	躯体	1	式	1,371,662	
計				1,371,662	
型枠	躯体	1	式	559,087	
型枠	外部仕上	1	式	14,904	
計				573,991	
鉄骨	本体鉄骨	1	式	9,663,336	

3-2 渡り廊下3新設					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
鉄骨	耐火被覆	1	式	1,087,616	
計				10,750,952	
既製コンクリート	外部	1	式	678,996	
計				678,996	
防水	外部	1	式	549,269	
計				549,269	
屋根及びとい	外部	1	式	527,200	
計				527,200	
金属	外部	1	式	9,386,000	
金属	内部	1	式	9,303,546	
計				18,689,546	
左官	外部	1	式	32,908	
左官	内部	1	式	139,776	
計				172,684	
建具	カーテンウォール	1	式	32,980,000	

新営工事 中科目別内訳

3-2 渡り廊下3新設					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建具	ガラス	1	式	4,123,695	
計				37,103,695	
塗装	外部	1	式	36,135	
塗装	内部	1	式	383,142	
計				419,277	
内外装	外部	1	式	99,997	
内外装	内部	1	式	508,247	
計				608,244	
ユニット及びその他	内部	1	式	334,000	
計				334,000	

[illegible][illegible]

[illegible]

改修工事 中科目別内訳

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	33,550	
計				33,550	
建具改修	撤去	1	式	14,940	
計				14,940	
内装改修	撤去	1	式	2,650	
計				2,650	
塗装改修	改修	1	式	5,488	
計				5,488	
発生材処理	処分	1	式	▲90,840	
計				▲90,840	

1-9 1号書庫改修					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	14,041	
計				14,041	
建具改修	改修	1	式	33,655	
計				33,655	
内装改修	改修	1	式	17,364	
計				17,364	
塗装改修	改修	1	式	7,740	
計				7,740	

改修工事 中科目別内訳

1-11 北館地階覆い新設					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	8,883	
計				8,883	
外壁改修	改修	1	式	20,100	
計				20,100	
建具改修	撤去	1	式	5,750	
建具改修	改修	1	式	234,517	
計				240,267	
内装改修	改修	1	式	7,665	
計				7,665	
発生材処理	処分	1	式	▲10,200	
計				▲10,200	

[illegible][illegible]

3-1 南連絡棟耐震改修

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	单 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	729,733	
計				729,733	
防水改修	撤去	1	式	84,214	
防水改修	改修	1	式	291,392	
計				375,606	
外壁改修	撤去	1	式	146,109	
外壁改修	改修	1	式	652,806	
計				798,915	
建具改修	撤去	1	式	100,309	
建具改修	改修	1	式	3,737,232	
計				3,837,541	
内装改修	撤去	1	式	1,127,527	
内装改修	改修	1	式	1,697,058	
計				2,824,585	
塗装改修	改修	1	式	64,578	

改修工事 中科目別内訳

3-1 南連絡棟耐震改修

[illegible]

[illegible]

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	382,369	
計				382,369	
防水改修	改修	1	式	103,200	
計				103,200	
外壁改修	撤去	1	式	41,655	
外壁改修	改修	1	式	3,118,826	
計				3,160,481	
塗装改修	改修	1	式	180,810	
計				180,810	
発生材処理	運搬	1	式	22,257	
発生材処理	処分	1	式	▲2,516	
計				19,741	

3-7 福祉整備

[illegible]

改修工事 中科目別内訳

3-8 サイン工事

[illegible]

1-4 新書庫棟建設		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方	一 般	408	m ²	390	159,120	
墨出し	一 般 RC・SRC造 地上階	1,787	m ²	780	1,393,860	
墨出し	一 般 S造 地上階	71	m ²	620	44,020	
養生	一 般 RC・SRC造 地上階	1,787	m ²	460	822,020	
養生	一 般 S造 地上階	71	m ²	370	26,270	
養生(外壁改修)		10	m ²	380	3,800	
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 地上階	1,787	m ²	1,550	2,769,850	
整理清掃 後片付け	一 般 S造 地上階	71	m ²	1,240	88,040	
整理清掃後片付け (外壁改修)		10	m ²	1,210	12,100	
小計					5,319,080	
地足場	RC造標準日数 修理費含む	408	m ²	1,390	567,120	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 RC造標準日数 修理費含む 12m未満 建築面積 450m ²	133	m ²	2,480	329,840	代価表 0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 RC造標準日数 修理費含む 22m未満 建築面積 450m ²	53.3	m ²	3,580	190,814	代価表 0002
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 22m未満 設置期間:15日 3-2渡り廊下3撤去用	45	m ²	2,220	99,900	代価表 0003
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 RC造標準日数 修理費含む 22m以上 建築面積 450m ²	1,635	m ²	4,220	6,899,700	代価表 0004

新営工事 細目別内訳

1-4 新書庫棟建設		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む 建築面積 450m ²	123	m	720	88,560	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 3-2渡り廊下3撤去用	3.6	m	460	1,656	代価表 0005
内部躯体足場	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下	1,754	m ²	280	491,120	
内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 5	1,979	m ²	580	1,147,820	
内部階段仕上足場	RC造標準日数 修理費含む	89	m ²	2,450	218,050	
シャフト内足場	RC造標準日数 修理費含む	32.4	m ²	4,770	154,548	
養生シート張り	防災Ⅰ類 RC造標準日数 修理費含む 5階建 建築面積 450m ²	1,409	m ²	940	1,324,460	
養生シート張り	防災Ⅰ類 3-2渡り廊下3撤去用 設置期間:15日	45	m ²	770	34,650	代価表 0006
養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む 5階建 建築面積 450m ²	35.9	m	7,490	268,891	
墜落制止用器具費	各STEP共通	1	式		180,000	別紙 00-0001
小計					11,997,129	
仮設材運搬 (地足場)		408	m ²	190	77,520	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	133	m ²	240	31,920	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	98.3	m ²	280	27,524	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅1200	1,635	m ²	310	506,850	

[illegible]

新営工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

新営工事 細目別内訳

1-4 新書庫棟建設		地業		既製杭地業		
名 称	摘 要	数 量	單位	單 價	金 額	備 考
本館棟	HYPER-MEGA工法					
杭材料費(P1)	杭長：34.0m 上杭：φ500 5.0m HISC105- I +t=12mm (SKK490) 中杭1：φ500 9.0m (PRC部8.0m) CPRC105- I (T100) 中杭2：φ500 10.0m ONA105-A1 (T100) 下杭：φ500-350 10.0m HF-ONA105-A1 (T100)	1	本	576,000	576,000	
杭材料費(P1T)	杭長：34.0m 上杭：φ500 8.0m HISC105- I +t=14mm (SKK490) 中杭1：φ500 6.0m (PRC部6.0m) CPRC105- I (T100) 中杭2：φ500 10.0m ONA105-B1 (T100) 下杭：φ500-350 10.0m HF-ONA105-B1 (T100)	2	本	742,000	1,484,000	
杭材料費(P2)	杭長：34.0m 上杭：φ500 5.0m HISC105- I +t=12mm (SKK490) 中杭1：φ500 9.0m (PRC部8.0m) CPRC105- I 中杭2：φ500 10.0m ONA105-A1 下杭：φ500-700 10.0m HF-ONA105-A1	33	本	614,000	20,262,000	
杭材料費(P2T)	杭長：34.0m 上杭：φ500 7.0m HISC105- I +t=14mm (SKK490) 中杭1：φ500 7.0m (PRC部7.0m) CPRC105- I (T100) 中杭2：φ500 10.0m ONA105-B1 (T100) 下杭：φ500-700 10.0m HF-ONA105-B1 (T100)	5	本	746,000	3,730,000	
無溶接継手	φ500用	123	個	14,500	1,783,500	
杭先端爪金物	φ500用	41	個	2,340	95,940	

1-4 新書庫棟建設		地業		既製杭地業		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬費		1	式		1,370,000	
機械器具組立 解体費		1	式		690,000	
機械器具損料		25	日	288,000	7,200,000	
労務費		25	日	132,000	3,300,000	
燃料費		25	日	19,800	495,000	
消耗品費		25	日	13,800	345,000	
発電機損料		25	日	29,400	735,000	
バック材損料		25	日	31,200	780,000	
専用仮設費	機械下鉄板敷き等	25	日	6,000	150,000	
諸経費		1	式		2,260,000	
根固めセメント		68	t	12,000	816,000	
杭周セメント		110	t	12,000	1,320,000	
固化材費		79	t	14,400	1,137,600	
セメント材設置費		1	式		288,000	
管理装置		1	式		60,000	

新営工事 細目別内訳

1-4 新書庫棟建設		地業		既製杭地業		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
特車申請		1	式		120,000	
現場管理費		32	日	60,000	1,920,000	
相伴機運搬 組立解体費		1	式		948,000	
相伴機損料		24	日	94,800	2,275,200	
段取り替え費		1	日	336,000	336,000	
ケーシング整備費	φ1200 12m	1	式		1,200,000	
ケーシング損料		4	日	378,000	1,512,000	
貧配合セメント		28	t	12,000	336,000	
相伴ワーカー		5	日	108,000	540,000	
試験杭施工費		1	か所	336,000	336,000	
杭頭補強費		41	か所	53,800	2,205,800	
杭頭中詰めコンクリート	P1用 Fe33N/mm ² スラング 15cm 材工共	1	か所	1,980	1,980	代価表 0007
杭頭中詰めコンクリート	P1T用 Fe33N/mm ² スラング 15cm 材工共	2	か所	1,980	3,960	代価表 0008
杭頭中詰めコンクリート	P2用 Fe33N/mm ² スラング 15cm 材工共	33	か所	1,980	65,340	代価表 0009
杭頭中詰めコンクリート	P2T用 Fe33N/mm ² スラング 15cm 材工共	5	か所	1,980	9,900	代価表 0010

1-4 新書庫棟建設		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
梁貫通補強筋	既製品 150φ MAタイプ (S6)	1	組	1,380	1,380	
梁貫通補強筋	既製品 200φ MAタイプ (S6)	80	組	1,520	121,600	
梁貫通補強筋	既製品 200φ MBタイプ (S8)	1	組	1,860	1,860	
梁貫通補強筋	既製品 600φ MCタイプ (S10)	10	組	6,060	60,600	
	(2階)					
梁貫通補強筋	既製品 100φ MAタイプ (S6)	66	組	1,240	81,840	
梁貫通補強筋	既製品 125φ MAタイプ (S6)	10	組	1,310	13,100	
梁貫通補強筋	既製品 150φ MAタイプ (S6)	13	組	1,380	17,940	
梁貫通補強筋	既製品 175φ MAタイプ (S6)	4	組	1,460	5,840	
梁貫通補強筋	既製品 150φ MBタイプ (S8)	1	組	1,670	1,670	
梁貫通補強筋	既製品 175φ MBタイプ (S8)	14	組	1,780	24,920	
梁貫通補強筋	既製品 200φ MCタイプ (S10)	24	組	3,100	74,400	
梁貫通補強筋	既製品 200φ MDタイプ (S13)	4	組	4,570	18,280	
	(3階)					
梁貫通補強筋	既製品 100φ MAタイプ (S6)	52	組	1,240	64,480	

新営工事 細目別内訳

1-4 新書庫棟建設		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
梁貫通補強筋	既製品 100φ MBタイプ (S8)	2	組	1,440	2,880	
梁貫通補強筋	既製品 125φ MAタイプ (S6)	8	組	1,310	10,480	
梁貫通補強筋	既製品 150φ MAタイプ (S6)	21	組	1,380	28,980	
梁貫通補強筋	既製品 150φ MBタイプ (S8)	1	組	1,670	1,670	
梁貫通補強筋	既製品 150φ MCタイプ (S10)	1	組	2,800	2,800	
梁貫通補強筋	既製品 200φ MAタイプ (S6)	16	組	1,520	24,320	
梁貫通補強筋	既製品 200φ MDタイプ (S13)	3	組	4,570	13,710	
	(4階)					
梁貫通補強筋	既製品 100φ MAタイプ (S6)	54	組	1,240	66,960	
梁貫通補強筋	既製品 125φ MAタイプ (S6)	8	組	1,310	10,480	
梁貫通補強筋	既製品 150φ MAタイプ (S6)	14	組	1,380	19,320	
梁貫通補強筋	既製品 150φ MBタイプ (S8)	1	組	1,670	1,670	
梁貫通補強筋	既製品 200φ MAタイプ (S6)	8	組	1,520	12,160	
梁貫通補強筋	既製品 200φ MDタイプ (S13)	2	組	4,570	9,140	
	(5階)					

1-4 新書庫棟建設		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
梁貫通補強筋	既製品 100 φ MA ³ /7 (S6)	55	組	1,240	68,200	
梁貫通補強筋	既製品 125 φ MA ³ /7 (S6)	8	組	1,310	10,480	
梁貫通補強筋	既製品 150 φ MA ³ /7 (S6)	15	組	1,380	20,700	
梁貫通補強筋	既製品 200 φ MA ³ /7 (S6)	10	組	1,520	15,200	
	(R階)					
梁貫通補強筋	既製品 100 φ MA ³ /7 (S6)	45	組	1,240	55,800	
梁貫通補強筋	既製品 125 φ MA ³ /7 (S6)	14	組	1,310	18,340	
梁貫通補強筋	既製品 150 φ MA ³ /7 (S6)	19	組	1,380	26,220	
梁貫通補強筋	既製品 175 φ MA ³ /7 (S6)	5	組	1,460	7,300	
梁貫通補強筋	既製品 200 φ MA ³ /7 (S6)	14	組	1,520	21,280	
計					37,384,720	

新営工事 細目別内訳

[illegible]

1-4 新書庫棟建設		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度33 S15 粗骨材20	340	m3	21,800	7,412,000	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度36 S18 粗骨材20	466	m3	22,400	10,438,400	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度33 S18 粗骨材20	319	m3	21,800	6,954,200	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20	231	m3	21,200	4,897,200	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20	8.2	m3	20,000	164,000	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	20	m3	19,400	388,000	
小計					30,253,800	
コンクリート打設手間	基礎部 ボンプ打設 100m3/回以上 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	340	m3	590	200,600	
コンクリート打設手間	躯体 ボンプ打設 100m3/回未満 S15~S18 標準階高 圧送費、基本料別途	98.6	m3	630	62,118	
コンクリート打設手間	躯体 ボンプ打設 100m3/回以上 S15~S18 標準階高 圧送費、基本料別途	198	m3	630	124,740	
コンクリート打設手間	S造スラブ ボンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	2.8	m3	790	2,212	
コンクリート打設手間	躯体 ボンプ打設 100m3/回以上 S15~S18 標準階高 圧送費、基本料別途	165	m3	630	103,950	
コンクリート打設手間	S造スラブ ボンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	1.8	m3	790	1,422	
コンクリート打設手間	躯体 ボンプ打設 100m3/回以上 S15~S18 標準階高 圧送費、基本料別途	159	m3	630	100,170	
コンクリート打設手間	S造スラブ ボンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	1.8	m3	790	1,422	

新営工事 細目別内訳

1-4 新書庫棟建設		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間	躯体 ボンプ打設 100m3/回以上 S15~S18 標準階高 圧送費、基本料別途	158	m3	630	99,540	
コンクリート打設手間	S造スラブ ボンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	0.4	m3	790	316	
コンクリート打設手間	躯体 ボンプ打設 100m3/回以上 S15~S18 標準階高 圧送費、基本料別途	228	m3	630	143,640	
コンクリート打設手間	S造スラブ ボンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	2.9	m3	790	2,291	
コンクリート打設手間	躯体 ボンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 標準階高 圧送費、基本料別途	8.2	m3	630	5,166	
コンクリート打設手間	土間 ボンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	18.7	m3	790	14,773	
コンクリート打設手間	土間 人力打設 - S15~S18 - -	1.3	m3	1,980	2,574	代価表 0063
小計					864,934	
コンクリートボンプ圧送基本料金	100m3/回以上	7	回	93,600	655,200	
コンクリートボンプ圧送基本料金	50m3以上100m3/回未満	1	回	93,600	93,600	
コンクリートボンプ圧送基本料金	30m3未満	2	回	93,600	187,200	
コンクリートボンプ圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	1,258	m3	830	1,044,140	
コンクリートボンプ圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	98.6	m3	830	81,838	
コンクリートボンプ圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	26.9	m3	830	22,327	
構造体強度補正		1	式		1,245,000	代価表 0064

1-4 新書庫棟建設		型枠	躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部	1,154	m ²	3,530	4,073,620	
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 地上軸部	5,649	m ²	4,250	24,008,250	
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部	241	m ²	3,980	959,180	
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 地上軸部	393	m ²	4,510	1,772,430	
型枠目地棒	打継目地 幅20×深さ20程度	408	m	330	134,640	
構造用スリット	完全鉛直スリット 壁厚150 スリット幅=25 不燃材料付・水密	21.8	m	2,990	65,182	
構造用スリット	完全鉛直スリット 壁厚160 スリット幅=25 不燃材料付・水密	33.8	m	3,060	103,428	
構造用スリット	完全鉛直スリット 壁厚180 スリット幅=25 不燃材料付・水密	11.7	m	3,210	37,557	
構造用スリット	完全鉛直スリット 壁厚150 スリット幅=25 不燃材料付	13.3	m	2,580	34,314	
構造用スリット	完全水平スリット 壁厚150 スリット幅=25 不燃材料付・水密	18.1	m	2,120	38,372	
構造用スリット	完全水平スリット 壁厚160 スリット幅=25 不燃材料付・水密	40.2	m	2,160	86,832	
構造用スリット	完全水平スリット 壁厚150 スリット幅=25 不燃材料付	15.2	m	1,830	27,816	
人通孔穴開け	φ600 L=600	10	か所	4,930	49,300	代価表 0078
計					31,390,921	

新営工事 細目別内訳

[illegible]

1-4 新書庫棟建設		鉄骨	渡り廊下2			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アールボルト	M16 L=320 フック・タンパレット付 材工共	40	本	2,400	96,000	代価表 0087
鉄骨工場加工組立	59.5m/t 溶接材料・溶接手間共	3.6	t	140,000	504,000	
鉄骨錆止め塗装	JIS K 5674 鉛・クロムフリー錆止め 工場1回・現場1回塗り	19.9	m ²	2,520	50,148	
鉄骨運搬費		3.6	t	9,000	32,400	
トラス形高力ボルト締付手間		360	本	140	50,400	
現場溶接	隅肉6mm換算	9.8	m	3,180	31,164	
鉄骨建方	建方機械器具費別途	3.6	t	28,200	101,520	
露出型柱脚固定	ベースプレート 20-12V 材工共	2	か所	70,800	141,600	
フラットデッキ	t-1.6	27.5	m ²	6,240	171,600	
デッキコンクリート流れ止め	PL加工 H-150	37.3	m	2,250	83,925	
梁ジョイント部デッキプレート受け	FB加工	12	か所	630	7,560	
スタットボルト	16φ H120 材工共	63	本	300	18,900	
スタットボルト	19φ H120 材工共	114	本	310	35,340	
ブレース(塗装品)	M20 L=2,200 羽子板・タンパレット共	2	組	1,090	2,180	
ブレース(塗装品)	M20 L=3,200 羽子板・タンパレット共	2	組	1,590	3,180	

新営工事 細目別内訳

[illegible]

1-4 新書庫棟建設		鉄骨		屋内階段		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建築用角形鋼管	BCR295 □-300×300×16	1.4	t	173,000	242,200	
H形鋼	SN400B H-294×200×8×12	0.8	t	127,000	101,600	代価表 0089
H形鋼	SN400B H-300×300×10×15	1.2	t	127,000	152,400	代価表 0090
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	0.1	t	114,000	11,400	
H形鋼	SS400 H-294×200×8×12	0.5	t	114,000	57,000	
H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	0.3	t	114,000	34,200	
H形鋼	SS400 H-300×300×10×15	0.2	t	114,000	22,800	
溝形鋼	SS400 C-250×90×9×13	0.5	t	114,000	57,000	
溝形鋼	SS400 C-300×90×9×13	1.7	t	116,000	197,200	
等辺山形鋼	SS400 L-30×30×3	0.2	t	122,000	24,400	
等辺山形鋼	SS400 L-50×50×6	0.1	t	114,000	11,400	
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	0.2	t	114,000	22,800	
軽量リブ 溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.5	t	160,000	80,000	
鋼板・切板	SN400B PL-9.0	0.2	t	150,000	30,000	代価表 0091
鋼板・切板	SN400B PL-12.0	0.3	t	150,000	45,000	代価表 0082

新営工事 細目別内訳

1-4 新書庫棟建設		鉄骨		屋内階段		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板・切板	SN400B PL-16.0	0.4	t	155,000	62,000	代価表 0092
鋼板・切板	SN400B PL-25.0	1.6	t	155,000	248,000	代価表 0093
鋼板・切板	SN490C PL-22.0	0.1	t	168,000	16,800	代価表 0094
鋼板・切板	SN490C PL-25.0	0.1	t	168,000	16,800	代価表 0095
鋼板・切板	SS400 PL-4.5	1.5	t	158,000	237,000	代価表 0096
鋼板・切板	SS400 PL-9.0	0.2	t	156,000	31,200	代価表 0084
鋼板・切板	SS400 PL-12.0	0.1	t	155,000	15,500	代価表 0085
鋼板・切板	SS400 PL-16.0	1.9	t	155,000	294,500	代価表 0097
鋼板・切板	SS400 PL-25.0	0.1	t	155,000	15,500	代価表 0098
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.4	t	▲52,000	▲20,800	
トリア形高力ボルト	S10T M16 L45	25	本	69.5	1,737	
トリア形高力ボルト	S10T M20 L45	23	本	111.5	2,564	
トリア形高力ボルト	S10T M20 L50	68	本	115.5	7,854	
トリア形高力ボルト	S10T M20 L55	50	本	120	6,000	
トリア形高力ボルト	S10T M20 L60	166	本	126.5	20,999	

1-4 新書庫棟建設		鉄骨		屋内階段		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トレンザ形高力ボルト	S10T M22 L65	21	本	172.5	3,622	
トレンザ形高力ボルト	S10T M22 L75	125	本	182.5	22,812	
中ボルト	M12 L30 丸座金・ナット共	447	本	21	9,387	
アンカーボルト	M20 L=400 フック・タフアルナット付 材工共	100	本	3,900	390,000	代価表 0099
鉄骨工場加工組立	60.2m/t 溶接材料・溶接手間共	12.9	t	118,000	1,522,200	
軽量鉄骨加工・取付	溶接材料・溶接手間・ボルト締付共	0.7	t	410,000	287,000	
鉄骨錆止め塗装	JIS K 5674 鉛・クロムフリー錆止め 工場1回・現場1回塗り	215	m ²	1,500	322,500	
鉄骨運搬費		13.6	t	8,400	114,240	
トレンザ形高力ボルト締付手間		459	本	140	64,260	
鉄骨建方	建方機械器具費別途	12.9	t	15,600	201,240	
露出型柱脚固定	ベースプレート 30-16V 材工共	3	か所	135,000	405,000	
フラットデッキ	t=1.6	40.8	m ²	6,240	254,592	
デッキコンクリート流れ止め	PL加工 H=150	8.1	m	3,120	25,272	
梁ジョイント部デッキプレート受け	FB加工	8	か所	630	5,040	
ブレース(塗装品)	M20 L=3,100 羽子板・ガンバングル共	4	組	1,540	6,160	

新営工事 細目別内訳

1-4 新書庫棟建設		鉄骨		屋内階段		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブレース(塗装品)	M20 L=3,400 羽子板・ガンバングル共	4	組	1,680	6,720	
スタットボルト	16φ H120 材工共	97	本	300	29,100	
スタットボルト	19φ H120 材工共	46	本	310	14,260	
ベースプレート下均しモルタル(無収縮材)	厚30 100×200	6	か所	2,700	16,200	代価表 0100
ベースプレート下均しモルタル(無収縮材)	厚30 200×300	4	か所	3,100	12,400	代価表 0101
ベースプレート下均しモルタル(無収縮材)	厚30 300×300	4	か所	3,430	13,720	代価表 0102
ベースプレート下均しモルタル(無収縮材)	厚30 400×300	6	か所	3,770	22,620	代価表 0103
ベースプレート下均しモルタル(無収縮材)	厚30 500×90	4	か所	3,160	12,640	代価表 0104
ベースプレート下均しモルタル(無収縮材)	厚30 450×90	4	か所	3,130	12,520	代価表 0105
ベースプレート下均しモルタル(無収縮材)	厚30 300×250	1	か所	3,340	3,340	代価表 0106
ベースプレート下均しモルタル(無収縮材)	厚30 350×350	2	か所	3,780	7,560	代価表 0107
ベースプレート下均しモルタル(無収縮材)	厚30 450×300	3	か所	4,010	12,030	代価表 0108
梁貫通補強金物	100φ用	1	か所	8,100	8,100	
梁貫通補強部穴開け	100φ	1	か所	1,890	1,890	
梁貫通補強金物	150φ用	3	か所	9,360	28,080	

[illegible]

新営工事 細目別内訳

1-4 新書庫棟建設		鉄骨		目隠し壁			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SN400B H-150×150×7×10	2.2		t	127,000	279,400	代価表 0109
H形鋼	SS400 H-148×100×6×9	0.2		t	114,000	22,800	
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	4.2		t	114,000	478,800	
溝形鋼	SS400 C-150×75×6.5×10	2.4		t	114,000	273,600	
軽量リップ 溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	1.4		t	160,000	224,000	
鋼板・切板	SN400B PL-9.0	0.7		t	150,000	105,000	代価表 0091
鋼板・切板	SN490C PL-16.0	0.3		t	168,000	50,400	代価表 0083
鋼板・切板	SS400 PL-4.5	0.1		t	158,000	15,800	代価表 0096
鋼板・切板	SS400 PL-9.0	0.3		t	156,000	46,800	代価表 0084
鋼板・切板	SS400 PL-12.0	0.1		t	155,000	15,500	代価表 0085
鋼板・切板	SS400 PL-16.0	0.4		t	155,000	62,000	代価表 0097
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.4		t	▲52,000	▲20,800	
溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M16 L45	216		本	85	18,360	
溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M16 L50	4		本	88	352	
溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M20 L55	123		本	150	18,450	

1-4 新書庫棟建設		鉄骨		外部PS・EPS		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	1.5	t	114,000	171,000	
等辺山形鋼	SS400 L-120×120×8	0.6	t	126,000	75,600	
軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×3.2	1	t	160,000	160,000	
平鋼	SS400 FB-6×50	0.2	t	124,000	24,800	
鋼板・切板	SS400 PL-6.0	0.03	t	157,000	4,710	代価表 0112
鋼板・切板	SS400 PL-9.0	0.03	t	156,000	4,680	代価表 0084
鋼板・切板	SS400 PL-12.0	0.1	t	155,000	15,500	代価表 0085
スラップ控除	鉄屑・ヘビーH2	0.1	t	▲52,000	▲5,200	
溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M16 L45	75	本	85	6,375	
中ボルト	M12 L35 丸座金・ナット共	83	本	21	1,743	
アンカボルト	M16 L=320 フック・ダブナット付 材工共	72	本	2,400	172,800	代価表 0087
アンカボルト	M20 L=400 フック・ダブナット付 材工共	144	本	3,900	561,600	代価表 0099
鉄骨工場加工組立	溶接材料・溶接手間共	2.8	t	157,000	439,600	
軽量鉄骨 加工・取付	溶接材料・溶接手間・ボルト締付共	1	t	376,000	376,000	
溶融亜鉛めっき	HDZ55 リン酸処理共	2.8	t	132,000	369,600	

新営工事 細目別内訳

[illegible]

1-4 新書庫棟建設		防水		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
塗膜防水	X-2(ケレン系) 平面	5.1	m ²	4,960	25,296	代価表 0130
塗膜防水	X-2(ケレン系) 立上り面	1.8	m ²	5,840	10,512	代価表 0131
塗膜防水	ケ酸質系 平面	5.1	m ²	1,710	8,721	代価表 0133
塗膜防水	ケ酸質系 立上り面	11.3	m ²	1,710	19,323	代価表 0134
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1) 10×10	3.7	m	460	1,702	
シーリング	一般部 ポリサルファイト系(PS-2) 15×10	0.7	m	500	350	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	2.4	m	420	1,008	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	7.8	m	600	4,680	
計					71,592	

新営工事 細目別内訳

1-4 新書庫棟建設		石		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根石	新G343 JP 厚270 H=150	63.6	m	44,800	2,849,280	
根石	新G343 JP 厚500 H=260 裏込めモルタル共	63.6	m	100,000	6,360,000	
腰根石	新G343 割肌仕上 厚180 H=842 上部テーパー加工90×80	62.8	m	93,100	5,846,680	
腰壁	新G343 割肌仕上 厚100~130 小段加工45×45(2方向・3方向)	103	m ²	65,300	6,725,900	
腰長押	新G343 JP 厚290 W=620 無垢石削り出し 水切加工 裏込めモルタル共	57.7	m	110,000	6,347,000	
外壁A	新G603雲系白 JP 厚30 小段加工:荒摺20×2	279	m ²	53,100	14,814,900	
外壁B	G296シルバーストーン JP 厚30 小段加工:荒摺30×5@130	181	m ²	68,700	12,434,700	
外壁B (鋼製建具面)	G296シルバーストーン JP 厚30 小段加工:荒摺30×5@130	12	m ²	77,300	927,600	
柱型	新G603雲系白 JP 厚30 W=100+700+100	112	m ²	55,300	6,193,600	
柱型L型面	新G603雲系白 JP 厚30 W=230+90 L型部分接着加工	267	m	24,400	6,514,800	
窓方立	新G343 JP 厚250 352×1180	2	か所	112,000	224,000	
方立	新G603雲系白 JP 厚100 D=230	152	m	50,200	7,630,400	
平石	新G343 JP 厚30	8.1	m ²	35,000	283,500	
平石	新G343 JP 厚30 W=210	1.4	m	12,400	17,360	
平石	新G343 JP 厚30 W=352	4.5	m	16,000	72,000	

1-4 新書庫棟建設		石	外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
面台	新G343 JP 厚30 W=210	0.9	m	14,700	13,230	
面台	新G343 JP 厚30~90 W=352	3.2	m	18,000	57,600	
軒石	新G343 JP 厚30 W=210	0.9	m	19,300	17,370	
軒石	新G343 JP 厚30 W=352	3.2	m	23,400	74,880	
梁型	新G603雲糸白 JP H=412+231.5 下地接着加工	81.6	m	43,600	3,557,760	
庇石	新G603雲糸白 JP 厚130 H=110 上部テーパー加工10×100	81.6	m	20,800	1,697,280	
笠石	新G603雲糸白 JP 厚30 W=100	81.6	m	11,000	897,600	
笠木	新G603雲糸白 JP 厚40 W=310 引き番線SUSφ・裏込め等共	3	m	17,800	53,400	
軒蛇腹 底石	新G603雲糸白 JP 厚30 W=300	55.2	m	20,300	1,120,560	
軒蛇腹	新G603雲糸白 JP 厚110 H=282 △石削り出し 小段加工等	68.5	m	30,100	2,061,850	
軒蛇腹	新G603雲糸白 JP 厚60 H=145 △石削り出し 小段加工120×15	68.5	m	15,800	1,082,300	
軒蛇腹	新G603雲糸白 JP 厚112 D=200 △石削り出し 小段加工テーパー加工等	68.5	m	23,800	1,630,300	
幕面	新G603雲糸白 JP 厚30	59.9	m ²	40,300	2,413,970	
軒飾り 底石	新G603雲糸白 JP 厚30 W=182	87.1	m	9,300	810,030	
軒飾り	新G603雲糸白 JP 厚60 H=197 △石削り出し 小段加工テーパー加工等	87.1	m	14,600	1,271,660	

新営工事 細目別内訳

[illegible]

1-4 新書庫棟建設		石		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 石張り	G287チユカ [※] /G332 500角 JP	29.6	m ²	25,000	740,000	
幅木 石張り	G287チユカ [※] /G332 H=100	17	m	9,300	158,100	
壁 腰根石	新G343 JP 厚180 H=600	2.3	m	83,600	192,280	
壁 腰根石	新G343 JP 厚180 H=1000	1.1	m	111,000	122,100	
壁 腰壁	新G343 割肌 厚100 小段加工45×45	4.4	m ²	65,300	287,320	
壁 内壁A	新G603雲糸白 JP 厚30	77.9	m ²	34,900	2,718,710	
三方枠	新G603雲糸白 JP 厚30 W=320	46.1	m	19,700	908,170	
計					5,126,680	

新営工事 細目別内訳

1-4 新書庫棟建設		木工		部位別		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【外部】						
玄関仮設庇 屋根下地	母屋:杉 35×45 垂木:杉 35×45 @910 受桟:杉 35×45	2.2	m ²	1,270	2,794	代価表 0135
返却 [※] ス内 木床組	杉 45×36	0.2	m ²	3,290	658	代価表 0136
返却 [※] ス内 壁下地	杉 45×36	1.3	m ²	3,830	4,979	代価表 0137
返却 [※] ス内 木胴縁組	杉 36×18 @450	0.8	m ²	1,940	1,552	代価表 0138
【内部】						
蹴込木下地	米母 35×45 @187.5	0.6	m ²	3,080	1,848	代価表 0139
蹴込木下地	米母 35×45 @375	3.1	m ²	2,470	7,657	代価表 0140
階段踊場 板張り	桤集成材 厚36	5	m ²	46,200	231,000	
踏板	桤集成材 260×36 ノンスリップ加工	62.9	m	14,600	918,340	
蹴込板	桤集成材 157.5×15	3.5	m	6,540	22,890	
蹴込板	桤集成材 345×15	8.9	m	7,080	63,012	
階段滑り止め 見切り	桤集成材 70×30 ノンスリップ加工	10.6	m	6,300	66,780	
計					1,321,510	

1-4 新書庫棟建設		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根1 金属板葺き	ｶﾞｰｽｳｽﾄ=0.4 嵌合式瓦棒葺 下葺材:ｺﾞﾙﾏｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ t=1.0	194	m ²	27,000	5,238,000	
屋根1 野地板	硬質木毛ﾍﾞﾝﾄ板t=18	194	m ²	3,300	640,200	
屋根1 下り棟包み	屋根同材 補強材:SUS PL-0.8加工	8.2	m	15,000	123,000	
屋根1 笠木	屋根同材 補強材:SUS PL-0.8加工	61.6	m	16,200	997,920	
屋根1 唐草	屋根同材	61.6	m	3,600	221,760	
屋根1 軒先水切唐草	屋根同材 補強材:SUS PL-0.8加工	61.6	m	9,000	554,400	
屋根1 水上包み	ｶﾞｰｽｳｽﾄ=0.4加工	61.6	m	6,000	369,600	
屋根1 ﾌﾞﾛﾝ面戸	屋根同材	78	m	2,400	187,200	
屋根1 軒先面戸	屋根同材	61.6	m	2,520	155,232	
屋根2 金属板葺き	ｶﾞｰｽｳｽﾄ=0.4 嵌合式瓦棒葺 下葺材:ｺﾞﾙﾏｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ t=1.0	46.7	m ²	27,000	1,260,900	
屋根2 野地板	硬質木毛ﾍﾞﾝﾄ板t=18	10	m ²	3,300	33,000	
屋根2 棟包み	屋根同材 補強材:SUS PL-0.8加工	3	m	15,000	45,000	
屋根2 笠木	屋根同材 補強材:SUS PL-0.8加工	6.7	m	18,000	120,600	
屋根2 ｸﾞﾗﾊﾞ包み	屋根同材 補強材:SUS PL-0.8加工	3	m	16,200	48,600	
屋根2 唐草	屋根同材	5.8	m	3,600	20,880	

新営工事 細目別内訳

1-4 新書庫棟建設		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根2 軒先水切唐草	屋根同材 補強材:SUS PL-0.8加工	5.6	m	9,000	50,400	
屋根2 ｸﾞﾗﾊﾞ水切唐草	屋根同材 補強材:SUS PL-0.8加工	9	m	8,400	75,600	
屋根2 ｸﾞﾗﾊﾞ雨押え	屋根同材	6	m	7,200	43,200	
屋根2 ﾌﾞﾛﾝ面戸	屋根同材	15.6	m	2,400	37,440	
屋根2 軒先面戸	屋根同材	11.4	m	2,520	28,728	
屋根2 軒樋	塩ｿﾞ製 前高型W130	3	m	3,900	11,700	
屋根2 落し口	75φ用	1	ヵ所	2,100	2,100	
玄関庇 雨押え	水上部 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.4	2.9	m	5,520	16,008	
玄関庇 水切り	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.4 W=155	2.9	m	3,600	10,440	
渡り廊下2屋根 金属板葺き	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.4 嵌合式瓦棒葺 裏貼:ﾎﾞﾘｴﾚﾝﾌｵｰﾑt=4.0 下葺材:ｺﾞﾙﾏｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ t=1.0	10.6	m ²	9,600	101,760	
渡り廊下2屋根 金属板葺き	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.4 立ﾊﾍﾞ葺 下葺材:ｺﾞﾙﾏｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ t=1.0	3.2	m ²	9,000	28,800	
渡り廊下2屋根 野地板	硬質木毛ﾍﾞﾝﾄ板t=18	13.9	m ²	3,300	45,870	
渡り廊下2屋根 軒先水切り	屋根同材	2.6	m	3,180	8,268	
渡り廊下2屋根 軒先伸縮唐草	屋根同材 軒先伸縮唐草 共	2.6	m	4,200	10,920	

[illegible]

新営工事 細目別内訳

1-4 新書庫棟建設		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし ㊳300	2.8	m ²	1,810	5,068	
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りあり ㊳360 インサート含む	26.1	m ²	1,800	46,980	
石材取付補強	鉄筋用小型丸鋼φ	31.7	kg	110	3,487	代価表 0143
根石 モルタル止め下地		31.8	m ²	1,010	32,118	代価表 0144
受壁 異形鉄筋	D10	13.7	kg	210	2,877	代価表 0145
受壁 下地フス張り	壁 マタルス張り 平フスF500	4.4	m ²	1,010	4,444	代価表 0146
受壁 あと施工アンカー	M10 横向き	44	本	180	7,920	代価表 0480
外壁 ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ角波鋼板	t=0.4	23.8	m ²	6,000	142,800	
外壁上部 水切	ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板t=0.4	4.9	m	4,500	22,050	
外壁下部 水切	ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板t=0.4	4.9	m	4,500	22,050	
屋根1軒裏 角波ｼｬｲﾂﾞｲﾝｸﾞ	ﾌｧｿｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板t=0.5	194	m ²	7,800	1,513,200	
屋根2軒裏 角波ｼｬｲﾂﾞｲﾝｸﾞ	ﾌｧｿｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板t=0.5	10	m ²	7,800	78,000	
石材下地	柱:C-100×50×20×3.2 ㊳500 通し材:L-65×65×6 取付金物共	630	m ²	15,000	9,450,000	
石材下地	通し材:L-65×65×6 取付金物共	448	m ²	6,000	2,688,000	
玄関仮設底 下地金物	C-100×50×20×2.3 ㊳910	12.8	m ²	7,200	92,160	

1-4 新書庫棟建設		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EXP-J及び壁水切り取合金物	スチール製 糸幅240程度 t=2.3加工 溶融亜鉛メッキ仕上	3	m	10,800	32,400	
照明器具取付金物	L-65×65×6抱き合わせ アンカーボルトM12突き出し	6	か所	15,000	90,000	
PS立上り1 70×60 鉄板	t=2.0 1295×700	1	か所	37,800	37,800	
PS立上り2 70×60 鉄板	t=2.0 1330×700	2	か所	39,000	78,000	
PS立上り3 70×60 鉄板	t=2.0 400×700	1	か所	13,800	13,800	
設備貫通部 70×60 鉄板	t=2.0 250×250	8	か所	9,000	72,000	
設備貫通部 70×60 鉄板	t=2.0 800×350	1	か所	13,800	13,800	
設備貫通部 70×60 鉄板	t=2.0 1940×350	2	か所	28,200	56,400	
外壁下端 ECP水切金物	70×既製品 W140×H60	7.8	m	8,160	63,648	
屋根3ペラベ 笠木ベ メンテナンスベ イ	W500×H85 t=2.0加工	88	m	29,900	2,631,200	
外壁石張下部 土台水切り	70×製 糸幅240程度 t=2.0加工	5.1	m	10,800	55,080	
図書返却 ステンレス ベ メンテナンスベ イ	カー-SUS t=2.0 W980×H2250 下地:C-100×50×20×2.3・ 片面フラッシュ扉 見込み40共	1	か所	778,000	778,000	
ビデオ・CD返却 ステンレス ベ メンテナンスベ イ	カー-SUS t=2.0 W980×H2250 下地:C-100×50×20×2.3・ 片面フラッシュ扉 見込み40共	1	か所	778,000	778,000	
屋根1軒先部 メンテナンスベ イ	ステンレス製42φ HL	61.6	m	23,400	1,441,440	
屋根1棟部 メンテナンスベ イ	ステンレス製42φ HL	61.6	m	24,000	1,478,400	

新営工事 細目別内訳

1-4 新書庫棟建設		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X1通り笠木-屋根2 取合 メンテナンスベ イ	ステンレス製42φ HL	5.8	m	23,400	135,720	
X1通り笠木上部 メンテナンスベ イ	ステンレス製42φ HL	2.6	m	24,000	62,400	
X1通り笠木下部 メンテナンスベ イ	ステンレス製42φ HL	2.6	m	24,000	62,400	
ストップバー	ステンレス製 L=40×40×3 L=800	1	か所	6,000	6,000	
受台	SUS t=2.0 W350×D150×H150	1	か所	21,000	21,000	
ECP足元 外水切り	ステンレス製 糸幅150程度 t=1.0	3.2	m	9,360	29,952	
EXP-J取り合部 取付プレート	ステンレス製 t=3.0 W=130	43.9	m	9,000	395,100	
屋根1軒先部 水返しプレート	ステンレス t=1.5 L=50×50 取付金物・設置面7'チルト2共	61.6	m	5,880	362,208	
渡り廊下1 屋上階段	スチール製 W1070×L1850×H1060 フレーム・支柱:L=50×50×6 踏面:CHPL=4.5 手摺・支柱:34φ H=1100 溶融亜鉛メッキ仕上 敷板4t=15	1	か所	660,000	660,000	
PS-EPS 手摺	スチール製 H=1100 手摺・支柱:FB-9×50 溶融亜鉛メッキ仕上	30.9	m	34,800	1,075,320	
点検手摺	スチール製 H=1200 平部 手摺:0-34φ×2.3 縦子:0-27.2φ×2.3 @900 溶融亜鉛メッキ仕上	40.8	m	31,200	1,272,960	
点検階段手摺	スチール製 H=850 斜部 手摺・支柱:0-34φ×2.3 溶融亜鉛メッキ仕上	1.6	m	28,800	46,080	
70×笠木	既製品 W=500 直線	4.8	m	80,000	384,000	

1-4 新書庫棟建設		金属		外部			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
北面 アルミ庇	既製品 W1200×D100	3		か所	21,100	63,300	
東面 アルミ庇	既製品 W910×D100	3		か所	16,900	50,700	
西面 アルミ庇	既製品 W750×D200	8		か所	17,900	143,200	
西面 アルミ庇	既製品 W900×D200	1		か所	21,200	21,200	
西面 アルミ庇	既製品 W2050×D200	2		か所	41,900	83,800	
南面 アルミ庇	既製品 W1200×D100	3		か所	21,100	63,300	
西面 嵌合固定式 アルミ製ルーフバレー		101		m ²	16,800	1,696,800	
A-1 EXP-Jカバレー	アルミ製 屋根+外壁 クリアランス300 耐火帯付き	2.3		m	97,200	223,560	
A-3 EXP-Jカバレー	樹脂製(熱可塑性エラストマータイプ) 天井-天井 クリアランス300	2.2		m	93,800	206,360	
A-4 EXP-Jカバレー	樹脂製(熱可塑性エラストマータイプ) 外壁-外壁 クリアランス300 耐火帯付き	19.6		m	131,000	2,567,600	
A-6 EXP-Jカバレー	アルミ製 屋根-外壁 クリアランス300 EVシート付き	5.9		m	55,200	325,680	
A-7 EXP-Jカバレー	樹脂製(熱可塑性エラストマータイプ) 天井-天井 クリアランス300	5.9		m	93,800	553,420	
A-8 EXP-Jカバレー	樹脂製(熱可塑性エラストマータイプ) 外壁-外壁 クリアランス300 EVシート付き	1.7		m	93,800	159,460	
B-1 EXP-Jカバレー	アルミ製 屋根+外壁 クリアランス270 EVシート付き	2.8		m	49,200	137,760	
B-6 EXP-Jカバレー	樹脂製(熱可塑性エラストマータイプ) 外壁-外壁 クリアランス270 EVシート付き	16.6		m	89,000	1,477,400	

新営工事 細目別内訳

[illegible]

1-4 新書庫棟建設		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし ③300	22.3	m ²	1,890	42,147	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり ④450	234	m ²	1,630	381,420	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり ④450	3.6	m ²	1,630	5,868	
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	か所	7,640	7,640	
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 980×1850mm程度	1	か所	7,290	7,290	代価表 0147
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 1000×1850mm程度	1	か所	7,320	7,320	代価表 0148
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 1030×1850mm程度	1	か所	7,370	7,370	代価表 0149
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×1910mm程度	4	か所	7,740	30,960	代価表 0150
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 1300×1900mm程度	2	か所	7,860	15,720	代価表 0151
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 1300×1910mm程度	4	か所	7,890	31,560	代価表 0152
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 1300×2000mm程度	1	か所	8,170	8,170	代価表 0153
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 1400×1850mm程度	4	か所	7,860	31,440	代価表 0154
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 1600×2000mm程度	1	か所	8,630	8,630	代価表 0155
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 1700×1900mm程度	2	か所	8,060	16,120	代価表 0156
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×1870mm程度	3	か所	8,110	24,330	代価表 0157

新営工事 細目別内訳

1-4 新書庫棟建設		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	1	か所	8,500	8,500	
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 1850×1850mm程度	3	か所	8,130	24,390	代価表 0158
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 ｸﾞﾚ等四方補強 300× 300mm程度	4	か所	3,870	15,480	代価表 0159
小計					674,355	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ②225 ﾍｬｰﾄ含む	12.5	m ²	1,700	21,250	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ③300 ﾍｬｰﾄ含む	161	m ²	1,570	252,770	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり ③360 ﾍｬｰﾄ含む	112	m ²	1,480	165,760	
軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H50～530程度	12	m	1,660	19,920	代価表 0160
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 150φ程度 ﾌﾞｰﾄﾞ等切込み共	61	か所	1,170	71,370	代価表 0161
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 220φ程度 ﾌﾞｰﾄﾞ等切込み共	8	か所	690	5,520	代価表 0162
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 150×150mm程度 ﾌﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所	1,170	2,340	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 200×200mm程度 ﾌﾞｰﾄﾞ等切込み共	3	か所	800	2,400	代価表 0011
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 250×250mm程度 ﾌﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所	1,200	2,400	代価表 0012
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ﾌﾞｰﾄﾞ等切込み共	73	か所	1,710	124,830	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ﾌﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所	2,110	4,220	

1-4 新書庫棟建設		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 910×910mm程度 ボード等切込み共	12	か所	2,550	30,600	代価表 0013
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 220×1250mm程度 ボード等切込み共	4	か所	2,560	10,240	代価表 0014
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	73	か所	7,950	580,350	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	2	か所	9,390	18,780	
天井廻縁	塩化ビニル製	367	m	970	355,990	
下り壁見切縁	塩化ビニル製	12	m	1,280	15,360	
床材立上げアルミ 見切材		24.9	m	240	5,976	
コナガード	樹脂製	161	m	3,670	590,870	代価表 0481
床点検口	屋内用 一般型充填用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	4	か所	25,400	101,600	
壁点検口	アルミ製 300角	4	か所	5,010	20,040	代価表 0163
トラップ(足掛)	ステンレス製	20	か所	4,530	90,600	
EVフック	20kN	1	か所	13,100	13,100	
石材下地	柱:C-100×50×20×3.2 Ø500 通し材:L-65×65×6 取付金物共	86.4	m ²	15,000	1,296,000	
身障者補助手摺 下地補強	スチール製 PL-1.0 W250×H300	1	か所	4,800	4,800	
身障者補助手摺 下地補強	スチール製 PL-1.0 W1100×H900	2	か所	11,400	22,800	

新営工事 細目別内訳

1-4 新書庫棟建設		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
身障者補助手摺 下地補強	スチール製 PL-1.0 W1250×H450	1	か所	7,200	7,200	
身障者補助手摺 下地補強	スチール製 PL-1.0 W400・825×H350・600	1	か所	9,000	9,000	
洗面カウンター 下地補強	スチール製 PL-1.0 W1250×H550	3	か所	6,400	19,200	
EXP-J取り合部 取付プレート	スチール製 t=3.2 W=140	7.8	m	7,200	56,160	
壁小口受け	スチールPL-3.2加工 W96+100×H270	13	か所	4,140	53,820	
蹴込 スチールパンチングメタル	H=152 t=1.0	67.8	m	4,800	325,440	
ブラインドボックス	スチール製 W100×H100	4.1	m	13,000	53,300	
間接照明用ボックス	スチール製 W80×H80	8.9	m	7,500	66,750	
自動トアガード	ステンレス製 W1500×H900 手摺・支柱・ツナギ材:FB-6×50	1	か所	27,000	27,000	
堅樋ステンレス鋼板 巻き	径150 H=150 t=0.2	5	か所	3,000	15,000	
EXP-J取り合部 取付プレート	ステンレス製 t=3.0 W=130	12	m	9,000	108,000	
2FHW フック		2	か所	2,100	4,200	
渡り廊下1 3F 内部階段	スチール製 W1568×D1330×H655 踏面・蹴込:PL-4.5 ササ:PL-16 取付金物共	1	か所	450,000	450,000	
渡り廊下1 4F 内部階段	スチール製 W1568×D1330×H580 踏面・蹴込:PL-4.5 ササ:PL-16					

1-4 新書庫棟建設		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	取付金物共	1	か所	420,000	420,000	
渡り廊下1 5F 内部階段	スチール製 W1568×D1330×H850 踏面・蹴込:PL-4.5 ササ:PL-16 取付金物共	1	か所	510,000	510,000	
メンテナンス階段手摺	スチール製 H=1100 平部 手摺・支柱:42.8φ	3.5	m	31,200	109,200	
メンテナンス階段手摺	スチール製 H=1100 斜部 手摺・支柱:42.8φ	0.5	m	33,000	16,500	
階段ガラス手摺	スチール製 H=1100 平部 手摺・横桟:□-20×40×3.2 支柱:□-40×40×2 ガラス押え:9×9×1 ガラス別途	38	m	66,000	2,508,000	
階段ガラス手摺	スチール製 H=1100 斜部 手摺・横桟:□-20×40×3.2 支柱:□-40×40×2 ガラス押え:9×9×1 ガラス別途	17.1	m	69,000	1,179,900	
階段手摺	木目調色半硬質樹脂二層成形 (抗菌剤・光触媒入) 34φ 壁付	12.8	m	13,200	168,960	
階段手摺	樹脂製40φ H=850 床付 手摺子:スチール製42.7φ	4.3	m	28,800	123,840	
A-2 EXP-Jカバー	ステンレス製 床コーナー クリアランス300 耐火帯付き	4.9	m	62,800	307,720	
A-3 EXP-Jカバー	樹脂製(熱可塑性エラストマータイプ) 天井-天井 クリアランス300	4.9	m	93,800	459,620	
A-5 EXP-Jカバー	樹脂製(熱可塑性エラストマータイプ) 内壁-内壁 クリアランス300 EVシート付き	12.7	m	93,800	1,191,260	
B-2 EXP-Jカバー	ステンレス製チェッカープレート t6.0 クリアランス270	7.8	m	408,000	3,182,400	

新営工事 細目別内訳

[illegible]

1-4 新書庫棟建設		左官		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	37	m ²	540	19,980	
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	2.8	m ²	540	1,512	
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	289	m ²	440	127,160	
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	14	m ²	540	7,560	代価表 0168
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	87.6	m ²	540	47,304	代価表 0168
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	23.7	m ²	540	12,798	代価表 0168
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	12.8	m ²	540	6,912	代価表 0168
屋根2均しモルタル塗り	金ごて 屋根下地 厚20	36.7	m ²	1,900	69,730	代価表 0169
受壁ラスモルタル塗り	金ごて 厚40	3.5	m ²	4,070	14,245	代価表 0170
受壁ラスモルタル塗り	金ごて 厚80	0.9	m ²	5,130	4,617	代価表 0171
建具周囲防水モルタル充填	外部建具	233	m	870	202,710	
防水形複層塗材 E	コンクリート面 凸部処理 吹付け 珩素系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費共	214	m ²	2,980	637,720	代価表 0172
計					1,152,248	

新営工事 細目別内訳

1-4 新書庫棟建設		左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	134	m ²	540	72,360	
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	5.1	m ²	440	2,244	
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗床下地	10.9	m ²	540	5,886	代価表 0173
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて フォーリング下地	7.6	m ²	440	3,344	代価表 0174
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて セルフレベルリング下地	1,506	m ²	540	813,240	代価表 0175
床 セルフレベルリング	厚10 セメント系	1,506	m ²	1,700	2,560,200	代価表 0176
床モルタル塗り	金ごて 踊場板下地 厚30	5	m ²	2,170	10,850	代価表 0177
階段モルタル塗り	金ごて ビンコ系床材下地 厚28	5.6	m ²	4,330	24,248	
床防水モルタル塗り	金ごて 塗膜防水下地 厚35	5.1	m ²	2,400	12,240	代価表 0178
書架部レベル下モルタル充填	金ごて W=260 厚40	93.2	m	3,460	322,472	代価表 0179
書架部レベル下モルタル充填	金ごて W=300 厚40	20.2	m	3,550	71,710	代価表 0180
EV枠周囲モルタル充填		23.5	m	820	19,270	代価表 0181
建具周囲モルタル充填	内部建具	72.4	m	820	59,368	
計					3,977,432	

[illegible]

新営工事 細目別内訳

1-4 新書庫棟建設		建具		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SD-1 親子開き扉	W1600×H2000 枠見込135 特定防火設備	1	か所	248,000	248,000	
SD-2 片開き扉	W800×H1955 枠見込515	1	か所	136,000	136,000	
SD-3 両開き扉	W1800×H1900 枠見込365 防火設備	1	か所	263,000	263,000	
SD-4 両開き扉	W1800×H1870 枠見込135 特定防火設備	2	か所	242,000	484,000	
SD-5 片開き扉	W600×H1800 枠見込275	8	か所	110,000	880,000	
SD-6 親子開き扉	W1300×H1900 枠見込135 特定防火設備	2	か所	196,000	392,000	
SD-7 両開き扉	W1800×H2000 枠見込135 特定防火設備	1	か所	249,000	249,000	
SD-8 親子開き扉	W1300×H2000 枠見込135 特定防火設備	1	か所	202,000	202,000	
SD-9 片開き扉	W800×H2000 枠見込135	1	か所	97,600	97,600	
SD-10 片開き扉	W600×H1050 枠見込365	1	か所	92,500	92,500	
SD-11 片開き扉	W800×H1900 枠見込100	1	か所	115,000	115,000	
SD-12 片開き扉	W600×H1450 枠見込100	1	か所	95,600	95,600	
SD-13 片開き扉	W600×H600 枠見込100	2	か所	70,400	140,800	
SD-21 両開き扉	W1400×H1900 枠見込135 防火設備	1	か所	211,000	211,000	
SD-22 両開き扉	W1800×H1870 枠見込135	1	か所	233,000	233,000	

[illegible]

新営工事 細目別内訳

[illegible]

1-4 新書庫棟建設		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート(VS2)	ノンワックス 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	24.3	m ²	2,840	69,012	代価表 0203
階段ビニル床シート(VS2)	ノンワックス 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	5.6	m ²	3,220	18,032	代価表 0204
ビニル床シート(VS3)	ノンワックス 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	1,502	m ²	3,470	5,211,940	代価表 0205
ビニル床シート(VS7)	防臭性 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	17.5	m ²	3,790	66,325	代価表 0206
フローリング・ブロッック	なら 厚さ15	7.6	m ²	10,700	81,320	
床 構造用合板張り	厚12	7.6	m ²	2,160	16,416	代価表 0207
防塵用塗床	薄膜型水性アクリル樹脂系	10.9	m ²	900	9,810	
ビニル幅木	高さ60	706	m	280	197,680	
階段ビニル幅木	ささら 高さ330	8.9	m	1,020	9,078	
ビニル床シート(VS7) 立上り	防臭性 H=100 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	24.9	m	370	9,213	代価表 0208
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り	1.1	m ²	980	1,078	
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理	1,404	m ²	2,240	3,144,960	
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	22.1	m ²	1,910	42,211	
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	225	m ²	2,340	526,500	
壁 シーズン せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け	1.9	m ²	2,040	3,876	

新営工事 細目別内訳

1-4 新書庫棟建設		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 シーズン せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り	18.1	m ²	1,840	33,304	
壁 耐水合板張り	I 類 厚12	3.6	m ²	3,180	11,448	代価表 0209
壁 化粧けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノバス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード 下地 突付け	54	m ²	5,740	309,960	代価表 0499
せっこうボード 継目処理	継目処理工法(テープ・エッジ)	147	m ²	430	63,210	
耐火間仕切	LGS65型 1時間耐火 GB-F厚21+21(片面)	9.4	m ²	5,550	52,170	
耐火間仕切	LGS65型 1時間耐火 GB-F厚12.5+12.5(両面)	95	m ²	5,520	524,400	
耐火間仕切	LGS65型 1時間耐火 GB-F厚12.5+12.5(両面) グラスウール充填	35.1	m ²	6,600	231,660	
耐火シール	両面	195	m	840	163,800	
壁 ポリスチレンフォーム板	厚さ25 打込み	23.3	m ²	1,830	42,639	
壁 断熱材吹付け	現場発泡ウレタンフォーム 厚25	502	m ²	1,320	662,640	代価表 0210
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 突付け	166	m ²	990	164,340	
天井 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧無し 突付け	12.5	m ²	990	12,375	
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 軽鉄直張	7.9	m ²	2,220	17,538	
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚12.5共	104	m ²	2,700	280,800	
天井 ポリスチレンフォーム板	厚さ25 打込み	11.7	m ²	1,530	17,901	

1-4 新書庫棟建設		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
通気管	VP100φ W=500	2	か所	970	1,940	代価表 0214
通気管	VP100φ W=600	20	か所	1,060	21,200	代価表 0215
連通管	VP100φ半割 W=500	1	か所	720	720	代価表 0216
連通管	VP100φ半割 W=600	10	か所	770	7,700	代価表 0217
階段滑り止め	ステンレス製 コット無し 幅35	34.6	m	2,610	90,306	
点字紙	ステンレス製 300角 点状突起タイプ	54	か所	16,700	901,800	
点字紙	ステンレス製 300角 線状突起タイプ	12	か所	16,500	198,000	
配管バック面台	ポリミンド ストフォーム W=195 厚20	3.7	m	15,600	57,720	
身障者用補助手摺	手洗い用 2本/か所	1	か所	23,800	23,800	
身障者用補助手摺	壁付L型 L=700×700	2	か所	21,100	42,200	代価表 0218
身障者用補助手摺	壁付L型(多目的便所用) L=700×700 D=230	1	か所	21,100	21,100	代価表 0219
身障者用補助手摺	跳上げ式 L=700	1	か所	58,000	58,000	代価表 0220
ベビースイッチ		2	か所	55,100	110,200	
収納式多目的シート		1	か所	253,000	253,000	
消火器ボックス	床置き型 W225×D225×H600	12	か所	12,600	151,200	

新営工事 細目別内訳

1-4 新書庫棟建設		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火器ボックス	壁埋込型 W290×D220×H430	4	か所	23,900	95,600	
1F受付 受付カウンター	W2100×1500×D600×H750・1000 本体:ポリミン化粧板・レギュラーボード厚20	1	か所	405,000	405,000	
小計					2,439,486	
1F書庫 集密書架	複式移動6段3連 42台 複式移動6段4連 30台 複式固定6段3連 3台 複式固定6段4連 5台 単式固定6段3連 2台 レール・固定金物共	1	式		43,580,000	
1F書庫 単柱書架	複式7段2連 7台 単式7段1連(W600) 1台 単式7段2連 12台 単式7段3連 2台 単式7段4連 2台 固定金物共	1	式		4,320,000	
2F書庫 単柱書架	複式6段4連 16台 複式7段4連 6台 複式7段4連(内1連6段) 3台 複式7段5連(内1連6段) 8台 複式7段5連(内2連6段) 2台 単式6段1連 3台 単式6段2連 11台 単式6段3連 3台 単式6段4連 1台 単式6段5連 1台 固定金物共	1	式		13,770,000	
3F書庫 単柱書架	複式6段2連 1台 複式7段3連 1台 複式6段4連 18台 複式7段4連 5台 複式7段4連(内1連6段) 2台 複式7段5連(内1連6段) 7台 複式7段5連(内2連6段) 2台 複式7段9連(内1連6段) 1台 複式7段9連(内2連6段) 1台 単式6段1連 7台 単式7段1連 2台 単式6段2連 11台	1	式		15,310,000	

1-4 新書庫棟建設		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単式7段2連(内W600) 1台 単式6段3連 3台 単式6段4連 1台 固定金物共					
4F書庫 単柱書架	複式7段3連 1台 複式6段4連 10台 複式7段4連 2台 複式7段5連(内1連6段) 3台 複式7段9連(内1連6段) 1台 複式7段9連(内2連6段) 1台 単式6段1連 7台 単式6段2連 11台 単式6段3連 4台	1	式		8,750,000	
	単式6段4連 1台 固定金物共					
小計					85,730,000	
S-01 館名サイン/ガラス面	W1000×H55・25 表示方法:ガラス面シート切文字貼	1	か所	15,900	15,900	
S-02 総合案内サイン	W900×H1800 ベース:SUSHL曲げ加工 表示方法:ガラス面シート切文字貼、 インクジェットシート貼 ガラス面テープ止め	1	か所	352,000	352,000	
S-03 各階案内サイン	W850×H1900 表示基板:アクリル 表示方法:シート切文字貼、 インクジェットシート貼 両面テープ止	2	か所	49,800	99,600	
S-04 階数表示サインa	W660×H660 表示方法:壁面シート貼	21	か所	8,700	182,700	
S-05 受付案内サイン	W1250×H150 表示基板:アクリル#3.0t 表示方法:シート切文字貼、 インクジェットシート貼	1	か所	13,200	13,200	

新営工事 細目別内訳

1-4 新書庫棟建設		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S-06 階数表示サインb	W620×H1900 表示方法:柱面全面シート貼	7	か所	20,400	142,800	
S-07 受付サイン	W150×H60 表示基板:アクリル#5.0t加工 表示方法:シート切文字貼	2	か所	5,280	10,560	
S-08 室名札/平付	W200×H200 表示基板:アクリル#3.0t 表示方法:シート切文字貼 両面テープ止	1	か所	4,440	4,440	
S-09a 室名札/突出/ビレット	W200×H200 本体:アルミブラケット □19×19 表示基板:アクリル#3.0t 表示方法:インクジェットシート貼	6	か所	6,600	39,600	
S-09b 室名札/突出/室名	W200×H200 本体:アルミブラケット □19×19 表示基板:アクリル#3.0t 表示方法:インクジェットシート貼	1	か所	6,600	6,600	
S-10 室名サイン/シート	H=30・40 シート切文字貼	28	か所	1,200	33,600	
S-11 掲示板	W600×H1900 上部 表示基板:アルミ樹脂複合板3.0t 表示方法:インクジェットシート巻込貼 下部 表示基板:スチール複合板 表示方法:初付ボートラミネート加工 両面テープ止	6	か所	28,200	169,200	
S-12 トイレ案内図/平付a	W250×H200 表示基板:アクリル#3.0t 表示方法:シート切文字貼 両面テープ止	2	か所	6,600	13,200	
S-13 トイレ案内図/平付b	W300×H300 表示基板:アクリル#3.0t 表示方法:インクジェットシート巻込貼 点字:UV印刷 両面テープ止	2	か所	24,600	49,200	

1-4 新書庫棟建設		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S-14 AEDC 外サイン	W200×H200 表示基板:7クリ#3.0t 表示方法:シート切文字貼 両面テープ貼	1	か所	4,440	4,440	
S-15 衝突防止サイン	表示方法:シート貼	12	か所	3,300	39,600	
20 各階案内図サイン/ EV前	W400×H1040 表示方法:シート切文字貼 表示内容のみ取替え	1	か所	29,400	29,400	
32 WC案内2	W300×H300 表示基板:7クリ#3.0t 表示方法:シート切文字貼 両面テープ止	1	か所	6,840	6,840	
51 WC案内4	W200×H200 表示基板:7クリ#3.0t 表示方法:シート切文字貼 両面テープ止	1	か所	6,600	6,600	
61 室名札	W200×H60 既製品 表示は紙に印刷	1	か所	3,600	3,600	
別館既存室名札	W200×H60 別館室名変更に伴い全て書換え	6	か所	3,600	21,600	
計					89,414,166	

新営工事 細目別内訳

1-4 新書庫棟建設		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【新書庫棟】						
壁下地撤去	集積共	13.3	m ²	510	6,783	
壁下地撤去	集積共	9.4	m ²	510	4,794	
外壁 アルミ鋼板撤去	集積共	21.6	m ²	820	17,712	代価表 0221
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	10	m ²	1,020	10,200	
32 WC案内2撤去	W300×H300 表示基板:7クリ 集積共	1	か所	600	600	代価表 0222
51 WC案内4撤去	W200×H200 表示基板:7クリ 集積共	1	か所	600	600	代価表 0223
62 内照式サイン撤去	集積共	1	か所	600	600	代価表 0224
【外構整備(1)】						
コンクリート舗装撤去	C-15-15 集積・積込共	29.4	m ²	1,720	50,568	代価表 0317
カッター切筋(舗装面)	コンクリート 厚さ150以下 手動式	5	m	800	4,000	
排水目皿撤去	100φ 集積・積込共	1	か所	1,160	1,160	代価表 0318
電気設備基礎撤去	コンクリート造 W1000×D750×H200 集積・積込共	1	か所	3,150	3,150	代価表 0319
ペリカ撤去	W700×H600 基礎共 集積・積込共	1	か所	1,420	1,420	代価表 0320
計					101,587	

1-4 新書庫棟建設		外構整備(1)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
すきとり	積み込み共 H300程度	19.3	m ³	350	6,755	
根切り	小規模土工	67.4	m ³	1,060	71,444	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	36.3	m ³	2,010	72,963	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.8m ³ 土砂 DID区間有り 14.0km以下	50.4	m ³	2,270	114,408	
とりこわし 発生材処分	汚染土	50.4	m ³	19,800	997,920	代価表 0378
直接仮設 (橋内舗装)		60.2	m ²	350	21,070	
コンクリート舗装	C-15-16	60.2	m ²	8,050	484,610	代価表 0504
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×150 基礎共	10	m	5,410	54,100	代価表 0329
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	雑割石150×150 基礎共	36.6	m	11,500	420,900	代価表 0330
排水管	VP100	28.8	m	4,380	126,144	代価表 0331
排水管	VP150	0.5	m	6,070	3,035	代価表 0332
側溝A	モルタル W=300 厚30 基礎共	32	m	2,480	79,360	代価表 0333
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞA	スチール製 溝幅300用 T-20 モルタルW=300共	2.3	m	19,000	43,700	代価表 0335
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞB	スチール製 溝幅150用 T-20	4.5	m	10,000	45,000	代価表 0336
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞC	スチール製 溝幅300用 細目ノンスリップ T-14 モルタルW=300共	5	m	16,100	80,500	代価表 0337

新営工事 細目別内訳

1-4 新書庫棟建設		外構整備(1)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雨水樹	現場打ち 樹幅350角 H=450 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋T-2・基礎共	7	か所	26,700	186,900	代価表 0338
雨水樹	現場打ち 樹幅350角 H=520 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋T-2・基礎共	1	か所	29,100	29,100	代価表 0339
雨水樹	現場打ち 樹幅450角 H=730 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋T-2・基礎共	1	か所	51,500	51,500	代価表 0340
ﾄﾗﾌﾞﾙ 樹	現場打ち 樹幅350角 H=450 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋T-2・基礎共	2	か所	26,700	53,400	代価表 0341
ﾄﾗﾌﾞﾙ 樹	現場打ち 樹幅350角 H=470 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋T-2・基礎共	1	か所	27,900	27,900	代価表 0342
ﾄﾗﾌﾞﾙ 樹	現場打ち 樹幅350角 H=510 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋T-2・基礎共	1	か所	29,100	29,100	代価表 0343
ﾄﾗﾌﾞﾙ 樹	現場打ち 樹幅600角 H=520 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋T-2・基礎共	1	か所	67,200	67,200	代価表 0344
格子フェンス	H=2000 基礎別途	0.9	m	130,000	117,000	
格子フェンス扉	片開き W1300×H2000 基礎共	1	か所	273,900	273,900	代価表 0345
段差処理	コンクリート造 W=150 H=190～530 基礎共	5	m	12,900	64,500	代価表 0346
階段	1段 W2650×D300×H340 基礎共	1	か所	55,500	55,500	代価表 0348
階段	2段 W2650×D600×H480 基礎共	1	か所	78,800	78,800	代価表 0349
電気設備基礎	コンクリート造 W750×D1000×H200	1	か所	16,800	16,800	代価表 0350
受水槽基礎	コンクリート造 W5970×D1702×H600	1	か所	426,500	426,500	代価表 0351
計					4,100,009	

[illegible]

新営工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

新営工事 細目別内訳

[illegible]

2-2 電気棟等解体		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【電気棟解体】						
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 設置期間:90日 2-2電気棟解体用	361	m ²	2,700	974,700	代価表 0017
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 2-2電気棟解体用	36.9	m	640	23,616	代価表 0018
防音シート張り	2-2電気棟解体用 設置期間:90日	361	m ²	1,520	548,720	代価表 0019
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	361	m ²	280	101,080	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	36.9	m	63	2,324	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		361	m ²	7	2,527	
害虫駆除	屋内	225	m ²	160	36,000	
害虫駆除	屋外	36.2	m ²	94	3,402	
計					1,692,369	

新営工事 細目別内訳

2-2 電気棟等解体		解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【電気棟解体】						
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 集積共	16.7	m ³	10,700	178,690	
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 集積共	9.6	m ³	5,000	48,000	
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 集積共	89.6	m ³	7,150	640,640	
コンクリートとりこわし	RC造 捨てコン 集積共	2	m ³	5,000	10,000	
地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	14.1	m ³	2,060	29,046	
S造上屋 とりこわし	人力 屋根・外壁共	5	m ²	4,500	22,500	代価表 0313
無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	1.1	m ³	2,860	3,146	
コンクリートブロック とりこわし	圧砕機・ブレーカー併用	20.3	m ³	2,860	58,058	代価表 0314
ビニル床材の撤去	アスベスト含有 集積共	145	m ²	2,050	297,250	
アスベスト処理 集積 ・梱包		0.3	m ³	3,480	1,044	
内部造作材 とりこわし	工場・倉庫 内装材・建具・雑金物	225	m ²	900	202,500	代価表 0315
山留め	シートタイプ 3型 210日設置	1	式		918,602	別紙 00-0003
【事務所棟解体】						
コンクリートとりこわし	RC造 部分解体 集積共	2.7	m ³	7,150	19,305	

[illegible]

新営工事 細目別内訳

2-2 電気棟等解体		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【電気棟】						
とりこわし発生材処分	コンクリート塊	139	m ³	3,050	423,950	代価表 0385
とりこわし発生材処分	コンクリート類	23.4	m ³	3,050	71,370	代価表 0394
とりこわし発生材処分	地業類	14.1	m ³	19,400	273,540	代価表 0386
とりこわし発生材処分	ガラス類	0.1	m ³	29,200	2,920	代価表 0395
とりこわし発生材処分	木材類	2.1	m ³	1,000	2,100	代価表 0383
とりこわし発生材処分	石膏ボード類	1.3	m ³	25,000	32,500	代価表 0396
とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	0.1	m ³	16,000	1,600	代価表 0384
とりこわし発生材処分	防水材類	0.6	m ³	16,000	9,600	代価表 0397
とりこわし発生材処分	産業廃棄物	4	m ³	4,500	18,000	代価表 0398
とりこわし発生材処分	アスベスト含有材類	0.3	m ³	25,000	7,500	代価表 0399
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	16.7	t	▲51,000	▲851,700	
スクラップ 控除	アルミ 延べガラス	686	kg	▲270	▲185,220	代価表 0400
【事務所棟】						
とりこわし発生材処分	コンクリート塊	2.7	m ³	3,050	8,235	代価表 0385

[illegible]

新営工事 細目別内訳

3-2 渡り廊下3新設		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	41.3	m ²	520	21,476	
墨出し	小規模 S造 地上階	94.8	m ²	760	72,048	
養生	小規模 S造 地上階	94.8	m ²	450	42,660	
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	94.8	m ²	1,520	144,096	
単管一本足場	10～15m未満 3-2渡り廊下3用 設置期間：60日	122	m ²	1,400	170,800	代価表 0020
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 設置期間：60日 3-2渡り廊下3用	194	m ²	2,460	477,240	代価表 0021
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 3-2渡り廊下3用	15.6	m	550	8,580	代価表 0022
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 3-2渡り廊下3用 設置期間：30日	94.8	m ²	610	57,828	代価表 0023
養生シート張り	防火Ⅰ類 3-2渡り廊下3用 設置期間：60日	316	m ²	790	249,640	代価表 0024
仮設材運搬 (単管一本足場)		122	m ²	63	7,686	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	194	m ²	280	54,320	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	15.6	m	63	982	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	94.8	m ²	56	5,308	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		316	m ²	7	2,212	
計					1,314,876	

[illegible]

新営工事 細目別内訳

[illegible]

3-2 渡り廊下3新設		地業		既製杭地業		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
渡り廊下3	NS工法					
杭材料費(P1)	φ508 STK490 t=9.5mm 杭長:19.0m 杭割:上杭L=3.0m t=9.5mm 中杭1・2・3L=4.0m t=9.5mm 下杭L=4.0m t=9.5mm	1	本	1,640,000	1,640,000	
杭材料費(P2)	φ508 STK490 t=9.5mm 杭長:19.0m 杭割:上杭L=3.0m t=9.5mm 中杭1・2・3L=4.0m t=9.5mm 下杭L=4.0m t=9.5mm	2	本	1,440,000	2,880,000	
杭材料費(P3)	φ406.4 STK490 t=9.5mm 杭長:19.0m 杭割:上杭L=3.0m t=9.5mm 中杭1・2・3L=4.0m t=9.5mm 下杭L=4.0m t=9.5mm	3	本	1,230,000	3,690,000	
材料運搬費		1	式		416,000	
機械運搬取費		1	式		3,860,000	
鋼管圧入費	機械損料・労務費・消耗品費 溶接費・燃料油脂・雑器具損料等	1	式		16,200,000	
施工管理費	テーク作成費含む	1	式		720,000	
諸経費	法定福利費含む	1	式		6,130,000	
杭頭中詰めコンクリート		1	式		10,320	別紙 00-0004
杭頭補強筋		1	式		147,600	別紙 00-0005
計					35,693,920	

新営工事 細目別内訳

3-2 渡り廊下3新設		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋(SD295)	D10	1.3	t	109,000	141,700	
異形鉄筋(SD295)	D13	3.1	t	107,000	331,700	
異形鉄筋(SD295)	D16	0.4	t	105,000	42,000	
異形鉄筋(SD345)	D22	0.5	t	108,000	54,000	
異形鉄筋(SD345)	D25	1.1	t	108,000	118,800	
スラップ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲52,000	▲5,200	
鉄筋加工組立	RC架組構造 階高3.5~4.0m程度 形状単純	4.1	t	50,400	206,640	
鉄筋加工組立	S造 床版 -	2.1	t	50,500	106,050	
鉄筋ガス圧接	D25 -D25	16	か所	540	8,640	
梁貫通補強筋	既製品 150φ MAタイプ(S6)	9	組	1,380	12,420	
梁貫通補強筋	既製品 150φ ME3タイプ(S16)	1	組	9,670	9,670	
梁貫通補強筋	既製品 200φ MAタイプ(S6)	8	組	1,520	12,160	
計					1,038,580	

[illegible]

新営工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

新営工事 細目別内訳

3-2 渡り廊下3新設		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(渡り廊下3)						
建築用角形鋼管	BCR295 □-200×200×12	0.4	t	165,000	66,000	
建築用角形鋼管	BCR295 □-300×300×12	1.6	t	165,000	264,000	
建築用角形鋼管	BCR295 □-300×300×16	8.3	t	173,000	1,435,900	
H形鋼	SN400B H-250×125×6×9	0.2	t	127,000	25,400	代価表 0080
H形鋼	SN400B H-440×300×11×18	0.9	t	129,000	116,100	代価表 0122
H形鋼	SN400B H-450×200×9×14	3.6	t	129,000	464,400	代価表 0123
H形鋼	SN400B H-488×300×11×18	4.1	t	129,000	528,900	代価表 0124
H形鋼	SN400B H-500×200×10×16	1.7	t	129,000	219,300	代価表 0125
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	0.2	t	114,000	22,800	
H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	0.2	t	114,000	22,800	
溝形鋼	SS400 C-200×90×8×13.5	0.3	t	114,000	34,200	
鋼板・切板	SN400B PL-6.0	0.02	t	150,000	3,000	代価表 0081
鋼板・切板	SN400B PL-9.0	0.2	t	150,000	30,000	代価表 0091
鋼板・切板	SN400B PL-12.0	2.1	t	150,000	315,000	代価表 0082

新営工事 細目別内訳

3-2 渡り廊下新設		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板・切板	SN490C PL-16.0	0.1	t	168,000	16,800	代価表 0083
鋼板・切板	SN490C PL-22.0	0.6	t	168,000	100,800	代価表 0094
鋼板・切板	SN490C PL-25.0	0.2	t	168,000	33,600	代価表 0095
鋼板・切板	SN490C PL-32.0	0.1	t	170,000	17,000	代価表 0126
鋼板・切板	SN490C PL-36.0	0.3	t	170,000	51,000	代価表 0127
鋼板・切板	SS400 PL-12.0	0.3	t	155,000	46,500	代価表 0085
鋼板・切板	SS400 PL-19.0	0.1	t	155,000	15,500	代価表 0086
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.9	t	▲52,000	▲46,800	
トリア形高力ボルト	S10T M16 L45	133	本	69.5	9,243	
トリア形高力ボルト	S10T M20 L45	31	本	111.5	3,456	
トリア形高力ボルト	S10T M20 L50	52	本	115.5	6,006	
トリア形高力ボルト	S10T M20 L75	150	本	138	20,700	
トリア形高力ボルト	S10T M22 L65	92	本	172.5	15,870	
トリア形高力ボルト	S10T M22 L70	329	本	177.5	58,397	
トリア形高力ボルト	S10T M22 L75	1,298	本	182.5	236,885	

新営工事 細目別内訳

3-2 渡り廊下新設		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨工場加工組立	50.1m/t 溶接材料・溶接手間共	24.2	t	115,000	2,783,000	
鉄骨錆止め塗装	JIS K 5674 鉛・クマ7リ-錆止め 工場1回・現場1回塗り	36.2	m ²	2,520	91,224	
鉄骨運搬費		24.2	t	6,600	159,720	
トリア形高力ボルト 締付手間		2,004	本	130	260,520	
現場溶接	隅肉6mm換算	68	m	1,560	106,080	
鉄骨建方	建方機械器具費別途	24.2	t	10,600	256,520	
露出型柱脚固定	ベ-スバ-ック 30-16V 材工共	6	か所	135,000	810,000	
フラットデッキ	t-1.6	106	m ²	6,240	661,440	
デッキコンクリート 流れ止め	PL加工 H-150	60.5	m	2,250	136,125	
梁ジョイント部 デッキプレート受け	FB加工	114	か所	630	71,820	
スタッドボルト	19φ H80 材工共	639	本	210	134,190	
梁貫通補強金物	100φ用 既製品	6	か所	8,100	48,600	
梁貫通補強 部分穴開け加工	100φ	6	か所	1,890	11,340	
計					9,663,336	

[illegible]

新営工事 細目別内訳

[illegible]

3-2 渡り廊下3新設		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスファルト防水	D-11(露出絶縁断熱) 平場 押出ホ リスチレン3種bセン付	35.1	m ²	6,960	244,296	代価表 0128
アスファルト防水	D1-1(露出絶縁断熱) 立上り部	11.4	m ²	6,190	70,566	代価表 0129
成形緩衝材		40.9	m	770	31,493	
防水入隅処理	コーナークヤント(既製品)	40.9	m	480	19,632	
防水押え金物	アルミ製 アスファルト防水用	37.1	m	980	36,358	
塗膜防水	X-2(ケレン系) 平面	4.5	m ²	4,960	22,320	代価表 0130
塗膜防水	X-2(ケレン系) 立上り面	9.3	m ²	5,840	54,312	代価表 0131
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	37.1	m	420	15,582	
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	89.8	m	500	44,900	
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	3.4	m	600	2,040	
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 25×10	5.4	m	710	3,834	
シーリング*	一般部 ホ リケレン系(PU-2) 20×10	8.2	m	480	3,936	
計					549,269	

新営工事 細目別内訳

[illegible]

3-2 渡り廊下3新設		金属		内部			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	31.5	m ²		1,630	51,345	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	62.4	m ²		1,480	92,352	
軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H1000	2.4	m		3,320	7,968	代価表 0166
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 150φ程度 ボート等切込み共	33	か所		1,170	38,610	代価表 0161
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 220φ程度 ボート等切込み共	2	か所		690	1,380	代価表 0162
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	36	か所		1,710	61,560	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 640×1700mm程度 ボート等切込み共	4	か所		3,130	12,520	代価表 0167
天井廻縁	塩化ビニル製	56.7	m		970	54,999	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	36	か所		7,950	286,200	
下り壁見切縁	塩化ビニル製	2.4	m		1,280	3,072	
コーナースト	樹脂製	6	m		3,670	22,020	代価表 0481
フック(足掛)	ステンレス製	2	か所		4,530	9,060	
間接照明用ボックス	スチール製 W80×H80	46.4	m		7,500	348,000	
手摺	樹脂製40φ H=850 床付 手摺子:スチール製42.7φ	53.2	m		28,800	1,532,160	
C-2 EXP-Jカバー	樹脂製(熱可塑性エラストマータイプ) 天井・内壁 クリアランス250	4.9	m		89,000	436,100	

新営工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

新営工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

新営工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

新営工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

新営工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

新営工事 細目別内訳

[illegible]

3-6 外構整備(2)		外構改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
すきとり	積み込み共 H300程度	55	m ³	350	19,250	
根切り	つば、布掘り 深さ2.5m程度	107	m ³	600	64,200	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	85.9	m ³	2,010	172,659	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックル0.8m ³ 土砂 DID区間有り 14.0km以下	75.9	m ³	2,270	172,293	
とりこわし 発生材処分	汚染土	75.9	m ³	19,800	1,502,820	代価表 0378
直接仮設 (橋内舗装)		385	m ²	350	134,750	
コンクリート舗装	C-15-16	15	m ²	8,050	120,750	代価表 0504
インターロック型ブロック 舗装A	インターロック型ブロック厚60 敷砂厚30 路盤材厚100	220	m ²	5,400	1,188,000	代価表 0352
インターロック型ブロック 舗装B	インターロック型ブロック厚80 敷砂厚30 路盤材厚150	150	m ²	6,290	943,500	代価表 0353
縁石B	150×150 基礎共	2.8	m	5,410	15,148	代価表 0354
地先境界ブロック	雑割石150×150 基礎共	25.4	m	11,500	292,100	代価表 0330
植栽立上りA	雑割石150×300	20.5	m	22,200	455,100	代価表 0355
植栽立上りB	雑割石150×300 基礎共	29.5	m	22,600	666,700	代価表 0356
点字紙	ステンレス製 300角 点状突起タイプ	8	か所	16,700	133,600	
点字紙	ステンレス製 300角 線状突起タイプ	47	か所	16,500	775,500	

新営工事 細目別内訳

3-6 外構整備(2)		外構改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管	VP100	9.5	m	4,380	41,610	代価表 0331
排水管	VP150	15.1	m	6,070	91,657	代価表 0332
雨水樹	現場打ち 樹幅350角 H=450 グレーチング 蓋T-2・基礎共	2	か所	26,700	53,400	代価表 0338
雨水樹	現場打ち 樹幅350角 H=500 グレーチング 蓋T-2・基礎共	1	か所	27,900	27,900	代価表 0357
トラップ 樹	現場打ち 樹幅350角 H=450 グレーチング 蓋T-2・基礎共	5	か所	26,700	133,500	代価表 0341
トラップ 樹	現場打ち 樹幅350角 H=500 グレーチング 蓋T-2・基礎共	1	か所	27,900	27,900	代価表 0358
トラップ 樹	現場打ち 樹幅350角 H=510 グレーチング 蓋T-2・基礎共	1	か所	29,100	29,100	代価表 0343
化粧蓋	600角 簡易密閉形 T-2 枠共	5	か所	41,800	209,000	
化粧蓋	600角 簡易密閉形 T-20 枠共	1	か所	51,000	51,000	
グレーチングC	スチール製 溝幅300用 細目ノズリップ T-14 モルタル厚=300共	12.7	m	16,100	204,470	代価表 0337
フェンスA	H=2500 基礎共	4.9	m	152,200	745,780	代価表 0359
フェンスB	H=2000 基礎共	6	m	65,700	394,200	代価表 0360
フェンスA・B 格子フェンス扉	片開き W1300×H2000 基礎別途	4	か所	236,000	944,000	
鋼管柵(復旧)	SGP100A DP塗り	30.5	m	10,800	329,400	代価表 0361
鋼管柵石柱(復旧)	一時保管品 H=1000 基礎共	12	か所	8,480	101,760	代価表 0362

3-6 外構整備(2)		外構改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
柵A	Stφ15 W=690 H=300 基礎共	26	m	23,900	621,400	代価表 0363
掲示板	W1800×H1910 本体ステンレス SUS304 掲示板「ド」:樹脂シート+PP+ アルミ製樹脂複合板 保護板:強化ガラス5 基礎共	1	か所	638,800	638,800	代価表 0364
植栽機械運搬 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式パワー型0.13m3	1	往復	42,200	42,200	
クサノキ	H=3.0 植付手間共	2	本	29,100	58,200	代価表 0365
クサノキ	H=3.0 植付手間共	1	本	14,600	14,600	代価表 0366
ソコナ	H=2.5 植付手間共	2	本	21,300	42,600	代価表 0367
ハナミズキ(赤)	H=1.5 植付手間共	1	本	11,600	11,600	代価表 0368
クハナミズキ	H=1.5 植付手間共	41	本	10,300	422,300	代価表 0369
クハナミズキ	H=2.0 植付手間共	2	本	13,000	26,000	代価表 0370
ヒヨドリバナ	H=0.6 植付手間共	3	本	1,830	5,490	代価表 0371
シャリシバノイ	H=0.6 植付手間共	34	本	1,730	58,820	代価表 0372
アザミ	植付手間共	1,710	本	650	1,111,500	代価表 0373
宿根バニラ	植付手間共	534	本	490	261,660	代価表 0374
島居型二本支柱 標準図4-7		10	基	5,310	53,100	

新営工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

改修工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

改修工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

改修工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

改修工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

改修工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

改修工事 細目別内訳

3-1 南連絡棟耐震改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(外壁改修)	タイル・モルタル塗替等 一般	21.9	m ²	84	1,839	
墨出し(内部改修)	複合改修	57.4	m ²	140	8,036	
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	27.9	m ²	51	1,422	
養生(外壁改修)		14.4	m ²	380	5,472	
養生(内部改修)	複合改修	57.4	m ²	280	16,072	
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	27.9	m ²	150	4,185	
整理清掃後片付け (外壁改修)		14.4	m ²	1,210	17,424	
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	57.4	m ²	930	53,382	
小計					107,832	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 設置期間:60日 3-1南連絡棟耐震改修用	14.3	m ²	2,060	29,458	代価表 0044
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 12m未満 設置期間:60日 3-1南連絡棟耐震改修用	59.6	m ²	2,290	136,484	代価表 0045
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 3-1南連絡棟耐震改修用	14.4	m	550	7,920	代価表 0046
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	75.8	m ²	790	59,882	
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	階高4.0m超5.0m未満 3-1南連絡棟耐震改修用 設置期間:60日	18.4	m ²	820	15,088	代価表 0047
養生シート張り	防災Ⅰ類 3-1南連絡棟耐震改修用 設置期間:60日	73.9	m ²	790	58,381	代価表 0048

3-1 南連絡棟耐震改修		建具改修		撤去			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
AW-31 7mm製引違い窓 撤去	W1580×H1145 枠共 集積共		1	か所	5,730	5,730	代価表 0242
AW-32A 7mm製引違い窓付 き締め殺し窓撤去	W750×H2380 枠共 集積共		1	か所	5,650	5,650	代価表 0243
AW-32B 7mm製引違い窓付 き締め殺し窓撤去	W750×H2380 枠共 集積共		1	か所	5,650	5,650	代価表 0244
AW-33 7mm製引違い窓 撤去	W750×H1735 枠共 集積共		2	か所	4,120	8,240	代価表 0245
AD-31 7mm製片開き扉 撤去	W660×H1800 枠共 集積共		1	か所	4,390	4,390	代価表 0246
WD-31 木製片開き扉撤去	W900×H2225 枠共 集積共		1	か所	2,400	2,400	代価表 0247
WD-33 木製片開き扉撤去	W800×H1905 枠共 集積共		1	か所	1,820	1,820	代価表 0248
WK-31 木製三方枠撤去	W800×H2200 枠のみ 集積共		1	か所	1,030	1,030	代価表 0249
WK-32 木製三方枠撤去	W1800×H2200 枠のみ 集積共		1	か所	2,330	2,330	代価表 0250
TB-31 トイレス撤去	W4005×H2400 D=1625×3枚 集積共		1	か所	14,800	14,800	代価表 0251
ガラス撤去	集積共		7.9	m ²	6,110	48,269	
計						100,309	

改修工事 細目別内訳

3-1 南連絡棟耐震改修		建具改修		改修			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
【鋼製建具】							
SD-31 親子開き扉	W2000×H2000 枠見込230		1	か所	273,000	273,000	
SK-31 三方枠	W2180×H2675 枠見込220		1	か所	102,000	102,000	
SK-32 三方枠	W2000×H2675 枠見込360		1	か所	114,000	114,000	
SFD-31 常時開放式開き ドア	W1900×H1960 枠見込125 防火設備		1	か所	235,000	235,000	
SFD-32 常時開放式開き ドア	W2060×H2660 枠見込125 防火設備		1	か所	345,000	345,000	
【シャッター】							
SCS-31 防火防煙スクリーン	W2000×H3090 枠見込50 防火設備		1	か所	1,480,000	1,480,000	
【パネーション】							
PT-3 可動間仕切	W11097×H2150		1	か所	729,000	729,000	
PT-4 可動間仕切	W4041.5×H2150		1	か所	351,000	351,000	
【その他】							
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10		8	m	500	4,000	
建具周囲 モルタル充填	内部建具		42.5	m	820	34,850	
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具		6	m	870	5,220	

[illegible]

改修工事 細目別内訳

3-1 南連絡棟耐震改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【床】						
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて セルフレベリング® 下地	9.4	m ²	540	5,076	代価表 0299
床 セルフレベリング®	厚10 セメント系	9.4	m ²	1,700	15,980	代価表 0176
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	28.2	m ²	2,170	61,194	
ビニル床シート(VS3)	ノンワックス 厚さ2.0 織布積層ビニル床シート-IFS 一般床 熱溶接工法	9.4	m ²	3,470	32,618	代価表 0051
【幅木】						
ビニル幅木	高さ60	8.5	m	280	2,380	
木製幅木	シオン® 集成材 H=200	10.8	m	9,360	101,088	
木製幅木	シオン® 集成材 H=240	4.2	m	10,900	45,780	
【壁】						
補強コンクリートブロック 塼壁	空洞ブロックC(16) 厚さ150mm 内 壁	6.9	m ²	10,600	73,140	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	48.2	m ²	1,630	78,566	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	47.1	m ²	2,340	110,214	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	5.5	m ²	2,960	16,280	
壁 羽目板張り	シオン® 練付	5.4	m ²	4,020	21,708	代価表 0300

3-1 南連絡棟耐震改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
せつこうボード 継目処理	継目処理工法(テープ・エッジ)	12.7	m ²	430	5,461	
耐火間仕切	LGS65型 1時間耐火 GB-F厚12.5+12.5(両面) グラスウール充填	8.8	m ²	6,600	58,080	
耐火シール	両面	28.1	m	840	23,604	
壁 断熱材吹付け	現場発泡ウレタンフォーム 厚25	26.2	m ²	1,320	34,584	代価表 0210
【天井】						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし Ø300 インサート含む	51.2	m ²	1,590	81,408	
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	2.2	m	1,660	3,652	
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H1300程度	4.3	m	4,310	18,533	代価表 0301
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共	8	か所	1,710	13,680	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ボード等切込み共	2	か所	2,110	4,220	
天井 不燃積層 せつこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧無し 突付け	57.4	m ²	990	56,826	
天井廻縁	塩化ビニル製	47.5	m	1,100	52,250	
下り壁見切縁	塩化ビニル製	6.4	m	1,430	9,152	
天井点検口	一般タイプ 7尺製 内外枠共額縁 450角	8	か所	8,670	69,360	
天井点検口	一般タイプ 7尺製 内外枠共額縁 600角	2	か所	10,200	20,400	

改修工事 細目別内訳

3-1 南連絡棟耐震改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【その他】						
コーナースタッド	塩ビ製 H=3100	2	か所	11,300	22,600	代価表 0520
ビッド蓋	C.PL-4.5 W430×L1550	2	か所	30,000	60,000	
ビッド蓋	C.PL-4.5 W650×L1550	2	か所	45,000	90,000	
ビッド蓋	C.PL-4.5 W650×L2485	2	か所	75,000	150,000	
壁 羽目板張り 一時撤去・再取付	シオン 練付 美装共	15.9	m ²	3,130	49,767	代価表 0302
天井 羽目板張り 一時撤去・再取付	シオン 練付 美装共	5.2	m ²	1,020	5,304	代価表 0303
木製幅木 一時撤去・再取付	木製 美装共	11.3	m	3,410	38,533	代価表 0304
額縁 一時撤去・再取付	木製 美装共	114	m	2,330	265,620	代価表 0305
計					1,697,058	

3-1 南連絡棟耐震改修		耐震（躯体）改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.3	t	109,000	32,700	
異形鉄筋(SD295)	D13	2.4	t	107,000	256,800	
異形鉄筋(SD295)	D16	0.2	t	105,000	21,000	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.6	t	108,000	64,800	
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲52,000	▲5,200	
鉄筋加工組立	耐震改修用	3.4	t	81,800	278,120	
スパイラル鉄筋	6φ-φ50 外径100 材工共	36.4	m	1,250	45,500	
スパイラル鉄筋	6φ-φ50 外径120 材工共	40.4	m	1,400	56,560	
既設鉄筋探査	RCI-ダスター	43.4	m ²	2,100	91,140	
あと施工アンカー	接着系 D16 横向き施工 埋込長:8d 定着長:20d ナット付	380	本	1,630	619,400	
あと施工アンカー	接着系 D16 上向き施工 埋込長:8d 定着長:20d ナット付	392	本	1,780	697,760	
あと施工アンカー	接着系 D19 下向き施工 埋込長:8d 定着長:20d ナット付	58	本	1,910	110,780	
あと施工アンカー	接着系 D19 横向き施工 埋込長:8d 定着長:20d ナット付	376	本	2,010	755,760	
あと施工アンカー	接着系 D19 上向き施工 埋込長:8d 定着長:20d ナット付	68	本	2,110	143,480	
あと施工アンカー	接着系 D19 下向き施工 埋込長:13d 定着長:40d	20	本	2,770	55,400	

改修工事 細目別内訳

3-1 南連絡棟耐震改修		耐震（躯体）改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
あと施工アンカー	接着系 D19 横向き施工 埋込長:13d 定着長:40d	156	本	3,050	475,800	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	9.9	m ³	19,400	192,060	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	13.5	m ³	19,400	261,900	
コンクリート打設手間	土間 人力打設 S15～S18	9.9	m ³	1,980	19,602	代価表 0063
コンクリート打設手間	耐震壁 流込み工法	13.5	m ³	10,600	143,100	代価表 0073
構造体強度補正		1	式		28,000	代価表 0074
無収縮モルタル注入	試験費共 Fc=30	2.2	m ³	340,900	749,980	代価表 0522
目あらし	コンクリート面 床	2.4	m ²	1,710	4,104	
目あらし	コンクリート面 壁	30	m ²	2,120	63,600	
目あらし	コンクリート面 天井	11.1	m ²	2,120	23,532	代価表 0077
型枠	普通合板型枠 耐震改修用 地上軸部	156	m ²	5,130	800,280	
無収縮モルタル注入用型枠	木製 両面	40.2	m	7,410	297,882	代価表 0079
無収縮モルタル注入用型枠	運搬費	40.2	m	36	1,447	代価表 0523
(ICL耐震外土間)						
鉄筋用小型丸鋼	SR235 9φ	0.1	t	139,000	13,900	

[illegible]

改修工事 細目別内訳

3-1 南連絡棟耐震改修		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類 集積、積込み	機 械	33.1	m3	2,060	68,186	
木材類 積込み	機 械	5.7	m3	1,720	9,804	
発生材積込み	アスベスト含有材類 人力	0.6	m3	5,140	3,084	代価表 0388
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	30.3	m3	2,730	82,719	代価表 0381
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	2	m3	2,730	5,460	代価表 0381
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 地業類 DID区間有り 11.0km以下	4.8	m3	2,280	10,944	代価表 0382
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 ガラス類 DID区間有り 11.0km以下	0.1	m3	2,280	228	代価表 0389
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 陶器類 DID区間有り 11.0km以下	0.7	m3	2,280	1,596	代価表 0403
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 8.5km以下	5	m3	510	2,550	代価表 0379
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 19.5km以下	0.4	m3	1,180	472	代価表 0390
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 塵ダウ類 DID区間有り 11.0km以下	0.01	m3	790	7	代価表 0380
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 防水剤類 DID区間有り 11.0km以下	0.3	m3	790	237	代価表 0391
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 アスベスト含有材類 DID区間有り 60.0km以下	0.6	m3	6,730	4,038	代価表 0393
計					189,325	

3-1 南連絡棟耐震改修		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし発生材処分	コンクリート塊	30.3	m ³	3,050	92,415	代価表 0385
とりこわし発生材処分	コンクリート類	2	m ³	3,050	6,100	代価表 0394
とりこわし発生材処分	地業類	4.8	m ³	19,400	93,120	代価表 0386
とりこわし発生材処分	ガラス類	0.1	m ³	29,200	2,920	代価表 0395
とりこわし発生材処分	陶器類	0.7	m ³	29,200	20,440	代価表 0404
とりこわし発生材処分	木材類	5	m ³	1,000	5,000	代価表 0383
とりこわし発生材処分	石膏ボード類	0.4	m ³	25,000	10,000	代価表 0396
とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	0.01	m ³	16,000	160	代価表 0384
とりこわし発生材処分	防水材類	0.3	m ³	16,000	4,800	代価表 0397
とりこわし発生材処分	アスベスト含有材類	0.6	m ³	25,000	15,000	代価表 0399
小計					249,955	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	1.4	t	▲51,000	▲71,400	
スクラップ 控除	アルミ 延べガラス	152	kg	▲270	▲41,040	代価表 0400
スクラップ 控除	ステンレス屑	19.2	kg	▲190	▲3,648	代価表 0387
計					133,867	

改修工事 細目別内訳

[illegible]

3-3 リーフ保存		リーフ保存				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リーフ保存	準備・移設工事 (重機による移設作業：夜間) 切断加工工事 (オール-切断) 移動定着工事	1	式		8,350,000	
コンクリート類 集積、積込み	機 械	0.9	m3	2,060	1,854	
建設発生汚泥運搬	ダンプトラック 10t積級 バグが0.8m3 汚泥 DID区間有り 11km以下	12	m3	1,850	22,200	代価表 0413
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バグが0.8m3 がれき類 DID区間有り 11.0km以下	0.9	m3	2,280	2,052	
とりこわし 発生材処分	汚泥	12	m3	10,500	126,000	代価表 0412
とりこわし 発生材処分	がれき類	0.9	m3	19,400	17,460	
計					8,519,566	

3-5 新書庫棟玄関底新設		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し(外壁改修)	タイド・モルタル塗替等 一般	8.2	m ²	84	688	
養生(外壁改修)		73.8	m ²	380	28,044	
整理清掃後片付け (外壁改修)		73.8	m ²	1,210	89,298	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 設置期間：15日 3-5新書庫棟玄関底新設用	78.8	m ²	1,850	145,780	代価表 0056
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 3-5新書庫棟玄関底新設用	25	m	460	11,500	代価表 0057
外部仕上足場 (改修)	脚立足場 階高4.0m以下 3-5新書庫棟玄関底新設用	28.9	m ²	790	22,831	代価表 0058
養生シート張り	防災1類 3-5新書庫棟玄関底新設用 設置期間：15日	78.8	m ²	770	60,676	代価表 0059
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	78.8	m ²	240	18,912	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	25	m	63	1,575	
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)		28.9	m ²	87	2,514	代価表 0016
仮設材運搬 (シート・ネット類)		78.8	m ²	7	551	
計					382,369	

[illegible]

改修工事 細目別内訳

[illegible]

3-5 新書庫棟玄関庇新設		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
玄関庇 金属板葺き	カーガ ^ル バ ^リ ム鋼板t=0.4 立ハセ ^ル 葺き 裏貼:ボ ^リ エチレンフォー ^ム t=2.0 下葺材:コ ^ス ムス ^ル フインク ^ス t=1.0	25	m ²	9,000	225,000	
玄関庇 野地板	硬質木毛セメント板t=18	25	m ²	3,300	82,500	
玄関庇 発泡ボ ^リ スチレン板	t=50	1.6	m ²	2,100	3,360	
玄関庇 棟包み	屋根同材 補強材:亜鉛メッキt=0.8 兼用棟金具:亜鉛メッキ鋼板	2.6	m	7,500	19,500	
玄関庇 軒先水切	屋根同材	5.1	m	2,700	13,770	
玄関庇 軒先化粧キャップ	屋根同材	5.1	m	1,320	6,732	
玄関庇 樋取合水切	屋根同材	9	m	2,280	20,520	
玄関庇 グラハ ^ム 雨押え	水上部 屋根同材	9.2	m	4,020	36,984	
玄関庇 グラハ ^ム 雨押え	水下部 屋根同材	9.2	m	4,020	36,984	
玄関庇 エブ ^ル 面戸	屋根同材	5.1	m	1,380	7,038	
玄関庇 内樋	W260×H150～400 塩ビシートt=1.2+鋼板t=0.4複合板	9	m	21,000	189,000	
屋根 落し口	75φ用	2	箇所	7,500	15,000	
堅樋	カーブ ^ル ミ角型75角 バンド ^{レス} タイプ	6	m	17,400	104,400	
笠木バ ^ン ネ	W160×H75 t=2.0加工	18.9	m	15,400	291,060	

改修工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

改修工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

改修工事 細目別内訳

[illegible]

3-8 サイン工事		撤去					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
【外部】							
C 案内サイン撤去	スチール製自立サイン W900×H1535 基礎共 集積共	1		か所	2,940	2,940	代価表 0265
【内部】							
1 休憩室サイン1撤去	W200×H200 表示基板:7ｸﾘｽﾄ3.0 集積共	1		か所	600	600	代価表 0266
3 自照式掲示板撤去	W1280×H910 表示基板:SUS1.5加工 集積共	1		か所	3,500	3,500	代価表 0267
4 カウンターサイン撤去	W1200×H200 集積共	1		か所	600	600	代価表 0268
5 AEDサイン撤去	W200×H200 表示基板:7ｸﾘｽﾄ3.0 集積共	1		か所	600	600	代価表 0269
6 休憩室サイン2撤去	W200×H200 表示基板:7ｸﾘｽﾄ3.0 集積共	1		か所	600	600	代価表 0270
8 WVC撤去	W200×H200 表示基板:7ｸﾘｽﾄ3.0 集積共	1		か所	600	600	代価表 0271
9 WC案内1撤去	W150×H500 表示基板:7ｸﾘｽﾄ3.0 集積共	1		か所	600	600	代価表 0272
10 MWCT' 外撤去	W200×H200 表示基板:7ｸﾘｽﾄ3.0 集積共	1		か所	600	600	代価表 0273
11 HWCT' 外撤去	W200×H200 表示基板:7ｸﾘｽﾄ3.0 集積共	1		か所	600	600	代価表 0274
12 休憩室案内サイン撤去	W200×H200 表示基板:7ｸﾘｽﾄ3.0 集積共	1		か所	600	600	代価表 0275
13 新聞室案内サイン撤去	W1000×H300 表示基板:7ｸﾘｽﾄ3.0 集積共	1		か所	600	600	代価表 0276
15 図書館入口サイン撤去	W400×H200 表示基板:7ｸﾘｽﾄ3.0 集積共	1		か所	600	600	代価表 0277

改修工事 細目別内訳

[illegible]

3-8 サイン工事		改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外部】						
EX-B 自立サインa	W500×H1500 SUS鋼板板金加工7ヶ素樹脂焼付塗装 骨組:ST □=60×60×t3.2 錆止塗装 シート切文字貼+インクジェットシート貼 基礎共	1	か所	182,100	182,100	代価表 0311
EX-C 自立サインb	W600×600×H1500 SUS鋼板板金加工7ヶ素樹脂焼付塗装 骨組:ST □=60×60×t3.2 錆止塗装 シート切文字貼+インクジェットシート貼 基礎共	1	か所	365,500	365,500	代価表 0312
H 返却サイン案内1	表示基板:7ヶ素樹脂複合板3.0t 表示方法:インクジェットシート巻込貼 表示内容のみ取替え	1	か所	4,380	4,380	
J 返却サイン案内2	表示基板:7ヶ素樹脂複合板3.0t 表示方法:インクジェットシート巻込貼 表示内容のみ取替え	1	か所	4,380	4,380	
【内部】	休日作業					
S-03 各階案内サイン	W900×H1800 表示基板:7ヶ素3.0t 表示方法:シート切文字貼、インクジェット貼 両面テープ止	2	か所	49,800	99,600	
S-05 誘導サイン	W1800×H450 本体:SUS1.2mm 板金加工 表示基板:7ヶ素3.0t 表示方法:インクジェット出力	3	か所	36,000	108,000	
S-08 室名札/平付	W200×H200 表示基板:7ヶ素3.0t 表示方法:シート切文字貼 両面テープ止	1	か所	4,440	4,440	
S-10 室名サイン/シート	H=30×40 シート切文字貼	5	か所	1,200	6,000	

改修工事 細目別内訳

3-8 サイン工事		改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S-11 掲示板	W600×H1900 上部 表示基板:7ヶ素樹脂複合板3.0t 表示方法:インクジェットシート巻込貼 下部 表示基板:7ヶ素樹脂複合板 表示方法:初回ボートラネット加工 両面テープ止	2	か所	28,200	56,400	
S-16 授乳サイン/平付	W200×H200 表示基板:7ヶ素3.0t 表示方法:シート切文字貼 両面テープ貼	2	か所	4,440	8,880	
S-5 誘導サイン		4	か所	36,000	144,000	
3 自照式掲示板	W1200×H910 表示基板:SUS加工 表示方法:マグネットシート貼 上部照明:三和ポリアック3 想定 下地利用の上取付	1	か所	127,000	127,000	
4 カウンターサイン	W1200×H200 表示基板:既存カウンター 表示方法:インクジェットシート貼	1	か所	7,800	7,800	
5 AEDサイン	W200×H200 表示基板:7ヶ素3.0t 表示方法:シート切文字貼 両面テープ止	1	か所	4,440	4,440	
6 休憩室サイン2	W200×H200 表示基板:7ヶ素3.0t 表示方法:シート切文字貼 両面テープ止	1	か所	4,440	4,440	
7 WWC以外	W500×H200 表示基板:7ヶ素3.0t 表示方法:シート切文字貼 両面テープ止	1	か所	6,600	6,600	
8 WWC	W200×H200 表示基板:7ヶ素3.0t 表示方法:シート切文字貼					

3-8 サイン工事		改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	両面テープ 止	1	か所	4,440	4,440	
9 WC案内1	W150×H500 表示基板:77ｸﾘｽﾀﾙ3.0t 表示方法:ｼｰﾄ切文字貼 両面テープ 止	1	か所	4,800	4,800	
10 MWCE' 外	W200×H200 表示基板:77ｸﾘｽﾀﾙ3.0t 表示方法:ｼｰﾄ切文字貼 両面テープ 止	1	か所	4,440	4,440	
11 HWCE' 外	W200×H200 表示基板:77ｸﾘｽﾀﾙ3.0t 表示方法:ｼｰﾄ切文字貼 点字:UV印刷 両面テープ 止	1	か所	18,300	18,300	
12 休憩室案内サイン	W200×H200 表示基板:77ｸﾘｽﾀﾙ3.0t 表示方法:ｼｰﾄ切文字貼 両面テープ 止	1	か所	4,440	4,440	
13 新聞室案内サイン	W1000×H300 表示基板:77ｸﾘｽﾀﾙ3.0t 表示方法:ｼｰﾄ切文字貼 配管からワイヤ吊り	1	か所	11,100	11,100	
14 各階案内サイン	W420×H720 表示基板:既存木製枠 表示方法:ｲﾝｸｼﾞｬｯﾄｼｰﾄ貼 表示内容のみ取替え	1	か所	5,400	5,400	
15 図書館入口サイン	W400×H200 表示基板:77ｸﾘｽﾀﾙ3.0t 表示方法:ｼｰﾄ切文字貼 既設ﾌﾗｯｸ利用	1	か所	11,100	11,100	

改修工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

改修工事 細目別内訳

[illegible]

2-2 電気棟等解体		解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
山留め	シートパイプ 3型 210日設置	1	式		918,602	別紙 00-0003
鋼材費	3型 L=7.0m	12.6	t	8,190	103,194	
整備料		12.6	t	1,800	22,680	
クレーン		12.6	t	210	2,646	
基地積込取卸料		12.6	t	420	5,292	
持込引取運賃	大型	2	車	27,000	54,000	
(打込み費)	パイプ圧入					
重機回送組立 解体費		1	set	210,000	210,000	
打込み費		195	m	990	193,050	
諸経費	法定福利費含む	1	式		16,100	
(引抜き費)	パイプ施工					
重機回送組立 解体費		1	set	210,000	210,000	
引抜き費		195	m	480	93,600	
諸経費	法定福利費含む	1	式		8,040	
計					918,602	

新営工事 別紙明細

3-2 渡り廊下新設		地業		既製杭地業		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭頭中詰めコンクリート		1	式		10,320	別紙 00-0004
杭頭中詰めコンクリート	P1用 Fc24N/mm ² ステンブ 15cm 材工共	1	か所	2,190	2,190	代価表 0025
杭頭中詰めコンクリート	P2用 Fc24N/mm ² ステンブ 15cm 材工共	2	か所	2,190	4,380	代価表 0026
杭頭中詰めコンクリート	P3用 Fc24N/mm ² ステンブ 15cm 材工共	3	か所	1,250	3,750	代価表 0027
計					10,320	
杭頭補強筋		1	式		147,600	別紙 00-0005
杭頭補強筋	P1用 12-D32 (SD390)	1	か所	29,500	29,500	代価表 0028
杭頭補強筋	P2用 12-D32 (SD390)	2	か所	29,500	59,000	代価表 0029
杭頭補強筋	P3用 8-D32 (SD390)	3	か所	19,700	59,100	代価表 0030
計					147,600	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【準備工事】						
仮囲い撤去	フェンスハート B H=1.8m 集積共	68.5	m	1,220	83,570	代価表 0414
仮囲い門扉撤去	キャストゲート W=4.5m H=1.8m 集積共	1	か所	2,630	2,630	代価表 0415
仮設アスファルト舗装撤去	A-3-15 集積共 積込み共	158	m ²	540	85,320	代価表 0416
仮設排水管撤去	VU150 φ 集積共	35.2	m	2,220	78,144	代価表 0417
仮設会所撤去	1200角 集積共 積込み共	2	か所	10,300	20,600	代価表 0418
案内サイン	インクシエットシート 新規仮囲いに表示	1	か所	5,970	5,970	代価表 0419
小計					276,234	
【STEP1a】						
仮囲い (掛け+払う)	カー鋼板 H=3.0m 足元鉄骨H=400共 設置期間:3か月	7.8	m	10,200	79,560	代価表 0420
仮囲い (掛け+存置)	カー鋼板 H=3.0m 足元鉄骨H=400共 設置期間:3か月	77.8	m	7,770	604,506	代価表 0421
仮囲い (掛け+存置)	フェンスハート A H=1.8m 設置期間:3か月 養生シート共	22.2	m	4,860	107,892	代価表 0422
仮囲い門扉 (掛け+存置)	キャストゲート W=11.7m H=3.0m 設置期間:3か月	1	か所	28,900	28,900	代価表 0423
仮囲い門扉 (掛け+存置)	キャストゲート W=2.7m H=1.8m 設置期間:3か月	1	か所	24,900	24,900	代価表 0424
仮囲い扉 (掛け+払う)	扉フェンス W900×H1800 設置期間:3か月	1	か所	4,230	4,230	代価表 0427

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生敷鉄板 (掛け+存置)	厚19 設置期間:3か月	226	m ²	2,430	549,180	代価表 0428
仮設電灯	設置期間:3か月	2	か所	7,500	15,000	代価表 0429
仮設U字側溝	U-180 仮設アスファルト舗装W=150共	39.3	m	6,060	238,158	代価表 0430
仮設U字側溝	U-300	14	m	6,630	92,820	代価表 0431
植栽立上り縁石 撤去	150×150 集積・積込み共	12.4	m	280	3,472	代価表 0432
側溝撤去	W=300 集積・積込み共	39.3	m	1,430	56,199	代価表 0433
小計					1,804,817	
【STEP1b】						
仮囲い (存置のまま)	カー鋼板 H=3.0m 足元鉄骨H=400共 設置期間:2か月	77.8	m	1,830	142,374	代価表 0434
仮囲い (存置のまま)	フェンスハート A H=1.8m 設置期間:2か月 養生シート共	22.2	m	2,130	47,286	代価表 0435
仮囲い (掛け+払う)	フェンスハート A H=1.8m 設置期間:2か月 養生シート共	2.9	m	4,740	13,746	代価表 0436
仮囲い門扉 (存置のまま)	キャストゲート W=11.7m H=3.0m 設置期間:2か月	1	か所	12,000	12,000	代価表 0437
仮囲い門扉 (存置のまま)	キャストゲート W=2.7m H=1.8m 設置期間:2か月	1	か所	5,520	5,520	代価表 0438
養生敷鉄板 (存置のまま)	厚19 設置期間:2か月	226	m ²	1,080	244,080	代価表 0439
仮設電灯	設置期間:2か月	2	か所	7,320	14,640	代価表 0440

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設U字側溝	U-240	14	m	5,990	83,860	代価表 0441
仮設U字側溝	U-300	14	m	6,630	92,820	代価表 0431
【STEP1c】						
仮囲い (存置+払う)	カラー鋼板 H=3.0m 足元鉄骨H-400共 設置期間:9か月	77.8	m	8,310	646,518	代価表 0442
仮囲い (存置+払う)	フェンスハークード A H=1.8m 設置期間:9か月 養生シート共	22.2	m	7,990	177,378	代価表 0443
仮囲い (掛け+払う)	フェンスハークード A H=1.8m 設置期間:9か月 養生シート共	4.2	m	10,000	42,000	代価表 0444
仮囲い門扉 (存置+払う)	キャストゲート W=11.7m H=3.0m 設置期間:9か月	1	か所	59,800	59,800	代価表 0445
仮囲い門扉 (存置+払う)	キャストゲート W=2.7m H=1.8m 設置期間:9か月	1	か所	33,800	33,800	代価表 0446
養生敷鉄板 (掛け+払う)	厚19 設置期間:9か月	13.2	m ²	6,120	80,784	代価表 0447
養生敷鉄板 (存置+払う)	厚19 設置期間:9か月	69.6	m ²	5,300	368,880	代価表 0448
養生敷鉄板 (存置のまま)	厚19 設置期間:9か月	158	m ²	4,860	767,880	代価表 0449
仮設電灯	設置期間:9か月	2	か所	8,580	17,160	代価表 0450
直接仮設 (構内舗装)		31.2	m ²	350	10,920	
アスファルト舗装 機械運搬	往復 人 力 路盤工共	1	一式	37,500	37,500	
仮設アスファルト舗装		31.2	m ²	2,750	85,800	代価表 0451

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設U字側溝	U-600	15.9	m	15,300	243,270	代価表 0452
仮設U字側溝撤去	U-180 仮設アスファルト舗装W=150共 集積・積込み共	39.3	m	1,790	70,347	代価表 0453
仮設U字側溝撤去	U-600 集積・積込み共	9	m	1,660	14,940	代価表 0454
小計					3,313,303	
【STEP2】						
仮囲い (掛け+払う)	カラー鋼板 H=3.0m 足元鉄骨H-400共 設置期間:4.5か月	30.1	m	11,100	334,110	代価表 0455
仮囲い (掛け+存置)	カラー鋼板 H=3.0m 足元鉄骨H-400共 設置期間:4.5か月	14.8	m	8,690	128,612	代価表 0456
仮囲い (掛け+払う)	フェンスハークード B H=1.8m 設置期間:1か月 養生シート共	7.7	m	4,310	33,187	代価表 0457
仮囲い門扉 (掛け+払う)	ハークード W=7.3m H=3.0m 設置期間:4.5か月	1	か所	467,500	467,500	代価表 0458
養生敷鉄板 (存置+払う)	厚19 設置期間:4.5か月	13.2	m ²	2,870	37,884	代価表 0459
養生敷鉄板 (存置のまま)	厚19 設置期間:4.5か月	145	m ²	2,430	352,350	代価表 0460
仮設U字側溝	U-240	13.5	m	5,990	80,865	代価表 0441
仮設電灯撤去		1	か所	2,430	2,430	代価表 0461
小計					1,436,938	
【STEP3a】						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い (掛け+払う)	カー鋼板 H=3.0m 足元鉄骨H=400共 設置期間:5.5か月	28.4	m	11,700	332,280	代価表 0462
仮囲い (存置+払う)	カー鋼板 H=3.0m 足元鉄骨H=400共 設置期間:5.5か月	14.8	m	6,150	91,020	代価表 0463
仮囲い (掛け+払う)	フェンスバリアードB H=1.8m 設置期間:5.5か月 養生シート共	4.8	m	6,030	28,944	代価表 0464
仮囲い門扉 (掛け+払う)	キャスターゲート W=11.7m H=3.0m 設置期間:5.5か月	1	か所	49,800	49,800	代価表 0465
養生敷鉄板 (掛け+払う)	厚19 設置期間:5.5か月	69.6	m ²	4,230	294,408	代価表 0466
養生敷鉄板 (存置+払う)	厚19 設置期間:5.5か月	145	m ²	3,410	494,450	代価表 0467
仮囲い撤去	カー鋼板 H=3.0m 足元鉄骨H=400共 集積共	21.2	m	2,160	45,792	代価表 0468
養生敷鉄板撤去	集積共	9	m ²	440	3,960	代価表 0469
仮設U字側溝撤去	U-240 集積・積込み共	13.5	m	1,060	14,310	代価表 0470
仮設U字側溝撤去	U-600 集積・積込み共	15.9	m	1,660	26,394	代価表 0454
リーフ保存屋根撤去	集積共	9	m ²	4,500	40,500	代価表 0471
小計					1,421,858	
【STEP3b】						
仮囲い撤去	カー鋼板 H=3.0m 足元鉄骨H=400共 集積共	8.5	m	2,160	18,360	代価表 0468
仮囲い撤去	波板カー鋼板 H=1.8m 集積共	33.3	m	1,800	59,940	代価表 0472

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い門扉撤去	キャスターゲート W=4.5m H=1.8m 集積共	1	か所	2,630	2,630	代価表 0415
仮設アスファルト舗装 撤去	A-3-15 集積・積込み共	31.2	m ²	540	16,848	代価表 0473
仮設電灯撤去		1	か所	2,430	2,430	代価表 0461
小計					100,208	
監督員事務所 備品	4号用	26	月	44,000	1,144,000	
交通誘導員	昼間 B -	26	人月	317,600	8,257,600	
交通誘導員(スポット 利用)	昼間 B	400	人日	15,800	6,320,000	
事務員		26	人月	153,300	3,985,800	
高圧洗浄機	設置期間:26ヶ月	1	台	527,800	527,800	代価表 0474
騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 設置期間26ヶ月	1	台	801,900	801,900	代価表 0475
揮発性有機化合物 の室内濃度測定	ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・ スチレン 5検体	30	か所	10,200	306,000	
アスベスト処理 掲示板		1	枚	1,910	1,910	
【発生材処理】						
木材類 積込み	機 械	0.5	m ³	1,720	860	
内装材 積込み	機 械	0.3	m ³	1,720	516	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック バックホり0.8m3 DID区間有り 10t積級 無筋コンクリート類 14.0km以下	15.2	m3	2,730	41,496	代価表 0381
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック バックホり0.8m3 DID区間有り 10t積級 無筋コンクリート類 14.0km以下	2.1	m3	2,730	5,733	代価表 0381
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック バックホり0.8m3 DID区間有り 10t積級 地業類 11.0km以下	36.5	m3	2,280	83,220	代価表 0382
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック バックホり0.8m3 DID区間有り 10t積級 アスファルト類 8.5km以下	6	m3	1,970	11,820	代価表 0409
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック バックホり0.8m3 DID区間有り 10t積級 木材類 8.5km以下	0.5	m3	510	255	代価表 0379
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック バックホり0.8m3 DID区間有り 10t積級 廃ガラス類 11.0km以下	0.3	m3	790	237	代価表 0380
建設発生土運搬	ダンプトラック バックホり0.8m3 土砂 DID区間有り 14.0km以下	17	m3	2,270	38,590	
小計					21,527,737	
とりこわし発生材処分	コンクリート塊	15.2	m3	3,050	46,360	代価表 0385
とりこわし発生材処分	コンクリート類	2.1	m3	3,050	6,405	代価表 0394
とりこわし発生材処分	地業類	36.5	m3	19,400	708,100	代価表 0386
とりこわし発生材処分	アスファルト塊	6	m3	2,820	16,920	代価表 0410
とりこわし発生材処分	木材類	0.5	m3	1,000	500	代価表 0383
とりこわし発生材処分	廃ガラス類	0.3	m3	16,000	4,800	代価表 0384
とりこわし発生材処分	ターゲレン用杭工事 汚染土	17	m3	19,800	336,600	

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計					1,119,685	
スクラップ 控除	鉄屑	28.8	t	▲51,000	▲1,468,800	代価表 0411
小計					▲1,468,800	
【各種試験費】						
生コンGBRC試験費		1	件	50,000	50,000	
圧縮試験費	新設書庫棟 杭工事	1	式		60,000	
超音波探傷試験	新設書庫棟 鉄骨渡り廊下2 完全溶込工場溶接部	20	か所	2,700	54,000	
超音波探傷試験	新設書庫棟 鉄骨渡り廊下2 完全溶込現場溶接部	8	か所	3,600	28,800	
超音波探傷試験	新設書庫棟 鉄骨屋内階段 完全溶込工場溶接部	20	か所	2,700	54,000	
超音波探傷試験	新設書庫棟 鉄骨目隠し壁 完全溶込工場溶接部	60	か所	1,680	100,800	
超音波探傷試験	鉄骨渡り廊下3 完全溶込工場溶接部	60	か所	1,680	100,800	
超音波探傷試験	鉄骨渡り廊下3 完全溶込現場溶接部	24	か所	3,000	72,000	
7カー引張試験	南連絡棟耐震改修 非破壊試験 D16	3	本	4,290	12,870	
7カー引張試験	南連絡棟耐震改修 非破壊試験 D19	6	本	4,620	27,720	
漏水試験費	陸屋根部	1	式		9,230	代価表 0060

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤の締固め試験		3	か所	13,200	39,600	
【揚重機等】						
工事用エレベーター	新設書庫棟 5階建用 設置期間:5か月	1	式		1,620,000	
クレーン	マスト高さH=22m 9ヶ月	1	台	10,941,000	10,941,000	
杭工事	クレーン用 鋼材 (H400×400) 費・工事費共 残土処理別途	1	式		2,897,000	
鉄骨建方 機械器具費	新設書庫棟 鉄骨渡り廊下2 25t吊 2日	1	式		78,000	
鉄骨建方 機械器具費	新設書庫棟 鉄骨屋内階段 25t吊 4日	1	式		144,000	
鉄骨建方 機械器具費	新設書庫棟 鉄骨目隠し壁 70t吊 2日	1	式		219,000	
鉄骨建方 機械器具費	新設書庫棟 鉄骨外部PS・EPS 25t吊 2日	1	式		60,000	
鉄骨建方 機械器具費	新設書庫棟 鉄骨点検歩廊・設備架台 70t吊 2日	1	式		150,000	
鉄骨建方 機械器具費	鉄骨渡り廊下3 70t吊 2日	1	式		166,000	
80tクレーン	レリーフ保存用 夜間 1日	1	台	316,800	316,800	
計					46,733,600	