

直接仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 RC造標準日数 修理費含む 12m未満 建築面積 450㎡	㎡	1			2,480		代価表 0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 RC造標準日数 修理費含む 12m未満 1階建 建築面積 450㎡	㎡	1	1	2,480	2,480		
	計						2,480		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 RC造標準日数 修理費含む 22m未満 建築面積 450㎡	㎡	1			3,580		代価表 0002
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 RC造標準日数 修理費含む 22m未満 5階建 建築面積 450㎡	㎡	1	1	3,580	3,580		
	計						3,580		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 22m未満 設置期間：15日 3-2渡り廊下3撤去用	㎡	1			2,220		代価表 0003
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 掛払い手間 22m未満 -	㎡	1	1	1,600	1,600		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -	㎡	1	30	8	240		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 基本料 修理費含む 22m未満 -	㎡	1	1	380	380		
	計						2,220		

代価表

直接仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 RC造標準日数 修理費含む 22m以上 建築面積 450㎡	㎡	1			4,220		代価表 0004
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 RC造標準日数 修理費含む 22m以上 6階建 建築面積 450㎡	㎡	1	1	4,220	4,220		
	計						4,220		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 3-2渡り廊下3撤去用	m	1			460		代価表 0005
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	260	260		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	30	3	90		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	110	110		
	計						460		
	養生シート張り	防災Ⅰ類 3-2渡り廊下3撤去用 設置期間：15日	㎡	1			770		代価表 0006
01	養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	㎡	1	1	710	710		
02	養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	㎡	1	30	1	30		
03	養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	㎡	1	1	38	38		
	計						778		

直接仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	杭頭中詰めコンクリート	P1用 Fc33N/mm ² スラング 15cm 材工共	か所	1			1,980		代価表 0007
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度33 S15 粗骨材20	m3	0.06	1	21,800	1,308		
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	0.06	1	11,300	678		
	計						1,986		
	杭頭中詰めコンクリート	P1T用 Fc33N/mm ² スラング 15cm 材工共	か所	1			1,980		代価表 0008
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度33 S15 粗骨材20	m3	0.06	1	21,800	1,308		
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	0.06	1	11,300	678		
	計						1,986		
	杭頭中詰めコンクリート	P2用 Fc33N/mm ² スラング 15cm 材工共	か所	1			1,980		代価表 0009
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度33 S15 粗骨材20	m3	0.06	1	21,800	1,308		
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	0.06	1	11,300	678		
	計						1,986		

代価表

直接仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	杭頭中詰めコンクリート	P2T用 Fc33N/mm ² スラング 15cm 材工共	か所	1			1,980		代価表 0010
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度33 S15 粗骨材20	m3	0.06	1	21,800	1,308		
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	0.06	1	11,300	678		
	計						1,986		
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 200×200mm程度 ボルト等切込み共	か所	1			800		代価表 0011
01	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×300mm程度 ボルト等切込み共	か所	1	0.66667	1,200	800		
	計						800		
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 250×250mm程度 ボルト等切込み共	か所	1			1,200		代価表 0012
01	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×300mm程度 ボルト等切込み共	か所	1	1	1,200	1,200		
	計						1,200		

代価表

直接仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	開口部補強	19形(屋内) 910×910mm程度 ※「ト」等切込み共	か所	1			2,550	代価表 0013
01	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 900×900mm程度 ※「ト」等切込み共	か所	1	1	2,550	2,550	
	計						2,550	
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 220×1250mm程度 ※「ト」等切込み共	か所	1			2,560	代価表 0014
01	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×1200mm程度 ※「ト」等切込み共	か所	1	0.98	2,620	2,567.6	
	計						2,567.6	
	外部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 設置期間:5日 1-10別館-食堂間他底解体用	m ²	1			620	代価表 0015
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	1	510	510	
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	30	2	60	
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m ²	1	1	50	50	
	計						620	

代価表

直接仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)		m ²	1			87	代価表 0016
01	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	m ²	1	1	87	87	
	計						87	
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 設置期間:90日 2-2電気棟解体用	m ²	1			2,700	代価表 0017
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満	m ²	1	1	1,600	1,600	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満	m ²	1	90	8	720	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満	m ²	1	1	380	380	
	計						2,700	
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 2-2電気棟解体用	m	1			640	代価表 0018
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	260	260	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	90	3	270	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	110	110	
	計						640	

直接仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	防音シート張り	2-2電気棟解体用 設置期間：90日	m ²	1			1,520	代価表 0019
01	防音シート張り	掛払い手間 -	m ²	1	1	710	710	
02	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	80	9	720	
03	防音シート張り	基本料 修理費含む -	m ²	1	1	94	94	
	計						1,524	
	単管一本足場	10～15m未満 3-2渡り廊下3用 設置期間：60日	m ²	1			1,400	代価表 0020
01	単管一本足場	掛払い手間 10～15m未満 -	m ²	1	1	1,330	1,330	
02	単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10～15m未満 -	m ²	1	60	0.82	49.2	
03	単管一本足場	基本料 修理費含む 10～15m未満 -	m ²	1	1	29	29	
	計						1,408.2	

直接仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 設置期間：60日 3-2渡り廊下3用	m ²	1			2,460	代価表 0021
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 -	m ²	1	1	1,600	1,600	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	60	8	480	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	1	380	380	
	計						2,460	
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 3-2渡り廊下3用	m	1			550	代価表 0022
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	260	260	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	60	3	180	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	110	110	
	計						550	

直接仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 3-2渡り廊下3用 設置期間：30日	m ²	1			610	代価表 0023
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	1	510	510	
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	30	2	60	
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 2	m ²	1	1	40	40	
	計						610	
	養生シート張り	防災Ⅰ類 3-2渡り廊下3用 設置期間：60日	m ²	1			790	代価表 0024
01	養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間	m ²	1	1	710	710	
02	養生シート張り	供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	50	1	50	
03	養生シート張り	基本料 修理費含む	m ²	1	1	38	38	
	計						798	

直接仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	杭頭中詰めコンクリート	P1用 Fe24N/mm ² スラブ 15cm 材工共	か所	1			2,190	代価表 0025
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20	m ³	0.07	1	20,000	1,400	
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m ³	0.07	1	11,300	791	
	計						2,191	
	杭頭中詰めコンクリート	P2用 Fe24N/mm ² スラブ 15cm 材工共	か所	1			2,190	代価表 0026
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20	m ³	0.07	1	20,000	1,400	
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m ³	0.07	1	11,300	791	
	計						2,191	
	杭頭中詰めコンクリート	P3用 Fe24N/mm ² スラブ 15cm 材工共	か所	1			1,250	代価表 0027
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20	m ³	0.04	1	20,000	800	
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m ³	0.04	1	11,300	452	
	計						1,252	

直接仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	杭頭補強筋	P1用 12-D32 (SD390)	か所	1			29,500		代価表 0028
01	鉄筋加工組立	小型構造物	t	107.65	0.001	102,000	10,980.3		
02	異形鉄筋(SD390)	D32	t	111.96	0.001	112,000	12,539.52		
03	鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	m	3.15	1	1,930	6,079.5		
	計						29,599.32		
	杭頭補強筋	P2用 12-D32 (SD390)	か所	1			29,500		代価表 0029
01	鉄筋加工組立	小型構造物	t	107.65	0.001	102,000	10,980.3		
02	異形鉄筋(SD390)	D32	t	111.96	0.001	112,000	12,539.52		
03	鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	m	3.15	1	1,930	6,079.5		
	計						29,599.32		

直接仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	杭頭補強筋	P3用 8-D32 (SD390)	か所	1			19,700		代価表 0030
01	鉄筋加工組立	小型構造物	t	71.77	0.001	102,000	7,320.54		
02	異形鉄筋(SD390)	D32	t	74.64	0.001	112,000	8,359.68		
03	鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	m	2.1	1	1,930	4,053		
	計						19,733.22		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 設置期間:18日 1-1設備盛替(1)用	m ²	1			2,050		代価表 0031
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満	m ²	1	1	1,430	1,430		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満	m ²	1	30	8	240		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満	m ²	1	1	380	380		
	計						2,050		

直接仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 1-1設備盛替(1)用	m	1			460	代価表 0032
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	260	260	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	30	3	90	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	110	110	
	計						460	
	養生シート張り	防災Ⅰ類 1-1設備盛替(1)用 設置期間：18日	m ²	1			770	代価表 0033
01	養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間	m ²	1	1	710	710	
02	養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	30	1	30	
03	養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む	m ²	1	1	38	38	
	計						778	

直接仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 設置期間：15日 1-3外壁洗浄工事(1)用	m ²	1			2,220	代価表 0034
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間	m ²	1	1	1,600	1,600	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	30	8	240	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む	m ²	1	1	380	380	
	計						2,220	
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 1-3外壁洗浄工事(1)用	m	1			460	代価表 0035
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	260	260	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	30	3	90	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	110	110	
	計						460	

代価表

直接仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	養生シート張り	防疫Ⅰ類 1-3外壁洗浄工事(1)用 設置期間：15日	m ²	1			770		代価表 0036
01	養生シート張り	防疫Ⅰ類 掛払い手間	m ²	1	1	710	710		
02	養生シート張り	防疫Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	30	1	30		
03	養生シート張り	防疫Ⅰ類 基本料 修理費含む	m ²	1	1	38	38		
	計						778		
	枠組本足場撤去 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 集積共	m ²	1			500		代価表 0037
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満	m ²	1	0.35	1,430	500.5		
	計						500.5		
	ビニル床シート (VS2)	ノンワックス 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	m ²	1			2,840		代価表 0038
01	ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	m ²	1	1	2,090	2,090		
02	ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS	m ²	▲1	1	1,290	▲1,290		
03	ビニル床シート (VS2) (材料費)	ノンワックス 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS	m ²	1	1	2,040	2,040		
	計						2,840		

代価表

直接仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 設置期間：30日 2-4外壁洗浄工事(2)用	m ²	1			2,220		代価表 0039
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満	m ²	1	1	1,600	1,600		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満	m ²	1	30	8	240		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満	m ²	1	1	380	380		
	計						2,220		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 2-4外壁洗浄工事(2)用	m	1			460		代価表 0040
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	260	260		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	30	3	90		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	110	110		
	計						460		

直接仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	養生シート張り	防災Ⅰ類 2-4外壁洗浄工事(2)用 設置期間：30日	m ²	1			770	代価表 0041
01	養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間	m ²	1	1	710	710	
02	養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	30	1	30	
03	養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む	m ²	1	1	38	38	
	計						778	
	ビニル床シート(VS2)	ノックス 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	m ²	1			2,840	代価表 0042
01	ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	m ²	1	1	2,090	2,090	
02	ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS	m ²	▲1	1	1,290	▲1,290	
03	ビニル床シート(VS2) (材料費)	ノックス 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS	m ²	1	1	2,040	2,040	
	計						2,840	

代価表

直接仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	階段ビニル床シート(VS2)	ノックス 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	m ²	1			3,220	代価表 0043
01	階段ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS	m ²	1	1	2,470	2,470	
02	ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS	m ²	▲1	1	1,290	▲1,290	
03	ビニル床シート(VS2) (材料費)	ノックス 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS	m ²	1	1	2,040	2,040	
	計						3,220	
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 設置期間：60日 3-1南連絡棟耐震改修用	m ²	1			2,060	代価表 0044
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間	m ²	1	1	1,300	1,300	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満	m ²	1	60	7	420	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満	m ²	1	1	340	340	
	計						2,060	

直接仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 設置期間：60日 3-1南連絡棟耐震改修用	m ²	1			2,290		代価表 0045
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,430	1,430		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	60	8	480		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	380	380		
	計						2,290		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 3-1南連絡棟耐震改修用	m	1			550		代価表 0046
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	260	260		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	60	3	180		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	110	110		
	計						550		

直接仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	階高4.0m超5.0m未満 3-1南連絡棟耐震改修用 設置期間：60日	m ²	1			820		代価表 0047
01	内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	掛払い手間 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1	1	650	650		
02	内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	供用1日賃料 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1	60	2	120		
03	内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	基本料 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1	1	52	52		
	計						822		
	養生シート張り	防災Ⅰ類 3-1南連絡棟耐震改修用 設置期間：60日	m ²	1			790		代価表 0048
01	養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	710	710		
02	養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	50	1	50		
03	養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	38	38		
	計						798		

直接仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	仮設間仕切	B種 木下地 片面合板張り	m ²	1			5,510		代価表 0049
01	仮設間仕切り下地	B種 木下地	m ²	1	1	3,160	3,160		
02	仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 合板	m ²	1	1	2,350	2,350		
	計						5,510		
	仮設間仕切扉	片開き W800×H2000	か所	1			18,000		代価表 0050
01	木製片開き戸	W800×H2000程度	か所	1	1	18,000	18,000		代価表 0514
	計						18,000		
	ビニル床シート(VS3)	ノックス 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	m ²	1			3,470		代価表 0051
01	ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	m ²	1	1	2,090	2,090		
02	ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS	m ²	▲1	1	1,290	▲1,290		
03	ビニル床シート(VS3) (材料費)	ノックス 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS	m ²	1	1	2,670	2,670		
	計						3,470		

直接仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	地業撤去	人力 集積共	m ³	1			6,690		代価表 0052
01	養生材積込み	コンクリート類 人力	m ³	1	1	6,690	6,690		
	計						6,690		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 設置期間:30日 3-3W-7保存用	m ²	1			2,050		代価表 0053
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,430	1,430		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	30	8	240		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	380	380		
	計						2,050		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 3-3W-7保存用	m	1			460		代価表 0054
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	260	260		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	30	3	90		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	110	110		
	計						460		

直接仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	養生シート張り	防災Ⅰ類 3-3(7)フ保存用 設置期間：30日	m ²	1			770	代価表 0055
01	養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間	m ²	1	1	710	710	
02	養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	30	1	30	
03	養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む	m ²	1	1	38	38	
	計						778	
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 設置期間：15日 3-5新書庫棟玄関庇新設用	m ²	1			1,850	代価表 0056
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間	m ²	1	1	1,300	1,300	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	30	7	210	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む	m ²	1	1	340	340	
	計						1,850	

代価表

直接仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 3-5新書庫棟玄関庇新設用	m	1			460	代価表 0057
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	260	260	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	30	3	90	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	110	110	
	計						460	
	外部仕上足場 (改修)	脚立足場 階高4.0m以下 3-5新書庫棟玄関庇新設用	m ²	1			790	代価表 0058
01	内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	m ²	1	1	790	790	
	計						790	
	養生シート張り	防災Ⅰ類 3-5新書庫棟玄関庇新設用 設置期間：15日	m ²	1			770	代価表 0059
01	養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間	m ²	1	1	710	710	
02	養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	30	1	30	
03	養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む	m ²	1	1	38	38	
	計						778	

コンクリート									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	コンクリート打設手間	土間 人力打設 S15~S18		1			1,980		代価表 0063
		-	m3						
01	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	m3	0.25	1	7,940	1,985		
		-	m3						
	計						1,985		
	構造体強度補正		式	1			1,245,000		代価表 0064
01	構造体強度補正	呼び強度33 S15 →呼び強度36 S15	m3	340	1	600	204,000		代価表 0065
02	構造体強度補正	呼び強度36 S18 →呼び強度40 S18	m3	466	1	900	419,400		代価表 0066
03	構造体強度補正	呼び強度33 S18 →呼び強度40 S18	m3	319	1	1,500	478,500		代価表 0067
04	構造体強度補正	呼び強度30 S18 →呼び強度33 S18	m3	231	1	600	138,600		代価表 0068
05	構造体強度補正	呼び強度24 S18 →呼び強度27 S18	m3	8.2	1	600	4,920		代価表 0069
	計						1,245,420		

代価表

コンクリート									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	構造体強度補正	呼び強度33 S15 →呼び強度36 S15	m3	1			600		代価表 0065
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度36 S15 粗骨材20	m3	1	1	22,400	22,400		
			m3						
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度33 S15 粗骨材20	m3	▲1	1	21,800	▲21,800		
	計						600		
	構造体強度補正	呼び強度36 S18 →呼び強度40 S18	m3	1			900		代価表 0066
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度40 S18 粗骨材20	m3	1	1	23,300	23,300		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度36 S18 粗骨材20	m3	▲1	1	22,400	▲22,400		
	計						900		
	構造体強度補正	呼び強度33 S18 →呼び強度40 S18	m3	1			1,500		代価表 0067
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度40 S18 粗骨材20	m3	1	1	23,300	23,300		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度33 S18 粗骨材20	m3	▲1	1	21,800	▲21,800		
	計						1,500		

コンクリート									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	構造体強度補正	呼び強度30 S18 →呼び強度33 S18	m3	1			600		代価表 0068
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度33 S18 粗骨材20	m3	1	1	21,800	21,800		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20	m3	▲1	1	21,200	▲21,200		
	計						600		
	構造体強度補正	呼び強度24 S18 →呼び強度27 S18	m3	1			600		代価表 0069
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20	m3	1	1	20,600	20,600		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20	m3	▲1	1	20,000	▲20,000		
	計						600		
	構造体強度補正		式	1			46,900		代価表 0070
01	構造体強度補正	呼び強度24 S15 →呼び強度30 S15	m3	29.2	1	1,200	35,040		代価表 0071
02	構造体強度補正	呼び強度21 S18 →呼び強度24 S18	m3	19.9	1	600	11,940		代価表 0072
	計						46,980		

代価表

コンクリート									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	構造体強度補正	呼び強度24 S15 →呼び強度30 S15	m3	1			1,200		代価表 0071
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20	m3	1	1	21,200	21,200		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20	m3	▲1	1	20,000	▲20,000		
	計						1,200		
	構造体強度補正	呼び強度21 S18 →呼び強度24 S18	m3	1			600		代価表 0072
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20	m3	1	1	20,000	20,000		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	m3	▲1	1	19,400	▲19,400		
	計						600		
	コンクリート打設手間	耐震壁 流込み工法	m3	1			10,600		代価表 0073
01	コンクリート打設手間	耐震壁 流込み工法	m3	1	1.04	10,200	10,608		
	計						10,608		

コンクリート								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	構造体強度補正		式	1			28,000	代価表 0074
01	構造体強度補正	呼び強度21 S15 →呼び強度27 S15	m3	9.9	1	1,200	11,880	代価表 0075
02	構造体強度補正	呼び強度21 S18 →呼び強度27 S18	m3	13.5	1	1,200	16,200	代価表 0076
	計						28,080	
	構造体強度補正	呼び強度21 S15 →呼び強度27 S15	m3	1			1,200	代価表 0075
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度27 S15 粗骨材20	m3	1	1	20,600	20,600	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	▲1	1	19,400	▲19,400	
	計						1,200	
	構造体強度補正	呼び強度21 S18 →呼び強度27 S18	m3	1			1,200	代価表 0076
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20	m3	1	1	20,600	20,600	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	m3	▲1	1	19,400	▲19,400	
	計						1,200	

代価表

コンクリート								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	目あらし	コンクリート面 天井	m ²	1			2,120	代価表 0077
01	目あらし	コンクリート面 壁	m ²	1	1	2,120	2,120	
	計						2,120	

型枠									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	人通孔穴開け	φ 600 L=600	か所	1			4,930		代価表 0078
01	ボルト型枠	φ 600 紙フェープ		0.6	1	5,225	3,135		
02	ボルト型枠 取付手間		か所	1	1.03	1,750	1,802.5		
	計						4,937.5		
	無取締モルタル 注入用型枠	木製 両面	m	1			7,410		代価表 0079
01	無取締モルタル 注入用型枠	木製 両面	m	1	1.03	7,200	7,416		
	計						7,416		

代価表

鉄骨									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	H形鋼	SN400B H-250×125×6×9	t	1			127,000		代価表 0080
01	H形鋼 無規格	広幅:高300以下, 中幅:高300以下, 細幅:高400以下	t	1	1	120,000	120,000		
02	H形鋼 規格モスタラ	SN400B	t	1	1	7,000	7,000		
	計						127,000		
	鋼板・切板	SN400B PL-6.0	t	1			150,000		代価表 0081
01	鋼板 厚板 無規格	12, 16, 19, 20, 25×定尺	t	1	1	145,000	145,000		
02	鋼板 規格モスタラ	SN400B 6≤t≤12	t	1	1	5,000	5,000		
	計						150,000		
	鋼板・切板	SN400B PL-12.0	t	1			150,000		代価表 0082
01	鋼板 厚板 無規格	12, 16, 19, 20, 25×定尺	t	1	1	145,000	145,000		
02	鋼板 規格モスタラ	SN400B 6≤t≤12	t	1	1	5,000	5,000		
	計						150,000		

鉄骨								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	鋼板・切板	SN490C PL-16.0	t	1			168,000	代価表 0083
01	鋼板 厚板 無規格	12, 16, 19, 20, 25×定尺	t	1	1	145,000	145,000	
02	鋼板 規格材 標準	SN490C 16≤t≤40	t	1	1	23,000	23,000	
	計						168,000	
	鋼板・切板	SS400 PL-9.0	t	1			156,000	代価表 0084
01	鋼板	SS400 ベース 12≤t≤25mm	t	1	1	155,000	155,000	
02	鋼板厚み材 標準	8≤t<12	t	1	1	1,000	1,000	
	計						156,000	
	鋼板・切板	SS400 PL-12.0	t	1			155,000	代価表 0085
01	鋼板	SS400 ベース 12≤t≤25mm	t	1	1	155,000	155,000	
	計						155,000	

鉄骨								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	鋼板・切板	SS400 PL-19.0	t	1			155,000	代価表 0086
01	鋼板	SS400 ベース 12≤t≤25mm	t	1	1	155,000	155,000	
	計						155,000	
	アンカーボルト	M16 L=320 フック・ダブルナット付 材工共	本	1			2,400	代価表 0087
01	アンカーボルト	M16 L=320 フック・ダブルナット付	本	1	1	780	780	
02	アンカーボルト埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	本	1	1	1,620	1,620	
	計						2,400	
	ベースプレート下 均しモルタル (無収縮材)	厚30 200×250	か所	1			3,040	代価表 0088
01	無収縮材	ウレライト 1,875kg/m ³	kg	2,8125	1	108	303.75	
02	左官		人	0.065	1	24,800	1,612	○
03	普通作業員		人	0.03	1	20,500	615	○
	その他		式	1	0.23	2,227	512.21	
	計						3,042.96	

鉄骨								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	H形鋼	SN400B H-294×200×8×12	t	1			127,000	代価表 0089
01	H形鋼 無規格	広幅:高300以下,中幅:高300以下, 細幅:高400以下	t	1	1	120,000	120,000	
02	H形鋼 規格マスタ	SN400B	t	1	1	7,000	7,000	
	計						127,000	
	H形鋼	SN400B H-300×300×10×15	t	1			127,000	代価表 0090
01	H形鋼 無規格	広幅:高300以下,中幅:高300以下, 細幅:高400以下	t	1	1	120,000	120,000	
02	H形鋼 規格マスタ	SN400B	t	1	1	7,000	7,000	
	計						127,000	
	鋼板・切板	SN400B PL-9.0	t	1			150,000	代価表 0091
01	鋼板 厚板 無規格	12, 16, 19, 20, 25×定尺	t	1	1	145,000	145,000	
02	鋼板 規格マスタ	SN400B 6≤t≤12	t	1	1	5,000	5,000	
	計						150,000	

代価表

鉄骨								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	鋼板・切板	SN400B PL-16.0	t	1			155,000	代価表 0092
01	鋼板 厚板 無規格	12, 16, 19, 20, 25×定尺	t	1	1	145,000	145,000	
02	鋼板 規格マスタ	SN400B 12<t≤40	t	1	1	10,000	10,000	
	計						155,000	
	鋼板・切板	SN400B PL-25.0	t	1			155,000	代価表 0093
01	鋼板 厚板 無規格	12, 16, 19, 20, 25×定尺	t	1	1	145,000	145,000	
02	鋼板 規格マスタ	SN400B 12<t≤40	t	1	1	10,000	10,000	
	計						155,000	
	鋼板・切板	SN490C PL-22.0	t	1			168,000	代価表 0094
01	鋼板 厚板 無規格	12, 16, 19, 20, 25×定尺	t	1	1	145,000	145,000	
02	鋼板 規格マスタ	SN490C 16≤t≤40	t	1	1	23,000	23,000	
	計						168,000	

鉄骨								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	鋼板・切板	SN490C PL-25.0	t	1			168,000	代価表 0095
01	鋼板 厚板 無規格	12, 16, 19, 20, 25×定尺	t	1	1	145,000	145,000	
02	鋼板 規格材 標準	SN490C 16≤t≤40	t	1	1	23,000	23,000	
	計						168,000	
	鋼板・切板	SS400 PL-4.5	t	1			158,000	代価表 0096
01	鋼板	SS400 ベース 12≤t≤25mm	t	1	1	155,000	155,000	
02	鋼板厚み材 標準	4.5≤t<6	t	1	1	3,000	3,000	
	計						158,000	
	鋼板・切板	SS400 PL-16.0	t	1			155,000	代価表 0097
01	鋼板	SS400 ベース 12≤t≤25mm	t	1	1	155,000	155,000	
	計						155,000	

代価表

鉄骨								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	鋼板・切板	SS400 PL-25.0	t	1			155,000	代価表 0098
01	鋼板	SS400 ベース 12≤t≤25mm	t	1	1	155,000	155,000	
	計						155,000	
	アンカーボルト	M20 L=400 フック・ダブルナット付 材工共	本	1			3,900	代価表 0099
01	アンカーボルト	M20 L=400 フック・ダブルナット付	本	1	1	1,470	1,470	
02	アンカーボルト埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	本	1	1	2,430	2,430	
	計						3,900	
	ベースプレート下 均しモルタル (無収縮材)	厚30 100×200	か所	1			2,700	代価表 0100
01	無収縮材	Uレライト 1,875kg/m ³	kg	1.125	1	108	121.5	
02	左官		人	0.06	1	24,800	1,488	○
03	普通作業員		人	0.03	1	20,500	615	○
	その他		式	1	0.23	2,103	483.69	
	計						2,708.19	

鉄骨								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	ベースプレート下 均しモルタル (無収縮材)	厚30 200×300	か所	1			3,100	代価表 0101
01	無収縮材	U7'ラウト 1,875kg/m ³	kg	3.375	1	108	364.5	
02	左官		人	0.065	1	24,800	1,612	○
03	普通作業員		人	0.03	1	20,500	615	○
	その他		式	1	0.23	2,227	512.21	
	計						3,103.71	
	ベースプレート下 均しモルタル (無収縮材)	厚30 300×300	か所	1			3,430	代価表 0102
01	無収縮材	U7'ラウト 1,875kg/m ³	kg	5.0625	1	108	546.75	
02	左官		人	0.07	1	24,800	1,736	○
03	普通作業員		人	0.03	1	20,500	615	○
	その他		式	1	0.23	2,351	540.73	
	計						3,438.48	

代価表

鉄骨								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	ベースプレート下 均しモルタル (無収縮材)	厚30 400×300	か所	1			3,770	代価表 0103
01	無収縮材	U7'ラウト 1,875kg/m ³	kg	6.75	1	108	729	
02	左官		人	0.075	1	24,800	1,860	○
03	普通作業員		人	0.03	1	20,500	615	○
	その他		式	1	0.23	2,475	569.25	
	計						3,773.25	
	ベースプレート下 均しモルタル (無収縮材)	厚30 500×90	か所	1			3,160	代価表 0104
01	無収縮材	U7'ラウト 1,875kg/m ³	kg	2.5313	1	108	273.38	
02	左官		人	0.07	1	24,800	1,736	○
03	普通作業員		人	0.03	1	20,500	615	○
	その他		式	1	0.23	2,351	540.73	
	計						3,165.11	

鉄骨									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	ベースプレート下 均しモルタル (無収縮材)	厚30 450×90	か所	1			3,130		代価表 0105
01	無収縮材	U7'ラウト 1,875kg/m ³	kg	2.2781	1	108	246.03		
02	左官		人	0.07	1	24,800	1,736	○	
03	普通作業員		人	0.03	1	20,500	615	○	
	その他		式	1	0.23	2,351	540.73		
	計						3,137.76		
	ベースプレート下 均しモルタル (無収縮材)	厚30 300×250	か所	1			3,340		代価表 0106
01	無収縮材	U7'ラウト 1,875kg/m ³	kg	4.2188	1	108	455.63		
02	左官		人	0.07	1	24,800	1,736	○	
03	普通作業員		人	0.03	1	20,500	615	○	
	その他		式	1	0.23	2,351	540.73		
	計						3,347.36		

代価表

鉄骨									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	ベースプレート下 均しモルタル (無収縮材)	厚30 350×350	か所	1			3,780		代価表 0107
01	無収縮材	U7'ラウト 1,875kg/m ³	kg	6.8906	1	108	744.18		
02	左官		人	0.075	1	24,800	1,860	○	
03	普通作業員		人	0.03	1	20,500	615	○	
	その他		式	1	0.23	2,475	569.25		
	計						3,788.43		
	ベースプレート下 均しモルタル (無収縮材)	厚30 450×300	か所	1			4,010		代価表 0108
01	無収縮材	U7'ラウト 1,875kg/m ³	kg	7.5938	1	108	820.13		
02	左官		人	0.08	1	24,800	1,984	○	
03	普通作業員		人	0.03	1	20,500	615	○	
	その他		式	1	0.23	2,599	597.77		
	計						4,016.9		

鉄骨									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	H形鋼	SN400B H=150×150×7×10	t	1			127,000		代価表 0109
01	H形鋼 無規格	広幅:高300以下, 中幅:高300以下, 細幅:高400以下	t	1	1	120,000	120,000		
02	H形鋼 規格外材	SN400B	t	1	1	7,000	7,000		
	計						127,000		
	ベースプレート下 均しモルタル (無収縮材)	厚30 330×330	か所	1			3,700		代価表 0110
01	無収縮材	U7*ラット 1,875kg/m ³	kg	6,1256	1	108	661.56		
02	左官		人	0.075	1	24,800	1,860	○	
03	普通作業員		人	0.03	1	20,500	615	○	
	その他		式	1	0.23	2,475	569.25		
	計						3,705.81		

代価表

鉄骨									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	ベースプレート下 均しモルタル (無収縮材)	厚30 110×200	か所	1			2,720		代価表 0111
01	無収縮材	U7*ラット 1,875kg/m ³	kg	1,2375	1	108	133.65		
02	左官		人	0.06	1	24,800	1,488	○	
03	普通作業員		人	0.03	1	20,500	615	○	
	その他		式	1	0.23	2,103	483.69		
	計						2,720.34		
	鋼板・切板	SS400 PL-6.0	t	1			157,000		代価表 0112
01	鋼板	SS400 ベース 12≦t≦25mm	t	1	1	155,000	155,000		
02	鋼板厚み外材	6≦t<8	t	1	1	2,000	2,000		
	計						157,000		

鉄骨									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ベースプレート下 均しモルタル (無収縮材)	厚30 200×200	か所	1			2,820		代価表 0113
01	無収縮材	U7 ライト 1,875kg/m ³	kg	2.25	1	108	243		
02	左官		人	0.06	1	24,800	1,488	○	
03	普通作業員		人	0.03	1	20,500	615	○	
	その他		式	1	0.23	2,103	483.69		
	計						2,829.69		
	アンカーボルト	M16 L=320 フック・タプルナット付 材工共	本	1			3,480		代価表 0114
01	アンカーボルト	M16 L=320 フック・タプルナット付	本	1	1	1,050	1,050		
02	アンカーボルト埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	本	1	1	2,430	2,430		
	計						3,480		

代価表

鉄骨									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	アンカーボルト	M20 L=500 フック・タプルナット付 材工共	本	1			4,580		代価表 0115
01	アンカーボルト	M20 L=500 フック・タプルナット付	本	1	1	1,470	1,470		
02	アンカーボルト埋込み (B種)	径22～25(主柱) 取付手間	本	1	1	3,110	3,110		
	計						4,580		
	アンカーボルト	M22 L=440 フック・タプルナット付 材工共	本	1			4,940		代価表 0116
01	アンカーボルト	M22 L=440 フック・タプルナット付	本	1	1	1,830	1,830		
02	アンカーボルト埋込み (B種)	径22～25(主柱) 取付手間	本	1	1	3,110	3,110		
	計						4,940		

鉄骨									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	ベースプレート下 均しモルタル (無収縮材)	厚30 100×300	か所	1			2,760		代価表 0117
01	無収縮材	U7 7ラバ 1,875kg/m ³	kg	1.6875	1	108	182.25		
02	左官		人	0.06	1	24,800	1,488	○	
03	普通作業員		人	0.03	1	20,500	615	○	
	その他		式	1	0.23	2,103	483.69		
	計						2,768.94		
	耐火被覆	吹付ロックウール t=25 1h耐火	m ²	1			930		代価表 0118
01	耐火被覆	吹付ロックウール t=25 1h耐火	m ²	1	1.04	900	936		
	計						936		
	耐火被覆	吹付ロックウール t=45 2h耐火	m ²	1			1,250		代価表 0119
01	耐火被覆	吹付ロックウール t=45 2h耐火	m ²	1	1.04	1,210	1,258.4		
	計						1,258.4		

鉄骨									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	耐火塗装	1h耐火	m ²	1			7,480		代価表 0120
01	耐火塗装	1h耐火	m ²	1	1.04	7,200	7,488		
	計						7,488		
	耐火塗装	2h耐火	m ²	1			21,800		代価表 0121
01	耐火塗装	2h耐火	m ²	1	1.04	21,000	21,840		
	計						21,840		
	H形鋼	SN400B H-440×300×11×18	t	1			129,000		代価表 0122
01	H形鋼 無規格	広幅:高350以下,中幅:高500以下, 細幅:高500以下	t	1	1	122,000	122,000		
02	H形鋼 規格≠スト	SN400B	t	1	1	7,000	7,000		
	計						129,000		

鉄骨									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	H形鋼	SN400B H-450×200×9×14	t	1			129,000		代価表 0123
01	H形鋼 無規格	広幅:高350以下,中幅:高500以下, 細幅:高500以下	t	1	1	122,000	122,000		
02	H形鋼 規格マスタ	SN400B	t	1	1	7,000	7,000		
	計						129,000		
	H形鋼	SN400B H-488×300×11×18	t	1			129,000		代価表 0124
01	H形鋼 無規格	広幅:高350以下,中幅:高500以下, 細幅:高500以下	t	1	1	122,000	122,000		
02	H形鋼 規格マスタ	SN400B	t	1	1	7,000	7,000		
	計						129,000		
	H形鋼	SN400B H-500×200×10×16	t	1			129,000		代価表 0125
01	H形鋼 無規格	広幅:高350以下,中幅:高500以下, 細幅:高500以下	t	1	1	122,000	122,000		
02	H形鋼 規格マスタ	SN400B	t	1	1	7,000	7,000		
	計						129,000		

代価表

鉄骨									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	鋼板・切板	SN490C PL-32.0	t	1			170,000		代価表 0126
01	鋼板 厚板 無規格	12, 16, 19, 20, 25×定尺	t	1	1	145,000	145,000		
02	鋼板 規格マスタ	SN490C 16≤t≤40	t	1	1	23,000	23,000		
03	鋼板 厚みマスタ	12≤t≤25mm ベース 5mm又はその端数ごと	t	1	2	1,000	2,000		
	計						170,000		
	鋼板・切板	SN490C PL-36.0	t	1			170,000		代価表 0127
01	鋼板 厚板 無規格	12, 16, 19, 20, 25×定尺	t	1	1	145,000	145,000		
02	鋼板 規格マスタ	SN490C 16≤t≤40	t	1	1	23,000	23,000		
03	鋼板 厚みマスタ	12≤t≤25mm ベース 5mm又はその端数ごと	t	1	2	1,000	2,000		
	計						170,000		

防水								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	アスファルト防水	D-11(露出絶縁断熱) 平場 押出ポリスチレン3種bスチン付	m ²	1			6,960	代価表 0128
01	アスファルト防水	D-1(露出絶縁) 平場	m ²	1	1	5,160	5,160	
02	アスファルト防水	A1-1(保護密着断熱) 平場 絶縁シート含 押出ポリスチレン3種bスチン付	m ²	1	1	6,060	6,060	
03	アスファルト防水	A-1(保護密着) 平場 絶縁シート含	m ²	▲1	1	4,260	▲4,260	
	計						6,960	
	アスファルト防水	D1-1(露出絶縁断熱) 立上り部	m ²	1			6,190	代価表 0129
01	アスファルト防水	D-1(露出絶縁) 立上り部	m ²	1	1	6,190	6,190	
	計						6,190	
	塗膜防水	X-2(ウレタン系) 平面	m ²	1			4,960	代価表 0130
01	塗膜防水	X-2(ウレタン系) 平面	m ²	1	1	4,960	4,960	代価表 0476
	計						4,960	

代価表

防水								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	塗膜防水	X-2(ウレタン系) 立上り面	m ²	1			5,840	代価表 0131
01	塗膜防水	X-2(ウレタン系) 立上り面	m ²	1	1	5,840	5,840	代価表 0477
	計						5,840	
	シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 80×30	m	1			2,250	代価表 0132
01	シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 30×10	m	1	1	650	650	
02	シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 30×10	m	1	16	650	10,400	
03	シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 25×10	m	▲1	16	550	▲8,800	
	計						2,250	
	塗膜防水	ケイ酸質系 平面	m ²	1			1,710	代価表 0133
01	塗膜防水	ケイ酸質系 平面	m ²	1	1.02	1,680	1,713.6	
	計						1,713.6	

[illegible]

代価表

[illegible]

木工								
No	名 称	摘 要	单 位	数 量	乘 率	单 価	金 額	備 考
	返却材内 壁下地	杉 45×36	m ²	1			3,830	代価表 0137
01	構造材	杉 1等 平割材	m ³	0.0051	1	109,000	555.9	
02	間仕切軸組	施工手間	m ²	1	1	3,280	3,280	
	計						3,835.9	
	返却材内 木胴縁組	杉 36×18 @450	m ²	1			1,940	代価表 0138
01	構造材	杉 1等 平割材	m ³	0.00272	1	109,000	296.48	
02	胴縁	施工手間	m ²	1	1	1,650	1,650	
	計						1,946.48	
	蹴込木下地	米母 35×45 @187.5	m ²	1			3,080	代価表 0139
01	構造材	米母 1等 平割材	m ³	0.01158	1	124,000	1,435.92	
02	胴縁	施工手間	m ²	1	1	1,650	1,650	
	計						3,085.92	

代価表

[illegible]

[illegible]

代価表

[illegible]

○は「その他」の率対象

代価表

177

金属								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
01	受壁 下地フス張り	壁 フタルス張り 平ラSF500	m ²	1			1,010	代価表 0146
	下地フス張り	壁 フタルス張り 平ラSF500	m ²	1	1	1,010	1,010	
	計						1,010	
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 980×1850mm程度	か所	1			7,290	代価表 0147
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1	0.9551	7,640	7,296.96	
	計						7,296.96	
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1000×1850mm程度	か所	1			7,320	代価表 0148
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1	0.95918	7,640	7,328.13	
	計						7,328.13	
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1030×1850mm程度	か所	1			7,370	代価表 0149
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1	0.96531	7,640	7,374.96	
	計						7,374.96	

代価表

金属								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×1910mm程度	か所	1			7,740	代価表 0150
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1	0.96538	8,020	7,742.34	
	計						7,742.34	
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1300×1900mm程度	か所	1			7,860	代価表 0151
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1	0.98077	8,020	7,865.77	
	計						7,865.77	
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1300×1910mm程度	か所	1			7,890	代価表 0152
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1	0.98462	8,020	7,896.65	
	計						7,896.65	
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1300×2000mm程度	か所	1			8,170	代価表 0153
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1	1.01923	8,020	8,174.22	
	計						8,174.22	

金属									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1400×1850mm程度	か所	1			7,860		代価表 0154
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1	0.98077	8,020	7,865.77		
	計						7,865.77		
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1600×2000mm程度	か所	1			8,630		代価表 0155
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1	1.07692	8,020	8,636.89		
	計						8,636.89		
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1700×1900mm程度	か所	1			8,060		代価表 0156
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	0.94828	8,500	8,060.38		
	計						8,060.38		
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×1870mm程度	か所	1			8,110		代価表 0157
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	0.95517	8,500	8,118.94		
	計						8,118.94		

代価表

金属									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1850×1850mm程度	か所	1			8,130		代価表 0158
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	0.9569	8,500	8,133.65		
	計						8,133.65		
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ｼﾞｬｸ等四方補強 300×300mm程度	か所	1			3,870		代価表 0159
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ｼﾞｬｸ等四方補強 200×400mm程度	か所	1	1	3,870	3,870		
	計						3,870		
	軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H50～530程度	m	1			1,660		代価表 0160
01	軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	m	1	1	1,660	1,660		
	計						1,660		
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 150φ程度 ﾎｰﾄﾞ等切込み共	か所	1			1,170		代価表 0161
01	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 150×150mm程度 ﾎｰﾄﾞ等切込み共	か所	1	1	1,170	1,170		
	計						1,170		

金属								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
01	軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 220φ程度 ボート等切込み共	か所	1			690	代価表 0162
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 300×300mm程度 ボート等切込み共	か所	1	0.575	1,200	690	
	計						690	
01	壁点検口	7φ製 300角	か所	1			5,010	代価表 0163
	壁点検口	7φ製 300角	か所	1	1.03	4,870	5,016.1	
	計						5,016.1	
01	軽量鉄骨天井開口部補強	25形(屋外) 150φ程度 ボート等切込み共	か所	1			1,640	代価表 0164
	軽量鉄骨天井開口部補強	25形(屋外) 150×150mm程度 ボート等切込み共	か所	1	1	1,640	1,640	
	計						1,640	
01	軽量鉄骨天井開口部補強	25形(屋外) 220φ程度 ボート等切込み共	か所	1			970	代価表 0165
	軽量鉄骨天井開口部補強	25形(屋外) 300×300mm程度 ボート等切込み共	か所	1	0.575	1,700	977.5	
	計						977.5	

代価表

金属								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
01	軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H1000	m	1			3,320	代価表 0166
	軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H300~500程度	m	1	2	1,660	3,320	
	計						3,320	
01	軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 640×1700mm程度 ボート等切込み共	か所	1			3,130	代価表 0167
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 300×2500mm程度 ボート等切込み共	か所	1	0.83571	3,750	3,133.91	
	計						3,133.91	

左官								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	㎡	1			540	代価表 0168
01	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	1	1	540	540	
	計						540	
	屋根2 均しモルタル塗り	金ごて 屋根下地 厚20	㎡	1			1,900	代価表 0169
01	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	㎡	1	1	2,170	2,170	
02	モルタル(材料費)	1:3	m3	▲0.01	1	26,500	▲265	代価表 0482
	計						1,905	
	受壁 ラスモルタル塗り	金ごて 厚40	㎡	1			4,070	代価表 0170
01	壁ラスモルタル塗り	金ごて 平ラス下地 厚15	㎡	1	1	3,410	3,410	代価表 0483
02	モルタル(材料費)	1:3	m3	0.025	1	26,500	662.5	代価表 0482
	計						4,072.5	

代価表

左官								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	受壁 ラスモルタル塗り	金ごて 厚80	㎡	1			5,130	代価表 0171
01	壁ラスモルタル塗り	金ごて 平ラス下地 厚15	㎡	1	1	3,410	3,410	代価表 0483
02	モルタル(材料費)	1:3	m3	0.065	1	26,500	1,722.5	代価表 0482
	計						5,132.5	
	防水形 複層塗材 E	コンクリート面 凸部処理 吹付け フッ素系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費共	㎡	1			2,980	代価表 0172
01	防水形 複層塗材 E	コンクリート面 凸部処理 吹付け フッ素系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	㎡	1	1	2,640	2,640	代価表 0484
02	下地調整費	コンクリート面 屋内外 C-1	㎡	1	1	340	340	
	計						2,980	
	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 塗床下地	㎡	1			540	代価表 0173
01	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	1	1	540	540	
	計						540	

左官								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
01	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて フォーリング下地	m ²	1			440	代価表 0174
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 厚張物下地	m ²	1	1	440	440	
	計						440	
01	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて セルフベリング下地	m ²	1			540	代価表 0175
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	1	1	540	540	
	計						540	
01	床 セルフベリング	厚10 セメント系	m ²	1			1,700	代価表 0176
	床 セルフベリング	厚10 セメント系	m ²	1	1	1,700	1,700	代価表 0485
	計						1,700	
01	床モルタル塗り	金ごて 踊場板下地 厚30	m ²	1			2,170	代価表 0177
	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	1	1	2,170	2,170	
	計						2,170	

代価表

左官								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
01	床防水モルタル塗り	金ごて 塗膜防水下地 厚35	m ²	1			2,400	代価表 0178
	床防水モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	1	1	2,400	2,400	代価表 0486
	計						2,400	
01	書架部レール下モルタル充填	金ごて W=260 厚40	m	1			3,460	代価表 0179
	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅340	m	1	1	3,640	3,640	
02	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	▲0.08	1	2,170	▲173.6	
	計						3,466.4	
01	書架部レール下モルタル充填	金ごて W=300 厚40	m	1			3,550	代価表 0180
	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅340	m	1	1	3,640	3,640	
02	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	▲0.04	1	2,170	▲86.8	
	計						3,553.2	

代価表

182

左官								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	EV枠周囲 モルタル充填		m	1			820	代価表 0181
01	建具周囲 モルタル充填	内部建具	m	1	1	820	820	
	計						820	
	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅120	m	1			400	代価表 0182
01	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	500	500	
02	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	▲0.18	1	540	▲97.2	
	計						402.8	
	レベル調整モルタル	W50×H75	m	1			820	代価表 0183
01	建具周囲 モルタル充填	内部建具	m	1	1	820	820	
	計						820	

代価表

建具								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	複層ガラス	LE5+A6+FL5 特寸2.0㎡以下 シーリング 清掃共	m ²	1			13,100	代価表 0184
01	複層ガラス	Low-e5+A6+FL5 特寸2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	1	1	10,800	10,800	代価表 0487
02	ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	m ²	1	1	1,900	1,900	
03	ガラス清掃		m ²	1	1	410	410	
	計						13,110	
	複層ガラス	LE6+A6+FL6 特寸2.0㎡以下 シーリング 清掃共	m ²	1			15,000	代価表 0185
01	複層ガラス	Low-e6+A6+FL6 特寸2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	1	1	12,700	12,700	代価表 0488
02	ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	m ²	1	1	1,900	1,900	
03	ガラス清掃		m ²	1	1	410	410	
	計						15,010	

建具								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	複層ガラス	LE6+A6+FL6 特寸4.0㎡以下 シーリング 清掃共	㎡	1			14,800	代価表 0186
01	複層ガラス	Low-e6+A6+FL6 特寸4.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	1	1	13,200	13,200	代価表 0489
02	ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格4.45㎡以下	㎡	1	1	1,250	1,250	
03	ガラス清掃		㎡	1	1	410	410	
	計						14,860	
	複層ガラス	FG4+A6+FL5 特寸2.0㎡以下 シーリング 清掃共	㎡	1			23,900	代価表 0187
01	複層ガラス	FG4+A6+FL5 特寸2.0㎡以下 シーリング 清掃別途	㎡	1	1	21,600	21,600	
02	ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	㎡	1	1	1,900	1,900	
03	ガラス清掃		㎡	1	1	410	410	
	計						23,910	

代価表

建具								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	複層ガラス	FW6.8+A6+FL6 特寸2.0㎡以下 シーリング 清掃共	㎡	1			39,200	代価表 0188
01	複層ガラス	FW6.8+A6+FL6 特寸2.0㎡以下 シーリング 清掃別途	㎡	1	1	36,900	36,900	
02	ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	㎡	1	1	1,900	1,900	
03	ガラス清掃		㎡	1	1	410	410	
	計						39,210	
	アクリル板	厚5.0 クリア シーリング 清掃共	㎡	1			8,980	代価表 0189
01	アクリル板(材料費)	厚5.0 クリア	㎡	1.03	1	5,200	5,356	○ 代価表 0490
02	ガラス工		人	0.09	1	24,400	2,196	○
	その他		式	1	0.19	7,552	1,434.88	
	計						8,986.88	
	飛散防止フィルム		㎡	1			6,120	代価表 0190
01	飛散防止フィルム		㎡	1	1.02	6,000	6,120	
	計						6,120	

建具								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	複層ガラス	LE6+A6+FL8 特寸2.0㎡以下 シーリング 清掃共	㎡	1			44,100	代価表 0191
01	複層ガラス	Low-E6+A6+FL8 特寸2.0㎡以下 シーリング 清掃別途	㎡	1	1	41,800	41,800	
02	ガラスとめ(シーリング)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	㎡	1	1	1,900	1,900	
03	ガラス清掃		㎡	1	1	410	410	
	計						44,110	
	複層ガラス	LE6+A6+FL8 特寸4.0㎡以下 シーリング 清掃共	㎡	1			44,900	代価表 0192
01	複層ガラス	Low-E6+A6+FL8 特寸4.0㎡以下 シーリング 清掃別途	㎡	1	1	43,300	43,300	
02	ガラスとめ(シーリング)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格4.45㎡以下	㎡	1	1	1,250	1,250	
03	ガラス清掃		㎡	1	1	410	410	
	計						44,960	

代価表

塗装								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	D P塗り	珪藻面 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	㎡	1			1,770	代価表 0193
01	D P塗り	鉄鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	㎡	1	1	1,770	1,770	
	計						1,770	
	撥水材塗布	コンクリート面	㎡	1			2,050	代価表 0194
01	撥水材塗布	コンクリート面	㎡	1	1.04	1,980	2,059.2	
	計						2,059.2	
	SOP塗り	銅製建具面 - 塗料1種 錆止共	㎡	1			1,120	代価表 0195
01	SOP塗り	銅製建具面 - 塗料1種 錆止別途	㎡	1	1	720	720	
02	錆止め塗料塗り	銅製建具面(屋内外) 工程A種 塗料A種 現場2回目 1回目別途	㎡	1	1	400	400	
	計						1,120	

内外装									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
01	返却 ^ホ ス内床 耐水合板張り	I類 厚12	㎡	1			2,260		代価表 0196
	床 フッ合板張り	I類 厚12	㎡	1	1	2,260	2,260		代価表 0491
	計						2,260		
	返却 ^ホ ス内床 カルタ	厚50	㎡	1			3,910		代価表 0197
01	硬質カルタフォーム 保温材(材料費)	厚50	㎡	1.05	1	1,660	1,743	○	代価表 0492
02	セメント(材料費)		kg	7	1	10	70		代価表 0493
03	接着剤(材料費)	断熱材用	kg	0.5	1	520	260	○	代価表 0494
04	内装工		人	0.033	1	26,700	881.1	○	
05	普通作業員		人	0.017	1	20,500	348.5	○	
	その他		式	1	0.19	3,232.6	614.19		
	計						3,916.79		

内外装									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	返却 ^ホ ス内壁 パネボード	ラバーマット張り	㎡	1			11,500		代価表 0198
01	壁 せっこうボード ^ホ 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 銅製、木、ボード ^ホ 下地 突付け	㎡	1	1	880	880		
02	パネボード ^ホ (材料費)	ラバーマット張り	㎡	1	1	10,800	10,800		
03	石膏ボード ^ホ (材料費)	厚9.5 準不燃	㎡	▲1	1	170	▲170		代価表 0495
	計						11,510		
	返却 ^ホ ス内壁 耐水合板張り	I類 厚12	㎡	1			3,180		代価表 0199
01	フッ合板(材料費)	I類 厚12	㎡	1	1	1,230	1,230		代価表 0496
02	壁合板	施工手間	㎡	1	1	1,950	1,950		
	計						3,180		

内外装								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	返却ボスト内 壁 クラタ	厚50	㎡	1			3,910	代価表 0200
01	硬質ウレタンフォーム 保温材(材料費)	厚50	㎡	1.05	1	1,660	1,743	○ 代価表 0492
02	セメント(材料費)		kg	7	1	10	70	代価表 0493
03	接着剤(材料費)	断熱材用	kg	0.5	1	520	260	○ 代価表 0494
04	内装工		人	0.033	1	26,700	881.1	○
05	普通作業員		人	0.017	1	20,500	348.5	○
	その他		式	1	0.19	3,232.6	614.19	
	計						3,916.79	
	梁型 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ハズ)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボート下地 突付け	㎡	1			1,880	代価表 0201
01	壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ハズ)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボート下地 突付け	㎡	1	1	1,880	1,880	
	計						1,880	

代価表

内外装								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	天井 断熱材吹付	現場発泡ウレタンフォーム 厚25	㎡	1			1,320	代価表 0202
01	壁・天井 断熱材吹付	現場発泡ウレタンフォーム 厚25	㎡	1	1	1,320	1,320	代価表 0497
	計						1,320	
	ビニル床シート(VS2)	ノンワックス 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	㎡	1			2,840	代価表 0203
01	ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	㎡	1	1	2,090	2,090	
02	ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS	㎡	▲1	1	1,290	▲1,290	
03	ビニル床シート(VS2) (材料費)	ノンワックス 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS	㎡	1	1	2,040	2,040	
	計						2,840	
	階段ビニル床シート (VS2)	ノンワックス 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	㎡	1			3,220	代価表 0204
01	階段ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS	㎡	1	1	2,470	2,470	
02	ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS	㎡	▲1	1	1,290	▲1,290	
03	ビニル床シート(VS2) (材料費)	ノンワックス 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS	㎡	1	1	2,040	2,040	
	計						3,220	

内外装								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ビニル床シート (VS3)	ノックス 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	m ²	1			3,470	代価表 0205
01	ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	m ²	1	1	2,090	2,090	
02	ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS	m ²	▲1	1	1,290	▲1,290	
03	ビニル床シート (VS3) (材料費)	ノックス 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS	m ²	1	1	2,670	2,670	
	計						3,470	
	ビニル床シート (VS7)	防臭性 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	m ²	1			3,790	代価表 0206
01	ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	m ²	1	1	2,200	2,200	
02	ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS	m ²	▲1	1	1,290	▲1,290	
03	ビニル床シート (VS7) (材料費)	防臭性 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS	m ²	1	1	2,880	2,880	
	計						3,790	

代価表

内外装								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	床 構造用合板張り	厚12	m ²	1			2,160	代価表 0207
01	構造用合板 (材料費)	厚12	m ²	1.05	1	1,070	1,123.5	代価表 0498
02	畳下床板	施工手間	m ²	1	1	1,040	1,040	
	計						2,163.5	
	ビニル床シート (VS7) 立上り	防臭性 H=100 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	m	1			370	代価表 0208
01	ビニル床シート (VS7)	防臭性 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	m ²	0.1	1	3,790	379	代価表 0206
	計						379	
	壁 耐水合板張り	I 類 厚12	m ²	1			3,180	代価表 0209
01	珪藻土合板 (材料費)	I 類 厚12	m ²	1	1	1,230	1,230	代価表 0496
02	壁合板	施工手間	m ²	1	1	1,950	1,950	
	計						3,180	

内外装								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	壁 断熱材吹付け	現場発泡ウレタンフォーム 厚25	㎡	1			1,320	代価表 0210
01	壁・天井 断熱材吹付	現場発泡ウレタンフォーム 厚25		1	1	1,320	1,320	代価表 0497
	計						1,320	
	外部建具廻り ロックール充填		m	1			410	代価表 0211
01	デッキプレート収め	ロックール吹付け	m	1	1	410	410	代価表 0500
	計						410	
	床スラブ取合 眉間塞ぎ		m	1			800	代価表 0212
01	層間取合い ロックール充填	60×150	m	1	1	800	800	代価表 0509
	計						800	

代価表

エント及びその他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	屋根3 路台	U字側溝300A L=1000 敷コ ^レ Δt=15	か所	1			5,490	代価表 0213
01	U字側溝(材料費)	300A		1	1	2,250	2,250	代価表 0501
02	コ ^レ Δ敷き	厚15	㎡	0.3	1	10,800	3,240	
	計						5,490	
	通気管	VP100 φ W=500	か所	1			970	代価表 0214
01	硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)	VP100 φ		0.5	1	980	490	代価表 0502
02	スリーブ取付手間		か所	1	1	480	480	代価表 0503
	計						970	
	通気管	VP100 φ W=600	か所	1			1,060	代価表 0215
01	硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)	VP100 φ		0.6	1	980	588	代価表 0502
02	スリーブ取付手間		か所	1	1	480	480	代価表 0503
	計						1,068	

エント及びその他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	連通管	VP100φ 半割 W=500	か所	1			720		代価表 0216
01	硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)	VP100φ	m	0.5	0.5	980	245		代価表 0502
02	スリーブ取付手間		か所	1	1	480	480		代価表 0503
	計						725		
	連通管	VP100φ 半割 W=600	か所	1			770		代価表 0217
01	硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)	VP100φ	m	0.6	0.5	980	294		代価表 0502
02	スリーブ取付手間		か所	1	1	480	480		代価表 0503
	計						774		
	身障者用補助手摺	壁付L型 L=700+700	か所	1			21,100		代価表 0218
01	手摺 I-401	MAIハウス L型 L700*600	か所	1	1	21,100	21,100		
	計						21,100		

代価表

エント及びその他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	身障者用補助手摺	壁付L型(多目的便所用) L=700+700 D=230	か所	1			21,100		代価表 0219
01	手摺 I-401	MAIハウス L型 L700*600	か所	1	1	21,100	21,100		
	計						21,100		
	身障者用補助手摺	跳上げ式 L=700	か所	1			58,000		代価表 0220
01	手摺 I-401	MAIハウス 可動式 L750	か所	1	1	58,000	58,000		
	計						58,000		

代価表

190

仕上撤去									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	外壁 ガルバリウム鋼板撤去	集積共	㎡	1			820		代価表 0221
01	板金工		人	0.09	0.3	24,500	661.5	○	
	その他		式	1	0.25	661.5	165.37		
	計						826.87		
32	WC案内2撤去	W300×H300 表示基板:7ヶ所 集積共	か所	1			600		代価表 0222
01	内装工		人	0.06	0.3	26,700	480.6	○	
	その他		式	1	0.25	480.6	120.15		
	計						600.75		
51	WC案内4撤去	W200×H200 表示基板:7ヶ所 集積共	か所	1			600		代価表 0223
01	内装工		人	0.06	0.3	26,700	480.6	○	
	その他		式	1	0.25	480.6	120.15		
	計						600.75		

代価表

仕上撤去									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
62	内照式サイン撤去	集積共	か所	1			600		代価表 0224
01	内装工		人	0.06	0.3	26,700	480.6	○	
	その他		式	1	0.25	480.6	120.15		
	計						600.75		
	配管架台A撤去	W750×H950 L-75×75×6 チェッカープレート3.2・足元を2ヶ所詰め共 集積共	組	1			1,340		代価表 0225
01	特殊作業員		人	0.034	0.3	23,600	240.72	○	
02	普通作業員		人	0.136	0.3	20,500	836.4	○	
	その他		式	1	0.25	1,077.12	269.28		
	計						1,346.4		

○は「その他」の率対象

代価表

191

仕上撤去								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	配管架台B撤去	W640×H1500 C-100×50×t5・L-100×75×t10 足元材外詰め共 集積共	組	1			1,100	代価表 0226
01	特殊作業員		人	0.028	0.3	23,600	198.24	○
02	普通作業員		人	0.112	0.3	20,500	688.8	○
	その他		式	1	0.25	887.04	221.76	
	計						1,108.8	
	配管架台C撤去	W600×H450 L-75×75×t6 足元材外詰め共 集積共	組	1			1,100	代価表 0227
01	特殊作業員		人	0.028	0.3	23,600	198.24	○
02	普通作業員		人	0.112	0.3	20,500	688.8	○
	その他		式	1	0.25	887.04	221.76	
	計						1,108.8	

代価表

仕上撤去								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	配管架台D撤去	H=800 C-100×50×t5 あと施工アーカー共 集積共	組	1			1,100	代価表 0228
01	特殊作業員		人	0.028	0.3	23,600	198.24	○
02	普通作業員		人	0.112	0.3	20,500	688.8	○
	その他		式	1	0.25	887.04	221.76	
	計						1,108.8	
	配管架台E撤去	H=1000 L-75×75×t6 あと施工アーカー共 集積共	組	1			1,100	代価表 0229
01	特殊作業員		人	0.028	0.3	23,600	198.24	○
02	普通作業員		人	0.112	0.3	20,500	688.8	○
	その他		式	1	0.25	887.04	221.76	
	計						1,108.8	

○は「その他」の率対象

仕上撤去								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	配管架台撤去	W600×H450 C-75×75×t6 足元材外詰め共 集積共	組	1			1,100	代価表 0230
01	特殊作業員		人	0.028	0.3	23,600	198.24	○
02	普通作業員		人	0.112	0.3	20,500	688.8	○
	その他		式	1	0.25	887.04	221.76	
	計						1,108.8	
	鋼製両開き戸撤去	W1590×H2050 扉のみ 集積共	か所	1			5,210	代価表 0231
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	3.2595	1	1,600	5,215.2	
	計						5,215.2	
	鋼製両開き戸撤去	W1590×H1780 扉のみ 集積共	か所	1			4,520	代価表 0232
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	2.8302	1	1,600	4,528.32	
	計						4,528.32	

仕上撤去								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	避難器具撤去	W490×D390 避難はしご共 集積共	か所	1			2,650	代価表 0233
01	特殊作業員		人	0.3	0.3	23,600	2,124	○
	その他		式	1	0.25	2,124	531	
	計						2,655	
	SD-N1 鋼製上部がり、 バネ付親子扉撤去	W1270×H1570 扉のみ 集積共	か所	1			3,190	代価表 0234
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	1.9939	1	1,600	3,190.24	
	計						3,190.24	
	SD-N2 鋼製片開き扉	W770×H1800 扉のみ 集積共	か所	1			2,560	代価表 0235
01	鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m ²	1.386	1	1,850	2,564.1	
	計						2,564.1	

仕上撤去									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	段差解消プレート撤去	塩ビ製 W1200×D150×H0～50 集積共	か所	1			460		代価表 0236
01	左官		人	0.05	0.3	24,800	372	○	
	その他		式	1	0.25	372	93		
	計						465		
	配管架台G撤去	W600×H1050 L-75×75×t6 足元モルタル詰め共 集積共	組	1			1,340		代価表 0237
01	特殊作業員		人	0.034	0.3	23,600	240.72	○	
02	普通作業員		人	0.136	0.3	20,500	836.4	○	
	その他		式	1	0.25	1,077.12	269.28		
	計						1,346.4		

仕上撤去									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	配管架台H撤去	W640×H1100 C-100×50×t5 L-100×100×t10 足元モルタル詰め共 集積共	組	1			1,100		代価表 0238
01	特殊作業員		人	0.028	0.3	23,600	198.24	○	
02	普通作業員		人	0.112	0.3	20,500	688.8	○	
	その他		式	1	0.25	887.04	221.76		
	計						1,108.8		
	冷却塔基礎撤去	コンクリート造 2300×11500×H300 H-100×150×6.9×10 L=1970 8本 集積共	か所	1			108,200		代価表 0239
01	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	2.925	1	2,060	6,025.5		
02	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧碎機・ブレーカー併用	m3	7.935	1	10,700	84,904.5		
03	鉄骨軸組とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.57839	1	30,000	17,351.7		
	計						108,281.7		

仕上撤去									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	階段滑り止め金物撤去	ステンレス製 集積共	m	1			530		代価表 0240
01	左官		人	0.05	0.3	28,400	426	○	
	その他		式	1	0.25	426	106.5		
	計						532.5		
	既存塗膜除去	ケレン・清掃	m ²	1			1,080		代価表 0241
01	ケレン	床	m ²	1	1	770	770		
02	床清掃		m ²	1	1	310	310		
	計						1,080		
	AW-31 アルミ製引違い窓撤去	W1580×H1145 枠共 集積共	か所	1			5,730		代価表 0242
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	1.8091	1	3,170	5,734.84		
	計						5,734.84		

仕上撤去									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	AW-32A アルミ製引違い窓付き 底め殺し窓撤去	W750×H2380 枠共 集積共	か所	1			5,650		代価表 0243
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	1.785	1	3,170	5,658.45		
	計						5,658.45		
	AW-32B アルミ製引違い窓付き 底め殺し窓撤去	W750×H2380 枠共 集積共	か所	1			5,650		代価表 0244
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	1.785	1	3,170	5,658.45		
	計						5,658.45		
	AW-33 アルミ製引違い窓撤去	W750×H1735 枠共 集積共	か所	1			4,120		代価表 0245
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	1.30125	1	3,170	4,124.96		
	計						4,124.96		
	AD-31 アルミ製片開き扉撤去	W660×H1800 枠共 集積共	か所	1			4,390		代価表 0246
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	1.188	1	3,700	4,395.6		
	計						4,395.6		

仕上撤去								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	WD-31 木製片開き扉撤去	W900×H2225 枠共 集積共	か所	1			2,400	代価表 0247
01	木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	2.0025	1	1,200	2,403	
	計						2,403	
	WD-33 木製片開き扉撤去	W800×H1905 枠共 集積共	か所	1			1,820	代価表 0248
01	木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	1.524	1	1,200	1,828.8	
	計						1,828.8	
	WK-31 木製三方枠撤去	W800×H2200 枠のみ 集積共	か所	1			1,030	代価表 0249
01	木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	1.76	1	1,200	2,112	
02	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m ²	▲1.76	1	610	▲1,073.6	
	計						1,038.4	

代価表

仕上撤去								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	WK-32 木製三方枠撤去	W1800×H2200 枠のみ 集積共	か所	1			2,330	代価表 0250
01	木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	3.96	1	1,200	4,752	
02	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m ²	▲3.96	1	610	▲2,415.6	
	計						2,336.4	
	TB-31 トイレブース撤去	W4005×H2400 D=1525×3枚 集積共	か所	1			14,800	代価表 0251
01	木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	14.187	1	1,050	14,896.35	
	計						14,896.35	
	ステンレス幅木撤去	集積共	m	1			510	代価表 0252
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	510	510	
	計						510	

仕上撤去								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	ビッド壁レガ撤去	集積共	m3	1			17,500	代価表 0253
01	れんが撤去	コンクリートレガ 集積共	m3	1	1	17,500	17,500	
	計						17,500	
	木製パネーション撤去	W6030×H2114 枠共 集積共	か所	1			13,400	代価表 0254
01	木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	12.84255	1	1,050	13,484.67	
	計						13,484.67	
	鏡撤去	W2000×H700程度 集積共	か所	1			1,170	代価表 0255
01	鏡施工手間	W600×H800程度	か所	1	0.3	3,930	1,179	代価表 0518
	計						1,179	
	配管パナ面台撤去	クシボストフォーム W=150 集積共	m	1			510	代価表 0256
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	510	510	
	計						510	

代価表

仕上撤去								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	身障者用補助手摺撤去	壁付I型 集積共	か所	1			4,420	代価表 0257
01	特殊作業員		人	0.5	0.3	23,600	3,540	○
	その他		式	1	0.25	3,540	885	
	計						4,425	
	身障者用補助手摺撤去	壁付L型 集積共	か所	1			4,420	代価表 0258
01	特殊作業員		人	0.5	0.3	23,600	3,540	○
	その他		式	1	0.25	3,540	885	
	計						4,425	
	洗面カウンター撤去	人造大理石 W2200×D450程度 集積共	か所	1			2,650	代価表 0259
01	特殊作業員		人	0.3	0.3	23,600	2,124	○
	その他		式	1	0.25	2,124	531	
	計						2,655	

代価表

197

仕上撤去									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	仮設庇 ポリ波板撤去	集積共	m ²	1			350		代価表 0260
01	板金工		人	0.03	0.3	24,500	220.5	○	
02	普通作業員		人	0.01	0.3	20,500	61.5	○	
	その他		式	1	0.25	282	70.5		
	計						352.5		
	仮設庇 下地撤去	母屋:木製 35×45 @340 垂木:木製 35×45 @910 受桟:木製 35×45 @620 集積共	m ²	1			220		代価表 0261
01	大工		人	0.016	0.3	23,900	114.72	○	
02	普通作業員		人	0.01	0.3	20,500	61.5	○	
	その他		式	1	0.25	176.22	44.05		
	計						220.27		

代価表

仕上撤去									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	仮設庇 サッシ下水切撤去	フッ素カハバ [®] リウム鋼板 集積共	m	1			1,230		代価表 0262
01	特殊作業員		人	0.14	0.3	23,600	991.2	○	
	その他		式	1	0.25	991.2	247.8		
	計						1,239		
	仮設庇 雨押え撤去	フッ素カハバ [®] リウム鋼板 集積共	m	1			1,230		代価表 0263
01	特殊作業員		人	0.14	0.3	23,600	991.2	○	
	その他		式	1	0.25	991.2	247.8		
	計						1,239		
	身障者用補助手摺 撤去	ステンレス製34φ L=800 集積共	か所	1			4,420		代価表 0264
01	特殊作業員		人	0.5	0.3	23,600	3,540	○	
	その他		式	1	0.25	3,540	885		
	計						4,425		

○は「その他」の率対象

仕上撤去									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
C	案内サイン撤去	ステン製自立サイン W900×H1535 基礎共 集積共	か所	1			2,940		代価表 0265
01	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧碎機・ブレーカー併用	m3	0.105	1	10,700	1,123.5		
02	特殊作業員		人	0.046	0.3	23,600	325.68	○	
03	普通作業員		人	0.184	0.3	20,500	1,131.6	○	
	その他		式	1	0.25	1,457.28	364.32		
	計						2,945.1		
1	休憩室サイン撤去	W200×H200 表示基板:7割t3.0 集積共	か所	1			600		代価表 0266
01	内装工		人	0.06	0.3	26,700	480.6	○	
	その他		式	1	0.25	480.6	120.15		
	計						600.75		

代価表

仕上撤去									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
3	自照式掲示板撤去	W1280×H910 表示基板:SUS1.5加工 集積共	か所	1			3,500		代価表 0267
01	内装工		人	0.35	0.3	26,700	2,803.5	○	
	その他		式	1	0.25	2,803.5	700.87		
	計						3,504.37		
4	カウンターサイン撤去	W1200×H200 集積共	か所	1			600		代価表 0268
01	内装工		人	0.06	0.3	26,700	480.6	○	
	その他		式	1	0.25	480.6	120.15		
	計						600.75		
5	AEDサイン撤去	W200×H200 表示基板:7割t3.0 集積共	か所	1			600		代価表 0269
01	内装工		人	0.06	0.3	26,700	480.6	○	
	その他		式	1	0.25	480.6	120.15		
	計						600.75		

仕上撤去									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
6	休憩室 ϕ 2撤去	W200×H200 表示基板:7 ϕ 1 ϕ 3.0 集積共	か所	1			600		代価表 0270
01	内装工		人	0.06	0.3	26,700	480.6	○	
	その他		式	1	0.25	480.6	120.15		
	計						600.75		
8	WVC撤去	W200×H200 表示基板:7 ϕ 1 ϕ 3.0 集積共	か所	1			600		代価表 0271
01	内装工		人	0.06	0.3	26,700	480.6	○	
	その他		式	1	0.25	480.6	120.15		
	計						600.75		
9	WC案内1撤去	W150×H500 表示基板:7 ϕ 1 ϕ 3.0 集積共	か所	1			600		代価表 0272
01	内装工		人	0.06	0.3	26,700	480.6	○	
	その他		式	1	0.25	480.6	120.15		
	計						600.75		

代価表

仕上撤去									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
10	MWCt' 外撤去	W200×H200 表示基板:7 ϕ 1 ϕ 3.0 集積共	か所	1			600		代価表 0273
01	内装工		人	0.06	0.3	26,700	480.6	○	
	その他		式	1	0.25	480.6	120.15		
	計						600.75		
11	HWCT' 外撤去	W200×H200 表示基板:7 ϕ 1 ϕ 3.0 集積共	か所	1			600		代価表 0274
01	内装工		人	0.06	0.3	26,700	480.6	○	
	その他		式	1	0.25	480.6	120.15		
	計						600.75		
12	休憩室案内 ϕ 2撤去	W200×H200 表示基板:7 ϕ 1 ϕ 3.0 集積共	か所	1			600		代価表 0275
01	内装工		人	0.06	0.3	26,700	480.6	○	
	その他		式	1	0.25	480.6	120.15		
	計						600.75		

代価表

200

仕上撤去									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
13	新聞室内材の撤去	W1000×H300 表示基板:77リht3.0 集積共	か所	1			600		代価表 0276
01	内装工		人	0.06	0.3	26,700	480.6	○	
	その他		式	1	0.25	480.6	120.15		
	計						600.75		
15	図書館入口材の撤去	W400×H200 表示基板:77リht3.0 集積共	か所	1			600		代価表 0277
01	内装工		人	0.06	0.3	26,700	480.6	○	
	その他		式	1	0.25	480.6	120.15		
	計						600.75		
22	パソコン資料室材の撤去	W260×H810 表示基板:77リht3.0 木製枠 集積共	か所	1			600		代価表 0278
01	内装工		人	0.06	0.3	26,700	480.6	○	
	その他		式	1	0.25	480.6	120.15		
	計						600.75		

代価表

仕上撤去									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
28	デジタル情報室材1の撤去	表示基板:77リht3.0 集積共	か所	1			600		代価表 0279
01	内装工		人	0.06	0.3	26,700	480.6	○	
	その他		式	1	0.25	480.6	120.15		
	計						600.75		
29	デジタル情報室材2の撤去	表示基板:77リht3.0 集積共	か所	1			600		代価表 0280
01	内装工		人	0.06	0.3	26,700	480.6	○	
	その他		式	1	0.25	480.6	120.15		
	計						600.75		
50	WC案内3/ガラス面の撤去	W600×H1350 集積共	か所	1			600		代価表 0281
01	内装工		人	0.06	0.3	26,700	480.6	○	
	その他		式	1	0.25	480.6	120.15		
	計						600.75		

○は「その他」の率対象

仕上改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	漆喰塗り	既設コンクリート面 下地調整共	㎡	1			1,920		代価表 0282
01	漆喰塗り		㎡	1	1	1,580	1,580		
02	下地調整費	コンクリート面 屋内外 C-1	㎡	1	1	340	340		
	計						1,920		
	上部覆い基礎	モルタル W450×D450×H50～130	か所	1			2,950		代価表 0283
01	異形鉄筋(SD295)	D10	t	1.88698	0.001	109,000	205.68		
02	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	1.8144	0.001	102,000	185.06		
03	あと施工アンカー	M10 下向き	本	9	1	180	1,620		代価表 0512
04	下地ラス張り	壁 マルラス張り 平ラスF500	㎡	0.162	1	1,140	184.68		
05	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚50～130	㎡	0.2025	1	3,760	761.4		代価表 0284
	計						2,956.82		

仕上改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚50～130	㎡	1			3,760		代価表 0284
01	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	㎡	1	1	2,170	2,170		
02	モルタル(材料費)	1:3	m3	0.06	1	26,500	1,590		代価表 0482
	計						3,760		
	上部覆い基礎	モルタル W450×D450×H180	か所	1			3,750		代価表 0285
01	異形鉄筋(SD295)	D10	t	2.51597	0.001	109,000	274.24		
02	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	2.4192	0.001	102,000	246.75		
03	あと施工アンカー	M10 下向き	本	9	1	180	1,620		代価表 0512
04	下地ラス張り	壁 マルラス張り 平ラスF500	㎡	0.324	1	1,140	369.36		
05	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚180	㎡	0.2025	1	6,140	1,243.35		代価表 0286
	計						3,753.7		

仕上改修								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚180	㎡	1			6,140	代価表 0286
01	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	㎡	1	1	2,170	2,170	
02	モルタル(材料費)	1:3	m3	0.15	1	26,500	3,975	代価表 0482
	計						6,145	
	コンクリート立上り	W150×H150 D13・あと施工アンカーD10 @200 シーリング 共	m	1			3,650	代価表 0287
01	異形鉄筋(SD295)	D10	t	1.0348	0.001	109,000	112.79	
02	鉄筋加工組立	小型構造物	t	0.995	0.001	102,000	101.49	
03	あと施工アンカー	M10 下向き	本	6	1	180	1,080	代価表 0512
04	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.0225	1	18,800	423	
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	0.0225	1	7,450	167.62	
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	㎡	0.3	1	4,540	1,362	
07	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1	1	410	410	代価表 0288
	計						3,656.9	

仕上改修								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1			410	代価表 0288
01	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	500	500	
02	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	▲0.15	1	540	▲81	
	計						419	
	D P塗り 改修仕様	銅製建具面 1級 下塗り 共	㎡	1			2,450	代価表 0289
01	D P塗り 改修仕様	亜鉛めっき鋼面 1級 下塗り 共	㎡	1	1	2,450	2,450	代価表 0513
	計						2,450	
	床石張り 一時撤去・再取付		㎡	1			15,900	代価表 0290
01	床タイル張り	大型床タイル張 施工手間 - 200mm角 敷きモルタル 共	㎡	1	1.4	11,400	15,960	
	計						15,960	

仕上改修								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	客土	H=200 真砂土+土壌改良剤(50ℓ/m ²)	m ²	1			1,770	代価表 0291
01	埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	m ³	0.2	1	5,010	1,002	
02	土壌改良剤	ハ→肥料(50ℓ/m ²)	m ²	1	1	770	770	代価表 0511
	計						1,772	
	床薄塗もたれ塗り	金ごて ビニル系床材下地	m ²	1			1,480	代価表 0292
01	床もたれ塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	m ²	1	1	2,090	2,090	
02	モタル(材料費)	1:3	m ³	▲0.023	1	26,500	▲609.5	代価表 0482
	計						1,480.5	
	階段薄塗もたれ塗り	金ごて ビニル系床材下地	m ²	1			3,720	代価表 0293
01	階段もたれ塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	m ²	1	1	4,330	4,330	
02	モタル(材料費)	1:3	m ³	▲0.023	1	26,500	▲609.5	代価表 0482
	計						3,720.5	

代価表

仕上改修								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	誘導用及び 注意喚起用床材	点字ブロック 塩化ビニル製 300×300	か所	1			1,070	代価表 0294
01	誘導用及び 注意喚起用床材	点字ブロック 塩化ビニル製 300×300	m ²	0.09	1	11,900	1,071	
	計						1,071	
	ルーフレン	横型ろく屋根用 塗膜防水用 VP75 張掛け幅 100	か所	1			21,100	代価表 0295
01	ルーフレン	横型ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 VP75 張掛け幅 100	か所	1	1	21,100	21,100	
	計						21,100	
	硬質ポリ塩化 ビニル管とい(カ)	径150	m	1			7,270	代価表 0296
01	硬質ポリ塩化 ビニル管とい	径150	m	1	1	6,350	6,350	
02	硬質ポリ塩化 ビニル管(材料費)	VP150φ	m	▲1	1	2,130	▲2,130	代価表 0515
03	カー硬質ポリ塩化 ビニル管(材料費)	VP150φ	m	1	1	3,050	3,050	代価表 0516
	計						7,270	

仕上改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚20	m ²	1			3,800		代価表 0297
01	壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	m ²	1	1	3,940	3,940		
02	モルタル(材料費)	1:3	m ³	▲0.005	1	26,500	▲132.5		代価表 0482
	計						3,807.5		
	複層塗材 E	モルタル面 凸部処理 吹付け フッ素系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費共	m ²	1			2,980		代価表 0298
01	防水形 複層塗材 E	コンクリート面 凸部処理 吹付け フッ素系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	m ²	1	1	2,640	2,640		代価表 0484
02	下地調整費	コンクリート面 屋内外 C-1	m ²	1	1	340	340		
	計						2,980		
	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて セルフレベリング下地	m ²	1			540		代価表 0299
01	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	1	1	540	540		
	計						540		

代価表

仕上改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	壁 羽目板張り	シボシ練付	m ²	1			4,020		代価表 0300
01	壁 天然木化粧 合板張り	厚5.0	m ²	1	1	4,020	4,020		代価表 0519
	計						4,020		
	軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H1300程度	m	1			4,310		代価表 0301
01	軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	m	1	2.6	1,660	4,316		
	計						4,316		
	壁 羽目板張り 一時撤去・再取付	シボシ練付 美装共	m ²	1			3,130		代価表 0302
01	壁合板	施工手間	m ²	1	1.4	2,240	3,136		
	計						3,136		
	天井 羽目板張り 一時撤去・再取付	シボシ練付 美装共	m ²	1			1,020		代価表 0303
01	天井合板	施工手間	m ²	1	1.4	730	1,022		代価表 0521
	計						1,022		

仕上改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	木製幅木 一時撤去・再取付	木製 美装共	m	1			3,410		代価表 0304
01	幅木	施工手間	m	1	1.4	2,440	3,416		
	計						3,416		
	額縁 一時撤去・再取付	木製 美装共	m	1			2,330		代価表 0305
01	額縁(窓出入口)	施工手間	m	1	1.4	1,670	2,338		
	計						2,338		
	OS塗り 改修仕様	木部 下地調整RB種(新規面)	m ²	1			720		代価表 0306
01	OS塗り 改修仕様	木部 下地調整RB種(塗替え面)	m ²	1	1	720	720		
	計						720		
	C.L塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(新規面)	m	1			470		代価表 0307
01	C.L塗り 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(新規面)	m ²	0.4	1	1,180	472		
	計						472		

代価表

仕上改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	D.P塗り 改修仕様	7坪面 1級 下塗り共	m ²	1			2,940		代価表 0308
01	D.P塗り 改修仕様	鉄鋼面 1級 下塗り共	m ²	1	1	2,940	2,940		代価表 0524
	計						2,940		
7 WWCt' 外付け 一時撤去・再取付 内装工		W500×H200 表示基板:7列×3.0t 表示方法:シート切文字貼	か所	1			2,800		代価表 0309
01			人	0.06	1.4	26,700	2,242.8	○	
	その他		式	1	0.25	2,242.8	560.7		
	計						2,803.5		

[illegible]

代価表

付工事									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率別費	備 考
	EX-B 自立型a	W500×H1500 SUS鋼板板金加工ファ素樹脂焼付塗装 骨組:ST □-60×60×t3.2 錆止塗装 シート切文字貼+インクジェットシート貼 基礎共	か所	1			182,100		代価表 0311
01	根切り	小規模土工	m3	2.27	1	1,060	2,406.2		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	1.92	1	2,010	3,859.2		
03	敷きならし	締め固め共	m3	0.35	1	530	185.5		
04	砂利地盤	再生グラッサレン	m3	0.06	1	6,300	378		
05	異形鉄筋(SD295)	D10	t	11.39	0.001	109,000	1,241.51		
06	鉄筋加工組立	小型構造物	t	10.95	0.001	102,000	1,116.9		
07	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.29	1	18,800	5,452		
08	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	m3	0.03	1	7,940	238.2		
09	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	0.29	1	11,300	3,277		
10	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	m ²	1.71	1	4,540	7,763.4		
11	床コンクリート直均し 仕上げ	金こて 直均し仕上げ	m ²	0.45	1	540	243		
12	EX-B 自立型a	W500×H1500 SUS鋼板板金加工ファ素樹脂焼付塗装 骨組:ST □-60×60×t3.2 錆止塗装 シート切文字貼+インクジェットシート貼 基礎別塗	か所	1	1	156,000	156,000		

[illegible]

代価表

付添工事									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率別費	備 考
	EX-C 自立サイン	W600×600×H1500 SUS鋼板板金加工フッ素樹脂焼付塗装 骨組:ST □-60×60×t3.2 錆止塗装 シート切文字貼+インクジェットシート貼 基礎共	か所	1			365,500		代価表 0312
01	根切り	小規模土工	m3	3.2	1	1,060	3,392		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	2.49	1	2,010	5,004.9		
03	敷きならし	締め固め共	m3	0.71	1	530	376.3		
04	砂利地業	再生グラツシャー	m3	0.12	1	6,300	756		
05	異形鉄筋(SD295)	D10	t	21.9	0.001	109,000	2,387.1		
06	鉄筋加工組立	小型構造物	t	21.06	0.001	102,000	2,148.12		
07	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.59	1	18,800	11,092		
08	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	m3	0.06	1	7,940	476.4		
09	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	0.53	1	11,300	5,989		
10	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	m ²	2.5	1	4,540	11,350		
11	床コンクリート直均し 仕上げ	金こて 直均し仕上げ	m ²	1	1	540	540		
12	EX-C 自立サイン	W600×600×H1500 SUS鋼板板金加工フッ素樹脂焼付塗装 骨組:ST □-60×60×t3.2 錆止塗装 シート切文字貼+インクジェットシート貼 基礎別塗	か所	1	1	322,000	322,000		

[illegible]

代価表

解体									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率別費	備 考
01	S造上屋 とりこわし	人力 屋根・外壁共	m ²	1			4,500		代価表 0313
	S造上屋 とりこわし	人力 軽量級 屋根・外壁共	m ²	1	1	4,500	4,500		代価表 0507
	計							4,500	
01	コンクリートブロック とりこわし	圧碎機・ブレーカー併用	m ³	1			2,860		代価表 0314
	れんが、CB積み とりこわし	圧碎機	m ³	1	1	2,860	2,860		
	計							2,860	
01	内部造作材 とりこわし	工場・倉庫 内装材・建具・雑金物	m ³	1			900		代価表 0315
	内部造作材 とりこわし	工場・倉庫	m ³	1	1	900	900		代価表 0508
	計							900	
01	床テラゾー研出 とりこわし	真鍮目地共	m ²	1			3,420		代価表 0316
	床モックル・床人研ぎ 撤去	集積共	m ²	1	1	3,420	3,420		
	計							3,420	

外構撤去									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	コンクリート舗装撤去	C-15-15 集積・積込共	m ²	1			1,720		代価表 0317
01	コンクリート舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.15	1	9,180	1,377		
02	舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.15	1	2,340	351		
	計						1,728		
	排水目皿撤去	100φ 集積・積込共	か所	1			1,160		代価表 0318
01	配管工		人	0.13	0.3	23,800	928.2	○	
	その他		式	1	0.25	928.2	232.05		
	計						1,160.25		
	電気設備基礎撤去	コンクリート造 W1000×D750×H200 集積・積込共	か所	1			3,150		代価表 0319
01	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m ³	0.14025	1	2,060	288.91		
02	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧碎機・ブレーカー併用	m ³	0.225	1	10,700	2,407.5		
03	コンクリート類集積・積込み	機 械	m ³	0.225	1	2,060	463.5		
	計						3,159.91		

代価表

外構撤去									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	ブロック撤去	W700×H600 基礎共 集積・積込共	か所	1			1,420		代価表 0320
01	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m ³	0.03675	1	2,060	75.7		
02	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧碎機・ブレーカー併用	m ³	0.03125	1	10,700	334.37		
03	コンクリート類集積・積込み	機 械	m ³	0.03125	1	2,060	64.37		
04	特殊作業員		人	0.024	0.3	23,600	169.92	○	
05	普通作業員		人	0.096	0.3	20,500	590.4	○	
	その他		式	1	0.25	760.32	190.08		
	計						1,424.84		
	地先境界ブロック撤去	150×150 基礎共 集積共	m	1			300		代価表 0321
01	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m ³	0.03	1	2,060	61.8		
02	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧碎機・ブレーカー併用	m ³	0.0225	1	10,700	240.75		
	計						302.55		

外構撤去									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	グレーチング撤去	スチール製 溝幅300用 モルタルW=300共 集積共	m	1			2,750		代価表 0322
01	床モルタル・床人研ぎ 撤去	集積共	m ²	0.3	1	3,420	1,026		
02	鋼製グレーチング ますふた	取付手間 - - - ます幅300	か所	1	0.3	5,760	1,728		
	計						2,754		
	監督員事務所 とりこわし	プレハブ平屋建 W12815×D6535 基礎共	棟	1			281,400		代価表 0323
01	S造上屋解体		m ²	70.9	1	2,700	191,430		
02	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 -	m ³	8.025	1	10,700	85,867.5		
03	コンクリートとりこわし	RC造 捨てコン 圧砕機 標準	m ³	0.825	1	5,000	4,125		
	計						281,422.5		

代価表

外構撤去									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	返却ボスA撤去	W1000×D800×H1560 集積共	か所	1			1,820		代価表 0324
01	特殊作業員		人	0.046	0.3	23,600	325.68	○	
02	普通作業員		人	0.184	0.3	20,500	1,131.6	○	
	その他		式	1	0.25	1,457.28	364.32		
	計						1,821.6		
	返却ボスB撤去	W450×D650×H1450 集積共	か所	1			1,100		代価表 0325
01	特殊作業員		人	0.028	0.3	23,600	198.24	○	
02	普通作業員		人	0.112	0.3	20,500	688.8	○	
	その他		式	1	0.25	887.04	221.76		
	計						1,108.8		

代価表

211

外構撤去								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	返却材	屋根撤去						
		W2600×D2000×H2500 屋根:ボリ波板 屋根下地:単管48.6φ 屋根下地:桟木30×60 高鋼板t3.2×1100×1700 集積共	か所	1			23,400	代価表 0326
01	S造上屋 とりこわし	人力 軽量級 屋根・外壁共	m ²	5.2	1	4,500	23,400	代価表 0507
	計						23,400	
	仮設通路撤去	W7670×D7000×H74.5~134.5 高鋼板t4.5 集積共	か所	1			9,910	代価表 0327
01	鋼製ケレーンク 溝ふた	枠無取付手間 - - ボリ外固定無 溝幅450	m	7.67	0.3	850	1,955.85	
02	鋼製ケレーンク 溝ふた	枠のみ取付手間 - - - - -	m	7.67	0.3	3,460	7,961.46	
	計						9,917.31	

代価表

外構撤去								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	掲示板撤去	W1830×D152×H1910 基礎共 集積共	か所	1			2,370	代価表 0328
01	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m ³	0.018	1	2,060	37.08	
02	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・ブレーカ併用 -	m ³	0.048	1	10,700	513.6	
03	特殊作業員		人	0.046	0.3	23,600	325.68	○
04	普通作業員		人	0.184	0.3	20,500	1,131.6	○
	その他		式	1	0.25	1,457.28	364.32	
	計						2,372.28	

外構改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	地先境界ブロック	150×150 基礎共		1			5,410		代価表 0329
			m						
01	境界ブロック(1) (A) 標準図3-9	(2)150*150	m	1	1	5,410	5,410		
	計						5,410		
	地先境界ブロック	雑割石150×150 基礎共		1			11,500		代価表 0330
			m						
01	砂利地業	再生クッション	m3	0.02	1	6,300	126		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.01	1	18,800	188		
03	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	m3	0.01	1	7,940	79.4		
04	モルタル(材料費)	1:3	m3	0.003	1	26,500	79.5		代価表 0482
05	雑割石	150×150	m	1	1	11,100	11,100		代価表 0505
	計						11,572.9		
	排水管	VP100		1			4,380		代価表 0331
			m						
01	VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準 計	径100	m	1	1	4,380	4,380		
			m						
							4,380		

代価表

外構改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	排水管	VP150		1			6,070		代価表 0332
			m						
01	VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準 計	径150	m	1	1	6,070	6,070		
							6,070		
	側溝A	モルタル W=300 厚30 基礎共		1			2,480		代価表 0333
			m						
01	砂利地業	再生クッション	m3	0.015	1	6,300	94.5		
02	側溝モルタル塗り	金ごて 糸幅300	m	1	1	2,390	2,390		代価表 0334
	計						2,484.5		
	側溝モルタル塗り	金ごて 糸幅300		1			2,390		代価表 0334
			m						
01	側溝モルタル塗り	金ごて 糸幅200	m	1	1	2,180	2,180		
02	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	0.1	1	2,170	217		
	計						2,397		

外構改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	グレーチング A	スチール製 溝幅300用 T-20 モルタルW=300共	m	1			19,000		代価表 0335
01	側溝モルタル塗り	金こて 糸幅300	m	1	1	2,390	2,390		代価表 0334
02	側溝グレーチング 蓋 一般用・重荷重用 標準図1-1	幅300 T-20 受枠共 -	m	1	1	16,700	16,700		
	計						19,090		
	グレーチング B	スチール製 溝幅150用 T-20	m	1			10,000		代価表 0336
01	側溝グレーチング 蓋 一般用・重荷重用 標準図1-1	幅200 T-20 受枠共 -	m	1	1	10,000	10,000		
	計						10,000		
	グレーチング C	スチール製 溝幅300用 細目ノンスリップ T-14 モルタルW=300共	m	1			16,100		代価表 0337
01	側溝モルタル塗り	金こて 糸幅300	m	1	1	2,390	2,390		代価表 0334
02	側溝グレーチング 蓋 一般用・重荷重用 標準図1-1	幅300 T-14 受枠共 -	m	1	1	13,800	13,800		
	計						16,190		

代価表

外構改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	雨水樹	現場打ち 樹幅350角 H=450 グレーチング 蓋T-2・基礎共	か所	1			26,700		代価表 0338
01	コンクリート会所 (蓋別)300角 標準図2-7	H=450	か所	1	1	19,600	19,600		
02	コンクリート会所蓋 (グレーチング 蓋)	300角用 T-2	か所	1	1	7,140	7,140		
	計						26,740		
	雨水樹	現場打ち 樹幅350角 H=520 グレーチング 蓋T-2・基礎共	か所	1			29,100		代価表 0339
01	コンクリート会所 (蓋別)300角 標準図2-7	H=550	か所	1	1	22,000	22,000		
02	コンクリート会所蓋 (グレーチング 蓋)	300角用 T-2	か所	1	1	7,140	7,140		
	計						29,140		
	雨水樹	現場打ち 樹幅450角 H=730 グレーチング 蓋T-2・基礎共	か所	1			51,500		代価表 0340
01	コンクリート会所 (蓋別)450角 標準図2-7	H=800	か所	1	1	38,300	38,300		
02	コンクリート会所蓋 (グレーチング 蓋)	450角用 T-2	か所	1	1	13,200	13,200		
	計						51,500		

外構改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	トリアブ 樹	現場打ち 樹幅350角 H=450 グレーチング 蓋T-2・基礎共	か所	1			26,700		代価表 0341
01	コンクリート会所 (蓋別)300角 標準図2-7	H=450	か所	1	1	19,600	19,600		
02	コンクリート会所蓋 (グレーチング 蓋)	300角用 T-2	か所	1	1	7,140	7,140		
	計						26,740		
	トリアブ 樹	現場打ち 樹幅350角 H=470 グレーチング 蓋T-2・基礎共	か所	1			27,900		代価表 0342
01	コンクリート会所 (蓋別)300角 標準図2-7	H=500	か所	1	1	20,800	20,800		
02	コンクリート会所蓋 (グレーチング 蓋)	300角用 T-2	か所	1	1	7,140	7,140		
	計						27,940		
	トリアブ 樹	現場打ち 樹幅350角 H=510 グレーチング 蓋T-2・基礎共	か所	1			29,100		代価表 0343
01	コンクリート会所 (蓋別)300角 標準図2-7	H=550	か所	1	1	22,000	22,000		
02	コンクリート会所蓋 (グレーチング 蓋)	300角用 T-2	か所	1	1	7,140	7,140		
	計						29,140		

代価表

外構改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	トリアブ 樹	現場打ち 樹幅600角 H=520 グレーチング 蓋T-2・基礎共	か所	1			67,200		代価表 0344
01	コンクリート会所 (蓋別)600角 標準図2-8	H=600	か所	1	1	46,800	46,800		
02	コンクリート会所蓋 (グレーチング 蓋)	600角用 T-2	か所	1	1	20,400	20,400		
	計						67,200		
	格子フェンス扉	片開き W1300×H2000 基礎共	か所	1			273,900		代価表 0345
01	砂利地業	再生クワツヤラン	m ³	0.0913	1	6,300	575.19		
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	25.71878	0.001	109,000	2,803.34		
03	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	24.7296	0.001	102,000	2,522.41		
04	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.5478	1	18,800	10,298.64		
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	m ³	0.5478	1	11,300	6,190.14		
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	3.312	1	4,540	15,036.48		
07	床コンクリート直均し 仕上げ	金こて 直均し仕上げ	m ²	0.913	1	540	493.02		
08	格子フェンス扉	片開き W1300×H2000 基礎別途	か所	1	1	236,000	236,000		
	計						273,919.22		

[illegible]

代価表

[illegible]

代価表

外構改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	階段	1段 W2650×D300×H340 基礎共	か所	1			55,500		代価表 0348
01	砂利地業	再生クワツシャツ	m3	0.1925	1	6,300	1,212.75		
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	21.6944	0.001	109,000	2,364.68		
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	62.91584	0.001	107,000	6,731.99		
04	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	81.356	0.001	102,000	8,298.31		
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S8 粗骨材20	m3	0.4134	1	18,800	7,771.92		代価表 0506
06	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.09625	1	18,800	1,809.5		
07	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 -	m3	0.4134	1	11,300	4,671.42		
08	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18 -	m3	0.09625	1	7,940	764.22		
09	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	1.696	1	4,540	7,699.84		
10	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.795	1	540	429.3		
11	階段滑り止め	ステンレス製 エンド無し 幅35	m	5.3	1	2,610	13,833		
	計						55,586.93		

代価表

外構改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	階段	2段 W2650×D600×H480 基礎共	か所	1			78,800		代価表 0349
01	砂利地業	再生クワツシャツ	m3	0.275	1	6,300	1,732.5		
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	25.85856	0.001	109,000	2,818.58		
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	75.22996	0.001	107,000	8,049.6		
04	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	97.2005	0.001	102,000	9,914.45		
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S8 粗骨材20	m3	0.60023	1	18,800	11,284.32		代価表 0506
06	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.1375	1	18,800	2,585		
07	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 -	m3	0.60023	1	11,300	6,782.59		
08	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18 -	m3	0.1375	1	7,940	1,091.75		
09	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	2.862	1	4,540	12,993.48		
10	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	1.59	1	540	858.6		
11	階段滑り止め	ステンレス製 エンド無し 幅35	m	7.95	1	2,610	20,749.5		
	計						78,860.37		

代価表

外構改修								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	電気設備基礎	コンクリート造 W750×D1000×H200	カ所	1			16,800	代価表 0350
01	砂利地業	再生クワツシャツ	m3	0.0935	1	6,300	589.05	
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	14.90944	0.001	109,000	1,625.12	
03	鉄筋加工組立	小型構造物	t	14.336	0.001	102,000	1,462.27	
04	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S8 粗骨材20	m3	0.225	1	18,800	4,230	代価表 0506
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.04675	1	18,800	878.9	
06	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	0.225	1	11,300	2,542.5	
07	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	m3	0.04675	1	7,940	371.19	
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	m ²	1.05	1	4,540	4,767	
09	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.75	1	540	405	
	計						16,871.03	

代価表

外構改修								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	受水槽基礎	コンクリート造 W5970×D1702×H600	カ所	1			426,500	代価表 0351
01	砂利地業	再生クワツシャツ	m3	1.0926	1	6,300	6,883.38	
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	4.19328	0.001	109,000	457.06	
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	191.72774	0.001	107,000	20,514.86	
04	異形鉄筋(SD295)	D16	t	457.06253	0.001	105,000	47,991.56	
05	鉄筋加工組立	小型構造物	t	627.8688	0.001	102,000	64,042.61	
06	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	6.5166	1	19,400	126,422.04	
07	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.5463	1	18,800	10,270.44	
08	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	6.5166	1	11,300	73,637.58	
09	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	m3	0.5463	1	7,940	4,337.62	
10	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	m ²	14.656	1	4,540	66,538.24	
11	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	10.149	1	540	5,480.46	
	計						426,575.85	

外構改修								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
01	インターロッキング舗装 (A) 歩道 標準図3-6	インターロッキングブロック厚60 敷砂厚30 路盤材厚100	m ²	1			5,400	代価表 0352
		500m未満	m ²	1	1	5,400	5,400	
		計					5,400	
01	インターロッキング舗装 (C) 車道(中型車) 標準図3-6	インターロッキングブロック厚80 敷砂厚30 路盤材厚150	m ²	1			6,290	代価表 0353
		500m未満	m ²	1	1	6,290	6,290	
		計					6,290	
	緑石B	150×150 基礎共	m	1			5,410	代価表 0354
01	境界ブロック(1) (A) 標準図3-9	(2) 150*150	m	1	1	5,410	5,410	
		計					5,410	

外構改修								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
01	植栽立上りA	雑割石150×300	m	1			22,200	代価表 0355
		モルタル(材料費)	m ³	0.003	1	26,500	79.5	代価表 0482
		雑割石	m	1	2	11,100	22,200	代価表 0505
	計						22,279.5	
01	植栽立上りB	雑割石150×300 基礎共	m	1			22,600	代価表 0356
		砂利地業	m ³	0.02	1	6,300	126	
		普通コンクリート	m ³	0.01	1	18,800	188	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.01	1	18,800	188	
		コンクリート打設手間	m ³	0.01	1	7,940	79.4	
		捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	m ³	0.003	1	26,500	79.5	代価表 0482
04	モルタル(材料費)	1:3	m ³	0.003	1	26,500	79.5	代価表 0482
		雑割石	m	1	2	11,100	22,200	代価表 0505
		計					22,672.9	

外構改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	雨水枿	現場打ち 枿幅350角 H=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋T-2・基礎共	か所	1			27,900		代価表 0357
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (蓋別)300角 標準図2-7	H=500	か所	1	1	20,800	20,800		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋)	300角用 T-2	か所	1	1	7,140	7,140		
	計						27,940		
	ﾄﾗｯﾌﾟ 枿	現場打ち 枿幅350角 H=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋T-2・基礎共	か所	1			27,900		代価表 0358
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (蓋別)300角 標準図2-7	H=500	か所	1	1	20,800	20,800		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋)	300角用 T-2	か所	1	1	7,140	7,140		
	計						27,940		

代価表

外構改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	ﾌｪﾝｽA	H=2500 基礎共	m	1			152,200		代価表 0359
01	砂利地業	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌｼﾞ	m ³	0.07381	1	6,300	465		
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	25.01059	0.001	109,000	2,726.15		
03	鉄筋加工組立	小型構造物	t	24.04864	0.001	102,000	2,452.96		
04	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S8 粗骨材20	m ³	0.44286	1	19,400	8,591.48		代価表 0510
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m ³	0.44286	1	11,300	5,004.31		
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	m ²	3.2208	1	4,540	14,622.43		
07	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.7381	1	540	398.57		
08	格子ﾌｪﾝｽ	H=2500 基礎別途	m	1	1	118,000	118,000		
	計						152,260.9		

外構改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	フェンスB	H=2000 基礎共		1			65,700		代価表 0360
			m						
01	砂利地業	再生クワッシュ	m3	0.03055	1	6,300	192.46		
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	10.35274	0.001	109,000	1,128.44		
03	鉄筋加工組立	小型構造物	t	9.95456	0.001	102,000	1,015.36		
04	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S8 粗骨材20	m3	0.18332	1	19,400	3,556.4		代価表 0510
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	0.18332	1	11,300	2,071.51		
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	m ²	1.3332	1	4,540	6,052.72		
07	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.30553	1	540	164.98		
08	格子フェンス	H=2000 基礎別途	m	1	1	51,600	51,600		
	計						65,781.87		
	鋼管柵(復旧)	SGP100A DP塗り	m	1			10,800		代価表 0361
01	鋼管とい	径100	m	1	1	10,300	10,300		
02	DP塗り	鉄鋼 I級 素地ごしらえ及び下塗り別途	m ²	0.314	1	1,770	555.78		
	計						10,855.78		

代価表

外構改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	鋼管柵石柱(復旧)	一時保管品 H=1000 基礎共	カ所	1			8,480		代価表 0362
01	砂利地業	再生クワッシュ	m3	0.0245	1	6,300	154.35		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.0687	1	18,800	1,291.56		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	0.054	1	11,300	610.2		
04	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	m3	0.0147	1	7,940	116.71		
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	m ²	0.36	1	4,540	1,634.4		
06	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.36	1	540	194.4		
07	特殊作業員		人	0.034	1	23,600	802.4	○	
08	普通作業員		人	0.136	1	20,500	2,788	○	
	その他		式	1	0.25	3,590.4	897.6		
	計						8,489.62		

外構改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	柵A	St φ15 W=690 H=300 基礎共	m	1			23,900		代価表 0363
01	砂利地業	再生クワッシュ	m3	0.01069	1	6,300	67.34		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.03347	1	18,800	629.23		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	0.027	1	11,300	305.1		
04	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	m3	0.00647	1	7,940	51.37		
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.36	1	4,540	1,634.4		
06	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.09	1	540	48.6		
07	柵A	St φ15 W=690 H=300 基礎別途	m	1	1	21,000	21,000		
08	DP塗り	鉄鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	m ²	0.10174	1	1,770	180.07		
	計						23,916.11		

外構改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	掲示板	W1800×H1910 本体ステンレス SUS304 掲示ボード:樹脂シート+PP+ 7mm製樹脂複合板 保護板:強化ガラス5 基礎共	か所	1			638,800		代価表 0364
01	砂利地業	再生クワッシュ	m3	0.072	1	6,300	453.6		
02	異形鉄筋(SD295)	D13	t	25.47792	0.001	107,000	2,726.13		
03	鉄筋加工組立	小型構造物	t	24.498	0.001	102,000	2,498.79		
04	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.432	1	18,800	8,121.6		
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	0.432	1	11,300	4,881.6		
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	2.16	1	4,540	9,806.4		
07	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.72	1	540	388.8		
08	掲示板	W1800×H1910 本体ステンレス SUS304 掲示ボード:樹脂シート+PP+ 7mm製樹脂複合板 保護板:強化ガラス5	か所	1	1	610,000	610,000		
	計						638,876.92		

外構改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	クスノキ	H=3.0 植付手間共		1			29,100		代価表 0365
			本	1	1	15,000	15,000		
01	クスノキ	H=3.0 植付手間共	本	1	1	15,000	15,000		
			本	1	1	14,100	14,100		
02	植付け (高木) 標準図4-1	幹周 15~20cm未満 改良仕様B	本	1	1	14,100	14,100		
	計						29,100		
	クサギ	H=3.0 植付手間共		1			14,600		代価表 0366
			本	1	1	6,300	6,300		
01	クサギ	H=3.0	本	1	1	6,300	6,300		
			本	1	1	8,300	8,300		
02	植付け (高木) 標準図4-1	幹周 10~15cm未満 改良仕様B	本	1	1	8,300	8,300		
	計						14,600		
	ソヨゴ	H=2.5 植付手間共		1			21,300		代価表 0367
			本	1	1	13,000	13,000		
01	ソヨゴ	H=2.5	本	1	1	13,000	13,000		
			本	1	1	8,300	8,300		
02	植付け (高木) 標準図4-1	幹周 10~15cm未満 改良仕様B	本	1	1	8,300	8,300		
	計						21,300		

外構改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	ハミズキ(赤)	H=1.5 植付手間共		1			11,600		代価表 0368
			本	1	1	3,500	3,500		
01	ハミズキ(赤)	H=1.5	本	1	1	3,500	3,500		
			本	1	1	8,150	8,150		
02	植付け (高木) 標準図4-1	幹周 10cm未満 改良仕様B	本	1	1	8,150	8,150		
	計						11,650		
	クハガシ	H=1.5 植付手間共		1			10,300		代価表 0369
			本	1	1	2,200	2,200		
01	クハガシ	H=1.5	本	1	1	2,200	2,200		
			本	1	1	8,150	8,150		
02	植付け (高木) 標準図4-1	幹周 10cm未満 改良仕様B	本	1	1	8,150	8,150		
	計						10,350		
	クハガシ	H=2.0 植付手間共		1			13,000		代価表 0370
			本	1	1	4,900	4,900		
01	クハガシ	H=2.0	本	1	1	4,900	4,900		
			本	1	1	8,150	8,150		
02	植付け (高木) 標準図4-1	幹周 10cm未満 改良仕様B	本	1	1	8,150	8,150		
	計						13,050		

外構改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	ヒイキナテン	H=0.6 植付手間共		1			1,830		代価表 0371
			本	1					
01	ヒイキナテン	H=0.6	本	1	1	1,300	1,300		
			本						
02	植付け (中木) 標準図4-1	樹高 50~80cm未満 改良仕様B	本	1	1	530	530		
			本						
	計						1,830		
	シャリンバイ	H=0.6 植付手間共		1			1,730		代価表 0372
			本	1					
01	シャリンバイ	H=0.6	本	1	1	1,200	1,200		
			本						
02	植付け (中木) 標準図4-1	樹高 50~80cm未満 改良仕様B	本	1	1	530	530		
			本						
	計						1,730		
	フィリダレン	植付手間共		1			650		代価表 0373
			本	1					
01	フィリダレン		本	1	1	380	380		
			本						
02	植付け (低木) 標準図4-1	樹高 30cm未満 改良仕様B	本	1	1	270	270		
			本						
	計						650		

外構改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	宿根バニオナ	植付手間共		1			490		代価表 0374
			本	1					
01	宿根バニオナ		本	1	1	220	220		
			本						
02	植付け (低木) 標準図4-1	樹高 30cm未満 改良仕様B	本	1	1	270	270		
			本						
	計						490		
	客土	H=200 真砂土+土壌改良剤 (50ℓ/m ²)	m ²	1			1,540		代価表 0375
01	埋戻し (A種)	山砂の類	m ³	0.2	1	3,870	774		
			m ³						
02	土壌改良剤	バニオナ肥料 (50ℓ/m ²)	m ²	1	1	770	770		代価表 0511
			m ²						
	計						1,544		
	客土	H=300 真砂土+土壌改良剤 (50ℓ/m ²)	m ²	1			1,930		代価表 0376
01	埋戻し (A種)	山砂の類	m ³	0.3	1	3,870	1,161		
			m ³						
02	土壌改良剤	バニオナ肥料 (50ℓ/m ²)	m ²	1	1	770	770		代価表 0511
			m ²						
	計						1,931		

[illegible]

代価表

発生材									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率別費	備 考
01	とりこわし 発生材処分	汚染土	m3	1			19,800		代価表 0378
	建設発生土処分		m3	1	1	19,800	19,800		
	計							19,800	
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 8.5km以下	m3	1			510		代価表 0379
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 8.5km以下	m3	1	1	510	510		
	計							510	
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 廃ガラス類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			790		代価表 0380
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	790	790		
	計							790	
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1			2,730		代価表 0381
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	1	2,730	2,730		
	計							2,730	

発生材									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 地業類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			2,280		代価表 0382
01	とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	2,280	2,280		
	計						2,280		
	とりにわし 発生材処分	木材類	m3	1			1,000		代価表 0383
01	とりにわし 発生材処分	木材類	m3	1	1	1,000	1,000		
	計						1,000		
	とりにわし 発生材処分	廃プラスチック類	m3	1			16,000		代価表 0384
01	とりにわし 発生材処分	廃プラスチック類	m3	1	1	16,000	16,000		
	計						16,000		
	とりにわし 発生材処分	コンクリート塊	m3	1			3,050		代価表 0385
01	とりにわし 発生材処分	コンクリート塊	m3	1	1	3,050	3,050		
	計						3,050		

代価表

発生材									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	とりにわし 発生材処分	地業類	m3	1			19,400		代価表 0386
01	とりにわし 発生材処分	地業類	m3	1	1	19,400	19,400		
	計						19,400		
	スクラップ 控除	ステンレス屑	kg	1			▲190		代価表 0387
01	スクラップ 控除	ステンレス屑	kg	1	1	▲190	▲190		
	計						▲190		
	発生材積み込み	アスベスト含有材類 人力	m3	1			5,140		代価表 0388
01	発生材積み込み	ボード・木材類 人力	m3	1	1	5,140	5,140		
	計						5,140		
	とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 ガラス類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			2,280		代価表 0389
01	とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	2,280	2,280		
	計						2,280		

発生材									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			1,180		代価表 0390
01	とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1	1,180	1,180		
	計						1,180		
	とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 防水剤類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			790		代価表 0391
01	とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	790	790		
	計						790		
	とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 産業廃棄物類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			790		代価表 0392
01	とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	790	790		
	計						790		
	とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 7スペース含有材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			6,730		代価表 0393
01	とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	6,730	6,730		
	計						6,730		

代価表

発生材									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	とりにわし 発生材処分	コンクリート類	m3	1			3,050		代価表 0394
01	とりにわし 発生材処分	コンクリート類	m3	1	1	3,050	3,050		
	計						3,050		
	とりにわし 発生材処分	ガラス類	m3	1			29,200		代価表 0395
01	とりにわし 発生材処分	ガラス類	m3	1	1	29,200	29,200		
	計						29,200		
	とりにわし 発生材処分	石膏ボード類	m3	1			25,000		代価表 0396
01	とりにわし 発生材処分	ボード類	m3	1	1	25,000	25,000		
	計						25,000		
	とりにわし 発生材処分	防水材類	m3	1			16,000		代価表 0397
01	とりにわし 発生材処分	防水材類	m3	1	1	16,000	16,000		
	計						16,000		

発生材								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価 備 考
	発生材処分	産業廃棄物	m3	1			4,500	代価表 0398
01	とりこわし発生材処分	産業廃棄物	m3	1	1	4,500	4,500	
	計						4,500	
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有材類	m3	1			25,000	代価表 0399
01	とりこわし発生材処分	アスベスト含有材類	m3	1	1	25,000	25,000	
	計						25,000	
	スラップ 控除	アルミ 延べガラ	kg	1			▲270	代価表 0400
01	スラップ 控除	アルミ 延べガラ	t	1	0.001	▲275,000	▲275	
	計						▲275	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			2,280	代価表 0401
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	2,280	2,280	
	計						2,280	

代価表

発生材								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価 備 考
	とりこわし発生材処分	石類	m3	1			19,400	代価表 0402
01	とりこわし発生材処分	石類	m3	1	1	19,400	19,400	
	計						19,400	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 陶器類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			2,280	代価表 0403
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	2,280	2,280	
	計						2,280	
	とりこわし発生材処分	陶器類	m3	1			29,200	代価表 0404
01	とりこわし発生材処分	陶器類	m3	1	1	29,200	29,200	
	計						29,200	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 廃プラ類 DID区間有り 11.0km以下	式	1			3	代価表 0405
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 廃プラ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	0.004	1	790	3.16	代価表 0380
	計						3.16	

発生材								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類	式	1			64	代価表 0406
01	とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類	m3	0.004	1	16,000	64	代価表 0384
	計						64	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 廃プラ類 DID区間有り 11.0km以下	式	1			2	代価表 0407
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 廃プラ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	0.003	1	790	2.37	代価表 0380
	計						2.37	
	とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類	式	1			48	代価表 0408
01	とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類	m3	0.003	1	16,000	48	代価表 0384
	計						48	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 8.5km以下	m3	1			1,970	代価表 0409
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.5km以下	m3	1	1	1,970	1,970	
	計						1,970	

代価表

発生材								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	とりこわし 発生材処分	アスファルト塊	m3	1			2,820	代価表 0410
01	とりこわし 発生材処分	アスファルト塊	m3	1	1	2,820	2,820	
	計						2,820	
	スクラップ 控除	鉄屑	t	1			▲51,000	代価表 0411
01	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	t	1	1	▲51,000	▲51,000	
	計						▲51,000	
	とりこわし 発生材処分	汚泥	m3	1			10,500	代価表 0412
01	とりこわし 発生材処分	汚泥	m3	1	1	10,500	10,500	
	計						10,500	
	建設発生汚泥運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 汚泥 DID区間有り 11km以下	m3	1			1,850	代価表 0413
01	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	1,850	1,850	
	計						1,850	

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	仮囲い撤去	フェンスバリアート ² B H=1.8m 集積共	m	1			1,220		代価表 0414
01	仮囲い(7) フェンスバリアート ² 標準 図参-6	(B) 撤去手間	か所	0.5556	1	1,800	1,000		
02	養生シート張り	防災I類 掛払い手間	m ²	0.9	0.35	710	223.65		
	計						1,223.65		
	仮囲い門扉撤去	キャスターゲート W=4.5m H=1.8m 集積共	か所	1			2,630		代価表 0415
01	キャスターゲート(パネル 付)	H2.0 W4.5 片引き 場内移設	か所	1	0.5	5,270	2,635		
	計						2,635		
	仮設アスファルト舗装 撤去	A-3-15 集積共 積込み共	m ²	1			540		代価表 0416
01	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.03	1	6,470	194.1		
02	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.15	1	2,340	351		
	計						545.1		

代価表

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	仮設排水管撤去	VU150φ 集積共	m	1			2,220		代価表 0417
01	配管工		人	0.249	0.3	23,800	1,777.86	○	
	その他		式	1	0.25	1,777.86	444.46		
	計						2,222.32		
	仮設会所撤去	1200角 集積共 積込み共	か所	1			10,300		代価表 0418
01	仮設会所 1200角 標準図8-4	撤去手間 コンクリートとりこわし・積込	か所	1	1	10,300	10,300		
	計						10,300		
	案内サイン	インクジェットシート 新規仮囲いに表示	か所	1			5,970		代価表 0419
01	S-09a 室名札/突出/付外	W200×H200 本体:アルミプラケット □19×19 表示基板:アクリル3.0t 表示方法:インクジェット貼	か所	1	1	6,600	6,600		
02	アクリル板	厚3.0	m ²	▲0.04	1	4,860	▲194.4		
03	アルミプラケット	□-19×19	m	▲0.8	1	540	▲432		
	計						5,973.6		

代価表

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	仮囲い (掛け+払う)	ｶｰﾎﾞﾝ板 H=3.0m 足元鉄骨H-400共 設置期間:3か月	m	1			10,200		代価表 0420
01	仮囲い(A) (ｶｰﾎﾞﾝ板 H=3000) 標準図8-A	定額損料 -	m	1	1	7,030	7,030		
02	仮囲い(A) (ｶｰﾎﾞﾝ板 H=3000) 標準図8-A	月額損料 -	m	1	3	230	690		
03	H形鋼	H-400 賃貸料金	t・日	0.172	90	75	1,161		代価表 0525
04	H形鋼	H-400 整備費	t	0.172	1	3,500	602		代価表 0526
05	鉄骨運搬費		t	0.172	1	4,350	748.2		代価表 0527
	計						10,231.2		
	仮囲い (掛け+存置)	ｶｰﾎﾞﾝ板 H=3.0m 足元鉄骨H-400共 設置期間:3か月	m	1			7,770		代価表 0421
01	仮囲い(A) (ｶｰﾎﾞﾝ板 H=3000) 標準図8-A	定額損料 -	m	1	0.65	7,030	4,569.5		
02	仮囲い(A) (ｶｰﾎﾞﾝ板 H=3000) 標準図8-A	月額損料 -	m	1	3	230	690		
03	H形鋼	H-400 賃貸料金	t・日	0.172	90	75	1,161		代価表 0525
04	H形鋼	H-400 整備費	t	0.172	1	3,500	602		代価表 0526
05	鉄骨運搬費		t	0.172	1	4,350	748.2		代価表 0527
	計						7,770.7		

代価表

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	仮囲い (掛け+存置)	ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｰﾄﾞ A H=1.8m 設置期間:3か月 養生ｼｰﾄ共	m	1			4,860		代価表 0422
01	仮囲い(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｰﾄﾞ 標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.55556	0.65	2,370	855.84		
02	仮囲い(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｰﾄﾞ 標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.55556	3	630	1,050		
03	ネット状養生ｼｰﾄ張り	防炎I類 掛払い手間 -	m ²	0.9	0.65	580	339.3		
04	ネット状養生ｼｰﾄ張り	防炎I類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	0.9	90	1	81		
05	ネット状養生ｼｰﾄ張り	防炎I類 基本料 修理費含む -	m ²	0.9	1	36	32.4		
06	H形鋼	H-400 賃貸料金	t・日	0.172	90	75	1,161		代価表 0525
07	H形鋼	H-400 整備費	t	0.172	1	3,500	602		代価表 0526
08	鉄骨運搬費		t	0.172	1	4,350	748.2		代価表 0527
	計						4,869.74		
	仮囲い門扉 (掛け+存置)	ｷｬｽﾀｰｼｰﾄ W=11.7m H=3.0m 設置期間:3か月	か所	1			28,900		代価表 0423
01	ｷｬｽﾀｰｼｰﾄ (ﾊﾞｯﾁ付)	H3.0 W10.8 両引き 定額損料	か所	1	0.65	16,800	10,920		
02	ｷｬｽﾀｰｼｰﾄ (ﾊﾞｯﾁ付)	H3.0 W10.8 両引き 月額損料	か所	1	90	200	18,000		
	計						28,920		

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	仮囲い門扉 (掛け+存置)	キャスターゲート W=2.7m H=1.8m 設置期間:3か月	か所	1			24,900		代価表 0424
01	キャスターゲート	H1.8 W3.0 掛払い手間	か所	1	0.65	25,700	16,705		代価表 0425
02	キャスターゲート	H1.8 W3.0 供用1日賃料 修理費含む	か所	1	90	92	8,280		代価表 0426
	計						24,985		
	キャスターゲート	H1.8 W3.0 掛払い手間	か所	1			25,700		代価表 0425
01	キャスターゲート	H1.8 W3.0 設置期間:6か月	か所	1	1	42,300	42,300		代価表 0528
02	キャスターゲート	H1.8 W3.0 設置期間:9か月	か所	▲1	2	50,600	▲101,200		代価表 0529
03	キャスターゲート	H1.8 W3.0 設置期間:6か月	か所	1	2	42,300	84,600		代価表 0528
	計						25,700		
	キャスターゲート	H1.8 W3.0 供用1日賃料 修理費含む	か所	1			92		代価表 0426
01	キャスターゲート	H1.8 W3.0 設置期間:9か月	か所	1	0.01111	50,600	562.16		代価表 0529
02	キャスターゲート	H1.8 W3.0 設置期間:6か月	か所	▲1	0.01111	42,300	▲469.95		代価表 0528
	計						92.21		

代価表

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	仮囲い扉 (掛け+払う)	扉フェンス W900×H1800 設置期間:3か月	か所	1			4,230		代価表 0427
01	扉フェンス	W900×H1800 基本料	か所	1	1	720	720		代価表 0530
02	扉フェンス	W900×H1800 供用1日賃料	か所	1	90	39	3,510		代価表 0531
	計						4,230		
	養生敷鉄板 (掛け+存置)	厚19 設置期間:3か月	m ²	1			2,430		代価表 0428
01	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	0.65	1,260	819		
02	養生敷鉄板	厚19 月額損料	m ²	1	3	540	1,620		
	計						2,439		
	仮設電灯	設置期間:3か月	か所	1			7,500		代価表 0429
01	仮設電灯 標準図8-6	定額損料	か所	1	1	6,960	6,960		
02	仮設電灯 標準図8-6	1ヶ月損料	か所	1	3	180	540		
	計						7,500		

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	仮設U字側溝	U-180 仮設アスファルト舗装W=150共		1			6,060		代価表 0430
			m						
01	U字型側溝(トラフ)	(A) 幅180	m	1	1	5,310	5,310		
	標準図1-9								
02	アスファルト舗装(B) 車道・小型車	特に狭い場所 人力	m ²	0.15	1	5,040	756		
	標準図3-3								
	計						6,066		
	仮設U字側溝	U-300		1			6,630		代価表 0431
			m						
01	U字型側溝(トラフ)	(A) 幅300B	m	1	1	6,630	6,630		
	標準図1-9								
	計						6,630		
	植栽立上り縁石 撤去	150×150 集積・積込み共	m	1			280		代価表 0432
01	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・ブレーカー併用	m ³	0.0225	1	10,700	240.75		
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m ³	0.0225	1	2,060	46.35		
	計						287.1		

代価表

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	側溝撤去	W=300 集積・積込み共		1			1,430		代価表 0433
			m						
01	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m ³	0.073	1	2,060	150.38		
02	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・ブレーカー併用	m ³	0.1005	1	10,700	1,075.35		
03	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m ³	0.1005	1	2,060	207.03		
	計						1,432.76		
	仮囲い (存置のまま)	サテ鋼板 H=3.0m 足元鉄骨H=400共 設置期間:2か月	m	1			1,830		代価表 0434
01	仮囲い(A) (サテ鋼板 H=3000) 標準図8-A	月額損料 -	m	1	2	230	460		
02	H形鋼	H=400 賃貸料金	t・日	0.172	60	75	774		代価表 0525
03	H形鋼	H=400 整備費	t	0.172	1	3,500	602		代価表 0526
	計						1,836		

[illegible]

代価表

[illegible]

代価表

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	仮囲い門扉 (存置のまま)	キャスターゲート W=2.7m H=1.8m 設置期間:2か月	か所	1			5,520		代価表 0438
01	キャスターゲート	H1.8 W3.0 供用1日賃料 修理費含む	か所	1	60	92	5,520		代価表 0426
	計						5,520		
	養生敷鉄板 (存置のまま)	厚19 設置期間:2か月	m ²	1			1,080		代価表 0439
01	養生敷鉄板	厚19 月額損料	m ²	1	2	540	1,080		
	計						1,080		
	仮設電灯	設置期間:2か月	か所	1			7,320		代価表 0440
01	仮設電灯 標準図8-6	定額損料	か所	1	1	6,960	6,960		
02	仮設電灯 標準図8-6	1ヶ月損料	か所	1	2	180	360		
	計						7,320		

代価表

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	仮設U字側溝	U-240	m	1			5,990		代価表 0441
01	U字型側溝(ト77) 標準図1-9	(A) 幅240	m	1	1	5,990	5,990		
	計						5,990		
	仮囲い (存置+払う)	カ7-鋼板 H=3.0m 足元鉄骨H-400共 設置期間:9か月	m	1			8,310		代価表 0442
01	仮囲い(A) (カ7-鋼板 H=3000) 標準図8-A	撤去手間 -	m	1	1	2,160	2,160		
02	仮囲い(A) (カ7-鋼板 H=3000) 標準図8-A	月額損料 -	m	1	9	230	2,070		
03	H形鋼	H-400 賃貸料金	t・日	0.172	270	75	3,483		代価表 0525
04	H形鋼	H-400 整備費	t	0.172	1	3,500	602		代価表 0526
	計						8,315		

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	仮囲い (存置+払う)	フェンスバ・リケート [※] A H=1.8m 設置期間:9か月 養生シート共	m	1			7,990		代価表 0443
01	仮囲(7) フェンスバ・リケート [※] 標準 図参-6	(A) 撤去手間	か所	0.55556	1	600	333.33		
02	仮囲(7) フェンスバ・リケート [※] 標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.55556	9	630	3,150.02		
03	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	0.9	0.35	580	182.7		
04	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	0.9	270	1	243		
05	H形鋼	H-400 賃貸料金	t・日	0.172	270	75	3,483		代価表 0525
06	H形鋼	H-400 整備費	t	0.172	1	3,500	602		代価表 0526
	計						7,994.05		

代価表

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	仮囲い (掛け+払う)	フェンスバ・リケート [※] A H=1.8m 設置期間:9か月 養生シート共	m	1			10,000		代価表 0444
01	仮囲(7) フェンスバ・リケート [※] 標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.55556	1	2,370	1,316.67		
02	仮囲(7) フェンスバ・リケート [※] 標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.55556	9	630	3,150.02		
03	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	0.9	1	580	522		
04	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	0.9	270	1	243		
05	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	0.9	1	36	32.4		
06	H形鋼	H-400 賃貸料金	t・日	0.172	270	75	3,483		代価表 0525
07	H形鋼	H-400 整備費	t	0.172	1	3,500	602		代価表 0526
08	鉄骨運搬費		t	0.172	1	4,350	748.2		代価表 0527
	計						10,097.29		
	仮囲い門扉 (存置+払う)	キャストゲート W=11.7m H=3.0m 設置期間:9か月	か所	1			59,800		代価表 0445
01	キャストゲート (バネ付)	H3.0 W10.8 両引き 定額損料	か所	1	0.35	16,800	5,880		
02	キャストゲート (バネ付)	H3.0 W10.8 両引き 日額損料	か所	1	270	200	54,000		
	計						59,880		

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	仮囲い門扉 (存置+払う)	キヤスターゲート W=2.7m H=1.8m 設置期間:9か月	か所	1			33,800		代価表 0446
01	キヤスターゲート	H1.8 W3.0 掛払い手間	か所	1	0.35	25,700	8,995		代価表 0425
02	キヤスターゲート	H1.8 W3.0 供用1日賃料 修理費含む	か所	1	270	92	24,840		代価表 0426
	計						33,835		
	養生敷鉄板 (掛け+払う)	厚19 設置期間:9か月	m ²	1			6,120		代価表 0447
01	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	1	1,260	1,260		
02	養生敷鉄板	厚19 月額損料	m ²	1	9	540	4,860		
	計						6,120		
	養生敷鉄板 (存置+払う)	厚19 設置期間:9か月	m ²	1			5,300		代価表 0448
01	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	0.35	1,260	441		
02	養生敷鉄板	厚19 月額損料	m ²	1	9	540	4,860		
	計						5,301		

代価表

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	養生敷鉄板 (存置のまま)	厚19 設置期間:9か月	m ²	1			4,860		代価表 0449
01	養生敷鉄板	厚19 月額損料	m ²	1	9	540	4,860		
	計						4,860		
	仮設電灯	設置期間:9か月	か所	1			8,580		代価表 0450
01	仮設電灯 標準図8-6	定額損料	か所	1	1	6,960	6,960		
02	仮設電灯 標準図8-6	1ヶ月損料	か所	1	9	180	1,620		
	計						8,580		
	仮設アスファルト舗装		m ²	1			2,750		代価表 0451
01	アスファルト舗装	A-3-15	m ²	1	1	2,750	2,750		代価表 0532
	計						2,750		

共通仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	仮設U字側溝	U-600	m	1			15,300	代価表 0452
01	砂利地盤	再生クワッシュン	m3	0.08	1	6,300	504	
02	モルタル(材料費)	1:3	m3	0.04	1	26,500	1,060	代価表 0482
03	U字側溝(材料費)	U-600	m	1	1	8,180	8,180	代価表 0533
04	U字側溝 据付け手間	60kg超え300kg/個以下	m	1	1	5,560	5,560	代価表 0534
	計						15,304	
	仮設U字側溝撤去	U-180 仮設アスファルト舗装W=150共 集積・積込み共	m	1			1,790	代価表 0453
01	U字側溝 据付け手間	60kg超え300kg/個以下	m	1	0.3	5,560	1,668	代価表 0534
02	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.0075	1	6,470	48.52	
03	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.0325	1	2,340	76.05	
	計						1,792.57	

代価表

共通仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	仮設U字側溝撤去	U-600 集積・積込み共	m	1			1,660	代価表 0454
01	U字側溝 据付け手間	60kg超え300kg/個以下	m	1	0.3	5,560	1,668	代価表 0534
	計						1,668	
	仮囲い (掛け+払う)	カ7-鋼板 H=3.0m 足元鉄骨H-400共 設置期間:4.5ヶ月	m	1			11,100	代価表 0455
01	仮囲(A) (カ7-鋼板 H=3000) 標準図8-A	定額損料 -	m	1	1	7,030	7,030	
02	仮囲(A) (カ7-鋼板 H=3000) 標準図8-A	月額損料 -	m	1	4.5	230	1,035	
03	H形鋼	H-400 賃貸料金	t・日	0.172	135	75	1,741.5	代価表 0525
04	H形鋼	H-400 整備費	t	0.172	1	3,500	602	代価表 0526
05	鉄骨運搬費		t	0.172	1	4,350	748.2	代価表 0527
	計						11,156.7	

代価表

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	仮囲い (掛け+存置)	ｶﾞｰﾝｼｰﾄ 板 H=3.0m 足元鉄骨H-400共 設置期間:4.5か月	m	1			8,690		代価表 0456
01	仮囲い(A) (ｶﾞｰﾝｼｰﾄ 板 H=3000) 標準図8-A	定額損料 -	m	1	0.65	7,030	4,569.5		
		月額損料 -	m	1	4.5	230	1,035		
02	仮囲い(A) (ｶﾞｰﾝｼｰﾄ 板 H=3000) 標準図8-A								
03	H形鋼	H-400 賃貸料金	t・日	0.172	135	75	1,741.5		代価表 0525
04	H形鋼	H-400 整備費	t	0.172	1	3,500	602		代価表 0526
05	鉄骨運搬費		t	0.172	1	4,350	748.2		代価表 0527
	計						8,696.2		
	仮囲い (掛け+払う)	フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ B H=1.8m 設置期間:1か月 養生ｼｰﾄ共	m	1			4,310		代価表 0457
01	仮囲い(7) フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ 標準 図参-6	(B) 定額損料	か所	0.55556	1	6,080	3,377.8		
		(B) 月額損料	か所	0.55556	1	640	355.55		
02	仮囲い(7) フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ 標準 図参-6								
03	ネット状養生ｼｰﾄ張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	0.9	1	580	522		
04	ネット状養生ｼｰﾄ張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	0.9	30	1	27		
05	ネット状養生ｼｰﾄ張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	0.9	1	36	32.4		
	計						4,314.75		

代価表

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	仮囲い門扉 (掛け+払う)	ﾊﾞﾈｯﾄ W=7.3m H=3.0m 設置期間:4.5か月	か所	1			467,500		代価表 0458
01	仮設門扉 ﾊﾞﾈｯﾄ 標準図8-5	W=7300 賃貸定額	か所	1	1	420,700	420,700		
		W=7300 賃貸賃料 (月当り)	か所	1	4.5	10,400	46,800		
	計						467,500		
	養生敷鉄板 (存置+払う)	厚19 設置期間:4.5か月	m ²	1			2,870		代価表 0459
01	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	0.35	1,260	441		
		厚19 月額損料	m ²	1	4.5	540	2,430		
02	養生敷鉄板								
	計						2,871		
	養生敷鉄板 (存置のまま)	厚19 設置期間:4.5か月	m ²	1			2,430		代価表 0460
01	養生敷鉄板	厚19 月額損料	m ²	1	4.5	540	2,430		
	計						2,430		

共通仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	仮設電灯撤去		か所	1			2,430	代価表 0461
01	仮設電灯 標準図8-6	撤去手間	か所	1	1	2,430	2,430	
	計						2,430	
	仮囲い (掛け+払う)	ｶｰﾎﾞﾝ板 H=3.0m 足元鉄骨H=400共 設置期間:5.5か月	m	1			11,700	代価表 0462
01	仮囲い(A) (ｶｰﾎﾞﾝ板 H=3000) 標準図8-A	定額損料 -	m	1	1	7,030	7,030	
02	仮囲い(A) (ｶｰﾎﾞﾝ板 H=3000) 標準図8-A	月額損料 -	m	1	5.5	230	1,265	
03	H形鋼	H-400 賃貸料金	t・日	0.172	165	75	2,128.5	代価表 0525
04	H形鋼	H-400 整備費	t	0.172	1	3,500	602	代価表 0526
05	鉄骨運搬費		t	0.172	1	4,350	748.2	代価表 0527
	計						11,773.7	

代価表

共通仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	仮囲い (存置+払う)	ｶｰﾎﾞﾝ板 H=3.0m 足元鉄骨H=400共 設置期間:5.5か月	m	1			6,150	代価表 0463
01	仮囲い(A) (ｶｰﾎﾞﾝ板 H=3000) 標準図8-A	撤去手間 -	m	1	1	2,160	2,160	
02	仮囲い(A) (ｶｰﾎﾞﾝ板 H=3000) 標準図8-A	月額損料 -	m	1	5.5	230	1,265	
03	H形鋼	H-400 賃貸料金	t・日	0.172	165	75	2,128.5	代価表 0525
04	H形鋼	H-400 整備費	t	0.172	1	3,500	602	代価表 0526
	計						6,155.5	
	仮囲い (掛け+払う)	フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ B H=1.8m 設置期間:5.5か月 養生ｼｰﾄ共	m	1			6,030	代価表 0464
01	フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ*標準 図参-6	(B) 定額損料	か所	0.55556	1	6,080	3,377.8	
02	フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ*標準 図参-6	(B) 月額損料	か所	0.55556	5.5	640	1,955.57	
03	ネット状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 掛払い手間	m ²	0.9	1	580	522	
04	ネット状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	0.9	165	1	148.5	
05	ネット状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 基本料 修理費含む	m ²	0.9	1	36	32.4	
	計						6,036.27	

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	仮囲い門扉 (掛け+払う)	キャスターゲート W=11.7m H=3.0m 設置期間:5.5か月	か所	1			49,800		代価表 0465
01	キャスターゲート (バネ付)	H3.0 W10.8 両引き 定額損料	か所	1	1	16,800	16,800		
02	キャスターゲート (バネ付)	H3.0 W10.8 両引き 日額損料	か所	1	165	200	33,000		
	計						49,800		
	養生敷鉄板 (掛け+払う)	厚19 設置期間:5.5か月	m ²	1			4,230		代価表 0466
01	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	1	1,260	1,260		
02	養生敷鉄板	厚19 月額損料	m ²	1	5.5	540	2,970		
	計						4,230		
	養生敷鉄板 (存置+払う)	厚19 設置期間:5.5か月	m ²	1			3,410		代価表 0467
01	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	0.35	1,260	441		
02	養生敷鉄板	厚19 月額損料	m ²	1	5.5	540	2,970		
	計						3,411		

代価表

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	仮囲い撤去	ｶﾞｰｰ鋼板 H=3.0m 足元鉄骨H=400共 集積共	m	1			2,160		代価表 0468
01	仮囲(A) (ｶﾞｰｰ鋼板 H=3000) 標準図8-A	撤去手間 -	m	1	1	2,160	2,160		
	計						2,160		
	養生敷鉄板撤去	集積共	m ²	1			440		代価表 0469
01	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	0.35	1,260	441		
	計						441		
	仮設U字側溝撤去	U-240 集積・積込み共	m	1			1,060		代価表 0470
01	U字側溝 据付け手間	60kg/個以下	m	1	0.3	3,550	1,065		代価表 0535
	計						1,065		
	ｼｰﾌ保存屋根撤去	集積共	m ²	1			4,500		代価表 0471
01	S造上屋 とりこわし	人力 軽量級 屋根・外壁共	m ²	1	1	4,500	4,500		代価表 0507
	計						4,500		

代価表

241

共通仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	仮囲い撤去	波板カー鋼板 H=1.8m 集積共	m	1			1,800	代価表 0472
01	仮囲(7) フェンスバリアード標準 図参-6	(B) 撤去手間	か所	1	1	1,800	1,800	
	計						1,800	
	仮設アスファルト舗装 撤去	A-3-15 集積・積込み共	m ²	1			540	代価表 0473
01	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.03	1	6,470	194.1	
02	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.15	1	2,340	351	
	計						545.1	
	高圧洗浄機	設置期間：26ヶ月	台	1			527,800	代価表 0474
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	1	26	20,300	527,800	
	計						527,800	

代価表

共通仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 設置期間26ヶ月	台	1			801,900	代価表 0475
01	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 基本料	台	1	1	14,100	14,100	
02	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 日額損料	台	1	780	1,010	787,800	
	計						801,900	

共通								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
01	塗膜防水	X-2(珪酸系) 平面	m ²	1			4,960	代価表 0476
	塗膜防水	X-2(珪酸系) 平面	m ²	1	1.02	4,870	4,967.4	
	計						4,967.4	
01	塗膜防水	X-2(珪酸系) 立上り面	m ²	1			5,840	代価表 0477
	塗膜防水	X-2(珪酸系) 立上り面	m ²	1	1.02	5,730	5,844.6	
	計						5,844.6	
01	ポリカーボネート波板(材料費)	厚0.7	m ²	1			940	代価表 0478
	ポリカーボネート波板(材料費)	厚0.7	m ²	1	1	941	941	
	計						941	
01	鉄筋用小型丸鋼	9φ	kg	1			130	代価表 0479
	鉄筋用小型丸鋼	9φ	kg	1	1	139	139	
	計						139	

代価表

共通								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
01	受壁 あと施工アンカー	M10 横向き	本	1			180	代価表 0480
	受壁 あと施工アンカー	M10 横向き	本	1	1.02	180	183.6	
	計						183.6	
01	コーナーガード*	樹脂製	m	1			3,670	代価表 0481
	コーナーガード*	樹脂製	m	1	1.02	3,600	3,672	
	計						3,672	
01	モルタル(材料費)	1:3	m ³	1			26,500	代価表 0482
	モルタル(材料費)	1:3	m ³	1	1	26,500	26,500	
	計						26,500	
01	壁フラスコ塗り	金ごて 平下地 厚15	m ²	1			3,410	代価表 0483
	壁フラスコ塗り	金ごて 平下地 厚15	m ²	1	1.04	3,280	3,411.2	
	計						3,411.2	

共通								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	防水形 複層塗材 E	コンクリート面 凸部処理 吹付け 珩素系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	m ²	1			2,640	代価表 0484
01	防水形 複層塗材 E	コンクリート面 凸部処理 吹付け 珩素系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	m ²	1	1.04	2,540	2,641.6	
	計						2,641.6	
	床 セルフレベルング	厚10 セメント系	m ²	1			1,700	代価表 0485
01	床 セルフレベルング	厚10 セメント系	m ²	1	1.04	1,640	1,705.6	
	計						1,705.6	
	床防水モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	1			2,400	代価表 0486
01	床防水モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	1	1.04	2,310	2,402.4	
	計						2,402.4	
	複層ガラス	Low-e5+A6+FL5 特寸2.0m以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	1			10,800	代価表 0487
01	複層ガラス	Low-e5+A6+FL5 特寸2.0m以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	1	1.02	10,600	10,812	
	計						10,812	

代価表

共通								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	複層ガラス	Low-e6+A6+FL6 特寸2.0m以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	1			12,700	代価表 0488
01	複層ガラス	Low-e6+A6+FL6 特寸2.0m以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	1	1.02	12,500	12,750	
	計						12,750	
	複層ガラス	Low-e6+A6+FL6 特寸4.0m以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	1			13,200	代価表 0489
01	複層ガラス	Low-e6+A6+FL6 特寸4.0m以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	1	1.02	13,000	13,260	
	計						13,260	
	アクリル板(材料費)	厚5.0 クリア	m ²	1			5,200	代価表 0490
01	アクリル板(材料費)	厚5.0 クリア	m ²	1	1	5,200	5,200	
	計						5,200	
	床 フッ合板張り	I類 厚12	m ²	1			2,260	代価表 0491
01	床 フッ合板張り	I類 厚12	m ²	1	1.03	2,200	2,266	
	計						2,266	

共通								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
01	硬質ウレタンフォーム 保温材(材料費)	厚50	m ²	1			1,660	代価表 0492
	硬質ウレタンフォーム 保温材(材料費)	厚50	m ²	1	1	1,663	1,663	
	計						1,663	
01	セメント(材料費)		kg	1			10	代価表 0493
	セメント(材料費)		kg	1	1	10.8	10.8	
	計						10.8	
01	接着剤(材料費)	断熱材用	kg	1			520	代価表 0494
	接着剤(材料費)	断熱材用	kg	1	1	520	520	
	計						520	
01	石膏ボード (材料費)	厚9.5 準不燃	m ²	1			170	代価表 0495
	石膏ボード (材料費)	厚9.5 準不燃	m ²	1	1	175	175	
	計						175	

代価表

共通								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
01	珞合板(材料費)	I 類 厚12	m ²	1			1,230	代価表 0496
	珞合板(材料費)	I 類 厚12	m ²	1	1	1,230	1,230	
	計						1,230	
01	壁・天井 断熱材吹付	現場発泡ウレタンフォーム 厚25	m ²	1			1,320	代価表 0497
	壁・天井 断熱材吹付	現場発泡ウレタンフォーム 厚25	m ²	1	1.03	1,290	1,328.7	
	計						1,328.7	
01	構造用合板 (材料費)	厚12	m ²	1			1,070	代価表 0498
	構造用合板 (材料費)	厚12	m ²	1	1	1,070	1,070	
	計						1,070	
01	壁 化粧けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ハズ)0.8FK 厚 6 銅製、木、ボード下地 突付け	m ²	1			5,740	代価表 0499
	壁 化粧けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ハズ)0.8FK 厚 6 銅製、木、ボード下地 突付け	m ²	1	1.03	5,580	5,747.4	
	計						5,747.4	

共通									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	デッキプレート詰め	ロックール吹付け		1			410		代価表 0500
			m						
01	デッキプレート詰め	ロックール吹付け	m	1	1.03	400	412		
	計						412		
	U字側溝(材料費)	300A		1			2,250		代価表 0501
			m						
01	U字側溝(材料費)	300A	m	1	1	2,250	2,250		
	計						2,250		
	硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)	VP100φ		1			980		代価表 0502
			m						
01	硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)	VP100φ	m	1	1	982	982		
	計						982		
	スロープ取付手間		か所	1			480		代価表 0503
01	スロープ取付手間		か所	1	1.01	480	484.8		
	計						484.8		

代価表

共通									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	コンクリート舗装	C-15-15		1			8,050		代価表 0504
			m ²						
01	コンクリート舗装	C-15-15	m ²	1	1.02	7,900	8,058		
	計						8,058		
	雑割石	150×150		1			11,100		代価表 0505
			m						
01	雑割石	150×150	m	1	1.02	10,900	11,118		
	計						11,118		
	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S8 粗骨材20		1			18,800		代価表 0506
			m ³						
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S8 粗骨材20	m ³	1	1	18,800	18,800		
	計						18,800		
	S造上屋 とりこわし	人力 軽量級 屋根・外壁共		1			4,500		代価表 0507
			m ²						
01	S造上屋 とりこわし	人力 軽量級 屋根・外壁共	m ²	1	1	4,500	4,500		
	計						4,500		

共通								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	内部造作材 とりこわし	工場・倉庫		1			900	代価表 0508
			m ²					
01	内部造作材 とりこわし	工場・倉庫	m ²	1	1	900	900	
	計						900	
	層間取合い ロックワール充填	60×150	m	1			800	代価表 0509
01	層間取合い ロックワール充填	60×150	m	1	1.03	780	803.4	
	計						803.4	
	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S8 粗骨材20	m ³	1			19,400	代価表 0510
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S8 粗骨材20	m ³	1	1	19,400	19,400	
	計						19,400	
	土壌改良剤	バーク肥料(500/m ²)	m ²	1			770	代価表 0511
01	土壌改良剤	バーク肥料(500/m ²)	m ²	1	1.03	750	772.5	
	計						772.5	

代価表

共通								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	あと施工アンカー	M10 下向き		1			180	代価表 0512
			本					
01	あと施工アンカー	M10 下向き	本	1	1.02	180	183.6	
	計						183.6	
	D P塗り 改修仕様	亜鉛めっき鋼面 1級 下塗り共	m ²	1			2,450	代価表 0513
01	D P塗り 改修仕様	亜鉛めっき鋼面 1級 下塗り共	m ²	1	1.04	2,360	2,454.4	
	計						2,454.4	
	木製片開き戸	W800×H2000程度		1			18,000	代価表 0514
			か所					
01	木製片開き戸	W800×H2000程度	か所	1	1.03	17,500	18,025	
	計						18,025	
	硬質ポリ塩化 ビニル管(材料費)	VP150φ	m	1			2,130	代価表 0515
01	硬質ポリ塩化 ビニル管(材料費)	VP150φ	m	1	1	2,135	2,135	
	計						2,135	

共通								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
01	カー硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)	VP150φ	m	1			3,050	代価表 0516
	カー硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)	VP150φ	m	1	1	3,050	3,050	
	計						3,050	
01	壁スチレット材撤去	アスベスト含有 集積共	m ²	1			4,000	代価表 0517
	壁スチレット材撤去	アスベスト含有 集積共	m ²	1	1	4,000	4,000	
	計						4,000	
01	鏡施工手間	W600×H800程度	か所	1			3,930	代価表 0518
	鏡施工手間	W600×H800程度	か所	1	1.01	3,900	3,939	
	計						3,939	
01	壁 天然木化粧合板張り	厚5.0	m ²	1			4,020	代価表 0519
	壁 天然木化粧合板張り	厚5.0	m ²	1	1.02	3,950	4,029	
	計						4,029	

代価表

共通								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
01	コーナガード	塩ビ製 H=3100	か所	1			11,300	代価表 0520
	コーナガード	塩ビ製 H=3100	か所	1	1.02	11,160	11,383.2	
	計						11,383.2	
01	天井合板	施工手間	m ²	1			730	代価表 0521
	天井合板	施工手間	m ²	1	1.02	720	734.4	
	計						734.4	
01	無収縮モルタル注入	試験費共 Fc=30	m ³	1			340,900	代価表 0522
	無収縮モルタル注入	試験費共 Fc=30	m ³	1	1.03	331,000	340,930	
	計						340,930	
01	無収縮モルタル注入用型枠	運搬費	m	1			36	代価表 0523
	型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	m ²	0.2	1	180	36	
	計						36	

共通								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	D P 塗り 改修仕様	鉄鋼面 1級 下塗り 共	m ²	1			2,940	代価表 0524
01	D P 塗り 改修仕様	鉄鋼面 1級 下塗り 共	m ²	1	1.04	2,830	2,943.2	
	計						2,943.2	
	H形鋼	H-400 賃貸料金	t・日	1			75	代価表 0525
01	H形鋼	H-400 賃貸料金	t・日	1	1	75	75	
	計						75	
	H形鋼	H-400 整備費	t	1			3,500	代価表 0526
01	H形鋼	H-400 整備費	t	1	1	3,500	3,500	
	計						3,500	
	鉄骨運搬費		t	1			4,350	代価表 0527
01	鉄骨運搬	6t車	t	1	1	4,350	4,350	
	計						4,350	

代価表

共通								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象 備 考
	キャスターゲート	H1.8 W3.0 設置期間:6か月	か所	1			42,300	代価表 0528
01	キャスターゲート	H1.8 W3.0 設置期間:6か月	か所	1	1.03	41,100	42,333	
	計						42,333	
	キャスターゲート	H1.8 W3.0 設置期間:9か月	か所	1			50,600	代価表 0529
01	キャスターゲート	H1.8 W3.0 設置期間:9か月	か所	1	1.03	49,200	50,676	
	計						50,676	
	扉フェンス	W900×H1800 基本料	か所	1			720	代価表 0530
01	扉フェンス	W900×H1800 基本料	か所	1	1	720	720	
	計						720	
	扉フェンス	W900×H1800 供用1日賃料	か所	1			39	代価表 0531
01	扉フェンス	W900×H1800 供用1日賃料	か所	1	1	39	39	
	計						39	

共通									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象	備 考
	アスファルト舗装	A-3-15	m ²	1			2,750		代価表 0532
01	アスファルト舗装	A-3-15	m ²	1	1.02	2,700	2,754		
	計						2,754		
	U字側溝(材料費)	U-600	m	1			8,180		代価表 0533
01	U字側溝(材料費)	U-600	m	1	1	8,180	8,180		
	計						8,180		
	U字側溝 据付け手間	60kg超え300kg/個以下	m	1			5,560		代価表 0534
01	U字側溝 据付け手間	60kg超え300kg/個以下	m	1	1.03	5,402	5,564.06		
	計						5,564.06		
	U字側溝 据付け手間	60kg/個以下	m	1			3,550		代価表 0535
01	U字側溝 据付け手間	60kg/個以下	m	1	1.03	3,455	3,558.65		
	計						3,558.65		

(A込)大阪府立中之島図書館書庫棟改築その他工事(昇降機)

昇降機

主たる工事に含む1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
	一式		11,663,500		
小計				11,663,500	
共通仮設費					
	一式		353,404		
小計				353,404	
現場管理費					
	一式		495,960		
小計				495,960	
一般管理費を除いた計				12,512,864	

内訳

名 称	摘 要	数 量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	11,663,500		
小計			(H) (A入力値)	11,663,500		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	353,404		
共通仮設費 積み上げ分						
小計				353,404		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	469,860		
現場管理費 積み上げ分		一式	(G' 入力値)	26,100		
小計				495,960		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	12,512,864		
			(K-E-J5)			(K)

共通費計算書

(共通費:令和3年12月改訂)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
昇降機設備工事	1	式	11,663,500	
計			11,663,500	

昇降機設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
昇降機設備工事		1	式	11,663,500	
計				11,663,500	

○は「その他」の率対象

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
STEP1a	1	式	3,634,520	
STEP1b	1	式	2,281,460	
STEP1c	1	式	160,290	
STEP2	1	式	553,290	
STEP3	1	式	2,353,820	
小計			8,983,380	
h'z設備工事	1	式	2,066,000	
計			11,049,380	

STEP1a					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外	空調設備	1	式	526,860	
屋外	給水設備	1	式	1,547,000	
屋外	排水設備	1	式	246,660	
屋外	消火設備	1	式	1,314,000	
計				3,634,520	

機械設備工事 中科目別内訳

STEP1b					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外	給水設備	1	式	1,021,000	
屋外	排水設備	1	式	484,510	
屋外	消火設備	1	式	775,950	
計				2,281,460	

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

[illegible]

STEP3					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外	空気調和設備	1	式	523,510	
計				523,510	
南館	空気調和設備	1	式	362,340	
南館	衛生器具設備	1	式	10,500	
南館	給水設備	1	式	35,770	
南館	排水設備	1	式	179,240	
南館	消火設備	1	式	1,056,360	
計				1,644,210	
北館	消火設備	1	式	78,100	
計				78,100	
墜落制止用器具	墜落制止用器具費	1	式	108,000	
計				108,000	

機械設備工事 中科目別内訳

ガス設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ガス設備	ガス設備	1	式	2,066,000	
計				2,066,000	

STEP1a		屋外		空調設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温有	1	か所	4,180	4,180	
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温有	1	か所	4,780	4,780	
ﾌﾞﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	屋外架空・暗渠 銅管用ﾌﾞﾗｸﾞ 25A	1	か所	2,410	2,410	
ﾌﾞﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	屋外架空・暗渠 銅管用ﾌﾞﾗｸﾞ 32A	1	か所	2,990	2,990	
ﾌﾞﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	屋外架空・暗渠 銅管用ﾌﾞﾗｸﾞ 80A	1	か所	6,500	6,500	
撤去工事	再使用しない	1	式		496,000	別紙 00-0001
廃棄物処分費		1	式		10,000	別紙 00-0002
計					526,860	

機械設備工事 細目別内訳

STEP1a		屋外		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 65A	83	m	5,450	452,350	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温有	2	か所	5,320	10,640	
配管架台		1	式		407,000	別紙 00-0003
保温工事		1	式		599,000	別紙 00-0004
撤去工事	再使用しない	1	式		75,200	別紙 00-0005
廃棄物処分費		1	式		2,810	別紙 00-0006
計					1,547,000	

STEP1a		屋外		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 150A	10	m	12,100	121,000	
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 150A 保温無	1	か所	6,850	6,850	
土工事		1	式		23,000	別紙 00-0007
残土処分費		1	式		3,560	別紙 00-0008
コンクリート類解体工事		1	式		11,300	別紙 00-0009
コンクリート類処分費		1	式		860	別紙 00-0010
撤去工事	再使用しない	1	式		74,900	別紙 00-0011
廃棄物処分費		1	式		5,190	別紙 00-0012
計					246,660	

機械設備工事 細目別内訳

STEP1a		屋外		消火設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	58	m	9,790	567,820	
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	14	m	7,360	103,040	
配管切断 (鋼管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温有	1	か所	4,480	4,480	
配管切断 (鋼管類)・手間のみ	配管切断 65A 保温有	1	か所	4,480	4,480	
水抜き水張り作業	屋外 (4時間)	1	回	12,800	12,800	代価表 0004
保温工事		1	式		484,000	別紙 00-0013
撤去工事	再使用しない	1	式		132,000	別紙 00-0014
廃棄物処分費		1	式		5,380	別紙 00-0015
計					1,314,000	

STEP1b		屋外			給水設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 65A	11	m	4,280	47,080	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 65A	73	m	5,450	397,850	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ 配管架台	配管切断 65A 保温有	4	か所	5,320	21,280	
		1	式		255,000	別紙 00-0016
スリーブ費		1	式		44,400	別紙 00-0017
土工事		1	式		38,700	別紙 00-0018
残土処分費		1	式		22,700	別紙 00-0019
撤去工事	再使用しない	1	式		187,000	別紙 00-0020
廃棄物処分費		1	式		6,990	別紙 00-0021
計					1,021,000	

機械設備工事 細目別内訳

STEP1b		屋外			排水設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	4	m	3,900	15,600	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 100A	8	m	7,950	63,600	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 150A	5	m	12,100	60,500	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	か所	5,360	10,720	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 150A 保温無	1	か所	6,850	6,850	
コンクリート工事		1	式		440	別紙 00-0022
土工事	STEP1b 屋外 排水	1	式		132,000	別紙 00-0023
撤去工事	再使用しない	1	式		180,000	別紙 00-0024
廃棄物処分費		1	式		14,800	別紙 00-0025
計					484,510	

STEP1b		屋外		消火設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	36	m	9,790	352,440	
消火・塩ビ外面被 覆鋼管(STPG-370V S)	ねじ接合 地中配管 65A	1	m	18,000	18,000	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温有	4	か所	4,480	17,920	
水抜き水張り作業	屋外 (4時間)	2	回	12,800	25,600	代価表 0004
土工事		1	式		4,230	別紙 00-0026
残土処分費		1	式		2,570	別紙 00-0027
撤去工事	再使用しない	1	式		347,000	別紙 00-0028
廃棄物処分費		1	式		8,190	別紙 00-0029
計					775,950	

機械設備工事 細目別内訳

STEP1c		屋外		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾞﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ 止め	機械室・便所 鋼管用ﾌﾞﾗｸﾞ 65A	1	か所	7,260	7,260	
ﾌﾞﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ 止め	屋内一般 鋼管用ﾌﾞﾗｸﾞ 65A	1	か所	6,130	6,130	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ コンクリート工事	配管切断 65A 保温有	2	か所	5,320	10,640	
		1	式		440	別紙 00-0030
土工事		1	式		35,400	別紙 00-0031
撤去工事	再使用しない	1	式		96,700	別紙 00-0032
廃棄物処分費		1	式		3,720	別紙 00-0033
計					160,290	

STEP2		屋外		空調設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		19,800	別紙 00-0034
搬出費		1	式		17,400	別紙 00-0035
搬入費		1	式		17,400	別紙 00-0036
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	1	m	3,100	3,100	
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	1	m	8,040	8,040	
冷媒管切断 ・手間のみ	配管切断 12.7A 保温無	1	か所	4,590	4,590	
冷媒管切断 ・手間のみ	配管切断 25.4A 保温無	1	か所	4,590	4,590	
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温無	4	か所	4,170	16,680	
プラグ・キャップ止め	屋外架空・暗渠 銅管用プラグ 40A	4	か所	3,300	13,200	
保温工事		1	式		10,100	別紙 00-0037
撤去工事	再使用する	1	式		54,600	別紙 00-0038
撤去工事	再使用しない	1	式		131,000	別紙 00-0039
廃棄物処分費		1	式		2,100	別紙 00-0040
計					302,600	

機械設備工事 細目別内訳

STEP2		屋外		給水設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	1	か所	4,180	4,180		
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温無	1	か所	3,870	3,870		
土工事		1	式		2,820	別紙 00-0041	
撤去工事	再使用しない	1	式		2,160	別紙 00-0042	
廃棄物処分費		1	式		110	別紙 00-0043	
計					13,140		

STEP3		南館		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	1	か所	5,020	5,020	
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温無	1	か所	4,640	4,640	
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有	1	か所	5,380	5,380	
プラグ・キャップ止め	機械室・便所 銅管用プラグ 40A	1	か所	5,170	5,170	
撤去工事	再使用しない	1	式		15,100	別紙 00-0063
廃棄物処分費		1	式		460	別紙 00-0064
計					35,770	

機械設備工事 細目別内訳

STEP3		南館		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	12	m	6,940	83,280	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 65A	2	m	4,580	9,160	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温無	2	か所	5,000	10,000	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	か所	6,430	12,860	
土工事		1	式		21,100	別紙 00-0065
残土処分費		1	式		3,760	別紙 00-0066
撤去工事	再使用しない	1	式		37,600	別紙 00-0067
廃棄物処分費		1	式		1,480	別紙 00-0068
計					179,240	

STEP3		南館		消火設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HB-1B 易操作性1号 屋内消火栓	総合露出型	3	組	124,000	372,000	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	21	m	10,000	210,000	
冷媒用 断熱材被覆鋼管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	2	m	3,550	7,100	
掘付費		1	式		175,000	別紙 00-0069
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温有	4	か所	6,390	25,560	
水抜き水張り作業	屋内(夜間作業 4時間)	2	回	18,600	37,200	代価表 0006
保温工事		1	式		68,400	別紙 00-0070
撤去工事	再使用する	1	式		14,600	別紙 00-0071
撤去工事	再使用しない	1	式		89,800	別紙 00-0072
搬出費		1	式		26,500	別紙 00-0073
廃棄物処分費		1	式		30,200	別紙 00-0074
計					1,056,360	

機械設備工事 細目別内訳

STEP3		北館		消火設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		23,100	別紙 00-0075
搬出費		1	式		26,500	別紙 00-0076
廃棄物処分費		1	式		28,500	別紙 00-0077
計					78,100	

STEP1a		屋外		空気調和設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		496,000	別紙 00-0001
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 20A	12.5	m	800	10,000	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 25A	3.6	m	990	3,564	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 32A	62	m	1,210	75,020	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 40A	4.8	m	1,330	6,384	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 80A	62	m	2,460	152,520	
蒸気管 保温撤去	ロックウール 屋外露出,浴室 カ7-亜鉛鉄板 20A 再使用しない	12.5	m	1,140	14,250	
蒸気管 保温撤去	ロックウール 屋外露出,浴室 カ7-亜鉛鉄板 25A 再使用しない	3.6	m	1,220	4,392	
蒸気管 保温撤去	ロックウール 屋外露出,浴室 カ7-亜鉛鉄板 32A 再使用しない	62	m	1,430	88,660	
蒸気管 保温撤去	ロックウール 屋外露出,浴室 カ7-亜鉛鉄板 40A 再使用しない	4.8	m	1,540	7,392	
蒸気管 保温撤去	ロックウール 屋外露出,浴室 カ7-亜鉛鉄板 80A 再使用しない	62	m	2,120	131,440	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.5	m3	6,690	3,345	
計					496,967	

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

STEP1a		屋外		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管架台		1	式		407,000	別紙 00-0003
配管架台A	溶融亜鉛めっき 6×75×75 (等辺山形鋼) H450×W600	8	個	10,900	87,200	代価表 0001
配管架台B	溶融亜鉛めっき 6×75×75 (等辺山形鋼) H1,100×W700	17	個	15,000	255,000	代価表 0002
配管架台C	溶融亜鉛めっき 6×75×75 (等辺山形鋼) H450×W600	6	個	10,900	65,400	代価表 0003
計					407,600	
保温工事		1	式		599,000	別紙 00-0004
給水管 保温	ガラスウール 屋外露出、浴室 ステンレス銅板 65A	71.5	m	7,910	565,565	
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色ポリカ*ラスクロス 65A	12.2	m	2,750	33,550	
計					599,115	
撤去工事	再使用しない	1	式		75,200	別紙 00-0005
パイプ類撤去(給排水) 再使用しない 産業廃棄物積込・運搬費	屋外架空・暗渠 65A	56.2	m	1,310	73,622	
		0.25	m ³	6,690	1,672.5	
計					75,294.5	

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

STEP1a		屋外		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		23,000	別紙 00-0007
土工事	人力堀方 -	1.28	m3	10,000	12,800	
土工事	人力埋戻し -	1.1	m3	7,650	8,415	
土工事	山砂の類 -	0.18	m3	8,060	1,450.8	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バグガリ0.45m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	0.18	m3	2,270	408.6	
計					23,074.4	
残土処分費		1	式		3,560	別紙 00-0008
残土処分費	汚染土壌処理	0.18	m3	19,800	3,564	
計					3,564	

機械設備工事 別紙明細

STEP1a		屋外		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート解体工事		1	式		11,300	別紙 00-0009
インバート管(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-2(H 500)	1	か所	9,220	9,220	
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.23	m3	6,690	1,538.7	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バグガリ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下	0.23	m3	2,730	627.9	
計					11,386.6	
コンクリート類処分費		1	式		860	別紙 00-0010
コンクリート処分費	有筋コンクリート	0.23	m3	3,750	862.5	
計					862.5	

STEP1a		屋外		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		74,900	別紙 00-0011
ボックス類蓋撤去 再使用しない	マンホ-60MM450	1	か所	4,480	4,480	
E=φ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 100A	9.3	m	1,970	18,321	
E=φ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 150A	17.4	m	2,860	49,764	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.36	m3	6,690	2,408.4	
計					74,973.4	
廃棄物処分費		1	式		5,190	別紙 00-0012
E=φ管類処分費	100A	9.3	m	110	1,023	
E=φ管類処分費	150A	17.4	m	240	4,176	
計					5,199	

機械設備工事 別紙明細

STEP1a		屋外		消火設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		484,000	別紙 00-0013
給水管 保温	ガラスケーシング 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 65A	58	m	7,910	458,780	
給水管 保温	ガラスケーシング 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A	14.3	m	1,780	25,454	
計					484,234	
撤去工事	再使用しない	1	式		132,000	別紙 00-0014
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 50A	43.3	m	1,670	72,311	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 65A	27.1	m	2,180	59,078	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.24	m3	6,690	1,605.6	
計					132,994.6	
廃棄物処分費		1	式		5,380	別紙 00-0015
金属くず		0.46	t	11,700	5,382	
計					5,382	

STEP1b		屋外			給水設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管架台		1	式		255,000	別紙 00-0016
配管架台B	溶融亜鉛めっき 6×75×75 (等辺山形鋼) H1, 100×W700	17	個	15,000	255,000	代価表 0002
計					255,000	
スロープ費		1	式		44,400	別紙 00-0017
S1b 給水スロープ		10	%	444,930	44,493	
計					44,493	
土工事		1	式		38,700	別紙 00-0018
土工事	人力堀方 -	2.02	m3	10,000	20,200	
土工事	人力埋戻し -	0.87	m3	7,650	6,655.5	
土工事	山砂の類 -	1.15	m3	8,060	9,269	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バッチ90.45m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	1.15	m3	2,270	2,610.5	
計					38,735	

機械設備工事 別紙明細

STEP1b		屋外			給水設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分費		1	式		22,700	別紙 00-0019
残土処分費	汚染土壌処理	1.15	m3	19,800	22,770	
計					22,770	
撤去工事	再使用しない	1	式		187,000	別紙 00-0020
E=6管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 65A	138.7	m	1,310	181,697	
E=6管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 65A	1.2	m	1,010	1,212	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.65	m3	6,690	4,348.5	
計					187,257.5	
廃棄物処分費		1	式		6,990	別紙 00-0021
E=6管類処分費	65A	139.9	m	50	6,995	
計					6,995	

STEP1b		屋外		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート工事		1	式		440	別紙 00-0022
コンクリート工事	コンクリート 手練り (m3)	0.01		44,100	441	
計					441	
土工事	STEP1b 屋外 排水	1	式		132,000	別紙 00-0023
土工事	人力堀方 -	7.48	m3	10,000	74,800	
土工事	人力埋戻し -	7.48	m3	7,650	57,222	
計					132,022	
撤去工事	再使用しない	1	式		180,000	別紙 00-0024
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 100A	9.8	m	1,970	19,306	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 150A	41.5	m	2,860	118,690	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 150A	16	m	2,220	35,520	
産業廃棄物積込・運搬費		0.99	m3	6,690	6,623.1	
計					180,139.1	

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

STEP1b		屋外			消火設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		4,230	別紙 00-0026
土工事	人力堀方 -	0.22	m3	10,000	2,200	
土工事	人力埋戻し -	0.09	m3	7,650	688.5	
土工事	山砂の類 -	0.13	m3	8,060	1,047.8	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 ベツタワ0.45m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	0.13	m3	2,270	295.1	
計					4,231.4	
残土処分費		1	式		2,570	別紙 00-0027
残土処分費	汚染土壌処理	0.13	m3	19,800	2,574	
計					2,574	

機械設備工事 別紙明細

STEP1b		屋外			消火設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		347,000	別紙 00-0028
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 65A	93.2	m	2,180	203,176	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 65A	0.5	m	1,690	845	
給水管 保温撤去	ガラスウール 屋外露出,浴室 カバー亜鉛鉄板 65A 再使用しない	93.2	m	1,510	140,732	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.43	m3	6,690	2,876.7	
計					347,629.7	
廃棄物処分費		1	式		8,190	別紙 00-0029
金属くず		0.7	t	11,700	8,190	
計					8,190	

機械設備工事 別紙明細

大阪府立中之島図書館書庫棟改築その他工事(機械設備)

STEP2		屋外		空調和設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		19,800	別紙 00-0034
パッケージ形空調 和機(直吹き・ﾀﾞﾌﾄ 接続)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 25.0kW以下	1	台	19,800	19,800	
計					19,800	
搬出費		1	式		17,400	別紙 00-0035
搬出費(取外し用)	単独搬出 300kg/m3未満	0.13	t	134,000	17,420	
計					17,420	
搬入費		1	式		17,400	別紙 00-0036
搬入費	単独搬入 300kg/m3未満	0.13	t	134,000	17,420	
計					17,420	
保温工事		1	式		10,100	別紙 00-0037
冷媒管・ドレン管 保温	ｸﾞﾗｽｶｰﾙ 屋外・多湿 ステンレス 100A 厚20mm	1	m	10,100	10,100	
計					10,100	

機械設備工事 別紙明細

STEP2		屋外		空調和設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用する	1	式		54,600	別紙 00-0038
空調室外機 取外し	冷25.0kW 暖28.0kW (再使用する)	1	組	54,600	54,600	代価表 0007
計					54,600	
撤去工事	再使用しない	1	式		131,000	別紙 00-0039
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 12.70	2	m	570	1,140	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 25.40	2	m	1,110	2,220	
銅管類撤去(給排水 冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 40A	44.4	m	1,330	59,052	
蒸気管 保温撤去	ﾛｯｸﾜｰﾙ 屋外露出,浴室 ｶﾅ-亜鉛鉄板 40A 再使用しない	44.4	m	1,540	68,376	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.09	m3	6,690	602.1	
計					131,390.1	
廃棄物処分費		1	式		2,100	別紙 00-0040
金属くず		0.18	t	11,700	2,106	
計					2,106	

STEP2		屋外			給水設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		2,820	別紙 00-0041
土工事	人力堀方 -	0.16	m3	10,000	1,600	
土工事	人力埋戻し -	0.16	m3	7,650	1,224	
計					2,824	
撤去工事	再使用しない	1	式		2,160	別紙 00-0042
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 25A	1.2	m	990	1,188	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 25A	1.2	m	760	912	
産業廃棄物積込・運搬費		0.01	m3	6,690	66.9	
計					2,166.9	
廃棄物処分費		1	式		110	別紙 00-0043
金属くず		0.01	t	11,700	117	
計					117	

機械設備工事 別紙明細

STEP2		屋外			排水設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		32,600	別紙 00-0044
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 50A	9.5	m	1,020	9,690	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 100A	11.2	m	1,970	22,064	
産業廃棄物積込・運搬費		0.14	m3	6,690	936.6	
計					32,690.6	
廃棄物処分費		1	式		1,510	別紙 00-0045
ビニル管類処分費	50A	9.5	m	30	285	
ビニル管類処分費	100A	11.2	m	110	1,232	
計					1,517	

STEP2		電気棟		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		4,890	別紙 00-0050
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	1	台	4,690	4,690	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.03	m3	6,690	200.7	
計					4,890.7	
廃棄物処分費		1	式		460	別紙 00-0051
金属くず		0.04	t	11,700	468	
計					468	

機械設備工事 別紙明細

STEP2		電気棟		衛生器具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		12,200	別紙 00-0052
手洗器撤去	再使用しない	2	組	2,680	5,360	
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	2	個	1,340	2,680	
鏡撤去	再使用しない	2	枚	2,050	4,100	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.02	m3	6,690	133.8	
計					12,273.8	
廃棄物処分費		1	式		260	別紙 00-0053
陶磁器くず処分費		0.01	t	15,000	150	
ガラスくず		0.01	t	11,700	117	
計					267	

STEP3		屋外		空調和設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		19,800	別紙 00-0054
パッケージ形空調和機(直吹き・ﾀﾞｸﾄ接続)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 25.0kW以下	1	台	19,800	19,800	
計					19,800	
搬出費		1	式		17,400	別紙 00-0055
搬出費(取外し用)	単独搬出 300kg/m3未満	0.13	t	134,000	17,420	
計					17,420	
搬入費		1	式		17,400	別紙 00-0056
搬入費	単独搬入 300kg/m3未満	0.13	t	134,000	17,420	
計					17,420	
撤去工事	再使用する	1	式		54,600	別紙 00-0057
空調室外機取外し	冷25.0kW 暖28.0kW (再使用する)	1	組	54,600	54,600	代価表 0007
計					54,600	

機械設備工事 別紙明細

STEP3		屋外		空調和設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		66,900	別紙 00-0058
銅管類撤去(冷媒)再使用しない	屋外架空・暗渠 12.70	1	m	570	570	
銅管類撤去(冷媒)再使用しない	屋外架空・暗渠 25.40	1	m	1,110	1,110	
銅管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	屋内一般 40A	8.2	m	1,480	12,136	
銅管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	屋外架空・暗渠 40A	1.8	m	1,330	2,394	
銅管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	屋内一般 65A	7.8	m	2,420	18,876	
銅管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	屋外架空・暗渠 65A	2.8	m	2,180	6,104	
銅管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	屋外架空・暗渠 100A	7.7	m	3,220	24,794	
産業廃棄物積込・運搬費		0.15	m3	6,690	1,003.5	
計					66,987.5	
廃棄物処分費		1	式		2,570	別紙 00-0059
金属くず		0.22	t	11,700	2,574	
計					2,574	

STEP3		南館		空調設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		106,000	別紙 00-0060
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスウール 屋外・多湿 ステンレス 100A 厚20mm	2	m	11,800	23,600	
蒸気管 保温	ガラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-1 100A	11.2	m	6,910	77,392	
蒸気管 保温	ガラスウール 暗渠内 着色アルミカバー ステンレス 100A	1.2	m	4,490	5,388	
計					106,380	

機械設備工事 別紙明細

STEP3		南館		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		10,200	別紙 00-0061
掃除流し撤去	バケット付き掃除流し 再使用しない	1	組	9,830	9,830	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.06	m3	6,690	401.4	
計					10,231.4	
廃棄物処分費		1	式		300	別紙 00-0062
陶磁器くず処分費		0.02	t	15,000	300	
計					300	

STEP3		南館			給水設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		15,100	別紙 00-0063
銅管類撤去(給排水冷却水)	屋外架空・暗渠 25A	4.2	m	990	4,158	
銅管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 25A	8.5	m	1,090	9,265	
銅管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 40A	1.1	m	1,480	1,628	
産業廃棄物積込・運搬費		0.01	m3	6,690	66.9	
計					15,117.9	
廃棄物処分費		1	式		460	別紙 00-0064
金属くず		0.04	t	11,700	468	
計					468	

機械設備工事 別紙明細

STEP3		南館			排水設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		21,100	別紙 00-0065
土工事	人力堀方 -	0.98	m3	12,000	11,760	
土工事	人力埋戻し -	0.79	m3	9,170	7,244.3	
土工事	山砂の類 -	0.19	m3	9,080	1,725.2	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バケット0.45m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	0.19	m3	2,270	431.3	
計					21,160.8	
残土処分費		1	式		3,760	別紙 00-0066
残土処分費	汚染土壌処理	0.19	m3	19,800	3,762	
計					3,762	

STEP3		南館		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		37,600	別紙 00-0067
弁類撤去 再使用しない	65A	1	個	2,500	2,500	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 50A	1.1	m	1,020	1,122	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 50A	1.1	m	1,140	1,254	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 65A	2.1	m	1,310	2,751	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 65A	11.3	m	1,450	16,385	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 65A	2.1	m	1,010	2,121	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 100A	4.8	m	2,180	10,464	
産業廃棄物積込・運搬費		0.15	m ³	6,690	1,003.5	
計					37,600.5	

機械設備工事 別紙明細

STEP3		南館		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		1,480	別紙 00-0068
ビニル管類処分費	50A	2.2	m	30	66	
ビニル管類処分費	65A	15.5	m	50	775	
ビニル管類処分費	100A	4.8	m	110	528	
金属くず		0.01	t	11,700	117	
計					1,486	

STEP3		南館		消火設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		175,000	別紙 00-0069
屋内消火栓箱 (総合形)取付	露出形	4	組	43,900	175,600	
計					175,600	
保温工事		1	式		68,400	別紙 00-0070
給水管 保温	ガラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 50A	21.2	m	3,230	68,476	
計					68,476	
撤去工事	再使用する	1	式		14,600	別紙 00-0071
HB-1B 易操作性1号 屋内消火栓	総合露出型 取外し（再使用する）	1	組	14,600	14,600	代価表 0011
計					14,600	

機械設備工事 別紙明細

STEP3		南館		消火設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		89,800	別紙 00-0072
TWH-2 高置水槽 撤去	FRP製一体型タンク 再使用しない	1	基	23,100	23,100	代価表 0012
HB-2B 1号屋内消火栓 撤去	単独露出型 再使用しない	3	組	10,000	30,000	代価表 0013
銅管類撤去(給排 水冷却水) 再使用しない	屋内一般 50A	9.8	m	1,850	18,130	
給水管 保温撤去	ガラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 50A 再使用しない	9.8	m	680	6,664	
産業廃棄物積込・ 運搬費		1.79	m3	6,690	11,975.1	
計					89,869.1	
搬出費		1	式		26,500	別紙 00-0073
搬出費(撤去用)	単独搬出 100kg/m3未満	0.15	t	177,000	26,550	
計					26,550	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

STEP3		北館		消火設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		23,100	別紙 00-0075
TWH-1 高置水槽 撤去	FRP製一体型ハネダック 再使用しない	1	基	23,100	23,100	代価表 0014
計					23,100	
搬出費		1	式		26,500	別紙 00-0076
搬出費(撤去用)	単独搬出 100kg/m3未満	0.15	t	177,000	26,550	
計					26,550	
廃棄物処分費		1	式		28,500	別紙 00-0077
FRP処分費		150	kg	190	28,500	
計					28,500	

[illegible]

[illegible]

その他							
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め 備 考
	配管架台A	溶融亜鉛めっき 6×75×75 (等辺山形鋼) H450×W600	個	1	10,900	10,953.19	有り 代価表 0001
	配管架台B	溶融亜鉛めっき 6×75×75 (等辺山形鋼) H1,100×W700	個	1	15,000	15,041.58	有り 代価表 0002
	配管架台C	溶融亜鉛めっき 6×75×75 (等辺山形鋼) H450×W600	個	1	10,900	10,953.19	有り 代価表 0003
	水抜き水張り作業	屋外 (4時間)	回	1	12,800	12,862.5	有り 代価表 0004
	水抜き水張り作業	屋外 (2時間)	回	1	6,430	6,431.25	有り 代価表 0005
	水抜き水張り作業	屋内 (夜間作業 4時間)	回	1	18,600	18,675	有り 代価表 0006
	空調室外機 取外し	冷25.0kW 暖28.0kW (再使用する)	組	1	54,600	54,619.08	有り 代価表 0007
	水冷式冷房専用機 撤去	冷16.0kW 再使用しない	台	1	27,100	27,134.1	有り 代価表 0008
	水冷式冷房専用機 撤去	冷10.0kW 再使用しない	台	1	23,400	23,417.1	有り 代価表 0009
	FC-S 302S ファシコイルコンベーター 撤去	暖5210kcal/h 再使用しない	台	1	11,900	11,931.56	有り 代価表 0010
	HB-1B 易操作性1号 屋内消火栓	総合露出型 取外し (再使用する)	組	1	14,600	14,658.52	有り 代価表 0011
	TWH-2 高置水槽 撤去	FRP製一体型パナソニック 再使用しない	基	1	23,100	23,169.3	有り 代価表 0012
	HB-2B 1号屋内消火栓 撤去	単独露出型 再使用しない	組	1	10,000	10,010.7	有り 代価表 0013
	TWH-1 高置水槽 撤去	FRP製一体型パナソニック 再使用しない	基	1	23,100	23,169.3	有り 代価表 0014

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	配管架台A	溶融亜鉛めっき 6×75×75 (等辺山形鋼) H450×W600	個	1			10,900	代価表 0001
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×75×75 (等辺山形鋼)	m	1.2	1	5,549.07	6,658.88	
02	コンクリート工事	コンクリート 手練り (m3)		0.042	1	44,102.73	1,852.31	
03	硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	300A	m	0.6	1	4,070	2,442	
	計						10,953.19	
	配管架台B	溶融亜鉛めっき 6×75×75 (等辺山形鋼) H1,100×W700	個	1			15,000	代価表 0002
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	m	1.1	1	5,760.75	6,336.82	
02	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 9×75×75 (等辺山形鋼)	m	1.05	1	6,245.35	6,557.61	
03	コンクリート工事	コンクリート 手練り (m3)		0.021	1	44,102.73	926.15	
04	硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	300A	m	0.3	1	4,070	1,221	
	計						15,041.58	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	配管架台C	溶融亜鉛めっき 6×75×75 (等辺山形鋼) H450×W600	個	1			10,900	代価表 0003
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×75×75 (等辺山形鋼)	m	1.2	1	5,549.07	6,658.88	
02	コンクリート工事	コンクリート 手練り (m3)		0.042	1	44,102.73	1,852.31	
03	硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	300A	m	0.6	1	4,070	2,442	
	計						10,953.19	
	水抜き水張り作業	屋外 (4時間)	回	1			12,800	代価表 0004
01	普通作業員		人	0.5	1	20,580	10,290	○
	その他		式	1	0.25	10,290	2,572.5	
	計						12,862.5	
	水抜き水張り作業	屋外 (2時間)	回	1			6,430	代価表 0005
01	普通作業員		人	0.25	1	20,580	5,145	○
	その他		式	1	0.25	5,145	1,286.25	
	計						6,431.25	

代価表

42

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	水抜き水張り作業	屋内（夜間作業 4時間）	回	1			18,600	代価表 0006
01	普通作業員		人	0.5	1	29,880	14,940	○
	その他		式	1	0.25	14,940	3,735	
	計						18,675	
	空調室外機 取外し	冷25.0kW 暖28.0kW （再使用する）	組	1			54,600	代価表 0007
01	設備機械工		人	2.56	0.7	24,780	44,405.76	○
	その他		式	1	0.23	44,405.76	10,213.32	
	計						54,619.08	
	水冷式冷房専用機 撤去	冷16.0kW 再使用しない	台	1			27,100	代価表 0008
01	設備機械工		人	2.19	0.4	24,780	21,707.28	○
	その他		式	1	0.25	21,707.28	5,426.82	
	計						27,134.1	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	水冷式冷房専用機 撤去	冷10.0kW 再使用しない	台	1			23,400	代価表 0009
01	設備機械工		人	1.89	0.4	24,780	18,733.68	○
	その他		式	1	0.25	18,733.68	4,683.42	
	計						23,417.1	
	FC-S 302S フッソイソソペーター 撤去	暖5210kcal/h 再使用しない	台	1			11,900	代価表 0010
01	設備機械工		人	1.07 ×1.2	0.3	24,780	9,545.25	○
	その他		式	1	0.25	9,545.25	2,386.31	
	計						11,931.56	
	IB-1B 易操作性1号 屋内消火栓	総合露出型 取外し（再使用する）	組	1			14,600	代価表 0011
01	配管工		人	1.25	0.4	23,835	11,917.5	○
	その他		式	1	0.23	11,917.5	2,741.02	
	計						14,658.52	

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	TWH-2 高置水槽 撤去	FRP製一体型 [※] 再使用しない	基	1			23,100	代価表 0012
01	設備機械工		人	1.87	0.4	24,780	18,535.44	○
	その他		式	1	0.25	18,535.44	4,633.86	
	計						23,169.3	
	HB-2B 1号屋内消火栓 撤去	単独露出型 [※] 再使用しない	組	1			10,000	代価表 0013
01	配管工		人	1.12	0.3	23,835	8,008.56	○
	その他		式	1	0.25	8,008.56	2,002.14	
	計						10,010.7	
	TWH-1 高置水槽 撤去	FRP製一体型 [※] 再使用しない	基	1			23,100	代価表 0014
01	設備機械工		人	1.87	0.4	24,780	18,535.44	○
	その他		式	1	0.25	18,535.44	4,633.86	
	計						23,169.3	