文書番号：公建般第1520号

契 約 番 号 ： R4　2022-10-018952	令　和　4　年　10　月　18　日

設計工事第一グループ

工 事 名 称 大阪府熊取オフサイトセンター改修工事

総工事費 ￥４２６，４０１，８００

工事価格 ￥３８７，６３８，０００

工 事 概 要　（工事場所：泉南郡熊取町朝代西二丁目　）
改修工事一式 　地下燃料タンク新設、陽圧化改修、外壁改修、屋上防水改修 　非常用発電機撤去及び新設、電源車用配電盤新設、貯水槽新設 電気設備工事一式、機械設備工事一式、外構工事一式 【既存施設概要】 　RC造　地上２階建　　延べ面積1,023㎡ 公　　告　　日　R4.11.10 入札書の開札日　R4.12.15 （工期）約　14.5　ヶ月

請負業者名			
請負金額￥		工期	契約締結日　～　R6.3.12

大　阪　府

名　称	単位	金額(円)	小計(円)				備　考
1, 直接工事費							
[1]　建築改修工事	一式	68,235,288					
[2]　電気改修工事	一式	110,678,530					
[3]　機械改修工事	一式	116,899,640					
[4]　ガス設備工事	一式	0					
[5]	一式						
[6]	一式						
小　計			295,813,458				
2. 共通費							
				A	E	M	
共通仮設費	一式	18,353,367		11,018,345	5,253,924	2,081,098	
現場管理費	一式	33,832,496		10,466,127	17,523,920	5,842,449	経費率　合計
一般管理費等	一式	39,638,679					30.81%
							(契約保証費率除く)
小　計			91,824,542				
3. 工事価格 (1+2)			387,638,000				
4. 消費税相当額	一式		38,763,800				税率10%
5. 総工事費 (3+4)			426,401,800				

[１]　　共 通 仮 設 費

A、　すべての直接工事費	295,813,458		○ A'に対する共通仮設費率	
A'、　率算定の直接工事費	66,309,706		α	4.97%
（建築直工-D-ロ-ハ）				

			○ Bに対する共通仮設費	
				B × α
B、一般工事の直接工事費	59,892,276		B'	2,976,646
（建築直工-C-D'-E'）				

			○ Cに対する共通仮設費	
C、鉄骨工事の直接工事費		鉄骨工事に対する補正率		C × α × 補正率
（建て方用揚重機械器具を除く）	0	0.9	C'	0

	共通仮設費対象外		
D、	処 分 費 等（建築のみ）	1,925,582	（一般管理費等のみ対象）
イ	リース料	0	（一般管理費等のみ対象）
ロ	工事排水料金	0	（共通費対象外）
ハ	各種負担金	0	（共通費対象外）
ニ	申請費（建築）	0	（現場管理費、一般管理費等対象。ただし、率にかける額には含まない）
)'	処分費等+イ+ロ+ハ+ニ	1,925,582	

E、　一般建築その他工事

	名　　称	単 位	金　額			
い	杭 工 事	一式	0			
ろ	造 園 工 事	一式	445,840			
は	舗 装 工 事	一式	5,971,590			
に	撤 去 工 事	一式	0			
ほ	設 備 工 事	一式	－	（別途計上）		
へ	特殊な室内装備品 （家具・書架及び実験台類）	一式	0			
と	そ の 他	一式	0	その他工事に	○ Eに対する共通仮設費率	
				対する共通仮設費率		E'×率
	い ～ へ の計	E'	6,417,430	1%	E"	64,174

F、共通仮設費のその他積上げ部分

		単 位	金　額
（1）	共通仮設費積上分	一式	7,977,525
（2）	その他積上げ（ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ費等）	一式	0
		（1）～（2）の計	
		F'	7,977,525

G、（B'＋C'＋E"＋F'）　　**共通仮設費　11,018,345**

［2］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

H、　率算定の純工事費
（A’ ＋ G）　77,328,051

● Hに対する現場管理費率
β　14.45%

I、　一般工事の純工事費
（B ＋ B’）　62,868,922

● Iに対する現場管理費率
β×1.01（法定外の保険料等の補正
β^2　14.59%

● Iに対する現場管理費
I × β^2
I’　9,172,575

J、鉄骨工事の純工事費
（建て方用揚重機械器具費を除く）
（C ＋ C’）　0

鉄骨工事に対する補正率　1.0

● Jに対する現場管理費率
β×1.01（法定外の保険料等の補正）×補正率
β^2　14.59%

● Jに対する現場管理費
J×β^2×補正率
J’　0

K、その他工事の純工事費及び申請費
（E’ ＋ E” ＋ 二）　6,481,604

その他工事及び申請費に対する現場管理費率　2%

● Kに対する現場管理費
K × 率
K’　129,632

L、共通仮設費の
その他積上げ部分　7,977,525

内処分費　0

● Lに対する現場管理費
L × β^2
L’　1,163,920

M、現場管理費のその他積上げ部分

			単 位	金 額
（1）	その他積上げ	内 訳 別 紙	一式	0
			計	
			M’	0

N、（I’＋M’＋J’＋K’+L’）　**現 場 管 理 費**　**10,466,127**

O、　一般工事の工事原価
（I ＋ I’）　72,041,497

P、　鉄骨工事の工事原価
（J ＋ J’）　0

Q、その他工事及び申請費の工事原価
K ＋ K’　6,611,236

Q’設備工事原価
258,279,561

R、共通仮設費のその他積上げ工事原価
（L ＋ L’）　9,141,445

S、一般管理費等のその他積上げ部分

			単 位	金 額
（1）	その他積上げ	内 訳 別 紙	一式	0
			計	
			S’	0

T、率計算の工事原価
O＋P＋Q＋Q’＋R＋M’+D+　347,999,321

◎ Tに対する一般管理費等率
γ　11.39%

T’率に掛ける工事原価（ T － 申請費の工事原価 ）　346,795,823

U、契約保証費　一般管理費等の補正値
※　必要有り　0.04%

◎ T’ × 補正値
U’　138,718

V、T’ × γ ＋ S’ ＋ U’　一 般 管 理 費 等　39,638,762

数値処理　−83

数値処理後小計　**一 般 管 理 費 等**　**39,638,679**

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
建築工事	1	式	68,235,288	
計			68,235,288	

建築工事				
名　　　　称	数　　量	単位	金　　　　額	備　　　考
直接仮設工事	1	式	5,433,441	
防水改修	1	式	8,470,683	
外壁改修	1	式	19,275,232	
建具改修	1	式	4,305,620	
内装改修	1	式	5,275,273	
塗装改修	1	式	54,618	
耐震（躯体）改修	1	式	182,826	
外構改修	1	式	21,851,931	
発生材処分	1	式	3,385,664	
計			68,235,288	

建築工事　中科目別内訳

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	5,433,441	
計				5,433,441	
防水改修	撤去	1	式	1,088,610	
防水改修	改修	1	式	7,382,073	
計				8,470,683	
外壁改修	撤去	1	式	881,227	
外壁改修	改修	1	式	18,394,005	
計				19,275,232	
建具改修	撤去	1	式	298,671	
建具改修	改修	1	式	4,006,949	
計				4,305,620	
内装改修	撤去	1	式	1,424,939	
内装改修	改修	1	式	3,850,334	
計				5,275,273	
塗装改修	改修	1	式	54,618	

建築工事　中科目別内訳

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				54,618	
耐震（躯体）改修	撤去	1	式	37,638	
耐震（躯体）改修	改修	1	式	145,188	
計				182,826	
外構改修	撤去	1	式	677,042	
外構改修	改修	1	式	21,174,889	
計				21,851,931	
発生材処分		1	式	3,385,664	
計				3,385,664	

建築工事　細目別内訳

建築工事		直接仮設工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		94,030	別紙 00-0001
養生		1	式		150,662	別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式		495,660	別紙 00-0003
外部足場		1	式		2,970,521	別紙 00-0004
内部足場		1	式		254,870	別紙 00-0005
災害防止		1	式		1,023,571	別紙 00-0006
仮設材運搬		1	式		379,327	別紙 00-0007
墜落抑制用器具費		1	式		64,800	別紙 00-0008
計					5,433,441	

建築工事　細目別内訳

建築工事		防水改修			撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根立上り 保護材撤去	H300～500 t15 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 支持金物共	169	m	4,500	760,500	
屋根 ｱﾙﾐ笠木撤去	W180 集積共	6	m	650	3,900	
屋根 ｱﾙﾐ笠木撤去	W250 集積共	20.2	m	650	13,130	
屋根 ｱﾙﾐ笠木撤去	W300 集積共	79.9	m	650	51,935	
屋根 ｱﾙﾐ水切撤去	W30 集積共	6	m	1,130	6,780	代価表　0007
屋根 防水押え金物撤去	L-35×10×3 集積共	19.8	m	260	5,148	代価表　0008
屋根 ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去	集積共	5	か所	2,130	10,650	
屋根 階段撤去	W1400×D630×H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ 集積共 VP100φ共	1	か所	7,330	7,330	代価表　0009
階段周り 押えｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	t80 集積共	0.3	㎡	3,450	1,035	代価表　0010
階段周り ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ	4.6	m	1,620	7,452	代価表　0011
階段周り 伸縮目地撤去	W30 集積共	1.6	m	610	976	代価表　0012
階段周り 緩衝材撤去	集積共	1.1	㎡	850	935	代価表　0013
設備基礎下 防振ｺﾞﾑ板撤去	t20 集積共	0.2	㎡	1,470	294	代価表　0014
防振ｺﾞﾑ板 ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ	1.9	m	1,620	3,078	代価表　0015
平部 避雷導線取付金物 基礎	集積共	10	か所	43	430	代価表　0016

建築工事　細目別内訳

建築工事		防水改修			撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
笠木部 避雷導線取付金物基礎	集積共	13	か所	43	559	代価表　0017
屋根 設備配管用基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去	300×100×100 集積共	23	か所	120	2,760	代価表　0018
屋根 設備配管用基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去	300×150×150 集積共	6	か所	300	1,800	代価表　0019
屋根 設備配管用基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去	500×100×100 集積共	8	か所	210	1,680	代価表　0020
屋根 設備配管用基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去	500×150×150 集積共	3	か所	430	1,290	代価表　0021
屋根 設備配管用基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去	700×150×150 集積共	6	か所	860	5,160	代価表　0022
屋根 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	298	m	610	181,780	代価表　0023
玄関ﾎﾟｰﾁ庇 塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水撤去	t1.5 集積共	9.8	㎡	1,710	16,758	代価表　0024
玄関ﾎﾟｰﾁ庇 L型金物撤去		12.5	m	260	3,250	代価表　0025
計					1,088,610	

建築工事　細目別内訳

建築工事		防水改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根 塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水	t1.5 S-M2工法 塩ﾋﾞ鋼板共	450	㎡	8,020	3,609,000	
屋根 ｹﾚﾝ清掃		450	㎡	730	328,500	代価表　0026
各種基礎架台	S-M2工法	16	か所	24,700	395,200	
手すり足元基礎	S-M2工法	38	か所	9,750	370,500	
屋根立上り 塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水	t1.5 S-M2工法 塩ﾋﾞ鋼板共	88.2	㎡	9,750	859,950	
屋根立上り ｹﾚﾝ清掃		88.2	㎡	850	74,970	代価表　0027
屋根 脱気筒	φ120	7	か所	10,700	74,900	
脱気筒 塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水増張		0.4	㎡	8,250	3,300	
ﾊﾄ小屋ｱｺﾞ天端 ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水	X-2	2.7	㎡	5,070	13,689	
ﾊﾄ小屋ｱｺﾞ天端 樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗	防水下	2.7	㎡	2,160	5,832	
ﾊﾄ小屋ｱｺﾞ見付 ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水	X-2	2.4	㎡	5,020	12,048	
ﾊﾄ小屋ｱｺﾞ見付 樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗	防水下	2.4	㎡	2,160	5,184	
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄｱｺﾞ見付 ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水	X-2	1.2	㎡	5,020	6,024	
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄｱｺﾞ見付 樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗	防水下	1.2	㎡	2,160	2,592	
設備基礎天端 ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水	X-2	1.3	㎡	5,070	6,591	

建築工事		防水改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
設備基礎天端 樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗	防水下	1.3	m²	2,160	2,808	
設備基礎立上り ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水	X-2	1.5	m²	5,020	7,530	
設備基礎立上り 樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗	防水下	1.5	m²	2,160	3,240	
設備基礎ｱｺﾞ天端 ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水	X-2	8.2	m²	5,070	41,574	
設備基礎ｱｺﾞ天端 樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗	防水下	8.2	m²	2,160	17,712	
設備基礎ｱｺﾞ見付 ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水	X-2	9.4	m²	5,020	47,188	
設備基礎ｱｺﾞ見付 樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗	防水下	9.4	m²	2,160	20,304	
設備基礎周り床 ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水	X-2	0.2	m²	5,070	1,014	
設備基礎周り床 樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗	防水下	0.2	m²	2,160	432	
手摺用ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 天端 ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水	X-2	2.6	m²	5,070	13,182	
手摺用ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 天端 樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗	防水下	2.6	m²	2,160	5,616	
手摺用ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 立上り ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水	X-2	8.1	m²	5,020	40,662	
手摺用ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 立上り 樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗	防水下	8.1	m²	2,160	17,496	
手摺用ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 周り床 ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水	X-2	5.6	m²	5,070	28,392	
手摺用ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 周り床 樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗	防水下	5.6	m²	2,160	12,096	

建築工事　細目別内訳

建築工事		防水改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
設備基礎 硬質塩ﾋﾞ板	400×400 t3.0 ｳﾚﾀﾝｼｰﾙ共	4	か所	7,500	30,000	
屋根 ｱﾙﾐ笠木	W145	6	m	6,750	40,500	
屋根 ｱﾙﾐ笠木	W250	100	m	6,370	637,000	
屋根 改修ﾄﾞﾚｲﾝ	φ100 横引き	5	か所	17,500	87,500	
屋根 鉄骨階段	W1400×D630×H500 溶融亜鉛ﾒｯｷ CPL-6.0 下地:L-6×65×65	1	か所	161,000	161,000	
鉄骨階段 緩衝ｺﾞﾑ	t20	1.2	m²	4,500	5,400	
鉄骨階段 金属系ｱﾝｶｰ	M12 横向き	3	本	130	390	
鉄骨階段周り 塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水	t1.5 S-M2工法 塩ﾋﾞ鋼板共	1.2	m²	12,300	14,760	
鉄骨階段周り ｺﾝｸﾘｰﾄこて押え	防水下	1.2	m²	480	576	代価表　0028
鉄骨階段周り 押えｺﾝｸﾘｰﾄ	t80	1.2	m²	2,150	2,580	代価表　0029
鉄骨階段周り 溶接金網	φ6-150×150	1.2	m²	1,360	1,632	代価表　0030
平部 避雷導線取付金物 基礎		7	か所	4,120	28,840	
笠木部 避雷導線取付金物 基礎		7	か所	4,120	28,840	
屋根 防水見切ｼｰﾘﾝｸﾞ	PS-2 15×10	256	m	540	138,240	代価表　0031
屋根 防水見切ｼｰﾘﾝｸﾞ	PS-2 25×10	22	m	770	16,940	代価表　0032

建築工事　細目別内訳

建築工事		防水改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根 金物見切ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 15×10	5.2	m	540	2,808	代価表　0033
屋根 金物見切ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 25×10	14.4	m	770	11,088	代価表　0034
屋根 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	1300×1300	2	か所	640	1,280	代価表　0035
屋根 ﾀﾗｯﾌﾟｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	W400×H3000程度	1	か所	300	300	代価表　0036
屋根 手摺ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	H1100	70.9	m	370	26,233	代価表　0037
屋根 煙突笠ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	1200×1000	1	か所	340	340	代価表　0038
玄関ﾎﾟｰﾁ庇 塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水	t1.5 S-F2工法	9.8	m²	9,750	95,550	
玄関ﾎﾟｰﾁ庇 L型金物	L-30×10	12.5	m	1,820	22,750	代価表　0039
計					7,382,073	

建築工事　細目別内訳

建築工事		外壁改修			撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁 磁器質ﾀｲﾙ撤去	50角二丁山型 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	80	m²	4,100	328,000	代価表　0040
玄関ﾎﾟｰﾁ床 磁器質300角ﾀｲﾙ 撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	1.6	m²	4,100	6,560	代価表　0041
玄関ﾎﾟｰﾁ床 ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ	5.5	m	970	5,335	代価表　0042
玄関ﾎﾟｰﾁ幅木 ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ撤去	H100　集積共	0.2	m	490	98	代価表　0043
玄関ﾎﾟｰﾁ壁 磁器質50角二丁ﾀｲ ﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	1	m²	4,100	4,100	代価表　0044
玄関ﾎﾟｰﾁ壁 ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ	10.4	m	970	10,088	代価表　0045
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ天井 ｽﾃﾝﾚｽｸﾘﾝﾌﾟ金網撤 去	ｱﾝｸﾞﾙ共 集積共	1.2	m²	730	876	代価表　0046
竪樋撤去	ｶﾗｰVP φ100 支持金物共 集積共	40	m	2,830	113,200	代価表　0047
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	677	m	610	412,970	
計					881,227	

建築工事		外壁改修			改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
施工数量調査 (外壁改修)	ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修	894	㎡	330	295,020	
外壁 ﾀｲﾙ浮き補修	ﾀｲﾙ張替工法 全面ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ工法	118	㎡	20,000	2,360,000	
外壁 ひび割れ補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	172	m	7,030	1,209,160	
外壁 磁器質ﾀｲﾙ50角二丁	95×45 改良圧着張	80	㎡	11,900	952,000	
外壁 高圧洗浄	15MPa	894	㎡	160	143,040	
外壁 透明樹脂ﾀｲﾙﾋﾟﾝ固定剥落防止工法	樹脂ｸﾘｱ仕上	894	㎡	14,000	12,516,000	
幅木 ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水	X-2	17.6	㎡	5,020	88,352	
幅木 高圧洗浄	15MPa	17.6	㎡	160	2,816	
庇天端 ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水	X-2	14.3	㎡	5,070	72,501	
庇天端 高圧洗浄	15MPa	14.3	㎡	160	2,288	
庇側面 高圧洗浄	15MPa	0.8	㎡	160	128	
庇裏 高圧洗浄	15MPa	1.8	㎡	160	288	
玄関ﾎﾟｰﾁ床 磁器質300角ﾀｲﾙ	t9.0	1.6	㎡	10,700	17,120	
玄関ﾎﾟｰﾁ床 下地ﾓﾙﾀﾙ		1.6	㎡	2,210	3,536	代価表　0048
玄関ﾎﾟｰﾁ幅木 ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ	H100	0.2	m	9,000	1,800	

建築工事　細目別内訳

建築工事		外壁改修			改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
玄関ﾎﾟｰﾁ幅木 下地ﾓﾙﾀﾙ		0.2	m	1,660	332	代価表　0049
玄関ﾎﾟｰﾁ壁 磁器質50角二丁ﾀｲﾙ		1	㎡	11,900	11,900	
玄関ﾎﾟｰﾁ壁 下地ﾓﾙﾀﾙ		1	㎡	3,430	3,430	代価表　0050
玄関ﾎﾟｰﾁ天井 ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ仮撤去･再取付		11.3	㎡	6,470	73,111	代価表　0051
玄関ﾎﾟｰﾁ天井 廻縁仮撤去･再取付	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用 ｱﾙﾐ	13.6	m	910	12,376	代価表　0052
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ天井 ｽﾃﾝﾚｽｸﾘﾝﾌﾟ金網仮撤去･再取付	ｱﾝｸﾞﾙ枠共	1.3	㎡	2,220	2,886	代価表　0053
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ天井 ｹｲｶﾙ板	t8.0	1.2	㎡	2,350	2,820	代価表　0054
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ天井 軽量鉄骨天井下地	25型 @300	1.2	㎡	2,690	3,228	代価表　0055
竪樋	ｶﾗｰVP φ100 支持金物共	41.7	m	5,090	212,253	代価表　0056
竪樋ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	φ60 ｽﾃﾝﾚｽ	3.2	m	55	176	代価表　0057
外壁 伸縮目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	PS-2 15×10	338	m	540	182,520	代価表　0058
外壁 打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	PS-2 20×10	291	m	660	192,060	代価表　0059
外壁 防水見切ｼｰﾘﾝｸﾞ	PS-2 25×10	12.5	m	770	9,625	代価表　0060
外壁 ﾀｲﾙ取合いｼｰﾘﾝｸﾞ	PS-2 25×10	13.7	m	770	10,549	代価表　0061
外壁 ﾀｲﾙ取合いｼｰﾘﾝｸﾞ	PS-2 20×10	6.3	m	660	4,158	代価表　0062

建築工事		外壁改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁 金物見切ｼｰﾘﾝｸﾞ	PS-2 15×10	15.8	m	540	8,532	代価表　0063
計					18,394,005	

建築工事　細目別内訳

建築工事		建具改修			撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SSD1 両開き框扉両袖嵌め殺し撤去	W2740×H2575 枠共 集積共	1	か所	21,300	21,300	代価表　0064
SD1 片開きﾌﾗｯｼｭ撤去	W895×H2035 枠共 集積共	1	か所	6,400	6,400	代価表　0065
SD5 親子開きﾌﾗｯｼｭ扉撤去	W1200×H2100 扉のみ 集積共	1	か所	3,830	3,830	代価表　0066
SD8 両開きﾌﾗｯｼｭ撤去	W1800×H2000 扉のみ 集積共	1	か所	5,470	5,470	代価表　0067
LSD1 片開きﾌﾗｯｼｭ扉撤去	W900×H2000 扉のみ 集積共	1	か所	3,160	3,160	代価表　0068
LSD2 片開きﾌﾗｯｼｭ扉撤去	W900×H2000 扉のみ 集積共	1	か所	3,160	3,160	代価表　0069
LSD3 片開きﾌﾗｯｼｭ扉撤去	W900×H2000 扉のみ 集積共	1	か所	3,160	3,160	代価表　0070
LSD4 片開きﾌﾗｯｼｭ扉撤去	W900×H2000 扉のみ 集積共	1	か所	3,160	3,160	代価表　0071
LSD5 片開きﾌﾗｯｼｭ扉撤去	W900×H2000 扉のみ 集積共	1	か所	3,160	3,160	代価表　0072
LSD6 親子開きﾌﾗｯｼｭ扉撤去	W1200×H2000 扉のみ 集積共	1	か所	3,640	3,640	代価表　0073
LSD9 親子開きﾌﾗｯｼｭ扉撤去	W1200×H2000 扉のみ 集積共	1	か所	3,640	3,640	代価表　0074
LSD10 親子開きﾌﾗｯｼｭ扉撤去	W1200×H2000 扉のみ 集積共	1	か所	3,640	3,640	代価表　0075
LSD11B 片開きﾌﾗｯｼｭ扉撤去	W900×H2000 扉のみ 集積共	1	か所	3,160	3,160	代価表　0076
LSD11A 片開きﾌﾗｯｼｭ扉撤去	W900×H2000 扉のみ 集積共	1	か所	3,160	3,160	代価表　0077
LSD12B 片開きﾌﾗｯｼｭ扉撤去	W900×H2000 扉のみ 集積共	1	か所	3,160	3,160	代価表　0078

建築工事　細目別内訳

建築工事		建具改修			撤去	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
LSD12C 片開きﾌﾗｯｼｭ扉撤去	W900×H2000 扉のみ 集積共	1	か所	3,160	3,160	代価表　0079
建具周囲はつり	RC 20cm 集積共	16.5	m	5,950	98,175	
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	110	m	610	67,100	
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	9.8	m²	5,820	57,036	
計					298,671	

建築工事　細目別内訳

建築工事		建具改修			改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
SSD1 両開き框扉両袖嵌め殺し	W2740×H2560 枠共	1	か所	1,000,000	1,000,000	
SD1 片開きﾌﾗｯｼｭ	W895×H2035 防火設備 枠共	1	か所	282,000	282,000	
SD5 親子開きﾌﾗｯｼｭ扉	W1200×H2100 扉のみ	1	か所	200,000	200,000	
SD8 両開きﾌﾗｯｼｭ	W1800×H2000 扉のみ	1	か所	376,000	376,000	
LSD1 片開きﾌﾗｯｼｭ扉	W900×H2000 扉のみ	1	か所	121,000	121,000	
LSD2 片開きﾌﾗｯｼｭ扉	W900×H2000 扉のみ	1	か所	121,000	121,000	
LSD3 片開きﾌﾗｯｼｭ扉	W900×H2000 扉のみ	1	か所	121,000	121,000	
LSD4 片開きﾌﾗｯｼｭ扉	W900×H2000 扉のみ	1	か所	126,000	126,000	
LSD5 片開きﾌﾗｯｼｭ扉	W900×H2000 扉のみ	1	か所	120,000	120,000	
LSD6 親子開きﾌﾗｯｼｭ扉	W1200×H2000 扉のみ	1	か所	187,000	187,000	
LSD9 親子開きﾌﾗｯｼｭ扉	W1200×H2000 扉のみ	1	か所	184,000	184,000	
LSD10 親子開きﾌﾗｯｼｭ扉	W1200×H2000 扉のみ	1	か所	184,000	184,000	
LSD11A 片開きﾌﾗｯｼｭ扉	W900×H2000 扉のみ	1	か所	121,000	121,000	
LSD11B 片開きﾌﾗｯｼｭ扉	W900×H2000 扉のみ	1	か所	121,000	121,000	
LSD12B 片開きﾌﾗｯｼｭ扉	W900×H2000 扉のみ	1	か所	121,000	121,000	

建築工事　細目別内訳

建築工事		建具改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LSD12C 片開きﾌﾗｯｼｭ扉	W900×H2000 扉のみ	1	か所	121,000	121,000	
LSD13 片開きﾌﾗｯｼｭ扉	W900×H2000 枠共	1	か所	203,000	203,000	
ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	ｶﾞﾗｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ共	39.7	㎡	510	20,247	
建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 15×10	102	m	540	55,080	代価表　0080
水切下二重ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 15×10	24.7	m	540	13,338	代価表　0081
建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	16.5	m	960	15,840	
建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	0.9	m	900	810	
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	1.7	㎡	4,330	7,361	
網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	0.2	㎡	5,920	1,184	
強化ｶﾞﾗｽ	厚さ 5mm　特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	2.1	㎡	7,350	15,435	
強化ｶﾞﾗｽ	厚さ 8mm　特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	4.6	㎡	12,500	57,500	
EP-G塗	既存鋼製建具枠面 下地調整共	18.2	㎡	910	16,562	代価表　0082
EP-G塗	鋼製建具面 下地調整共	75.2	㎡	1,100	82,720	代価表　0083
DP塗	既存鋼製建具面	5.3	㎡	2,240	11,872	代価表　0084
計					4,006,949	

建築工事　細目別内訳

建築工事		内装改修			撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床 防水ﾓﾙﾀﾙ撤去	集積共	5	㎡	3,280	16,400	代価表　0085
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	6.9	㎡	980	6,762	
ｽﾃﾝﾚｽ上り框撤去	集積共	3.6	m	240	864	代価表　0086
ﾋﾟｯﾄ蓋撤去	W350 t4.5 縞鋼板 枠共 集積共	8.7	m	1,230	10,701	代価表　0087
ﾋﾟｯﾄ蓋周り ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	集積共	0.1	m3	25,300	2,530	代価表　0088
ﾋﾟｯﾄ蓋周り ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ	16.4	m	1,620	26,568	代価表　0089
防油堤撤去	W160×H185 集積共	4.6	m	750	3,450	代価表　0090
建具下部床 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	集積共	0.03	m3	25,300	759	代価表　0091
建具下部床 ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ	1.8	m	1,620	2,916	代価表　0092
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	一般　集積共	4.9	m	240	1,176	
壁 壁紙撤去	集積共	26.8	㎡	730	19,564	代価表　0093
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	t12.5 集積共	3.2	㎡	980	3,136	代価表　0094
壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ撤去	t50 ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 集積共	10.8	㎡	980	10,584	代価表　0095
天井 壁紙撤去	集積共	2.1	㎡	730	1,533	代価表　0096
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 撤去	t12.0 下地GB-Rt9.5共 集積共	522	㎡	1,470	767,340	代価表　0097

建築工事		内装改修			撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	t9.5 集積共	2.1	㎡	1,220	2,562	代価表　0098
天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	t9.5 集積共	14.1	㎡	1,220	17,202	代価表　0099
天井 ｹｲｶﾙ板撤去	t6.0 集積共	4.9	㎡	1,220	5,978	代価表　0100
天井 耐水ﾍﾞﾆﾔ撤去	t4.0 集積共	1	㎡	1,220	1,220	代価表　0101
天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ撤去	t50 ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 集積共	0.7	㎡	1,220	854	代価表　0102
天井下地撤去	集積共	543	㎡	730	396,390	
天井点検口撤去	450角 ｱﾙﾐ 集積共	40	か所	2,450	98,000	代価表　0103
天井廻縁撤去		144	m	180	25,920	
木製下足箱撤去	W2145×D350×H1100 集積共	1	か所	2,530	2,530	代価表　0104
計					1,424,939	

建築工事　細目別内訳

建築工事		内装改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床 ｺﾝｸﾘｰﾄ	W375×D1520×H200	1	か所	4,680	4,680	代価表　0105
床ｺﾝｸﾘｰﾄ新設部 ｺﾝｸﾘｰﾄこて押え	仕上	0.6	㎡	570	342	代価表　0106
床 合成樹脂塗床材塗	ｳﾚﾀﾝ系防塵塗料	27.7	㎡	1,330	36,841	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 塗仕上下地　　厚30	8.1	㎡	2,410	19,521	
ｹﾚﾝ	床	19.6	㎡	730	14,308	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法	8.6	㎡	2,510	21,586	
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	5.9	㎡	570	3,363	
床 ﾗﾜﾝ合板	t5.5 貼物下	2.7	㎡	1,580	4,266	代価表　0107
床 二重床	H200	2.7	㎡	16,800	45,360	
ｽﾃﾝﾚｽ上り框	60×203 t2.0加工 HL仕上	3.1	m	10,400	32,240	
ｽﾃﾝﾚｽ上り框 ﾓﾙﾀﾙ塗		3.1	m	1,660	5,146	代価表　0108
建具下部床 ﾓﾙﾀﾙ補修	W100	0.9	m	1,700	1,530	代価表　0109
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	9.2	m	310	2,852	
壁 ﾓﾙﾀﾙ塗	H100	4.7	m	1,660	7,802	代価表　0110
壁 壁紙		15.9	㎡	850	13,515	

建築工事　細目別内訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　　考
建築工事	内装改修			改修		
壁 壁紙	既存ﾎﾞｰﾄﾞ面 下地調整共	20.8	㎡	1,010	21,008	代価表　0111
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 RC､CB直張り　　突付け -　　　　-	5.4	㎡	1,980	10,692	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-R　　厚12.5共	10.5	㎡	2,130	22,365	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	5.1	㎡	1,770	9,027	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	か所	8,240	8,240	
壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	t50 ｶﾞﾗｽｸﾛｽ	9.3	㎡	2,840	26,412	
天井 壁紙		2.1	㎡	850	1,785	
下り天井 壁紙		0.9	㎡	850	765	
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　　厚 9.5共	325	㎡	2,920	949,000	代価表　0112
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 突付け	2.1	㎡	1,060	2,226	
下り天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 突付け	0.9	㎡	1,060	954	代価表　0113
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	197	㎡	1,380	271,860	
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 木目調 突付け	14.1	㎡	1,380	19,458	代価表　0114
天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 目透かし	4.9	㎡	2,120	10,388	
天井 耐水ﾍﾞﾆﾔ	t4.0	1	㎡	1,600	1,600	代価表　0115

建築工事　細目別内訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　　考
建築工事	内装改修			改修		
天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	t50 ｶﾞﾗｽｸﾛｽ	0.7	㎡	2,840	1,988	
天井 ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ仮撤 去･再取付		8	㎡	6,470	51,760	代価表　0116
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む	211	㎡	1,810	381,910	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む	7	㎡	1,680	11,760	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む	325	㎡	1,590	516,750	
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	1.8	m	1,850	3,330	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　300× 300mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	4	か所	1,270	5,080	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　400× 400mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所	1,680	3,360	代価表　0117
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450× 450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	40	か所	1,880	75,200	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　600× 600mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	1	か所	2,340	2,340	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　900× 900mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	10	か所	2,800	28,000	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　1100× 600mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	17	か所	3,280	55,760	代価表　0118
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　1240× 150mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	4	か所	2,700	10,800	代価表　0119
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　1260× 300mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	95	か所	3,020	286,900	代価表　0120
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	40	か所	8,410	336,400	

建築工事　細目別内訳

建築工事		内装改修			改修	
名　　称	摘　　　要	数　　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	150	m	1,050	157,500	
壁見切縁	ｱﾙﾐ製	1.8	m	1,320	2,376	
廻縁 仮撤去･再取付	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用 ｱﾙﾐ	11.3	m	910	10,283	代価表　0121
既設ﾋﾟｯﾄ内 ｺﾝｸﾘｰﾄ充填		1	m3	30,100	30,100	代価表　0122
既設釜場内 ｺﾝｸﾘｰﾄ充填		0.05	m3	30,100	1,505	代価表　0123
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	1000×2500×H200	1	か所	20,100	20,100	代価表　0124
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	4500×2000×H100	1	か所	18,000	18,000	代価表　0126
木製下足箱	W2417.5×D350×H1100	1	か所	270,000	270,000	
計					3,850,334	

建築工事　細目別内訳

建築工事		塗装改修			改修	
名　　称	摘　　　要	数　　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
（　外部　）						
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ天井 EP-G塗	ｹｲｶﾙ面	1.2	㎡	1,340	1,608	代価表　0127
庇側面 DP塗	既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	0.8	㎡	1,790	1,432	代価表　0128
庇裏 DP塗	既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	1.8	㎡	1,790	3,222	代価表　0129
化粧ﾊﾟｲﾌﾟ DP塗	既存鉄部	4.9	㎡	2,240	10,976	代価表　0130
玄関ﾎﾟｰﾁ庇 DP塗	既存鉄部	13.8	㎡	2,240	30,912	代価表　0131
（　内部　）						
天井 EP塗	ｹｲｶﾙ面	4.9	㎡	1,320	6,468	代価表　0132
計					54,618	

建築工事　細目別内訳

建築工事		耐震（躯体）改修			撤去	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.5	m3	43,200	21,600	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	9.9	m	1,620	16,038	
計					37,638	

建築工事　細目別内訳

建築工事		耐震（躯体）改修			改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填		0.2	m3	331,000	66,200	
無収縮ﾓﾙﾀﾙ型枠	両面　運搬費共	9.9	m	6,800	67,320	
異形鉄筋(SD295)	D10	10.9	kg	100	1,090	代価表　0133
異形鉄筋(SD295)	D13	8.6	kg	100	860	代価表　0134
鉄筋加工組立		18.7	kg	80	1,496	代価表　0135
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.5	kg	▲37	▲18	代価表　0136
鉄筋探査試験		0.1	㎡	42,000	4,200	
接着系ｱﾝｶｰ	D13 横向き	4	本	1,010	4,040	
計					145,188	

建築工事		外構改修			撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし機械運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.5m3	1	往復	72,600	72,600	
ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄ:t60 砕石:t150 機械 集積・積込み共	305	㎡	730	222,650	代価表　0137
車止めﾌﾞﾛｯｸ撤去	L600×D100/180×H120	10	か所	28	280	代価表　0138
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	150/170×200 基礎共	29.2	m	250	7,300	代価表　0139
ｱﾙﾐ製格子ﾌｪﾝｽ撤去	H1800 基礎共	17.6	m	3,180	55,968	代価表　0140
ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ門扉撤去	W7900×H1600 基礎共	1	か所	25,800	25,800	代価表　0141
現場打側溝撤去	W200×H300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	9.2	m	2,870	26,404	代価表　0142
U字形側溝撤去	U-180	16.3	m	340	5,542	代価表　0143
雨水会所撤去	500角 H790 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共	1	か所	1,840	1,840	代価表　0144
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去	VPφ150	2	m	2,830	5,660	代価表　0145
樹木伐採･伐根	H3.5×C0.2×W2.0	7	本	6,310	44,170	代価表　0146
低木伐採	H0.8 4本/㎡	62.9	㎡	3,320	208,828	代価表　0147
計					677,042	

建築工事　細目別内訳

建築工事		外構改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接仮設 (構内舗装)		899	㎡	330	296,670	
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復	68,000	68,000	
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	196	m3	580	113,680	
根切り	総掘り 自立山留め内	142	m3	520	73,840	
埋戻し(B種)	-　発生土	203	m3	840	170,520	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 500㎡以上 路盤工共 -	1	一式	295,600	295,600	
すきとり	積み込み共 H300程度	125	m3	340	42,500	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(B-C) 車道・小型車 標準図3-3	500㎡～1000㎡未満	899	㎡	5,930	5,331,070	
駐車場ﾀｲﾔ止めﾌﾞﾛｯｸ	一般駐車区画用　2個/ｶ所	14	か所	5,550	77,700	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) 標準図3-9	(1) 150(170)*200	25	m	5,690	142,250	
区画線工	実線 15cm -　-	101	m	350	35,350	
地下貯蔵ﾀﾝｸ設置表示	ｾﾞﾌﾞﾗﾏｰｸ 8000×3050 36.95m/か所	1	か所	12,900	12,900	代価表　0148
ｱﾙﾐ製格子ﾌｪﾝｽ	H1800　基礎共	68.2	m	56,400	3,846,480	代価表　0149
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	H1800　基礎共	32.7	m	11,400	372,780	代価表　0151
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉	W2000×H1800　基礎共	2	か所	131,200	262,400	代価表　0152

建築工事		外構改修			改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ門扉	W8658.5×H1600 引分け戸　基礎共	1	か所	945,000	945,000	代価表　0153
現場打側溝	W200×H300	10.5	m	14,600	153,300	代価表　0154
現場打側溝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	W200 ｽﾁｰﾙ 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-20 受枠共	10.5	m	29,400	308,700	
U字形側溝	U-180	62.1	m	7,420	460,782	代価表　0155
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP φ150	24.9	m	5,920	147,408	代価表　0156
雨水会所	桝450角 桝深さH700 現場打ち	2	か所	35,400	70,800	代価表　0157
雨水会所 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	450角 ｽﾁｰﾙ 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-14 受枠共	2	か所	35,900	71,800	
雨水会所	桝500角 H690 既製品 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共	5	か所	31,200	156,000	代価表　0158
雨水会所	桝500角 H790 既製品 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共	1	か所	34,500	34,500	代価表　0159
ｷﾝﾓｸｾｲ	H2.5×C0.3×W0.8	3	本	16,000	48,000	
鳥居型二本支柱 標準図4-7		3	基	5,310	15,930	
植付け（低木） 標準図4-1	樹高 30cm未満　　改良仕様A	3	本	260	780	
ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ	H0.3×W0.4	130	本	660	85,800	
植付け（低木） 標準図4-1	樹高 30～50cm未満 改良仕様A	130	本	290	37,700	
植込 客土	真砂土	1.2	m3	3,860	4,632	代価表　0160

建築工事　細目別内訳

建築工事		外構改修			改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
山留め	ｼｰﾄﾊﾟｲﾙⅢ型　L=7m　72枚　90日 引抜共	1	式		3,837,000	
地下ﾀﾝｸ	W8000×D3050×H2900 乾燥砂共	1	か所	2,194,000	2,194,000	代価表　0161
非常用発電機基礎	W4750×D2400×H600	1	か所	431,700	431,700	代価表　0168
燃料小出し槽基礎	W2480×D2480×H150	1	か所	113,300	113,300	代価表　0170
貯水ﾀﾝｸ基礎	W2300×D1800×H600	1	か所	137,200	137,200	代価表　0171
配管ﾋﾟｯﾄ(A)	W2000×D1150×H1300	1	か所	144,200	144,200	代価表　0172
配管ﾋﾟｯﾄ(A) ﾋﾟｯﾄ蓋	1900×710 縞鋼板 ﾒｯｷ品 T-14 受枠共	1	か所	78,000	78,000	
配管ﾋﾟｯﾄ(B)	W1650×D1000×H1300	1	か所	107,700	107,700	代価表　0174
配管ﾋﾟｯﾄ(B) ﾋﾟｯﾄ蓋	1350×710 縞鋼板 ﾒｯｷ品 T-14 受枠共	1	か所	58,500	58,500	
除染ｼｬﾜｰ用ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ基礎	W1130×D735×H150	1	か所	20,100	20,100	代価表　0175
空調室外機基礎	W1300×D900×H150	1	か所	26,800	26,800	代価表　0176
移動電源車接続盤 基礎	W1400×D1100×H150	1	か所	33,600	33,600	代価表　0177
給油口ﾕﾆｯﾄﾎﾞｯｸｽ 基礎	W2500×D1100×H150	1	か所	56,400	56,400	代価表　0178
始動用直流電源盤 ・自動始動発電機 盤基礎	W2300×D2340×H150	1	か所	100,200	100,200	代価表　0179
消火器ﾎﾞｯｸｽ	屋外用 ｽﾃﾝﾚｽ ABC10型消火器×2本収納	2	か所	25,200	50,400	

建築工事		外構改修			改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
敷地整地	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 6t	421	㎡	51	21,471	
真砂土	⑤岸和田土木管内 現場着価格	21.1	m3	3,860	81,446	
計					21,174,889	

建築工事　細目別内訳

建築工事		発生材処分				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
（ 庁舎 ）						
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理　集積 ・梱包		1	m3	3,470	3,470	
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	1	m3	4,900	4,900	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	4.3	m3	2,120	9,116	
内装材 積込み	機 械	15.1	m3	1,720	25,972	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材類 DID区間有り 100.0km以下	1	m3	9,990	9,990	代価表　0180
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　7.0km以下	1.3	m3	1,780	2,314	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り 60.0km以下	0.2	m3	1,830	366	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾓﾙﾀﾙ類 DID区間有り　7.0km以下	3	m3	1,780	5,340	代価表　0181
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　陶磁器類 DID区間有り 60.0km以下	0.7	m3	2,440	1,708	代価表　0182
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 60.0km以下	0.05	m3	2,440	122	代価表　0183
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗ類 DID区間有り 60.0km以下	1.8	m3	1,830	3,294	代価表　0184
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	11.7	m3	2,440	28,548	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　混合廃棄物類 DID区間有り 60.0km以下	0.6	m3	2,440	1,464	代価表　0185
発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材	1	m3	25,000	25,000	

建築工事		発生材処分				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ	1.3	m3	5,400	7,020	
発生材処分	木くず	0.2	m3	1,000	200	
発生材処分	ﾓﾙﾀﾙ	3	m3	5,400	16,200	
発生材処分	陶磁器	0.7	m3	29,200	20,440	
発生材処分	ｶﾞﾗｽ	0.05	m3	29,200	1,460	
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	1.8	m3	16,000	28,800	
発生材処分	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	11.7	m3	13,000	152,100	
発生材処分	混合廃棄物	0.6	m3	4,510	2,706	
ｽｸﾗｯﾌﾟ	鉄屑 ヘビーH3	3,098	kg	▲36	▲111,528	代価表　0186
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	217	kg	▲180	▲39,060	代価表　0187
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ	0.3	t	▲145,000	▲43,500	
（　外構　）						
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	11.2	m3	2,120	23,744	
内装材 積込み	機 械	0.04	m3	1,720	68	
木材類 積込み	機 械	8.7	m3	1,720	14,964	

建築工事　細目別内訳

建築工事		発生材処分				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 31.5km以下	317	m3	3,840	1,217,280	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　7.0km以下	10.9	m3	1,780	19,402	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	18.3	m3	2,790	51,057	代価表　0188
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　砕石類 DID区間有り 60.0km以下	45.8	m3	7,060	323,348	代価表　0189
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　樹木類 DID区間有り　2.0km以下	8.7	m3	200	1,740	代価表　0190
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾓﾙﾀﾙ類 DID区間有り　7.0km以下	0.3	m3	1,780	534	代価表　0181
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗ類 DID区間有り 60.0km以下	0.04	m3	1,830	73	代価表　0184
建設発生土処分		317	m3	1,800	570,600	
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ	10.9	m3	5,400	58,860	
発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ	18.3	m3	3,520	64,416	
発生材処分	砕石	45.8	m3	19,400	888,520	
発生材処分	樹木	8.7	m3	10,000	87,000	
発生材処分	ﾓﾙﾀﾙ	0.3	m3	5,400	1,620	
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.04	m3	16,000	640	
ｽｸﾗｯﾌﾟ	鉄屑 ヘビーH3	429	kg	▲36	▲15,444	代価表　0186

建築工事		発生材処分				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	440	kg	▲180	▲79,200	代価表　0187
計					3,385,664	

建築工事		直接仮設工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		94,030	別紙 00-0001
墨出し (屋上防水改修)		450	㎡	80	36,000	
墨出し(外壁改修)	ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替等　一般	129	㎡	80	10,320	
墨出し(内部改修)	複合改修	367	㎡	130	47,710	
計					94,030	
養生		1	式		150,662	別紙 00-0002
養生 (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	450	㎡	49	22,050	
養生(外壁改修)		92.2	㎡	360	33,192	
養生(内部改修)	複合改修	367	㎡	260	95,420	
計					150,662	

建築工事		直接仮設工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
整理清掃後片付け		1	式		495,660	別紙 00-0003
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	450	㎡	140	63,000	
整理清掃後片付け (外壁改修)		92.2	㎡	1,150	106,030	
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	367	㎡	890	326,630	
計					495,660	
外部足場		1	式		2,970,521	別紙 00-0004
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 12m未満 -　- 3ヶ月	1,174	㎡	2,460	2,888,040	代価表　0001
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 3ヶ月	119	m	620	73,780	代価表　0002
外部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	11.3	㎡	770	8,701	代価表　0003
計					2,970,521	
内部足場		1	式		254,870	別紙 00-0005
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	331	㎡	770	254,870	
計					254,870	

建築工事		直接仮設工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
災害防止		1	式		1,023,571	別紙 00-0006
養生ｼｰﾄ	防炎Ⅰ類 3ヶ月	1,174	㎡	790	927,460	代価表　0004
養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 3ヶ月	17.7	m	5,430	96,111	代価表　0005
計					1,023,571	
仮設材運搬		1	式		379,327	別紙 00-0007
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	1,174	㎡	280	328,720	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	119	m	62	7,378	
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)		11.3	㎡	69	779	代価表　0006
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	331	㎡	69	22,839	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		1,174	㎡	6	7,044	
仮設材運搬 (養生防護棚)	枠組本足場用	17.7	m	710	12,567	
計					379,327	

建築工事　別紙明細

建築工事		直接仮設工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
墜落抑制用器具費		1	式		64,800	別紙 00-0008
墜落抑制用器具費	18ヶ月	18	月	3,600	64,800	
計					64,800	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮囲い	ﾌｪﾝｽ+ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ H1800 13.5ヶ月	95	m	9,810	931,950	代価表　0191
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6000×H2000 13.5ヶ月	1	か所	97,800	97,800	代価表　0192
敷鉄板	t22 10ヶ月	163	㎡	10,900	1,776,700	代価表　0193
交通誘導員	昼間 B －	13.5	人月	302,500	4,083,750	
交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ利用)	昼間 B	15	人日	15,100	226,500	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	50t 3日	1	台	255,000	255,000	
高圧洗浄機	10ヶ月	1	か所	203,000	203,000	代価表　0194
揮発性有機化合物濃度測定	拡散方式	14	か所	10,200	142,800	
漏水試験費		67.5	m3	550	37,125	代価表　0195
路床支持力試験費		1	か所	29,700	29,700	
路盤締固め度試験費		1	か所	13,200	13,200	
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ試験費		2	か所	48,700	97,400	代価表　0196
ｱﾝｶｰ引張試験		7	か所	11,800	82,600	
計					7,977,525	

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 12m未満 –　– 3ヶ月	㎡	1			2,460		代価表　0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 12m未満 –　–	㎡	1	1	1,360	1,360		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 –　–	㎡	1	90	8	720		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 –　–	㎡	1	1	380	380		
	計						2,460		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 3ヶ月	m	1			620		代価表　0002
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 –	m	1	1	240	240		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む –	m	1	90	3	270		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む –	m	1	1	110	110		
	計						620		
	外部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 –	㎡	1			770		代価表　0003
01	内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 –	㎡	1	1	770	770		
	計						770		

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	養生ｼｰﾄ	防炎Ⅰ類 3ヶ月	㎡	1			790		代価表　0004
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 掛払い手間　– –	㎡	1	1	680	680		
02	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む　– –	㎡	1	80	1	80		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 基本料 修理費含む　– –	㎡	1	1	38	38		
	計						798		
	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 3ヶ月	m	1			5,430		代価表　0005
01	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 掛払い手間　– –	m	1	1	3,420	3,420		
02	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む　– –	m	1	80	17	1,360		
03	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 基本料 修理費含む　– –	m	1	1	650	650		
	計						5,430		
	仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)		㎡	1			69		代価表　0006
01	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	㎡	1	1	69	69		
	計						69		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	屋根 ｱﾙﾐ水切撤去	W30 集積共	m	1			1,130		代価表　0007
01	特殊作業員		人	0.14	0.3	22,500	945	○	
	その他		式	1	0.2	945	189		
	計						1,134		
	屋根 防水押え金物撤去	L-35×10×3 集積共	m	1			260		代価表　0008
01	防水工		人	0.017	0.3	24,700	125.97	○	
02	普通作業員		人	0.017	0.3	19,600	99.96	○	
	その他		式	1	0.19	225.93	42.92		
	計						268.85		
	屋根 階段撤去	W1400×D630×H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ 集積共 VP100φ共	か所	1			7,330		代価表　0009
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.29	1	25,300	7,337		
	計						7,337		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	階段周り 押えｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	t80 集積共	㎡	1			3,450		代価表　0010
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.08	1	43,200	3,456		
	計						3,456		
	階段周り ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m	1			1,620		代価表　0011
01	ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	m	1	1	1,620	1,620		
	計						1,620		
	階段周り 伸縮目地撤去	W30 集積共	m	1			610		代価表　0012
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	m	1	1	610	610		
	計						610		
	階段周り 緩衝材撤去	集積共	㎡	1			850		代価表　0013
01	ｹﾚﾝ	壁	㎡	1	1	850	850		
	計						850		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	設備基礎下 防振ｺﾞﾑ板撤去	t20 集積共	㎡	1			1,470		代価表 0014
01	ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	一般 集積共	㎡	1	1	1,470	1,470		
	計						1,470		
	防振ｺﾞﾑ板 ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m	1			1,620		代価表 0015
01	ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	m	1	1	1,620	1,620		
	計						1,620		
	平部 避雷導線取付金物 基礎	集積共	か所	1			43		代価表 0016
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.001	1	43,200	43.2		
	計						43.2		
	笠木部 避雷導線取付金物 基礎	集積共	か所	1			43		代価表 0017
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.001	1	43,200	43.2		
	計						43.2		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	屋根 設備配管用基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去	300×100×100 集積共	か所	1			120		代価表 0018
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.003	1	43,200	129.6		
	計						129.6		
	屋根 設備配管用基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去	300×150×150 集積共	か所	1			300		代価表 0019
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.007	1	43,200	302.4		
	計						302.4		
	屋根 設備配管用基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去	500×100×100 集積共	か所	1			210		代価表 0020
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.005	1	43,200	216		
	計						216		
	屋根 設備配管用基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去	500×150×150 集積共	か所	1			430		代価表 0021
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.01	1	43,200	432		
	計						432		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	屋根 設備配管用基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去	700×150×150 集積共	か所	1			860		代価表 0022
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.02	1	43,200	864		
	計						864		
	屋根 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	m	1			610		代価表 0023
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	m	1	1	610	610		
	計						610		
	玄関ﾎﾟｰﾁ庇 塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水撤去	t1.5 集積共	㎡	1			1,710		代価表 0024
01	既存防水層撤去	屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共	㎡	1	1	1,710	1,710		
	計						1,710		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	玄関ﾎﾟｰﾁ庇 L型金物撤去		m	1			260		代価表 0025
01	防水工		人	0.017	0.3	24,700	125.97	○	
02	普通作業員		人	0.017	0.3	19,600	99.96	○	
	その他		式	1	0.19	225.93	42.92		
	計						268.85		
	屋根 ｹﾚﾝ清掃		㎡	1			730		代価表 0026
01	ｹﾚﾝ	床	㎡	1	1	730	730		
	計						730		
	屋根立上り ｹﾚﾝ清掃		㎡	1			850		代価表 0027
01	ｹﾚﾝ	壁	㎡	1	1	850	850		
	計						850		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鉄骨階段周り ｺﾝｸﾘｰﾄこて押え	防水下	m²	1			480		代価表　0028
01	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	m²	1	1	480	480		
	計						480		
	鉄骨階段周り 押えｺﾝｸﾘｰﾄ	t80	m²	1			2,150		代価表　0029
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 -　S15～S18 -　-	m3	0.08	1	6,940	555.2		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度24 S18 粗骨材20	m3	0.08	1	20,000	1,600		
	計						2,155.2		
	鉄骨階段周り 溶接金網	φ6-150×150	m²	1			1,360		代価表　0030
01	溶接金網敷	径6.0 150×150	m²	1	1	1,360	1,360		
	計						1,360		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	屋根 防水見切ｼｰﾘﾝｸﾞ	PS-2 15×10	m	1			540		代価表　0031
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 15×10	m	1	1	540	540		
	計						540		
	屋根 防水見切ｼｰﾘﾝｸﾞ	PS-2 25×10	m	1			770		代価表　0032
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 25×10	m	1	1	770	770		
	計						770		
	屋根 金物見切ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 15×10	m	1			540		代価表　0033
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1	1	540	540		
	計						540		
	屋根 金物見切ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 25×10	m	1			770		代価表　0034
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 25×10	m	1	1	770	770		
	計						770		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	屋根 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	1300×1300	か所	1			640		代価表　0035
01	床清掃		㎡	2.21	1	290	640.9		
	計						640.9		
	屋根 ﾀﾗｯﾌﾟｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	W400×H3000程度	か所	1			300		代価表　0036
01	壁清掃		㎡	1.05	1	290	304.5		
	計						304.5		
	屋根 手摺ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	H1100	m	1			370		代価表　0037
01	壁清掃		㎡	1.29	1	290	374.1		
	計						374.1		
	屋根 煙突笠ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	1200×1000	か所	1			340		代価表　0038
01	床清掃		㎡	1.2	1	290	348		
	計						348		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	玄関ﾎﾟｰﾁ庇 L型金物	L-30×10	m	1			1,820		代価表　0039
01	防水押え金物	ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用	m	1	1	1,820	1,820		
	計						1,820		
	外壁 磁器質ﾀｲﾙ撤去	50角二丁山型 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	㎡	1			4,100		代価表　0040
01	壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	㎡	1	1	4,100	4,100		
	計						4,100		
	玄関ﾎﾟｰﾁ床 磁器質300角ﾀｲﾙ 撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	㎡	1			4,100		代価表　0041
01	床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	㎡	1	1	4,100	4,100		
	計						4,100		
	玄関ﾎﾟｰﾁ床 ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ	m	1			970		代価表　0042
01	ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	m	1	1	970	970		
	計						970		

その他

NO	名　称	摘　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	玄関ポーチ幅木 テラゾーブロック撤去	H100　集積共	m	1			490		代価表　0043
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	490	490		
	計						490		
	玄関ポーチ壁 磁器質50角二丁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	㎡	1			4,100		代価表　0044
01	壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	㎡	1	1	4,100	4,100		
	計						4,100		
	玄関ポーチ壁 カッター入れ	モルタル	m	1			970		代価表　0045
01	カッター入れ	モルタル面　厚さ20～30mm	m	1	1	970	970		
	計						970		
	チャンバーボックス天井 ステンレスクリンプ金網撤去	アングル共 集積共	㎡	1			730		代価表　0046
01	天井下地撤去	集積共	㎡	1	1	730	730		
	計						730		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	竪樋撤去	カラーVP φ100 支持金物共 集積共	m	1			2,830		代価表　0047
01	たてどい撤去	VP管 集積共	m	1	1	2,830	2,830		
	計						2,830		
	玄関ポーチ床 下地モルタル		㎡	1			2,210		代価表　0048
01	床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地　厚37	㎡	1	1	2,210	2,210		
	計						2,210		
	玄関ポーチ幅木 下地モルタル		m	1			1,660		代価表　0049
01	幅木モルタル塗り	金ごて 出幅木　高さ100	m	1	1	1,660	1,660		
	計						1,660		
	玄関ポーチ壁 下地モルタル		㎡	1			3,430		代価表　0050
01	壁モルタル塗り	木ごて 外壁ユニットタイル下地　厚20	㎡	1	1	3,430	3,430		
	計						3,430		

その他

NO	名　称	摘　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	玄関ﾎﾟｰﾁ天井 ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ仮撤去･再取付		㎡	1			6,470		代価表　0051
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般 集積共	㎡	1	1	1,220	1,220		
02	板金工		人	0.12	1	23,400	2,808	○	
03	普通作業員		人	0.08	1	19,600	1,568	○	
	その他		式	1	0.2	4,376	875.2		
	計						6,471.2		
	玄関ﾎﾟｰﾁ天井 廻縁仮撤去･再取付	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用 ｱﾙﾐ	m	1			910		代価表　0052
01	内装工		人	0.03	1	25,500	765	○	
	その他		式	1	0.2	765	153		
	計						918		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ天井 ｽﾃﾝﾚｽｸﾘﾝﾌﾟ金網仮撤去･再取付	ｱﾝｸﾞﾙ枠共	㎡	1			2,220		代価表　0053
01	天井下地撤去	集積共	㎡	1	1	730	730		
02	内装工		人	0.049	1	25,500	1,249.5	○	
	その他		式	1	0.2	1,249.5	249.9		
	計						2,229.4		
	ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ天井 ｹｲｶﾙ板	t8.0	㎡	1			2,350		代価表　0054
01	天井　けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 8 突付け	㎡	1	1	2,350	2,350		
	計						2,350		
	ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ天井 軽量鉄骨天井下地	25型 @300	㎡	1			2,690		代価表　0055
01	軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) 1.0m以上2.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む	㎡	1	1	2,690	2,690		
	計						2,690		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	竪樋	ｶﾗｰVP φ100 支持金物共	m	1			5,090		代価表 0056
01	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径100	m	1	1	5,090	5,090		
	計						5,090		
	竪樋ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	φ60 ｽﾃﾝﾚｽ	m	1			55		代価表 0057
01	壁清掃		㎡	0.19	1	290	55.1		
	計						55.1		
	外壁 伸縮目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	PS-2 15×10	m	1			540		代価表 0058
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 15×10	m	1	1	540	540		
	計						540		
	外壁 打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	PS-2 20×10	m	1			660		代価表 0059
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 20×10	m	1	1	660	660		
	計						660		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	外壁 防水見切ｼｰﾘﾝｸﾞ	PS-2 25×10	m	1			770		代価表 0060
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 25×10	m	1	1	770	770		
	計						770		
	外壁 ﾀｲﾙ取合いｼｰﾘﾝｸﾞ	PS-2 25×10	m	1			770		代価表 0061
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 25×10	m	1	1	770	770		
	計						770		
	外壁 ﾀｲﾙ取合いｼｰﾘﾝｸﾞ	PS-2 20×10	m	1			660		代価表 0062
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 20×10	m	1	1	660	660		
	計						660		
	外壁 金物見切ｼｰﾘﾝｸﾞ	PS-2 15×10	m	1			540		代価表 0063
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 15×10	m	1	1	540	540		
	計						540		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	SSD1 両開き框扉両袖嵌め殺し撤去	W2740×H2575 枠共 集積共	か所	1			21,300		代価表 0064
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	㎡	7.06	1	3,020	21,321.2		
	計						21,321.2		
	SD1 片開きﾌﾗｯｼｭ撤去	W895×H2035 枠共 集積共	か所	1			6,400		代価表 0065
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	㎡	1.82	1	3,520	6,406.4		
	計						6,406.4		
	SD5 親子開きﾌﾗｯｼｭ扉撤去	W1200×H2100 扉のみ 集積共	か所	1			3,830		代価表 0066
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	2.52	1	1,520	3,830.4		
	計						3,830.4		
	SD8 両開きﾌﾗｯｼｭ撤去	W1800×H2000 扉のみ 集積共	か所	1			5,470		代価表 0067
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	3.6	1	1,520	5,472		
	計						5,472		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LSD1 片開きﾌﾗｯｼｭ扉撤去	W900×H2000 扉のみ 集積共	か所	1			3,160		代価表 0068
01	鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.8	1	1,760	3,168		
	計						3,168		
	LSD2 片開きﾌﾗｯｼｭ扉撤去	W900×H2000 扉のみ 集積共	か所	1			3,160		代価表 0069
01	鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.8	1	1,760	3,168		
	計						3,168		
	LSD3 片開きﾌﾗｯｼｭ扉撤去	W900×H2000 扉のみ 集積共	か所	1			3,160		代価表 0070
01	鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.8	1	1,760	3,168		
	計						3,168		
	LSD4 片開きﾌﾗｯｼｭ扉撤去	W900×H2000 扉のみ 集積共	か所	1			3,160		代価表 0071
01	鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.8	1	1,760	3,168		
	計						3,168		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LSD5 片開きﾌﾗｯｼｭ扉撤去	W900×H2000 扉のみ 集積共	か所	1			3,160		代価表 0072
01	鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m2	1.8	1	1,760	3,168		
	計						3,168		
	LSD6 親子開きﾌﾗｯｼｭ扉撤去	W1200×H2000 扉のみ 集積共	か所	1			3,640		代価表 0073
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m2	2.4	1	1,520	3,648		
	計						3,648		
	LSD9 親子開きﾌﾗｯｼｭ扉撤去	W1200×H2000 扉のみ 集積共	か所	1			3,640		代価表 0074
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m2	2.4	1	1,520	3,648		
	計						3,648		
	LSD10 親子開きﾌﾗｯｼｭ扉撤去	W1200×H2000 扉のみ 集積共	か所	1			3,640		代価表 0075
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m2	2.4	1	1,520	3,648		
	計						3,648		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LSD11B 片開きﾌﾗｯｼｭ扉撤去	W900×H2000 扉のみ 集積共	か所	1			3,160		代価表 0076
01	鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m2	1.8	1	1,760	3,168		
	計						3,168		
	LSD11A 片開きﾌﾗｯｼｭ扉撤去	W900×H2000 扉のみ 集積共	か所	1			3,160		代価表 0077
01	鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m2	1.8	1	1,760	3,168		
	計						3,168		
	LSD12B 片開きﾌﾗｯｼｭ扉撤去	W900×H2000 扉のみ 集積共	か所	1			3,160		代価表 0078
01	鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m2	1.8	1	1,760	3,168		
	計						3,168		
	LSD12C 片開きﾌﾗｯｼｭ扉撤去	W900×H2000 扉のみ 集積共	か所	1			3,160		代価表 0079
01	鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m2	1.8	1	1,760	3,168		
	計						3,168		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 15×10	m	1			540		代価表 0080
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1	1	540	540		
	計						540		
	水切下二重ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 15×10	m	1			540		代価表 0081
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1	1	540	540		
	計						540		
	EP-G塗	既存鋼製建具枠面 下地調整共	m2	1			910		代価表 0082
01	亜鉛めっき面 ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	工程B種 錆止工程C種 現場1回塗り 水系さび止め 下地調整RB種(塗替え面)	m2	1	1	910	910		
	計						910		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EP-G塗	鋼製建具面 下地調整共	m2	1			1,100		代価表 0083
01	亜鉛めっき面 ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	工程A種 錆止工程A種 現場1回塗り 水系さび止め 下地調整別途(新規面)	m2	1	1	1,040	1,040		
02	下地調整 改修仕様	亜鉛めっき鋼面 RA種(新規面)	m2	1	1	67	67		
	計						1,107		
	DP塗	既存鋼製建具面	m2	1			2,240		代価表 0084
01	ＤＰ塗り	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	m2	1	1	2,140	2,140		
02	下地調整 改修仕様	亜鉛めっき鋼面 RB種(塗替え面)	m2	1	1	100	100		
	計						2,240		
	床 防水ﾓﾙﾀﾙ撤去	集積共	m2	1			3,280		代価表 0085
01	床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ 撤去	集積共	m2	1	1	3,280	3,280		
	計						3,280		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾃﾝﾚｽ上り框撤去	集積共	m	1			240		代価表 0086
01	ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	一般 集積共	m	1	1	240	240		
	計						240		
	ﾋﾟｯﾄ蓋撤去	W350 t4.5 縞鋼板 枠共 集積共	m	1			1,230		代価表 0087
01	特殊作業員		人	0.11	0.3	22,500	742.5	○	
02	左官		人	0.04	0.3	23,700	284.4	○	
	その他		式	1	0.2	1,026.9	205.38		
	計						1,232.28		
	ﾋﾟｯﾄ蓋周り ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	集積共	m3	1			25,300		代価表 0088
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1	1	25,300	25,300		
	計						25,300		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾋﾟｯﾄ蓋周り ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m	1			1,620		代価表 0089
01	ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	m	1	1	1,620	1,620		
	計						1,620		
	防油堤撤去	W160×H185 集積共	m	1			750		代価表 0090
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.03	1	25,300	759		
	計						759		
	建具下部床 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	集積共	m3	1			25,300		代価表 0091
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1	1	25,300	25,300		
	計						25,300		
	建具下部床 ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m	1			1,620		代価表 0092
01	ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	m	1	1	1,620	1,620		
	計						1,620		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 壁紙撤去	集積共	m²	1			730		代価表 0093
01	壁ｸﾛｽ撤去	集積共	m²	1	1	730	730		
	計						730		
	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	t12.5 集積共	m²	1			980		代価表 0094
01	壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	m²	1	1	980	980		
	計						980		
	壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ撤去	t50 ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 集積共	m²	1			980		代価表 0095
01	壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	m²	1	1	980	980		
	計						980		
	天井 壁紙撤去	集積共	m²	1			730		代価表 0096
01	天井ｸﾛｽ撤去	集積共	m²	1	1	730	730		
	計						730		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板撤去	t12.0 下地GB-Rt9.5共 集積共	m²	1			1,470		代価表 0097
01	天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般 集積共	m²	1	1	1,470	1,470		
	計						1,470		
	天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	t9.5 集積共	m²	1			1,220		代価表 0098
01	天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	m²	1	1	1,220	1,220		
	計						1,220		
	天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	t9.5 集積共	m²	1			1,220		代価表 0099
01	天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	m²	1	1	1,220	1,220		
	計						1,220		
	天井 ｹｲｶﾙ板撤去	t6.0 集積共	m²	1			1,220		代価表 0100
01	天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	m²	1	1	1,220	1,220		
	計						1,220		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井 耐水ﾍﾞﾆﾔ撤去	t4.0 集積共	m²	1			1,220		代価表 0101
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	m²	1	1	1,220	1,220		
	計						1,220		
	天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ撤去	t50 ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 集積共	m²	1			1,220		代価表 0102
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	m²	1	1	1,220	1,220		
	計						1,220		
	天井点検口撤去	450角 ｱﾙﾐ 集積共	か所	1			2,450		代価表 0103
01	天井点検口撤去	集積共	か所	1	1	2,450	2,450		
	計						2,450		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	木製下足箱撤去	W2145×D350×H1100 集積共	か所	1			2,530		代価表 0104
01	特殊作業員		人	0.3	0.3	22,500	2,025	○	
	その他		式	1	0.25	2,025	506.25		
	計						2,531.25		
	床 ｺﾝｸﾘｰﾄ	W375×D1520×H200	か所	1			4,680		代価表 0105
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S18 粗骨材20	m3	0.11	1	18,800	2,068		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　　人力打設 工作物の基礎等　　S15～S18 －　　－	m3	0.11	1	11,300	1,243		
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	m²	0.29	1	4,740	1,374.6		
	計						4,685.6		
	床ｺﾝｸﾘｰﾄ新設部 ｺﾝｸﾘｰﾄこて押え	仕上	m²	1			570		代価表 0106
01	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m²	1	1	570	570		
	計						570		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　称	摘　要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備　考
	床 ﾗﾜﾝ合板	t5.5 貼物下	㎡	1			1,580		代価表　0107
01	ﾗﾜﾝ合板下地張り	t5.5	㎡	1	1	1,580	1,580		
	計						1,580		
	ｽﾃﾝﾚｽ上り框 ﾓﾙﾀﾙ塗		m	1			1,660		代価表　0108
01	幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 出幅木　高さ100	m	1	1	1,660	1,660		
	計						1,660		
	建具下部床 ﾓﾙﾀﾙ補修	W100	m	1			1,700		代価表　0109
01	くつずりﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 幅100 戸当り無	m	1	1	1,700	1,700		
	計						1,700		
	壁 ﾓﾙﾀﾙ塗	H100	m	1			1,660		代価表　0110
01	幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 出幅木　高さ100	m	1	1	1,660	1,660		
	計						1,660		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備　考
	壁 壁紙	既存ﾎﾞｰﾄﾞ面 下地調整共	㎡	1			1,010		代価表　0111
01	壁 壁紙		㎡	1	1	850	850		
02	下地調整 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面 RB種(塗替え面)	㎡	1	1	160	160		
	計						1,010		
	天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚 9.5共	㎡	1			2,920		代価表　0112
01	天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 突付け	㎡	1	1	1,060	1,060		
02	天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚12.5共	㎡	1	1	2,990	2,990		
03	天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃　突付け	㎡	▲1	1	1,130	▲1,130		
	計						2,920		
	下り天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 突付け	㎡	1			1,060		代価表　0113
01	天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 突付け	㎡	1	1	1,060	1,060		
	計						1,060		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 木目調 突付け	㎡	1			1,380		代価表 0114
01	天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	㎡	1	1	1,380	1,380		
	計						1,380		
	天井 耐水ベニヤ	t4.0	㎡	1			1,600		代価表 0115
01	耐水ベニヤ (材料費)	t4.0	㎡	1	1	750	750		
02	耐水ベニヤ (材料費)	t5.5	㎡	▲1	1	900	▲900		
03	天井合板張り	t5.5	㎡	1	1	1,750	1,750		
	計						1,600		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井 アルミスパンドレル仮撤 去・再取付		㎡	1			6,470		代価表 0116
01	天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	1,220	1,220		
02	板金工		人	0.12	1	23,400	2,808	○	
03	普通作業員		人	0.08	1	19,600	1,568	○	
	その他		式	1	0.2	4,376	875.2		
	計						6,471.2		
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 400× 400㎜程度 ボード等切込み共	か所	1			1,680		代価表 0117
01	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300× 300㎜程度 ボード等切込み共	か所	1.33	1	1,270	1,689.1		
	計						1,689.1		
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1100× 600㎜程度 ボード等切込み共	か所	1			3,280		代価表 0118
01	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×1200㎜程度 ボード等切込み共	か所	1.13	1	2,910	3,288.3		
	計						3,288.3		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　1240×　150㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1			2,700		代価表　0119
01	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　300×1200㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	0.93	1	2,910	2,706.3		
	計						2,706.3		
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　1260×　300㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1			3,020		代価表　0120
01	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　300×1200㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1.04	1	2,910	3,026.4		
	計						3,026.4		
	廻縁 仮撤去･再取付	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用 ｱﾙﾐ	m	1			910		代価表　0121
01	内装工		人	0.03	1	25,500	765	○	
	その他		式	1	0.2	765	153		
	計						918		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既設ﾋﾟｯﾄ内 ｺﾝｸﾘｰﾄ充填		m3	1			30,100		代価表　0122
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S18 粗骨材20	m3	1	1	18,800	18,800		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　　人力打設 工作物の基礎等　　S15～S18 -　　　　-	m3	1	1	11,300	11,300		
	計						30,100		
	既設釜場内 ｺﾝｸﾘｰﾄ充填		m3	1			30,100		代価表　0123
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S18 粗骨材20	m3	1	1	18,800	18,800		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　　人力打設 工作物の基礎等　　S15～S18 -　　　　-	m3	1	1	11,300	11,300		
	計						30,100		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	1000×2500×H200	か所	1			20,100		代価表 0124
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20	m3	0.4	1	18,800	7,520		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.4	1	11,300	4,520		
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	0.38	1	4,740	1,801.2		
04	型枠	打放合板型枠C種 ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	㎡	1.05	1	4,430	4,651.5		
05	打放面補修	C種	㎡	1.05	1	540	567		代価表 0125
06	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	1.99	1	570	1,134.3		
	計						20,194		
	打放面補修	C種	㎡	1			540		代価表 0125
01	打放し面補修	C 種 ｺｰﾝ処理無 全面目違いばらい	㎡	1	1	540	540		
	計						540		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	4500×2000×H100	か所	1			18,000		代価表 0126
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20	m3	0.37	1	18,800	6,956		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.37	1	11,300	4,181		
03	型枠	打放合板型枠C種 ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	㎡	0.97	1	4,430	4,297.1		
04	打放面補修	C種	㎡	0.97	1	540	523.8		代価表 0125
05	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	3.72	1	570	2,120.4		
	計						18,078.3		
	ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ天井 EP-G塗	ｹｲｶﾙ面	㎡	1			1,340		代価表 0127
01	ＥＰ－Ｇ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上) 素地B種	㎡	1	1	1,340	1,340		
	計						1,340		

その他

NO	名　称	摘　要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	庇側面 DP塗	既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	㎡	1			1,790		代価表 0128
01	DP塗	既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	㎡	1	1	1,550	1,550		
02	下地調整 改修仕様	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 RB種(塗替え面)	㎡	1	1	240	240		
	計						1,790		
	庇裏 DP塗	既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	㎡	1			1,790		代価表 0129
01	DP塗	既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	㎡	1	1	1,550	1,550		
02	下地調整 改修仕様	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 RB種(塗替え面)	㎡	1	1	240	240		
	計						1,790		
	化粧ﾊﾟｲﾌﾟ DP塗	既存鉄部	㎡	1			2,240		代価表 0130
01	ＤＰ塗り	鉄鋼　　　1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	㎡	1	1	2,140	2,140		
02	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	㎡	1	1	100	100		
	計						2,240		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	玄関ﾎﾟｰﾁ庇 DP塗	既存鉄部	㎡	1			2,240		代価表 0131
01	ＤＰ塗り	鉄鋼　　　1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	㎡	1	1	2,140	2,140		
02	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	㎡	1	1	100	100		
	計						2,240		
	天井 EP塗	ｹｲｶﾙ面	㎡	1			1,320		代価表 0132
01	ＥＰ塗り 改修仕様	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	㎡	1	1	1,320	1,320		
	計						1,320		
	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	1			100		代価表 0133
01	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.001	1	104,000	104		
	計						104		

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　　考
	異形鉄筋(SD295)	D13	kg	1			100		代価表　0134
01	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.001	1	102,000	102		
	計						102		
	鉄筋加工組立		kg	1			80		代価表　0135
01	鉄筋加工組立	耐震改修用 -　　　　　　　-	t	0.001	1	80,200	80.2		
	計						80.2		
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビーH2	kg	1			▲37		代価表　0136
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビーH2	t	0.001	1	▲37,000	▲37		
	計						▲37		

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　　考
	ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄ:t60 砕石:t150 機械 集積・積込み共	㎡	305			730		代価表　0137
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	18.3	1	6,450	118,035		
02	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	45.75	1	2,340	107,055		
	計						225,090		
	車止めﾌﾞﾛｯｸ撤去	L600×D100/180×H120	か所	1			28		代価表　0138
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200㎜未満	m3	0.01	1	2,880	28.8		
	計						28.8		
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 撤去	150/170×200 基礎共	m	1			250		代価表　0139
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200㎜未満	m3	0.09	1	2,880	259.2		
	計						259.2		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱﾙﾐ製格子ﾌｪﾝｽ撤去	H1800 基礎共	m	1			3,180		代価表 0140
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 - 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.2	1	11,500	2,300		
02	壁下地撤去	集積共	㎡	1.8	1	490	882		
	計						3,182		
	ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ門扉撤去	W7900×H1600 基礎共	か所	1			25,800		代価表 0141
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	3.79	1	5,190	19,670.1		
02	壁下地撤去	集積共	㎡	12.64	1	490	6,193.6		
	計						25,863.7		
	現場打側溝撤去	W200×H300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	m	1			2,870		代価表 0142
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 - 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.25	1	11,500	2,875		
	計						2,875		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	U字形側溝撤去	U-180	m	1			340		代価表 0143
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.1	1	3,460	346		
	計						346		
	雨水会所撤去	500角 H790 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共	か所	1			1,840		代価表 0144
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 - 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.16	1	11,500	1,840		
	計						1,840		
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去	VP φ150	m	1			2,830		代価表 0145
01	たてどい撤去	VP管 集積共	m	1	1	2,830	2,830		
	計						2,830		
	樹木伐採･伐根	H3.5×C0.2×W2.0	本	1			6,310		代価表 0146
01	伐採抜根	幹周15～25cm未満 人力	本	1	1	6,310	6,310		
	計						6,310		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	低木伐採	H0.8 4本/㎡	㎡	1			3,320		代価表 0147
01	伐採	幹周15cm未満　人力	本	4	1	830	3,320		
	計						3,320		
	地下貯蔵ﾀﾝｸ設置 表示	ｾﾞﾌﾞﾗﾏｰｸ 8000×3050 36.95m/か所	か所	1			12,900		代価表 0148
01	区画線工	実線 15cm - -	m	36.95	1	350	12,932.5		
	計						12,932.5		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱﾙﾐ製格子ﾌｪﾝｽ	H1800　基礎共	m	1			56,400		代価表 0149
01	床付け	つぼ,布掘り	㎡	0.5	1	250	125		
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.03	1	6,050	181.5		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S18 粗骨材20	m3	0.03	1	18,800	564		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設 - S15～S18 - -	m3	0.03	1	7,910	237.3		
05	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	6.34	1	100	634		代価表 0133
06	異形鉄筋(SD295)	D13	kg	3.11	1	100	311		代価表 0134
07	鉄筋加工組立		kg	9.09	1	80	727.2		代価表 0135
08	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	0.25	1	▲37	▲9.25		代価表 0136
09	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.18	1	18,800	3,384		
10	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.18	1	7,450	1,341		
11	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	0.8	1	4,740	3,792		
12	型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造　地上軸部 階高3.5～4.0m程度	㎡	0.5	1	4,480	2,240		
13	打放面補修	B種	㎡	0.5	1	680	340		代価表 0150
14	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	550	550		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱﾙﾐ製格子ﾌｪﾝｽ	H1800　基礎共	m	1			56,400		代価表　0149
15	壁 撥水材塗布	ｼﾗﾝ系合成樹脂ｸﾘﾔｰ塗料	㎡	0.5	1	1,680	840		
16	ｱﾙﾐ製格子ﾌｪﾝｽ	H1800	m	1	1	41,200	41,200		
	計						56,457.75		
	打放面補修	B種	㎡	1			680		代価表　0150
01	打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	㎡	1	1	680	680		
	計						680		
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	H1800　基礎共	m	1			11,400		代価表　0151
01	床付け	つぼ,布掘り	㎡	0.05	1	250	12.5		
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.01	1	6,050	60.5		
03	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	H1800　基礎共	m	1	1	11,400	11,400		
	計						11,473		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉	W2000×H1800　基礎共	か所	1			131,200		代価表　0152
01	床付け	つぼ,布掘り	㎡	0.32	1	250	80		
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.03	1	6,050	181.5		
03	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉	W2000×H1800　基礎共	か所	1	1	131,000	131,000		
	計						131,261.5		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ門扉	W8658.5×H1600 引分け戸　基礎共	か所	1			945,000		代価表　0153
01	床付け	つぼ,布掘り	㎡	7.29	1	250	1,822.5		
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.73	1	6,050	4,416.5		
03	異形鉄筋(SD295)	D13	kg	77.04	1	100	7,704		代価表　0134
04	鉄筋加工組立		kg	74.08	1	80	5,926.4		代価表　0135
05	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	2.07	1	▲37	▲76.59		代価表　0136
06	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	1.51	1	18,800	28,388		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -　　-	m3	1.51	1	7,450	11,249.5		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	3.69	1	4,740	17,490.6		
09	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	7.29	1	570	4,155.3		
10	ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ門扉	W8658.5×H1600 引分け戸	か所	1	1	864,000	864,000		
	計						945,076.21		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	現場打側溝	W200×H300	m	1			14,600		代価表　0154
01	床付け	つぼ,布掘り	㎡	0.7	1	250	175		
02	現場打側溝(蓋別) 標準図1-10	W=200 H=300	m	1	1	14,500	14,500		
	計						14,675		
	U字形側溝	U-180	m	1			7,420		代価表　0155
01	床付け	つぼ,布掘り	㎡	0.35	1	250	87.5		
02	U字型側溝(ﾄﾗﾌ) 標準図1-9	(B) 幅180	m	1	1	7,340	7,340		
	計						7,427.5		
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ150	m	1			5,920		代価表　0156
01	VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径150	m	1	1	5,920	5,920		
	計						5,920		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水会所	桝450角 桝深さH700 現場打ち	か所	1			35,400		代価表 0157
01	床付け	つぼ,布掘り	m²	0.79	1	250	197.5		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (蓋別)450角 標準図2-7	H=700	か所	1	1	35,300	35,300		
	計						35,497.5		
	雨水会所	桝500角 H690 既製品 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共	か所	1			31,200		代価表 0158
01	床付け	つぼ,布掘り	m²	0.62	1	250	155		
02	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (蓋共) 標準図2-12	D H=690	か所	1	1	31,100	31,100		
	計						31,255		
	雨水会所	桝500角 H790 既製品 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共	か所	1			34,500		代価表 0159
01	床付け	つぼ,布掘り	m²	0.62	1	250	155		
02	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (蓋共) 標準図2-12	E H=790	か所	1	1	34,400	34,400		
	計						34,555		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	植込 客土	真砂土	m3	1			3,860		代価表 0160
01	真砂土	⑤岸和田土木管内 現場着価格	m3	1	1	3,860	3,860		
	計						3,860		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	地下ﾀﾝｸ	W8000×D3050×H2900 乾燥砂共	か所	1			2,194,000		代価表 0161
01	床付け	総掘り	m²	26.65	1	250	6,662.5		
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	4	1	6,050	24,200		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20	m3	1.6	1	18,800	30,080		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 - S15～S18 - -	m3	1.6	1	7,910	12,656		
05	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	1,624.54	1	100	162,454		代価表 0133
06	異形鉄筋(SD295)	D13	kg	141.96	1	100	14,196		代価表 0134
07	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M20 L＝700	本	6	1	2,650	15,900		代価表 0162
08	鉄筋加工組立		kg	1,698.56	1	80	135,884.8		代価表 0135
09	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	47.56	1	▲37	▲1,759.72		代価表 0136
10	水密ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20	m3	29.51	1	20,600	607,906		代価表 0163
11	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費､基本料別途	m3	29.51	1	1,080	31,870.8		
12	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	回	1	1	90,000	90,000		
13	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	m3	29.51	1	800	23,608		
14	型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	m²	114.06	1	3,580	408,334.8		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	地下ﾀﾝｸ	W8000×D3050×H2900 乾燥砂共	か所	1			2,194,000		代価表 0161
15	止水板	W200 加硫ｺﾞﾑ	m	41.8	1	7,310	305,558		代価表 0164
16	止水板	15×30 非加硫ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ	m	5.65	1	3,300	18,645		代価表 0165
17	床 防水ﾓﾙﾀﾙ塗	仕上	m²	15.92	1	2,350	37,412		
18	壁 防水ﾓﾙﾀﾙ塗	仕上	m²	53.43	1	2,350	125,560.5		
19	天端 防水ﾓﾙﾀﾙ塗	仕上	m²	24.4	1	2,350	57,340		
20	連通管	VPφ40 L300	か所	6	1	470	2,820		代価表 0166
21	乾燥砂		m3	24.1	1	3,540	85,314		代価表 0167
	計						2,194,642.68		
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M20 L＝700	本	1			2,650		代価表 0162
01	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	本	1	1	2,320	2,320		
02	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M20 L＝700	本	1	1	330	330		
	計						2,650		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	水密ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20	m3	1			20,600		代価表 0163
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S15 粗骨材20	m3	1	1	20,600	20,600		
	計						20,600		
	止水板	W200 加硫ｺﾞﾑ	m	1			7,310		代価表 0164
01	止水板 (材料費)	W200 加硫ｺﾞﾑ	m	1.05	1	6,520	6,846		
02	型わく工		人	0.015	1	25,800	387	○	
	その他		式	1	0.22	387	85.14		
	計						7,318.14		
	止水板	15×30 非加硫ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ	m	1			3,300		代価表 0165
01	止水板 (材料費)	15×30 非加硫ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ	m	1.05	1	2,700	2,835		
02	型わく工		人	0.015	1	25,800	387	○	
	その他		式	1	0.22	387	85.14		
	計						3,307.14		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	連通管	VPφ40 L300	か所	1			470		代価表 0166
01	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (材料費)	VPφ40	m	0.315	1	250	78.75		
02	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置手間	φ40	m	0.3	1	1,310	393		
	計						471.75		
	乾燥砂		m3	1			3,540		代価表 0167
01	埋戻し(A種)	- 購入土別途	m3	1	1	840	840		
02	乾燥砂		m3	1	1	2,700	2,700		
	計						3,540		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	非常用発電機基礎	W4750×D2400×H600	か所	1			431,700		代価表 0168
01	床付け	つぼ,布掘り	㎡	12.13	1	250	3,032.5		
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	1.82	1	6,050	11,011		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20	m3	0.61	1	18,800	11,468		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 - S15～S18 - -	m3	0.61	1	7,910	4,825.1		
05	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	223.93	1	100	22,393		代価表 0133
06	異形鉄筋(SD295)	D13	kg	19.67	1	100	1,967		代価表 0134
07	異形鉄筋(SD295)	D16	kg	154.13	1	100	15,413		代価表 0169
08	鉄筋加工組立		kg	382.43	1	80	30,594.4		代価表 0135
09	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	10.71	1	▲37	▲396.27		代価表 0136
10	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	7.83	1	19,400	151,902		
11	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	7.83	1	11,300	88,479		
12	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	4.29	1	4,740	20,334.6		
13	型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	㎡	12.91	1	4,480	57,836.8		
14	打放面補修	B種	㎡	12.91	1	680	8,778.8		代価表 0150

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	非常用発電機基礎	W4750×D2400×H600	か所	1			431,700		代価表 0168
15	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	7.13	1	570	4,064.1		
	計						431,703.03		
	異形鉄筋(SD295)	D16	kg	1			100		代価表 0169
01	異形鉄筋(SD295)	D16	t	0.001	1	100,000	100		
	計						100		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	燃料小出し槽基礎	W2480×D2480×H150	か所	1			113,300		代価表 0170
01	床付け	つぼ,布掘り	㎡	6.66	1	250	1,665		
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	1	1	6,050	6,050		
03	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	40.44	1	100	4,044		代価表 0133
04	鉄筋加工組立		kg	38.88	1	80	3,110.4		代価表 0135
05	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	1.09	1	▲37	▲40.33		代価表 0136
06	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	2.46	1	19,400	47,724		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	2.46	1	11,300	27,798		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	2.48	1	4,740	11,755.2		
09	型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	㎡	1.49	1	4,480	6,675.2		
10	打放面補修	B種	㎡	1.49	1	680	1,013.2		代価表 0150
11	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	6.15	1	570	3,505.5		
	計						113,300.17		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	貯水ﾀﾝｸ基礎	W2300×D1800×H600	か所	1			137,200		代価表 0171
01	床付け	つぼ,布掘り	㎡	4.56	1	250	1,140		
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.68	1	6,050	4,114		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20	m3	0.23	1	18,800	4,324		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 - S15～S18 - -	m3	0.23	1	7,910	1,819.3		
05	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	81.54	1	100	8,154		代価表 0133
06	異形鉄筋(SD295)	D13	kg	7.45	1	100	745		代価表 0134
07	異形鉄筋(SD295)	D16	kg	23.36	1	100	2,336		代価表 0169
08	鉄筋加工組立		kg	108.02	1	80	8,641.6		代価表 0135
09	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	3.02	1	▲37	▲111.74		代価表 0136
10	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	2.18	1	19,400	42,292		
11	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	2.18	1	11,300	24,634		
12	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	2.46	1	4,740	11,660.4		
13	型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	㎡	5.17	1	4,480	23,161.6		
14	打放面補修	B種	㎡	5.17	1	680	3,515.6		代価表 0150

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	貯水ﾀﾝｸ基礎	W2300×D1800×H600	か所	1			137,200		代価表 0171
15	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m²	1.44	1	570	820.8		
	計						137,246.56		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配管ﾋﾟｯﾄ(A)	W2000×D1150×H1300	か所	1			144,200		代価表 0172
01	床付け	つぼ,布掘り	m²	2.88	1	250	720		
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.43	1	6,050	2,601.5		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20	m3	0.14	1	18,800	2,632		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 - S15～S18 - -	m3	0.14	1	7,910	1,107.4		
05	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	59.23	1	100	5,923		代価表 0133
06	異形鉄筋(SD295)	D13	kg	37.24	1	100	3,724		代価表 0134
07	鉄筋加工組立		kg	92.76	1	80	7,420.8		代価表 0135
08	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	2.6	1	▲37	▲96.2		代価表 0136
09	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	1.5	1	19,400	29,100		
10	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	1.5	1	11,300	16,950		
11	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m²	8.71	1	4,740	41,285.4		
12	型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	m²	5.98	1	4,480	26,790.4		
13	打放面補修	B種	m²	5.98	1	680	4,066.4		代価表 0150
14	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	2	1	550	1,100		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配管ﾋﾟｯﾄ(A)	W2000×D1150×H1300	か所	1			144,200		代価表 0172
15	ﾋﾟｯﾄ底 ｺﾝｸﾘｰﾄこて押え	仕上	㎡	1.62	1	570	923.4		代価表 0173
	計						144,248.1		
	ﾋﾟｯﾄ底 ｺﾝｸﾘｰﾄこて押え	仕上	㎡	1			570		代価表 0173
01	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	1	1	570	570		
	計						570		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配管ﾋﾟｯﾄ(B)	W1650×D1000×H1300	か所	1			107,700		代価表 0174
01	床付け	つぼ,布掘り	㎡	1.93	1	250	482.5		
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.29	1	6,050	1,754.5		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20	m3	0.1	1	18,800	1,880		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 - S15～S18 - -	m3	0.1	1	7,910	791		
05	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	45.2	1	100	4,520		代価表 0133
06	異形鉄筋(SD295)	D13	kg	31.46	1	100	3,146		代価表 0134
07	鉄筋加工組立		kg	73.71	1	80	5,896.8		代価表 0135
08	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	2.06	1	▲37	▲76.22		代価表 0136
09	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	1.08	1	19,400	20,952		
10	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	1.08	1	11,300	12,204		
11	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	6.89	1	4,740	32,658.6		
12	型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	㎡	4.24	1	4,480	18,995.2		
13	打放面補修	B種	㎡	4.24	1	680	2,883.2		代価表 0150
14	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	2	1	550	1,100		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配管ﾋﾟｯﾄ(B)	W1650×D1000×H1300	か所	1			107,700		代価表 0174
15	ﾋﾟｯﾄ底 ｺﾝｸﾘｰﾄこて押え	仕上	㎡	0.95	1	570	541.5		代価表 0173
	計						107,729.08		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	除染ｼｬﾜｰ用ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ基礎	W1130×D735×H150	か所	1			20,100		代価表 0175
01	床付け	つぼ,布掘り	㎡	1.03	1	250	257.5		
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.15	1	6,050	907.5		
03	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	6.28	1	100	628		代価表 0133
04	鉄筋加工組立		kg	6.04	1	80	483.2		代価表 0135
05	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	0.17	1	▲37	▲6.29		代価表 0136
06	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.33	1	19,400	6,402		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.33	1	11,300	3,729		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	0.93	1	4,740	4,408.2		
09	型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	㎡	0.56	1	4,480	2,508.8		
10	打放面補修	B種	㎡	0.56	1	680	380.8		代価表 0150
11	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	0.83	1	570	473.1		
	計						20,171.81		

その他

NO	名　称	摘　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	空調室外機基礎	W1300×D900×H150	か所	1			26,800		代価表　0176
01	床付け	つぼ,布掘り	㎡	1.4	1	250	350		
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.21	1	6,050	1,270.5		
03	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	8.74	1	100	874		代価表　0133
04	鉄筋加工組立		kg	8.4	1	80	672		代価表　0135
05	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	0.24	1	▲37	▲8.88		代価表　0136
06	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.47	1	19,400	9,118		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　　人力打設 工作物の基礎等　　S15～S18 -　　-	m3	0.47	1	11,300	5,311		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	1.1	1	4,740	5,214		
09	型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造　　地上軸部 階高3.5～4.0m程度	㎡	0.66	1	4,480	2,956.8		
10	打放面補修	B種	㎡	0.66	1	680	448.8		代価表　0150
11	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	1.17	1	570	666.9		
	計						26,873.12		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	移動電源車接続盤基礎	W1400×D1100×H150	か所	1			33,600		代価表　0177
01	床付け	つぼ,布掘り	㎡	1.8	1	250	450		
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.27	1	6,050	1,633.5		
03	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	10.84	1	100	1,084		代価表　0133
04	鉄筋加工組立		kg	10.42	1	80	833.6		代価表　0135
05	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	0.29	1	▲37	▲10.73		代価表　0136
06	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.62	1	19,400	12,028		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　　人力打設 工作物の基礎等　　S15～S18 -　　-	m3	0.62	1	11,300	7,006		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	1.25	1	4,740	5,925		
09	型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造　　地上軸部 階高3.5～4.0m程度	㎡	0.75	1	4,480	3,360		
10	打放面補修	B種	㎡	0.75	1	680	510		代価表　0150
11	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	1.54	1	570	877.8		
	計						33,697.17		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	給油口ﾕﾆｯﾄﾎﾞｯｸｽ基礎	W2500×D1100×H150	か所	1			56,400		代価表 0178
01	床付け	つぼ,布掘り	㎡	3.12	1	250	780		
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.47	1	6,050	2,843.5		
03	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	19.16	1	100	1,916		代価表 0133
04	鉄筋加工組立		kg	18.42	1	80	1,473.6		代価表 0135
05	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	0.52	1	▲37	▲19.24		代価表 0136
06	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	1.1	1	19,400	21,340		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	1.1	1	11,300	12,430		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	1.8	1	4,740	8,532		
09	型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	㎡	1.08	1	4,480	4,838.4		
10	打放面補修	B種	㎡	1.08	1	680	734.4		代価表 0150
11	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	2.75	1	570	1,567.5		
	計						56,436.16		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	始動用直流電源盤・自動始動発電機盤基礎	W2300×D2340×H150	か所	1			100,200		代価表 0179
01	床付け	つぼ,布掘り	㎡	5.86	1	250	1,465		
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.88	1	6,050	5,324		
03	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	35.13	1	100	3,513		代価表 0133
04	鉄筋加工組立		kg	33.78	1	80	2,702.4		代価表 0135
05	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	0.95	1	▲37	▲35.15		代価表 0136
06	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	2.15	1	19,400	41,710		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	2.15	1	11,300	24,295		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	2.32	1	4,740	10,996.8		
09	型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	㎡	1.39	1	4,480	6,227.2		
10	打放面補修	B種	㎡	1.39	1	680	945.2		代価表 0150
11	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	5.38	1	570	3,066.6		
	計						100,210.05		

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材類 DID区間有り 100.0km以下	m3	1			9,990		代価表　0180
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1.5	6,660	9,990		
	計						9,990		
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾓﾙﾀﾙ類 DID区間有り　7.0km以下	m3	1			1,780		代価表　0181
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　7.0km以下	m3	1	1	1,780	1,780		
	計						1,780		
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　陶磁器類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			2,440		代価表　0182
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,440	2,440		
	計						2,440		
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			2,440		代価表　0183
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,440	2,440		
	計						2,440		

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			1,830		代価表　0184
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	1,830	1,830		
	計						1,830		
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　混合廃棄物類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			2,440		代価表　0185
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,440	2,440		
	計						2,440		
	ｽｸﾗｯﾌﾟ	鉄屑　ヘビーH3	kg	1			▲36		代価表　0186
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビーH3	t	0.001	1	▲36,000	▲36		
	計						▲36		
	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	kg	1			▲180		代価表　0187
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	t	0.001	1	▲185,000	▲185		
	計						▲185		

その他

NO	名　　称	摘　　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　　考
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1			2,790		代価表　0188
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	1	2,790	2,790		
	計						2,790		
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　砕石類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			7,060		代価表　0189
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	7,060	7,060		
	計						7,060		
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　樹木類 DID区間有り　2.0km以下	m3	1			200		代価表　0190
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り　2.0km以下	m3	1	1	200	200		
	計						200		

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　　考
	仮囲い	ﾌｪﾝｽ+ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ H1800 13.5ヶ月	m	1			9,810		代価表　0191
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 月額損料	か所	0.56	13.5	640	4,838.4		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 定額損料	か所	0.56	1	5,820	3,259.2		
03	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間　－ －	㎡	1.8	1	560	1,008		
04	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	㎡	1.8	405	0.87	634.23		
05	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む　－ －	㎡	1.8	1	35	63		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	1.8	1	6	10.8		
	計						9,813.63		
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6000×H2000 13.5ヶ月	か所	1			97,800		代価表　0192
01	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ (ﾊﾟﾈﾙ付)	H2.0 W6.3 両引き 月額損料	か所	1	13.5	5,670	76,545		
02	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ (ﾊﾟﾈﾙ付)	H2.0 W6.3 両引き 定額損料	か所	1	1	21,300	21,300		
	計						97,845		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	敷鉄板	t22 10ヶ月	㎡	1			10,900		代価表 0193
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	㎡	1	10	970	9,700		
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	㎡	1	1	1,220	1,220		
	計						10,920		
	高圧洗浄機	10ヶ月	か所	1			203,000		代価表 0194
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	10	1	20,300	203,000		
	計						203,000		
	漏水試験費		m3	1			550		代価表 0195
01	監督員事務所用水費	南大阪（大和川以南） -	m3	1	1	550	550		
	計						550		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ試験費		か所	1			48,700		代価表 0196
01	ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ試験費		m	10	1	4,870	48,700		
	計						48,700		

○は「その他」の率対象

(A込)大阪府熊取オフサイトセンター改修工事(電気設備)

電気　　　　一般建築改修主たる工事に含む１ヶ所

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
	一式		110,678,530		
小計				110,678,530	
共通仮設費					
	一式		5,253,924		
小計				5,253,924	
現場管理費					
	一式		17,523,920		
小計				17,523,920	
一般管理費を除いた計				133,456,374	

内訳

名　称	摘　要	数　量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	108,481,620		
	申請費	一式	(E入力値)	1,001,000		
	処分費等	一式	(F入力値)	1,195,910		
小計			(E+F+H) (A入力値)	110,678,530		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	4,035,516		
共通仮設費 積み上げ分		一式	(G入力値)	1,218,408		
小計				5,253,924		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	17,523,920		
小計				17,523,920		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	133,456,374		
			(K-E-J5)			(K)

共通仮設費・現場管理費率

共通費計算書

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
共通仮設費	一般工事	3.72%	(H) 108,481,620	(I1) 4,035,516	補正前の率 3.720%	(A-F) 109,482,620
						工期(か月) 14.5
			(小計)	(I) 4,035,516		
現場管理費	一般工事×1.01	15.39%	(H+I1+G) 113,735,544	(J1) 17,503,900	補正前の率 15.240%	(A-F+G+I) 114,736,544
	申請費	2.00%	(E) 1,001,000	(J5) 20,020		
			(小計)	(J) 17,523,920		

名称	数量	単位	金額	備考
【電気設備工事】				
庁舎	1	式	29,490,730	
屋外	1	式	81,187,800	
計			110,678,530	

電気設備工事　科目別内訳

庁舎

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
構内配電線路	1	式	7,352,140	
受変電設備	1	式	7,223,000	
幹線設備	1	式	2,591,460	
動力設備	1	式	2,504,480	
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	7,276,110	
拡声設備	1	式	169,600	
構内情報通信網設備	1	式	865,440	
防犯設備	1	式	260,580	
自動火災報知設備	1	式	1,025,410	
監視カメラ設備	1	式	78,100	
雷保護設備	1	式	144,410	
計			29,490,730	

電気設備工事　科目別内訳

屋外

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
高圧引込設備	1	式	8,161,000	
低圧配線設備	1	式	2,016,860	
発電設備	1	式	70,966,740	
墜落制止用器具費	1	式	43,200	
計			81,187,800	

庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
構内配電線路	高圧引込	1	式	7,352,140	
計				7,352,140	
受変電設備		1	式	7,223,000	
計				7,223,000	
幹線設備		1	式	2,591,460	
計				2,591,460	
動力設備		1	式	2,504,480	
計				2,504,480	
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	電灯設備	1	式	6,335,730	
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	換気制御設備	1	式	718,200	
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	陽圧浄化対応設備	1	式	222,180	
計				7,276,110	
拡声設備		1	式	169,600	
計				169,600	
構内情報通信網設備		1	式	865,440	

庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				865,440	
防犯設備	防犯設備	1	式	12,920	
防犯設備	電気錠設備	1	式	247,660	
計				260,580	
自動火災報知設備		1	式	1,025,410	
計				1,025,410	
監視カメラ設備		1	式	78,100	
計				78,100	
雷保護設備		1	式	144,410	
計				144,410	

屋外

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
高圧引込設備		1	式	8,161,000	
計				8,161,000	
低圧配線設備		1	式	2,016,860	
計				2,016,860	
発電設備		1	式	70,966,740	
計				70,966,740	
墜落制止用器具費		1	式	43,200	
計				43,200	

庁舎		構内配電線路			高圧引込	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	53	m	730	38,690	
6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	29	m	5,670	164,430	
6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾗｯｸ	11	m	6,120	67,320	
6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	13	m	5,220	67,860	
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	4	か所	26,000	104,000	
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2-　3C 管内	29	m	10,300	298,700	
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2-　3C ﾗｯｸ	11	m	10,800	118,800	
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	5	m	9,790	48,950	
端末処理 6kV EM-FPT	38mm2 一般	3	か所	24,500	73,500	
ねじなし電線管(E)	露出配管　75mm	37	m	5,050	186,850	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	200A　1段目	11	m	5,790	63,690	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	600×　600×　600	3	個	46,400	139,200	
鋼鈑製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	1000×600×600	1	個	61,500	61,500	代価表　0001
商用-発電切換盤		1	面	5,714,000	5,714,000	代価表　0002
はつり工事		1	式		21,600	別紙 00-0001

電気設備工事　細目別内訳

庁舎		構内配電線路			高圧引込	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費		1	式		50	別紙 00-0002
搬入費		1	式		183,000	別紙 00-0003
計					7,352,140	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎		受変電設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電灯動力配電盤 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ内 操作盤面	改修	1	式		5,891,000	
TR 1φ3W	6600/210-105V 75kVA 温度計含む	1	個	580,000	580,000	代価表　0003
MCCB2P	50AF/20AT	1	個	15,200	15,200	代価表　0004
MCCB3P	50AF/30AT	2	個	19,700	39,400	代価表　0005
MCCB3P	50AF/20AT	1	個	19,700	19,700	代価表　0006
MCCB3P	100AF/100AT	1	個	37,900	37,900	代価表　0007
MCCB3P	225AF/125AT	1	個	57,400	57,400	代価表　0008
停電立会費		1	式		495,000	
撤去工事	再使用しない	1	式		52,300	別紙 00-0004
搬出費		1	式		35,100	別紙 00-0005
計					7,223,000	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎		幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	49	m	330	16,170	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	44	m	440	19,360	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	7	m	590	4,130	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C ﾗｯｸ	17	m	670	11,390	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	7	m	980	6,860	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾗｯｸ	18	m	1,120	20,160	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	7	m	1,260	8,820	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C ﾗｯｸ	18	m	1,430	25,740	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	6	m	2,060	12,360	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾗｯｸ	22	m	2,300	50,600	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C 管内	7	m	970	6,790	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C ﾗｯｸ	16	m	1,100	17,600	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C 管内	7	m	1,230	8,610	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C ﾗｯｸ	16	m	1,390	22,240	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	7	m	1,640	11,480	

庁舎		幹線設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2-　3C ﾗｯｸ	18	m	1,830	32,940	
ねじなし電線管 (E)	露出配管　39mm	3	m	2,390	7,170	
ねじなし電線管 (E)	露出配管　63mm	6	m	4,000	24,000	
ねじなし電線管 (E)	露出配管　75mm	1	m	5,050	5,050	
厚鋼電線管 (G)	露出配管　70mm	1	m	7,450	7,450	
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	1	m	3,170	3,170	
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(76) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m	8,540	17,080	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	400×　400×　400	2	個	28,800	57,600	
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ	H100 L150	2	個	1,130	2,260	
撤去工事	再使用する	1	式		3,690	別紙 00-0006
配線取付費 (労務費のみ)	600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ　100mm2 3c 管内	3	m	3,710	11,130	
はつり工事		1	式		14,100	別紙 00-0007
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0008
撤去工事	再使用しない	1	式		12,200	別紙 00-0009
<仮設工事>						

電気設備工事　細目別内訳

庁舎		幹線設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	27	m	340	9,180	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	21	m	440	9,240	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	23	m	1,040	23,920	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	146	m	1,810	264,260	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	101	m	5,020	507,020	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 FEP内(PF･CD)	23	m	7,540	173,420	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	34	m	950	32,300	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	29	m	1,480	42,920	
仮設動力分岐盤		1	面	541,000	541,000	代価表　0009
仮設電灯分岐盤		1	面	773,000	773,000	代価表　0011
撤去工事	仮設工事　再使用しない	1	式		125,000	別紙 00-0010
有価材		1	式		▲350,000	別紙 00-0011
計					2,591,460	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	31	m	440	13,640	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	5	m	730	3,650	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	16	m	2,060	32,960	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	39	m	3,940	153,660	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 10C 管内	7	m	2,800	19,600	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 10C ﾗｯｸ	16	m	3,110	49,760	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	29	m	710	20,590	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C ﾗｯｸ	28	m	830	23,240	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	69	m	600	41,400	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 6C 管内	8	m	1,280	10,240	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 6C ﾗｯｸ	7	m	1,460	10,220	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 6C ﾋﾟｯﾄ・天井	17	m	1,090	18,530	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	11	m	830	9,130	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C ﾗｯｸ	7	m	940	6,580	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	12	m	720	8,640	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねじなし電線管(E)	露出配管 25mm	3	m	1,530	4,590	
ねじなし電線管(E)	露出配管 51mm	7	m	3,020	21,140	
厚鋼電線管(G)	露出配管 22mm	1	m	2,320	2,320	
厚鋼電線管(G)	露出配管 28mm	5	m	3,110	15,550	
厚鋼電線管(G)	露出配管 36mm	22	m	3,880	85,360	
厚鋼電線管(G)	露出配管 104mm	3	m	13,200	39,600	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	2	か所	2,560	5,120	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	3	か所	3,280	9,840	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	101mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所	22,200	22,200	
2種金属線ぴ(MM2)	C型 幅40×高さ45mm	2	m	3,750	7,500	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)塗装共	200× 100 直線	2	m	28,300	56,600	代価表　0040
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	500× 500× 300 -	1	個	69,100	69,100	
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ	H100 L150	6	個	1,130	6,780	
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ	H100 L300	9	個	1,900	17,100	
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ	H100 L600	2	個	3,040	6,080	

庁舎		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電動機結線	直入始動方式	5	台	5,670	28,350	
動力盤	P-R	1	面	863,000	863,000	代価表　0013
警報盤	K-1　改修	1	式		277,000	
はつり工事		1	式		12,800	別紙 00-0012
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0013
撤去工事	再使用しない	1	式		196,000	別紙 00-0014
<仮設工事>						
撤去工事	再使用する	1	式		102,000	別紙 00-0015
配線取付費 (労務費のみ)	架空線 低圧 14mm2　3c	59	m	880	51,920	
配線取付費 (労務費のみ)	架空線 低圧 38mm2　3c	50	m	1,170	58,500	
配線取付費 (労務費のみ)	架空線 低圧 100mm2 3c	18	m	1,860	33,480	
配線取付費 (労務費のみ)	架空線 低圧 5.5mm2　1c	99	m	530	52,470	
配線取付費 (労務費のみ)	架空線 低圧 14mm2　1c	36	m	530	19,080	
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ	14mm2	19	m	560	10,640	
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ	22mm2	8	m	650	5,200	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電動機結線	直入始動方式	5	台	5,670	28,350	
製作金物		1	式		23,400	別紙 00-0016
撤去工事	仮設工事　再使用する	1	式		25,600	別紙 00-0017
配線取付費 (労務費のみ)	600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ　14mm2　3c 管内	14	m	1,220	17,080	
配線取付費 (労務費のみ)	600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ　38mm2　3c 管内	35	m	2,050	71,750	
配線取付費 (労務費のみ)	600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ　100mm2 3c 管内	3	m	3,710	11,130	
配線取付費 (労務費のみ)	600V絶縁電線　5.5mm2 － 管内	31	m	460	14,260	
配線取付費 (労務費のみ)	600V絶縁電線　14mm2　－ 管内	5	m	660	3,300	
撤去工事	仮設工事　再使用しない	1	式		33,400	別紙 00-0018
有価材		1	式		▲225,000	別紙 00-0019
計					2,504,480	

庁舎		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	2	m	300	600	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	44	m	330	14,520	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	2.0mm	1	m	300	300	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	46	m	340	15,640	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	63	m	450	28,350	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	3	m	500	1,500	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	13	m	1,350	17,550	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 16mm	1	m	2,040	2,040	
厚鋼電線管(G)	露出配管　28mm	1	m	3,110	3,110	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m	640	1,920	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200× 200× 150 -	1	個	16,400	16,400	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	5	個	1,900	9,500	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	1	個	3,730	3,730	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	150× 150× 100	1	個	5,620	5,620	
LED照明器具	LRS3　-4 -30　LN	7	個	21,900	153,300	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具	A2	18	個	23,300	419,400	代価表　0014
照明器具	A3	23	個	24,900	572,700	代価表　0015
照明器具	A4	70	個	41,500	2,905,000	代価表　0016
照明器具	B1	6	個	18,000	108,000	代価表　0017
照明器具	B2	9	個	20,100	180,900	代価表　0018
LED照明器具	LSS9　-4 -30　LN	6	個	14,400	86,400	
LED照明器具	LSS9　-4 -65　LN	1	個	18,700	18,700	
LED照明器具	LSS9　-2 -15　LN	1	個	11,200	11,200	
照明器具	D1	6	個	22,100	132,600	代価表　0019
照明器具	E1	1	個	16,200	16,200	代価表　0020
LED照明器具	LRS1　-　-08　LN	2	個	13,900	27,800	
LED照明器具	LRS1　-　-17　LN	6	個	18,400	110,400	
照明器具	G1WP	2	個	18,200	36,400	代価表　0021
LED照明器具	LBF3MP/RP　-2 -06　LN	1	個	20,600	20,600	
照明器具	I1WP	1	個	17,500	17,500	代価表　0022

庁舎		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
非常用 LED照明器具	K1-LRS11　-1　-	7	個	23,700	165,900	
非常用 LED照明器具	K1-LRS11　-2　-	10	個	24,600	246,000	
照明器具	K3b	1	個	102,000	102,000	代価表　0023
照明器具	L1b	1	個	40,500	40,500	代価表　0024
照明器具	L2b	1	個	42,600	42,600	代価表　0025
非常用 LED照明器具	LDS1-K1-LBF11　-　LN	3	個	53,100	159,300	
誘導灯	SH1-FBF 20 -　- C　-	5	個	16,600	83,000	
誘導灯	ST1-FSF 23 -　- C　-	4	個	17,700	70,800	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　-	3	個	2,730	8,190	
自動点滅器	光電式　100V 3A	1	個	9,790	9,790	
撤去工事	再使用しない	1	式		460,000	別紙 00-0020
有価材		1	式		▲4,530	別紙 00-0021
蛍光管処分費		1	式		14,300	別紙 00-0022
計					6,335,730	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			換気制御設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	51	m	300	15,300	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	5	m	330	1,650	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	14	m	440	6,160	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	18	m	420	7,560	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	22	m	340	7,480	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾗｯｸ	13	m	480	6,240	
ねじなし電線管 (E)	露出配管　19mm	17	m	1,190	20,230	
ねじなし電線管 (E)	露出配管　25mm	7	m	1,530	10,710	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1個用1方出	1	個	3,690	3,690	
金属製 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(22) 1個用1方出	1	個	2,510	2,510	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	150× 150× 100	1	個	5,430	5,430	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	200× 200× 100	1	個	7,880	7,880	
抜止型ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1+ ﾉｽﾞﾙﾁｯﾌﾟ	(新金P 1ｹ用)	1	個	2,220	2,220	代価表　0026
温度ｽｲｯﾁ	5℃～40℃ 3.5A 埋込形	1	個	14,700	14,700	
電灯盤	L-1-2	1	面	293,000	293,000	代価表　0027

庁舎		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備		換気制御設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電灯盤	L-2-2	1	面	313,000	313,000	代価表　0028
撤去工事	再使用しない	1	式		440	別紙 00-0023
計					718,200	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備		陽圧浄化対応設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 管内	11	m	1,200	13,200	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P ﾋﾟｯﾄ・天井	43	m	1,020	43,860	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P ﾗｯｸ	1	m	1,380	1,380	
ねじなし電線管(E)	露出配管　25㎜	9	m	1,530	13,770	
ねじなし電線管(E)	露出配管　31㎜	4	m	2,070	8,280	
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	3	m	2,070	6,210	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	150×　150×　100	1	個	5,430	5,430	
はつり工事		1	式		130,000	別紙 00-0024
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0025
計					222,180	

庁舎		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用する	1	式		42,400	別紙 00-0026
拡声設備取付費 (労務費のみ)	ｽﾋﾟｰｶ　天井埋込型	20	個	6,360	127,200	
計					169,600	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎		構内情報通信網設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ	H100 L150	51	個	1,130	57,630	
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ	H100 L300	2	個	1,900	3,800	
撤去工事	再使用する	1	式		10,300	別紙 00-0027
32型ﾓﾆﾀｰﾃﾚﾋﾞ 再取付	再取付労務	1	台	30,300	30,300	代価表　0056
電話設備取付費 (労務費のみ)	はとめﾌﾟﾚｰﾄ　－　－	1	個	610	610	
撤去工事	再使用しない	1	式		2,790	別紙 00-0028
<仮設工事>						
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ	22mm2	31	m	650	20,150	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	200×　200×　200	3	個	10,300	30,900	
撤去工事	再使用しない	1	式		7,740	別紙 00-0029
撤去工事	仮設工事　再使用する	1	式		176,000	別紙 00-0030
G22再取付	露出　再取付労務	90	m	2,650	238,500	代価表　0057
G28再取付	露出　再取付労務	80	m	3,410	272,800	代価表　0058
F2WP-24再取付	露出　再取付労務	2	m	1,160	2,320	代価表　0059
F2WP-30再取付	露出　再取付労務	8	m	1,450	11,600	代価表　0060

電気設備工事　細目別内訳

庁舎		構内情報通信網設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
計					865,440	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎		防犯設備			防犯設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用する	1	式		3,210	別紙 00-0031
ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻｰ 再取付	再取付労務	7	個	1,300	9,100	代価表　0062
ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ（丸） 再取付	再取付労務	1	個	610	610	
計					12,920	

庁舎		防犯設備			電気錠設備	
名　　称	摘　　　要	数　　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　1P 管内	2	m	650	1,300	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　1P ﾋﾟｯﾄ・天井	16	m	550	8,800	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　1P FEP内(PF･CD)	3	m	600	1,800	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3P 管内	2	m	890	1,780	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	2	m	550	1,100	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m	640	1,920	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	8	m	2,750	22,000	
1種金属線ぴ(MM1)	C型(60.0mm)	2	m	4,590	9,180	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個	3,990	3,990	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角 形 ﾌﾞﾗﾝｸ(2連用)	1	個	1,060	1,060	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1個用1方出	1	個	3,690	3,690	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	2	個	1,900	3,800	
電気錠操作盤		1	個	78,500	78,500	代価表　0029
ﾃﾝｷｰ操作器		1	個	23,900	23,900	代価表　0030
操作表示器		3	個	6,930	20,790	代価表　0031

電気設備工事　細目別内訳

庁舎		防犯設備			電気錠設備	
名　　称	摘　　　要	数　　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
機器取付架台	650×350×500	1	個	37,700	37,700	代価表　0032
はつり工事		1	式		26,300	別紙 00-0032
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費		1	式		50	別紙 00-0033
計					247,660	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎		自動火災報知設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m	450	1,800	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	5	m	550	2,750	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	580	4,060	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	20	m	1,400	28,000	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P 管内	3	m	1,600	4,800	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	4	m	1,350	5,400	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	3	m	3,600	10,800	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	1	個	3,730	3,730	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	150× 150× 100	1	個	5,430	5,430	
受信機	P型1級　5回線 壁掛形	1	面	306,000	306,000	
総合盤	1級 露出 感知器組込無	3	個	30,500	91,500	
光電式煙感知器	2種 蓄積型　露出	27	個	12,500	337,500	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　防水	4	個	5,200	20,800	
火災報知 立会検査	P型1級	1	1工事	101,000	101,000	
はつり工事		1	式		9,190	別紙 00-0034

電気設備工事　細目別内訳

庁舎		自動火災報知設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費		1	式		50	別紙 00-0035
撤去工事	再使用しない	1	式		92,600	別紙 00-0036
計					1,025,410	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎		監視カメラ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用する	1	式		19,500	別紙 00-0037
ﾄﾞｰﾑ型ｶﾒﾗ再取付	再取付労務	2	個	29,300	58,600	代価表　0063
計					78,100	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎		雷保護設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<仮設工事>						
撤去工事	再使用する	1	式		30,300	別紙 00-0038
ｱﾙﾐ線 再取付	2.0×19　再取付労務	30	m	3,040	91,200	代価表　0065
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	露出配管　28mm	13	m	1,250	16,250	
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ	14mm2	5	m	560	2,800	
撤去工事	仮設撤去　再使用しない	1	式		3,860	別紙 00-0039
計					144,410	

電気設備工事　細目別内訳

屋外		高圧引込設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	2	m	630	1,260	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	46	m	140	6,440	
6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	10	m	4,920	49,200	
6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	74	m	5,290	391,460	
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2-　3C 管内	33	m	9,880	326,040	
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外	2	か所	28,900	57,800	
端末処理 6kV EM-FPT	38mm2 屋外	1	か所	26,800	26,800	
PE管 (厚鋼)	82mm　露出	51	m	12,800	652,800	
PE管 (厚鋼)	82mm　地中	2	m	8,120	16,240	
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(16) 地中	2	m	930	1,860	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	600×　600×　600 -	1	個	126,000	126,000	
接地極 (銅板式)	900×900×1.5t	1	か所	88,300	88,300	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	2	か所	9,380	18,760	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	
接地測定用端子ﾎﾞｯｸｽ	2端子	1	面	21,000	21,000	代価表　0041

電気設備工事　細目別内訳

屋外		高圧引込設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) (蓋・土工事別)	800×　800×　900 機械	1	基	125,000	125,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	600φ　20ｔ	1	基	36,300	36,300	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	45	m	350	15,750	
移動電源車接続盤		1	面	5,409,000	5,409,000	代価表　0033
高圧引込用負荷開閉器(PAS)	7.2ｋV　300A 過電流ﾛｯｸ機能付　方向性DGR付	1	台	618,000	618,000	代価表　0039
土工事		1	式		181,000	別紙 00-0040
残土処分費		1	式		14,700	別紙 00-0041
撤去工事	再使用しない	1	式		29,200	別紙 00-0042
有価材		1	式		▲60,100	別紙 00-0043
計					8,161,000	

屋外		低圧配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	7	m	290	2,030	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	2.0mm	8	m	260	2,080	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	3	m	520	1,560	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C FEP内(PF･CD)	7	m	480	3,360	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	8	m	860	6,880	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	66	m	800	52,800	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	5	m	1,120	5,600	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	3	m	1,040	3,120	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	3	m	730	2,190	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C FEP内(PF･CD)	18	m	690	12,420	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 10C 管内	3	m	2,550	7,650	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 10C FEP内(PF･CD)	18	m	2,420	43,560	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C 管内	3	m	1,090	3,270	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)	18	m	1,020	18,360	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	3	m	1,470	4,410	

電気設備工事　細目別内訳

屋外		低圧配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	18	m	1,390	25,020	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	5	m	620	3,100	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C FEP内(PF･CD)	12	m	570	6,840	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 6C 管内	3	m	1,120	3,360	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 6C FEP内(PF･CD)	18	m	1,050	18,900	
PE管(厚鋼)	28mm 露出	9	m	4,140	37,260	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	106	m	950	100,700	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	35	m	1,110	38,850	
FEP管用付属品	(30) 異種管接続材	3	個	3,070	9,210	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	127	m	350	44,450	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	1	m	2,370	2,370	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	400× 400× 400 -	1	個	65,900	65,900	
動力盤	P-G	1	面	166,000	166,000	代価表 0034
照明器具	J1WP	2	個	104,000	208,000	代価表 0035
照明器具	J2WP(ﾎﾟｰﾙ共)	3	個	279,000	837,000	代価表 0036

屋外　低圧配線設備

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外灯基礎 (残土処分以外の土工事含む)	ﾎﾟｰﾙ高 3.5m～4m　既製品	3	基	15,400	46,200	
土工事		1	式		190,000	別紙 00-0044
残土処分費		1	式		19,300	別紙 00-0045
撤去工事	再使用しない	1	式		25,000	別紙 00-0046
HID灯処分費		1	式		110	別紙 00-0047
計					2,016,860	

電気設備工事　細目別内訳

屋外　発電設備

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	5	m	380	1,900	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	5.5mm2	61	m	340	20,740	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2	3	m	450	1,350	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	22mm2	7	m	840	5,880	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	22mm2	21	m	780	16,380	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C FEP内(PF・CD)	55	m	480	26,400	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C FEP内(PF・CD)	19	m	640	12,160	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	97	m	800	77,600	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C FEP内(PF・CD)	52	m	820	42,640	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	27	m	1,040	28,080	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 1C FEP内(PF・CD)	36	m	4,340	156,240	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C FEP内(PF・CD)	21	m	570	11,970	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C FEP内(PF・CD)	47	m	670	31,490	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C FEP内(PF・CD)	17	m	800	13,600	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 6C FEP内(PF・CD)	57	m	1,050	59,850	

屋外	発電設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 10C FEP内(PF･CD)	19	m	1,590	30,210	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 20C FEP内(PF･CD)	31	m	2,770	85,870	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C FEP内(PF･CD)	19	m	690	13,110	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C FEP内(PF･CD)	48	m	780	37,440	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C FEP内(PF･CD)	19	m	920	17,480	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 10C FEP内(PF･CD)	31	m	1,760	54,560	
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C 管内	21	m	9,880	207,480	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	62	m	1,030	63,860	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)	62	m	1,020	63,240	
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 FEP内(PF･CD)	31	m	2,400	74,400	
端末処理 6kV EM-FPT	38mm2 一般	2	か所	22,500	45,000	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	(16) 地中	4	m	900	3,600	
PE管 (厚鋼)	36mm 露出	1	m	5,000	5,000	
PE管 (厚鋼)	54mm 露出	3	m	8,980	26,940	
PE管 (厚鋼)	70mm 露出	2	m	9,400	18,800	

電気設備工事　細目別内訳

屋外	発電設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PE管 (厚鋼)	104mm 露出	21	m	16,900	354,900	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	95	m	950	90,250	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	96	m	1,110	106,560	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	83	m	1,270	105,410	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	37	m	1,480	54,760	
FEP管用付属品	(40) 異種管接続材	1	個	3,400	3,400	
FEP管用付属品	(50) 異種管接続材	3	個	3,720	11,160	
FEP管用付属品	(65) 異種管接続材	2	個	4,370	8,740	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200× 200× 150 -	1	個	14,700	14,700	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) (蓋・土工事別)	800× 800× 900 機械	1	基	125,000	125,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	600φ 20ｔ	1	基	36,300	36,300	
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ		1	式		16,875,000	
三相交流同期発電機		1	式		4,050,000	
直流電源装置		1	式		2,430,000	
消音設備		1	式		6,210,000	

屋外		発電設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
排気消音器		1	式		900,000	
システム盤設備		1	式		5,850,000	
燃料貯蔵設備	油中ポンプ制御盤	1	式		5,400,000	
燃料貯蔵設備	燃料小出槽	1	式		3,825,000	
燃料貯蔵設備	地下貯油槽	1	式		5,850,000	
燃料貯蔵設備	給油口ボックス	1	式		1,080,000	
据付費		1	式		7,290,000	
既設発電装置撤去工事		1	式		2,250,000	
既設発電機処分費		1	式		1,125,000	
試運転調整		1	式		2,295,000	
申請手続き費		1	式		900,000	
燃料 軽油		15,950	L	116	1,850,200	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	6	か所	9,380	56,280	
接地極(銅板式)	600×600×1.5t	1	か所	49,800	49,800	
接地極(銅板式)	900×900×1.5t	1	か所	88,300	88,300	

電気設備工事　細目別内訳

屋外		発電設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
接地極埋設標	金属製	4	枚	8,190	32,760	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	185	m	350	64,750	
土工事		1	式		308,000	別紙 00-0048
残土処分費		1	式		22,200	別紙 00-0049
計					70,966,740	

屋外	墜落制止用器具費					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		43,200	別紙 00-0050
計					43,200	

電気設備工事　別紙明細

庁舎		構内配電線路			高圧引込	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		21,600	別紙 00-0001
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	2	か所	10,800	21,600	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　7.0km以下	0.01	m3	2,010	20.1	
計					21,684.7	
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費		1	式		50	別紙 00-0002
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

電気設備工事　別紙明細

庁舎		構内配電線路			高圧引込	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入費		1	式		183,000	別紙 00-0003
搬入費	複数搬入　500kg以下	0.31	t	80,200	24,862	
搬入費	複数搬入 500kg/m3未満	0.12	t	80,200	9,624	
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.42	t	113,000	47,460	
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.76	t	133,000	101,080	
計					183,026	

庁舎		受変電設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		52,300	別紙 00-0004
変圧器撤去	単相 50ｋVA　再使用しない	1	台	15,200	15,200	
ｽｺｯﾄTR 撤去	210V/210-105V×2 50kVA 再使用しない	1	個	15,200	15,200	代価表　0043
絶縁油処理費		109	L	60	6,540	
MCCB3P 100AF/100AT 撤去	再使用しない	1	個	3,910	3,910	代価表　0046
MCCB3P 225AF/200AT 撤去	再使用しない	1	個	5,740	5,740	代価表　0044
MCCB3P 225AF/150AT 撤去	再使用しない	1	個	5,740	5,740	代価表　0045
計					52,330	
搬出費		1	式		35,100	別紙 00-0005
搬出費(撤去用)	複数搬出　250kg以下	0.2	t	78,200	15,640	
搬出費(撤去用)	複数搬出　500kg以下	0.27	t	72,200	19,494	
計					35,134	

電気設備工事　別紙明細

庁舎		幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用する	1	式		3,690	別紙 00-0006
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	100mm2- 3C 管 内 再使用する	3	m	1,230	3,690	
計					3,690	
はつり工事		1	式		14,100	別紙 00-0007
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　100mm	1	か所	14,100	14,100	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　7.0km以下	0.01	m3	2,010	20.1	
計					14,184.7	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0008
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

庁舎	幹線設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		12,200	別紙 00-0009
600V絶縁電線撤去	22mm2 × 1本 再使用しない	11	m	130	1,430	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	3.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	12	m	70	840	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	200mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	11	m	750	8,250	
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2mm2 2c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	25	m	70	1,750	
計					12,270	

電気設備工事　別紙明細

庁舎	幹線設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	仮設工事　再使用しない	1	式		125,000	別紙 00-0010
600V絶縁電線(PF管内) 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	27	m	60	1,620	
600V絶縁電線撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	21	m	70	1,470	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	23	m	120	2,760	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	146	m	160	23,360	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	60mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	101	m	360	36,360	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	100mm2- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	23	m	550	12,650	
管路撤去	波付硬質合成樹脂管 30 再使用しない	34	m	140	4,760	
管路撤去	波付硬質合成樹脂管 65 再使用しない	29	m	220	6,380	
仮設動力分岐盤撤去	再使用しない	1	面	13,600	13,600	代価表 0010
仮設電灯分岐盤撤去	再使用しない	1	面	22,100	22,100	代価表 0012
計					125,060	

庁舎		幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲350,000	別紙 00-0011
1号銅線屑		345.05	kg	▲1,040	▲358,852	
2号銅線屑		6.55	kg	▲985	▲6,451.75	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		455.94	kg	35	15,957.9	
計					▲349,345.85	

電気設備工事　別紙明細

庁舎		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		12,800	別紙 00-0012
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　75mm	1	か所	12,800	12,800	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　7.0km以下	0.01	m3	2,010	20.1	
計					12,884.7	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0013
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

電気設備工事　別紙明細

庁舎		動力設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		196,000	別紙 00-0014
600V絶縁電線撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	104	m	70	7,280	
600V絶縁電線撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	35	m	110	3,850	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	14mm2- 3C 管 内 再使用しない	59	m	200	11,800	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	38mm2- 3C 管 内 再使用しない	62	m	340	21,080	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	100mm2- 3C 管 内 再使用しない	18	m	610	10,980	
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2mm2 3c 管内 再使用しない	1	m	100	100	
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2mm2 3c FEP内(PF、CD) 再使用しない	7	m	90	630	
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2mm2 3c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	3	m	80	240	
合成樹脂製可とう電線管(PF管､CD管)撤去	22 再使用しない	7	m	220	1,540	
厚鋼電線管撤去	(G28) 再使用しない	75	m	580	43,500	
厚鋼電線管撤去	(G36) 再使用しない	59	m	690	40,710	
厚鋼電線管撤去	(G70) 再使用しない	18	m	1,460	26,280	
厚鋼電線管撤去	(G22) 再使用しない	1	m	440	440	
金属製可とう電線管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等) 撤去	F30 再使用なし	2	m	240	480	

電気設備工事　別紙明細

庁舎		動力設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		196,000	別紙 00-0014
金属製可とう電線管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等) 撤去	F38 再使用なし	3	m	290	870	
金属製可とう電線管(DMA122B)撤去	22 再使用なし	1	m	190	190	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	150× 150× 100 再使用しない	1	個	1,100	1,100	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	600×600×400 再使用しない	1	個	4,420	4,420	代価表 0047
動力盤 RS-1撤去	再使用しない	1	面	16,500	16,500	代価表 0048
電動機結線撤去	直入始動方式 再使用しない	5	台	960	4,800	
計					196,790	

庁舎		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用する	1	式		102,000	別紙 00-0015
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	14mm2- 3C 管 内 再使用する	59	m	400	23,600	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	38mm2- 3C 管 内 再使用する	50	m	680	34,000	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	100mm2- 3C 管 内 再使用する	18	m	1,230	22,140	
600V絶縁電線取外し	5.5mm2 × 1本 再使用する	99	m	150	14,850	
600V絶縁電線取外し	14mm2 × 1本 再使用する	36	m	220	7,920	
計					102,510	
製作金物		1	式		23,400	別紙 00-0016
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 75×75 (等辺山形鋼)	3	m	6,120	18,360	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50 (平鋼)	1	m	5,130	5,130	
計					23,490	

電気設備工事　別紙明細

庁舎		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	仮設工事　再使用する	1	式		25,600	別紙 00-0017
架空線撤去	14mm2　3c　低圧 再使用する	14	m	290	4,060	
架空線撤去	38mm2　3c　低圧 再使用する	35	m	390	13,650	
架空線撤去	100mm2 3c　低圧 再使用する	3	m	620	1,860	
架空線撤去	5.5mm2　1c　低圧 再使用する	31	m	170	5,270	
架空線撤去	14mm2　1c　低圧 再使用する	5	m	170	850	
計					25,690	

庁舎		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	仮設工事　再使用しない	1	式		33,400	別紙 00-0018
架空線撤去	14mm2　3c　低圧 再使用しない	45	m	140	6,300	
架空線撤去	38mm2　3c　低圧 再使用しない	15	m	190	2,850	
架空線撤去	100mm2 3c　低圧 再使用しない	15	m	310	4,650	
架空線撤去	5.5mm2　1c　低圧 再使用しない	68	m	80	5,440	
架空線撤去	14mm2　1c　低圧 再使用しない	31	m	80	2,480	
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ撤去	14mm2　(再使用無し)	19	m	80	1,520	
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ撤去	22mm2　(再使用無し)	8	m	90	720	
電動機結線撤去	直入始動方式　再使用しない	5	台	960	4,800	
製作金物　撤去	溶融亜鉛めっき 6×　75×75　(等辺山形鋼) 再使用しない	3	m	1,160	3,480	代価表　0049
製作金物　撤去	溶融亜鉛めっき 6×　50　(平鋼) 再使用しない	1	m	1,160	1,160	代価表　0050
計					33,400	

電気設備工事　別紙明細

庁舎		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲225,000	別紙 00-0019
1号銅線屑		217.33	kg	▲1,040	▲226,023.2	
2号銅線屑		8.51	kg	▲985	▲8,382.35	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		295.14	kg	35	10,329.9	
計					▲224,075.65	

庁舎		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		460,000	別紙 00-0020
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	1.6mm　× 1本 再使用しない	14	m	40	560	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	119	m	50	5,950	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	1	m	70	70	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD) 再使用しない	4	m	80	320	
ｽｲｯﾁ 撤去	3W15A×1 （再使用無し）	1	個	580	580	
埋込灯 FDL18W×1	再使用しない	3	個	1,730	5,190	
埋込灯 FDL27W×1	再使用しない	2	個	1,730	3,460	
埋込灯 FPT32W×1	再使用しない	1	個	1,730	1,730	
埋込灯 FPL32W×2	再使用しない	6	個	1,980	11,880	
埋込灯 FPT42W×1	再使用しない	2	個	1,730	3,460	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×1 再利用しない	1	個	1,070	1,070	
照明器具 Hf蛍光灯　撤去	FHF32W ×1 - 埋込形　再使用しない	14	個	2,200	30,800	
照明器具 Hf蛍光灯　撤去	FHF32W ×2 - 埋込形　再使用しない	103	個	2,750	283,250	
照明器具 Hf蛍光灯　撤去	FHF32W ×1 - 露出形　再使用しない	6	個	1,470	8,820	

電気設備工事　別紙明細

庁舎		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			電灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		460,000	別紙 00-0020
照明器具 Hf蛍光灯　撤去	FHF32W ×1 - 吊下形　再使用しない	16	個	1,770	28,320	代価表　0053
照明器具 Hf蛍光灯　撤去	FHF32W ×2 - 露出形　再使用しない	1	個	1,830	1,830	
照明器具 Hf蛍光灯　撤去	FHF32W ×2 - 吊下形　再使用しない	1	個	2,200	2,200	代価表　0054
ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ FCL40W +32W+30W	再使用しない	1	個	1,260	1,260	
白熱灯器具 撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　再利用しない	4	個	1,070	4,280	
非常用照明器具 (白熱灯・LED灯) 撤去	埋込形 JE9～30W,I40W,LED 再使用なし	5	個	1,730	8,650	
誘導灯撤去	C　-　再使用しない	9	個	1,440	12,960	
蛍光管運搬費	350kg以下	1	式		44,000	
計					460,640	
有価材		1	式		▲4,530	別紙 00-0021
1号銅線屑		4.77	kg	▲1,040	▲4,960.8	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		12.34	kg	35	431.9	
計					▲4,528.9	

電気設備工事　別紙明細

庁舎		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備		電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
蛍光管処分費		1	式		14,300	別紙 00-0022
蛍光管処分費		51.38	kg	280	14,386.4	
計					14,386.4	

電気設備工事　別紙明細

庁舎		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備		換気制御設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		440	別紙 00-0023
抜止型ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1 +ﾉｽﾞﾙﾁｯﾌﾟ撤去	再使用しない	1	個	440	440	
計					440	

庁舎		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			陽圧浄化対応設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		130,000	別紙 00-0024
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　25mm	2	か所	9,110	18,220	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	5	か所	10,800	54,000	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	350mm程度　50mm	1	か所	18,900	18,900	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	1	か所	10,800	10,800	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　100mm	2	か所	14,100	28,200	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　7.0km以下	0.01	m3	2,010	20.1	
計					130,204.7	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0025
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

電気設備工事　別紙明細

庁舎		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用する	1	式		42,400	別紙 00-0026
ｽﾋﾟｰｶ撤去	天井埋込形 再使用する	20	個	2,120	42,400	
計					42,400	

庁舎	構内情報通信網設備					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用する	1	式		10,300	別紙 00-0027
32型ﾓﾆﾀｰﾃﾚﾋﾞ 取外し	再使用する	1	台	10,100	10,100	代価表　0055
電話機その他撤去	はとめﾌﾟﾚｰﾄ　－　－ 再使用する	1	個	200	200	
計					10,300	
撤去工事	再使用しない	1	式		2,790	別紙 00-0028
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ 撤去	22mm2　(再使用無し)	31	m	90	2,790	
計					2,790	
撤去工事	再使用しない	1	式		7,740	別紙 00-0029
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ 撤去	22mm2　(再使用無し)	31	m	90	2,790	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	200×　200×　200 再使用しない	3	個	1,650	4,950	
計					7,740	

庁舎	構内情報通信網設備					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事	仮設工事　再使用する	1	式		176,000	別紙 00-0030
厚鋼電線管 取外し	(G22)　再使用する	90	m	880	79,200	
厚鋼電線管 取外し	(G28)　再使用する	80	m	1,160	92,800	
金属製可とう電線管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等)取外し	F24　再使用する	2	m	380	760	代価表　0066
金属製可とう電線管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等)取外し	F30　再使用する	8	m	480	3,840	代価表　0067
計					176,600	

庁舎		防犯設備			防犯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用する	1	式		3,210	別紙 00-0031
ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻｰ 取外し	再使用する	7	個	430	3,010	代価表　0061
ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ（丸） 取外し	再使用する	1	個	200	200	
計					3,210	

電気設備工事　別紙明細

庁舎		防犯設備			電気錠設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		26,300	別紙 00-0032
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	250mm程度　50mm	1	か所	13,500	13,500	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　75mm	1	か所	12,800	12,800	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　7.0km以下	0.01	m3	2,010	20.1	
計					26,384.7	
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費		1	式		50	別紙 00-0033
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

庁舎		自動火災報知設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		9,190	別紙 00-0034
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　25mm	1	か所	9,110	9,110	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,460	64.6	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　7.0km以下	0.01	m3	2,010	20.1	
計					9,194.7	
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費		1	式		50	別紙 00-0035
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

電気設備工事　別紙明細

庁舎		自動火災報知設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		92,600	別紙 00-0036
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　2c　FEP内(PF、CD) 再使用しない	9	m	70	630	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　10P　FEP内(PF、CD) 再使用しない	17	m	150	2,550	
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	26	個	1,310	34,060	
感知器撤去	スポット型 定温式 再使用しない	4	個	1,100	4,400	
発信機撤去	P型1級　再使用しない	3	個	2,340	7,020	代価表　0051
火災受信機撤去	P型1級　壁掛形　5回線　再使用しない	1	個	44,000	44,000	代価表　0052
計					92,660	

電気設備工事　別紙明細

庁舎		監視カメラ設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用する	1	式		19,500	別紙 00-0037
ﾄﾞｰﾑ型ｶﾒﾗ 取外し	再使用する	2	台	9,780	19,560	
計					19,560	

電気設備工事　別紙明細

庁舎		雷保護設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用する	1	式		30,300	別紙 00-0038
ｱﾙﾐ線 取外し	2.0×19　再使用する	30	m	1,010	30,300	代価表　　0064
計					30,300	
撤去工事	仮設撤去　再使用しない	1	式		3,860	別紙 00-0039
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管､CD管)撤去	28 再使用しない	13	m	270	3,510	
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ 撤去	8mm2　(再使用無し)	5	m	70	350	
計					3,860	

屋外	高圧引込設備					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		181,000	別紙 00-0040
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	32.34	m3	1,320	42,688.8	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	24.12	m3	2,660	64,159.2	
土工事	山砂の類 -	7.1	m3	7,810	55,451	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	8.21	m3	2,320	19,047.2	
計					181,346.2	
残土処分費		1	式		14,700	別紙 00-0041
残土処分費	阪南	8.21	m3	1,800	14,778	
計					14,778	

電気設備工事　別紙明細

屋外	高圧引込設備					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		29,200	別紙 00-0042
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	38mm2　3c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	8	m	300	2,400	
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	38mm2　3c 管内 再使用しない	52	m	370	19,240	
PAS 7.2kV 300A 撤去	過電流ﾛｯｸ機構付、方向性DGR付 再使用しない	1	台	7,620	7,620	代価表　0042
計					29,260	
有価材		1	式		▲60,100	別紙 00-0043
1号銅線屑		62.03	kg	▲1,040	▲64,511.2	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		128.4	kg	35	4,494	
計					▲60,017.2	

屋外		低圧配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		190,000	別紙 00-0044
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	28.64	m3	1,320	37,804.8	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	18.57	m3	2,660	49,396.2	
土工事	山砂の類 -	10.06	m3	7,810	78,568.6	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	10.75	m3	2,320	24,940	
計					190,709.6	
残土処分費		1	式		19,300	別紙 00-0045
残土処分費	阪南	10.75	m3	1,800	19,350	
計					19,350	
撤去工事	再使用しない	1	式		25,000	別紙 00-0046
照明器具 HIDﾎﾟｰﾙ灯 撤去	100W T3.5～4 （再使用無し）	2	灯	12,500	25,000	
計					25,000	

電気設備工事　別紙明細

屋外		低圧配線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
HID灯処分費		1	式		110	別紙 00-0047
HID灯処分費		0.4	kg	280	112	
計					112	

屋外	発電設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		308,000	別紙 00-0048
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	56.53	m3	1,320	74,619.6	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	44.14	m3	2,660	117,412.4	
土工事	山砂の類 -	11.27	m3	7,810	88,018.7	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	12.38	m3	2,320	28,721.6	
計					308,772.3	
残土処分費		1	式		22,200	別紙 00-0049
残土処分費	阪南	12.38	m3	1,800	22,284	
計					22,284	

電気設備工事　別紙明細

屋外	墜落制止用器具費					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		43,200	別紙 00-0050
墜落制止用器具費	電気設備工事　改修工事	18	か月	2,400	43,200	
計					43,200	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機械損料	高所作業車　作業高さ 12m	1	台・日	46,700	46,700	
機械損料	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t	1	日	94,700	94,700	代価表　0037
機械損料	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t	2	日	59,300	118,600	代価表　0038
仮設発電機	(三相・単相3線同時出力機 100kVA) ﾘｰｽ	2	台	4,700	9,400	
燃料 軽油		888	L	116	103,008	
搬入費		1	式		216,000	別紙 00-0051
搬出費		1	式		216,000	別紙 00-0052
貫通部非破壊検査	X線	1	式		414,000	別紙 00-0053
計					1,218,408	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入費		1	式		216,000	別紙 00-0051
搬入費	単独搬入 400kg/m3未満	2.04	t	106,000	216,240	
計					216,240	
搬出費		1	式		216,000	別紙 00-0052
搬出費	単独搬出 400kg/m3未満	2.04	t	106,000	216,240	
計					216,240	
貫通部非破壊検査	X線	1	式		414,000	別紙 00-0053
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金　(一式) 11- 20箇所まで	1		259,000	259,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費　(枚) 11- 20箇所まで	18		4,320	77,760	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費　(一式) 11- 20箇所まで	1		56,100	56,100	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費　(一式) 11- 20箇所まで	1		21,600	21,600	
計					414,460	

代価表一覧

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	鋼鈑製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	1000×600×600	個	1	61,500	61,552.56	有り	代価表　0001
	商用-発電切換盤		面	1	5,714,000	5,714,608.5	有り	代価表　0002
	TR 1φ3W	6600/210-105V 75kVA 温度計含む	個	1	580,000	580,440.72	有り	代価表　0003
	MCCB2P	50AF/20AT	個	1	15,200	15,261.97	有り	代価表　0004
	MCCB3P	50AF/30AT	個	1	19,700	19,722.98	有り	代価表　0005
	MCCB3P	50AF/20AT	個	1	19,700	19,722.98	有り	代価表　0006
	MCCB3P	100AF/100AT	個	1	37,900	37,986.67	有り	代価表　0007
	MCCB3P	225AF/125AT	個	1	57,400	57,486.38	有り	代価表　0008
	仮設動力分岐盤		面	1	541,000	541,512.55	有り	代価表　0009
	仮設動力分岐盤撤去	再使用しない	面	1	13,600	13,630.17	有り	代価表　0010
	仮設電灯分岐盤		面	1	773,000	773,078.4	有り	代価表　0011
	仮設電灯分岐盤撤去	再使用しない	面	1	22,100	22,100	有り	代価表　0012
	動力盤	P-R	面	1	863,000	863,878.8	有り	代価表　0013
	照明器具	A2	個	1	23,300	23,395.8	有り	代価表　0014
	照明器具	A3	個	1	24,900	24,970.8	有り	代価表　0015

代価表一覧

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	照明器具	A4	個	1	41,500	41,560.8	有り	代価表　0016
	照明器具	B1	個	1	18,000	18,080.7	有り	代価表　0017
	照明器具	B2	個	1	20,100	20,180.7	有り	代価表　0018
	照明器具	D1	個	1	22,100	22,120.05	有り	代価表　0019
	照明器具	E1	個	1	16,200	16,274.7	有り	代価表　0020
	照明器具	G1WP	個	1	18,200	18,274.5	有り	代価表　0021
	照明器具	I1WP	個	1	17,500	17,539.5	有り	代価表　0022
	照明器具	K3b	個	1	102,000	102,478.35	有り	代価表　0023
	照明器具	L1b	個	1	40,500	40,550.7	有り	代価表　0024
	照明器具	L2b	個	1	42,600	42,650.7	有り	代価表　0025
	抜止型ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1+ ﾉｽﾞﾙﾁｯﾌﾟ	(新金P 1ケ用)	個	1	2,220	2,229.14	有り	代価表　0026
	電灯盤	L-1-2	面	1	293,000	293,745.57	有り	代価表　0027
	電灯盤	L-2-2	面	1	313,000	313,281.02	有り	代価表　0028
	電気錠操作盤		個	1	78,500	78,545.85	有り	代価表　0029
	ﾃﾝｷｰ操作器		個	1	23,900	23,947.25	有り	代価表　0030

代価表一覧

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数 量	単　価	金　額	丸め	備　考
	操作表示器		個	1	6,930	6,933.65	有り	代価表　0031
	機器取付架台	650×350×500	個	1	37,700	37,719.85	有り	代価表　0032
	移動電源車接続盤		面	1	5,409,000	5,409,223.62	有り	代価表　0033
	動力盤	P-G	面	1	166,000	166,643.78	有り	代価表　0034
	照明器具	J1WP	個	1	104,000	104,286.25	有り	代価表　0035
	照明器具	J2WP(ﾎﾟｰﾙ共)	個	1	279,000	279,730	有り	代価表　0036
	機械損料	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t	日	1	94,700	94,744	有り	代価表　0037
	機械損料	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t	日	1	59,300	59,312	有り	代価表　0038
	高圧引込用負荷 開閉器(PAS)	7.2ｋＶ　300A 過電流ﾛｯｸ機能付　方向性DGR付	台	1	618,000	618,648.36	有り	代価表　0039
	金属ﾀﾞｸﾄ(AS) 塗装共	200×　100 直線	m	1	28,300	28,350.78	有り	代価表　0040
	接地測定用端子ﾎﾞｯｸｽ	2端子	面	1	21,000	21,075.75	有り	代価表　0041

代価表一覧

撤去(再使用なし)

NO	名　称	摘　要	単位	数 量	単　価	金　額	丸め	備　考
	PAS 7.2kV 300A 撤去	過電流ﾛｯｸ機構付、方向性DGR付 再使用しない	台	1	7,620	7,624.5	有り	代価表　0042
	ｽｺｯﾄTR 撤去	210V/210-105V×2 50kVA 再使用しない	個	1	15,200	15,215.28	有り	代価表　0043
	MCCB3P 225AF/200AT 撤去	再使用しない	個	1	5,740	5,746	有り	代価表　0044
	MCCB3P 225AF/150AT 撤去	再使用しない	個	1	5,740	5,746	有り	代価表　0045
	MCCB3P 100AF/100AT 撤去	再使用しない	個	1	3,910	3,911.7	有り	代価表　0046
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	600×600×400　再使用しない	個	1	4,420	4,420	有り	代価表　0047
	動力盤 RS-1撤去	再使用しない	面	1	16,500	16,575	有り	代価表　0048
	製作金物　撤去	溶融亜鉛めっき 6× 75×75 (等辺山形鋼) 再使用しない	m	1	1,160	1,161.95	有り	代価表　0049
	製作金物　撤去	溶融亜鉛めっき 6× 50 (平鋼) 再使用しない	m	1	1,160	1,161.95	有り	代価表　0050
	発信機 撤去	P型1級　再使用しない	個	1	2,340	2,345.36	有り	代価表　0051
	火災受信機 撤去	P型1級　壁掛形　5回線　再使用しない	個	1	44,000	44,006.62	有り	代価表　0052
	照明器具 Hf蛍光灯　撤去	FHF32W ×1 - 吊下形　再使用しない	個	1	1,770	1,773.52	有り	代価表　0053
	照明器具 Hf蛍光灯　撤去	FHF32W ×2 - 吊下形　再使用しない	個	1	2,200	2,204.47	有り	代価表　0054

撤去(再使用する)

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	32型ﾓﾆﾀｰﾃﾚﾋﾞ 取外し	再使用する	台	1	10,100	10,112.07	有り	代価表　0055
	32型ﾓﾆﾀｰﾃﾚﾋﾞ 再取付	再取付労務	台	1	30,300	30,336.22	有り	代価表　0056
	G22再取付	露出　再取付労務	m	1	2,650	2,652	有り	代価表　0057
	G28再取付	露出　再取付労務	m	1	3,410	3,414.45	有り	代価表　0058
	F2WP-24再取付	露出　再取付労務	m	1	1,160	1,160.25	有り	代価表　0059
	F2WP-30再取付	露出　再取付労務	m	1	1,450	1,458.6	有り	代価表　0060
	ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻｰ 取外し	再使用する	個	1	430	434.92	有り	代価表　0061
	ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻｰ 再取付	再取付労務	個	1	1,300	1,304.78	有り	代価表　0062
	ﾄﾞｰﾑ型ｶﾒﾗ再取付	再取付労務	個	1	29,300	29,357.64	有り	代価表　0063
	ｱﾙﾐ線 取外し	2.0×19　再使用する	m	1	1,010	1,016.6	有り	代価表　0064
	ｱﾙﾐ線 再取付	2.0×19　再取付労務	m	1	3,040	3,049.8	有り	代価表　0065
	金属製可とう電線管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等)取外し	F24　再使用する	m	1	380	386.75	有り	代価表　0066
	金属製可とう電線管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等)取外し	F30　再使用する	m	1	480	486.2	有り	代価表　0067

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼鈑製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	1000×600×600	個	1			61,500		代価表 0001
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	3.0㎡以上/個	㎡	3.12	1	19,488	60,802.56		
02	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		個	1	1	750	750		
	計						61,552.56		
	商用-発電切換盤		面	1			5,714,000		代価表 0002
01	商用-発電切換盤		面	1	1	5,224,000	5,224,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.002	5,224,000	10,448		
03	受配電盤(労務)	閉 鎖 形 1段積 7kV12.5kA	面	2	1	240,080.25	480,160.5		
	計						5,714,608.5		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	TR 1φ3W	6600/210-105V 75kVA 温度計含む	個	1			580,000		代価表 0003
01	変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 75kVA	台	1	1	393,066.72	393,066.72		
02	ﾀﾞｲﾔﾙ温度計	油入変圧器用(500kVA未満)	個	1	1	124,248	124,248		
03	油入変圧器用 防振ｺﾞﾑ	200kVA以下 耐震ｽﾄｯﾊﾟｰ付	組	1	1	63,126	63,126		
	計						580,440.72		
	MCCB2P	50AF/20AT	個	1			15,200		代価表 0004
01	MCCB2P	50AF/20AT	個	1	1	6,520	6,520		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	6,520	130.4		
03	電工		人	0.264	1	26,520	7,001.28	○	
	その他		式	1	0.23	7,001.28	1,610.29		
	計						15,261.97		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	MCCB3P	50AF/30AT	個	1			19,700		代価表 0005
01	MCCB3P	50AF/30AT	個	1	1	6,960	6,960		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	6,960	139.2		
03	電工		人	0.387	1	26,520	10,263.24	○	
	その他		式	1	0.23	10,263.24	2,360.54		
	計						19,722.98		
	MCCB3P	50AF/20AT	個	1			19,700		代価表 0006
01	MCCB3P	50AF/20AT	個	1	1	6,960	6,960		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	6,960	139.2		
03	電工		人	0.387	1	26,520	10,263.24	○	
	その他		式	1	0.23	10,263.24	2,360.54		
	計						19,722.98		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	MCCB3P	100AF/100AT	個	1			37,900		代価表 0007
01	MCCB3P	100AF/100AT	個	1	1	14,600	14,600		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	14,600	292		
03	電工		人	0.708	1	26,520	18,776.16	○	
	その他		式	1	0.23	18,776.16	4,318.51		
	計						37,986.67		
	MCCB3P	225AF/125AT	個	1			57,400		代価表 0008
01	MCCB3P	225AF/125AT	個	1	1	23,100	23,100		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	23,100	462		
03	電工		人	1.04	1	26,520	27,580.8	○	
	その他		式	1	0.23	27,580.8	6,343.58		
	計						57,486.38		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設動力分岐盤		面	1			541,000		代価表 0009
01	仮設動力分岐盤		面	1	1	452,000	452,000		
02	雑材料		式	1	0.02	452,000	9,040		
			K01						
03	電工		人	2.467	1	26,520	65,424.84	○	
	その他		式	1	0.23	65,424.84	15,047.71		
	計						541,512.55		
	仮設動力分岐盤撤去	再使用しない	面	1			13,600		代価表 0010
01	電工		人	2.467	0.2	22,100	10,904.14	○	
	その他		式	1	0.25	10,904.14	2,726.03		
	計						13,630.17		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設電灯分岐盤		面	1			773,000		代価表 0011
01	仮設電灯分岐盤		面	1	1	630,000	630,000		
02	雑材料		式	1	0.02	630,000	12,600		
			K01						
03	電工		人	4	1	26,520	106,080	○	
	その他		式	1	0.23	106,080	24,398.4		
	計						773,078.4		
	仮設電灯分岐盤撤去	再使用しない	面	1			22,100		代価表 0012
01	電工		人	4	0.2	22,100	17,680	○	
	その他		式	1	0.25	17,680	4,420		
	計						22,100		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	動力盤	P-R	面	1			863,000		代価表 0013
01	動力盤	P-R	面	1	1	751,000	751,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	751,000	15,020		
03	電工		人	3	1	26,520	79,560	○	
	その他		式	1	0.23	79,560	18,298.8		
	計						863,878.8		
	照明器具	A2	個	1			23,300		代価表 0014
01	照明器具	A2	個	1	1	11,800	11,800		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	11,800	590		
03	電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 埋込形 1300×200以上	個	1	1	11,005.8	11,005.8		
	計						23,395.8		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具	A3	個	1			24,900		代価表 0015
01	照明器具	A3	個	1	1	13,300	13,300		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	13,300	665		
03	電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 埋込形 1300×200以上	個	1	1	11,005.8	11,005.8		
	計						24,970.8		
	照明器具	A4	個	1			41,500		代価表 0016
01	照明器具	A4	個	1	1	29,100	29,100		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	29,100	1,455		
03	電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 埋込形 1300×200以上	個	1	1	11,005.8	11,005.8		
	計						41,560.8		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具	B1	個	1			18,000		代価表 0017
01	照明器具	B1吊具共	個	1	1	11,600	11,600		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	11,600	580		
03	電灯設備取付費(労務費のみ)	LED ベースライト 露出形 1260×200未満	個	1	1	5,900.7	5,900.7		
	計						18,080.7		
	照明器具	B2	個	1			20,100		代価表 0018
01	照明器具	B2吊具共	個	1	1	13,600	13,600		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	13,600	680		
03	電灯設備取付費(労務費のみ)	LED ベースライト 露出形 1260×200未満	個	1	1	5,900.7	5,900.7		
	計						20,180.7		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具	D1	個	1			22,100		代価表 0019
01	照明器具	D1	個	1	1	13,900	13,900		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	13,900	695		
03	電灯設備取付費(労務費のみ)	LED ベースライト 埋込形 400×400	個	1	1	7,525.05	7,525.05		
	計						22,120.05		
	照明器具	E1	個	1			16,200		代価表 0020
01	照明器具	E1	個	1	1	9,880	9,880		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	9,880	494		
03	電灯設備取付費(労務費のみ)	LED ベースライト 露出形 500×500	個	1	1	5,900.7	5,900.7		
	計						16,274.7		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	照明器具	G1WP	個	1			18,200		代価表　0021
01	照明器具	G1WP	個	1	1	13,300	13,300		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	13,300	665		
03	電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　露出形 390以下×320以下	個	1	1	4,309.5	4,309.5		
	計						18,274.5		
	照明器具	I1WP	個	1			17,500		代価表　0022
01	照明器具	I1WP	個	1	1	12,600	12,600		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	12,600	630		
03	電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　露出形 390以下×320以下	個	1	1	4,309.5	4,309.5		
	計						17,539.5		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	照明器具	K3b	個	1			102,000		代価表　0023
01	照明器具	K3b	個	1	1	91,000	91,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	91,000	4,550		
03	非常用白熱灯器具 (施工費)	埋込形 JE9～30W, I40W	個	1	1	6,928.35	6,928.35		
	計						102,478.35		
	照明器具	L1b	個	1			40,500		代価表　0024
01	照明器具	L1b吊具共	個	1	1	33,000	33,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	33,000	1,650		
03	電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　露出形 1260×200未満	個	1	1	5,900.7	5,900.7		
	計						40,550.7		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	照明器具	L2b	個	1			42,600		代価表　0025
01	照明器具	L2b吊具共	個	1	1	35,000	35,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	35,000	1,750		
03	電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED ベースライト　露出形 1260×200未満	個	1	1	5,900.7	5,900.7		
	計						42,650.7		
	抜止型コンセント 2P15A×1+ ノズルチップ	(新金P 1ケ用)	個	1			2,220		代価表　0026
01	コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	個	1	1	2,200.14	2,200.14		
02	ノズルチップ		個	1	1	29	29		
	計						2,229.14		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	電灯盤	L-1-2	面	1			293,000		代価表　0027
01	電灯盤	L-1-2	面	1	1	227,000	227,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	227,000	4,540		
03	電工		人	1.907	1	26,520	50,573.64	○	
	その他		式	1	0.23	50,573.64	11,631.93		
	計						293,745.57		
	電灯盤	L-2-2	面	1			313,000		代価表　0028
01	電灯盤	L-2-2	面	1	1	234,000	234,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	234,000	4,680		
03	電工		人	2.287	1	26,520	60,651.24	○	
	その他		式	1	0.23	60,651.24	13,949.78		
	計						313,281.02		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	電気錠操作盤		個	1			78,500		代価表　0029
01	電気錠操作盤		個	1	1	60,600	60,600		
02	雑材料		式	1	0.02	60,600	1,212		
03	電工		K01 人	0.513	1	26,520	13,604.76	○	
	その他		式	1	0.23	13,604.76	3,129.09		
	計						78,545.85		
	ﾃﾝｷｰ操作器		個	1			23,900		代価表　0030
01	ﾃﾝｷｰ操作器		個	1	1	19,800	19,800		
02	雑材料		式	1	0.02	19,800	396		
03	電工		K01 人	0.115	1	26,520	3,049.8	○	
	その他		式	1	0.23	3,049.8	701.45		
	計						23,947.25		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	操作表示器		個	1			6,930		代価表　0031
01	操作表示器		個	1	1	3,120	3,120		
02	雑材料		式	1	0.02	3,120	62.4		
03	電工		K01 人	0.115	1	26,520	3,049.8	○	
	その他		式	1	0.23	3,049.8	701.45		
	計						6,933.65		
	機器取付架台	650×350×500	個	1			37,700		代価表　0032
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	1.0㎡以上2.0㎡未満/個	㎡	1.455	1	24,080	35,036.4		
02	塗料	調合ﾍﾟｲﾝﾄ	kg	1.455	0.17	470	116.25		
03	塗装工		人	1.455	0.046	31,440	2,104.27	○	
	その他		式	1	0.22	2,104.27	462.93		
	計						37,719.85		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	移動電源車接続盤		面	1			5,409,000		代価表　0033
01	移動電源車接続盤		面	1	1	5,224,000	5,224,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.002	5,224,000	10,448		
03	受配電盤(労務)	閉 鎖 形　1段積 7kV 8.0kA	面	1	1	174,775.62	174,775.62		
	計						5,409,223.62		
	動力盤	P-G	面	1			166,000		代価表　0034
01	動力盤	P-G	面	1	1	151,000	151,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	151,000	3,020		
03	電工		人	0.387	1	26,520	10,263.24	○	
	その他		式	1	0.23	10,263.24	2,360.54		
	計						166,643.78		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	照明器具	J1WP	個	1			104,000		代価表　0035
01	照明器具	J1WP	個	1	1	95,900	95,900		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	95,900	4,795		
03	電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　露出形 390以下×320以下	個	1	1	3,591.25	3,591.25		
	計						104,286.25		
	照明器具	J2WP(ﾎﾟｰﾙ共)	個	1			279,000		代価表　0036
01	照明器具	J2WP	個	1	1	218,000	218,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	218,000	10,900		
03	電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED 屋外ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ　－ －	個	1	1	50,830	50,830		
	計						279,730		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	機械損料	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t	日	1			94,700		代価表 0037
01	機械損料	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t ｵﾍﾟﾚｰﾀ付	日	1	1	85,000	85,000		
02	軽油		L	84	1	116	9,744		
	計						94,744		
	機械損料	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t	日	1			59,300		代価表 0038
01	機械損料	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t ｵﾍﾟﾚｰﾀ付	日	1	1	44,000	44,000		
02	軽油		L	132	1	116	15,312		
	計						59,312		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高圧引込用負荷開閉器(PAS)	7.2kV 300A 過電流ﾛｯｸ機能付 方向性DGR付	台	1			618,000		代価表 0039
01	高圧引込用負荷開閉器(PAS)	7.2kV 300A 過電流ﾛｯｸ機能付 方向性DGR付	台	1	1	582,000	582,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	582,000	11,640		
03	電工		人	0.92	1	22,100	20,332	○	
	その他		式	1	0.23	20,332	4,676.36		
	計						618,648.36		
	金属ﾀﾞｸﾄ(AS) 塗装共	200× 100 直線	m	1			28,300		代価表 0040
01	金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	200× 100 直線	m	1	1	27,244.2	27,244.2		
02	塗料	調合ﾍﾟｲﾝﾄ	kg	0.6	0.17	470	47.94		
03	塗装工		人	0.6	0.046	31,440	867.74	○	
	その他		式	1	0.22	867.74	190.9		
	計						28,350.78		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	接地測定用端子ボックス	2端子	面	1			21,000		代価表　0041
01	接地測定用端子ボックス	2端子	面	1	1	14,000	14,000		
02	雑材料		式	1	0.02	14,000	280		
			K01						
03	電工		人	0.25	1	22,100	5,525	○	
	その他		式	1	0.23	5,525	1,270.75		
	計						21,075.75		

代価表

撤去(再使用なし)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	PAS 7.2kV 300A 撤去	過電流ﾛｯｸ機構付、方向性DGR付 再使用しない	台	1			7,620		代価表　0042
01	電工		人	0.92	0.3	22,100	6,099.6	○	
	その他		式	1	0.25	6,099.6	1,524.9		
	計						7,624.5		
	ｽｺｯﾄTR 撤去	210V/210-105V×2 50kVA 再使用しない	個	1			15,200		代価表　0043
01	電工		人	0.973	0.3	22,100	6,450.99	○	
02	普通作業員		人	0.973	0.3	19,600	5,721.24	○	
	その他		式	1	0.25	12,172.23	3,043.05		
	計						15,215.28		
	MCCB3P 225AF/200AT 撤去	再使用しない	個	1			5,740		代価表　0044
01	電工		人	1.04	0.2	22,100	4,596.8	○	
	その他		式	1	0.25	4,596.8	1,149.2		
	計						5,746		

○は「その他」の率対象

撤去(再使用なし)

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	MCCB3P 225AF/150AT 撤去	再使用しない	個	1			5,740		代価表　0045
01	電工		人	1.04	0.2	22,100	4,596.8	○	
	その他		式	1	0.25	4,596.8	1,149.2		
	計						5,746		
	MCCB3P 100AF/100AT 撤去	再使用しない	個	1			3,910		代価表　0046
01	電工		人	0.708	0.2	22,100	3,129.36	○	
	その他		式	1	0.25	3,129.36	782.34		
	計						3,911.7		
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	600×600×400　再使用しない	個	1			4,420		代価表　0047
01	電工		人	0.16	1	22,100	3,536	○	
	その他		式	1	0.25	3,536	884		
	計						4,420		

代価表

撤去(再使用なし)

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	動力盤 RS-1撤去	再使用しない	面	1			16,500		代価表　0048
01	電工		人	3	0.2	22,100	13,260	○	
	その他		式	1	0.25	13,260	3,315		
	計						16,575		
	製作金物　撤去	溶融亜鉛めっき 6× 75×75 (等辺山形鋼) 再使用しない	m	1			1,160		代価表　0049
01	配管工		人	0.1365	0.3	22,700	929.56	○	
	その他		式	1	0.25	929.56	232.39		
	計						1,161.95		
	製作金物　撤去	溶融亜鉛めっき 6× 50 (平鋼) 再使用しない	m	1			1,160		代価表　0050
01	配管工		人	0.1365	0.3	22,700	929.56	○	
	その他		式	1	0.25	929.56	232.39		
	計						1,161.95		

○は「その他」の率対象

撤去(再使用なし)

NO	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	発信機 撤去	P型1級 再使用しない	個	1			2,340		代価表 0051
01	電工		人	0.283	0.3	22,100	1,876.29	○	
	その他		式	1	0.25	1,876.29	469.07		
	計						2,345.36		
	火災受信機 撤去	P型1級 壁掛形 5回線 再使用しない	個	1			44,000		代価表 0052
01	電工		人	5.31	0.3	22,100	35,205.3	○	
	その他		式	1	0.25	35,205.3	8,801.32		
	計						44,006.62		
	照明器具 Hf蛍光灯 撤去	FHF32W ×1 - 吊下形 再使用しない	個	1			1,770		代価表 0053
01	電工		人	0.214	0.3	22,100	1,418.82	○	
	その他		式	1	0.25	1,418.82	354.7		
	計						1,773.52		

代価表

撤去(再使用なし)

NO	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	照明器具 Hf蛍光灯 撤去	FHF32W ×2 - 吊下形 再使用しない	個	1			2,200		代価表 0054
01	電工		人	0.266	0.3	22,100	1,763.58	○	
	その他		式	1	0.25	1,763.58	440.89		
	計						2,204.47		

○は「その他」の率対象

撤去(再使用する)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	32型ﾓﾆﾀｰﾃﾚﾋﾞ 取外し	再使用する	台	1			10,100		代価表 0055
01	電工		人	0.93	0.4	22,100	8,221.2	○	
	その他		式	1	0.23	8,221.2	1,890.87		
	計						10,112.07		
	32型ﾓﾆﾀｰﾃﾚﾋﾞ 再取付	再取付労務	台	1			30,300		代価表 0056
01	電工		人	0.93	1	26,520	24,663.6	○	
	その他		式	1	0.23	24,663.6	5,672.62		
	計						30,336.22		
	G22再取付	露出 再取付労務	m	1			2,650		代価表 0057
01	電工		人	0.08	1	26,520	2,121.6	○	
	その他		式	1	0.25	2,121.6	530.4		
	計						2,652		

代価表

撤去(再使用する)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	G28再取付	露出 再取付労務	m	1			3,410		代価表 0058
01	電工		人	0.103	1	26,520	2,731.56	○	
	その他		式	1	0.25	2,731.56	682.89		
	計						3,414.45		
	F2WP-24再取付	露出 再取付労務	m	1			1,160		代価表 0059
01	電工		人	0.035	1	26,520	928.2	○	
	その他		式	1	0.25	928.2	232.05		
	計						1,160.25		
	F2WP-30再取付	露出 再取付労務	m	1			1,450		代価表 0060
01	電工		人	0.044	1	26,520	1,166.88	○	
	その他		式	1	0.25	1,166.88	291.72		
	計						1,458.6		

○は「その他」の率対象

代価表

撤去(再使用する)

NO	名　称	摘　要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻｰ 取外し	再使用する	個	1			430		代価表　0061
01	電工		人	0.04	0.4	22,100	353.6	○	
	その他		式	1	0.23	353.6	81.32		
	計						434.92		
	ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻｰ 再取付	再取付労務	個	1			1,300		代価表　0062
01	電工		人	0.04	1	26,520	1,060.8	○	
	その他		式	1	0.23	1,060.8	243.98		
	計						1,304.78		
	ﾄﾞｰﾑ型ｶﾒﾗ再取付	再取付労務	個	1			29,300		代価表　0063
01	電工		人	0.9	1	26,520	23,868	○	
	その他		式	1	0.23	23,868	5,489.64		
	計						29,357.64		

代価表

撤去(再使用する)

NO	名　称	摘　要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱﾙﾐ線 取外し	2.0×19　再使用する	m	1			1,010		代価表　0064
01	電工		人	0.092	0.4	22,100	813.28	○	
	その他		式	1	0.25	813.28	203.32		
	計						1,016.6		
	ｱﾙﾐ線 再取付	2.0×19　再取付労務	m	1			3,040		代価表　0065
01	電工		人	0.092	1	26,520	2,439.84	○	
	その他		式	1	0.25	2,439.84	609.96		
	計						3,049.8		
	金属製可とう電線管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等)取外し	F24　再使用する	m	1			380		代価表　0066
01	電工		人	0.035	0.4	22,100	309.4	○	
	その他		式	1	0.25	309.4	77.35		
	計						386.75		

○は「その他」の率対象

撤去(再使用する)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	金属製可とう電線管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等)取外し	F30　再使用する	m	1			480		代価表　0067
01	電工		人	0.044	0.4	22,100	388.96	○	
	その他		式	1	0.25	388.96	97.24		
	計						486.2		

○は「その他」の率対象

大阪府熊取オフサイトセンター改修工事（機械設備工事）

機械　　　　一般建築改修主たる工事に含む１ヶ所

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
機械設備工事	一式		116,899,640		
小計				**116,899,640**	
共通仮設費					
機械設備工事	一式		2,081,098		
小計				**2,081,098**	
現場管理費					
機械設備工事	一式		5,842,449		
小計				**5,842,449**	
一般管理費を除いた計				124,823,187	

内訳

名　　称	摘　要	数　量		機械設備工事		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	32,045,500		
	その他工事	一式	(C入力値)	84,591,000		
	申請費	一式	(E入力値)	178,900		
	処分費等	一式	(F入力値)	84,240		
小計			(C+E+F+H) (A入力値)	116,899,640		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	2,034,798		
共通仮設費 積み上げ分		一式	(G入力値)	46,300		
小計				2,081,098		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	5,842,449		
小計				5,842,449		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	124,823,187		
			(K-E-J5)			(K)

機械設備工事 共通仮設費・現場管理費率　　共通費計算書

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
共通仮設費	一般工事	3.71%	(H) 32,045,500	(I1) 1,188,888	補正前の率 3.710%	(A-F) 116,815,400
	その他工事	1.00%	(C) 84,591,000	(I3) 845,910		工期(か月) 14.5
			(小計)	(I) 2,034,798		
現場管理費	一般工事×1.01	12.41%	(H+I1+G) 33,280,688	(J1) 4,130,133	補正前の率 12.290%	(A-F+G+I) 118,896,498
	その他工事	2.00%	(C+I3) 85,436,910	(J3) 1,708,738		
	申請費	2.00%	(E) 178,900	(J5) 3,578		
			(小計)	(J) 5,842,449		

大　阪　府
（共通費:令和3年12月改訂）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
機械設備工事	1	式	116,899,640	
計			116,899,640	

機械設備工事				
名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式	26,757,520	
給排水衛生設備	1	式	4,524,640	
陽圧設備	1	式	85,574,280	
墜落制止用器具	1	式	43,200	
計			116,899,640	

機械設備工事					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	空調機器	1	式	9,930,500	
空気調和設備	空調配管	1	式	4,690,290	
空気調和設備	換気機器	1	式	4,607,970	
空気調和設備	換気ダクト	1	式	7,528,760	
計				26,757,520	
給排水衛生設備	給水設備	1	式	3,637,810	
給排水衛生設備	排水設備	1	式	886,830	
計				4,524,640	
陽圧設備		1	式	85,574,280	
計				85,574,280	
墜落制止用器具		1	式	43,200	
計				43,200	

機械設備工事		空気調和設備			空調機器	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ (ﾏﾙﾁ)	ACP-1　室外機 冷房能力 40.0kw,暖房能力 45.0kw 防振基礎	1	台	903,000	903,000	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ (ﾏﾙﾁ)	ACP-1-1　天井ｶｾｯﾄ2方向 冷房能力 2.8kw,暖房能力 3.2kw	1	台	96,700	96,700	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ (ﾏﾙﾁ)	ACP-1-2　天井ｶｾｯﾄ4方向 冷房能力 7.1kw,暖房能力 8.0kw	2	台	100,000	200,000	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ (ﾏﾙﾁ)	ACP-1-3　天井ｶｾｯﾄ1方向 冷房能力 3.6kw,暖房能力 4.2kw	1	台	91,000	91,000	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ (ﾏﾙﾁ)	ACP-1-4　天井ｶｾｯﾄ4方向 冷房能力 4.5kw,暖房能力 5.0kw	2	台	96,900	193,800	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ (ﾏﾙﾁ)	ACP-1-5　天井ｶｾｯﾄ4方向 冷房能力 4.5kw,暖房能力 5.0kw	1	台	96,900	96,900	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ (ﾏﾙﾁ)	ACP-2　室外機 冷房能力 28.0kw,暖房能力 31.5kw 防振基礎	1	台	672,000	672,000	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ (ﾏﾙﾁ)	ACP-2-1　天井ｶｾｯﾄ4方向 冷房能力 5.6kw,暖房能力 6.3kw	2	台	98,800	197,600	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ (ﾏﾙﾁ)	ACP-2-2　天井ｶｾｯﾄ4方向 冷房能力 8.0kw,暖房能力 9.0kw	2	台	105,000	210,000	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ (ﾏﾙﾁ)	ACP-3　室外機 冷房能力 40.0kw,暖房能力 45.0kw 防振基礎	1	台	907,000	907,000	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ (ﾏﾙﾁ)	ACP-3-1　天井ｶｾｯﾄ4方向 冷房能力 5.6kw,暖房能力 6.3kw	4	台	98,800	395,200	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ (ﾏﾙﾁ)	ACP-3-2　天井ｶｾｯﾄ2方向 冷房能力 4.5kw,暖房能力 5.0kw	4	台	99,300	397,200	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ (ﾏﾙﾁ)	ACP-4　室外機 冷房能力 40.0kw,暖房能力 45.0kw 防振基礎	1	台	907,000	907,000	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ (ﾏﾙﾁ)	ACP-4-1　天井ｶｾｯﾄ2方向 冷房能力 4.5kw,暖房能力 5.0kw	7	台	99,300	695,100	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ (ﾏﾙﾁ)	ACP-5　室外機 冷房能力 28.0kw,暖房能力 31.5kw 防振基礎	1	台	668,000	668,000	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備			空調機器	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ (ﾏﾙﾁ)	ACP-5-1　天井ｶｾｯﾄ4方向 冷房能力 14.0kw,暖房能力 16.0kw	2	台	143,000	286,000	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ (ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	ACP-6　床置型 冷房能力 14.0kw,暖房能力 16.0kw (室外機は防振基礎)	1	組	466,000	466,000	
集中リモコン		1	台	20,800	20,800	
個別リモコン		11	台	7,800	85,800	
搬入費		1	式		191,000	別紙 00-0001
据付費		1	式		1,366,000	別紙 00-0002
撤去工事	再使用しない	1	式		465,000	別紙 00-0003
搬出費		1	式		297,000	別紙 00-0004
冷媒ﾌﾛﾝ回収費		1	式		82,000	別紙 00-0005
廃棄物処分費		1	式		40,400	別紙 00-0006
計					9,930,500	

機械設備工事		空気調和設備			空調配管	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径（ 1/4B）液管 厚8mm	52	m	2,020	105,040	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径（ 3/8B）液管 厚8mm	114	m	2,720	310,080	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径（ 1/2B）液管 厚10mm以上	68	m	3,420	232,560	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径（ 1/2B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	52	m	4,180	217,360	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径（ 5/8B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	54	m	5,210	281,340	
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径（ 3/4B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	21	m	6,090	127,890	
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径（ 7/8B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	39	m	7,170	279,630	
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径（1　 B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	68	m	8,620	586,160	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　　25A	54	m	2,970	160,380	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　　40A	104	m	4,070	423,280	
保温工事		1	式		786,000	別紙 00-0007
配線工事		1	式		622,000	別紙 00-0008
製作金物		1	式		188,000	別紙 00-0009
防火区画貫通処理		1	式		42,000	別紙 00-0010
はつり工事		1	式		66,200	別紙 00-0011

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備			空調配管	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0012
撤去工事	再使用しない	1	式		467,000	別紙 00-0013
廃棄物処分費		1	式		2,320	別紙 00-0014
有価材		1	式		▲207,000	別紙 00-0015
計					4,690,290	

機械設備工事		空気調和設備			換気機器	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
全熱交換器換気扇	HEU-1　天井埋込型 150m3×80Pa	1	台	114,000	114,000	
全熱交換器換気扇	HEU-2　天井埋込型 240m3×100Pa	1	台	124,000	124,000	
全熱交換器換気扇	HEU-3　天井埋込型 300m3×120Pa	1	台	138,000	138,000	
全熱交換器換気扇	HEU-4　天井埋込型 450m3×140Pa	1	台	170,000	170,000	
全熱交換器換気扇	HEU-5　天井埋込型 470m3×140Pa	1	台	170,000	170,000	
全熱交換器換気扇	HEU-6　天井埋込型 480m3×120Pa	2	台	170,000	340,000	
全熱交換器換気扇	HEU-7　天井埋込型 620m3×120Pa（加湿仕様）	1	台	367,000	367,000	
全熱交換器換気扇	HEU-8　天井埋込型 645m3×120Pa	4	台	226,000	904,000	
全熱交換器換気扇	HEU-9　天井埋込型 660m3×100Pa	1	台	226,000	226,000	
集中リモコン		1	台	143,000	143,000	
個別リモコン		10	台	19,500	195,000	
据付費		1	式		1,509,000	別紙 00-0016
撤去工事	再使用しない	1	式		204,000	別紙 00-0017
廃棄物処分費		1	式		3,970	別紙 00-0018
計					4,607,970	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備			換気ダクト	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 100mm	1	m	3,570	3,570	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 125mm	1	m	3,950	3,950	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 150mm	13	m	4,300	55,900	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 175mm	108	m	4,810	519,480	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 200mm	43	m	5,350	230,050	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 225mm	118	m	5,910	697,380	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 250mm	171	m	6,490	1,109,790	
塩ﾋﾞ製ﾗｲﾆﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ	100A	2	m	6,360	12,720	代価表　0017
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)	2	㎡	7,090	14,180	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　150φ	3	個	7,480	22,440	代価表　0018
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　175φ	1	個	9,480	9,480	代価表　0019
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　200φ	1	個	10,400	10,400	代価表　0020
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　250φ	10	個	16,900	169,000	代価表　0021
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 (FD)　175φ	3	個	11,200	33,600	代価表　0022
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 (FD)　200φ	8	個	12,100	96,800	代価表　0023

機械設備工事		空気調和設備			換気ダクト	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 (FD)　250φ	5	個	24,800	124,000	代価表　0024
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　200　200	2	個	9,770	19,540	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　250　250	1	個	11,100	11,100	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　300　300	2	個	12,100	24,200	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　350　350	8	個	14,200	113,600	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	HS　200　200	2	個	8,790	17,580	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	HS　250　250	1	個	10,200	10,200	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	HS　300　300	2	個	10,800	21,600	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	HS　350　350	8	個	12,700	101,600	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100φ	3	個	13,500	40,500	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	125φ	1	個	14,000	14,000	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	1	個	14,000	14,000	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	175φ	1	個	14,600	14,600	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	3	個	14,600	43,800	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	225φ	4	個	15,100	60,400	

機械設備工事		空気調和設備			換気ダクト	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250φ	5	個	15,100	75,500	
丸形 ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100φ	3	個	12,800	38,400	代価表　0026
丸形 ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	125φ	1	個	13,000	13,000	代価表　0027
丸形 ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	4	個	13,500	54,000	代価表　0028
丸形 ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	175φ	6	個	15,200	91,200	代価表　0029
丸形 ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	10	個	15,600	156,000	代価表　0030
丸形 ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	225φ	8	個	20,700	165,600	代価表　0031
丸形 ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250φ	9	個	21,400	192,600	代価表　0032
避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200×200	2	個	45,200	90,400	代価表　0033
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類		1	式		449,000	別紙 00-0019
総合調整費		1	式		174,000	別紙 00-0020
配線工事		1	式		108,000	別紙 00-0021
保温工事		1	式		1,465,000	別紙 00-0022
撤去工事	再使用しない	1	式		807,000	別紙 00-0023
廃棄物処分費		1	式		29,600	別紙 00-0024

機械設備工事		空気調和設備			換気ダクト	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					7,528,760	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事		給排水衛生設備			給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
受水槽	WT-1　SUS製ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ 寸法：2.0×1.5×2.0H　容量4.0t 耐震　1.5G　その他付属品	1	基	1,441,000	1,441,000	
除染ｼｬﾜｰ用ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	WP-1　ｽﾃﾝﾚｽ製推定末端圧力一定 25φ×60L/min×13m×1.1kw×2台 単独交互運転　屋外ｶﾊﾞｰ共	1	組	748,000	748,000	
搬入費		1	式		108,000	別紙 00-0025
据付費		1	式		211,000	別紙 00-0026
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	ねじ接合　屋外架空・暗渠 20A	9	m	3,340	30,060	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	ねじ接合　屋外架空・暗渠 25A	33	m	4,250	140,250	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　20A	2	m	1,410	2,820	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　25A	1	m	1,750	1,750	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 20A	5	個	6,220	31,100	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 25A	5	個	8,050	40,250	
逆止弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 25A	1	個	6,960	6,960	
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ	10K　20A	2	個	4,540	9,080	
定水位弁	20A	1	個	27,200	27,200	代価表　0034
緊急遮断弁	25A	1	個	222,000	222,000	代価表　0035
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	20A	1	個	21,100	21,100	

機械設備工事		給排水衛生設備			給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電磁弁 (水用)	20A	1	個	19,300	19,300	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A	2	個	5,370	10,740	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　25A	4	個	5,900	23,600	
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	20以下	2	か所	31,700	63,400	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	3	m	160	480	
地中埋設標	鉄 製	2	個	970	1,940	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　20A 保温無	2	か所	2,830	5,660	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　25A 保温無	2	か所	2,830	5,660	
ﾌﾟﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	地中配管　HI用ｷｬｯﾌﾟ 20A	1	か所	890	890	
申請費		1	式		3,900	別紙 00-0027
水質試験費		1	式		175,000	別紙 00-0028
保温工事		1	式		272,000	別紙 00-0029
舗装工事		1	式		7,250	別紙 00-0030
土工事		1	式		2,660	別紙 00-0031
残土処分費		1	式		300	別紙 00-0032

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事		給排水衛生設備			給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		4,330	別紙 00-0033
廃棄物処分費		1	式		130	別紙 00-0034
計					3,637,810	

機械設備工事		給排水衛生設備			排水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-3(900H)	3	組	82,500	247,500	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-3(1000H)	1	組	89,500	89,500	
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 (府型)	OMM 600	3	個	48,900	146,700	
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 (府型)	OMD 600	1	個	71,200	71,200	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 200φ-200 90L 塩ﾋﾞ蓋付 501～800	2	組	10,700	21,400	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	1	m	3,730	3,730	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋外架空・暗渠 100A	3	m	7,640	22,920	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管 100A	16	m	6,030	96,480	
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	1	個	23,800	23,800	
間接排水口	100A	1	個	5,880	5,880	
配管用防虫網	100A	1	個	11,900	11,900	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	1	か所	3,680	3,680	
保温工事		1	式		2,370	別紙 00-0035
土工事		1	式		31,500	別紙 00-0036
残土処分費		1	式		1,130	別紙 00-0037

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事		給排水衛生設備			排水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		42,400	別紙 00-0038
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		2,920	別紙 00-0039
撤去工事	再使用しない	1	式		58,400	別紙 00-0040
廃棄物処分費		1	式		3,420	別紙 00-0041
計					886,830	

機械設備工事		陽圧設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
緊急時陽圧浄化ユニットフィルタリングシステム	換気風量　9,700m3/H その他附属品一式	1	基	32,160,000	32,160,000	
設置工事		1	式		2,472,000	
試運転調整費		1	式		400,000	
諸経費		1	式		328,000	
陽圧装置制御工事		1	式		49,231,000	別紙 00-0042
防虫網	SUS製　650×650	1	か所	10,600	10,600	代価表　0036
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無　0.6mm(451～750mm)	29	㎡	6,910	200,390	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　500	1	個	20,200	20,200	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	650　650	3	個	23,500	70,500	
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	650×650	2	個	46,600	93,200	代価表　0037
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	650　650	1	個	27,900	27,900	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　400　300	1	個	14,200	14,200	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　800　500	1	個	25,000	25,000	代価表　0038
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　1600　500	1	個	46,800	46,800	代価表　0039
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類		1	式		218,000	別紙 00-0043

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事		陽圧設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式		18,000	別紙 00-0044
保温工事		1	式		238,000	別紙 00-0045
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式		490	別紙 00-0046
計					85,574,280	

機械設備工事		墜落制止用器具				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		43,200	別紙 00-0047
計					43,200	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事		空気調和設備			空調機器	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入費		1	式		191,000	別紙 00-0001
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	1.44	t	133,000	191,520	
計					191,520	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事		空気調和設備			空調機器	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		1,366,000	別紙 00-0002
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き　防振基礎有り 40.0kW以下	1	台	166,000	166,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 2.8kW以下	1	台	14,200	14,200	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 7.1kW以下	2	台	18,400	36,800	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 4.0kW以下	1	台	17,700	17,700	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 4.5kW以下	2	台	18,100	36,200	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 4.5kW以下	1	台	18,100	18,100	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き　防振基礎有り 28.0kW以下	1	台	118,000	118,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 5.6kW以下	2	台	18,400	36,800	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 8.0kW以下	2	台	21,900	43,800	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き　防振基礎有り 40.0kW以下	1	台	166,000	166,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 5.6kW以下	4	台	18,400	73,600	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 4.5kW以下	4	台	18,100	72,400	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き　防振基礎有り 40.0kW以下	1	台	166,000	166,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 4.5kW以下	7	台	18,100	126,700	

機械設備工事		空気調和設備			空調機器	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		1,366,000	別紙 00-0002
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き　防振基礎有り 28.0kW以下	1	台	118,000	118,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 14.0kW以下	2	台	28,500	57,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き　防振基礎有り 14.0kW以下	1	台	53,500	53,500	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 床置き　防振基礎無し 14.0kW以下	1	台	17,700	17,700	
ﾘﾓｺﾝ類（取付)	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	11	個	1,760	19,360	
ﾘﾓｺﾝ類（取付)	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用集中管理ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	1	個	8,510	8,510	
計					1,366,370	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事		空気調和設備			空調機器	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		465,000	別紙 00-0003
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ（撤去)	室外機　冷房能力　28.0kw 再使用しない	2	組	33,500	67,000	代価表　0001
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ（撤去)	室外機　冷房能力　40.0kw 再使用しない	3	組	46,900	140,700	代価表　0002
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ（撤去)	室内機　冷房能力　2.8kw 天井埋込 再使用しない	1	台	3,620	3,620	代価表　0003
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ（撤去)	室内機　冷房能力　3.6kw 天井埋込 再使用しない	1	台	4,510	4,510	代価表　0004
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ（撤去)	室内機　冷房能力　4.5kw 天井埋込 再使用しない	14	台	4,600	64,400	代価表　0005
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ（撤去)	室内機　冷房能力　5.6kw 天井埋込 再使用しない	6	台	4,690	28,140	代価表　0006
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ（撤去)	室内機　冷房能力　7.1kw 天井埋込 再使用しない	2	台	4,690	9,380	代価表　0007
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ（撤去)	室内機　冷房能力　8.0kw 天井埋込 再使用しない	2	台	5,570	11,140	代価表　0008
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ（撤去)	室内機　冷房能力　14.0kw 天井埋込 再使用しない	2	台	7,250	14,500	代価表　0009
産業廃棄物積込・運搬費		18.9	m3	6,460	122,094	
計					465,484	

機械設備工事		空気調和設備			空調機器	
名　　称	摘　　　要	数　　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
搬出費		1	式		297,000	別紙 00-0004
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.5	t	105,000	52,500	
搬出費(撤去用)	複数搬出 300kg/m3未満	2.73	t	89,600	244,608	
計					297,108	
冷媒ﾌﾛﾝ回収費		1	式		82,000	別紙 00-0005
冷媒ﾌﾛﾝ回収	冷却能力：28.0kW	2	台	14,900	29,800	
冷媒ﾌﾛﾝ回収	冷却能力：40.0kW	3	台	17,400	52,200	
計					82,000	
廃棄物処分費		1	式		40,400	別紙 00-0006
金属くず		3.46	t	11,700	40,482	
計					40,482	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事		空気調和設備			空調配管	
名　　称	摘　　　要	数　　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
保温工事		1	式		786,000	別紙 00-0007
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｽﾃﾝﾚｽ 80A　厚20mm	4.7	m	8,790	41,313	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｽﾃﾝﾚｽ 100A　厚20mm	33.1	m	11,300	374,030	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 80A　厚20mm	0.5	m	4,020	2,010	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	53.8	m	2,080	111,904	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	104.3	m	2,470	257,621	
計					786,878	
配線工事		1	式		622,000	別紙 00-0008
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	21.6	m	620	13,392	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	149.9	m	520	77,948	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾗｯｸ	288.7	m	720	207,864	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2-　3C ﾗｯｸ	288.7	m	1,120	323,344	
計					622,548	

機械設備工事		空気調和設備			空調配管	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
製作金物		1	式		188,000	別紙 00-0009
支持金物	１本用	7	か所	14,300	100,100	代価表　0013
支持金物	２本用	2	か所	15,600	31,200	代価表　0014
支持金物	３本用	1	か所	18,300	18,300	代価表　0015
支持金物	４本用	2	か所	19,600	39,200	代価表　0016
計					188,800	
防火区画貫通処理		1	式		42,000	別紙 00-0010
貫通部防火処置	断熱被覆銅管　φ104	3	か所	14,000	42,000	
計					42,000	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事		空気調和設備			空調配管	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
はつり工事		1	式		66,200	別紙 00-0011
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　150mm	1	か所	20,200	20,200	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	450mm程度　150mm	1	か所	45,500	45,500	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り　(m3)	0.01		49,100	491	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　7.0km以下	0.01	m3	2,010	20.1	
計					66,211.1	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0012
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

機械設備工事		空気調和設備			空調配管	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		467,000	別紙 00-0013
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 9.52	96.7	m	420	40,614	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 12.70	92.9	m	540	50,166	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 15.88	101.4	m	680	68,952	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 19.05	47.3	m	800	37,840	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 28.58	54.2	m	1,190	64,498	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 31.75	68.3	m	1,340	91,522	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 25A	43	m	620	26,660	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 40A	101.3	m	850	86,105	
産業廃棄物積込・運搬費		0.21	m3	6,460	1,356.6	
計					467,713.6	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事		空気調和設備			空調配管	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		2,320	別紙 00-0014
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	20A	43	m	7	301	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	40A	101.3	m	20	2,026	
計					2,327	
有価材		1	式		▲207,000	別紙 00-0015
銅くず	並銅	210	kg	▲985	▲206,850	
計					▲206,850	

機械設備工事		空気調和設備			換気機器	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		1,509,000	別紙 00-0016
全熱交換ﾕﾆｯﾄ据付	天井吊形　300m3/h以下	3	台	87,000	261,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ据付	天井吊形　500m3/h以下	4	台	100,000	400,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ据付	天井吊形　1,000m3/h以下	6	台	137,000	822,000	
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	空調換気扇用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	10	個	1,760	17,600	
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	全熱交換ﾕﾆｯﾄ用集中管理ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	1	個	8,510	8,510	
計					1,509,110	
撤去工事	再使用しない	1	式		204,000	別紙 00-0017
全熱交換気扇（撤去）	天井埋込型　風量　300m3/h以下 再使用しない	3	台	11,000	33,000	代価表　0010
全熱交換気扇（撤去）	天井埋込型　風量　500m3/h以下 再使用しない	4	台	12,700	50,800	代価表　0011
全熱交換気扇（撤去）	天井埋込型　風量　1000m3/h以下 再使用しない	6	台	17,500	105,000	代価表　0012
産業廃棄物積込・運搬費		2.38	m3	6,460	15,374.8	
計					204,174.8	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事		空気調和設備			換気機器	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		3,970	別紙 00-0018
金属くず		0.34	t	11,700	3,978	
計					3,978	

機械設備工事		空気調和設備			換気ダクト	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類		1	式		449,000	別紙 00-0019
屋外ﾌｰﾄﾞ	1300×400×400 防虫網付	2	個	37,500	75,000	代価表　0025
ﾎﾞｯｸｽ (ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)	9	㎡	7,830	70,470	
ﾎﾞｯｸｽ (ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)	20.8	㎡	8,650	179,920	
消音内貼り	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ　保温厚25	14.9	㎡	8,330	124,117	
計					449,507	
総合調整費		1	式		174,000	別紙 00-0020
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整		457.3	m	380	173,774	
長方形ﾀﾞｸﾄ調整		1.6	㎡	630	1,008	
計					174,782	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事		空気調和設備			換気ダクト	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線工事		1	式		108,000	別紙 00-0021
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	25.1	m	620	15,562	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	177.9	m	520	92,508	
計					108,070	
保温工事		1	式		1,465,000	別紙 00-0022
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　100mm 保温厚25	1	m	2,100	2,100	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　125mm 保温厚25	1	m	2,460	2,460	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　150mm 保温厚25	12.4	m	2,780	34,472	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　175mm 保温厚25	99.5	m	3,080	306,460	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　200mm 保温厚25	37.2	m	3,430	127,596	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　225mm 保温厚25	103.8	m	3,850	399,630	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　250mm 保温厚25	139.6	m	4,170	582,132	
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	1.6	㎡	6,740	10,784	
計					1,465,634	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事		空気調和設備			換気ダクト	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		807,000	別紙 00-0023
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1、2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	100mm　再使用しない	3	m	920	2,760	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1、2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	125mm　再使用しない	1	m	920	920	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1、2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	150mm　再使用しない	13.3	m	1,060	14,098	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1、2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	175mm　再使用しない	110	m	1,240	136,400	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1、2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	200mm　再使用しない	41.7	m	1,370	57,129	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1、2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	225mm　再使用しない	117.1	m	1,510	176,821	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1、2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	250mm　再使用しない	171	m	1,590	271,890	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.04㎡以下 再使用しない	4	個	2,620	10,480	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.1㎡以下 再使用しない	6	個	3,020	18,120	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.2㎡以下 再使用しない	16	個	3,490	55,840	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ撤去	再使用しない	30	個	1,590	47,700	
産業廃棄物積込・運搬費		2.37	m3	6,460	15,310.2	
計					807,468.2	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事		空気調和設備			換気ダクト	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		29,600	別紙 00-0024
金属くず		2.53	t	11,700	29,601	
計					29,601	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事		給排水衛生設備			給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入費		1	式		108,000	別紙 00-0025
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.82	t	117,000	95,940	
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.13	t	99,600	12,948	
計					108,888	
据付費		1	式		211,000	別紙 00-0026
鋼板製一体形ﾀﾝｸ 据付	WTS-6	1	基	150,000	150,000	
小形給水 ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付 (衛生機器)	標準基礎　1.5 kW以下 ﾎﾟﾝﾌﾟ2台	1	基	61,500	61,500	
計					211,500	
申請費		1	式		3,900	別紙 00-0027
設計審査手数料 (水道)	20mm以上	1	か所	1,950	1,950	
竣工審査手数料 (水道)	20mm以上	1	か所	1,950	1,950	
計					3,900	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事		給排水衛生設備			給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水質試験費		1	式		175,000	別紙 00-0028
水質試験費	上水・受水槽用	2	か所	87,600	175,200	
計					175,200	
保温工事		1	式		272,000	別紙 00-0029
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	9.2	m	6,170	56,764	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A	33	m	6,540	215,820	
計					272,584	
舗装工事		1	式		7,250	別紙 00-0030
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 (A) 標準図3-6	特に狭い場所　人力 ILB t60＋砂層t30＋RC40 t100 不織布60g/m²共	1	m²	7,250	7,250	
計					7,250	

機械設備工事		給排水衛生設備			給水設備	
名　　称	摘　　　要	数　　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		2,660	別紙 00-0031
土工事	機械堀方　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	0.35	m3	1,320	462	
土工事	機械埋戻し　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	0.18	m3	2,660	478.8	
土工事	山砂の類　　　－	0.17	m3	7,810	1,327.7	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	0.17	m3	2,320	394.4	
計					2,662.9	
残土処分費		1	式		300	別紙 00-0032
残土処分費	投棄料(阪南2区)	0.17	m3	1,800	306	
計					306	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事		給排水衛生設備			給水設備	
名　　称	摘　　　要	数　　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		4,330	別紙 00-0033
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　　　20A	1.2	m	360	432	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　　　25A	0.5	m	440	220	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 50	1	か所	3,620	3,620	
産業廃棄物積込・運搬費		0.01	m3	6,460	64.6	
計					4,336.6	
廃棄物処分費		1	式		130	別紙 00-0034
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	20A	1.2	m	7	8.4	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	25A	0.5	m	10	5	
金属くず		0.01	t	11,700	117	
計					130.4	

機械設備工事		給排水衛生設備			排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		2,370	別紙 00-0035
排水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A	0.3	m	7,930	2,379	
計					2,379	
土工事		1	式		31,500	別紙 00-0036
土工事	機械堀方　ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3	6.74	m3	1,320	8,896.8	
土工事	機械埋戻し　ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3	6.11	m3	2,660	16,252.6	
土工事	山砂の類　－	0.63	m3	7,810	4,920.3	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	0.63	m3	2,320	1,461.6	
計					31,531.3	
残土処分費		1	式		1,130	別紙 00-0037
残土処分費	投棄料(阪南2区)	0.63	m3	1,800	1,134	
計					1,134	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事		給排水衛生設備			排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		42,400	別紙 00-0038
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ　(m3) (積込別途)	0.78		43,200	33,696	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.78	m3	6,460	5,038.8	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 28.5km以下	0.78	m3	4,730	3,689.4	
計					42,424.2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		2,920	別紙 00-0039
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.78	m3	3,750	2,925	
計					2,925	

機械設備工事		給排水衛生設備			排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		58,400	別紙 00-0040
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　50A	1	m	760	760	
ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	100A	8	m	1,870	14,960	
ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	150A	2.7	m	2,600	7,020	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-2(H 500)	1	か所	8,860	8,860	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-3(H 700)	1	か所	17,200	17,200	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾏﾝﾎｰﾙOMM450	1	か所	4,260	4,260	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾏﾝﾎｰﾙOMM600	1	か所	5,060	5,060	
産業廃棄物積込・運搬費		0.05	m3	6,460	323	
計					58,443	
廃棄物処分費		1	式		3,420	別紙 00-0041
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	50A	1	m	30	30	
金属くず		0.29	t	11,700	3,393	
計					3,423	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事		陽圧設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
陽圧装置制御工事		1	式		49,231,000	別紙 00-0042
盤関係		1	式		14,452,000	
試運転調整費		1	式		3,741,000	
計装工事費		1	式		26,538,000	
諸経費		1	式		4,500,000	
計					49,231,000	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類		1	式		218,000	別紙 00-0043
ﾁｬﾝﾊﾞｰ (低圧用)	ｲﾝｻｰﾄ無 1.6mm	4.3	㎡	20,000	86,000	
ﾎﾞｯｸｽ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)	2	㎡	9,490	18,980	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ (低圧用)	ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(1501～2200mm)	5.5	㎡	12,300	67,650	
消音内貼り	標仕保温材 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ　保温厚25	5.5	㎡	8,330	45,815	
計					218,445	

機械設備工事		陽圧設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式		18,000	別紙 00-0044
長方形ﾀﾞｸﾄ調整		28.7	㎡	630	18,081	
計					18,081	
保温工事		1	式		238,000	別紙 00-0045
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	28.7	㎡	8,320	238,784	
計					238,784	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式		490	別紙 00-0046
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り (m3)	0.01		49,100	491	
計					491	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事		墜落制止用器具				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		43,200	別紙 00-0047
墜落制止用器具費	改修工事	18	ヶ月	2,400	43,200	
計					43,200	

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
貫通部非破壊検査(X線)		1	式		46,300	別紙 00-0048
計					46,300	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貫通部非破壊検査(X線)		1	式		46,300	別紙 00-0048
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金　(一式) 11- 20箇所まで	1		29,000	29,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費　(枚) 11- 20箇所まで	2		4,320	8,640	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費　(一式) 11- 20箇所まで	1		6,300	6,300	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費　(一式) 11- 20箇所まで	1		2,400	2,400	
計					46,340	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ（撤去）	室外機　冷房能力　28.0kw 再使用しない	組	1	33,500	33,512	有り	代価表　0001
	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ（撤去）	室外機　冷房能力　40.0kw 再使用しない	組	1	46,900	46,964	有り	代価表　0002
	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ（撤去）	室内機　冷房能力　2.8kw 天井埋込 再使用しない	台	1	3,620	3,628.5	有り	代価表　0003
	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ（撤去）	室内機　冷房能力　3.6kw 天井埋込 再使用しない	台	1	4,510	4,513.5	有り	代価表　0004
	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ（撤去）	室内機　冷房能力　4.5kw 天井埋込 再使用しない	台	1	4,600	4,602	有り	代価表　0005
	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ（撤去）	室内機　冷房能力　5.6kw 天井埋込 再使用しない	台	1	4,690	4,690.5	有り	代価表　0006
	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ（撤去）	室内機　冷房能力　7.1kw 天井埋込 再使用しない	台	1	4,690	4,690.5	有り	代価表　0007
	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ（撤去）	室内機　冷房能力　8.0kw 天井埋込 再使用しない	台	1	5,570	5,575.5	有り	代価表　0008
	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ（撤去）	室内機　冷房能力　14.0kw 天井埋込 再使用しない	台	1	7,250	7,257	有り	代価表　0009
	全熱交換気扇（撤去）	天井埋込型　風量　300m3/h以下 再使用しない	台	1	11,000	11,062.5	有り	代価表　0010
	全熱交換気扇（撤去）	天井埋込型　風量　500m3/h以下 再使用しない	台	1	12,700	12,744	有り	代価表　0011
	全熱交換気扇（撤去）	天井埋込型　風量　1000m3/h以下 再使用しない	台	1	17,500	17,523	有り	代価表　0012
	支持金物	１本用	か所	1	14,300	14,348.41	有り	代価表　0013
	支持金物	２本用	か所	1	15,600	15,682.64	有り	代価表　0014
	支持金物	３本用	か所	1	18,300	18,351.1	有り	代価表　0015

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	支持金物	４本用	か所	1	19,600	19,685.33	有り	代価表　0016
	塩ﾋﾞ製ﾗｲﾆﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ	100A	m	1	6,360	6,365.31	有り	代価表　0017
	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　150φ	個	1	7,480	7,480	有り	代価表　0018
	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　175φ	個	1	9,480	9,484	有り	代価表　0019
	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　200φ	個	1	10,400	10,434	有り	代価表　0020
	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　250φ	個	1	16,900	16,964	有り	代価表　0021
	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製（FD）　175φ	個	1	11,200	11,274	有り	代価表　0022
	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製（FD）　200φ	個	1	12,100	12,114	有り	代価表　0023
	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製（FD）　250φ	個	1	24,800	24,864	有り	代価表　0024
	屋外ﾌｰﾄﾞ	1300×400×400 防虫網付	個	1	37,500	37,567.93	有り	代価表　0025
	丸形 ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100φ	個	1	12,800	12,828	有り	代価表　0026
	丸形 ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	125φ	個	1	13,000	13,088	有り	代価表　0027
	丸形 ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	個	1	13,500	13,518	有り	代価表　0028
	丸形 ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	175φ	個	1	15,200	15,258	有り	代価表　0029
	丸形 ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	個	1	15,600	15,608	有り	代価表　0030

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備　考
	丸形 ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	225φ	個	1	20,700	20,708	有り	代価表　0031
	丸形 ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250φ	個	1	21,400	21,408	有り	代価表　0032
	避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200×200	個	1	45,200	45,208	有り	代価表　0033
	定水位弁	20A	個	1	27,200	27,233.68	有り	代価表　0034
	緊急遮断弁	25A	個	1	222,000	222,512.89	有り	代価表　0035
	防虫網	SUS製　650×650	か所	1	10,600	10,620.57	有り	代価表　0036
	ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	650×650	個	1	46,600	46,608	有り	代価表　0037
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　800　500	個	1	25,000	25,040	有り	代価表　0038
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　1600　500	個	1	46,800	46,880	有り	代価表　0039
	SUS製 製作金物	6×50　（平鋼）	m	1	7,180	7,187.71	有り	代価表　0042

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　　考
	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ（撤去）	室外機　冷房能力　28.0kw 再使用しない	組	1			33,500		代価表　0001
01	設備機械工		人	2.84	0.4	23,600	26,809.6	○	
	その他		式	1	0.25	26,809.6	6,702.4		
	計						33,512		
	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ（撤去）	室外機　冷房能力　40.0kw 再使用しない	組	1			46,900		代価表　0002
01	設備機械工		人	3.98	0.4	23,600	37,571.2	○	
	その他		式	1	0.25	37,571.2	9,392.8		
	計						46,964		
	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ（撤去）	室内機　冷房能力　2.8kw 天井埋込 再使用しない	台	1			3,620		代価表　0003
01	設備機械工		人	0.41	0.3	23,600	2,902.8	○	
	その他		式	1	0.25	2,902.8	725.7		
	計						3,628.5		

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　　考
	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ（撤去）	室内機　冷房能力　3.6kw 天井埋込 再使用しない	台	1			4,510		代価表　0004
01	設備機械工		人	0.51	0.3	23,600	3,610.8	○	
	その他		式	1	0.25	3,610.8	902.7		
	計						4,513.5		
	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ（撤去）	室内機　冷房能力　4.5kw 天井埋込 再使用しない	台	1			4,600		代価表　0005
01	設備機械工		人	0.52	0.3	23,600	3,681.6	○	
	その他		式	1	0.25	3,681.6	920.4		
	計						4,602		
	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ（撤去）	室内機　冷房能力　5.6kw 天井埋込 再使用しない	台	1			4,690		代価表　0006
01	設備機械工		人	0.53	0.3	23,600	3,752.4	○	
	その他		式	1	0.25	3,752.4	938.1		
	計						4,690.5		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ（撤去）	室内機　冷房能力　7.1kw 天井埋込 再使用しない	台	1			4,690		代価表　0007
01	設備機械工		人	0.53	0.3	23,600	3,752.4	○	
	その他		式	1	0.25	3,752.4	938.1		
	計						4,690.5		
	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ（撤去）	室内機　冷房能力　8.0kw 天井埋込 再使用しない	台	1			5,570		代価表　0008
01	設備機械工		人	0.63	0.3	23,600	4,460.4	○	
	その他		式	1	0.25	4,460.4	1,115.1		
	計						5,575.5		
	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ（撤去）	室内機　冷房能力　14.0kw 天井埋込 再使用しない	台	1			7,250		代価表　0009
01	設備機械工		人	0.82	0.3	23,600	5,805.6	○	
	その他		式	1	0.25	5,805.6	1,451.4		
	計						7,257		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	全熱交換気扇（撤去）	天井埋込型　風量　300m3/h以下 再使用しない	台	1			11,000		代価表　0010
01	設備機械工		人	1.25	0.3	23,600	8,850	○	
	その他		式	1	0.25	8,850	2,212.5		
	計						11,062.5		
	全熱交換気扇（撤去）	天井埋込型　風量　500m3/h以下 再使用しない	台	1			12,700		代価表　0011
01	設備機械工		人	1.44	0.3	23,600	10,195.2	○	
	その他		式	1	0.25	10,195.2	2,548.8		
	計						12,744		
	全熱交換気扇（撤去）	天井埋込型　風量　1000m3/h以下 再使用しない	台	1			17,500		代価表　0012
01	設備機械工		人	1.98	0.3	23,600	14,018.4	○	
	その他		式	1	0.25	14,018.4	3,504.6		
	計						17,523		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	支持金物	1本用	か所	1			14,300		代価表 0013
01	SUS製 製作金物	6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	0.9	1	13,342.3	12,008.07		
02	SUS製 製作金物	6×50 (平鋼)	m	0.1	1	7,187.71	718.77		代価表 0042
03	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	150A	m	0.3	1	1,100	330		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り (m3)		0.01	1	49,157.5	491.57		
05	ｺﾞﾑｼｰﾄ(材料のみ)	ｺﾞﾑｼｰﾄ(6t)	㎡	0.08	1	10,000	800		
	計						14,348.41		
	支持金物	2本用	か所	1			15,600		代価表 0014
01	SUS製 製作金物	6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	1	1	13,342.3	13,342.3		
02	SUS製 製作金物	6×50 (平鋼)	m	0.1	1	7,187.71	718.77		代価表 0042
03	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	150A	m	0.3	1	1,100	330		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り (m3)		0.01	1	49,157.5	491.57		
05	ｺﾞﾑｼｰﾄ(材料のみ)	ｺﾞﾑｼｰﾄ(6t)	㎡	0.08	1	10,000	800		
	計						15,682.64		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	支持金物	3本用	か所	1			18,300		代価表 0015
01	SUS製 製作金物	6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	1.2	1	13,342.3	16,010.76		
02	SUS製 製作金物	6×50 (平鋼)	m	0.1	1	7,187.71	718.77		代価表 0042
03	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	150A	m	0.3	1	1,100	330		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り (m3)		0.01	1	49,157.5	491.57		
05	ｺﾞﾑｼｰﾄ(材料のみ)	ｺﾞﾑｼｰﾄ(6t)	㎡	0.08	1	10,000	800		
	計						18,351.1		
	支持金物	4本用	か所	1			19,600		代価表 0016
01	SUS製 製作金物	6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	1.3	1	13,342.3	17,344.99		
02	SUS製 製作金物	6×50 (平鋼)	m	0.1	1	7,187.71	718.77		代価表 0042
03	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	150A	m	0.3	1	1,100	330		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り (m3)		0.01	1	49,157.5	491.57		
05	ｺﾞﾑｼｰﾄ(材料のみ)	ｺﾞﾑｼｰﾄ(6t)	㎡	0.08	1	10,000	800		
	計						19,685.33		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	塩ﾋﾞ製ﾗｲﾆﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ	100A	m	1			6,360		代価表 0017
01	塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ	100A	m	1.1	1	1,780	1,958		
02	ﾀﾞｸﾄ用ﾃｰﾌﾟ		m	0.63	1	16	10.08		
03	ﾀｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ		本	4	1	3.4	13.6		
04	ｼｰﾙ材		g	12	1	2	24		
05	平鋼	25×3	kg	0.11	1	184	20.24		
06	棒鋼	M10又は呼び径9	kg	0.17	1	130	22.1		
07	六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M8×20L	組	0.47	1	8	3.76		
08	異形継手		式 K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07	1	0.2	2,051.78	410.35		
09	雑材料等		式 K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08	1	0.15	2,462.13	369.31		
10	運搬費		式 K02+K03+K04+K05+K06+K07+K09	1	0.05	463.09	23.15		
11	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.115	1	25,440	2,925.6	○	
	その他		式	1	0.2	2,925.6	585.12		
	計						6,365.31		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ	個	1			7,480		代価表 0018
01	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ	個	1	1	3,580	3,580		
02	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費	150mm	個	1	1	3,900	3,900		
	計						7,480		
	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 175φ	個	1			9,480		代価表 0019
01	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 175φ	個	1	1	5,320	5,320		
02	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費	200mm	個	1	1	4,164	4,164		
	計						9,484		
	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 200φ	個	1			10,400		代価表 0020
01	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 200φ	個	1	1	6,270	6,270		
02	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費	200mm	個	1	1	4,164	4,164		
	計						10,434		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 250φ	個	1			16,900		代価表 0021
01	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 250φ	個	1	1	12,800	12,800		
02	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費	200mm	個	1	1	4,164	4,164		
	計						16,964		
	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 (FD) 175φ	個	1			11,200		代価表 0022
01	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 (FD) 175φ	個	1	1	7,110	7,110		
02	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費	200mm	個	1	1	4,164	4,164		
	計						11,274		
	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 (FD) 200φ	個	1			12,100		代価表 0023
01	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 (FD) 200φ	個	1	1	7,950	7,950		
02	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費	200mm	個	1	1	4,164	4,164		
	計						12,114		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 (FD) 250φ	個	1			24,800		代価表 0024
01	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 (FD) 250φ	個	1	1	20,700	20,700		
02	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費	200mm	個	1	1	4,164	4,164		
	計						24,864		
	屋外ﾌｰﾄﾞ	1300×400×400 防虫網付	個	1			37,500		代価表 0025
01	組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ (ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(～2200mm)	m²	1.36	1	16,908.48	22,995.53		
02	防虫網	SUS製	m²	0.52	1	2,870	1,492.4		
03	ｸﾘﾝﾌﾟ金網 取付費	～1.0	個	1	1	13,080	13,080		
	計						37,567.93		
	丸形 ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100φ	個	1			12,800		代価表 0026
01	丸形 ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100φ	個	1	1	5,220	5,220		
02	ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費	0.1m²以下	個	1	1	7,608	7,608		
	計						12,828		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	丸形 ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	125φ	個	1			13,000		代価表 0027
01	丸形 ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	125φ	個	1	1	5,480	5,480		
02	ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費	0.1㎡以下	個	1	1	7,608	7,608		
	計						13,088		
	丸形 ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	個	1			13,500		代価表 0028
01	丸形 ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	個	1	1	5,910	5,910		
02	ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費	0.1㎡以下	個	1	1	7,608	7,608		
	計						13,518		
	丸形 ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	175φ	個	1			15,200		代価表 0029
01	丸形 ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	175φ	個	1	1	7,650	7,650		
02	ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費	0.1㎡以下	個	1	1	7,608	7,608		
	計						15,258		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	丸形 ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	個	1			15,600		代価表 0030
01	丸形 ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	個	1	1	8,000	8,000		
02	ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費	0.1㎡以下	個	1	1	7,608	7,608		
	計						15,608		
	丸形 ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	225φ	個	1			20,700		代価表 0031
01	丸形 ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	225φ	個	1	1	13,100	13,100		
02	ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費	0.1㎡以下	個	1	1	7,608	7,608		
	計						20,708		
	丸形 ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250φ	個	1			21,400		代価表 0032
01	丸形 ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250φ	個	1	1	13,800	13,800		
02	ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費	0.1㎡以下	個	1	1	7,608	7,608		
	計						21,408		

その他

NO	名　　称	摘　　　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　　考
	避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200×200	個	1			45,200		代価表　0033
01	避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200×200	個	1	1	37,600	37,600		
02	ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費	0.1㎡以下	個	1	1	7,608	7,608		
	計						45,208		
	定水位弁	20A	個	1			27,200		代価表　0034
01	定水位弁	20A	個	1	1	25,000	25,000		
02	一般弁類　取付	20A	個	1	1	2,233.68	2,233.68		
	計						27,233.68		
	緊急遮断弁	25A	個	1			222,000		代価表　0035
01	緊急遮断弁	25A	個	1	1	220,000	220,000		
02	一般弁類　取付	25A	個	1	1	2,512.89	2,512.89		
	計						222,512.89		

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　　考
	防虫網	SUS製　650×650	か所	1			10,600		代価表　0036
01	防虫網	SUS製	㎡	0.4225	1	2,870	1,212.57		
02	ｸﾘﾝﾌﾟ金網 取付費	～0.5	個	1	1	9,408	9,408		
	計						10,620.57		
	ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	650×650	個	1			46,600		代価表　0037
01	ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	650×650	個	1	1	37,200	37,200		
02	ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費	～0.5	個	1	1	9,408	9,408		
	計						46,608		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　800　500	個	1			25,000		代価表　0038
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　800　500	個	1	1	12,200	12,200		
02	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 取付費	～0.40	個	1	1	12,840	12,840		
	計						25,040		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　1600　500	個	1			46,800		代価表　0039
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　1600　500	個	1	1	21,200	21,200		
02	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口取付費	～0.40	個	1	2	12,840	25,680		
	計						46,880		
	SUS製 製作金物	6×50　(平鋼)	m	1			7,180		代価表　0042
01	SUS製 製作金物	6×50　(平鋼)	m	1.1	1	2,330	2,563		
02	雑材料		式	1	0.02	2,563	51.26		
03	配管工		K01 人	0.195	0.7	27,240	3,718.26	○	
	その他		式	1	0.23	3,718.26	855.19		
	計						7,187.71		

○は「その他」の率対象