

文書番号：公建般第1683-2号

契約番号：R4 2022-10-25508

令和 5 年 1 月 31 日

設計工事第一グループ

工 事 名 称 大阪府立こんごう福祉センター旧プール棟撤去工事（その２）

総工事費 ￥ 25,606,900

工事価格 ￥ 2 3, 2 7 9, 0 0 0

工 事 概 要 (工事場所：富田林市大字甘南備

撤去工事一式

施工区域面積1,726m²

旧プール付き付属棟 R C造 平屋建 1棟 延べ面積90㎡

アスベスト除去工事一式 除去面積263m²

公 告 日 R5.2.9

入札書の開札日 R5.3.1

(工期)約 4.4 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

R5.7.31

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考
1. 直 接 工 事 費				
[1] 建物撤去工事	一式	15,542,228		
[2] 電気設備工事	一式	591,210		
[3] 機械設備工事	一式	877,420		
[4]	一式			
[5]	一式			
[6]	一式			
小 計			17,010,858	
2. 共 通 費				
共 通 仮 設 費	一式	2,473,353		(共仮は積上げのみ)
現 場 管 理 費	一式	696,005		経費率 合計
一 般 管 理 費 等	一式	3,098,784		19.32%
小 計			6,268,142	(契約保証費率除く)
3. 工 事 価 格 (1+2)			23,279,000	
4. 消 費 税 相 当 額	一式		2,327,900	税率10%
5. 総 工 事 費 (3+4)			25,606,900	

[1] 共 通 仮 設 費

A、共通仮設費の積上げ分(設備含む)

(1)準備費	一式	0
(2)仮設物資等積上げ分	別紙内訳	2,473,353
(3)イメージアップ費等	一式	0
(4)その他	一式	0

(1)～(4)の計 A、 2,473,353

共 通 仮 設 費 2,473,353

[2] 現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

B、対象純工事費
(直工+共仮-C-E) 16,710,509

● Bに対する現場管理費率
 β 4.00%
 3×1.01 (法定外の保険料等の補正)
 β^2 4.04%
 $B \times \beta^2$
 B' 675,104

C、現場管理費対象外
 イ、処分費等 1,836,622 ※雑資料
 ロ、リース料 0
 ハ、工事排水料金 0 (共通費対象外)
 ニ、各種負担金等 0 (共通費対象外)
 ホ、ガス設備工事 0

イ～ホの計 C、 1,836,622

E、一般建築のその他工事及び申請費

名 称	一式	
い、杭工事	一式	0
ろ、造園工事	一式	937,080
は、舗装工事	一式	0
に、設備工事	一式	-
ほ、特殊な室内装備品	一式	0
へ、その他	一式	0
と、申請費	一式	0

その他工事及び申請費に ● Eに対する現場管理費
 対する現場管理費率 E × 率
 2% E' 18,741

E、い～との計 937,080

F、現場管理費のその他積上げ部分

(1)	その他積上げ	内 訳 別 紙	単 位	金 額
			一式	2,160

G、(B' + E' + F')

現 場 管 理 費 696,005

H、撤去工事の工事原価

(B + B') 17,385,613

I、その他工事の工事原価

(E + E') 955,821

J、現場管理費のその他積上げ工事原価

(F) 2,160

K、一般管理費等のその他積上げ部分

(1)	その他積上げ	内 訳 別 紙	単 位	金 額
			一式	0
			K'	0

L、率計算の工事原価

H+I+J+イ+ロ+ホ 20,180,216

◎ Lに対する一般管理費等率
 γ 15.32%

L' 率に掛ける工事原価(L - 申請費の工事原価)

20,180,216

M、契約保証費

一般管理費等の補正值

◎ L' × 補正值

※ 必要有り

0.04%

M'

8,072

N、(L - (と)*1.02) × γ + K' + M'

一 般 管 理 費 等 3,099,681

数値処理

-897

数値処理後小計

一 般 管 理 費 等 3,098,784

建物撤去工事 科目別内訳

2

[illegible]

建物撤去工事 科目別内訳

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建物撤去工事 細目別内訳

プール附属棟		解体撤去		解体撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工機械運搬	根切り、埋戻し	1	往復	70,000	70,000	
根切り	総掘り 法付オープンカット	85.7	m ³	520	44,564	
埋戻し(B種)	発生土	85.7	m ³	870	74,559	
埋戻し	敷地内流用土 積み込み運搬共	100	m ³	1,510	151,000	代価表 0005
とりこわし機械 運搬 (ヘースマシン、バックホウ)	排出カース対策型 油圧式クローラ型0.5m ³	1	往復	65,100	65,100	
とりこわし機械 運搬 (ヘースマシン、バックホウ)	排出カース対策型 油圧式クローラ型0.8m ³	1	往復	86,800	86,800	
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧碎機・ブレーカー併用	69.1	m ³	10,200	704,820	
コンクリートとりこわし	集積 鉄筋切断 散水手間共 RC造 地上部 圧碎機 標準	90	m ³	7,120	640,800	
既存防水層撤去	集積 鉄筋切断 散水手間共 屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	113	m ²	1,640	185,320	
ビニル床タイル撤去	一般 集積共	41	m ²	1,230	50,430	
アスベスト含有吹付材 除去(1ヘース3)	集じん装置付きデイスクレーンター工法	263	m ²	12,600	3,313,800	代価表 0006
たてどい撤去	VP管 集積共	11.5	m	2,380	27,370	
シーリング撤去	石綿含有 集積共	72.5	m	670	48,575	代価表 0007
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	13.9	m ²	3,460	48,094	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	27.1	m ²	3,460	93,766	

建物撤去工事 細目別内訳

7

ブール附属棟		解体撤去		解体撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井下地撤去	集積共	8.8	m ²	610	5,368	
天井合板・ボート撤去	一重張り 石綿含有 集積共	8.8	m ²	2,260	19,888	
スラブ裏木毛板撤去	集積共	52.2	m ²	1,020	53,244	代価表 0008
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	3.3	m ²	2,530	8,349	
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	14.4	m ²	2,960	42,624	
トップライト撤去	700φ 枠共 集積共	7	か所	1,880	13,160	代価表 0009
ガラス撤去	集積共	14.9	m ²	4,890	72,861	
トイレブース撤去	集積共	15.7	m ²	410	6,437	代価表 0010
スチール手すり撤去		2.2	m	4,760	10,472	代価表 0011
計					5,837,401	

建物撤去工事 細目別内訳

ブール附属棟		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類 集積、積込み	機 械	159	m ³	1,860	295,740	
木材類 積込み	機 械	2.7	m ³	1,480	3,996	
陶器・ガラス類 積込み	機 械	1.3	m ³	1,860	2,418	代価表 0012
廃プラスチック類 積込み	機 械	1.3	m ³	1,480	1,924	代価表 0013
内装材 積込み	人 力 アスベスト含有成建材(石綿板等)	2.7	m ³	4,110	11,097	代価表 0014
アスベスト処理 集積・梱包		2.7	m ³	3,520	9,504	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	159	m ³	2,530	402,270	代価表 0015
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m ³ 木材類 DID区間有り 60.0km以下	2.7	m ³	1,660	4,482	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m ³ 陶器・ガラス類 DID区間有り 60.0km以下	1.3	m ³	6,390	8,307	代価表 0016
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m ³ 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	1.3	m ³	2,210	2,873	代価表 0017
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 アスベスト含有建材(石綿板等) DID区間有り 90.0km以下	2.7	m ³	6,030	16,281	代価表 0018
計					758,892	

[illegible]

建物撤去工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建物撤去工事 細目別内訳

[illegible]

屋外		新設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	5.9	m3	600	3,540	
埋戻し(B種)	- 発生土	1.5	m3	870	1,305	
盛土(B種)	発生土	4.4	m3	870	3,828	
片引き引戸	H1800×W5000 忍返し付き 基礎共	1	か所	656,500	656,500	代価表 0024
ネットフェンス	H1800 忍返し付き 基礎共	86.3	m	12,400	1,070,120	
素堀側溝 (土工共) 標準図8-2		36	m	4,680	168,480	
じゃかご	砕石共	1	式		36,000	代価表 0025
排水管	VP150	6	m	8,340	50,040	代価表 0026
計					1,989,813	

建物撤去工事 細目別内訳

屋外		解体撤去			解体撤去	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	総掘り 法付ワッパカット	54.3	m3	520	28,236	
埋戻し(B種)	- 発生土	58.7	m3	870	51,069	
埋戻し	敷地内流用土 積み込み運搬共	96.3	m3	1,510	145,413	代価表 0005
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・ブレイカー併用 集積 鉄筋切断 散水手間共	50.6	m3	10,200	516,120	
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	6.6	m3	7,120	46,992	
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	17.8	m3	5,170	92,026	
コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積み込み共	8.9	m3	7,890	70,221	
コンクリート平板舗装 とりこわし	機械 集積・積み込み共 砕石存置	24.2	m3	7,890	190,938	代価表 0027
日除けテント	木造 屋根石綿含有 集積共	1	か所	108,100	108,100	代価表 0028
ネットフェンス撤去	H=1800 集積共	181	m	200	36,200	代価表 0029
フェンスバリアード撤去	H=1800 集積共	14.4	m	110	1,584	代価表 0030
U字形側溝撤去	U300 集積共	59.6	m	190	11,324	代価表 0031
U字形側溝(蓋付き) 撤去	U300 集積共	24	m	190	4,560	代価表 0032
スチール手すり撤去		18.5	m	4,760	88,060	代価表 0011
縁石ブロック撤去		38.7	m	88	3,405	代価表 0033

屋外		解体撤去		解体撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地中雨水埋設管撤去	機械					
地中埋設管撤去	HP φ 100	22.4	m	180	4,032	代価表 0034
地中埋設管撤去	HP φ 200	11.7	m	180	2,106	代価表 0035
地中埋設管撤去	VP φ 150	25.8	m	180	4,644	代価表 0036
雨水管撤去後モルタル詰め	φ 100	1	か所	100	100	代価表 0037
雨水管撤去後モルタル詰め	φ 200	1	か所	440	440	代価表 0038
小計					1,405,570	
雨水樹撤去	機械					
雨水会所撤去	雨水会所A 450×450×H=450 機械	8	か所	1,260	10,080	代価表 0039
雨水会所撤去	雨水会所B 450×450×H=700 機械	1	か所	1,760	1,760	代価表 0040
雨水会所撤去	雨水会所C 600×600×H=800 機械	1	か所	2,860	2,860	代価表 0041
雨水会所撤去	雨水会所D 600×600×H=900 機械	1	か所	3,190	3,190	代価表 0042
雨水会所撤去	雨水会所E 600×600×H=1000 機械	1	か所	3,450	3,450	代価表 0043
小計					21,340	
樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 -	4	本	1,460	5,840	

建物撤去工事 細目別内訳

屋外		解体撤去		解体撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
樹木撤去手間 中低木	H=1.5～2.0未満 -	1	本	1,460	1,460	
樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 -	31	本	3,470	107,570	
樹木撤去手間 高木	C 0.10未満 -	27	本	2,520	68,040	
樹木撤去手間 高木	C 0.15～0.18未満 -	5	本	5,430	27,150	
樹木撤去手間 高木	C 0.30～0.35未満 -	10	本	10,000	100,000	
樹木撤去手間 高木	C 0.45～0.60未満 -	19	本	15,400	292,600	
樹木撤去手間 高木	C 0.60～0.75未満 -	1	本	24,400	24,400	
樹木撤去手間 高木	C 0.75～0.90未満 -	2	本	24,400	48,800	
樹木撤去手間 高木	C 0.90～1.20未満 -	2	本	33,400	66,800	代価表 0044
樹木撤去手間 高木	C 1.50～1.80未満 -	2	本	47,800	95,600	代価表 0045
抜根	切株 2.0	1	本	36,800	36,800	代価表 0046
除草撤去手間		443	m ²	140	62,020	代価表 0047
小計					937,080	
計					2,363,990	

屋外		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類 集積、積込み	機 械	84.9	m3	1,860	157,914	
木材類 積込み	機 械	22.7	m3	1,480	33,596	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 積 込み	機 械	0.1	m3	1,480	148	代価表 0048
内装材 積込み	人 力 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成建材(石綿板等)	0.2	m3	4,110	822	代価表 0014
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾝﾌﾞｰﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	118	m3	2,530	298,540	代価表 0015
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾝﾌﾞｰﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	0.5	m3	1,660	830	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾝﾌﾞｰﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m3	2,210	221	代価表 0017
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾝﾌﾞｰﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材(石綿 板等) DID区間有り 90.0km以下	0.2	m3	6,030	1,206	代価表 0018
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾝﾌﾞｰﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 樹木類 DID区間有り 60.0km以下	22.2	m3	1,660	36,852	代価表 0049
計					530,129	

建物撤去工事 細目別内訳

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
整理清掃費	周辺共	1	式		215,200	代価表 0051
敷地整地	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾗﾞ 6t	1,725	m ²	45	77,625	
害虫駆除	屋内	89.8	m ²	150	13,470	
害虫駆除	屋外	83	m ²	84	6,972	
仮設水道	量水器40φ 配管費共	1	ヵ所	40,600	40,600	代価表 0052
排水処理費	側溝閉塞、PH測定、ﾌｯﾁﾀﾝｸ : 3m ³ 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 共	1	式		132,700	代価表 0053
高压洗浄機	洗車用 : 3.9ヵ月 電力費・用水費共	1	台	280,600	280,600	代価表 0054
高压洗浄機	散水用 : 1.0ヵ月 電力共	3	台	27,400	82,200	代価表 0055
撤去工事用水費 (散水用)	南大阪市 RC造 (230L/m ³)	89.8	延m ²	120	10,776	
交通誘導員	昼間 B -	3.5	人月	302,500	1,058,750	
仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾞｰﾘｰｸﾞ	養生ｼｰﾄ共 設置期間 : 3.9ヵ月	83	m	5,390	447,370	代価表 0056
ｷｬｽﾀｰｸﾞｰﾄ (ﾊﾞｰﾈﾙ 付)	H2.0 W6.0 両引き 設置期間 : 3.9ヵ月	1	ヵ所	39,200	39,200	代価表 0057
仮設看板 標準図8-7	設置撤去手間	1	ヵ所	23,000	23,000	代価表 0058
養生敷鉄板	厚22 設置撤去手間共 設置期間 : 3.9ヶ月	5.9	m ²	5,000	29,500	代価表 0059
ｱｽﾌﾞﾙｽﾄ処理 揭示板		1	枚	1,890	1,890	

共通仮設費(積上) 明細

[illegible]

[illegible]

代価表

15

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 12m未満 手すり先行方式 運搬費共 設置期間：1.0か月	m ²	1			2,100	代価表 0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,300	1,300	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	30	7	210	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	340	340	
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	m ²	1	1	250	250	
	計						2,100	
	安全てすり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費共 設置期間：1.0か月	m	1			520	代価表 0002
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	260	260	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	30	3	90	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	110	110	
04	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	64	64	
	計						524	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	養生シート張り	防災Ⅰ類 運搬費共 設置期間：1.0か月	m ²	1			780	代価表 0003
01	養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	710	710	
02	養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	30	1	30	
03	養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	38	38	
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)	-	m ²	1	1	7	7	
	計						785	
	内部足場	内部仕上足場 脚立足場 運搬費共 設置期間：1.0か月	m ²	1			690	代価表 0004
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	1	510	510	
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	30	2	60	
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m ²	1	1	50	50	
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	m ²	1	1	72	72	
	計						692	

代価表

16

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	埋戻し	敷地内流用土 積み込み運搬共	m3	1			1,510	代価表 0005
01	積み込み		m3	1	1	170	170	
02	埋戻し(B種)	発生土	m3	1	1	870	870	
03	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 1.0km以下	m3	1	1	470	470	
	計						1,510	
	アスベスト含有吹付材 除去(レベル3)	集じん装置付きディスクライナー工法	m ²	1			12,600	代価表 0006
01	アスベスト含有吹付材 除去	集じん装置付きディスクライナー工 法	m3	1	1.02	12,400	12,648	
	計						12,648	
	シーリング撤去	石綿含有 集積共	m	1			670	代価表 0007
01	ビニル幅木撤去	石綿含有 集積共	m	1	1	410	410	
02	ビニル幅木撤去	一般 集積共	m	▲1	1	250	▲250	
03	シーリング撤去	集積共	m	1	1	510	510	
	計						670	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	スラブ裏木毛板撤去	集積共	m ²	1			1,020	代価表 0008
01	天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	1,020	1,020	
	計						1,020	
	トプライト撤去	70×900φ 枠共 集積共	か所	1			1,880	代価表 0009
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	0.637	1	2,960	1,885.52	
	計						1,885.52	
	トイレマス撤去	集積共	m ²	1			410	代価表 0010
01	壁下地撤去	集積共	m ²	1	1	410	410	
	計						410	
	スチール手すり撤去		m	1			4,760	代価表 0011
01	たてどい撤去	鋼管 集積共	m	1	1	4,760	4,760	
	計						4,760	

代価表

17

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	陶器・ガラス類 積込み	機 械		1			1,860	代価表 0012
			m3					
01	コンクリート類 集積、積込み	機 械		1	1	1,860	1,860	
			m3					
	計						1,860	
	廃プラスチック類 積込み	機 械		1			1,480	代価表 0013
			m3					
01	内装材 積込み	機 械		1	1	1,480	1,480	
			m3					
	計						1,480	
	内装材 積込み	人 力 アスベスト含有成建材(石綿板等)		1			4,110	代価表 0014
			m3					
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力		1	1	4,110	4,110	
			m3					
	計						4,110	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下		1			2,530	代価表 0015
			m3					
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下		1	1	2,530	2,530	
			m3					
	計						2,530	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 陶器・ガラス類 DID区間有り 60.0km以下		1			6,390	代価表 0016
			m3					
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 60.0km以下		1	1	6,390	6,390	
			m3					
	計						6,390	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下		1			2,210	代価表 0017
			m3					
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下		1	1	2,210	2,210	
			m3					
	計						2,210	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 アスベスト含有建材(石綿 板等) DID区間有り 90.0km以下		1			6,030	代価表 0018
			m3					
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下		2	1	5,770	11,540	
			m3					
02	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下		▲1	1	3,850	▲3,850	
			m3					
03	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 6.0km以下		▲1	1	1,660	▲1,660	
			m3					
	計						6,030	

代価表

18

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	とりこわし発生材処分	コンクリート類	m3	1			3,760	代価表 0019
01	とりこわし発生材処分	コンクリート類	m3	1	1	3,760	3,760	
	計						3,760	
	とりこわし発生材処分	木材類	m3	1			1,100	代価表 0020
01	とりこわし発生材処分	木材類	m3	1	1	1,100	1,100	
	計						1,100	
	とりこわし発生材処分	陶器・ガラス類	m3	1			2,870	代価表 0021
01	とりこわし発生材処分	陶器・ガラス類	m3	1	1	2,870	2,870	
	計						2,870	
	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	m3	1			16,000	代価表 0022
01	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	m3	1	1	16,000	16,000	
	計						16,000	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有建材(石綿板等)	m3	1			25,000	代価表 0023
01	とりこわし発生材処分	アスベスト含有成形板(石綿板等)	m3	1	1	25,000	25,000	
	計						25,000	
	片引き引戸	H1800×W5000 忍返し付き 基礎共	か所	1			656,500	代価表 0024
01	片引き引戸	H1800×W5000 忍返し付き	か所	1	1	564,200	564,200	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	2	1	19,400	38,800	
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.4	1	18,800	7,520	
04	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	2.4	1	7,850	18,840	
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	m ²	4.3	1	5,370	23,091	
06	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	6.6	1	620	4,092	
	計						656,543	

代価表

19

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	じゃかご	砕石共	式	1			36,000	代価表 0025
01	割石地業		m3	1.8	1	11,800	21,240	
02	じゃかご	500×1200 亜鉛めっき鉄線 4φ 網目10	m	3	1	4,930	14,790	
	計						36,030	
	排水管	VP150	m	1			8,340	代価表 0026
01	排水管	VP150	m	1	1.03	8,100	8,343	
	計						8,343	
	コンクリート平板舗装 とりこわし	機械 集積・積込み共 砕石存置	m3	1			7,890	代価表 0027
01	コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	1	7,890	7,890	
	計						7,890	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	日除けテント	木造 屋根石綿含有 集積共	か所	1			108,100	代価表 0028
01	木造建物 とりこわし(手壊)	1階建 解体材再使用なし(手壊し)	m ²	12.85	1	3,000	38,550	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	2.89	1	4,680	13,525.2	
03	天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	24.8	1	2,260	56,048	
	計						108,123.2	
	ネットフェンス撤去	H=1800 集積共	m	1			200	代価表 0029
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)カラーラレーン	t	0.012	1	16,700	200.4	
	計						200.4	
	フェンスバリアード撤去	H=1800 集積共	m	1			110	代価表 0030
01	仮囲(7) フェンスバリアード標準 図参-0	(A) 撤去手間	か所	0.556	0.35	570	110.92	
	計						110.92	

代価表

20

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	U字形側溝撤去	U300 集積共		1			190	代価表 0031
			m					
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.064	1	3,120	199.68	
	計						199.68	
	U字形側溝(蓋付き) 撤去	U300 集積共		1			190	代価表 0032
			m					
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.064	1	3,120	199.68	
	計						199.68	
	縁石ブロック撤去			1			88	代価表 0033
			m					
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.0284	1	3,120	88.61	
	計						88.61	
	地中埋設管撤去	HP φ100		1			180	代価表 0034
			m					
01	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	600	180	
	計						180	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	地中埋設管撤去	HP φ200		1			180	代価表 0035
			m					
01	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	600	180	
	計						180	
	地中埋設管撤去	VP φ150		1			180	代価表 0036
			m					
01	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	600	180	
	計						180	
	雨水管撤去後モルタル 詰め	φ100	か所	1			100	代価表 0037
01	壁モルタル塗り	金ごて 厚20 内壁	m ²	0.031	1	3,500	108.5	
	計						108.5	
	雨水管撤去後モルタル 詰め	φ200	か所	1			440	代価表 0038
01	壁モルタル塗り	金ごて 厚20 内壁	m ²	0.126	1	3,500	441	
	計						441	

代価表

21

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	雨水会所撤去	雨水会所A 450×450×H=450 機械	か所	1			1,260	代価表 0039
01	コンクリートとりこわし	RC造 地下部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共		0.15	1	8,420	1,263	
	計						1,263	
	雨水会所撤去	雨水会所B 450×450×H=700 機械	か所	1			1,760	代価表 0040
01	コンクリートとりこわし	RC造 地下部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共		0.21	1	8,420	1,768.2	
	計						1,768.2	
	雨水会所撤去	雨水会所C 600×600×H=800 機械	か所	1			2,860	代価表 0041
01	コンクリートとりこわし	RC造 地下部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共		0.34	1	8,420	2,862.8	
	計						2,862.8	
	雨水会所撤去	雨水会所D 600×600×H=900 機械	か所	1			3,190	代価表 0042
01	コンクリートとりこわし	RC造 地下部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共		0.38	1	8,420	3,199.6	
	計						3,199.6	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	雨水会所撤去	雨水会所E 600×600×H=1000 機械	か所	1			3,450	代価表 0043
01	コンクリートとりこわし	RC造 地下部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共		0.41	1	8,420	3,452.2	
	計						3,452.2	
	樹木撤去手間 高木	C 0.90～1.20未満 -	本	1			33,400	代価表 0044
01	樹木撤去手間 高木	C 0.75～0.90未満 -	本	1	1	24,400	24,400	
02	樹木撤去手間 高木	C 0.75～0.90未満 -	本	1	1	24,400	24,400	
03	樹木撤去手間 高木	C 0.45～0.60未満 -	本	▲1	1	15,400	▲15,400	
	計						33,400	
	樹木撤去手間 高木	C 1.50～1.80未満 -	本	1			47,800	代価表 0045
01	樹木撤去手間 高木	C 1.20～1.50未満 -	本	1	1	38,800	38,800	代価表 0060
02	樹木撤去手間 高木	C 0.75～0.90未満 -	本	1	1	24,400	24,400	
03	樹木撤去手間 高木	C 0.45～0.60未満 -	本	▲1	1	15,400	▲15,400	
	計						47,800	

代価表

22

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	抜根	切株 2.0	本	1			36,800	代価表 0046
01	抜根	幹周40～60cm未満 機械併用		4	1	11,000	44,000	
02	抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	本	▲1	1	7,160	▲7,160	
	計						36,840	
	除草撤去手間		㎡	1			140	代価表 0047
01	除草撤去手間			1	1.03	140	144.2	
	計						144.2	
	廃プラスチック類 積み込み	機 械	m3	1			1,480	代価表 0048
01	内装材 積み込み	機 械		1	1	1,480	1,480	
	計						1,480	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 樹木類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			1,660	代価表 0049
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下		1	1	1,660	1,660	
	計						1,660	
	とりこわし発生材処分	樹木類	m3	1			1,650	代価表 0050
01	とりこわし発生材処分	樹木類		1	1	1,650	1,650	
	計						1,650	
	整理清掃費	周辺共	式	1			215,200	代価表 0051
01	軽作業員			15.6	1	13,800	215,280	
	計						215,280	

代価表

23

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	仮設水道	量水器40φ 配管費共	か所	1			40,600	代価表 0052
01	用水用配管	量水器費 径40mm		1	1	38,400	38,400	
02	配管費	VP管 径25	m	1	1	2,200	2,200	
	計						40,600	
	排水処理費	側溝閉塞、PH測定、ノッチタンク：3m ³ 水中ポンプ 共	式	1			132,700	代価表 0053
01	U字側溝閉塞			3	1	310	930	代価表 0061
02	PH測定		回	11.7	1	550	6,435	
03	中和剤	アルカリ中和剤		7.02	1	2,100	14,742	
04	貯水槽タンク	降雨時、集水面積3m ² 程度	か所	1	1	33,200	33,200	代価表 0062
05	水中ポンプ	発動発電機・設置撤去手間共		1	1	77,400	77,400	代価表 0063
	計						132,707	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	高圧洗浄機	洗車用：3.9か月 電力費・用水費共	台	1			280,600	代価表 0054
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）		3.9	1	20,300	79,170	
02	高圧洗浄機	電力費	月	3.9	1	7,150	27,885	
03	高圧洗浄機	用水費 南大阪		3.9	1	44,500	173,550	
	計						280,605	
	高圧洗浄機	散水用：1.0か月 電力共	台	1			27,400	代価表 0055
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）		1	1	20,300	20,300	
02	高圧洗浄機	電力費	月	1	1	7,150	7,150	
	計						27,450	

代価表

24

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	仮囲 フェンスハリケート*	養生シート共 設置期間：3.9か月	m	1			5,390	代価表 0056
01	仮囲(7) フェンスハリケート*標準 図参-6	(B) 月額損料	か所	0.556	3.9	640	1,387.78	
02	仮囲(7) フェンスハリケート*標準 図参-6	(B) 定額損料	か所	0.556	1	5,820	3,235.92	
03	養生シート張り	防災Ⅱ類 掛払い手間 -	m ²	0.9	1	710	639	
04	養生シート張り	防災Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	0.9	117	0.87	91.61	
05	養生シート張り	防災Ⅱ類 基本料 修理費含む -	m ²	0.9	1	36	32.4	
06	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	0.9	1	7	6.3	
	計						5,393.01	
	キャスターゲート (ハネ 付)	H2.0 W6.0 両引き 設置期間：3.9か月	か所	1			39,200	代価表 0057
01	キャスターゲート (ハネ 付)	H2.0 W5.4 両引き 月額損料	か所	3.9	1	5,350	20,865	
02	キャスターゲート (ハネ 付)	H2.0 W5.4 両引き 定額損料	か所	1	1	18,400	18,400	
	計						39,265	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	仮設看板 標準図8-7	設置撤去手間	か所	1			23,000	代価表 0058
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	20,300	20,300	
02	仮設看板 標準図8-7	撤去手間	か所	1	1	2,750	2,750	
	計						23,050	
	養生敷鉄板	厚22 設置撤去手間共 設置期間：3.9ヶ月	m ²	1			5,000	代価表 0059
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	m ²	3.9	1	970	3,783	
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	1	1,220	1,220	
	計						5,003	
	樹木撤去手間 高木	C 1.20～1.50未満 -	本	1			38,800	代価表 0060
01	樹木撤去手間 高木	C 0.75～0.90未満 -	本	1	1	24,400	24,400	
02	樹木撤去手間 高木	C 0.75～0.90未満 -	本	1	1	24,400	24,400	
03	樹木撤去手間 高木	C 0.25～0.30未満 -	本	▲1	1	10,000	▲10,000	
	計						38,800	

○は「その他」の率対象

代価表

25

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	U字側溝閉塞		か所	1			310	代価表 0061
01	壁モルタル塗り	金ごて 厚20 内壁	m ²	0.09	1	3,500	315	
	計						315	
	貯水槽タンク	降雨時、集水面積3㎡程度	か所	1			33,200	代価表 0062
01	鋼板製簡易水槽	3㎡程度 損料のみ	日	117	1	216	25,272	
02	仮設機械運転(トラクタ)	普通用 2t	運転日	0.25	1	32,000	8,000	
	計						33,272	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	水中ポンプ	発動発電機・設置撤去手間共	台	1			77,400	代価表 0063
01	普通作業員		人	0.05	1	20,500	1,025	
02	特殊作業員		人	0.11	1	23,600	2,596	
03	水中ポンプ	賃料 φ50 0.4kw 揚程5m	日	117	1	77	9,009	
04	発動発電機	ガソリンエンジン駆動 3KVA	日	117	1	540	63,180	
05	普通作業員		人	0.08	1	20,500	1,640	
	計						77,450	

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気設備工事	1	式	592,010	
計			592,010	

電気設備工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
旧プール棟		1		式	69,690	
屋外		1		式	522,320	
計					592,010	

電気設備工事		旧プール棟			電灯設備	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		68,800	別紙 00-0001
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再利用しない	6	個	1,130	6,780	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再利用しない	10	個	1,810	18,100	
蛍光管運搬費	350kg以下	1	式		44,000	
計					68,880	
蛍光管処分費		1	式		890	別紙 00-0002
蛍光管処分費		3.2	kg	280	896	
計					896	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		屋外			構内配電線路	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		325,000	別紙 00-0003
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm ² -3C 管内 再利用しない	111	m	120	13,320	
600V ポリエチレンケーブル 撤去	14mm ² -3C 管内 再利用しない	40	m	210	8,400	
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再利用しない	20	m	600	12,000	
厚鋼電線管 撤去	(G36) 再利用しない	111	m	720	79,920	
電力量計盤 撤去	600×1000×200 再利用しない	1	面	5,220	5,220	代価表 0001
鋼管柱撤去	機械 7m以下 再利用なし	1	本	6,110	6,110	
照明器具 HIDボール灯 撤去	200W T6.0 (再利用無し)	4	灯	15,400	61,600	
外灯基礎撤去 (コンクリート基礎処分 除く)	ボール高 6m～7m -	5	基	27,700	138,500	
計					325,070	
水銀灯処分費		1	式		220	別紙 00-0004
水銀灯処分費		0.8	kg	280	224	
計					224	

電気設備工事		屋外		構内配電線路		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
有価材		1	式		▲24,000	別紙 00-0005
スクラップ	銅くず 1号銅線	24.53	kg	▲1,040	▲25,511.2	
リフト処理		45.05	kg	35	1,576.75	
計					▲23,934.45	
コンクリート類解体工事		1	式		23,000	別紙 00-0006
コンクリート類 集積、積込み	機 械	4.03	m3	2,160	8,704.8	
とりこわし 発生材運搬	クレーントラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.5km以下	4.03	m3	3,550	14,306.5	
計					23,011.3	
コンクリート類処分費		1	式		15,100	別紙 00-0007
コンクリート処分費	無筋	4.03	m3	3,760	15,152.8	
計					15,152.8	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		屋外		構内配電線路		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		183,000	別紙 00-0008
土工事	機械掘方 バックホウ 0.45m3	44.35	m3	1,360	60,316	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.45m3	44.35	m3	2,780	123,293	
計					183,609	

7

(A込)大阪府立こんごう福祉センター旧プール棟撤去工事(電気設備)

8

(A込)大阪府立こんごう福祉センター旧プール棟撤去工事(電気設備)

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
機械設備工事		1		式		872,040		
	計					872,040		

機械設備工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
換気設備		1		式	27, 290	
衛生設備		1		式	844, 750	
	計				872, 040	

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
換気設備		1	式	27,290	
計				27,290	
衛生設備	給水設備	1	式	513,450	
衛生設備	排水設備	1	式	331,300	
計				844,750	

機械設備工事		衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管切断 (パイプ)	150A 保温無 解体に用いるため 公共建築工事積算基準 第2小改修工 事 配管切断歩掛に0.3を乗じる	1	か所	2,050	2,050	代価表 0003
・手間のみ モルタル閉塞	配管止め	1	か所	450	450	代価表 0004
土工事		1	式		33,500	別紙 00-0007
コンクリート類解体工事		1	式		45,100	別紙 00-0008
コンクリート類処分費		1	式		2,700	別紙 00-0009
撤去工事	(再使用しない)	1	式		241,000	別紙 00-0010
廃棄物処分費		1	式		6,500	別紙 00-0011
計					331,300	

機械設備工事		換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		22,900	別紙 00-0001
排気ファン 撤去	ストリートシロッコファン No. 1 1/4 再使用しない	1	台	7,890	7,890	代価表 0005
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	3	台	4,690	14,070	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.16	m3	6,460	1,033.6	
計					22,993.6	
アスベスト除去工事		1	式		70	別紙 00-0002
アスベスト含有材 集積・梱包	密封処理 (二重梱包)	0.01	m3	1,130	11.3	
内装材 積み込み	機 械	0.01	m3	1,770	17.7	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 石こうボード類 DID区間有り 88.5km以下	0.01	m3	4,160	41.6	代価表 0012
計					70.6	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		1,000	別紙 00-0003
その他産業廃棄物 処分費		0.04	t	18,800	752	
非飛散性アスベスト 処分費		0.01	m3	25,000	250	
計					1,002	

機械設備工事 別紙明細

7

機械設備工事		衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		188,000	別紙 00-0004
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 20A	31	m	380	11,780	
再使用しない	地中配管 32A	21	m	490	10,290	
再使用しない	地中配管 40A	10.1	m	630	6,363	
再使用しない	地中配管 50A	21.7	m	800	17,360	
再使用しない	地中配管 80A	6.7	m	1,180	7,906	
再使用しない	地中配管 100A	14.4	m	1,530	22,032	
弁類撤去	65A	1	個	2,500	2,500	
再使用しない	100A	2	個	3,570	7,140	
弁類撤去	125A	2	個	4,290	8,580	
再使用しない	散水栓ボックス 13-20	2	か所	3,800	7,600	
ボックス類蓋撤去	パンプボックス 100-125	2	か所	3,800	7,600	
再使用しない						
アークろ過装置撤去		1	台	19,700	19,700	代価表 0006
再使用しない						
循環ポンプ撤去	5.5kW	1	台	20,900	20,900	代価表 0007
再使用しない						
除毛機撤去	銅板製開放式 150φ×180mm	1	台	4,730	4,730	代価表 0008
再使用しない						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		188,000	別紙 00-0004
滅菌器撤去	50Lタイプ	1	台	3,990	3,990	代価表 0009
再使用しない						
雑排水ポンプ撤去	0.25kW	1	台	9,010	9,010	代価表 0010
再使用しない						
レタパッカー撤去	銅板製開放式 450φ×800W	1	台	13,700	13,700	代価表 0011
再使用しない						
産業廃棄物積込・運搬費		1.18	m3	6,460	7,622.8	
計					188,803.8	
ガス除去工事		1	式		5,080	別紙 00-0005
ガス含有材集積・梱包	密封処理(二重梱包)	0.72	m3	1,130	813.6	
内装材 積込み	機 械	0.72	m3	1,770	1,274.4	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.45m3 石こうボード類 DID区間有り 88.5km以下	0.72	m3	4,160	2,995.2	代価表 0012
計					5,083.2	

機械設備工事		衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		34,300	別紙 00-0006
ビニル管類処分費	20A	31	m	7	217	
ビニル管類処分費	32A	21	m	10	210	
ビニル管類処分費	40A	10.1	m	20	202	
ビニル管類処分費	50A	21.7	m	30	651	
ビニル管類処分費	80A	6.7	m	70	469	
ビニル管類処分費	100A	14.4	m	110	1,584	
金属くず処分費		0.52	t	11,700	6,084	
汚泥処分費	汚泥B (中間処分されていないもの)	0.01	t	14,600	146	
その他産業廃棄物処分費		0.36	t	18,800	6,768	
非飛散性アスベスト処分費		0.72	m3	25,000	18,000	
計					34,331	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		33,500	別紙 00-0007
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m3	8.11	m3	1,360	11,029.6	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.45m3	8.11	m3	2,780	22,545.8	
計					33,575.4	
コンクリート類解体工事		1	式		45,100	別紙 00-0008
コンクリート類解体工事	鉄筋コンクリートブレーカー (m3)	0.9		43,200	38,880	
コンクリート類集積、積込み	機 械	0.9	m3	2,160	1,944	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 28.5km以下	0.9	m3	4,820	4,338	
計					45,162	
コンクリート類処分費		1	式		2,700	別紙 00-0009
コンクリート類処分費		0.9	m3	3,000	2,700	
計					2,700	

機械設備工事		衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		241,000	別紙 00-0010
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 40A	4	m	630	2,520	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 50A	8.4	m	800	6,720	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 80A	14	m	1,180	16,520	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 100A	30	m	1,530	45,900	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 125A	3.8	m	1,880	7,144	
再使用しない						
ヒューム管撤去	150A	33.1	m	2,730	90,363	
再使用しない(コンクリート保護解体別途)						
ヒューム管撤去	200A	5	m	3,570	17,850	
再使用しない(コンクリート保護解体別途)						
弁類撤去	125A	1	個	4,290	4,290	
再使用しない						
インポート樹(二)撤去	土工除く SC-2(H 600)	3	か所	9,720	29,160	
再使用しない						
ボックス類蓋撤去	マンホ-#OMM450	3	か所	4,480	13,440	
再使用しない						
産業廃棄物積込・運搬費		1.22	m3	6,460	7,881.2	
計					241,788.2	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		6,500	別紙 00-0011
ビニル管類処分費	40A	4	m	20	80	
ビニル管類処分費	50A	8.4	m	30	252	
ビニル管類処分費	80A	14	m	70	980	
ビニル管類処分費	100A	30	m	110	3,300	
ビニル管類処分費	125A	3.8	m	160	608	
金属くず処分費		0.11	t	11,700	1,287	
計					6,507	

その他							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	ダクト切断	1か所当たり (2切断)	か所	1	1,660	1,669.5	有り 代価表 0001
	撤去管切断 (鋼管類)	150A未満 保温有 解体に用いるため 公共建築工事積算基準 第2省改修工 事 配管切断歩掛に0.3を乗じる	か所	1	1,250	1,256.06	有り 代価表 0002
	配管切断 (ヒューム管) ・手間のみ	150A 保温無 解体に用いるため 公共建築工事積算基準 第2小改修工 事 配管切断歩掛に0.3を乗じる	か所	1	2,050	2,055.76	有り 代価表 0003
	モルタル閉塞	配管止め	か所	1	450	459.34	有り 代価表 0004
	排気ファン 撤去	ストレートシロッコファン No.1 1/4 再使用しない	台	1	7,890	7,898.62	有り 代価表 0005
	ブローろ過装置撤去 再使用しない		台	1	19,700	19,793.02	有り 代価表 0006
	循環ポンプ撤去 再使用しない	5.5kW	台	1	20,900	20,908.12	有り 代価表 0007
	除毛機撤去 再使用しない	鋼板製開放式 150φ×180mmH	台	1	4,730	4,739.17	有り 代価表 0008
	滅菌器撤去 再使用しない	50Lタイプ	台	1	3,990	3,995.77	有り 代価表 0009
	雑排水ポンプ撤去 再使用しない	0.25kW	台	1	9,010	9,013.72	有り 代価表 0010
	レタハッター撤去 再使用しない	鋼板製開放式 450φ×800W	台	1	13,700	13,752.9	有り 代価表 0011
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.45m3 石こうボード類 DID区間有り 88.5km以下	m3	1	4,160	4,165.8	有り 代価表 0012

代価表

11

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ダクト切断	1か所当たり (2切断)	か所	1			1,660		代価表 0001
01	ダクト工		人	0.0625	1	22,260	1,391.25	○	
	その他		式	1	0.2	1,391.25	278.25		
	計						1,669.5		
	撤去管切断 (銅管類)	150A未満 保温有 解体に用いるため 公共建築工事積算基準 第2省改修工事 配管切断歩掛に0.3を乗じる	か所	1			1,250		代価表 0002
01	配管切断 (銅管類)・手間のみ	配管切断 20A 保温有	か所	1	0.3	4,186.87	1,256.06		
	計						1,256.06		
	配管切断 (ヒューム管)・手間のみ	150A 保温無 解体に用いるため 公共建築工事積算基準 第2小改修工事 配管切断歩掛に0.3を乗じる	か所	1			2,050		代価表 0003
01	配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 150A 保温無	か所	1	0.3	6,852.56	2,055.76		
	計						2,055.76		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	モルタル閉塞	配管止め	か所	1			450		代価表 0004
01	コンクリート工事	インハートモルタル (m3)		0.01	1	45,934.08	459.34		
	計						459.34		
	排気ファン 撤去	ストレートシロッコファン No.1 1/4 再使用しない	台	1			7,890		代価表 0005
01	設備機械工		人	0.85	0.3	24,780	6,318.9	○	
	その他		式	1	0.25	6,318.9	1,579.72		
	計						7,898.62		
	プールろ過装置撤去 再使用しない		台	1			19,700		代価表 0006
01	設備機械工		人	2.13	0.3	24,780	15,834.42	○	
	その他		式	1	0.25	15,834.42	3,958.6		
	計						19,793.02		

代価表

12

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	循環ポンプ撤去 再使用しない	5.5kW	台	1			20,900		代価表 0007
01	設備機械工		人	2.25	0.3	24,780	16,726.5	○	
	その他		式	1	0.25	16,726.5	4,181.62		
	計						20,908.12		
	除毛機撤去 再使用しない	鋼板製開放式 150φ×180mmH	台	1			4,730		代価表 0008
01	設備機械工		人	0.51	0.3	24,780	3,791.34	○	
	その他		式	1	0.25	3,791.34	947.83		
	計						4,739.17		
	滅菌器撤去 再使用しない	50Lタイプ	台	1			3,990		代価表 0009
01	設備機械工		人	0.43	0.3	24,780	3,196.62	○	
	その他		式	1	0.25	3,196.62	799.15		
	計						3,995.77		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	雑排水ポンプ撤去 再使用しない	0.25kW	台	1			9,010		代価表 0010
01	設備機械工		人	0.97	0.3	24,780	7,210.98	○	
	その他		式	1	0.25	7,210.98	1,802.74		
	計						9,013.72		
	レシパポンプ撤去 再使用しない	鋼板製開放式 450φ×800W	台	1			13,700		代価表 0011
01	設備機械工		人	1.48	0.3	24,780	11,002.32	○	
	その他		式	1	0.25	11,002.32	2,750.58		
	計						13,752.9		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.45m3 石こうボード類 D1D区間有り 88.5km以下	m3	1			4,160		代価表 0012
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.45m3 石こうボード類 D1D区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,494	2,494		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.45m3 石こうボード類 D1D区間有り 28.5km以下	m3	1	1	1,671.8	1,671.8		
	計						4,165.8		