

			当初
		工事期間	契約締結日 ～ 令和5年10月20日
		開札日	令和4年7月28日
工事名称	大阪府営枚方津田第2住宅エレベーター棟増築工事		
	工事費内訳書		
工事場所	枚方市大峰南町		
工事費	¥472,440,100-	(うち消費税相当額	¥42,949,100-)
工事価格	¥429,491,000-		
工事概要	階段室型共同住宅用エレベーター棟増築工事 PC造 エレベーター棟（渡り廊下付） 5階建（停止箇所数3） 設置基数：12基 アスベスト除去工事一式		

大阪府営枚方津田第2住宅エレベーター棟増築工事					
総括表					
名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
建築工事		1	式	282,747,935	
小計				282,747,935	
電気設備工事		1	式	17,822,030	
機械設備工事		1	式	11,554,330	
ガス設備工事		1	式	3,808,000	
小計				33,184,360	
計				315,932,295	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	44,161,101	
II 現場管理費		1	式	25,828,863	
III 一般管理費等		1	式	43,568,741	
計				113,558,705	
合計（工事価格）				429,491,000	
消費税相当額	10%	1	式	42,949,100	
総合計（工事費）				472,440,100	

共通仮設費算出表

大阪府営枚方津田第2住宅エレベーター棟増築工事
枚方津田第2

建築工事

イ1	建築工事の直接工事費	:	282,747,935
i 1	建築工事の建設発生土、取り壊し発生材処分費等	:	4,238,465
j 1	建築工事の住宅関係特殊工事費（①～⑩の計）	:	204,768,621
a 1	建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費（イ1－i 1－j 1）	:	73,740,849
Kr1	a 1に対する建築工事の共通仮設費率	:	5.32%
ロ1	建築工事に対する共通仮設費（a 1×Kr1）	:	3,923,013
k 1	建築工事の住宅関係特殊工事に対する共通仮設費（①1～⑩1の計）	:	2,047,686
e 1	建築工事の共通仮設の積上げ分	:	35,680,050
ハ1	建築工事の共通仮設費（ロ1＋k 1＋e 1）	:	41,650,749

※建設発生土、取り壊し発生材処分費等は除く。

住宅関係特殊工事		金 額※		経費率	金 額	
建 築 工 事	ＰＣ工事	①	68,100,000	1.00%	①1	681,000
	くい工事	②	36,253,000		②1	362,530
	鉄骨工事	③	0		③1	0
	エレベーター機器（建築発注）	④	91,173,600		④1	911,736
	畳工事	⑤	0		⑤1	0
	造園工事	⑥	0		⑥1	0
	舗装工事	⑦	9,242,021		⑦1	92,420
	取壊し工事	⑧	0		⑧1	0
	その他	⑨	0		⑨1	0
	その他（設備関係）	⑩	0		⑩1	0
計			204,768,621	計		2,047,686

ハ2	電気設備工事共通仮設費	:	1,859,610
ハ3	機械設備工事共通仮設費	:	650,742

ハ	共通仮設費（ハ1＋ハ2＋ハ3＋ハ4）	:	44,161,101
---	--------------------	---	------------

現場管理費算出表

大阪府宮城方津田第2住宅エレベーター棟増築工事
枚方津田第2

建築工事

ニ1	建築工事の純工事費（イ1＋ハ1）	:	324,398,684
e i 1	e 1の建設発生土、取り壊し発生材処分費等	:	36,180
ホ1	建築工事の有料道路の通行料金等	:	0
1 1	建築工事の建設発生土、取り壊し発生材処分費、有料道路の通行料金等（i 1＋e i 1＋ホ1）	:	4,274,645
J 1	建築工事の住宅関係特殊工事費の純工事費（①2～⑫2の計）	:	206,816,307
A 1	建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費（ニ1－1 1－J 1）	:	113,307,732
Jo1	A 1に対する建築工事の現場管理費率(法定外労災保険費用他含む)	:	10.52%
へ1	建築工事に対する現場管理費（A 1×Jo1）	:	11,919,973
K 1	建築工事の住宅関係特殊工事に対する現場管理費（①3～⑫3の計）	:	4,136,324
K1.1	申請費に対する現場管理費	:	0
ト1	建築工事の現場管理費（へ1＋K1＋K1.1）	:	16,056,297

※建設発生土、取り壊し発生材処分費等は除く。

住宅関係特殊工事		純工事費※		経費率	金 額	
建 築 工 事	ＰＣ工事	①2	68,781,000	2.00%	①3	1,375,620
	くい工事	②2	36,615,530		②3	732,310
	鉄骨工事	③2	0		③3	0
	エレベーター機器（建築発注）	④2	92,085,336		④3	1,841,706
	畳工事	⑤2	0		⑤3	0
	造園工事	⑥2	0		⑥3	0
	舗装工事	⑦2	9,334,441		⑦3	186,688
	取壊し工事	⑧2	0		⑧3	0
	その他	⑨2	0		⑨3	0
	その他（設備関係）	⑩2	0		⑩3	0
	共通仮設積上げ 舗装工事	⑪2	0		⑪3	0
	共通仮設積上げ その他	⑫2	0		⑫3	0
計			206,816,307	計		4,136,324

ト2	電気設備工事現場管理費	:	6,255,998
ト3	機械設備工事現場管理費	:	3,516,568

ト	現場管理費（ト1＋ト2＋ト3＋ト4）	:	25,828,863
---	--------------------	---	------------

一般管理費等算出表

大阪府営枚方津田第2住宅エレベーター棟増築工事

		主たる工事	建築工事
チ	総工事原価（各敷地の工事原価）	:	385,922,259
Gp	チに対する一般管理費等率	:	11.25%
Gp1	契約保証金を必要とする場合の一般管理費等率（Gp+0.04%）	:	11.29%
	（うち契約保証金金額 ルー（ヌ×Gp））		154,366
リ	設備工事に係る申請費及び現場管理費（申請費×2%）	:	9,078
ヌ	工事原価（チーリ）	:	385,913,181
ル	工事原価に対する一般管理費等（ヌ×Gp1）	:	43,569,598
ヲ	瑕疵担保保険	:	0
ワ	一般管理費等（ル+ヲ）	:	43,569,598
	端数処理	:	▲ 857
カ	一般管理費等（端数処理後）	:	43,568,741

建築工事 科目別内訳

5

3号棟 1号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	296,368	
土工事		1		式	1,818,631	
地業工事		1		式	18,910	
鉄筋工事		1		式	259,824	
コンクリート工事		1		式	727,582	
型枠工事		1		式	173,707	
PC工事		1		式	5,675,000	
防水工事		1		式	111,943	
屋根工事		1		式	247,452	
金属工事		1		式	849,600	
左官工事		1		式	24,061	
内外装工事		1		式	9,720	
仕上げユニット工事		1		式	2,160	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,800	
計					17,812,758	

建築工事 科目別内訳

6

3号棟 2号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	231,568	
土工事		1		式	1,818,631	
地業工事		1		式	18,910	
鉄筋工事		1		式	259,824	
コンクリート工事		1		式	727,582	
型枠工事		1		式	173,707	
PC工事		1		式	5,675,000	
防水工事		1		式	111,943	
屋根工事		1		式	247,452	
金属工事		1		式	849,600	
左官工事		1		式	24,061	
内外装工事		1		式	9,720	
仕上げユニット工事		1		式	2,160	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,800	
計					17,747,958	

建築工事 科目別内訳

7

3号棟 3号機						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	231,568	
土工事		1		式	1,818,631	
地業工事		1		式	18,910	
鉄筋工事		1		式	259,824	
コンクリート工事		1		式	727,582	
型枠工事		1		式	173,707	
PC工事		1		式	5,675,000	
防水工事		1		式	111,943	
屋根工事		1		式	247,452	
金属工事		1		式	849,600	
左官工事		1		式	24,061	
内外装工事		1		式	9,720	
仕上げユニット工事		1		式	2,160	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,800	
計					17,747,958	

建築工事 科目別内訳

8

4号棟 1号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	231,568	
土工事		1		式	1,818,631	
地業工事		1		式	18,910	
鉄筋工事		1		式	259,824	
コンクリート工事		1		式	727,582	
型枠工事		1		式	173,707	
PC工事		1		式	5,675,000	
防水工事		1		式	111,943	
屋根工事		1		式	247,452	
金属工事		1		式	849,600	
左官工事		1		式	24,061	
内外装工事		1		式	9,720	
仕上げユニット工事		1		式	2,160	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,800	
計					17,747,958	

建築工事 科目別内訳

9

4号棟 2号機						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	231,568	
土工事		1		式	1,818,631	
地業工事		1		式	18,910	
鉄筋工事		1		式	259,824	
コンクリート工事		1		式	727,582	
型枠工事		1		式	173,707	
PC工事		1		式	5,675,000	
防水工事		1		式	111,943	
屋根工事		1		式	247,452	
金属工事		1		式	849,600	
左官工事		1		式	24,061	
内外装工事		1		式	9,720	
仕上げユニット工事		1		式	2,160	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,800	
計					17,747,958	

建築工事 科目別内訳

10

4号棟 3号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	231,568	
土工事		1		式	1,818,631	
地業工事		1		式	18,910	
鉄筋工事		1		式	259,824	
コンクリート工事		1		式	727,582	
型枠工事		1		式	173,707	
PC工事		1		式	5,675,000	
防水工事		1		式	111,943	
屋根工事		1		式	247,452	
金属工事		1		式	849,600	
左官工事		1		式	24,061	
内外装工事		1		式	9,720	
仕上げユニット工事		1		式	2,160	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,800	
計					17,747,958	

建築工事 科目別内訳

11

6号棟 1号機						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	231,568	
土工事		1		式	1,818,631	
地業工事		1		式	18,910	
鉄筋工事		1		式	259,824	
コンクリート工事		1		式	727,582	
型枠工事		1		式	173,707	
PC工事		1		式	5,675,000	
防水工事		1		式	111,943	
屋根工事		1		式	247,452	
金属工事		1		式	849,600	
左官工事		1		式	24,061	
内外装工事		1		式	9,720	
仕上げユニット工事		1		式	2,160	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,800	
計					17,747,958	

建築工事 科目別内訳

12

6号棟 2号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	231,568	
土工事		1		式	1,818,631	
地業工事		1		式	18,910	
鉄筋工事		1		式	259,824	
コンクリート工事		1		式	727,582	
型枠工事		1		式	173,707	
PC工事		1		式	5,675,000	
防水工事		1		式	111,943	
屋根工事		1		式	247,452	
金属工事		1		式	849,600	
左官工事		1		式	24,061	
内外装工事		1		式	9,720	
仕上げユニット工事		1		式	2,160	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,800	
計					17,747,958	

建築工事 科目別内訳

13

6号棟 3号機						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	231,568	
土工事		1		式	1,818,631	
地業工事		1		式	18,910	
鉄筋工事		1		式	259,824	
コンクリート工事		1		式	727,582	
型枠工事		1		式	173,707	
PC工事		1		式	5,675,000	
防水工事		1		式	111,943	
屋根工事		1		式	247,452	
金属工事		1		式	849,600	
左官工事		1		式	24,061	
内外装工事		1		式	9,720	
仕上げユニット工事		1		式	2,160	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,800	
計					17,747,958	

建築工事 科目別内訳

14

10号棟 1号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	231,568	
土工事		1		式	1,818,631	
地業工事		1		式	18,910	
鉄筋工事		1		式	259,824	
コンクリート工事		1		式	727,582	
型枠工事		1		式	173,707	
PC工事		1		式	5,675,000	
防水工事		1		式	111,943	
屋根工事		1		式	247,452	
金属工事		1		式	849,600	
左官工事		1		式	24,061	
内外装工事		1		式	9,720	
仕上げユニット工事		1		式	2,160	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,800	
計					17,747,958	

建築工事 科目別内訳

15

10号棟 2号機						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	231,568	
土工事		1		式	1,818,631	
地業工事		1		式	18,910	
鉄筋工事		1		式	259,824	
コンクリート工事		1		式	727,582	
型枠工事		1		式	173,707	
PC工事		1		式	5,675,000	
防水工事		1		式	111,943	
屋根工事		1		式	247,452	
金属工事		1		式	849,600	
左官工事		1		式	24,061	
内外装工事		1		式	9,720	
仕上げユニット工事		1		式	2,160	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,800	
計					17,747,958	

建築工事 科目別内訳

16

10号棟 3号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	231,568	
土工事		1		式	1,818,631	
地業工事		1		式	18,910	
鉄筋工事		1		式	259,824	
コンクリート工事		1		式	727,582	
型枠工事		1		式	173,707	
PC工事		1		式	5,675,000	
防水工事		1		式	111,943	
屋根工事		1		式	247,452	
金属工事		1		式	849,600	
左官工事		1		式	24,061	
内外装工事		1		式	9,720	
仕上げユニット工事		1		式	2,160	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,800	
計					17,747,958	

建築工事 科目別内訳 17

建築工事 科目別内訳 17

[illegible]

建築工事 科目別内訳 18

建築工事 科目別内訳 18

改修工事					
名 称	数 量	単位	金 額	備 考	
3号棟改修	1	式	88,732		
3号棟撤去	1	式	586,420		
小計			675,152		
4号棟改修	1	式	88,732		
4号棟撤去	1	式	586,420		
小計			675,152		
6号棟改修	1	式	88,732		
6号棟撤去	1	式	586,420		
小計			675,152		
10号棟改修	1	式	88,732		
10号棟撤去	1	式	586,420		
小計			675,152		
計			2,700,608		

建築工事 科目別内訳 19

建築工事 科目別内訳 19

[illegible]

屋外設備工事 科目別内訳 20

屋外設備工事 科目別内訳 20

外構施設改修工事				
名 称	数 量	単位	金 額	備 考
3号棟改修	1	式	5,205,857	
3号棟撤去	1	式	2,182,456	
小計			7,388,313	
4号棟改修	1	式	5,172,111	
4号棟撤去	1	式	2,300,419	
小計			7,472,530	
6号棟改修	1	式	4,124,494	
6号棟撤去	1	式	1,596,077	
小計			5,720,571	
10号棟改修	1	式	3,668,649	
10号棟撤去	1	式	818,136	
小計			4,486,785	
計			25,068,199	

地中埋設管等改修工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
3号棟改修	1	式	705,257	
3号棟撤去	1	式	101,882	
小計			807,139	
4号棟改修	1	式	1,511,110	
4号棟撤去	1	式	376,583	
小計			1,887,693	
6号棟改修	1	式	700,530	
6号棟撤去	1	式	95,241	
小計			795,771	
10号棟改修	1	式	837,223	
10号棟撤去	1	式	103,966	
小計			941,189	
計			4,431,792	

建築工事 中科目別内訳

22

3号棟 1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	296,368	
計				296,368	
土工事		1	式	1,818,631	
計				1,818,631	
地業工事		1	式	18,910	
計				18,910	
鉄筋工事		1	式	259,824	
計				259,824	
コンクリート工事		1	式	727,582	
計				727,582	
型枠工事		1	式	173,707	
計				173,707	
PC工事		1	式	5,675,000	
計				5,675,000	
防水工事		1	式	111,943	

建築工事 中科目別内訳

23

3号棟 1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				111,943	
屋根工事		1	式	247,452	
計				247,452	
金属工事		1	式	849,600	
計				849,600	
左官工事		1	式	24,061	
計				24,061	
内外装工事		1	式	9,720	
計				9,720	
仕上げスリット工事		1	式	2,160	
計				2,160	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	7,597,800	
計				7,597,800	

建築工事 中科目別内訳

24

3号棟 2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	231,568	
計				231,568	
土工事		1	式	1,818,631	
計				1,818,631	
地業工事		1	式	18,910	
計				18,910	
鉄筋工事		1	式	259,824	
計				259,824	
コンクリート工事		1	式	727,582	
計				727,582	
型枠工事		1	式	173,707	
計				173,707	
PC工事		1	式	5,675,000	
計				5,675,000	
防水工事		1	式	111,943	

建築工事 中科目別内訳

25

3号棟 2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				111,943	
屋根工事		1	式	247,452	
計				247,452	
金属工事		1	式	849,600	
計				849,600	
左官工事		1	式	24,061	
計				24,061	
内外装工事		1	式	9,720	
計				9,720	
仕上げスニット工事		1	式	2,160	
計				2,160	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	7,597,800	
計				7,597,800	

建築工事 中科目別内訳

26

3号棟 3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	231,568	
計				231,568	
土工事		1	式	1,818,631	
計				1,818,631	
地業工事		1	式	18,910	
計				18,910	
鉄筋工事		1	式	259,824	
計				259,824	
コンクリート工事		1	式	727,582	
計				727,582	
型枠工事		1	式	173,707	
計				173,707	
PC工事		1	式	5,675,000	
計				5,675,000	
防水工事		1	式	111,943	

建築工事 中科目別内訳

27

3号棟 3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				111,943	
屋根工事		1	式	247,452	
計				247,452	
金属工事		1	式	849,600	
計				849,600	
左官工事		1	式	24,061	
計				24,061	
内外装工事		1	式	9,720	
計				9,720	
仕上げスリット工事		1	式	2,160	
計				2,160	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	7,597,800	
計				7,597,800	

建築工事 中科目別内訳

28

4号棟 1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	231,568	
計				231,568	
土工事		1	式	1,818,631	
計				1,818,631	
地業工事		1	式	18,910	
計				18,910	
鉄筋工事		1	式	259,824	
計				259,824	
コンクリート工事		1	式	727,582	
計				727,582	
型枠工事		1	式	173,707	
計				173,707	
PC工事		1	式	5,675,000	
計				5,675,000	
防水工事		1	式	111,943	

建築工事 中科目別内訳

29

4号棟 1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				111,943	
屋根工事		1	式	247,452	
計				247,452	
金属工事		1	式	849,600	
計				849,600	
左官工事		1	式	24,061	
計				24,061	
内外装工事		1	式	9,720	
計				9,720	
仕上げスリット工事		1	式	2,160	
計				2,160	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	7,597,800	
計				7,597,800	

建築工事 中科目別内訳

30

4号棟 2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	231,568	
計				231,568	
土工事		1	式	1,818,631	
計				1,818,631	
地業工事		1	式	18,910	
計				18,910	
鉄筋工事		1	式	259,824	
計				259,824	
コンクリート工事		1	式	727,582	
計				727,582	
型枠工事		1	式	173,707	
計				173,707	
PC工事		1	式	5,675,000	
計				5,675,000	
防水工事		1	式	111,943	

建築工事 中科目別内訳

31

4号棟 2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				111,943	
屋根工事		1	式	247,452	
計				247,452	
金属工事		1	式	849,600	
計				849,600	
左官工事		1	式	24,061	
計				24,061	
内外装工事		1	式	9,720	
計				9,720	
仕上げスリット工事		1	式	2,160	
計				2,160	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	7,597,800	
計				7,597,800	

建築工事 中科目別内訳

32

4号棟 3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	231,568	
計				231,568	
土工事		1	式	1,818,631	
計				1,818,631	
地業工事		1	式	18,910	
計				18,910	
鉄筋工事		1	式	259,824	
計				259,824	
コンクリート工事		1	式	727,582	
計				727,582	
型枠工事		1	式	173,707	
計				173,707	
PC工事		1	式	5,675,000	
計				5,675,000	
防水工事		1	式	111,943	

建築工事 中科目別内訳

33

4号棟 3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				111,943	
屋根工事		1	式	247,452	
計				247,452	
金属工事		1	式	849,600	
計				849,600	
左官工事		1	式	24,061	
計				24,061	
内外装工事		1	式	9,720	
計				9,720	
仕上げスリット工事		1	式	2,160	
計				2,160	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	7,597,800	
計				7,597,800	

建築工事 中科目別内訳

34

6号棟 1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	231,568	
計				231,568	
土工事		1	式	1,818,631	
計				1,818,631	
地業工事		1	式	18,910	
計				18,910	
鉄筋工事		1	式	259,824	
計				259,824	
コンクリート工事		1	式	727,582	
計				727,582	
型枠工事		1	式	173,707	
計				173,707	
PC工事		1	式	5,675,000	
計				5,675,000	
防水工事		1	式	111,943	

建築工事 中科目別内訳

35

6号棟 1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				111,943	
屋根工事		1	式	247,452	
計				247,452	
金属工事		1	式	849,600	
計				849,600	
左官工事		1	式	24,061	
計				24,061	
内外装工事		1	式	9,720	
計				9,720	
仕上げスリット工事		1	式	2,160	
計				2,160	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	7,597,800	
計				7,597,800	

建築工事 中科目別内訳

36

6号棟 2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	231,568	
計				231,568	
土工事		1	式	1,818,631	
計				1,818,631	
地業工事		1	式	18,910	
計				18,910	
鉄筋工事		1	式	259,824	
計				259,824	
コンクリート工事		1	式	727,582	
計				727,582	
型枠工事		1	式	173,707	
計				173,707	
PC工事		1	式	5,675,000	
計				5,675,000	
防水工事		1	式	111,943	

建築工事 中科目別内訳

37

6号棟 2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				111,943	
屋根工事		1	式	247,452	
計				247,452	
金属工事		1	式	849,600	
計				849,600	
左官工事		1	式	24,061	
計				24,061	
内外装工事		1	式	9,720	
計				9,720	
仕上げスリット工事		1	式	2,160	
計				2,160	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	7,597,800	
計				7,597,800	

建築工事 中科目別内訳

38

6号棟 3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	231,568	
計				231,568	
土工事		1	式	1,818,631	
計				1,818,631	
地業工事		1	式	18,910	
計				18,910	
鉄筋工事		1	式	259,824	
計				259,824	
コンクリート工事		1	式	727,582	
計				727,582	
型枠工事		1	式	173,707	
計				173,707	
PC工事		1	式	5,675,000	
計				5,675,000	
防水工事		1	式	111,943	

建築工事 中科目別内訳

39

6号棟 3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				111,943	
屋根工事		1	式	247,452	
計				247,452	
金属工事		1	式	849,600	
計				849,600	
左官工事		1	式	24,061	
計				24,061	
内外装工事		1	式	9,720	
計				9,720	
仕上げスリット工事		1	式	2,160	
計				2,160	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	7,597,800	
計				7,597,800	

建築工事 中科目別内訳

40

10号棟 1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	231,568	
計				231,568	
土工事		1	式	1,818,631	
計				1,818,631	
地業工事		1	式	18,910	
計				18,910	
鉄筋工事		1	式	259,824	
計				259,824	
コンクリート工事		1	式	727,582	
計				727,582	
型枠工事		1	式	173,707	
計				173,707	
PC工事		1	式	5,675,000	
計				5,675,000	
防水工事		1	式	111,943	

建築工事 中科目別内訳

41

10号棟 1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				111,943	
屋根工事		1	式	247,452	
計				247,452	
金属工事		1	式	849,600	
計				849,600	
左官工事		1	式	24,061	
計				24,061	
内外装工事		1	式	9,720	
計				9,720	
仕上げスリット工事		1	式	2,160	
計				2,160	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	7,597,800	
計				7,597,800	

建築工事 中科目別内訳

42

10号棟 2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	231,568	
計				231,568	
土工事		1	式	1,818,631	
計				1,818,631	
地業工事		1	式	18,910	
計				18,910	
鉄筋工事		1	式	259,824	
計				259,824	
コンクリート工事		1	式	727,582	
計				727,582	
型枠工事		1	式	173,707	
計				173,707	
PC工事		1	式	5,675,000	
計				5,675,000	
防水工事		1	式	111,943	

建築工事 中科目別内訳

43

10号棟 2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				111,943	
屋根工事		1	式	247,452	
計				247,452	
金属工事		1	式	849,600	
計				849,600	
左官工事		1	式	24,061	
計				24,061	
内外装工事		1	式	9,720	
計				9,720	
仕上げスニット工事		1	式	2,160	
計				2,160	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	7,597,800	
計				7,597,800	

建築工事 中科目別内訳

44

10号棟 3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	231,568	
計				231,568	
土工事		1	式	1,818,631	
計				1,818,631	
地業工事		1	式	18,910	
計				18,910	
鉄筋工事		1	式	259,824	
計				259,824	
コンクリート工事		1	式	727,582	
計				727,582	
型枠工事		1	式	173,707	
計				173,707	
PC工事		1	式	5,675,000	
計				5,675,000	
防水工事		1	式	111,943	

建築工事 中科目別内訳

45

10号棟 3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				111,943	
屋根工事		1	式	247,452	
計				247,452	
金属工事		1	式	849,600	
計				849,600	
左官工事		1	式	24,061	
計				24,061	
内外装工事		1	式	9,720	
計				9,720	
仕上げスリット工事		1	式	2,160	
計				2,160	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	7,597,800	
計				7,597,800	

屋外設備工事 中科目別内訳

52

地中埋設管等改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
3号棟改修		1	式	705,257	
計				705,257	
3号棟撤去		1	式	101,882	
計				101,882	
4号棟改修		1	式	1,511,110	
計				1,511,110	
4号棟撤去		1	式	376,583	
計				376,583	
6号棟改修		1	式	700,530	
計				700,530	
6号棟撤去		1	式	95,241	
計				95,241	
10号棟改修		1	式	837,223	
計				837,223	
10号棟撤去		1	式	103,966	

屋外設備工事 中科目別内訳

53

[illegible]

54

建築工事 細目別内訳

55

[illegible]

58

[illegible]

59

[illegible]

建築工事 細目別内訳

60

[illegible]

建築工事 細目別内訳

61

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

68

3号棟 2号機		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	簡 易	13.5	m ²	390	5,265	
墨出し	簡 易 - -	13.5	m ²	620	8,370	
養生	簡 易 - -	12.9	m ²	370	4,773	
整理清掃 後片付け	簡 易 - -	12.9	m ²	1,240	15,996	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	7.8	m ²	1,510	11,778	代価表 0001
シャフト内足場	運搬費含む 1.0ヶ月程度	18.5	m ²	5,220	96,570	代価表 0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組柵足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	4.3	m ²	4,700	20,210	代価表 0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組柵足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	4.3	m ²	4,670	20,081	代価表 0004
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	4.3	m ²	930	3,999	代価表 0005
仮設間仕切り	単管下地+養生シート張り 運搬費含む	18.1	m ²	2,460	44,526	代価表 0006
計					231,568	

建築工事 細目別内訳

69

[illegible]

建築工事 細目別内訳

70

[illegible]

建築工事 細目別内訳

71

[illegible]

建築工事 細目別内訳

72

[illegible]

建築工事 細目別内訳

73

[illegible]

建築工事 細目別内訳

74

[illegible]

建築工事 細目別内訳

75

[illegible]

[illegible][illegible]

建築工事 細目別内訳

80

[illegible]

建築工事 細目別内訳

81

[illegible]

3号棟 3号機		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	簡 易	13.5	m	390	5,265	
墨出し	簡 易 - -	13.5	m ²	620	8,370	
養生	簡 易 - -	12.9	m ²	370	4,773	
整理清掃 後片付け	簡 易 - -	12.9	m ²	1,240	15,996	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	7.8	m ²	1,510	11,778	代価表 0001
シャフト内足場	運搬費含む 1.0ヶ月程度	18.5	m ²	5,220	96,570	代価表 0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	4.3	m ²	4,700	20,210	代価表 0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	4.3	m ²	4,670	20,081	代価表 0004
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	4.3	m ²	930	3,999	代価表 0005
仮設間仕切り	単管下地+養生シート張り 運搬費含む	18.1	m ²	2,460	44,526	代価表 0006
計					231,568	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

86

[illegible]

建築工事 細目別内訳

87

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

建築工事 細目別内訳

96

4号棟 1号機		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	簡 易	13.5	m ²	390	5,265	
墨出し	簡 易 - -	13.5	m ²	620	8,370	
養生	簡 易 - -	12.9	m ²	370	4,773	
整理清掃 後片付け	簡 易 - -	12.9	m ²	1,240	15,996	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	7.8	m ²	1,510	11,778	代価表 0001
シャフト内足場	運搬費含む 1.0ヶ月程度	18.5	m ²	5,220	96,570	代価表 0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組柵足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	4.3	m ²	4,700	20,210	代価表 0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組柵足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	4.3	m ²	4,670	20,081	代価表 0004
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	4.3	m ²	930	3,999	代価表 0005
仮設間仕切り	単管下地+養生シート張り 運搬費含む	18.1	m ²	2,460	44,526	代価表 0006
計					231,568	

建築工事 細目別内訳

97

[illegible]

建築工事 細目別内訳

98

[illegible]

建築工事 細目別内訳

99

[illegible]

100

建築工事 細目別内訳

101

[illegible]

102

建築工事 細目別内訳

103

[illegible]

110

建築工事 細目別内訳

111

[illegible]

114

建築工事 細目別内訳

115

[illegible]

116

[illegible]

117

[illegible]

建築工事 細目別内訳

124

4号棟 3号機		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	簡 易	13.5	m ²	390	5,265	
墨出し	簡 易 - -	13.5	m ²	620	8,370	
養生	簡 易 - -	12.9	m ²	370	4,773	
整理清掃 後片付け	簡 易 - -	12.9	m ²	1,240	15,996	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	7.8	m ²	1,510	11,778	代価表 0001
シャフト内足場	運搬費含む 1.0ヶ月程度	18.5	m ²	5,220	96,570	代価表 0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組柵足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	4.3	m ²	4,700	20,210	代価表 0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組柵足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	4.3	m ²	4,670	20,081	代価表 0004
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	4.3	m ²	930	3,999	代価表 0005
仮設間仕切り	単管下地+養生シート張り 運搬費含む	18.1	m ²	2,460	44,526	代価表 0006
計					231,568	

建築工事 細目別内訳

125

[illegible]

建築工事 細目別内訳

126

[illegible]

建築工事 細目別内訳

127

[illegible]

建築工事 細目別内訳

128

[illegible]

建築工事 細目別内訳

129

[illegible]

[illegible][illegible]

134

建築工事 細目別内訳

135

[illegible]

138

建築工事 細目別内訳

139

[illegible]

建築工事 細目別内訳

140

[illegible]

建築工事 細目別内訳

141

[illegible]

建築工事 細目別内訳 142

建築工事 細目別内訳 142

[illegible]

建築工事 細目別内訳 143

建築工事 細目別内訳 143

[illegible]

144

145[illegible]

150

建築工事 細目別内訳

151

[illegible]

建築工事 細目別内訳

152

6号棟 2号機		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	簡 易	13.5	m	390	5,265	
墨出し	簡 易 - -	13.5	m ²	620	8,370	
養生	簡 易 - -	12.9	m ²	370	4,773	
整理清掃 後片付け	簡 易 - -	12.9	m	1,240	15,996	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	7.8	m ²	1,510	11,778	代価表 0001
シャフト内足場	運搬費含む 1.0ヶ月程度	18.5	m ²	5,220	96,570	代価表 0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	4.3	m ²	4,700	20,210	代価表 0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	4.3	m ²	4,670	20,081	代価表 0004
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	4.3	m	930	3,999	代価表 0005
仮設間仕切り	単管下地+養生シート張り 運搬費含む	18.1	m ²	2,460	44,526	代価表 0006
計					231,568	

建築工事 細目別内訳

153

[illegible]

建築工事 細目別内訳 154

建築工事 細目別内訳 154

[illegible]

建築工事 細目別内訳 155

建築工事 細目別内訳 155

[illegible]

156

建築工事 細目別内訳

157

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

建築工事 細目別内訳

162

[illegible]

建築工事 細目別内訳

163

[illegible]

170

建築工事 細目別内訳

171

[illegible]

[illegible][illegible]

建築工事 細目別内訳

180

10号棟 1号機		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	簡 易	13. 5	m	390	5, 265	
墨出し	簡 易 - -	13. 5	m ²	620	8, 370	
養生	簡 易 - -	12. 9	m ²	370	4, 773	
整理清掃 後片付け	簡 易 - -	12. 9	m	1, 240	15, 996	
地足場	運搬費含む 0. 5ヶ月程度	7. 8	m ²	1, 510	11, 778	代価表 0001
シャフト内足場	運搬費含む 1. 0ヶ月程度	18. 5	m ²	5, 220	96, 570	代価表 0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4. 0m超5. 0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	4. 3	m ²	4, 700	20, 210	代価表 0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5. 0m超5. 7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	4. 3	m ²	4, 670	20, 081	代価表 0004
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	4. 3	m	930	3, 999	代価表 0005
仮設間仕切り	単管下地+養生シート張り 運搬費含む	18. 1	m ²	2, 460	44, 526	代価表 0006
計					231, 568	

建築工事 細目別内訳

181

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible][illegible]

建築工事 細目別内訳

188

[illegible]

建築工事 細目別内訳

189

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳 194

建築工事 細目別内訳 194

10号棟 2号機		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	簡 易	13.5	m ²	390	5,265	
墨出し	簡 易 - -	13.5	m ²	620	8,370	
養生	簡 易 - -	12.9	m ²	370	4,773	
整理清掃 後片付け	簡 易 - -	12.9	m ²	1,240	15,996	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	7.8	m ²	1,510	11,778	代価表 0001
ｼｬｯﾄ内足場	運搬費含む 1.0ヶ月程度	18.5	m ²	5,220	96,570	代価表 0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	4.3	m ²	4,700	20,210	代価表 0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	4.3	m ²	4,670	20,081	代価表 0004
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	4.3	m ²	930	3,999	代価表 0005
仮設間仕切り	単管下地+養生ｼｰﾄ張り 運搬費含む	18.1	m ²	2,460	44,526	代価表 0006
計					231,568	

建築工事 細目別内訳 195

建築工事 細目別内訳 195

[illegible]

建築工事 細目別内訳

196

[illegible]

建築工事 細目別内訳

197

[illegible]

建築工事 細目別内訳 198

建築工事 細目別内訳 198

[illegible]

建築工事 細目別内訳 199

建築工事 細目別内訳 199

[illegible]

[illegible][illegible]

建築工事 細目別内訳

202

[illegible]

建築工事 細目別内訳

203

[illegible]

建築工事 細目別内訳

204

[illegible]

建築工事 細目別内訳

205

[illegible]

[illegible][illegible]

10号棟 3号機		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
造方	簡 易	13.5	m ²	390	5,265	
墨出し	簡 易 - -	13.5	m ²	620	8,370	
養生	簡 易 - -	12.9	m ²	370	4,773	
整理清掃 後片付け	簡 易 - -	12.9	m ²	1,240	15,996	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	7.8	m ²	1,510	11,778	代価表 0001
シャフト内足場	運搬費含む 1.0ヶ月程度	18.5	m ²	5,220	96,570	代価表 0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組欄足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	4.3	m ²	4,700	20,210	代価表 0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組欄足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	4.3	m ²	4,670	20,081	代価表 0004
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	4.3	m ²	930	3,999	代価表 0005
仮設間仕切り	単管下地+養生シート張り 運搬費含む	18.1	m ²	2,460	44,526	代価表 0006
計					231,568	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

210

[illegible]

建築工事 細目別内訳

211

[illegible]

[illegible][illegible]

建築工事 細目別内訳

214

[illegible]

建築工事 細目別内訳

215

[illegible]

[illegible][illegible]

建築工事 細目別内訳

218

[illegible]

建築工事 細目別内訳

219

[illegible]

220

[illegible]

221

[illegible]

222

223[illegible]

建築工事 細目別内訳 224

建築工事 細目別内訳 224

改修工事		3号棟撤去					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 運搬費含む	51.2		m ²	2,340	119,808	代価表 0030
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む	21.6		m	460	9,936	代価表 0031
養生シート張り	防災Ⅰ類 運搬費含む	51.2		m ²	760	38,912	代価表 0032
床養生	ゴムマット敷き	19.9		m ²	5,110	101,689	代価表 0033
(躯体)							
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	1.5		m ³	98,300	147,450	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	8.4		m	1,690	14,196	
(庇撤去)							
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	9		m	1,010	9,090	
スチールレン撤去	縦型 75φ 鋳鉄製 集積共	3		か所	2,030	6,090	
たてどい撤去	VP管 集積共	6.4		m	2,970	19,008	
(手摺撤去)							
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	0.1		m ³	58,300	5,830	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	25.2		m	1,690	42,588	
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	20.3		m	1,010	20,503	

建築工事 細目別内訳 225

建築工事 細目別内訳 225

[illegible]

建築工事 細目別内訳

226

改修工事		4号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 運搬費含む 5日程度	25.5	m ²	2,300	58,650	代価表 0024
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 5日程度	1.8	m	440	792	代価表 0025
養生シート張り	防災Ⅰ類 運搬費含む 5日程度	25.5	m ²	760	19,380	代価表 0026
(左官)						
複層塗材 E	モルタル面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	1.6	m ²	1,530	2,448	代価表 0027
踊場手摺筧木 コンクリート撤去跡 モルタル補修	コンクリート面 モルタル仕上げ	1.6	m ²	2,170	3,472	代価表 0028
踊場外壁部 手摺撤去跡壁モルタル 補修	コンクリート面 塗仕上下地	0.3	m ²	3,940	1,182	代価表 0029
階段底撤去跡壁 樹脂入モルタル補修	コンクリート面 下地処理共	1.3	m ²	2,160	2,808	
計					88,732	

建築工事 細目別内訳

227

改修工事		4号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 運搬費含む	51.2	m ²	2,340	119,808	代価表 0030
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む	21.6	m	460	9,936	代価表 0031
養生シート張り	防災Ⅰ類 運搬費含む	51.2	m ²	760	38,912	代価表 0032
床養生	ゴムマット敷き	19.9	m ²	5,110	101,689	代価表 0033
(躯体)						
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	1.5	m ³	98,300	147,450	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	8.4	m	1,690	14,196	
(底撤去)						
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	9	m	1,010	9,090	
ルーフイン撤去	縦型 75φ 鋳鉄製 集積共	3	か所	2,030	6,090	
たてどい撤去	VP管 集積共	6.4	m	2,970	19,008	
(手摺撤去)						
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	0.1	m ³	58,300	5,830	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	25.2	m	1,690	42,588	
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	20.3	m	1,010	20,503	

[illegible][illegible]

改修工事		6号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 運搬費含む	51.2	m ²	2,340	119,808	代価表 0030
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む	21.6	m	460	9,936	代価表 0031
養生シート張り	防炎Ⅰ類 運搬費含む	51.2	m ²	760	38,912	代価表 0032
床養生	ゴムマット敷き	19.9	m ²	5,110	101,689	代価表 0033
(躯体)						
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	1.5	m ³	98,300	147,450	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	8.4	m	1,690	14,196	
(庇撤去)						
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	9	m	1,010	9,090	
ブルーシート撤去	縦型 75φ 鉄鈑製 集積共	3	枚/所	2,030	6,090	
たてどい撤去	VP管 集積共	6.4	m	2,970	19,008	
(手摺撤去)						
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	0.1	m ³	58,300	5,830	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	25.2	m	1,690	42,588	
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	20.3	m	1,010	20,503	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

232

改修工事 10号棟改修						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 運搬費含む 5日程度	25.5	m ²	2,300	58,650	代価表 0024
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 5日程度	1.8	m	440	792	代価表 0025
養生シート張り	防炎Ⅰ類 運搬費含む 5日程度	25.5	m ²	760	19,380	代価表 0026
(左官)						
複層塗材 E	モルタル面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	1.6	m ²	1,530	2,448	代価表 0027
踊場手摺金木 コンクリート撤去跡 モルタル補修	コンクリート面 モルタル仕上げ	1.6	m ²	2,170	3,472	代価表 0028
踊場外壁部 手摺撤去跡壁モルタル 補修	コンクリート面 塗仕上下地	0.3	m ²	3,940	1,182	代価表 0029
階段底撤去跡壁 樹脂入モルタル補修	コンクリート面 下地処理共	1.3	m ²	2,160	2,808	
計					88,732	

建築工事 細目別内訳

233

改修工事 10号棟撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 運搬費含む	51.2	m ²	2,340	119,808	代価表 0030
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む	21.6	m	460	9,936	代価表 0031
養生シート張り	防炎Ⅰ類 運搬費含む	51.2	m ²	760	38,912	代価表 0032
床養生	ゴムマット敷き	19.9	m ²	5,110	101,689	代価表 0033
(躯体)						
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	1.5	m ³	98,300	147,450	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	8.4	m	1,690	14,196	
(底撤去)						
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	9	m	1,010	9,090	
ルーフ・イン撤去	縦型 75φ 鋳鉄製 集積共	3	か所	2,030	6,090	
たてどい撤去	VP管 集積共	6.4	m	2,970	19,008	
(手摺撤去)						
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	0.1	m ³	58,300	5,830	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	25.2	m	1,690	42,588	
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	20.3	m	1,010	20,503	

建築工事 細目別内訳

234

[illegible]

建築工事 細目別内訳

235

[illegible]

外構施設改修工事		3号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	22.4	m ³	1,060	23,744	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	16.6	m ³	2,010	33,366	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	5.8	m ³	8,910	51,678	代価表 0007
建設発生土処分		5.8	m ³	1,800	10,440	代価表 0008
小計					119,228	
アスファルト舗装 機械運搬	人力・機械共 路盤土工共	1	式		211,300	代価表 0039
構内舗装直接仮設	墨出し、養生、清掃、跡片付け 含む	528	m ²	350	184,800	
アスファルト舗装	表層のみ 既設路盤材締め固め 500m ² 未満	194	m ²	2,780	539,320	代価表 0040
コンクリート舗装	表層t100+路盤材t100 500m ² 未満	214	m ²	4,760	1,018,640	代価表 0041
アスファルト舗装	表層t50+路盤材t100 500m ² 未満	24.2	m ²	3,420	82,764	代価表 0042
透水性インターロックンクﾞﾌﾞｯｸﾞ舗装(A)	特に狭い場所 人力	25.7	m ²	8,490	218,193	代価表 0043
透水性インターロックンクﾞﾌﾞｯｸﾞ舗装(D)	透水性インターロックンクﾞﾌﾞｯｸﾞ舗装(D)	23.8	m ²	8,490	202,062	代価表 0044
L型側溝	W=350(A)	90.5	m	9,320	843,460	代価表 0045
切り下げﾌﾞｯｸﾞ V字型側溝	W=350	3.9	m	10,900	42,510	代価表 0046
境界ﾌﾞｯｸﾞ (2)	100×200×L600 基礎共	34.7	m	3,860	133,942	代価表 0047

[illegible]

外構施設改修工事		3号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし機械運搬	各棟共通	1	式		95,500	代価表 0055
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	10.5	m	440	4,620	
アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込み共 表層のみ	10.9	m ³	6,470	70,523	代価表 0056
インターロッキング舗装撤去	インターロッキング舗装 撤去	1.5	m ³	9,180	13,770	代価表 0057
カッター切断（舗装面）	コンクリート 厚さ20～30mm	99.6	m	1,690	168,324	代価表 0058
コンクリート舗装とりこわし	機械 集積・積込み共 表層のみ	21.4	m ³	9,180	196,452	代価表 0059
舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	31.6	m ³	2,340	73,944	
境界ブロック撤去	100×200×1600 積込み共 標準図202(B)	53.13	m	100	5,313	代価表 0060
L型側溝撤去	W=350 積込み共 標準図203(A)	94.9	m	600	56,940	代価表 0061
切下げブロック撤去	350×100 積込み共 標準図204(B)	7.3	m	490	3,577	代価表 0062
コンクリート舗装とりこわし	機械 集積・積込み共 コンクリートのみ	4.7	m ³	9,180	43,146	代価表 0063
駐輪場チェーン掛けパイプ撤去	W2000×H500 基礎共	9	か所	380	3,420	代価表 0064
スロープ手摺撤去	H800 SUS φ42.7×H800 基礎共	10.2	m	13,200	134,640	代価表 0065
車止めブロック撤去	180/205×250×1800	4	か所	870	3,480	代価表 0066
車止めブロック撤去	180/205×250×1200	4	か所	600	2,400	代価表 0067

[illegible]

外構施設改修工事		4号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	24.7	m ³	1,060	26,182	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	18.4	m ³	2,010	36,984	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	6.4	m ³	8,910	57,024	代価表 0007
建設発生土処分		6.4	m ³	1,800	11,520	代価表 0008
小計					131,710	
構内舗装直接仮設	墨出し、養生、清掃、跡片付け 含む	578	m ²	350	202,300	
アスファルト舗装	表層のみ 既設路盤材締め固め 500m ² 未満	216	m ²	2,780	600,480	代価表 0040
コンクリート舗装	表層t100+路盤材t100 500m ² 未満	265	m ²	4,760	1,261,400	代価表 0041
アスファルト舗装	表層t50+路盤材t100 500m ² 未満	22.2	m ²	3,420	75,924	代価表 0042
透水性インターロックン ^ク ブロック舗装(A)	特に狭い場所 人力	27.1	m ²	8,490	230,079	代価表 0043
透水性インターロックン ^ク ブロック舗装(D)	透水性インターロックン ^ク ブロック舗装(D)	23.8	m ²	8,490	202,062	代価表 0044
L型側溝	W=350(A)	86.8	m	9,320	808,976	代価表 0045
切り下げブロック V字型側溝	W=350	7	m	10,900	76,300	代価表 0046
境界ブロック (2)	100×200×L600 基礎共	26.2	m	3,860	101,132	代価表 0047
コンクリート舗装	C-10-10 ワイヤメッシュ有り	23.6	m ²	6,080	143,488	代価表 0048

[illegible]

外構施設改修工事		4号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	17.5	m	440	7,700	
アスファルト舗装 とりこわし	機械 集積・積込み共 表層のみ	12	m ³	6,470	77,640	代価表 0056
インターロッキング® 舗装 撤去	インターロッキング® 舗装 撤去	1.5	m ³	9,180	13,770	代価表 0057
カッター切断（舗装面）	コンクリート 厚さ20～30mm	128	m	1,690	216,320	代価表 0058
コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共 表層のみ	26.5	m ³	9,180	243,270	代価表 0059
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	33.8	m ³	2,340	79,092	
境界ブロック撤去	100×200×1600 積込み共 標準図202(B)	41.2	m	100	4,120	代価表 0060
L型側溝撤去	W=350 積込み共 標準図203(A)	93.7	m	600	56,220	代価表 0061
切下げブロック撤去	350×100 積込み共 標準図204(B)	7.3	m	490	3,577	代価表 0062
コンクリート舗装 とりこわし	機械 集積・積込み共 コンクリートのみ	2.1	m ³	9,180	19,278	代価表 0063
駐輪場 チェーン掛けパイプ 撤 去	W2000×H500 基礎共	4	か所	380	1,520	代価表 0064
スロープ 手摺撤去	H800 SUS φ42.7×H800 基礎共	10.2	m	13,200	134,640	代価表 0065
車止めブロック撤去	180/205×250×1800	9	か所	870	7,830	代価表 0066
とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 17.0km以下	43.6	m ³	5,410	235,876	代価表 0069
とりこわし 発生材運搬	4t積級 砕石類 60.0km以下	40.8	m ³	3,920	159,936	代価表 0070

[illegible]

屋外設備工事 細目別内訳

244

外構施設改修工事		6号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	22.6	m ³	1,060	23,956	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	16.7	m ³	2,010	33,567	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	5.9	m ³	8,910	52,569	代価表 0007
建設発生土処分		5.9	m ³	1,800	10,620	代価表 0008
小計					120,712	
構内舗装直接仮設	墨出し、養生、清掃、跡片付け 含む	483	m ²	350	169,050	
アスファルト舗装	表層のみ 既設路盤材締め固め 500m ² 未満	256	m ²	2,780	711,680	代価表 0040
アスファルト舗装	表層t50+路盤材t100 500m ² 未満	22.1	m ²	3,420	75,582	代価表 0042
透水性インターlocking ブロック舗装(A)	特に狭い場所 人力	25.4	m ²	8,490	215,646	代価表 0043
透水性インターlocking ブロック舗装(D)	透水性インターlocking ブロック舗装(D)	23.8	m ²	8,490	202,062	代価表 0044
駐輪場 チェーン掛けパイプ	W1500×H500	4	か所	22,600	90,400	
境界ブロック(2)	100×200×L600 基礎共	16.6	m	3,860	64,076	代価表 0047
コンクリート舗装	C-10-10 ワイヤメッシュ有り	17.4	m ²	6,080	105,792	代価表 0048
コンクリート舗装	C-10-10 ワイヤメッシュ無し	139	m ²	4,760	661,640	代価表 0076
L型側溝	W=350(A)	37.2	m	9,320	346,704	代価表 0045

屋外設備工事 細目別内訳

245

外構施設改修工事		6号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
切り下げブロック V字型側溝	W=350	31.8	m	10,900	346,620	代価表 0046
コンクリート立上(B)	H300×t150 W100×H90	36.3	m	9,200	333,960	代価表 0049
スロープ手摺(3)	H800 SUSHL 42.7φ × t2.0 ブラケット式補助手摺付き 支柱34φ × t2.0 @800	16.1	m	13,500	217,350	
階段	W800×D600×H300	3	か所	11,000	33,000	代価表 0050
現場打ち排水溝	W300×H190 SUSクレーニング 細目ノンスリップ	7.2	m	36,400	262,080	代価表 0051
車止め		1	本	29,900	29,900	代価表 0077
コーナーガード		2	か所	3,550	7,100	代価表 0078
タイヤ止めブロック	200×120×L600 アンカーピン+専用ボルト 固定式	22	か所	4,530	99,660	代価表 0052
ライン引き (駐車区画)	トラフィックペイント(JIS5665)t1.5 W180	60	m	400	24,000	代価表 0053
ライン引き (駐車番号)	トラフィックペイント(JIS5665)t1.5 200×300×2文字	11	か所	680	7,480	代価表 0054
計					4,124,494	

外構施設改修工事		6号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	14.1	m	440	6,204	
アスファルト舗装 とりこわし	機械 集積・積込み共 表層のみ	13.9	m ³	6,470	89,933	代価表 0056
インターロッキング® 舗装 撤去	インターロッキング® 舗装 撤去	1.5	m ³	9,180	13,770	代価表 0057
コンクリート舗装 とりこわし	機械 集積・積込み共 コンクリートのみ	2.1	m ³	9,180	19,278	代価表 0063
カッター切断（舗装面）	コンクリート 厚さ20～30mm	82.5	m	1,690	139,425	代価表 0058
コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共 表層のみ	13.9	m ³	9,180	127,602	代価表 0059
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	21.3	m ³	2,340	49,842	
境界ブロック撤去	100×200×1600 積込み共 標準図202(B)	37.6	m	100	3,760	代価表 0060
L型側溝撤去	W=350 積込み共 標準図203(A)	43.5	m	600	26,100	代価表 0061
切下げブロック撤去	350×100 積込み共 標準図204(B)	31.6	m	490	15,484	代価表 0062
駐輪場 チェーン掛けパイプ 撤去	W2000×H500 基礎共	4	か所	380	1,520	代価表 0064
スロープ 手摺撤去	H800 SUS φ42.7×H800 基礎共	9.6	m	13,200	126,720	代価表 0065
車止めブロック撤去	180/205×250×1800	7	か所	870	6,090	代価表 0066
タテ止めブロック撤去	200×120×600	22	か所	54	1,188	代価表 0068
樹木移設	H=1.5～2.0未満 -	5	本	3,460	17,300	代価表 0079

[illegible]

外施設改修工事		10号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	8	m	440	3,520	
アスファルト舗装 とりこわし	機械 集積・積込み共 表層のみ	13.9	m ³	6,470	89,933	代価表 0056
インターロッキング舗装 撤去	インターロッキング舗装 撤去	1.5	m ³	9,180	13,770	代価表 0057
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	8.4	m ³	2,340	19,656	
コンクリート舗装 とりこわし	機械 集積・積込み共 コンクリートのみ	3.2	m ³	9,180	29,376	代価表 0063
境界ブロック撤去	100×200×1600 積込み共 標準図202(B)	42.5	m	100	4,250	代価表 0060
駐輪場 チェーン掛けパイプ撤去	W2000×H500 基礎共	6	か所	380	2,280	代価表 0064
車止めブロック撤去	180/205×250×1800	6	か所	870	5,220	代価表 0066
車止めブロック撤去	180/205×250×1200	1	か所	600	600	代価表 0067
L型側溝撤去	W=350 積込み共 標準図203(A)	37.9	m	600	22,740	代価表 0061
切下げブロック撤去	350×100 積込み共 標準図204(B)	55.2	m	490	27,048	代価表 0062
スロープ手摺撤去	H800 SUS φ42.7×H800 基礎共	9.6	m	13,200	126,720	代価表 0065
とりこわし 発生材運搬	4t積載 コンクリート類 17.0km以下	16	m ³	5,410	86,560	代価表 0069
とりこわし 発生材運搬	4t積載 砕石類 60.0km以下	10.8	m ³	3,920	42,336	代価表 0070
とりこわし 発生材運搬	4t積載 アスファルト類 17.0km以下	8.7	m ³	5,410	47,067	代価表 0071

[illegible]

屋外設備工事 細目別内訳

252

地中埋設管等改修工事		3号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	19.4	m3	1,060	20,564	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	17.6	m3	2,010	35,376	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	1.7	m3	8,910	15,147	代価表 0007
建設発生土処分		1.7	m3	1,800	3,060	代価表 0008
小計					74,147	
L型側溝会所 (CON蓋共)400*500 標準図2-1	H=700	4	か所	48,300	193,200	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	11	か所	8,560	94,160	
VP管敷設(矢板無し) 標準図306	径75	26	m	2,520	65,520	代価表 0080
VP管敷設(矢板無し) 標準図306	径100	22	m	4,380	96,360	代価表 0081
VP管敷設(矢板無し) 標準図306	径150	8	m	6,070	48,560	代価表 0082
HP管敷設(矢板無し) 標準図306	径150	5.3	m	7,700	40,810	代価表 0083
既存樹接続	100φ	1	か所	18,500	18,500	代価表 0084
既存樹接続	150φ	4	か所	18,500	74,000	代価表 0085
計					705,257	

屋外設備工事 細目別内訳

253

地中埋設管等改修工事		3号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
L字型側溝会所撤去	600×550×H700	4	か所	4,820	19,280	代価表 0086
コンクリート樹撤去	(A) 程度 積込み共	5	か所	1,410	7,050	代価表 0087
地中埋設管撤去	VP75 積込み共	34.5	m	920	31,740	代価表 0088
地中埋設管撤去	VP100 積込み共	12	m	920	11,040	代価表 0089
地中埋設管撤去	VP150 積込み共	3.5	m	920	3,220	代価表 0090
地中埋設管撤去	HP150 積込み共	5.3	m	920	4,876	代価表 0091
とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 17.0km以下	1.1	m3	5,410	5,951	代価表 0069
とりこわし 発生材運搬	4t積級 砕石類 60.0km以下	0.5	m3	3,920	1,960	代価表 0070
とりこわし 発生材運搬	4t積級 廃プラスチック類 27.0km以下	0.2	m3	2,550	510	代価表 0092
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	1.1	m3	3,050	3,355	代価表 0072
とりこわし 発生材処分	砕石類	0.5	m3	19,400	9,700	代価表 0073
発生材処分	廃プラスチック類	0.2	m3	16,000	3,200	代価表 0093
計					101,882	

254

屋外設備工事 細目別内訳 255

255

[illegible]

地中埋設管等改修工事		4号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
L字型側溝会所撤去	600×550×H700	4	か所	4,820	19,280	代価表 0086
コンクリート樹撤去	(A) 程度 積み込み共	8	か所	1,410	11,280	代価表 0087
地中埋設管撤去	VP75 積み込み共	19.4	m	920	17,848	代価表 0088
地中埋設管撤去	VP100 積み込み共	22.5	m	920	20,700	代価表 0089
地中埋設管撤去	VP150 積み込み共	2	m	920	1,840	代価表 0090
地中埋設管撤去 (VP200) 標準図306	VP200 積み込み共	1.5	m	920	1,380	代価表 0099
地中埋設管撤去 (HP200) 標準図306	HP200 積み込み共	11	m	1,090	11,990	代価表 0100
地中埋設管撤去	HP150 積み込み共	1.6	m	920	1,472	代価表 0091
地中埋設管撤去	HP250 積み込み共	40.7	m	1,160	47,212	代価表 0101
マンホール撤去 (H1660)	積み込み共	1	か所	46,100	46,100	代価表 0102
マンホール撤去 (H1500)	積み込み共	1	か所	42,800	42,800	代価表 0103
とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 17.0km以下	6.6	m3	5,410	35,706	代価表 0069
とりこわし 発生材運搬	4t積級 砕石類 60.0km以下	4	m3	3,920	15,680	代価表 0070
とりこわし 発生材運搬	4t積級 廃プラスチック類 27.0km以下	0.3	m3	2,550	765	代価表 0092
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	6.6	m3	3,050	20,130	代価表 0072

[illegible]

屋外設備工事 細目別内訳

258

地中埋設管等改修工事		6号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	16. 7	m3	1, 060	17, 702	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	15. 4	m3	2, 010	30, 954	
建設発生土運搬	4t積級 60. 0km以下	1. 4	m3	8, 910	12, 474	代価表 0007
建設発生土処分		1. 4	m3	1, 800	2, 520	代価表 0008
小計					63, 650	
L型側溝会所 (CON蓋共) 400*500 標準図2-1	H=700	3	か所	48, 300	144, 900	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	13	か所	8, 560	111, 280	
VP管敷設(矢板無し) 標準図306	径75	21. 9	m	2, 520	55, 188	代価表 0080
VP管敷設(矢板無し) 標準図306	径100	22. 5	m	4, 380	98, 550	代価表 0081
VP管敷設(矢板無し) 標準図306	径125	12	m	5, 050	60, 600	代価表 0104
HP管敷設(矢板無し) 標準図306	径150	2. 7	m	7, 700	20, 790	代価表 0083
HP管敷設(矢板無し) 標準図306	径200	10. 8	m	8, 340	90, 072	代価表 0105
既存樹接続	150 φ	1	か所	18, 500	18, 500	代価表 0085
既存樹接続	200 φ	2	か所	18, 500	37, 000	代価表 0106
計					700, 530	

屋外設備工事 細目別内訳

259

地中埋設管等改修工事		6号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
L字型側溝会所撤去	600×550×H700	3	か所	4,820	14,460	代価表 0086
コンクリート樹撤去	(A) 程度 積込み共	5	か所	1,410	7,050	代価表 0087
地中埋設管撤去	VP75 積込み共	17.9	m	920	16,468	代価表 0088
地中埋設管撤去	VP100 積込み共	21.5	m	920	19,780	代価表 0089
地中埋設管撤去 (VP125) 標準図306	VP125 積込み共	11	m	920	10,120	代価表 0107
地中埋設管撤去	HP150 積込み共	2.7	m	920	2,484	代価表 0091
地中埋設管撤去 (HP200) 標準図306	HP200 積込み共	1.4	m	1,090	1,526	代価表 0100
とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 17.0km以下	1	m3	5,410	5,410	代価表 0069
とりこわし 発生材運搬	4t積級 砕石類 60.0km以下	0.4	m3	3,920	1,568	代価表 0070
とりこわし 発生材運搬	4t積級 廃プラスチック類 27.0km以下	0.3	m3	2,550	765	代価表 0092
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	1	m3	3,050	3,050	代価表 0072
とりこわし 発生材処分	砕石類	0.4	m3	19,400	7,760	代価表 0073
発生材処分	廃プラスチック類	0.3	m3	16,000	4,800	代価表 0093
計					95,241	

屋外設備工事 細目別内訳

260

地中埋設管等改修工事		10号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	20.7	m3	1,060	21,942	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	18.9	m3	2,010	37,989	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	1.8	m3	8,910	16,038	代価表 0007
建設発生土処分		1.8	m3	1,800	3,240	代価表 0008
小計					79,209	
L型側溝会所 (CON蓋共) 400*500 標準図2-1	H=700	5	か所	48,300	241,500	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	13	か所	8,560	111,280	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	B H=530	2	か所	10,800	21,600	
VP管敷設(矢板無し) 標準図306	径75	25.7	m	2,520	64,764	代価表 0080
VP管敷設(矢板無し) 標準図306	径100	29	m	4,380	127,020	代価表 0081
HP管敷設(矢板無し) 標準図306	径150	10.5	m	7,700	80,850	代価表 0083
既存樹接続	100φ	1	か所	18,500	18,500	代価表 0084
既存樹接続	150φ	5	か所	18,500	92,500	代価表 0085
計					837,223	

屋外設備工事 細目別内訳

261

地中埋設管等改修工事		10号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
L字型側溝会所撤去	600×550×H700	4	か所	4,820	19,280	代価表 0086
コンクリート樹撤去	(A) 程度 積込み共	7	か所	1,410	9,870	代価表 0087
地中埋設管撤去	VP75 積込み共	24.3	m	920	22,356	代価表 0088
地中埋設管撤去	VP100 積込み共	25	m	920	23,000	代価表 0089
地中埋設管撤去	HP150 積込み共	5.2	m	920	4,784	代価表 0091
とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 17.0km以下	1.1	m3	5,410	5,951	代価表 0069
とりこわし 発生材運搬	4t積級 砕石類 60.0km以下	0.5	m3	3,920	1,960	代価表 0070
とりこわし 発生材運搬	4t積級 廃ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ類 27.0km以下	0.2	m3	2,550	510	代価表 0092
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	1.1	m3	3,050	3,355	代価表 0072
とりこわし 発生材処分	砕石類	0.5	m3	19,400	9,700	代価表 0073
発生材処分	廃ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ類	0.2	m3	16,000	3,200	代価表 0093
計					103,966	

262

263[illegible]

共通仮設費(積上) 明細

264

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(共通)						
機械損料	高所作業車 作業高さ 12m	12	台・日	15,300	183,600	
監督員事務所 備品	13か月程度 用水費、電力費共	1	式		609,100	代価表 0108
事務員	13か月程度	1	人	1,992,000	1,992,000	代価表 0109
仮囲(A) (カー鋼板 H=3000)	13か月程度	70.9	m	7,260	514,734	代価表 0110
仮囲 フェンスバリアード* A 標準図K-2	メッシュシート H=1800 スネーグランブ 13か月程度	17	m	9,300	158,100	代価表 0111
シート養生 (発生土置場・資 材置場)	床・土部共	265	m ²	560	148,400	代価表 0112
養生鉄板敷 (発生土置場・資 材置場)	厚22 13か月程度	265	m ²	9,450	2,504,250	代価表 0113
整地		265	m ²	53	14,045	代価表 0114
芝貼		578	m ²	1,450	838,100	代価表 0115
交通誘導員	常駐 13か月程度	3	人	4,128,000	12,384,000	代価表 0116
交通誘導員	臨時 3か月程度	8	人	952,800	7,622,400	代価表 0143
高圧洗浄機	13か月程度	1	台	263,900	263,900	代価表 0117
一団地看板	書き換え	1	か所	2,060	2,060	代価表 0165
仮設看板		1	か所	19,300	19,300	代価表 0118

共通仮設費(積上) 明細

265

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3号棟 仮設自転車置場	フェンスバリアード* (W4000) 単管バリアード* (L2000)	1	か所	26,800	26,800	代価表 0119
3号棟 仮設自転車置場	フェンスバリアード* (W4000) 単管バリアード* (L4000)	2	か所	29,500	59,000	代価表 0120
4号棟 仮設自転車置場	フェンスバリアード* (W4000) 単管バリアード* (L6000)	1	か所	32,400	32,400	代価表 0121
4号棟 仮設自転車置場	フェンスバリアード* (W4000) × 2 単管バリアード* (L6000)	1	か所	56,100	56,100	代価表 0122
6号棟 仮設自転車置場	フェンスバリアード* (W4800) × 2 単管バリアード* (L4000) × 2	1	か所	68,200	68,200	代価表 0123
10号棟 仮設自転車置場	L10800 (2700×4連) × D1800 フラッシュランゴムシート	1	か所	89,500	89,500	代価表 0124
3、10号棟 仮設駐輪場通路		1	式		315,700	代価表 0125
仮設車路 (5号棟 裏)	厚22 13か月程度	108	m ²	9,450	1,020,600	代価表 0126
仮設便所	鋼管支柱仮囲い 2400×1800×H200 0+カー鋼板力能板張り 仮設トイレユニット+手洗ユニット	2	セット	110,600	221,200	代価表 0127
フェンス	H=1800 撤去・新設共	4	m	15,100	60,400	代価表 0128
境界ブロック	撤去・新設共	4	m	3,940	15,760	代価表 0129
樹木	撤去・新設共	4	本	7,030	28,120	代価表 0130
仮設車路 (3、4号 棟裏)	厚22 13か月程度	16	m ²	9,450	151,200	代価表 0131
サザンカ		5	本	3,880	19,400	代価表 0132
車止めU型	(A) 可動式	2	か所	50,600	101,200	代価表 0133

共通仮設費(積上) 明細

266

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土壌化学分析		1	式		183,510	
小計					29,703,079	
(3号棟)						
仮囲 フェンスバリアート [®] A 標準図K-2	メッシュシート H=1800 スネークラング 3か月程度	59.7	m	4,240	253,128	代価表 0134
仮囲 フェンスバリアート [®] B 標準図K-3	メッシュシート H=1800 スネークラング 3か月程度	46.2	m	4,060	187,572	代価表 0135
A型バリアート [®]	3か月程度 スネークラング	45.2	m	1,270	57,404	代価表 0136
仮設通路用ゴムシート敷き 標準図K-8	下地クッション厚30敷き詰め 撤去(積込共)	12.7	m ²	8,330	105,791	代価表 0137
仮設通路用ゴムシート敷き 標準図K-8	下地木製床組+コンパネ厚15 撤去(積込共)	36.7	m ²	17,800	653,260	代価表 0138
工所用仮設看板設置		2	か所	19,300	38,600	代価表 0140
階段室前頭上養生 標準図K-1	下地単管パイプ 撤去(積込共)共 W5500×D1000×H2000程度	3	か所	46,400	139,200	代価表 0141
仮設電灯	3か月程度	3	か所	7,500	22,500	代価表 0142
とりこわし 発生材運搬	4t積級 砕石類 60.0km以下	0.4	m ³	3,920	1,568	代価表 0070
とりこわし 発生材運搬	4t積級 木材類 60.0km以下	0.8	m ³	2,940	2,352	代価表 0144
小計					1,461,375	
とりこわし 発生材処分	砕石類	0.4	m ³	19,400	7,760	代価表 0073

共通仮設費(積上) 明細

267

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材処分	木材類	0.8	m ³	1,000	800	代価表 0145
小計					8,560	
(4号棟)						
仮囲 フェンスバリアート [®] A 標準図K-2	メッシュシート H=1800 スネークラング 3か月程度	59.7	m	4,240	253,128	代価表 0134
仮囲 フェンスバリアート [®] B 標準図K-3	メッシュシート H=1800 スネークラング 3か月程度	49.2	m	4,060	199,752	代価表 0135
A型バリアート [®]	3か月程度 スネークラング	45.2	m	1,270	57,404	代価表 0136
仮設通路用ゴムシート敷き 標準図K-8	下地クッション厚30敷き詰め 撤去(積込共)	13.8	m ²	8,330	114,954	代価表 0137
仮設通路用ゴムシート敷き 標準図K-8	下地木製床組+コンパネ厚15 撤去(積込共)	36.7	m ²	17,800	653,260	代価表 0138
工所用仮設看板設置		2	か所	19,300	38,600	代価表 0140
階段室前頭上養生 標準図K-1	下地単管パイプ 撤去(積込共)共 W5500×D1000×H2000程度	3	か所	46,400	139,200	代価表 0141
仮設電灯	3か月程度	3	か所	7,500	22,500	代価表 0142
とりこわし 発生材運搬	4t積級 砕石類 60.0km以下	0.4	m ³	3,920	1,568	代価表 0070
とりこわし 発生材運搬	4t積級 木材類 60.0km以下	0.8	m ³	2,940	2,352	代価表 0144
小計					1,482,718	
とりこわし 発生材処分	砕石類	0.4	m ³	19,400	7,760	代価表 0073

共通仮設費(積上) 明細

268

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材処分	木材類	0.8	m3	1,000	800	代価表 0145
小計					8,560	
(6号棟)						
仮囲 フェンスバリアードA 標準図K-2	メッシュシート H=1800 スネークラング 3か月程度	59.7	m	4,240	253,128	代価表 0134
仮囲 フェンスバリアードB 標準図K-3	メッシュシート H=1800 スネークラング 3か月程度	52.7	m	4,060	213,962	代価表 0135
A型バリアード	3か月程度 スネークラング	45.2	m	1,270	57,404	代価表 0136
仮設通路用ゴミシ ト敷き 標準図K-8	下地クッション厚30敷き詰め 撤去(積込共)	15.8	m ²	8,330	131,614	代価表 0137
仮設通路用ゴミシ ト敷き 標準図K-8	下地木製床組+コンパネ厚15 撤去(積込共)	36.7	m ²	17,800	653,260	代価表 0138
工事前仮設看板設 置		2	か所	19,300	38,600	代価表 0140
階段室前頭上養生 標準図K-1	下地単管パイプ 撤去(積込共)共 W5500×D1000×H2000程度	3	か所	46,400	139,200	代価表 0141
仮設電灯	3か月程度	3	か所	7,500	22,500	代価表 0142
とりこわし 発生材運搬	4t積級 砕石類 60.0km以下	0.5	m3	3,920	1,960	代価表 0070
とりこわし 発生材運搬	4t積級 木材類 60.0km以下	0.8	m3	2,940	2,352	代価表 0144
小計					1,513,980	
とりこわし 発生材処分	砕石類	0.5	m3	19,400	9,700	代価表 0073

共通仮設費(積上) 明細

269

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材処分	木材類	0.8	m3	1,000	800	代価表 0145
小計					10,500	
(10号棟)						
仮囲 フェンスバリアードA 標準図K-2	メッシュシート H=1800 スネークラング 3か月程度	59.7	m	4,240	253,128	代価表 0134
仮囲 フェンスバリアードB 標準図K-3	メッシュシート H=1800 スネークラング 3か月程度	49.2	m	4,060	199,752	代価表 0135
A型バリアード	3か月程度 スネークラング	45.2	m	1,270	57,404	代価表 0136
仮設通路用ゴミシ ト敷き 標準図K-8	下地クッション厚30敷き詰め 撤去(積込共)	13.8	m ²	8,330	114,954	代価表 0137
仮設通路用ゴミシ ト敷き 標準図K-8	下地木製床組+コンパネ厚15 撤去(積込共)	36.7	m ²	17,800	653,260	代価表 0138
工事前仮設看板設 置		2	か所	19,300	38,600	代価表 0140
階段室前頭上養生 標準図K-1	下地単管パイプ 撤去(積込共)共 W5500×D1000×H2000程度	3	か所	46,400	139,200	代価表 0141
仮設電灯	3か月程度	3	か所	7,500	22,500	代価表 0142
とりこわし 発生材運搬	4t積級 砕石類 60.0km以下	0.4	m3	3,920	1,568	代価表 0070
とりこわし 発生材運搬	4t積級 木材類 60.0km以下	0.8	m3	2,940	2,352	代価表 0144
小計					1,482,718	
とりこわし 発生材処分	砕石類	0.4	m3	19,400	7,760	代価表 0073

271

272[illegible]

代価表

273

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1			4,700	代価表 0003
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1	1	3,200	3,200	
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1	30	15	450	
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 転用数 1	m ²	1	1	460	460	
04	仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	m ²	1	1	590	590	
	計						4,700	
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1			4,670	代価表 0004
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 -	m ²	1	1	3,200	3,200	
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 -	m ²	1	30	14	420	
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 転用数 1	m ²	1	1	460	460	
04	仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.0m以上5.7m未満	m ²	1	1	590	590	
	計						4,670	

代価表

274

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1			930	代価表 0005
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	1	510	510	
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	30	2	60	
03	内部躯体足場	RC造標準日敷 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	1	280	280	
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	m ²	1	1	87	87	
	計						937	
	仮設間仕切り	単管下地+養生シート張り 運搬費含む	m ²	1			2,460	代価表 0006
01	仮設間仕切り	C種 単管下地	m ²	1	1	1,630	1,630	
02	仮設材運搬 (仮設間仕切り)	C種	m ²	1	1	52	52	
03	養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	710	710	
04	養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	30	1	30	
05	養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	38	38	
06	仮設材運搬 (シート・ネット類)	-	m ²	1	1	7	7	
	計						2,467	

275

代価表

276

[illegible]

代価表

277

[illegible]

代価表

278

[illegible]

代価表

279

その他								備考
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	計 画 備 考
	オーバーフロー管	ステンレス管 φ50 L=300程度 SUS金網付	か所	1			10,000	代価表 0018
01	オーバーフロー管	ステンレス管 φ50 L=300程度	か所	1	0.8	1,692	1,353.6	○
02	配管工		人	0.29	1	23,800	6,902	○
	その他		式	1	0.22	8,255.6	1,816.23	
	計						10,071.83	
	基礎天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1			410	代価表 0019
01	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	500	500	
02	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.15	▲1	540	▲81	
	計						419	
	基礎天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅115	m	1			400	代価表 0020
01	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	500	500	
02	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.185	▲1	540	▲99.9	
	計						400.1	

代価表

280

[illegible]

281

代価表

282

[illegible]

代価表

283

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	跡場外壁部 手摺撤去跡壁モルタル 補修	コンクリート面 塗仕上下地	m ²	1			3,940	代価表 0029
01	壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	m ²	1	1	3,940	3,940	
	計						3,940	
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 運搬費含む	m ²	1			2,340	代価表 0030
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 - -	m ²	1	1	1,600	1,600	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 - -	m ²	1	10	8	80	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 - -	m ²	1	1	380	380	
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	m ²	1	1	280	280	
	計						2,340	

代価表

284

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む	m	1			460	代価表 0031
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	260	260	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	10	3	30	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	110	110	
04	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	63	63	
	計						463	
	養生シート張り	防災Ⅰ類 運搬費含む	m ²	1			760	代価表 0032
01	養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	710	710	
02	養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	10	1	10	
03	養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	38	38	
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	7	7	
	計						765	

代価表 285

285

その他		摘 要						単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	計 算 式	備 考
	床養生	ゴムマット敷き						m ²	1			5,110		代価表 0033
01	ゴムシート敷	ラバーマット						m ²	1	0.8	6,040	4,832		○
02	普通作業員							人	0.011	1	20,500	225.5		
	その他							式	1	0.25	225.5	56.37		
	計											5,113.87		
	スチール手摺撤去	W2100×H1150 集積共						カ所	1			7,670		代価表 0034
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共						m ²	2.42	1	3,170	7,671.4		
	計											7,671.4		
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 17.0km以下						m ³	1			5,410		代価表 0035
01	とりこわし 発生材運搬	タンクトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 17.0km以下						m ³	1	1	5,410	5,410		
	計											5,410		

代価表 286

286

[illegible]

287

[illegible]

288

[illegible]

代価表

289

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 記 集	備 考
	透水性インターロッキング ブロック舗装 (A)	特に狭い場所 人力	m ²	1			8,490		代価表 0043
01	透水性インターロッキング 舗装 標準図3-8	特に狭い場所 人力	m ²	1	1	8,490	8,490		
	計						8,490		
	透水性インターロッキング ブロック舗装 (D)	透水性インターロッキング ブロック舗装 (D)	m ²	1			8,490		代価表 0044
01	透水性インターロッキング 舗装 標準図3-8	特に狭い場所 人力	m ²	1	1	8,490	8,490		
	計						8,490		
	L型側溝	W=350 (A)	m	1			9,320		代価表 0045
01	L字型側溝 標準図1-7	(A)	m	1	1	9,320	9,320		
	計						9,320		

代価表

290

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 記 集	備 考
	切り下げブロック V字型側溝	W=350	m	1			10,900		代価表 0046
01	砂利地業	再生クマツジャラン	m ³	0.04	1	6,300	252		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m ³	0.04	1	19,400	776		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m ³	0.04	1	7,450	298		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.2	1	4,540	908		
05	敷きモルタル		m ²	0.4	1	2,170	868		代価表 0147
06	V型側溝ブロック	350×100	m	1	1	1,433	1,433		
07	特殊作業員		人	0.14	1	23,600	3,304	○	
08	普通作業員		人	0.1	1	20,500	2,050	○	
	その他		式	1	0.2	5,354	1,070.8		
	計						10,959.8		
	境界ブロック (2)	100×200×L600 基礎共	m	1			3,860		代価表 0047
01	境界ブロック (2) 標準図3-10	(B)	m	1	1	3,860	3,860		
	計						3,860		

[illegible][illegible]

代価表

293

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	階段	W800×D600×H300	か所	1			11,000	代価表 0050
01	砂利地業	再生クワツヤツ	m ³	0.06	1	6,300	378	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.11	1	18,800	2,068	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m ³	0.11	1	7,450	819.5	
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	m ²	0.3	1	4,540	1,362	
05	踏面モルタル平板	W800×D300 コム3条入りステンレス金物 共 下地モルタル共	枚	4	1	1,280	5,120	
06	階段モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	0.3	1	4,370	1,311	
	計						11,058.5	

代価表

294

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	現場打ち排水溝	W300×H190 SUS [※] レーン [※] 細目ノンスリップ	m	1			36,400	代価表 0051
01	砂利地業	再生クワツヤツ	m ³	0.03	1	6,300	189	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.05	1	18,800	940	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m ³	0.05	1	7,450	372.5	
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	m ²	0.6	1	4,540	2,724	
05	異形鉄筋 (SD295)	D10	t	0.0022	1	114,000	250.8	
06	異形鉄筋 (SD295)	D13	t	0.0041	1	112,000	459.2	
07	鉄筋加工組立	小型構造物	t	0.0061	1	102,000	622.2	
08	天端コンクリート 直均し仕上げ	W=100	m	2	1	390	780	代価表 0149
09	※レーン [※]	W100用 SUS 細目ノンスリップ 枠共	m	1	1	19,300	19,300	代価表 0150
10	水抜きパイプ	VP φ25×L100	か所	1	1	180	180	
11	排水目皿		か所	1	1	10,600	10,600	代価表 0151
	計						36,417.7	

代価表

295

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 記 集	備 考
	タイヤ止めブロック	200×120×1600 アンカー・ピン専用ボルト固定式	か所	1			4,530		代価表 0052
01	駐車場タイヤ止めブロック	一般駐車区画用 2個/カ所	か所	1	0.8	5,670	4,536		
	計						4,536		
	ライン引き (駐車区画)	トラフィックペイント(JIS5665)t1.5 W180	m	1			400		代価表 0053
01	区画線工	実線 20cm —	m	1	1	400	400		
	計						400		
	ライン引き (駐車番号)	トラフィックペイント(JIS5665)t1.5 200×300×2文字	か所	1			680		代価表 0054
01	区画線工	矢印・記号・文字 15cm換算 —	m	2	1	340	680		
	計						680		
	とりこわし機械運搬	各棟共通	式	1			95,500		代価表 0055
01	とりこわし機械 運搬 (ベースマシン, バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3	往復	1	1	95,500	95,500		
	計						95,500		

代価表

296

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 記 集	備 考
	アスファルト舗装 とりこわし	機械 集積・積込み共 表層のみ	m3	1			6,470		代価表 0056
01	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	1	6,470	6,470		
	計						6,470		
	インターロッキング舗装 撤去	インターロッキング舗装 撤去	m3	1			9,180		代価表 0057
01	コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	1	9,180	9,180		
	計						9,180		
	カッター切断 (舗装面)	コンクリート 厚さ20～30mm	m	1			1,690		代価表 0058
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	1	1	1,690	1,690		
	計						1,690		
	コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共 表層のみ	m3	1			9,180		代価表 0059
01	コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	1	9,180	9,180		
	計						9,180		

代価表

297

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	境界ブロック撤去	100×200×L600 積込み共 標準図202 (B)	m	1			100	代価表 0060
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	3,430	68.6	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	2,060	41.2	
	計						109.8	
	L型側溝撤去	W=350 積込み共 標準図203 (A)	m	1			600	代価表 0061
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.11	1	3,430	377.3	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.11	1	2,060	226.6	
	計						603.9	
	切下げブロック撤去	350×100 積込み共 標準図204 (B)	m	1			490	代価表 0062
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	3,430	308.7	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	2,060	185.4	
	計						494.1	

代価表

298

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	コンクリート舗装 とりこわし	機械 集積・積込み共 コンクリートのみ	m3	1			9,180	代価表 0063
01	コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	1	9,180	9,180	
	計						9,180	
	駐輪場 チェーン掛けパイプ撤去	W2000×H500 基礎共	カ所	1			380	代価表 0064
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	3,430	137.2	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	2,060	82.4	
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クレーン	t	8	0.001	20,100	160.8	
	計						380.4	
	スロープ 手摺撤去	H800 SUS φ42.7×H800 基礎共	m	1			13,200	代価表 0065
01	特殊作業員		人	0.39	1	23,600	9,204	○
02	普通作業員		人	0.07	1	20,500	1,435	○
	その他		式	1	0.25	10,639	2,659.75	
	計						13,298.75	

代価表

299

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	車止めブロック撤去	180/205×250×1800	か所	1			870	代価表 0066
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.16	1	3,430	548.8	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.16	1	2,060	329.6	
	計						878.4	
	車止めブロック撤去	180/205×250×1200	か所	1			600	代価表 0067
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.11	1	3,430	377.3	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.11	1	2,060	226.6	
	計						603.9	
	タイヤ止めブロック撤去	200×120×600	か所	1			54	代価表 0068
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.01	1	3,430	34.3	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.01	1	2,060	20.6	
	計						54.9	

代価表

300

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 17.0km以下	m3	1			5,410	代価表 0069
01	とりこわし 発生材運搬	タンクトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 17.0km以下	m3	1	1	5,410	5,410	
	計						5,410	
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 砕石類 60.0km以下	m3	1			3,920	代価表 0070
01	とりこわし 発生材運搬	タンクトラック 4t積級 バックホ0.28m3 右こうボート類 D1D区間有り 60.0km以下	m3	1	1	3,920	3,920	
	計						3,920	
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 アスファルト類 17.0km以下	m3	1			5,410	代価表 0071
01	とりこわし 発生材運搬	タンクトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 17.0km以下	m3	1	1	5,410	5,410	
	計						5,410	
	とりこわし 発生材処分	コンクリート類	m3	1			3,050	代価表 0072
01	とりこわし 発生材処分	コンクリート類	m3	1	1	3,050	3,050	
	計						3,050	

代価表

301

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	計 画 備 考
	とりにおし発生材処分	砕石類	m ³	1			19,400	代価表 0073
01	とりにおし発生材処分	砕石類	m ³	1	1	19,400	19,400	
	計						19,400	
	とりにおし発生材処分	アスファルト類	m ³	1			4,700	代価表 0074
01	とりにおし発生材処分	アスファルト類	m ³	1	1	4,700	4,700	
	計						4,700	
	車止めﾌﾟﾛｯｸ	180×205×600 基礎共	か所	1			5,280	代価表 0075
01	駐車場車止ﾌﾟﾛｯｸ 標準図3-24		か所	1	1	5,280	5,280	
	計						5,280	
	コンクリート舗装	C-10-10 ワイヤメッシュ無し	m ²	1			4,760	代価表 0076
01	コンクリート舗装(A) 歩道用 標準図3-1	500mm未満	m ²	1	1	4,760	4,760	
	計						4,760	

代価表

302

[illegible]

303

代価表

304

[illegible]

代価表 305

305

[illegible]

代価表 306

306

[illegible]

[illegible][illegible]

代価表

309

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 記 集	備 考
	マンホール新設	H1500	か所	1			205,800		代価表 0097
01	人孔(組立式1号) (蓋別) 標準図2-9	H=1400	か所	1	1	171,700	171,700		
02	人孔蓋(径600)	T-2	か所	1	1	34,100	34,100		
	計						205,800		
	既存柵接続	250 φ	か所	1			18,500		代価表 0098
01	特殊作業員		人	0.63	1	23,600	14,868	○	
	その他		式	1	0.25	14,868	3,717		
	計						18,585		
	地中埋設管撤去 (VP200 VP200) 標準図306	積込み共	m	1			920		代価表 0099
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.3	1	1,060	318		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,010	603		
	計						921		

代価表

310

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 記 集	備 考
	地中埋設管撤去 (HP200 HP200) 標準図306	積込み共	m	1			1,090		代価表 0100
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.3	1	1,060	318		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,010	603		
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	2,060	61.8		
04	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	3,430	102.9		
05	砕石地業撤去		m3	0.04	1	350	14		代価表 0152
	計						1,099.7		
	地中埋設管撤去	HP250 積込み共	m	1			1,160		代価表 0101
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.3	1	1,060	318		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,010	603		
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	2,060	82.4		
04	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	3,430	137.2		
05	砕石地業撤去		m3	0.07	1	350	24.5		代価表 0152
	計						1,165.1		

代価表

311

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	マンホールの撤去 (H1660)	積込み共	か所	1			46,100	代価表 0102
01	根切り	小規模土工	m3	11.22	1	1,060	11,893.2	
02	埋戻し (B種)	小規模土工 発生土	m3	11.22	1	2,010	22,552.2	
03	埋戻し (A種)	小規模土工 山砂の類	m3	1.59	1	5,010	7,965.9	
04	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.66	1	2,060	1,359.6	
05	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.66	1	3,430	2,263.8	
06	砕石地業撤去		m3	0.2	1	350	70	代価表 0152
	計						46,104.7	

代価表

312

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	マンホールの撤去 (H1500)	積込み共	か所	1			42,800	代価表 0103
01	根切り	小規模土工	m3	10.44	1	1,060	11,066.4	
02	埋戻し (B種)	小規模土工 発生土	m3	10.44	1	2,010	20,984.4	
03	埋戻し (A種)	小規模土工 山砂の類	m3	1.47	1	5,010	7,364.7	
04	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.61	1	2,060	1,256.6	
05	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.61	1	3,430	2,092.3	
06	砕石地業撤去		m3	0.2	1	350	70	代価表 0152
	計						42,834.4	
	VP管敷設 (矢板無し) 標準図306	径125	m	1			5,050	代価表 0104
01	VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径125	m	1	1	5,050	5,050	
	計						5,050	

313

代価表

314

[illegible]

315

代価表

316

[illegible]

代価表

317

その他									
No	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 影 像	備 考
	交通誘導員	常駐 13か月程度	人	1			4,128,000		代価表 0116
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	13	1	317,600	4,128,800		
	計						4,128,800		
	高圧洗浄機	13か月程度	台	1			263,900		代価表 0117
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	13	1	20,300	263,900		
	計						263,900		
	仮設看板		か所	1			19,300		代価表 0118
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	19,300	19,300		
	計						19,300		

代価表

318

その他									
No	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 影 像	備 考
	3号棟 仮設自転車置場	フェンスバリアード（W4000） 単管バリアード（L2000）	か所	1			26,800		代価表 0119
01	仮囲（7） フェンスバリアード標準 図参-6	（A）定額損料	か所	0.56	4	2,370	5,308.8		
02	仮囲（7） フェンスバリアード標準 図参-6	（A）月額損料	か所	0.56	52	630	18,345.6		
03	単管バ イ	48.6φ L=2000 基本料 賃料390日	本	1	1	230	230		代価表 0153
04	スチッドバリアード	損料390日	台	2	1	220	440		代価表 0154
05	単管一本足場	掛払い手間 10m未満 -	m	2	1	1,240	2,480		
	計						26,804.4		
	3号棟 仮設自転車置場	フェンスバリアード（W4000） 単管バリアード（L4000）	か所	1			29,500		代価表 0120
01	仮囲（7） フェンスバリアード標準 図参-6	（A）定額損料	か所	0.56	4	2,370	5,308.8		
02	仮囲（7） フェンスバリアード標準 図参-6	（A）月額損料	か所	0.56	52	630	18,345.6		
03	単管バ イ	48.6φ L=4000 基本料 賃料390日	本	1	1	470	470		代価表 0155
04	スチッドバリアード	損料390日	台	2	1	220	440		代価表 0154
05	単管一本足場	掛払い手間 10m未満 -	m	4	1	1,240	4,960		
	計						29,524.4		

代価表 319

319

[illegible]

代価表 320

320

[illegible]

代価表

321

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	6号棟 仮設自転車置場	フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ(W4800) ×2 単管ﾊﾞﾘｰﾄﾞ(L4000) ×2	か所	1			68,200	代価表 0123
01	仮囲(7) フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	9.6	2,370	12,741.12	
02	仮囲(7) フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	124	630	43,747.2	
03	単管ﾊﾞﾘｰﾄﾞ	48.6φ L=4000 基本料 賃料390日	本	1	2	470	940	代価表 0155
04	ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞﾘｰﾄﾞ	損料390日	台	2	2	220	880	代価表 0154
05	単管一本足場	掛払い手間 10m未満 -	m	8	1	1,240	9,920	
	計						68,228.32	

代価表

322

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	10号棟 仮設自転車置場	L10800 (2700×4連) ×D1800 ｸﾗｯｼｬﾝ+ｺﾞﾑｼｰﾄ	か所	1			89,500	代価表 0124
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾝ	m3	0.58	1	6,300	3,654	
02	ｺﾞﾑｼｰﾄ敷き		m ²	19.44	1	2,170	42,184.8	代価表 0157
03	単管ﾊﾞﾘｰﾄﾞ	48.6φ L=2000 基本料 賃料390日	本	9	4	230	8,280	代価表 0153
04	単管ﾊﾞﾘｰﾄﾞ	48.6φ L=3000 基本料 賃料390日	か所	2	4	350	2,800	代価表 0158
05	単管一本足場	掛払い手間 10m未満 -	m	25.2	1	1,240	31,248	
06	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.58	1	2,340	1,357.2	
	計						89,524	
	3, 10号棟 仮設駐輪場通路		式	1			315,700	代価表 0125
01	ｺﾞﾑｼｰﾄ敷き		m ²	130	1	2,170	282,100	代価表 0157
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾝ	m3	3.9	1	6,300	24,570	
03	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	3.9	1	2,340	9,126	
	計						315,796	

[illegible]

學對象	備 考
-----	-----

[illegible]

率対象	備 考
-----	-----

代価表

325

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 記 集	備 考
	樹木	撤去・新設共	本	1			7,030		代価表 0130
01	サザンカ		本	1	1	2,200	2,200		
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 150～200cm未満 改良仕様A	本	1	1	1,680	1,680		
03	樹木撤去手間 中低木	H=0.3～0.5未満 -	本	5	1	630	3,150		
	計						7,030		
	仮設車路（3、4号棟裏）	厚22 13か月程度	m ²	1			9,450		代価表 0131
01	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	1	1,260	1,260		
02	養生敷鉄板	厚22 月額損料	m ²	13	1	630	8,190		
	計						9,450		
	サザンカ		本	1			3,880		代価表 0132
01	サザンカ		本	1	1	2,200	2,200		
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 150～200cm未満 改良仕様A	本	1	1	1,680	1,680		
	計						3,880		

代価表

326

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 記 集	備 考
	車止めU型	(A) 可動式	か所	1			50,600		代価表 0133
01	車止めU型 標準図7-4	(A) 可動式	か所	1	1	50,600	50,600		
	計						50,600		
	仮囲 フェンスハ「リケート」A 標準図K-2	メッシュシート H=1800 スネークラング 3か月程度	m	1			4,240		代価表 0134
01	仮囲(7) フェンスハ「リケート」標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,370	1,327.2		
02	仮囲(7) フェンスハ「リケート」標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	3	630	1,058.4		
03	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1.8	1	580	1,044		
04	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1.8	90	1	162		
05	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1.8	1	36	64.8		
06	H形鋼	H-200 賃貸料金	t・日	0.0499	1	75	3.74		
07	H形鋼	H-200 整備費	t	0.0499	1	3,500	174.65		
08	フェンプ保安灯	φ22.5 L=10m 基本料	本	0.1	1	600	60		
09	フェンプ保安灯	φ22.5 L=10m 賃貸料金	本	0.1	90	39	351		
	計						4,245.79		

代価表

327

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	仮囲 フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ B 標準図K-3	メッシュシート H=1800 スネークランプ 3か月程度	m	1			4,060	代価表 0135
01	仮囲(7) フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ 標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,370	1,327.2	
02	仮囲(7) フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ 標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	3	630	1,058.4	
03	ネット養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1.8	1	580	1,044	
04	ネット養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1.8	90	1	162	
05	ネット養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1.8	1	36	64.8	
06	チェーン保安灯	φ22.5 L=10m 基本料	本	0.1	1	600	60	
07	チェーン保安灯	φ22.5 L=10m 賃貸料金	本	0.1	90	39	351	
	計						4,067.4	

代価表

328

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	A型ﾊﾞﾘｰﾄﾞ	3か月程度 スネークランプ	m	1			1,270	代価表 0136
01	A型ﾊﾞﾘｰﾄﾞ	H=800 月額損料	m	1	3	74	222	
02	A型ﾊﾞﾘｰﾄﾞ	H=800 設置及び撤去手間	m	1	1	640	640	
03	チェーン保安灯	φ22.5 L=10m 基本料	本	0.1	1	600	60	
04	チェーン保安灯	φ22.5 L=10m 賃貸料金	本	0.1	90	39	351	
	計						1,273	
	仮設通路用ｺﾞﾑｼｰﾄ敷き 標準図K-8	下地ｸﾗｯｼｬﾌﾞﾝ厚30敷き詰め 撤去 (積込共)	m ²	1			8,330	代価表 0137
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞﾝ	m ³	0.03	1	6,300	189	
02	ｺﾞﾑｼｰﾄ敷	ﾗﾊﾞｰﾏｯﾄ	m ²	1	0.8	10,080	8,064	
03	普通作業員		人	0.018	0.018	20,500	6.64	○
04	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.03	1	2,340	70.2	
	その他		式	1	0.25	6.64	1.66	
	計						8,331.5	

代価表

329

[illegible]

代價表

330

[illegible]

代価表

331

その他								備考	
No	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	計 画 数	備 考
	交通誘導員	臨時 3か月程度	人	1			952,800		代価表 0143
01	交通誘導員	昼間 Bー	人月	1	3	317,600	952,800		
	計						952,800		
	とりこわし発生材運搬	4t積級 木材類 60.0km以下	m3	1			2,940		代価表 0144
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 木材類 D1D区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,940	2,940		
	計						2,940		
	とりこわし発生材処分	木材類	m3	1			1,000		代価表 0145
01	とりこわし発生材処分	木くず類	m3	1	1	1,000	1,000		
	計						1,000		
	敷きモルタル		m ²	1			2,170		代価表 0147
01	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	1	1	2,170	2,170		
	計						2,170		

代價表

332

[illegible]

333

代価表

334

[illegible]

335

その他								計数量	備考
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額		
	単管パイプ	48.6φ L=4000 基本料 賃料390日	本	1			470		代価表 0155
01	単管パイプ	48.6φ L=4000 基本料	本	1	1	36	36		
02	単管パイプ	48.6φ L=4000 供用1日賃料	本	1	390	1.12	436.8		
	計						472.8		
	単管パイプ	48.6φ L=6000 基本料 賃料390日	か所	1			700		代価表 0156
01	単管パイプ	48.6φ L=6000 基本料	か所	2	1	27	54		
02	単管パイプ	48.6φ L=6000 供用1日賃料	か所	2	390	0.84	655.2		
	計						709.2		
	ゴムシート敷き		m ²	1			2,170		代価表 0157
01	仮設用ゴムシート	t3mm程度 ノスリップ仕様	m ²	1	1	1,710	1,710		
02	普通作業員		人	0.018	1	20,500	369	○	
	その他		式	1	0.25	369	92.25		
	計						2,171.25		

336

[illegible]

337

338[illegible]

(A込) 大阪府宮枚方津田第2住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

電気住宅主たる工事に含む1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
	一式		17,822,030		
小計				17,822,030	
共通仮設費					
	一式		1,859,610		
小計				1,859,610	
現場管理費					
	一式		6,255,998		
小計				6,255,998	
一般管理費を除いた計				25,937,638	

内訳

名 称	摘 要	数 量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	17,819,530		
	処分費等	一式	(F入力値)	2,500		
小計			(F+H) (A入力値)	17,822,030		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	1,104,810		
共通仮設費 積み上げ分		一式	(G入力値)	754,800		
小計				1,859,610		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	6,255,998		
小計				6,255,998		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	25,937,638		
			(K-E-J5)			(K)

共通仮設費・現場管理費率

共通費計算書

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の 基準単価
共通仮設費	一般工事	6.20%	(H) 17,819,530	(I1) 1,104,810	補正前の率 6.200%	(A-F) 17,819,530
						工期(か月) 14.3
			(小計)	(I) 1,104,810		
現場管理費	一般工事×1.01	31.79%	(H+I1+G) 19,679,140	(J1) 6,255,998	補正前の率 31.480%	(A-F+G+I) 19,679,140
			(小計)	(J) 6,255,998		

直 接 工 事 費 種 目 別 内 訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気設備工事	1	式	17,822,030	
計			17,822,030	

直接工事費科目別内訳

2

[illegible]

3

直接工事費 中科目別内訳

(A込)大阪府営枚方津田第2住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

4

電気設備工事		3号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ふリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	4	m	390	1,560	
600V耐燃性ふリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	89	m	450	40,050	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	45	m	870	39,150	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	77	m	1,190	91,630	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ラック	85	m	1,350	114,750	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	77	m	1,530	117,810	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	85	m	1,730	147,050	
EM-CEケーブル	14mm2- 2C 管内	6	m	1,590	9,540	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	6	m	2,120	12,720	
ケーブルラックZA形	200A 1段目	5	m	6,100	30,500	
ケーブルラックZA形	300A 1段目	44	m	8,010	352,440	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm	44	m	2,570	113,080	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 31mm	9	m	2,280	20,520	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 39mm	5	m	3,060	15,300	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 51mm	38	m	3,910	148,580	

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

電気設備工事		3号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	19	m	2,690	51,110	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(38) エキスパンション用等	1	m	3,260	3,260	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	9	m	4,640	41,760	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1	m	940	940	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m	910	1,820	
銅板製 プルボックス (露出形)	300× 300× 150	3	個	13,600	40,800	
ステンレス製 プルボックス WP形	300× 300× 150	3	個	27,900	83,700	
露出スイッチボックス	19 (E19, 16) 1個用1方出	3	個	3,860	11,580	
防水コンセント	2EWPET	3	個	3,140	9,420	
引込開閉器盤	EV3基 -	1	面	579,000	579,000	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m〜2連	1	か所	9,660	9,660	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,430	8,430	
製作金物		1	式		4,680	別紙 00-0001
配管用支持ブロック	H100 L400	6	個	2,190	13,140	
配管用支持ブロック	H100 L500	23	個	2,530	58,190	

(A込) 大阪府営枚方津田第2住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

5

直接工事費細目別内訳

(A込)大阪府営枚方津田第2住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

6

直接工事費細目別内訳

(A込)大阪府営枚方津田第2住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

直 接 工 事 費 細目別内訳

7

電気設備工事		4号棟		引込幹線設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ホリエンレシ ン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	4		m	390	1,560	
600V耐燃性ホリエンレシ ン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	86		m	450	38,700	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	45		m	870	39,150	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	77		m	1,190	91,630	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ラック	75		m	1,350	101,250	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	77		m	1,530	117,810	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	75		m	1,730	129,750	
EM-CEケーブル	14mm2- 2C 管内	6		m	1,590	9,540	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	6		m	2,120	12,720	
ケーブルラックZA形	200A 1段目	5		m	6,100	30,500	
ケーブルラックZA形	300A 1段目	41		m	8,010	328,410	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm	44		m	2,570	113,080	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 31mm	9		m	2,280	20,520	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 39mm	5		m	3,060	15,300	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 51mm	38		m	3,910	148,580	

直 接 工 事 費 細目別内訳

電気設備工事		4号棟		引込幹線設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	19		m	2,690	51,110	
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(38) エキスパンション用等	1		m	3,260	3,260	
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	9		m	4,640	41,760	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1		m	940	940	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2		m	910	1,820	
銅板製 プルボックス(露出形)	300× 300× 150	3		個	13,600	40,800	
ステンレス製 プルボックス WP形	300× 300× 150 —	3		個	27,900	83,700	
露出スイッチボックス	19(E19, 16) 1個用1方出	3		個	3,860	11,580	
防水コンセント	2EWPET	3		個	3,140	9,420	
引込開閉器盤	EV3基 —	1		面	579,000	579,000	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1		か所	9,660	9,660	
接地極埋設標	金属製	1		枚	8,430	8,430	
製作金物		1		式		4,680	別紙 00-0002
配管用支持ブロック	H100 L400	6		個	2,190	13,140	
配管用支持ブロック	H100 L500	21		個	2,530	53,130	

(A込) 大阪府営枚方津田第2住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

8

直接工事費細目別内訳

(A込)大阪府営枚方津田第2住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

9

直接工事費細目別内訳

(A込)大阪府営枚方津田第2住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

10

直接工事費細目別内訳

(A込)大阪府宮枚方津田第2住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

直 接 工 事 費 細目別内訳

11

電気設備工事		6号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm2	4	m	390	1,560	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm2	89	m	450	40,050	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	45	m	870	39,150	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	77	m	1,190	91,630	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ラック	84	m	1,350	113,400	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	77	m	1,530	117,810	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	84	m	1,730	145,320	
EM-CEケーブル	14mm2- 2C 管内	6	m	1,590	9,540	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	6	m	2,120	12,720	
ケーブルラックZA形	200A 1段目	5	m	6,100	30,500	
ケーブルラックZA形	300A 1段目	44	m	8,010	352,440	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm	44	m	2,570	113,080	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 31mm	9	m	2,280	20,520	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 39mm	5	m	3,060	15,300	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 51mm	38	m	3,910	148,580	

直 接 工 事 費 細目別内訳

電気設備工事		6号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	19	m	2,690	51,110	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(38) エキスパンション用等	1	m	3,260	3,260	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	9	m	4,640	41,760	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1	m	940	940	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m	910	1,820	
銅板製 プルボックス (露出形)	300× 300× 150	3	個	13,600	40,800	
ステンレス製 プルボックス WP形	300× 300× 150	3	個	27,900	83,700	
露出スイッチボックス	19 (E19, 16) 1個用1方出	3	個	3,860	11,580	
防水コンセント	2EWPET	3	個	3,140	9,420	
引込開閉器盤	EV3基 -	1	面	579,000	579,000	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m〜2連	1	か所	9,660	9,660	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,430	8,430	
製作金物		1	式		4,680	別紙 00-0005
配管用支持ブロッコ	H100 L400	6	個	2,190	13,140	
配管用支持ブロッコ	H100 L500	23	個	2,530	58,190	

(A込) 大阪府営枚方津田第2住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

12

直接工事費細目別内訳

(A込)大阪府営枚方津田第2住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

13

直接工事費細目別内訳

(A込)大阪府営枚方津田第2住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

14

電気設備工事		10号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数	量	単 位	単 価	金 額
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	4		m	390	1,560
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	94		m	450	42,300
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	45		m	870	39,150
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	77		m	1,190	91,630
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ラック	100		m	1,350	135,000
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	77		m	1,530	117,810
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	100		m	1,730	173,000
EM-CEケーブル	14mm2- 2C 管内	6		m	1,590	9,540
EM-CETケーブル	14mm2 管内	6		m	2,120	12,720
ケーブルラックZA形	200A 1段目	5		m	6,100	30,500
ケーブルラックZA形	300A 1段目	49		m	8,010	392,490
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm	44		m	2,570	113,080
薄鋼電線管 (C)	露出配管 31mm	9		m	2,280	20,520
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 39mm	5		m	3,060	15,300
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 51mm	38		m	3,910	148,580

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

電気設備工事		10号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数	量	単 位	単 価	金 額
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	19		m	2,690	51,110
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(38) エキスパンション用等	1		m	3,260	3,260
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	9		m	4,640	41,760
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1		m	940	940
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2		m	910	1,820
銅板製 プルボックス (露出形)	300× 300× 150	3		個	13,600	40,800
ステンレス製 プルボックス WP形	300× 300× 150	3		個	27,900	83,700
露出スイッチボックス	19 (E19, 16) 1個用1方出	3		個	3,860	11,580
防水コンセント	2EWPET	3		個	3,140	9,420
引込開閉器盤	EV3基 -	1		面	579,000	579,000
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m〜2連	1		か所	9,660	9,660
接地極埋設標	金属製	1		枚	8,430	8,430
製作金物		1		式		4,680
配管用支持ブロッコ	H100 L400	6		個	2,190	13,140
配管用支持ブロッコ	H100 L500	25		個	2,530	63,250

(A込) 大阪府営枚方津田第2住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

15

[illegible]

電気設備工事		10号棟	電灯設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	1. 6mm	89	m	310	27,590	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	2. 0mm	447	m	340	151,980	
EM-CEケーブ [®] ル	3. 5mm2- 3C ラック	51	m	1,160	59,160	
EM-CEケーブ [®] ル	3. 5mm2- 3C 管内	46	m	1,010	46,460	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	123	m	1,630	200,490	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	58	m	2,110	122,380	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm	8	m	2,570	20,560	
金属製可とう電線管 (F) (ヒニク被覆有)	(24) エキスパンション用等	9	m	2,130	19,170	
金属製可とう電線管 (F) (ヒニク被覆有)	(30) エキスパンション用等	5	m	2,690	13,450	
ステンレス製プルボックス WP形	200× 200× 100	18	個	14,200	255,600	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1方出	3	個	3,870	11,610	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 2方出	24	個	3,910	93,840	
金属製露出丸形ボックス (塗装共)	25 (22) 2方出	4	個	2,460	9,840	
金属製露出丸形ボックス (塗装共)	25 (22) 3方出	2	個	2,520	5,040	
LED照明器具	FL20W相当 ×1 プラケット 防湿・防雨 -	3	個	20,000	60,000	

(A込)大阪府営枚方津田第2住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

16

直接工事費細目別内訳

(A込)大阪府営枚方津田第2住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

18

直接工事費別紙明細

(A込)大阪府営枚方津田第2住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

直 接 工 事 費 別紙明細

19

電気設備工事		4号棟		屋外灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		33,000	別紙 00-0003
土工事	機械堀方 ベックホウ 0.28m3	2.72	m3	2,010	5,467.2	
土工事	機械埋め戻し ベックホウ 0.28m3	1.56	m3	3,760	5,865.6	
土工事	山砂の類	1.16	m3	8,060	9,349.6	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	1.39	m3	8,910	12,384.9	
計					33,067.3	
残土処分費		1	式		2,500	別紙 00-0004
残土処分費	阪南	1.39	m3	1,800	2,502	
計					2,502	

直 接 工 事 費 別紙明細

電気設備工事		6号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
製作金物		1	式		4,680	別紙 00-0005
銅製 製作金物	溶融亜鉛めっき 3× 30×30 (等辺山形鋼)	1	m	4,680	4,680	
計					4,680	

20

直接工事費別紙明細

(A込)大阪府営枚方津田第2住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

大阪府宮枚方津田第2住宅エレベーター棟増築工事

機械

住宅主たる工事に含む1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
衛生設備工事	一式		15,362,330		
小計				15,362,330	
共通仮設費					
衛生設備工事	一式		650,742		
小計				650,742	
現場管理費					
衛生設備工事	一式		3,516,568		
小計				3,516,568	
一般管理費を除いた計				19,529,640	

内訳

名 称	摘 要	数 量		衛生設備工事		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	10,344,850		
	ガス設備工事	一式	(B入力値)	3,808,000		
	申請費	一式	(E入力値)	8,900		
	処分費等	一式	(F入力値)	1,200,580		
小計			(B+E+F+H) (A入力値)	15,362,330		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	637,242		
共通仮設費 積み上げ分		一式	(G入力値)	13,500		
小計				650,742		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	3,516,568		
小計				3,516,568		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	19,529,640		
			(K-E-J5)			(K)

衛生設備工事 共通仮設費・現場管理費率

共通費計算書

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の 基準単価
共通仮設費	一般工事	6.16%	(H) 10,344,850	(I1) 637,242	補正前の率 6.160%	(A-B-F) 10,353,750
						工期(か月) 14.3
			(小計)	(I) 637,242		
現場管理費	一般工事×1.01	31.98%	(H+I1+G) 10,995,592	(J1) 3,516,390	補正前の率 31.660%	(A-B-F+G+I) 11,004,492
	申請費	2.00%	(E) 8,900	(J5) 178		
			(小計)	(J) 3,516,568		

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
衛生設備工事		1		式		11,554,330		
ガス設備工事		1		式		3,808,000		
	計					15,362,330		

2

衛生設備工事 科目別内訳大阪府営枚方津田第2住宅エレベーター棟増築工事（衛生設備工事）

衛生設備工事 中科目別内訳

3

衛生設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
3号棟	屋外給水設備	1	式	382,280	
計				382,280	
4号棟	屋外給水設備	1	式	3,899,430	
4号棟	屋外排水設備	1	式	3,091,650	
4号棟	空調設備	1	式	99,350	
計				7,090,430	
6号棟	屋外給水設備	1	式	197,030	
計				197,030	
10号棟	屋外給水設備	1	式	3,824,120	
計				3,824,120	
仮設便所	給排水設備	1	式	60,470	
計				60,470	

衛生設備工事 中科目別内訳

ガス設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
ガス設備工事		1	式	3,808,000	
計				3,808,000	

衛生設備工事 細目別内訳

4

衛生設備工事		3号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温無	2	か所	4,170	8,340	
土工事		1	式		34,900	別紙 00-0001
アスファルト舗装工事		1	式		90,700	別紙 00-0002
コンクリート類解体工事		1	式		122,000	別紙 00-0003
コンクリート類処分費		1	式		90,600	別紙 00-0004
撤去工事	再使用しない	1	式		43,900	別紙 00-0005
有価材		1	式		▲8,160	別紙 00-0006
計					382,280	

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		4号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ポリエチレン管(直管)	地中埋設 75A	51	m	2,190	111,690	
水道配水用ポリエチレン管継手(EFソケット)	地中埋設 75A	9	個	7,180	64,620	
水道配水用ポリエチレン管継手(EFフランジ)	地中埋設 75A	2	個	16,000	32,000	代価表 0001
水道配水用ポリエチレン管継手(EF90° ベンド)	地中埋設 75A	2	個	16,000	32,000	代価表 0002
水道配水用ポリエチレン管継手(EFキャップ)	地中埋設 75A	2	個	12,000	24,000	代価表 0003
不排水ストップバー(PE管用)	材工共(昼間) 75	2	か所	360,000	720,000	代価表 0004
不排水割丁字管(バルブ付(ポリエチレン))	材工共(昼間) 75* 75	2	か所	230,000	460,000	
屋外仕切弁ボックス	75	4	か所	49,900	199,600	
地中埋設標	鉄 製	5	個	1,000	5,000	
埋設標識テープ	150幅	51	m	170	8,670	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温無	4	か所	4,170	16,680	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 75A 保温無	2	か所	5,060	10,120	
水質試験費		1	式		4,450	別紙 00-0007
土工事		1	式		406,000	別紙 00-0008
残土処分費		1	式		11,900	別紙 00-0009

衛生設備工事 細目別内訳

5

衛生設備工事		4号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工事	(排水部を含む)	1	式		504,000	別紙 00-0010
コンクリート類解体工事		1	式		608,000	別紙 00-0011
コンクリート類処分費		1	式		558,000	別紙 00-0012
撤去工事	再使用しない	1	式		136,000	別紙 00-0013
廃棄物処分費		1	式		3,200	別紙 00-0014
有価材		1	式		▲16,500	別紙 00-0015
計					3,899,430	

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		4号棟		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 200A	40	m	11,700	468,000	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4 (1400H)	2	組	173,000	346,000	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4 (1500H)	1	組	181,000	181,000	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4 (1600H)	2	組	189,000	378,000	
マンホール蓋 (府型)	OMM 600	5	個	50,800	254,000	
配管切断接続 (コンクリート管類) ・手間のみ	排水管 200A 保温無	2	か所	50,300	100,600	
土工事		1	式		1,070,000	別紙 00-0017
残土処分費		1	式		28,400	別紙 00-0018
コンクリート類解体工事		1	式		120,000	別紙 00-0019
コンクリート類処分費		1	式		9,750	別紙 00-0020
撤去工事	再使用しない	1	式		146,000	別紙 00-0021
有価材		1	式		▲10,100	別紙 00-0022
計					3,091,650	

衛生設備工事 細目別内訳

6

衛生設備工事		4号棟		空調設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋外機 床置き 3.6kW以下	1		台	11,200	11,200	
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	5		m	1,830	9,150	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	5		m	3,210	16,050	
仮設工事		1		式		47,400	別紙 00-0023
撤去工事 (再使用する)		1		式		9,020	別紙 00-0024
撤去工事	再使用しない	1		式		8,800	別紙 00-0025
有価材		1		式		▲2,270	別紙 00-0027
計						99,350	

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		6号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		9,520	別紙 00-0029
アスファルト舗装工事		1	式		48,300	別紙 00-0030
コンクリート類解体工事		1	式		70,900	別紙 00-0031
コンクリート類処分費		1	式		57,800	別紙 00-0032
撤去工事	再使用しない	1	式		13,600	別紙 00-0028
有価材		1	式		▲3,090	別紙 00-0033
計					197,030	

衛生設備工事 細目別内訳

7

衛生設備工事		10号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 20A	37	m	1,470	54,390	
水道配水用ポリエチレン管 (直管)	地中埋設 75A	50	m	2,190	109,500	
水道配水用ポリエチレン管継手 (EFソケット)	地中埋設 75A	7	個	7,180	50,260	
水道配水用ポリエチレン管継手 (EFフランジ)	地中埋設 75A	2	個	16,000	32,000	代価表 0001
水道配水用ポリエチレン管継手 (EF90° ヘッド)	地中埋設 75A	4	個	16,000	64,000	代価表 0002
水道配水用ポリエチレン管継手 (EFキャップ)	地中埋設 75A	2	個	12,000	24,000	代価表 0003
不排水スタッパー (PE管用)	材工共 (昼間) 75	2	か所	360,000	720,000	代価表 0004
不排水割丁字管 (バルブ付ポリエチレン)	材工共 (昼間) 75* 75	2	か所	230,000	460,000	
屋外仕切弁ボックス	75	4	か所	49,900	199,600	
地中埋設標	鉄 製	9	個	1,000	9,000	
地中埋設標	プラスチック製	8	個	3,980	31,840	
埋設標識テープ	150幅	50	m	170	8,500	
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 20A 保温無	4	か所	2,970	11,880	
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 75A 保温無	2	か所	5,060	10,120	
配管切断 (鋼管類)・手間のみ	配管切断 40A 保温無	6	か所	4,170	25,020	

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		10号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		4,450	別紙 00-0034
土工事		1	式		602,000	別紙 00-0035
残土処分費		1	式		17,800	別紙 00-0036
アスファルト舗装工事		1	式		352,000	別紙 00-0037
コンクリート類解体工事		1	式		451,000	別紙 00-0038
コンクリート類処分費		1	式		418,000	別紙 00-0039
撤去工事	再使用しない	1	式		191,000	別紙 00-0040
廃棄物処分費		1	式		3,060	別紙 00-0041
有価材		1	式		▲25,300	別紙 00-0042
計					3,824,120	

衛生設備工事 細目別内訳

8

衛生設備工事		仮設便所		給排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 20A	12	m	1,470	17,640	
配管分岐 (銅管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温無	1	か所	8,930	8,930	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温無	1	か所	2,970	2,970	
土工事		1	式		24,300	別紙 00-0043
残土処分費		1	式		1,980	別紙 00-0044
撤去工事	再使用しない	1	式		4,560	別紙 00-0045
廃棄物処分費		1	式		90	別紙 00-0046
計					60,470	

衛生設備工事 細目別内訳

ガス設備工事		ガス設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3号棟		1	式		1,007,000	
4号棟		1	式		982,000	
6号棟		1	式		855,000	
10号棟		1	式		964,000	
計					3,808,000	

衛生設備工事 別紙明細

9

衛生設備工事		3号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		34,900	別紙 00-0001
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	6.05	m3	2,010	12,160.5	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	6.05	m3	3,760	22,748	
計					34,908.5	
アスファルト舗装工事		1	式		90,700	別紙 00-0002
アスファルト舗装	機械舗装 B(車道)	8.92	m ²	3,910	34,877.2	
アスファルト舗装	機械舗装 D(車道)	10.05	m ²	5,560	55,878	
計					90,755.2	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		3号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類解体工事		1	式		122,000	別紙 00-0003
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	40.5		440	17,820	
コンクリート類解体工事	コンクリートカッター 厚100mm (m)	37.8		680	25,704	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3)	0.5		6,470	3,235	
コンクリート類解体工事	Co舗装とりこわし(積込共)(m3)	0.89		9,180	8,170.2	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3)	4.41		2,340	10,319.4	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 17.0km以下	0.5	m3	5,410	2,705	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 17.0km以下	0.89	m3	5,410	4,814.9	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 60.0km以下	4.41	m3	11,300	49,833	
計					122,601.5	

衛生設備工事 別紙明細

10

衛生設備工事		3号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		90,600	別紙 00-0004
コンクリート類処分費	アスファルト 投棄料	0.5	m3	4,700	2,350	
コンクリート類処分費	コンクリート 投棄料	0.89	m3	3,050	2,714.5	
コンクリート類処分費	がれき類 投棄料	4.41	m3	19,400	85,554	
計					90,618.5	
撤去工事	再使用しない	1	式		43,900	別紙 00-0005
銅管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 40A	29.4	m	1,030	30,282	
再使用しない						
銅管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 50A	10.5	m	1,300	13,650	
再使用しない						
計					43,932	
有価材		1	式		▲8,160	別紙 00-0006
銑グライ粉A		0.17	t	▲48,000	▲8,160	
計					▲8,160	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		4号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		4,450	別紙 00-0007
水質試験費	簡易6項目	1	か所	4,450	4,450	
計					4,450	
土工事		1	式		406,000	別紙 00-0008
試掘	深 300	3	か所	5,300	15,900	
試掘	深 600	4	か所	10,600	42,400	
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	45.09	m3	2,010	90,630.9	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	38.43	m3	3,760	144,496.8	
土工事	山砂の類 -	6.66	m3	8,060	53,679.6	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間無し 60.0km以下	6.66	m3	8,910	59,340.6	
計					406,447.9	

衛生設備工事 別紙明細

11

衛生設備工事		4号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分費		1	式		11,900	別紙 00-0009
残土処分費	投棄料(阪南2区)	6.66	m ³	1,800	11,988	
計					11,988	
アスファルト舗装工事	(排水部を含む)	1	式		504,000	別紙 00-0010
アスファルト舗装	機械舗装 B(車道)	29.31	m ²	3,910	114,602.1	
アスファルト舗装	機械舗装 D(車道)	70.21	m ²	5,560	390,367.6	
計					504,969.7	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		4号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類解体工事		1	式		608,000	別紙 00-0011
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	160.5		440	70,620	
コンクリート類解体工事	コンクリートカッター 厚100mm (m)	114.9		680	78,132	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m ³)	3.51		6,470	22,709.7	
コンクリート類解体工事	Co舗装とりこわし(積込共)(m ³)	2.93		9,180	26,897.4	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m ³)	27.5		2,340	64,350	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックお90.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 17.0km以下	3.51	m ³	5,410	18,989.1	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックお90.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 17.0km以下	2.93	m ³	5,410	15,851.3	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックお90.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 60.0km以下	27.5	m ³	11,300	310,750	
計					608,299.5	

衛生設備工事 別紙明細大阪府営枚方津田第2住宅エレベーター棟増築工事（衛生設備工事）

衛生設備工事		4号棟		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		1,070,000	別紙 00-0017
試掘	深 1500	2	か所	26,500	53,000	代価表 0006
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	140.13	m3	2,010	281,661.3	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	124.33	m3	3,760	467,480.8	
土工事	山砂の類 -	15.8	m3	8,060	127,348	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	15.8	m3	8,910	140,778	
計					1,070,268.1	
残土処分費		1	式		28,400	別紙 00-0018
残土処分費	投棄料(阪南2区)	15.8	m3	1,800	28,440	
計					28,440	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		4号棟		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類解体工事		1	式		120,000	別紙 00-0019
インベート樹(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-4(H1400)	1	か所	30,500	30,500	
インベート樹(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-4(H1600)	1	か所	35,000	35,000	
コンクリート類解体工事	鉄筋コンクリートブレーカー (m3)	0.92		45,000	41,400	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	2.6	m3	5,410	14,066	
計					120,966	
コンクリート類処分費		1	式		9,750	別紙 00-0020
コンクリート類処分費	有筋コンクリート 投棄料	2.6	m3	3,750	9,750	
計					9,750	
撤去工事	再使用しない	1	式		146,000	別紙 00-0021
ヒューム管撤去 再使用しない(コン クリート保護解体別途)	200A	38	m	3,570	135,660	
ボックス類蓋撤去 再使用しない	マンホー-60M1600	2	か所	5,320	10,640	
計					146,300	

衛生設備工事 別紙明細大阪府営枚方津田第2住宅エレベーター棟増築工事（衛生設備工事）

衛生設備工事		4号棟		空調設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		8,800	別紙 00-0025
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 6.35	4.7	m	300	1,410	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 9.52	4.7	m	440	2,068	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 6.35	7.2	m	300	2,160	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 9.52	7.2	m	440	3,168	
計					8,806	
有価材		1	式		▲2,270	別紙 00-0027
銅くず	並銅	2.11	kg	▲1,075	▲2,268.25	
計					▲2,268.25	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		6号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		9,520	別紙 00-0029
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	1.65	m3	2,010	3,316.5	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	1.65	m3	3,760	6,204	
計					9,520.5	
アスファルト舗装工事		1	式		48,300	別紙 00-0030
アスファルト舗装	機械舗装 B(車道)	1.22	m ²	3,910	4,770.2	
アスファルト舗装	機械舗装 D(車道)	7.84	m ²	5,560	43,590.4	
計					48,360.6	

衛生設備工事 別紙明細

16

衛生設備工事		6号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類解体工事		1	式		70,900	別紙 00-0031
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	47.2		440	20,768	
コンクリート類解体工事	コンクリートカッター 厚100mm (m)	6.8		680	4,624	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3)	0.39		6,470	2,523.3	
コンクリート類解体工事	Co舗装とりこわし(積込共)(m3)	0.12		9,180	1,101.6	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3)	2.87		2,340	6,715.8	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックおり0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 17.0km以下	0.39	m3	5,410	2,109.9	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックおり0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 17.0km以下	0.12	m3	5,410	649.2	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックおり0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 60.0km以下	2.87	m3	11,300	32,431	
計					70,922.8	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		6号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		57,800	別紙 00-0032
コンクリート類処分費	アスファルト 投棄料	0.39	m3	4,700	1,833	
コンクリート類処分費	コンクリート 投棄料	0.12	m3	3,050	366	
コンクリート類処分費	がれき類 投棄料	2.87	m3	19,400	55,678	
計					57,877	
撤去工事	再使用しない	1	式		13,600	別紙 00-0028
銅管類撤去(給排水 冷却水) 再使用しない	地中配管 50A	10.5	m	1,300	13,650	
計					13,650	
有価材		1	式		▲3,090	別紙 00-0033
鉄くず	H2	0.06	t	▲51,500	▲3,090	
計					▲3,090	

衛生設備工事 別紙明細

17

衛生設備工事		10号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		4,450	別紙 00-0034
水質試験費	簡易6項目	1	か所	4,450	4,450	
計					4,450	
土工事		1	式		602,000	別紙 00-0035
試掘	深 300	7	か所	5,300	37,100	
試掘	深 600	4	か所	10,600	42,400	
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	67.99	m3	2,010	136,659.9	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	58.08	m3	3,760	218,380.8	
土工事	山砂の類 -	9.91	m3	8,060	79,874.6	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間無し 60.0km以下	9.91	m3	8,910	88,298.1	
計					602,713.4	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		10号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分費		1	式		17,800	別紙 00-0036
残土処分費	投棄料(阪南2区)	9.91	m3	1,800	17,838	
計					17,838	
アスファルト舗装工事		1	式		352,000	別紙 00-0037
アスファルト舗装	機械舗装 B(車道)	9.9	m ²	3,910	38,709	
アスファルト舗装	機械舗装 D(車道)	56.43	m ²	5,560	313,750.8	
計					352,459.8	

衛生設備工事 別紙明細

18

衛生設備工事		10号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類解体工事		1	式		451,000	別紙 00-0038
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	209.1		440	92,004	
コンクリート類解体工事	コンクリートカッター 厚100mm (m)	42.2		680	28,696	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3)	2.82		6,470	18,245.4	
コンクリート類解体工事	Co舗装とりこわし(積込共)(m3)	0.99		9,180	9,088.2	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3)	20.74		2,340	48,531.6	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックおり0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 17.0km以下	2.82	m3	5,410	15,256.2	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックおり0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 17.0km以下	0.99	m3	5,410	5,355.9	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックおり0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 60.0km以下	20.74	m3	11,300	234,362	
計					451,539.3	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		10号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		418,000	別紙 00-0039
コンクリート類処分費	アスファルト 投棄料	2.82	m3	4,700	13,254	
コンクリート類処分費	コンクリート 投棄料	0.99	m3	3,050	3,019.5	
コンクリート類処分費	がれき類 投棄料	20.74	m3	19,400	402,356	
計					418,629.5	
撤去工事	再使用しない	1	式		191,000	別紙 00-0040
弁類撤去 再使用しない	80A	1	個	3,030	3,030	
ボックス類蓋撤去 再使用しない	ベルフボックス 75	1	か所	3,800	3,800	
銅管類撤去(給排水 冷却水) 再使用しない	地中配管 40A	111.5	m	1,030	114,845	
銅管類撤去(給排水 冷却水) 再使用しない	地中配管 50A	10.5	m	1,300	13,650	
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	地中配管 20A	20	m	380	7,600	
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	地中配管 80A	41.5	m	1,180	48,970	
計					191,895	

衛生設備工事 別紙明細

19

衛生設備工事		10号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		3,060	別紙 00-0041
ビニル管類処分費	20A	20	m	8	160	
ビニル管類処分費	80A	41.5	m	70	2,905	
計					3,065	
有価材		1	式		▲25,300	別紙 00-0042
鉄くず	H2	0.49	t	▲51,500	▲25,235	
計					▲25,235	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		仮設便所		給排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		24,300	別紙 00-0043
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	1.7	m3	2,010	3,417	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	0.6	m3	3,760	2,256	
土工事	山砂の類 -	1.1	m3	8,060	8,866	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間無し 60.0km以下	1.1	m3	8,910	9,801	
計					24,340	
残土処分費		1	式		1,980	別紙 00-0044
残土処分費	投棄料(阪南2区)	1.1	m3	1,800	1,980	
計					1,980	
撤去工事	再使用しない	1	式		4,560	別紙 00-0045
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 20A	12	m	380	4,560	
再使用しない						
計					4,560	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設水中ポンプ	100φ×5.5kW×10m	5	日	500	2,500	
仮設発電機	ディーゼル 低騒音型20kVA	5	日	2,200	11,000	
計					13,500	

代価表

23

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	水道配水用ポリエチレン管継手(EFフランジ)	地中埋設 75A	個	1			16,000		代価表 0001
01	水道配水用ポリエチレン管継手(EFフランジ)	地中埋設 75A	個	1	1	12,000	12,000		
02	水道配水用ポリエチレン管継手(EF接合・手間)	地中埋設 75A	か所	1	1	4,051.95	4,051.95		
	計						16,051.95		
	水道配水用ポリエチレン管継手(EF90°ベント)	地中埋設 75A	個	1			16,000		代価表 0002
01	水道配水用ポリエチレン管継手(EF90°ベント)	地中埋設 75A	個	1	1	12,000	12,000		
02	水道配水用ポリエチレン管継手(EF接合・手間)	地中埋設 75A	か所	1	1	4,051.95	4,051.95		
	計						16,051.95		
	水道配水用ポリエチレン管継手(EFキャップ)	地中埋設 75A	個	1			12,000		代価表 0003
01	水道配水用ポリエチレン管継手(EFキャップ)	地中埋設 75A	個	1	1	8,010	8,010		
02	水道配水用ポリエチレン管継手(EF接合・手間)	地中埋設 75A	か所	1	1	4,051.95	4,051.95		
	計						12,061.95		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	不排水ストッパー(PE管用)	材工共(昼間) 75	か所	1			360,000		代価表 0004
01	不排水ストッパー	水道配水ポリエチレン管用 75	か所	1	1	201,000	201,000		
02	不排水工事費	PE管用ストッパー75A(昼間)	か所	1	1	159,000	159,000		
	計						360,000		
	ルームエアコンディショナー[セパレート形(圧縮機屋外形)]取外し設備機械工	屋外機 床置き 3.6kW以下	台	1			4,510		代価表 0005
01	設備機械工		人	0.37	0.4	24,780	3,667.44	○	
	その他		式	1	0.23	3,667.44	843.51		
	計						4,510.95		
	試掘	深 1500	か所	1			26,500		代価表 0006
01	土工事	人力掘方 --	m3	1.5	1	10,032.75	15,049.12		
02	土工事	人力埋戻し --	m3	1.5	1	7,655.06	11,482.59		
	計						26,531.71		